



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
亀岡中部農地整備事業
千代川工区区画整理その9工事

積 算 書

(第2回変更)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(48,630,000)	
			57,370,000	
・工事原価			(40,919,000)	
			48,423,000	
純工事費			(30,399,000)	
			36,152,000	
・直接工事費			(27,251,000)	
			31,855,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(26,792,000)	
	1.000		31,737,000	
・直接工事費(仮設工)	(")	式	(459,000)	
	1.000		118,000	
・間接工事費			(13,668,000)	
			16,568,000	
・共通仮設費			(3,148,000)	
			4,297,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		30,000	
・運搬費~営繕費等				
			(2,638,000)	
			3,017,000	
・運搬費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・安全費	(")	式	(0)	
	1.000		146,000	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(205,000)	
	1.000		798,000	
・営繕費等	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場環境改善費			(275,000)	
			306,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(275,000)	
			306,000	
・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(10,520,000)	
			12,271,000	
・現場管理費(率計上)				
			(10,520,000)	
			12,271,000	
・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
			(7,711,000)	
			8,947,000	
・一括計上価格	(")	式	(")	
	1.000		0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(226,000)	
			180,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	3,017,000
B = 今回対象金額	31,885,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	2,638,000
C2 = 変更前の対象金額	27,281,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	9.60%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	9.81%
現場環境改善費 (率計上)	
B x C x D	306,000
B = 今回対象金額	31,675,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	275,000
C2 = 変更前の対象金額	27,025,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.00%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	1.05%
現場管理費 (率計上)	
B' x C x D	12,271,000
B' = 今回対象金額	36,152,000
B = 率算定対象金額	36,196,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	10,520,000
C2 = 変更前の対象金額	30,399,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	34.32%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	34.99%
C2' = 変更前の率算定対象金額	30,437,000
一般管理費等	
B x C x D	8,947,000
B = 今回対象金額	48,423,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	7,711,000
C2 = 変更前の対象金額	40,919,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	18.66%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	19.03%

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(26,792,000) 31,737,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(26,792,000) 31,737,000	
・整地工	1.000	式	(9,209,000) 9,949,000	
・・整地工	1.000	式	(3,903,000) 3,943,000	
・・畦畔工	1.000	式	(553,000) 525,000	
・・進入路工	1.000	式	(11,000) 7,000	
・・運土工	1.000	式	(2,810,000) 3,912,000	
・・構造物取壊工	1.000	式	(710,000) 568,000	
・・一筆取水工	1.000	式	(372,000) 368,000	
・・一筆排水工	1.000	式	(") 240,000	
・・残土処理工	1.000	式	(610,000) 304,000	
・・湧水処理工 (173番ほ場)	1.000	式	(0) 82,000	
・道路工	1.000	式	(6,278,000) 9,107,000	
・・第34号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式	(258,000) 255,000	
・・第35号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式	(477,000) 283,000	
・・第36号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式	(1,475,000) 2,425,000	
・・第37号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式	(1,143,000) 3,051,000	
・・第2号管理用道路(砂利舗装) 全幅2.5m	1.000	式	(129,000) 124,000	
・・第3号管理用道路(砂利舗装) 全幅2.5m	1.000	式	(") 41,000	
・・取合工(9-1)	1.000	式	(2,755,000) 2,928,000	
・用水路工	1.000	式	(7,169,000) 7,047,000	
・・第61-1号支線用水路	1.000	式	(1,906,000) 2,003,000	
・・第62-1号支線用水路	1.000	式	(1,806,000) 2,096,000	
・・第62-2号支線用水路	(1.000) 0.000	式	(927,000) 0	
・・取合工(9-2)	(1.000) 0.000	式	(200,000) 0	
・・取合工(9-3)	(1.000) 0.000	式	(108,000) 0	
・・取合工(9-4)	1.000	式	(2,222,000) 2,948,000	
・排水路工	1.000	式	(4,136,000) 5,634,000	
・・第51号支線排水路	1.000	式	(1,366,000) 2,086,000	
・・第52号支線排水路	1.000	式	(2,366,000) 2,645,000	
・・第52-1号支線排水路	1.000	式	(386,000) 277,000	
・・取合工(9-2)	1.000	式	(0) 491,000	
・・取合工(9-3)	1.000	式	(0) 117,000	
・・取合工(9-5)	1.000	式	(") 18,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(26,792,000)	
				31,737,000	
・整地工	1.000	式		(9,209,000)	
				9,949,000	
・・整地工	1.000	式		(3,903,000)	
				3,943,000	
000001 表土扱い(ほ場整備工)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
表土はぎ	0.45	ha	401,928	180,868	B単 1号
000002 基盤造成・畦畔築立	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.36	ha	1,049,170	2,476,041	B単 2号
000003 表土扱い(ほ場整備工)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
表土戻し+整地	2.36	ha	527,840	1,245,702	B単 3号
000117 表土扱い(ほ場整備工CT)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
表土戻し+整地	1	式	40,330	40,330	B単 117号
合 計				(3,902,611)	
				3,942,941	
・・畦畔工	1.000	式		(553,000)	
				525,000	
000004 湛水畦畔工(Sタイプ)	(681)	(")	(")	(431,073)	歩A・単A [単価B]
田差 H=0.0	635	m	633	401,955	B単 4号
000005 湛水畦畔工(Aタイプ)	(45)	(")	(")	(35,955)	歩A・単A [単価B]
田差 H=0.01<H 0.50	47	m	799	37,553	B単 5号
000006 管理畦畔工(KRK500)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	198	m	434	85,932	B単 6号
合 計				(552,960)	
				525,440	
・・進入路工	1.000	式		(11,000)	
				7,000	
000007 進入路工(2型)	(9)	(")	(")	(8,172)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.3<H 0.60	7	箇所	908	6,356	B単 7号
000008 進入路工(3型)	(1)	(")	(")	(2,553)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.60<H 0.90	0	箇所	2,553	0	B単 8号
000118 進入路工(2型)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=6.0 0.3<H 0.60	1	箇所	1,118	1,118	B単 118号
合 計				(10,725)	
				7,474	
・・運土工	1.000	式		(2,810,000)	
				3,912,000	
000009 運土工	(1,780)	(")	(")	(1,763,980)	歩A・単A [単価B]
4tダンプトラック,SY その9(171番ほ場)	2,892	m3	991	2,865,972	B単 9号
000010 筆外運土工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=180m以下,171番ほ場 170番ほ場	270	m3	608	164,160	B単 10号
000011 筆外運土工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=80m以下,171番ほ場 172番ほ場	370	m3	510	188,700	B単 11号
000012 筆外運土工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=180m以下,171番ほ場 173番ほ場	1,140	m3	608	693,120	B単 12号
合 計				(2,809,960)	
				3,911,952	
・・構造物取壊工	1.000	式		(710,000)	
				568,000	
000013 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	(45)	(")	(")	(618,210)	歩A・単A [単価B]
無筋	33	m3	13,738	453,354	B単 13号
000014 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	(3.0)	(")	(")	(69,294)	歩A・単A [単価B]
鉄筋	4.0	m3	23,098	92,392	B単 14号
000015 舗装版取壊し	(10)	(")	(")	(2,030)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	8.0	m ²	203	1,624	B単 15号
000016 舗装版運搬・処理	(0.5)	(")	(")	(3,089)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	0.4	m3	6,177	2,471	B単 16号
000017 廃プラスチック運搬・処理	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.0	m3	17,840	17,840	B単 17号
合 計				(710,463)	
				567,681	
・・一筆取水工	1.000	式		(372,000)	
				368,000	
000018 分水栓	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
B-150	3	個	2,364	7,092	B単 18号
000019 分水栓	(7)	(")	(")	(19,971)	歩A・単A [単価B]
B-150,取手付き,OF700用	0	個	2,853	0	B単 19号
000119 分水栓	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B-150,OF700用	7	個	2,364	16,548	B単 119号
000020 分水栓取付用削孔	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
OF700×700	7	箇所	7,423	51,961	B単 20号
000021 取水管設置工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
VP 150	3.4	m	3,399	11,557	B単 21号
000022 取水管設置工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
HP 150	35	m	8,030	281,050	B単 22号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(371,631) 368,208	
・一筆排水工				(") 240,000	
000023 排水樹設置工 550型	1.000 (") 10	式 箇所	(") 16,509	(") 165,090	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 排水管設置工 VP 150	(") 14	m	(") 4,439	(") 62,146	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 塩ビ管用継手 150,90°エルボ	(") 10	個	(") 1,268	(") 12,680	歩A・単A [単価B] B単 25号
合 計				(") 239,916	
・残土処理工				(610,000) 304,000	
000026 残土処理 C-40,SYへ運搬	(320) 100	m3	(") 1,201	(384,320) 120,100	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 残土処理 C-40,道路利用	(210) 171	m3	(") 1,075	(225,750) 183,825	歩A・単A [単価B] B単 27号
合 計				(610,070) 303,925	
・湧水処理工 (173番ほ場)				(0) 82,000	
000120 湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号	(0.000) 12	m	(0) 1,158	(0) 13,896	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 湧水処理工 VP 75	(0.000) 32.0	m	(0) 2,042	(0) 65,344	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 接合部品 VU 75ソケット,45°エルボ	(0.000) 1	式	(0) 2,527	(0) 2,527	歩A・単A [金額B] B単 122号
合 計				(0) 81,767	
・道路工				(6,278,000) 9,107,000	
・第34号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		(258,000) 255,000	
000028 舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm	(264) 261	m ²	(") 621	(163,944) 162,081	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 路体工(支線道路B)	(88.1) 87.0	m	(") 1,023	(90,126) 89,001	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(") 2	箇所	(") 2,150	(") 4,300	歩A・単A [単価B] B単 30号
合 計				(258,370) 255,382	
・第35号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		(477,000) 283,000	
000031 舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm	(559) 237	m ²	(") 621	(347,139) 147,177	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 路体工(支線道路B)	(186.5) 79.0	m	(") 671	(125,142) 53,009	歩A・単A [単価B] B単 32号
000123 路体工(支線道路B)	(0.000) 79.0	m	(0) 671	(0) 53,009	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 路体工(神社前)	(0.000) 58.5	m	(0) 478	(0) 27,963	歩A・単A [単価B] B単 124号
000033 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(2) 1	箇所	(") 2,150	(4,300) 2,150	歩A・単A [単価B] B単 33号
合 計				(476,581) 283,308	
・第36号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		(1,475,000) 2,425,000	
000034 舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm	(") 766	m ²	(") 621	(") 475,686	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 路体工(支線道路B)	(") 270.0	m	(") 1,222	(") 329,940	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(") 2	箇所	(") 2,150	(") 4,300	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(50) 30	m ²	(") 1,494	(74,700) 44,820	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 路盤工(支線道路B) C-40 t=100mm	(50) 30	m ²	(") 348	(17,400) 10,440	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 ガードレール設置工	(72.0) 61.0	m	(") 7,953	(572,616) 485,133	歩A・単A [単価B] B単 39号
000125 ネットフェンス設置工	(0.000) 60.0	m	(0) 16,909	(0) 1,014,540	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 基礎ブロック設置工	(0.000) 15	個	(0) 4,026	(0) 60,390	歩A・単A [単価B] B単 126号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(1,474,642) 2,425,249	
・第37号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		(1,143,000) 3,051,000	
000040 舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm	(327) 330	(") ㎡	(") 621	(203,067) 204,930	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 路体工(支線道路B)	(109.1) 110.0	(") m	(") 887	(96,772) 97,570	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 ガードレール設置工	(106.0) 107.0	(") m	(") 7,953	(843,018) 850,971	歩A・単A [単価B] B単 42号
000127 ネットフェンス設置工	(0.000) 106.0	(0) m	(0) 16,913	(0) 1,792,778	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 基礎ブロック設置工	(0.000) 26.000	(0) 個	(0) 4,026	(0) 104,676	歩A・単A [単価B] B単 128号
合計				(1,142,857) 3,050,925	
・第2号管理用道路(砂利舗装) 全幅2.5m	1.000	式		(129,000) 124,000	
000043 舗装工(管理用道路) C-40 t=100mm	(63) 61	(") ㎡	(") 716	(45,108) 43,676	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 路体工(管理用道路)	(31.6) 30.5	(") m	(") 2,503	(79,095) 76,342	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(") 2	(") 箇所	(") 2,150	(") 4,300	歩A・単A [単価B] B単 45号
合計				(128,503) 124,318	
・第3号管理用道路(砂利舗装) 全幅2.5m	1.000	式		(") 41,000	
000046 舗装工(管理用道路) C-40 t=100mm	(") 37	(") ㎡	(") 716	(") 26,492	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 路体工(管理用道路)	(") 18.8	(") m	(") 655	(") 12,314	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(") 1	(") 箇所	(") 2,150	(") 2,150	歩A・単A [単価B] B単 48号
合計				(") 40,956	
・取合工(9-1)	1.000	式		(2,755,000) 2,928,000	
000049 ボックスカルバート H900×B1600×L1500	(1) 0	(") 箇所	(") 2,024,767	(2,024,767) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号
000129 ボックスカルバート H900×B1600×L2000	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 2,315,006	(0) 2,315,006	歩A・単A [単価B] B単 129号
000050 内壁コンクリート	(1) 0	(") 箇所	(") 87,882	(87,882) 0	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 調整コンクリート	(1) 0	(") 箇所	(") 12,003	(12,003) 0	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 舗装工(表層・BOX) 再生密粒度アスコン t=40mm	(13) 14	(") ㎡	(") 1,586	(20,618) 22,204	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 地覆・高欄	(1) 0	(") 箇所	(") 327,495	(327,495) 0	歩A・単A [単価B] B単 53号
000130 地覆・高欄	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 335,900	(0) 335,900	歩A・単A [単価B] B単 130号
000054 手動式簡易ゲート設置工 300	(") 1	(") 箇所	(") 83,963	(") 83,963	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 現場打U型水路 取水部	(1) 0	(") 箇所	(") 101,167	(101,167) 0	歩A・単A [単価B] B単 55号
000131 現場打U型水路 取水部	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 87,592	(0) 87,592	歩A・単A [単価B] B単 131号
000056 現場打U型水路 接続部	(1) 0	(") 箇所	(") 44,559	(44,559) 0	歩A・単A [単価B] B単 56号
000132 現場打U型水路 接続部	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 44,323	(0) 44,323	歩A・単A [単価B] B単 132号
000057 舗装版切断 As舗装 t=15cm以下	(12) 0.0	(") m	(") 620	(7,440) 0	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm	(15) 6.3	(") ㎡	(") 1,879	(28,185) 11,838	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 路盤工(上層路盤) RM-30 t=200mm	(10) 6.0	(") ㎡	(") 1,078	(10,780) 6,468	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 路盤工(下層路盤) C-40 t=300mm	(9.7) 6.0	(") ㎡	(") 584	(5,665) 3,504	歩A・単A [単価B] B単 60号
000133 カラー舗装工 RPN-301	(0.000) 1.4	(0) ㎡	(0) 8,598	(0) 12,037	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 路側線	(0.000) 12.0	(0) m	(0) 397	(0) 4,764	歩A・単A [単価B] B単 134号
合計				(2,754,524) 2,927,599	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・用水路工				(7,169,000)	
・ ・第61-1号支線用水路	1.000	式		7,047,000	
				(1,906,000)	
	1.000	式		2,003,000	
000061 作業土工 大型フリューム設置工1型	(78.5) 74.6	m	(") 296	(23,236) 22,082	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 大型フリューム設置工 B700×H700 1型	(65.2) 64.6	m	(") 25,430	(1,658,036) 1,642,778	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 進入路暗渠蓋設置工 OF-700	(10) 15	枚	(") 16,272	(162,720) 244,080	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 屈曲工 OF-700×700	(2) 3	箇所	(") 31,246	(62,492) 93,738	歩A・単A [単価B] B単 64号
合 計				(1,906,484) 2,002,678	
・ ・第62-1号支線用水路				(1,806,000)	
	1.000	式		2,096,000	
000065 作業土工 鉄筋コンクリートフリューム設置工	(126.0) 119.0	m	(") 809	(101,934) 96,271	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF300 1型	(112.0) 115.0	m	(") 10,281	(1,151,472) 1,182,315	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 取水U字フリューム設置工 UF300 A型	(") 3	箇所	(") 25,845	(") 77,535	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 二次製品樹設置工 600型	(1) 0	箇所	(") 46,972	(46,972) 0	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 二次製品樹設置工 900型	(2) 4	箇所	(") 103,673	(207,346) 414,692	歩A・単A [単価B] B単 69号
000135 現場打樹 900×H700	(0.000) 1	箇所	(0) 97,065	(0) 97,065	歩A・単A [単価B] B単 135号
000070 取付工 UF300	(") 1	箇所	(") 9,269	(") 9,269	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 急流工 UF300-2(減勢部無し)	(") 1	箇所	(") 7,748	(") 7,748	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300	(15) 14	枚	(") 5,131	(76,965) 71,834	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 ヒューム管布設 300(B形1種,120°自由基礎)	(") 0.4	m	(") 14,291	(") 5,716	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 ヒューム管布設 350(B形2種,120°自由基礎)	(7.3) 0.0	m	(") 16,625	(121,363) 0	歩A・単A [単価B] B単 74号
000136 ヒューム管布設 400(B形2種,120°自由基礎)	(0.000) 7.1	m	(0) 18,745	(0) 133,090	歩A・単A [単価B] B単 136号
合 計				(1,806,320) 2,095,535	
・ ・第62-2号支線用水路	(1.000)			(927,000)	
	0.000	式		0	
000075 鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF300 1型	(") 75.7	m	(") 10,281	(") 778,272	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 二次製品樹設置工 600型	(") 1	箇所	(") 46,972	(") 46,972	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 屈曲工 UF300	(1) 0	箇所	(") 11,741	(11,741) 0	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 ヒューム管布設 300(B形2種,120°自由基礎)	(6.6) 11.0	m	(") 13,564	(89,522) 149,204	歩A・単A [単価B] B単 78号
合 計				(926,507) 974,448	
・ ・取合工(9-2)	(1.000)			(200,000)	
	0.000	式		0	
000079 作業土工 現場打樹	(") 1	箇所	(") 6,716	(") 6,716	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 現場打樹 900×H700	(") 1	箇所	(") 193,088	(") 193,088	歩A・単A [単価B] B単 80号
合 計				(") 199,804	
・ ・取合工(9-3)	(1.000)			(108,000)	
	0.000	式		0	
000081 作業土工 現場打樹	(1) 0	箇所	(") 4,090	(4,090) 0	歩A・単A [単価B] B単 81号
000137 作業土工 現場打樹	(0.000) 1	箇所	(0) 4,314	(0) 4,314	歩A・単A [単価B] B単 137号
000082 現場打樹 600×H550	(1) 0	箇所	(") 89,357	(89,357) 0	歩A・単A [単価B] B単 82号
000138 現場打樹 600×H550	(0.000) 1	箇所	(0) 82,826	(0) 82,826	歩A・単A [単価B] B単 138号
000083 道路用側溝設置工 U300,3種	(1.2) 1.8	m	(") 12,420	(14,904) 22,356	歩A・単A [単価B] B単 83号
合 計				(108,351) 109,496	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・取合工(9-4)				(2,222,000)	
	1.000	式		2,948,000	
000084 作業土工 自由勾配側溝設置工	(") 1	箇所	(") 20,008	(") 20,008	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 自由勾配側溝設置工 B700×H700×L2000	(") 4.0	m	(") 90,377	(") 361,508	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 作業土工 現場打樹 1型	(") 1	箇所	(") 8,415	(") 8,415	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 現場打樹 1型 1000×H1000	(") 1	箇所	(") 105,241	(") 105,241	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 作業土工 現場打樹 2型	(") 1	箇所	(") 10,922	(") 10,922	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 現場打樹 2型 B1450×L1000×H1100	(") 1	箇所	(") 192,517	(") 192,517	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 作業土工 現場打樹 3型	(1) 2	箇所	(") 8,415	(8,415) 16,830	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 現場打樹 3型 1000×H1000	(1) 2	箇所	(") 103,608	(103,608) 207,216	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 作業土工 自由勾配側溝設置工	(") 1	箇所	(") 29,569	(") 29,569	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 自由勾配側溝設置工 B700×H800×L2000	(") 6.0	m	(") 94,906	(") 569,436	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 作業土工 現場打樹 4型	(") 1	箇所	(") 11,858	(") 11,858	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 現場打樹 4型 1000×H1100	(") 1	箇所	(") 283,763	(") 283,763	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 手動式簡易ゲート設置工 B700×H500	(1) 2	箇所	(") 516,280	(516,280) 1,032,560	歩A・単A [単価B] B単 96号
000139 作業土工 自由勾配側溝設置工	(0.000) 4.0	m	(0) 8,652	(0) 34,608	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 自由勾配側溝設置工 B300×H300×L2000	(0.000) 4.0	m	(0) 15,861	(0) 63,444	歩A・単A [単価B] B単 140号
合 計				(2,221,540) 2,947,895	
・排水路工				(4,136,000)	
・第51号支線排水路	1.000	式		5,634,000	
	1.000	式		(1,366,000) 2,086,000	
000097 作業土工 ベンチフリューム設置工	(134.6) 205.0	m	(") 274	(36,880) 56,170	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 ベンチフリューム設置工 BF300	(132.5) 202.3	m	(") 8,977	(1,189,453) 1,816,047	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 二次製品樹設置工 900型	(") 1	箇所	(") 103,673	(") 103,673	歩A・単A [単価B] B単 99号
000141 二次製品樹設置工 600型	(0.000) 2	箇所	(0) 46,975	(0) 93,950	歩A・単A [単価B] B単 141号
000100 屈曲工 BF300	(2) 0	箇所	(") 9,377	(18,754) 0	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 ヒューム管布設 350(B形1種,120°自由基礎)	(1.2) 1.1	m	(") 14,616	(17,539) 16,078	歩A・単A [単価B] B単 101号
合 計				(1,366,299) 2,085,918	
・第52号支線排水路				(2,366,000)	
	1.000	式		2,645,000	
000102 作業土工 ベンチフリューム設置工	(191.0) 193.0	m	(") 323	(61,693) 62,339	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 ベンチフリューム設置工 BF350	(176.0) 191.2	m	(") 10,646	(1,873,696) 2,035,515	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 二次製品樹設置工 900型	(") 2	箇所	(") 103,673	(") 207,346	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 ヒューム管布設 250(B形1種,120°自由基礎)	(5.6) 0.0	m	(") 14,128	(79,117) 0	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 ヒューム管布設 400(B形1種,120°自由基礎)	(6.6) 5.5	m	(") 18,669	(123,215) 102,680	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 BF取合工(B型) HP250 BF350	(1) 0	箇所	(") 20,558	(20,558) 0	歩A・単A [単価B] B単 107号
000142 屈曲工 BF350	(0.000) 3	箇所	(0) 10,981	(0) 32,943	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 作業土工 現場打樹	(0.000) 1	箇所	(0) 11,395	(0) 11,395	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 現場打樹 900×H1010	(0.000) 1	箇所	(0) 193,103	(0) 193,103	歩A・単A [単価B] B単 144号
合 計				(2,365,625) 2,645,321	
・第52-1号支線排水路				(386,000)	
	1.000	式		277,000	
000108 作業土工 ベンチフリューム設置工	(28.4) 21.5	m	(") 947	(26,895) 20,361	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 ベンチフリューム設置工 BF250	(26.6) 20.3	m	(") 8,038	(213,811) 163,171	歩A・単A [単価B] B単 109号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)			(")		
	表土はぎ		ha	401,928		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 基礎造成・畦畔築立			(")		
			ha	1,049,170		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 表土扱い(ほ場整備工)			(")		
	表土戻し+整地		ha	527,840		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 湛水畦畔工(Sタイプ)			(")		
	田差 H=0.0		m	633		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 湛水畦畔工(Aタイプ)			(")		
	田差 H=0.01<H 0.50		m	799		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 管理畦畔工(KRK500)			(")		
			m	434		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 進入路工(2型)			(")		
	W=4.0 0.3<H 0.60		箇所	908		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 進入路工(3型)			(")		
	W=4.0 0.60<H 0.90		箇所	2,553		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 運土工			(")		
	4tダンプトラック,SY その9(171番ほ場)		m3	991		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 筆外運土工			(")		
	L=180m以下,171番ほ場 170番ほ場		m3	608		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 筆外運土工			(")		
	L=80m以下,171番ほ場 172番ほ場		m3	510		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 筆外運土工			(")		
	L=180m以下,171番ほ場 173番ほ場		m3	608		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理			(")		
	無筋		m3	13,738		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理			(")		
	鉄筋		m3	23,098		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 舗装版取壊し			(")		
	アスファルト舗装		m ²	203		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 舗装版運搬・処理			(")		
	アスファルト舗装		m3	6,177		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 廃プラスチック運搬・処理			(")		
			m3	17,840		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 分水栓			(")		
	B-150		個	2,364		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 分水栓			(")		
	B-150,取手付き,OF700用		個	2,853		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 分水栓取付用削孔			(")		
	OF700×700		箇所	7,423		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 取水管設置工			(")		
	VP 150		m	3,399		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 取水管設置工			(")		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	HP 150 *** B単 - 23号 ***		m	(") 8,030		歩A・単A
000023	排水樹設置工					
	550型 *** B単 - 24号 ***		箇所	(") 16,509		歩A・単A
000024	排水管設置工					
	VP 150 *** B単 - 25号 ***		m	(") 4,439		歩A・単A
000025	塩ビ管用継手					
	150,90°エルボ *** B単 - 26号 ***		個	(") 1,268		歩A・単A
000026	残土処理					
	C-40,SYへ運搬 *** B単 - 27号 ***		m3	(") 1,201		歩A・単A
000027	残土処理					
	C-40,道路利用 *** B単 - 28号 ***		m3	(") 1,075		歩A・単A
000028	舗装工(支線道路B)					
	C-40 t=100mm *** B単 - 29号 ***		m ²	(") 621		歩A・単A
000029	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 30号 ***		m	(") 1,023		歩A・単A
000030	隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単 - 31号 ***		箇所	(") 2,150		歩A・単A
000031	舗装工(支線道路B)					
	C-40 t=100mm *** B単 - 32号 ***		m ²	(") 621		歩A・単A
000032	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 33号 ***		m	(") 671		歩A・単A
000033	隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単 - 34号 ***		箇所	(") 2,150		歩A・単A
000034	舗装工(支線道路B)					
	C-40 t=100mm *** B単 - 35号 ***		m ²	(") 621		歩A・単A
000035	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 36号 ***		m	(") 1,222		歩A・単A
000036	隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単 - 37号 ***		箇所	(") 2,150		歩A・単A
000037	舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=40mm *** B単 - 38号 ***		m ²	(") 1,494		歩A・単A
000038	路盤工(支線道路B)					
	C-40 t=100mm *** B単 - 39号 ***		m ²	(") 348		歩A・単A
000039	ガードレール設置工					
	*** B単 - 40号 ***		m	(") 7,953		歩A・単A
000040	舗装工(支線道路B)					
	C-40 t=100mm *** B単 - 41号 ***		m ²	(") 621		歩A・単A
000041	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 42号 ***		m	(") 887		歩A・単A
000042	ガードレール設置工					
	*** B単 - 43号 ***		m	(") 7,953		歩A・単A
000043	舗装工(管理用道路)					
	C-40 t=100mm		m ²	(") 716		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 路体工(管理用道路)		m	(") 2,503		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 隅切り		箇所	(") 2,150		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 舗装工(管理用道路)		m ²	(") 716		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 路体工(管理用道路)		m	(") 655		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 隅切り		箇所	(") 2,150		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** ボックスカルバート		箇所	(") 2,024,767		歩A・単A
000050	H900×B1600×L1500 *** B単 - 50号 *** 内壁コンクリート		箇所	(") 87,882		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 調整コンクリート		箇所	(") 12,003		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 舗装工(表層・BOX)		m ²	(") 1,586		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 地覆・高欄		箇所	(") 327,495		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 手動式簡易ゲート設置工		箇所	(") 83,963		歩A・単A
000055	300 *** B単 - 55号 *** 現場打U型水路		箇所	(") 101,167		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 現場打U型水路		箇所	(") 44,559		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 舗装版切断		m	(") 620		歩A・単A
000058	As舗装 t=15cm以下 *** B単 - 58号 *** 舗装工(表層)		m ²	(") 1,879		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 再生密粒度アスコン t=50mm 路盤工(上層路盤)		m ²	(") 1,078		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 路盤工(下層路盤)		m ²	(") 584		歩A・単A
000061	C-40 t=300mm *** B単 - 61号 *** 作業土工		m	(") 296		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 大型フリューム設置工 1型		m	(") 25,430		歩A・単A
000063	B700×H700 1型 *** B単 - 63号 *** 進入路暗渠蓋設置工		枚	(") 16,272		歩A・単A
000064	OF-700 *** B単 - 64号 *** 屈曲工		箇所	(") 31,246		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 作業土工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区區画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	鉄筋コンクリートフリーム設置工		m	809		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
				(")		
	UF300 1型		m	10,281		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 取水U字フリーム設置工					
				(")		
	UF300 A型		箇所	25,845		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 二次製品樹設置工					
				(")		
	600型		箇所	46,972		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 二次製品樹設置工					
				(")		
	900型		箇所	103,673		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 取付工					
				(")		
	UF300		箇所	9,269		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 急流工					
				(")		
	UF300-2(減勢部無し)		箇所	7,748		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
				(")		
	T-4 UF-300		枚	5,131		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** ヒューム管布設					
				(")		
	300(B形1種,120°自由基礎)		m	14,291		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** ヒューム管布設					
				(")		
	350(B形2種,120°自由基礎)		m	16,625		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
				(")		
	UF300 1型		m	10,281		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 二次製品樹設置工					
				(")		
	600型		箇所	46,972		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 屈曲工					
				(")		
	UF300		箇所	11,741		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** ヒューム管布設					
				(")		
	300(B形2種,120°自由基礎)		m	13,564		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 作業土工					
				(")		
	現場打樹		箇所	6,716		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 現場打樹					
				(")		
	900×H700		箇所	193,088		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 作業土工					
				(")		
	現場打樹		箇所	4,090		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 現場打樹					
				(")		
	600×H550		箇所	89,357		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 道路用側溝設置工					
				(")		
	U300,3種		m	12,420		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 作業土工					
				(")		
	自由勾配側溝設置工		箇所	20,008		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 自由勾配側溝設置工					
				(")		
	B700×H700×L2000		m	90,377		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 作業土工					
				(")		
	現場打樹 1型		箇所	8,415		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 現場打樹 1型 1000×H1000		箇所	(") 105,241		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 作業土工 現場打樹 2型		箇所	(") 10,922		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 現場打樹 2型 B1450×L1000×H1100		箇所	(") 192,517		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 作業土工 現場打樹 3型		箇所	(") 8,415		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 現場打樹 3型 1000×H1000		箇所	(") 103,608		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 作業土工 自由勾配側溝設置工		箇所	(") 29,569		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 自由勾配側溝設置工 B700×H800×L2000		m	(") 94,906		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 作業土工 現場打樹 4型		箇所	(") 11,858		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 現場打樹 4型 1000×H1100		箇所	(") 283,763		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 手動式簡易ゲート設置工 B700×H500		箇所	(") 516,280		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 作業土工 ベンチフリューム設置工		m	(") 274		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** ベンチフリューム設置工 BF300		m	(") 8,977		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 二次製品樹設置工 900型		箇所	(") 103,673		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 屈曲工 BF300		箇所	(") 9,377		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** ヒューム管布設 350(B形1種,120°自由基礎)		m	(") 14,616		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 作業土工 ベンチフリューム設置工		m	(") 323		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** ベンチフリューム設置工 BF350		m	(") 10,646		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 二次製品樹設置工 900型		箇所	(") 103,673		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** ヒューム管布設 250(B形1種,120°自由基礎)		m	(") 14,128		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** ヒューム管布設 400(B形1種,120°自由基礎)		m	(") 18,669		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** BF取合工(B型) HP250 BF350		箇所	(") 20,558		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 作業土工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	ベンチフリーム設置工		m	947		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** ベンチフリーム設置工					
	BF250		m	8,038		歩A・単A
000110	*** B単 - 110号 *** 二次製品樹設置工					
	600型		箇所	46,972		歩A・単A
000111	*** B単 - 111号 *** 現場打樹					
	600型		箇所	42,960		歩A・単A
000112	*** B単 - 112号 *** 屈曲工					
	BF250		箇所	8,372		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 *** 既設水路復旧工					
			箇所	17,703		歩A・単A
000114	*** B単 - 114号 *** 交通誘導員					
			人	13,119		歩A・単A
000115	*** B単 - 115号 *** 湧水防止柵設置工					
			m	6,598		歩A・単A
000116	*** B単 - 116号 *** 平板載荷試験					
	150kN以内,準備費含む,材工共		回	204,701		歩A・単A
000117	*** B単 - 117号 *** 表土扱い(ぼ境整備工ICT)					
	表土戻し+整地		式	40,330		歩A・単A
000118	*** B単 - 118号 *** 進入路工(2型)					
	W=6.0 0.3<H 0.60		箇所	1,118		歩A・単A
000119	*** B単 - 119号 *** 分水栓					
	B-150,0F700用		個	2,364		歩A・単A
000120	*** B単 - 120号 *** 湧水処理工					
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号		m	1,158		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 湧水処理工					
	VP 75		m	2,042		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** 接合部品					
	VU 75ソケット,45°エルボ		式	2,527		歩A・単A
000123	*** B単 - 123号 *** 路体工(支線道路B)					
			m	671		歩A・単A
000124	*** B単 - 124号 *** 路体工(神社前)					
			m	478		歩A・単A
000125	*** B単 - 125号 *** ネットフェンス設置工					
			m	16,909		歩A・単A
000126	*** B単 - 126号 *** 基礎ブロック設置工					
			個	4,026		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** ネットフェンス設置工					
			m	16,913		歩A・単A
000128	*** B単 - 128号 *** 基礎ブロック設置工					
			個	4,026		歩A・単A
000129	*** B単 - 129号 *** ボックスカルバート					
	H900×B1600×L2000		箇所	2,315,006		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 地覆・高欄		箇所	(0) 335,900		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 現場打U型水路		箇所	(0) 87,592		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 現場打U型水路		箇所	(0) 44,323		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** カラー舗装工		m ²	(0) 8,598		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 路側線		m	(0) 397		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 現場打樹		箇所	(0) 97,065		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** ヒューム管布設		m	(0) 18,745		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 作業土工		箇所	(0) 4,314		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 現場打樹		箇所	(0) 82,826		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 作業土工		m	(0) 8,652		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 自由勾配側溝設置工		m	(0) 15,861		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 二次製品樹設置工		箇所	(0) 46,975		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 屈曲工		箇所	(0) 10,981		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 作業土工		箇所	(0) 11,395		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 現場打樹		箇所	(0) 193,103		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 作業土工		箇所	(0) 6,717		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 現場打樹		箇所	(0) 193,103		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 二次製品樹設置工		箇所	(0) 46,975		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** ヒューム管布設		m	(0) 13,565		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** ヒューム管布設		m	(0) 12,828		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 作業土工		箇所	(0) 4,091		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 現場打樹					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土扱い(ほ場整備工) 表土はぎ		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ).0.59ha,0.001,はぎ取り戻し工法(多 い),15cm,あり	(") 1.000	ha	443,749	(") 443,749	S単 76号
	合計				(") 443,749	
	単価				(") 401,928	
	官積算単価				443,749	合意率 0.905755
*** B単 - 2号 ***						
000002	基盤造成・畦畔築立		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.59ha,0.001,1.00,砂・砂質土,多 い,あり	(") 1.000	ha	1,158,337	(") 1,158,337	S単 78号
	合計				(") 1,158,337	
	単価				(") 1,049,170	
	官積算単価				1,158,337	合意率 0.905755
*** B単 - 3号 ***						
000003	表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地).0.59ha,0.001,はぎ取り戻し工法(多 い),15cm,あり	(") 1.000	ha	582,762	(") 582,762	S単 77号
	合計				(") 582,762	
	単価				(") 527,840	
	官積算単価				582,762	合意率 0.905755
*** B単 - 4号 ***						
000004	湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 134.900	m ²	518	(") 69,878	S単 79号
	合計				(") 69,878	
	単価				(") 633	
	官積算単価				699	合意率 0.905579
*** B単 - 5号 ***						
000005	湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 H=0.01 < H 0.50		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 170.200	m ²	518	(") 88,164	S単 79号
	合計				(") 88,164	
	単価				(") 799	
	官積算単価				882	合意率 0.905895
*** B単 - 6号 ***						
000006	管理畦畔工(KRK500)		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 92.400	m ²	518	(") 47,863	S単 79号
	合計				(") 47,863	
	単価				(") 434	
	官積算単価				479	合意率 0.906054

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	進入路工(2型) W=4.0 0.3<H 0.60		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 1.700	m3	256.4	() 436	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 1.200	m ²	472.3	() 567	S単 90号
	合計				() 1,003	
	単価				() 908	
	官積算単価				1,003	合意率 0.905284
*** B単 - 8号 ***						
000008	進入路工(3型) W=4.0 0.60<H 0.90		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 5.100	m3	256.4	() 1,308	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 3.200	m ²	472.3	() 1,511	S単 90号
	合計				() 2,819	
	単価				() 2,553	
	官積算単価				2,819	合意率 0.90564
*** B単 - 9号 ***						
000009	運土工 4tダンプトラック,SY その9(171番ほ場)		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	234.9	() 235	S単 82号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	() 1.000	m3	859	() 859	S単 1号
	合計				() 1,094	
	単価				() 991	
	官積算単価				1,094	合意率 0.90585
*** B単 - 10号 ***						
000010	筆外運土工 L=180m以下,171番ほ場 170番ほ場		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	234.9	() 235	S単 82号
S01034	不整地運搬 180m以下	() 1.000	m3	436	() 436	S単 3号
	合計				() 671	
	単価				() 608	
	官積算単価				671	合意率 0.90611
*** B単 - 11号 ***						
000011	筆外運土工 L=80m以下,171番ほ場 172番ほ場		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	234.9	() 235	S単 82号
S01034	不整地運搬 80m以下	() 1.000	m3	328	() 328	S単 4号
	合計				() 563	
	単価				() 510	
	官積算単価				563	合意率 0.905861
*** B単 - 12号 ***						
000012	筆外運土工 L=180m以下,171番ほ場 173番ほ場		m3		() 1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	234.9	(") 235	歩A S単 82号
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.000	m ³	436	(") 436	S単 3号
	合計				(") 671	
	単価				(") 608	
	官積算単価				671	合意率 0.90611
	*** B単 - 13号 ***					
000013	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋	(")	m ³		(") 1.000	歩A S単 60号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m ³	7,947	(") 7,947	S単 60号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(") 1.000	m ³	2,521	(") 2,521	S単 93号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³	4,700	(") 4,700	S単 56号
	合計				(") 15,168	
	単価				(") 13,738	
	官積算単価				15,168	合意率 0.905722
	*** B単 - 14号 ***					
000014	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 鉄筋	(")	m ³		(") 1.000	歩A S単 61号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m ³	16,140	(") 16,140	S単 61号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(") 1.000	m ³	3,111	(") 3,111	S単 94号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³	6,250	(") 6,250	S単 57号
	合計				(") 25,501	
	単価				(") 23,098	
	官積算単価				25,501	合意率 0.905768
	*** B単 - 15号 ***					
000015	舗装版取壊し アスファルト舗装	(")	m ²		(") 1.000	歩A S単 96号
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	224.2	(") 224	S単 96号
	合計				(") 224	
	単価				(") 203	
	官積算単価				224	合意率 0.90625
	*** B単 - 16号 ***					
000016	舗装版運搬・処理 アスファルト舗装	(")	m ³		(") 1.000	歩A S単 95号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1.000	m ³	4,940	(") 4,940	S単 95号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	1,880	(") 1,880	S単 58号
	合計				(") 6,820	
	単価				(") 6,177	
	官積算単価				6,820	合意率 0.905718
	*** B単 - 17号 ***					
000017	廃プラスチック運搬・処理	(")	m ³		(") 1.000	歩A S単 80号
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 21.0km以下,普通	(") 1.000	空m ³	1,696	(") 1,696	S単 80号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(") 1.000	m ³	18,000	(") 18,000	S単 59号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 19,696	
	単価				(") 17,840	
	官積算単価				19,696	合意率 0.905767
	*** B単 - 18号 ***					
000018	分水栓 B-150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 B - 1 5 0 , ,	(") 1.000	個	2,610	(") 2,610	S単 24号
	合計				(") 2,610	
	単価				(") 2,364	
	官積算単価				2,610	合意率 0.905747
	*** B単 - 19号 ***					
000019	分水栓 B-150,取手付き,0F700用		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 B - 1 5 0 ,取手付き, ,	(") 1.000	個	3,150	(") 3,150	S単 25号
	合計				(") 3,150	
	単価				(") 2,853	
	官積算単価				3,150	合意率 0.905714
	*** B単 - 20号 ***					
000020	分水栓取付用削孔 0F700×700		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	(") 1.000	本	8,195	(") 8,195	S単 12号
	合計				(") 8,195	
	単価				(") 7,423	
	官積算単価				8,195	合意率 0.905796
	*** B単 - 21号 ***					
000021	取水管設置工 VP 150		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	3,753	(") 37,530	S単 71号
	合計				(") 37,530	
	単価				(") 3,399	
	官積算単価				3,753	合意率 0.905675
	*** B単 - 22号 ***					
000022	取水管設置工 HP 150		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
T00001	鉄筋コンクリートヒューム管布設 B形1種 150	(") 10.000	m	8,866	(") 88,660	T単 1号
	合計				(") 88,660	
	単価				(") 8,030	
	官積算単価				8,866	合意率 0.905707
	*** B単 - 23号 ***					
000023	排水樹設置工 550型		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.300	m3	310.6	(") 714	S単 84号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.200	m3	287.1	(") 632	S単 83号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 2.000	m3	2,631	(") 5,262	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.800	m ²	485.6	(") 388	S単 89号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,406	(") 34,060	S単 108号
S02116	一筆排水柵 320×230×550,,	(") 10.000	個	11,000	(") 110,000	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.600	m ²	9,012	(") 23,431	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	38,930	(") 7,786	S単 98号
	合計				(") 182,273	
	単価				(") 16,509	
	官積算単価				18,227	合意率 0.905744
	*** B単 - 24号 ***					
000024	排水管設置工 VP 150		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	4,525	(") 45,250	S単 72号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.500	m3	310.6	(") 466	S単 84号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.400	m3	287.1	(") 402	S単 83号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	(") 1.300	m3	2,228	(") 2,896	S単 6号
	合計				(") 49,014	
	単価				(") 4,439	
	官積算単価				4,901	合意率 0.905733
	*** B単 - 25号 ***					
000025	塩ビ管用継手 150,90°エルボ		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,	(") 1.000	個	1,400	(") 1,400	S単 29号
	合計				(") 1,400	
	単価				(") 1,268	
	官積算単価				1,400	合意率 0.905714
	*** B単 - 26号 ***					
000026	残土処理 C-40,SYへ運搬		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾗｯｸｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	323.7	(") 324	S単 81号
S01032	ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	859	(") 859	S単 1号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	142.9	(") 143	S単 92号
	合計				(") 1,326	
	単価				(") 1,201	
	官積算単価				1,326	合意率 0.905731
	*** B単 - 27号 ***					
000027	残土処理 C-40,道路利用		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾗｯｸｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	323.7	(") 324	S単 81号
S01032	ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	(") 1.000	m3	863	(") 863	S単 2号
	合計				(") 1,187	
	単価				(") 1,075	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,187	合意率 0.905644
	*** B単 - 28号 ***					
000028	舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm		m ²		() 1,000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパツ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, あり	() 1,000	m ²	686	() 686	S単 73号
	合計				() 686	
	単価				() 621	
	官積算単価				686	合意率 0.905247
	*** B単 - 29号 ***					
000029	路体工(支線道路B)		m		() 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	() 283,000	m ³	256.4	() 72,561	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	() 85,500	m ²	472.3	() 40,382	S単 90号
	合計				() 112,943	
	単価				() 1,023	
	官積算単価				1,129	合意率 0.906111
	*** B単 - 30号 ***					
000030	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		() 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパツ, C-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, あり	() 20,000	m ²	790	() 15,800	S単 74号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	() 9,000	m ³	882.7	() 7,944	S単 88号
	合計				() 23,744	
	単価				() 2,150	
	官積算単価				2,374	合意率 0.905644
	*** B単 - 31号 ***					
000031	舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm		m ²		() 1,000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパツ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, あり	() 1,000	m ²	686	() 686	S単 73号
	合計				() 686	
	単価				() 621	
	官積算単価				686	合意率 0.905247
	*** B単 - 32号 ***					
000032	路体工(支線道路B)		m		() 100,000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, タンバ()	() 2,900	m ³	2,631	() 7,630	S単 7号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	() 191,600	m ³	256.4	() 49,126	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	() 36,700	m ²	472.3	() 17,333	S単 90号
	合計				() 74,089	
	単価				() 671	
	官積算単価				741	合意率 0.905533
	*** B単 - 33号 ***					
000033	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		() 10,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	砂利舗装工(機械) クツツァツ, C-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, あり	(") 20.000	m ²	790	(") 15,800	S単 74号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	(") 9.000	m ³	882.7	(") 7,944	S単 88号
	合計				(") 23,744	
	単価				(") 2,150	
	官積算単価				2,374	合意率 0.905644
	*** B単 - 34号 ***					
000034	舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クツツァツ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, あり	(") 1.000	m ²	686	(") 686	S単 73号
	合計				(") 686	
	単価				(") 621	
	官積算単価				686	合意率 0.905247
	*** B単 - 35号 ***					
000035	路体工(支線道路B)		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, タンバ()	(") 1.600	m ³	2,631	(") 4,210	S単 7号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 272.400	m ³	256.4	(") 69,843	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 2.800	m ²	938.4	(") 2,628	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 123.200	m ²	472.3	(") 58,187	S単 90号
	合計				(") 134,868	
	単価				(") 1,222	
	官積算単価				1,349	合意率 0.905856
	*** B単 - 36号 ***					
000036	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クツツァツ, C-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, あり	(") 20.000	m ²	790	(") 15,800	S単 74号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	(") 9.000	m ³	882.7	(") 7,944	S単 88号
	合計				(") 23,744	
	単価				(") 2,150	
	官積算単価				2,374	合意率 0.905644
	*** B単 - 37号 ***					
000037	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア ン(13)	(") 1.000	m ²	1,650	(") 1,650	S単 121号
	合計				(") 1,650	
	単価				(") 1,494	
	官積算単価				1,650	合意率 0.905454
	*** B単 - 38号 ***					
000038	路盤工(支線道路B) C-40 t=100mm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, クツツァツ C-40	(") 1.000	m ²	259.8	(") 260	S単 118号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし	(") 1.000	m ²	124.2	(") 124	S単 117号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 384	
	単価				(") 348	
	官積算単価				384	合意率 0.90625
	*** B単 - 39号 ***					
000039	ガードレール設置工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	(") 1.000	m	8,780	(") 8,780	S単 75号
	合計				(") 8,780	
	単価				(") 7,953	
	官積算単価				8,780	合意率 0.905808
	*** B単 - 40号 ***					
000040	舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワックワ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, あり	(") 1.000	m ²	686	(") 686	S単 73号
	合計				(") 686	
	単価				(") 621	
	官積算単価				686	合意率 0.905247
	*** B単 - 41号 ***					
000041	路体工(支線道路B)		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()	(") 5.000	m ³	2,631	(") 13,155	S単 7号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 185.000	m ³	256.4	(") 47,434	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 79.000	m ²	472.3	(") 37,312	S単 90号
	合計				(") 97,901	
	単価				(") 887	
	官積算単価				979	合意率 0.906026
	*** B単 - 42号 ***					
000042	ガードレール設置工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	(") 1.000	m	8,780	(") 8,780	S単 75号
	合計				(") 8,780	
	単価				(") 7,953	
	官積算単価				8,780	合意率 0.905808
	*** B単 - 43号 ***					
000043	舗装工(管理用道路) C-40 t=100mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワックワ, C-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, あり	(") 1.000	m ²	790	(") 790	S単 74号
	合計				(") 790	
	単価				(") 716	
	官積算単価				790	合意率 0.906329
	*** B単 - 44号 ***					
000044	路体工(管理用道路)		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 123.000	m3	1,651	(") 203,073	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(") 123.000	m3	434	(") 53,382	S単 10号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 42.000	m ²	472.3	(") 19,837	S単 90号
	合計				(") 276,292	
	単価				(") 2,503	
	官積算単価				2,763	合意率 0.905899
	*** B単 - 45号 ***					
000045	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クツツツ, C-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, あり	(") 20.000	m ²	790	(") 15,800	S単 74号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	(") 9.000	m3	882.7	(") 7,944	S単 88号
	合計				(") 23,744	
	単価				(") 2,150	
	官積算単価				2,374	合意率 0.905644
	*** B単 - 46号 ***					
000046	舗装工(管理用道路) C-40 t=100mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クツツツ, C-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, あり	(") 1.000	m ²	790	(") 790	S単 74号
	合計				(") 790	
	単価				(") 716	
	官積算単価				790	合意率 0.906329
	*** B単 - 47号 ***					
000047	路体工(管理用道路)		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	(") 60.000	m3	882.7	(") 52,962	S単 88号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 41.000	m ²	472.3	(") 19,364	S単 90号
	合計				(") 72,326	
	単価				(") 655	
	官積算単価				723	合意率 0.905947
	*** B単 - 48号 ***					
000048	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クツツツ, C-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, あり	(") 20.000	m ²	790	(") 15,800	S単 74号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	(") 9.000	m3	882.7	(") 7,944	S単 88号
	合計				(") 23,744	
	単価				(") 2,150	
	官積算単価				2,374	合意率 0.905644
	*** B単 - 49号 ***					
000049	ボックスカルバート H900×B1600×L1500		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 1.25<B 2.5 0<H 1.25, 均シコンクリート, 有り, なし	(") 7.500	m	291,100	(") 2,183,250	S単 107号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 有り, なし	(") 19.100	m3	465.7	(") 8,895	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 18.900	m3	287.1	(") 5,426	S単 83号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 17.000	m3	2,228	(") 37,876	S単 6号
	合計				(") 2,235,447	
	単価				(") 2,024,767	
	官積算単価				2,235,447	合意率 0.905754
	*** B単 - 50号 ***					
000050	内壁コンクリート		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 5.400	m ²	9,992	(") 53,957	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1.300	m3	33,130	(") 43,069	S単 99号
	合計				(") 97,026	
	単価				(") 87,882	
	官積算単価				97,026	合意率 0.905757
	*** B単 - 51号 ***					
000051	調整コンクリート		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	33,130	(") 13,252	S単 99号
	合計				(") 13,252	
	単価				(") 12,003	
	官積算単価				13,252	合意率 0.90575
	*** B単 - 52号 ***					
000052	舗装工(表層・BOX) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,7スラット混合物 (2.35t/m3),ドライコート 各種,なし,再 生密粒度アスコ(13)	(") 1.000	m ²	1,751	(") 1,751	S単 122号
	合計				(") 1,751	
	単価				(") 1,586	
	官積算単価				1,751	合意率 0.905768
	*** B単 - 53号 ***					
000053	地覆・高欄		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.700	m ²	9,992	(") 26,978	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(") 0.800	m3	33,670	(") 26,936	S単 100号
S03701	【鉄筋工】 SD295.D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.052	ton	169,418	(") 8,810	S単 62号
SA0823	SP 橋梁用高欄 組立式	(") 4.700	m	61,610	(") 289,567	S単 116号
S02116	アンカーボルト M20×220,,	(") 4.000	本	800	(") 3,200	S単 30号
S02116	アンカーボルト M20×360,,	(") 4.000	本	1,520	(") 6,080	S単 31号
	合計				(") 361,571	
	単価				(") 327,495	
	官積算単価				361,571	合意率 0.905755

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 54号 ***						
000054	手動式簡易ゲート設置工 300		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	手動式簡易ゲート 300,,	(") 1.000	基	92,700	(") 92,700	S単 32号
	合 計				(") 92,700	
	単 価				(") 83,963	
	官積算単価				92,700	合意率 0.905749
*** B単 - 55号 ***						
000055	現場打U型水路 取水部		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.100	m ²	5,091	(") 509	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	33,130	(") 3,313	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 5.400	m ²	9,992	(") 53,957	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(") 1.400	m ³	33,670	(") 47,138	S単 100号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.040	ton	169,418	(") 6,777	S単 62号
	合 計				(") 111,694	
	単 価				(") 101,167	
	官積算単価				111,694	合意率 0.905751
*** B単 - 56号 ***						
000056	現場打U型水路 接続部		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.100	m ²	5,091	(") 509	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	33,130	(") 3,313	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.500	m ²	9,992	(") 24,980	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(") 0.500	m ³	33,670	(") 16,835	S単 100号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.021	ton	169,418	(") 3,558	S単 62号
	合 計				(") 49,195	
	単 価				(") 44,559	
	官積算単価				49,195	合意率 0.905762
*** B単 - 57号 ***						
000057	舗装版切断 As舗装 t=15cm以下		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	684	(") 684	S単 97号
	合 計				(") 684	
	単 価				(") 620	
	官積算単価				684	合意率 0.906432
*** B単 - 58号 ***						
000058	舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再	(") 1.000	m ²	2,074	(") 2,074	S単 123号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生密粒度アス(13)				(")	
	合計				2,074	
	単価				1,879	
	官積算単価				2,074	合意率 0.905978
	*** B単 - 59号 ***					
000059	路盤工(上層路盤) RM-30 t=200mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(") 1,000	m ²	1,066	(") 1,066	S単 120号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1,000	m ²	124.2	(") 124	S単 117号
	合計				(") 1,190	
	単価				(") 1,078	
	官積算単価				1,190	合意率 0.905882
	*** B単 - 60号 ***					
000060	路盤工(下層路盤) C-40 t=300mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,クラッシュ C-40	(") 1,000	m ²	521.3	(") 521	S単 119号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1,000	m ²	124.2	(") 124	S単 117号
	合計				(") 645	
	単価				(") 584	
	官積算単価				645	合意率 0.905426
	*** B単 - 61号 ***					
000061	作業土工 大型フリーム設置工 1型		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7,700	m ³	287.1	(") 2,211	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 7,000	m ³	1,651	(") 11,557	S単 8号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 7,000	m ³	616	(") 4,312	S単 11号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 31,000	m ²	472.3	(") 14,641	S単 90号
	合計				(") 32,721	
	単価				(") 296	
	官積算単価				327	合意率 0.905198
	*** B単 - 62号 ***					
000062	大型フリーム設置工 B700×H700 1型		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 10,100	m ³	310.6	(") 3,137	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8,300	m ²	485.6	(") 4,030	S単 89号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 10,000	m	3,317	(") 33,170	S単 65号
S02116	大型フリーム B700×H700×L2000,,	(") 5,000	個	46,200	(") 231,000	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4,100	m ³	287.1	(") 1,177	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	(") 3,700	m ³	2,228	(") 8,244	S単 6号
	合計				(") 280,758	
	単価				(") 25,430	
	官積算単価				28,076	合意率 0.905755

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 63号 ***						
000063	進入路暗渠蓋設置工 OF-700	(")	枚		(")	歩A 1.000 枚 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(") 1.000	枚	865	(") 865	S単 66号
S02116	大型フリーウム蓋 B700,,	(") 1.000	枚	17,100	(") 17,100	S単 34号
合 計						(") 17,965
単 価						(") 16,272
官積算単価						17,965 合意率 0.905761
*** B単 - 64号 ***						
000064	屈曲工 OF-700×700	(")	箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	9,012	(") 18,925	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m ³	38,930	(") 15,572	S単 98号
合 計						(") 34,497
単 価						(") 31,246
官積算単価						34,497 合意率 0.905759
*** B単 - 65号 ***						
000065	作業土工 鉄筋コンクリートフリーウム設置工	(")	m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 31.300	m ³	287.1	(") 8,986	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 28.200	m ³	1,651	(") 46,558	S単 8号
S01082	締固工(振動ロ-5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 4.000	m ³	616	(") 2,464	S単 11号
S01082	締固工(振動ロ-5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(") 24.200	m ³	434	(") 10,503	S単 10号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 44.000	m ²	472.3	(") 20,781	S単 90号
合 計						(") 89,292
単 価						(") 809
官積算単価						893 合意率 0.905935
*** B単 - 66号 ***						
000066	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300 1型	(")	m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.800	m ³	310.6	(") 870	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	485.6	(") 1,457	S単 89号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,バ ッカ約(クレン機能付) 加-5型,受台無し,なし	(") 10.000	m	10,660	(") 106,600	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.000	m ³	287.1	(") 574	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバ ッカ()	(") 1.800	m ³	2,228	(") 4,010	S単 6号
合 計						(") 113,511
単 価						(") 10,281
官積算単価						11,351 合意率 0.905735
*** B単 - 67号 ***						
000067	取水U字フリーウム設置工 UF300 A型	(")	箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.800	m3	310.6	(") 870	S単 84号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.000	m3	287.1	(") 574	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.800	m3	2,228	(") 4,010	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	485.6	(") 1,457	S単 89号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	38,930	(") 3,893	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.400	m ²	9,012	(") 21,629	S単 103号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	3,881	(") 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリューム 300 両口分水,,	(") 10.000	個	20,100	(") 201,000	S単 35号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300,,	(") 10.000	枚	1,310	(") 13,100	S単 36号
	合計				(") 285,343	
	単価				(") 25,845	
	官積算単価				28,534	合意率 0.905761
	*** B単 - 68号 ***					
000068	二次製品樹設置工 600型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 11.700	m3	310.6	(") 3,634	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12.200	m ²	485.6	(") 5,924	S単 89号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	5,382	(") 53,820	S単 109号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(") 10.000	個	27,400	(") 274,000	S単 37号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.800	m ²	5,091	(") 9,164	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	33,130	(") 13,252	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.600	m ²	9,012	(") 95,527	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.200	m3	38,930	(") 46,716	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.200	m3	287.1	(") 2,067	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 6.500	m3	2,228	(") 14,482	S単 6号
	合計				(") 518,586	
	単価				(") 46,972	
	官積算単価				51,859	合意率 0.905763
	*** B単 - 69号 ***					
000069	二次製品樹設置工 900型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 22.900	m3	310.6	(") 7,113	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20.500	m ²	485.6	(") 9,955	S単 89号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	7,978	(") 79,780	S単 110号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	(") 10.000	個	75,200	(") 752,000	S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.500	m ²	5,091	(") 12,728	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	33,130	(") 26,504	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 16.800	m ²	9,012	(") 151,402	S単 103号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 2.000	m3	38,930	(") 77,860	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.900	m3	287.1	(") 3,416	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 10.700	m3	2,228	(") 23,840	S単 6号
	合計				(") 1,144,598	
	単価				(") 103,673	
	官積算単価				114,460	合意率 0.905757
	*** B単 - 70号 ***					
000070	取付工 UF300		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.900	m ²	9,012	(") 71,195	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.800	m3	38,930	(") 31,144	S単 98号
	合計				(") 102,339	
	単価				(") 9,269	
	官積算単価				10,234	合意率 0.905706
	*** B単 - 71号 ***					
000071	急流工 UF300-2(減勢部無し)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	(") 6.900	m ²	9,012	(") 62,183	S単 106号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.600	m3	38,930	(") 23,358	S単 101号
	合計				(") 85,541	
	単価				(") 7,748	
	官積算単価				8,554	合意率 0.905775
	*** B単 - 72号 ***					
000072	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300		枚		(") 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(") 1.000	枚	865	(") 865	S単 66号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,	(") 1.000	枚	4,800	(") 4,800	S単 39号
	合計				(") 5,665	
	単価				(") 5,131	
	官積算単価				5,665	合意率 0.905736
	*** B単 - 73号 ***					
000073	ヒューム管布設 300(B形1種,120°自由基礎)		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 11.800	m3	310.6	(") 3,665	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.000	m ²	485.6	(") 3,885	S単 89号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 5.400	m ²	291	(") 1,571	S単 9号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	11,790	(") 117,900	S単 111号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,なし,あり	(") 1.300	m3	3,935	(") 5,116	S単 69号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分,なし,あり	() 0.700	m3	4,964	() 3,475	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 9.700	m3	287.1	() 2,785	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動クハク()	() 8.700	m3	2,228	() 19,384	S単 6号
	合計				() 157,781	
	単価				() 14,291	
	官積算単価				15,778	合意率 0.905754
	*** B単 - 74号 ***					
000074	ヒューム管布設 350(B形2種,120°自由基礎)		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 11.000	m3	310.6	() 3,417	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 8.500	m ²	485.6	() 4,128	S単 89号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	() 5.800	m ²	291	() 1,688	S単 9号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種	() 10.000	m	14,550	() 145,500	S単 112号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動クハク,区分,なし,あり	() 1.400	m3	3,935	() 5,509	S単 69号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分,なし,あり	() 0.900	m3	4,964	() 4,468	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 8.200	m3	287.1	() 2,354	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動クハク()	() 7.400	m3	2,228	() 16,487	S単 6号
	合計				() 183,551	
	単価				() 16,625	
	官積算単価				18,355	合意率 0.905747
	*** B単 - 75号 ***					
000075	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF300 1型		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 2.800	m3	310.6	() 870	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 3.000	m ²	485.6	() 1,457	S単 89号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300,ハック杓(クレーン機能付) 加-ラ型,受台無し,なし	() 10.000	m	10,660	() 106,600	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 2.000	m3	287.1	() 574	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動クハク()	() 1.800	m3	2,228	() 4,010	S単 6号
	合計				() 113,511	
	単価				() 10,281	
	官積算単価				11,351	合意率 0.905735
	*** B単 - 76号 ***					
000076	二次製品樹設置工 600型		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 11.700	m3	310.6	() 3,634	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 12.200	m ²	485.6	() 5,924	S単 89号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	() 10.000	基	5,382	() 53,820	S単 109号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	() 10.000	個	27,400	() 274,000	S単 37号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 1.800	m ²	5,091	() 9,164	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.400	m3	33,130	() 13,252	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 10.600	m ²	9,012	() 95,527	S単 103号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.200	m3	38,930	(") 46,716	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.200	m3	287.1	(") 2,067	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()	(") 6.500	m3	2,228	(") 14,482	S単 6号
	合計				(") 518,586	
	単 価				(") 46,972	
	官積算単価				51,859	合意率 0.905763
	*** B単 - 77号 ***					
000077	屈曲工 UF300		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 9.200	m ²	9,012	(") 82,910	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.200	m3	38,930	(") 46,716	S単 98号
	合計				(") 129,626	
	単 価				(") 11,741	
	官積算単価				12,963	合意率 0.905731
	*** B単 - 78号 ***					
000078	ヒューム管布設 300(B形2種,120°自由基礎)		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 8.900	m3	310.6	(") 2,764	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.000	m ²	485.6	(") 3,885	S単 89号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 5.400	m ²	291	(") 1,571	S単 9号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	11,790	(") 117,900	S単 111号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ`ク,区分 ,なし,あり	(") 1.300	m3	3,935	(") 5,116	S単 69号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ`ク,区分 ,なし,あり	(") 0.700	m3	4,964	(") 3,475	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.600	m3	287.1	(") 1,895	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()	(") 5.900	m3	2,228	(") 13,145	S単 6号
	合計				(") 149,751	
	単 価				(") 13,564	
	官積算単価				14,975	合意率 0.905776
	*** B単 - 79号 ***					
000079	作業土工 現場打樹		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 2.200	m3	273.8	(") 602	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.500	m3	287.1	(") 718	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()	(") 2.300	m3	2,228	(") 5,124	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.000	m ²	485.6	(") 971	S単 89号
	合計				(") 7,415	
	単 価				(") 6,716	
	官積算単価				7,415	合意率 0.905731
	*** B単 - 80号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000080	現場打樹 900×H700		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト	(") 0.300	m ²	5,091	(") 1,527	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	33,130	(") 3,313	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.900	m ²	9,012	(") 71,195	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m ³	38,930	(") 31,144	S単 98号
S02116	グレーチング樹蓋 900用,T-14,2枚割リ,,	(") 1.000	組	106,000	(") 106,000	S単 40号
	合計				(") 213,179	
	単価				(") 193,088	
	官積算単価				213,179	合意率 0.905755
	*** B単 - 81号 ***					
000081	作業土工 現場打樹		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.400	m ³	273.8	(") 383	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.500	m ³	287.1	(") 431	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.400	m ³	2,228	(") 3,119	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.200	m ²	485.6	(") 583	S単 89号
	合計				(") 4,516	
	単価				(") 4,090	
	官積算単価				4,516	合意率 0.905668
	*** B単 - 82号 ***					
000082	現場打樹 600×H550		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト	(") 0.200	m ²	5,091	(") 1,018	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	33,130	(") 3,313	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.900	m ²	9,012	(") 44,159	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.500	m ³	38,930	(") 19,465	S単 98号
S02116	グレーチング樹蓋 600用,T-14,,	(") 1.000	組	30,700	(") 30,700	S単 41号
	合計				(") 98,655	
	単価				(") 89,357	
	官積算単価				98,655	合意率 0.905752
	*** B単 - 83号 ***					
000083	道路用側溝設置工 U300,3種		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	道路用側溝 U300,3種,,	(") 5.000	個	11,100	(") 55,500	S単 42号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,317	(") 33,170	S単 65号
S02116	道路用側溝蓋 U300,,	(") 20.000	枚	1,470	(") 29,400	S単 43号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリト・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 20.000	枚	865	(") 17,300	S単 66号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.600	m ²	485.6	(") 1,748	S単 89号
	合計				(") 137,118	
	単価				(") 12,420	
	官積算単価				13,712	合意率 0.905775
	*** B単 - 84号 ***					
000084	作業土工 自由勾配側溝設置工		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 7.100	m ³	273.8	(") 1,944	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.800	m ³	287.1	(") 2,239	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 7.100	m ³	2,228	(") 15,819	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.300	m ²	485.6	(") 2,088	S単 89号
	合計				(") 22,090	
	単価				(") 20,008	
	官積算単価				22,090	合意率 0.905749
	*** B単 - 85号 ***					
000085	自由勾配側溝設置工 B700×H700×L2000		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.800	m ²	5,091	(") 4,073	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m ³	33,130	(") 13,252	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m ³	38,930	(") 15,572	S単 98号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工無し,-	(") 10.000	m	6,491	(") 64,910	S単 68号
S02116	自由勾配側溝 B700×H700×L2000,T-14,横断用,グレーチング込,,	(") 5.000	個	180,000	(") 900,000	S単 44号
	合計				(") 997,807	
	単価				(") 90,377	
	官積算単価				99,781	合意率 0.905753
	*** B単 - 86号 ***					
000086	作業土工 現場打機 1型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 2.900	m ³	273.8	(") 794	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.200	m ³	287.1	(") 919	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2.900	m ³	2,228	(") 6,461	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.300	m ²	485.6	(") 1,117	S単 89号
	合計				(") 9,291	
	単価				(") 8,415	
	官積算単価				9,291	合意率 0.905715
	*** B単 - 87号 ***					
000087	現場打機 1型 1000×H1000		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	5,091	(") 1,527	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	(") 0.100	m ³	33,130	(") 3,313	S単 99号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区區画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 8.900	m ²	9,012	(") 80,207	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m ³	38,930	(") 31,144	S単 98号
	合計				(") 116,191	
	単価				(") 105,241	
	官積算単価				116,191	合意率 0.905758
	*** B単 - 88号 ***					
000088	作業土工 現場打樹 2型		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 4.700	m ³	273.8	(") 1,287	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.000	m ³	287.1	(") 1,148	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	(") 3.600	m ³	2,228	(") 8,021	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.300	m ²	485.6	(") 1,602	S単 89号
	合計				(") 12,058	
	単価				(") 10,922	
	官積算単価				12,058	合意率 0.905788
	*** B単 - 89号 ***					
000089	現場打樹 2型 B1450×L1000×H1100		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	5,091	(") 2,036	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m ³	33,130	(") 6,626	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 15.100	m ²	9,992	(") 150,879	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.600	m ³	33,130	(") 53,008	S単 99号
	合計				(") 212,549	
	単価				(") 192,517	
	官積算単価				212,549	合意率 0.905753
	*** B単 - 90号 ***					
000090	作業土工 現場打樹 3型		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 2.900	m ³	273.8	(") 794	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.200	m ³	287.1	(") 919	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	(") 2.900	m ³	2,228	(") 6,461	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.300	m ²	485.6	(") 1,117	S単 89号
	合計				(") 9,291	
	単価				(") 8,415	
	官積算単価				9,291	合意率 0.905715
	*** B単 - 91号 ***					
000091	現場打樹 3型 1000×H1000		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	5,091	(") 1,527	S単 105号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	33,130	(") 3,313	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 8.700	m ²	9,012	(") 78,404	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	38,930	(") 31,144	S単 98号
	合 計				(") 114,388	
	単 価				(") 103,608	
	官積算単価				114,388	合意率 0.905759
	*** B単 - 92号 ***					
000092	作業土工 自由勾配側溝設置工		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 10.600	m3	273.8	(") 2,902	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.700	m3	287.1	(") 3,359	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 10.600	m3	2,228	(") 23,617	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.700	m ²	485.6	(") 2,768	S単 89号
	合 計				(") 32,646	
	単 価				(") 29,569	
	官積算単価				32,646	合意率 0.905746
	*** B単 - 93号 ***					
000093	自由勾配側溝設置工 B700×H800×L2000		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.800	m ²	5,091	(") 4,073	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	33,130	(") 13,252	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	38,930	(") 15,572	S単 98号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工無し,-	(") 10.000	m	6,491	(") 64,910	S単 68号
S02116	自由勾配側溝 B700×H800×L2000,T-14,横断用,グレーチング込,,	(") 5.000	個	190,000	(") 950,000	S単 45号
	合 計				(") 1,047,807	
	単 価				(") 94,906	
	官積算単価				104,781	合意率 0.905755
	*** B単 - 94号 ***					
000094	作業土工 現場打樹 4型		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 4.200	m3	273.8	(") 1,150	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.600	m3	287.1	(") 1,321	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 4.200	m3	2,228	(") 9,358	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.600	m ²	485.6	(") 1,263	S単 89号
	合 計				(") 13,092	
	単 価				(") 11,858	
	官積算単価				13,092	合意率 0.905743

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 95号 ***						
000095	現場打樹 4型 1000×H1100		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	5,091	(") 1,527	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	33,130	(") 3,313	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 12.000	m ²	9,992	(") 119,904	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W /C65%	(") 1.500	m ³	33,030	(") 49,545	S単 102号
S02116	グレーチング樹蓋 1000用,T-14,2枚割り,,	(") 1.000	組	139,000	(") 139,000	S単 46号
合 計					(") 313,289	
単 価					(") 283,763	
官積算単価					313,289	合意率 0.905754
*** B単 - 96号 ***						
000096	手動式簡易ゲート設置工 B700×H500		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	手動式簡易ゲート B700×H500,,	(") 1.000	基	570,000	(") 570,000	S単 47号
合 計					(") 570,000	
単 価					(") 516,280	
官積算単価					570,000	合意率 0.905754
*** B単 - 97号 ***						
000097	作業土工 ベンチフリューム設置工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 64.000	m ²	472.3	(") 30,227	S単 90号
合 計					(") 30,227	
単 価					(") 274	
官積算単価					302	合意率 0.907284
*** B単 - 98号 ***						
000098	ベンチフリューム設置工 BF300		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.200	m ³	310.6	(") 683	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	485.6	(") 1,457	S単 89号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,317	(") 33,170	S単 65号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-300 L=2000,,	(") 5.000	個	12,100	(") 60,500	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.400	m ³	287.1	(") 402	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.300	m ³	2,228	(") 2,896	S単 6号
合 計					(") 99,108	
単 価					(") 8,977	
官積算単価					9,911	合意率 0.905761
*** B単 - 99号 ***						
000099	二次製品樹設置工 900型		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 22.900	m ³	310.6	(") 7,113	S単 84号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20.500	m ²	485.6	(") 9,955	S単 89号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	7,978	(") 79,780	S単 110号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	(") 10.000	個	75,200	(") 752,000	S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.500	m ²	5,091	(") 12,728	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m ³	33,130	(") 26,504	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 16.800	m ²	9,012	(") 151,402	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.000	m ³	38,930	(") 77,860	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.900	m ³	287.1	(") 3,416	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 10.700	m ³	2,228	(") 23,840	S単 6号
	合計				(") 1,144,598	
	単価				(") 103,673	
	官積算単価				114,460	合意率 0.905757
	*** B単 - 100号 ***					
000100	屈曲工 BF300		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.600	m ²	9,012	(") 68,491	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.900	m ³	38,930	(") 35,037	S単 98号
	合計				(") 103,528	
	単価				(") 9,377	
	官積算単価				10,353	合意率 0.905727
	*** B単 - 101号 ***					
000101	ヒューム管布設 350(B形1種,120°自由基礎)		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 8.700	m ³	310.6	(") 2,702	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.500	m ²	485.6	(") 4,128	S単 89号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 5.800	m ²	291	(") 1,688	S単 9号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	12,990	(") 129,900	S単 113号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,なし,あり	(") 1.400	m ³	3,935	(") 5,509	S単 69号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバク,区分,なし,あり	(") 0.900	m ³	4,964	(") 4,468	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.600	m ³	287.1	(") 1,608	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 5.100	m ³	2,228	(") 11,363	S単 6号
	合計				(") 161,366	
	単価				(") 14,616	
	官積算単価				16,137	合意率 0.905744
	*** B単 - 102号 ***					
000102	作業土工 ベンチフリューム設置工		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 6.800	m ³	323.7	(") 2,201	S単 81号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 13.900	m ²	938.4	(") 13,044	S単 91号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 43.300	m ²	472.3	(") 20,451	S単 90号
	合計				(") 35,696	
	単価				(") 323	
	官積算単価				357	合意率 0.904761
	*** B単 - 103号 ***					
000103	ベンチフリューム設置工 BF350		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.700	m ³	310.6	(") 839	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.500	m ²	485.6	(") 1,700	S単 89号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,317	(") 33,170	S単 65号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-350 L=2000,.	(") 5.000	個	15,600	(") 78,000	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.700	m ³	287.1	(") 488	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 1.500	m ³	2,228	(") 3,342	S単 6号
	合計				(") 117,539	
	単価				(") 10,646	
	官積算単価				11,754	合意率 0.905734
	*** B単 - 104号 ***					
000104	二次製品樹設置工 900型		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 22.900	m ³	310.6	(") 7,113	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20.500	m ²	485.6	(") 9,955	S単 89号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	7,978	(") 79,780	S単 110号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,.	(") 10.000	個	75,200	(") 752,000	S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.500	m ²	5,091	(") 12,728	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m ³	33,130	(") 26,504	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 16.800	m ²	9,012	(") 151,402	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.000	m ³	38,930	(") 77,860	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.900	m ³	287.1	(") 3,416	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 10.700	m ³	2,228	(") 23,840	S単 6号
	合計				(") 1,144,598	
	単価				(") 103,673	
	官積算単価				114,460	合意率 0.905757
	*** B単 - 105号 ***					
000105	ヒューム管布設 250(B形1種,120°自由基礎)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 13.900	m ³	310.6	(") 4,317	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.000	m ²	485.6	(") 3,885	S単 89号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 5.400	m ²	291	(") 1,571	S単 9号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	10,860	(") 108,600	S単 114号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コバ'ク,区分,なし,あ	(") 1.300	m ³	3,935	(") 5,116	S単 69号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	り					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし,あり	(") 0.700	m3	4,964	(") 3,475	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 12.600	m3	287.1	(") 3,617	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動クバク()	(") 11.400	m3	2,228	(") 25,399	S単 6号
	合計				(") 155,980	
	単価				(") 14,128	
	官積算単価				15,598	合意率 0.905757
	*** B単 - 106号 ***					
000106	ヒューム管布設 400(B形1種,120°自由基礎)		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 15.900	m3	310.6	(") 4,939	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.000	m ²	485.6	(") 4,370	S単 89号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 6.000	m ²	291	(") 1,746	S単 9号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	15,440	(") 154,400	S単 115号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動クバク,区分,なし,あり	(") 1.500	m3	3,935	(") 5,903	S単 69号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし,あり	(") 1.000	m3	4,964	(") 4,964	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 13.000	m3	287.1	(") 3,732	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動クバク()	(") 11.700	m3	2,228	(") 26,068	S単 6号
	合計				(") 206,122	
	単価				(") 18,669	
	官積算単価				20,612	合意率 0.905734
	*** B単 - 107号 ***					
000107	BF取合工(B型) HP250 BF350		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 4.000	m3	310.6	(") 1,242	S単 84号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.200	m3	287.1	(") 632	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動クバク()	(") 2.000	m3	2,228	(") 4,456	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.300	m ²	485.6	(") 3,059	S単 89号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.700	m3	38,930	(") 66,181	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 16.800	m ²	9,012	(") 151,402	S単 103号
	合計				(") 226,972	
	単価				(") 20,558	
	官積算単価				22,697	合意率 0.905758
	*** B単 - 108号 ***					
000108	作業土工 ベンチフリューム設置工		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 16.000	m3	323.7	(") 5,179	S単 81号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 45.000	m ²	938.4	(") 42,228	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 121.000	m ²	472.3	(") 57,148	S単 90号
	合計				(") 104,555	
	単価				(") 947	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,046	合意率 0.905353
	*** B単 - 109号 ***					
000109	ベンチフリーム設置工 BF250		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.800	m3	310.6	(") 559	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.500	m ²	485.6	(") 1,214	S単 89号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	3,317	(") 33,170	S単 65号
S02116	ベンチフリーム 型 BF-250 L=2000,,	(") 5.000	個	10,200	(") 51,000	S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.200	m3	287.1	(") 345	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.100	m3	2,228	(") 2,451	S単 6号
	合 計				(") 88,739	
	単 価				(") 8,038	
	官積算単価				8,874	合意率 0.905792
	*** B単 - 110号 ***					
000110	二次製品樹設置工 600型		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 11.700	m3	310.6	(") 3,634	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12.200	m ²	485.6	(") 5,924	S単 89号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	5,382	(") 53,820	S単 109号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(") 10.000	個	27,400	(") 274,000	S単 37号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.800	m ²	5,091	(") 9,164	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	33,130	(") 13,252	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.600	m ²	9,012	(") 95,527	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.200	m3	38,930	(") 46,716	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.200	m3	287.1	(") 2,067	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 6.500	m3	2,228	(") 14,482	S単 6号
	合 計				(") 518,586	
	単 価				(") 46,972	
	官積算単価				51,859	合意率 0.905763
	*** B単 - 111号 ***					
000111	現場打樹 600型		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 15.800	m3	310.6	(") 4,907	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12.100	m ²	485.6	(") 5,876	S単 89号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.200	m ²	5,091	(") 11,200	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.600	m3	33,130	(") 19,878	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 32.200	m ²	9,012	(") 290,186	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3.000	m3	38,930	(") 116,790	S単 98号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.100	m3	287.1	(") 3,187	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 10.000	m3	2,228	(") 22,280	S単 6号
	合計				(") 474,304	
	単価				(") 42,960	
	官積算単価				47,430	合意率 0.905755
	*** B単 - 112号 ***					
000112	屈曲工 BF250		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.800	m ²	9,012	(") 61,282	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.800	m3	38,930	(") 31,144	S単 98号
	合計				(") 92,426	
	単価				(") 8,372	
	官積算単価				9,243	合意率 0.905766
	*** B単 - 113号 ***					
000113	既設水路復旧工		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.700	m ²	9,012	(") 15,320	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m3	38,930	(") 3,893	S単 98号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(") 0.002	ton	165,899	(") 332	S単 63号
	合計				(") 19,545	
	単価				(") 17,703	
	官積算単価				19,545	合意率 0.905755
	*** B単 - 114号 ***					
000114	交通誘導員		人		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	14,484	(") 14,484	S単 20号
	合計				(") 14,484	
	単価				(") 13,119	
	官積算単価				14,484	合意率 0.905758
	*** B単 - 115号 ***					
000115	濁水防止柵設置工		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
T00002	木杭打設工(機械) 長1.2m,末口12cm	(") 11.000	本	5,168	(") 56,848	T単 2号
S02116	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,,	(") 0.100	m3	58,000	(") 5,800	S単 52号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,	(") 5.000	m ²	1,450	(") 7,250	S単 53号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	(") 5.000	m ²	590	(") 2,950	S単 54号
	合計				(") 72,848	
	単価				(") 6,598	
	官積算単価				7,285	合意率 0.905696
	*** B単 - 116号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000116	平板載荷試験 150kN以内,準備費含む,材工共		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 150kN以内,準備費含む,材工共,,	(") 1.000	回	226,000	(") 226,000	S単 55号
	合計				(") 226,000	
	単価				(") 204,701	
	官積算単価				226,000	合意率 0.905756
	*** B単 - 117号 ***					
000117	表土扱い(ほ場整備工ICT) 表土戻し+整地		式		(0.000)式 1,000	歩A 当たり算出
S02112	ICT建設機械経費 MC/MG	(0.000) 1.000	式	44,525	(0) 44,525	S単 124号
	合計				(0) 44,525	
	単価				(0) 40,330	
	官積算単価				44,525	合意率 0.905773
	*** B単 - 118号 ***					
000118	進入路工(2型) W=6.0 0.3<H 0.60		箇所		(0.000)箇所 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 2.600	m3	256.4	(0) 667	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.200	m ²	472.3	(0) 567	S単 90号
	合計				(0) 1,234	
	単価				(0) 1,118	
	官積算単価				1,234	合意率 0.905773
	*** B単 - 119号 ***					
000119	分水栓 B-150,0F700用		個		(0.000)個 1,000	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 B-150,,	(0.000) 1.000	個	2,610	(0) 2,610	S単 24号
	合計				(0) 2,610	
	単価				(0) 2,364	
	官積算単価				2,610	合意率 0.905714
	*** B単 - 120号 ***					
000120	湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号		m		(0.000)m 1,000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 1.000	m	5	(0) 5	S単 144号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,,	(0.000) 1.000	m	650	(0) 650	S単 128号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	(0.000) 0.126	m3	906	(0) 114	S単 145号
S02116	単粒度砕石 ,4号 30~20mm,	(0.000) 0.126	m3	4,050	(0) 510	S単 129号
	合計				(0) 1,279	
	単価				(0) 1,158	
	官積算単価				1,279	合意率 0.905773
	*** B単 - 121号 ***					
000121	湧水処理工 VP 75		m		(0.000)m 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	1,855	(0) 18,550	S単 142号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 1.500	m3	277.8	(0) 417	S単 146号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.600	m3	287.1	(0) 459	S単 83号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	1.400	m3	2,228	3,119	S単 6号
	合計				(0)	
	単価				22,545	
	官積算単価				(0)	
					2,042	
					2,255	合意率 0.905773
	*** B単 - 122号 ***					
000122	接合部品				(0.000)	式 歩A
	VU 75ソケット,45°エルボ		式		1.000	式 当たり算出
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品	(0.000)			(0)	
	75,変換ソケット,,	1.000	個	2,370	2,370	S単 130号
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手	(0.000)			(0)	
	75,45°エルボ,,	2.000	個	210	420	S単 131号
	合計				(0)	
	単価				2,790	
	官積算単価				(0)	
					2,527	
					2,790	合意率 0.905773
	*** B単 - 123号 ***					
000123	路体工(支線道路B)				(0.000)	歩A
			m		100.000	m 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ()	2.900	m3	2,631	7,630	S単 7号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	191.600	m3	256.4	49,126	S単 87号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	36.700	m ²	472.3	17,333	S単 90号
	合計				(0)	
	単価				74,089	
	官積算単価				(0)	
					671	
					741	合意率 0.906047
	*** B単 - 124号 ***					
000124	路体工(神社前)				(0.000)	歩A
			m		100.000	m 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ()	2.700	m3	2,631	7,104	S単 7号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	174.000	m3	256.4	44,614	S単 87号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	2.200	m ²	472.3	1,039	S単 90号
	合計				(0)	
	単価				52,757	
	官積算単価				(0)	
					478	
					528	合意率 0.906047
	*** B単 - 125号 ***					
000125	ネットフェンス設置工				(0.000)	歩A
			m		100.000	m 当たり算出
T00003	ネットフェンス取付工	(0.000)			(0)	
	PC-A1800	100.000	m	4,855	485,500	T単 3号
P96103	朝日スチール工業 PC-A1800	(0.000)			(0)	
	#3.2*56目 300gメッキ	100.000	m	10,900	1,090,000	
P96102	ガードレール取付式	(0.000)			(0)	
	金具	26.000	本	11,200	291,200	
	合計				(0)	
	単価				1,866,700	
	官積算単価				(0)	
					16,909	
					18,667	合意率 0.905808
	*** B単 - 126号 ***					
000126	基礎ブロック設置工				(0.000)	歩A
			個		1.000	個 当たり算出
T00004	基礎ブロック設置工	(0.000)			(0)	
		1.000	個	4,444	4,444	T単 4号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 4,444	
	単価				(0) 4,026	
	官積算単価				4,444	合意率 0.906047
	*** B単 - 127号 ***					
000127	ネットフェンス設置工		m		(0.000)m 100.000m	歩A 当たり算出
T00003	ネットフェンス取付工 PC-A1800	(0.000) 100.000	m	4,855	(0) 485,500	T単 3号
P96103	朝日スチール工業 PC-A1800 #3.2*56目 300gメッキ	(0.000) 100.000	m	10,900	(0) 1,090,000	
P96102	ガードレール取付式 金具	(0.000) 26.000	本	11,200	(0) 291,200	
	合計				(0) 1,866,700	
	単価				(0) 16,913	
	官積算単価				18,667	合意率 0.906047
	*** B単 - 128号 ***					
000128	基礎ブロック設置工		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
T00004	基礎ブロック設置工	(0.000) 1.000	個	4,444	(0) 4,444	T単 4号
	合計				(0) 4,444	
	単価				(0) 4,026	
	官積算単価				4,444	合意率 0.906047
	*** B単 - 129号 ***					
000129	ボックスカルバート H900×B1600×L2000		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 2.000	m	345,800	(0) 691,600	S単 148号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 2.000	m	340,800	(0) 681,600	S単 149号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 4.000	m	278,800	(0) 1,115,200	S単 150号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,有り,なし	(0.000) 22.400	m3	465.7	(0) 10,432	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 24.900	m3	287.1	(0) 7,149	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(0.000) 22.400	m3	2,228	(0) 49,907	S単 6号
	合計				(0) 2,555,888	
	単価				(0) 2,315,006	
	官積算単価				2,555,888	合意率 0.905754
	*** B単 - 130号 ***					
000130	地覆・高欄		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 2.700	m ²	9,992	(0) 26,978	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.800	m3	33,670	(0) 26,936	S単 100号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.052	ton	169,418	(0) 8,810	S単 62号
SA0823	SP 橋梁用高欄 組立式	(0.000) 4.700	m	61,610	(0) 289,567	S単 116号
S02116	アンカーボルト M20×220,,	(0.000) 8.000	本	800	(0) 6,400	S単 30号
S02116	アンカーボルト M20×360,,	(0.000) 8.000	本	1,520	(0) 12,160	S単 31号
	合計				(0) 370,851	
	単価				(0) 335,900	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				370,851	合意率 0.905755
	*** B単 - 131号 ***					
000131	現場打U型水路 取水部		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.100	m ²	5,091	(0) 509	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m ³	33,130	(0) 3,313	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 3.900	m ²	9,992	(0) 38,969	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(0.000) 1.400	m ³	33,670	(0) 47,138	S単 100号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.040	ton	169,418	(0) 6,777	S単 62号
	合 計				(0) 96,706	
	単 価				(0) 87,592	
	官積算単価				96,706	合意率 0.905751
	*** B単 - 132号 ***					
000132	現場打U型水路 接続部		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.100	m ²	5,091	(0) 509	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m ³	33,130	(0) 3,313	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.800	m ²	9,992	(0) 17,986	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(0.000) 0.700	m ³	33,670	(0) 23,569	S単 100号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.021	ton	169,418	(0) 3,558	S単 62号
	合 計				(0) 48,935	
	単 価				(0) 44,323	
	官積算単価				48,935	合意率 0.905762
	*** B単 - 133号 ***					
000133	カラー舗装工 RPN-301		m ²		(0.000)m ²	歩A 当たり算出
S02116	カラー舗装 RPN-301,,	(0.000) 1.000	m ²	9,490	(0) 9,490	S単 132号
	合 計				(0) 9,490	
	単 価				(0) 8,598	
	官積算単価				9,490	合意率 0.906047
	*** B単 - 134号 ***					
000134	路側線		m		(0.000)m	歩A 当たり算出
T00006	区画線 材料費	(0.000) 1,000.000	m	438	(0) 438,000	T単 5号
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(0.000) 1.000	m	176	(0) 176	S単 143号
	合 計				(0) 438,176	
	単 価				(0) 397	
	官積算単価				438	合意率 0.906047

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 135号 ***						
000135	現場打樹 900×H700		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m ²	5,091	(0) 1,527	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m ³	33,130	(0) 3,313	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.900	m ²	9,012	(0) 71,195	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.800	m ³	38,930	(0) 31,144	S単 98号
合 計					(0) 107,179	
単 価					(0) 97,065	
官積算単価					107,179	合意率 0.905634
*** B単 - 136号 ***						
000136	ヒューム管布設 400(B形2種,120°自由基礎)		m		(0.000)m 10.000m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 11.000	m ³	310.6	(0) 3,417	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.500	m ²	485.6	(0) 4,128	S単 89号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 5.800	m ²	291	(0) 1,688	S単 9号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種	(0.000) 10.000	m	16,890	(0) 168,900	S単 151号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ ^ク 区分,なし,あり	(0.000) 1.400	m ³	3,935	(0) 5,509	S単 69号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ ^ク ,区分,なし,あり	(0.000) 0.900	m ³	4,964	(0) 4,468	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 8.200	m ³	287.1	(0) 2,354	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(0.000) 7.400	m ³	2,228	(0) 16,487	S単 6号
合 計					(0) 206,951	
単 価					(0) 18,745	
官積算単価					206,951	合意率 0.905747
*** B単 - 137号 ***						
000137	作業土工 現場打樹		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 2.300	m ³	273.8	(0) 630	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.500	m ³	287.1	(0) 431	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(0.000) 1.400	m ³	2,228	(0) 3,119	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.200	m ²	485.6	(0) 583	S単 89号
合 計					(0) 4,763	
単 価					(0) 4,314	
官積算単価					4,763	合意率 0.905668
*** B単 - 138号 ***						
000138	現場打樹 600×H550		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.200	m ²	5,091	(0) 1,018	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m ³	33,130	(0) 3,313	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 4.100	m ²	9,012	(0) 36,949	S単 103号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500	m3	38,930	(0) 19,465	S単 98号
S02116	グレーチング樹蓋 600用,T-14,,	(0.000) 1.000	組	30,700	(0) 30,700	S単 41号
	合計				(0) 91,445	
	単価				(0) 82,826	
	官積算単価				91,445	合意率 0.905752
	*** B単 - 139号 ***					
000139	作業土工 自由勾配側溝設置工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 8.600	m3	241.1	(0) 2,073	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.900	m3	287.1	(0) 1,407	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(0.000) 1.200	m3	2,228	(0) 2,674	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 7.000	m ²	485.6	(0) 3,399	S単 89号
	合計				(0) 9,553	
	単価				(0) 8,652	
	官積算単価				9,553	合意率 0.905634
	*** B単 - 140号 ***					
000140	自由勾配側溝設置工 B300×H300×L2000		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m ²	5,091	(0) 2,036	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	33,130	(0) 13,252	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m3	38,930	(0) 7,786	S単 98号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工無し,-	(0.000) 10.000	m	6,491	(0) 64,910	S単 68号
S02116	自由勾配側溝 B300×H300×2000,,	(0.000) 2.000	個	10,175	(0) 20,350	S単 136号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング B300×1000,ボルト固定,,	(0.000) 2.000	枚	33,400	(0) 66,800	S単 137号
	合計				(0) 175,134	
	単価				(0) 15,861	
	官積算単価				17,513	合意率 0.905634
	*** B単 - 141号 ***					
000141	二次製品樹設置工 600型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 11.700	m3	310.6	(0) 3,634	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.200	m ²	485.6	(0) 5,924	S単 89号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	5,382	(0) 53,820	S単 109号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(0.000) 10.000	個	27,400	(0) 274,000	S単 37号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.800	m ²	5,091	(0) 9,164	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	33,130	(0) 13,252	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.600	m ²	9,012	(0) 95,527	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 1.200	m3	38,930	(0) 46,716	S単 98号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.200	m3	287.1	(0) 2,067	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(0.000) 6.500	m3	2,228	(0) 14,482	S単 6号
	合 計				(0) 518,586	
	単 価				(0) 46,975	
	官積算単価				51,859	合意率 0.905825
	*** B単 - 142号 ***					
000142	屈曲工 BF350		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 8.700	m ²	9,012	(0) 78,404	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 1.100	m3	38,930	(0) 42,823	S単 98号
	/C65%					
	合 計				(0) 121,227	
	単 価				(0) 10,981	
	官積算単価				12,123	合意率 0.905825
	*** B単 - 143号 ***					
000143	作業土工 現場打樹		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 5.600	m3	273.8	(0) 1,533	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.500	m3	287.1	(0) 718	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(0.000) 4.200	m3	2,228	(0) 9,358	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.000	m ²	485.6	(0) 971	S単 89号
	合 計				(0) 12,580	
	単 価				(0) 11,395	
	官積算単価				12,580	合意率 0.905825
	*** B単 - 144号 ***					
000144	現場打樹 900×H1010		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m ²	5,091	(0) 1,527	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.900	m ²	9,012	(0) 71,195	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 0.800	m3	38,930	(0) 31,144	S単 98号
	/C65%					
S02116	グレーチング樹蓋 900用,T-14,2枚割り,,	(0.000) 1.000	組	106,000	(0) 106,000	S単 40号
	合 計				(0) 213,179	
	単 価				(0) 193,103	
	官積算単価				213,179	合意率 0.905825
	*** B単 - 145号 ***					
000145	作業土工 現場打樹		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 2.200	m3	273.8	(0) 602	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.500	m3	287.1	(0) 718	S単 83号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 2.300	m3	2,228	(0) 5,124	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.000	m ²	485.6	(0) 971	S単 89号
	合計				(0) 7,415	
	単価				(0) 6,717	
	官積算単価				7,415	合意率 0.905825
	*** B単 - 146号 ***					
000146	現場打樹 900×H700		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m ²	5,091	(0) 1,527	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.900	m ²	9,012	(0) 71,195	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.800	m3	38,930	(0) 31,144	S単 98号
S02116	グレーチング樹蓋 900用,T-14,2枚割リ,,	(0.000) 1.000	組	106,000	(0) 106,000	S単 40号
	合計				(0) 213,179	
	単価				(0) 193,103	
	官積算単価				213,179	合意率 0.905825
	*** B単 - 147号 ***					
000147	二次製品樹設置工 600型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 11.700	m3	310.6	(0) 3,634	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.200	m ²	485.6	(0) 5,924	S単 89号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	5,382	(0) 53,820	S単 109号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(0.000) 10.000	個	27,400	(0) 274,000	S単 37号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.800	m ²	5,091	(0) 9,164	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	33,130	(0) 13,252	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.600	m ²	9,012	(0) 95,527	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 1.200	m3	38,930	(0) 46,716	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.200	m3	287.1	(0) 2,067	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 6.500	m3	2,228	(0) 14,482	S単 6号
	合計				(0) 518,586	
	単価				(0) 46,975	
	官積算単価				51,859	合意率 0.905825
	*** B単 - 148号 ***					
000148	ヒューム管布設 300(B形2種,120°自由基礎)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 8.900	m3	310.6	(0) 2,764	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m ²	485.6	(0) 3,885	S単 89号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 5.400	m ²	291	(0) 1,571	S単 9号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	11,790	(0) 117,900	S単 111号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ`ク,区分 ,なし,あり	(0.000) 1.300	m3	3,935	(0) 5,116	S単 69号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ`,区分 ,なし,あり	(0.000) 0.700	m3	4,964	(0) 3,475	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 6.600	m3	287.1	(0) 1,895	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()	(0.000) 5.900	m3	2,228	(0) 13,145	S単 6号
	合計				(0) 149,751	
	単価				(0) 13,565	
	官積算単価				14,975	合意率 0.905825
	*** B単 - 149号 ***					
000149	ヒューム管布設 150(B形2種)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 7.600	m3	310.6	(0) 2,361	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 6.500	m ²	485.6	(0) 3,156	S単 89号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 6.000	m ²	291	(0) 1,746	S単 9号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種	(0.000) 10.000	m	11,100	(0) 111,000	S単 152号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ`ク,区分 ,なし,あり	(0.000) 1.300	m3	3,935	(0) 5,116	S単 69号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ`,区分 ,なし,あり	(0.000) 0.700	m3	4,964	(0) 3,475	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 6.400	m3	287.1	(0) 1,837	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()	(0.000) 5.800	m3	2,228	(0) 12,922	S単 6号
	合計				(0) 141,613	
	単価				(0) 12,828	
	官積算単価				14,161	合意率 0.905825
	*** B単 - 150号 ***					
000150	作業土工 現場打機		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.400	m3	273.8	(0) 383	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.500	m3	287.1	(0) 431	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()	(0.000) 1.400	m3	2,228	(0) 3,119	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.200	m ²	485.6	(0) 583	S単 89号
	合計				(0) 4,516	
	単価				(0) 4,091	
	官積算単価				4,516	合意率 0.905825
	*** B単 - 151号 ***					
000151	現場打機 600×H550		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.200	m ²	5,091	(0) 1,018	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 4.900	m ²	9,012	(0) 44,159	S単 103号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500	m3	38,930	(0) 19,465	S単 98号
S02116	グレーチング樹蓋 600用,T-14,,	(0.000) 1.000	組	30,700	(0) 30,700	S単 41号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 98,655	
	単価				(0) 89,364	
	官積算単価				98,655	合意率 0.905825
	*** B単 - 152号 ***					
000152	道路用側溝設置工 U300,3種		m		(0.000)m 10.000	歩A 当たり算出
S02116	道路用側溝 U300,3種,,	(0.000) 5.000	個	11,100	(0) 55,500	S単 42号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,317	(0) 33,170	S単 65号
S02116	道路用側溝蓋 U300,,	(0.000) 20.000	枚	1,470	(0) 29,400	S単 43号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 20.000	枚	865	(0) 17,300	S単 66号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.600	m ²	485.6	(0) 1,748	S単 89号
	合計				(0) 137,118	
	単価				(0) 12,420	
	官積算単価				13,712	合意率 0.905825
	*** B単 - 153号 ***					
000153	進入防止柵設置		日		(0.000)日 1.000	歩A 当たり算出
S02115	列車見張り員	(0.000) 1.000	人	31,926	(0) 31,926	S単 126号
S02115	工事管理者	(0.000) 1.000	人	41,310	(0) 41,310	S単 127号
	合計				(0) 73,236	
	単価				(0) 73,236	
	官積算単価				73,236	合意率 1
	*** B単 - 154号 ***					
000154	進入防止柵撤去		日		(0.000)日 1.000	歩A 当たり算出
S02115	列車見張り員	(0.000) 1.000	人	31,926	(0) 31,926	S単 126号
S02115	工事管理者	(0.000) 1.000	人	41,310	(0) 41,310	S単 127号
	合計				(0) 73,236	
	単価				(0) 73,236	
	官積算単価				73,236	合意率 1
	*** B単 - 155号 ***					
000155	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 138号
	合計				(0) 66,000	
	単価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単 - 156号 ***					
000156	保守点検費 MG/MCブルドーザ技術		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	保守点検費 MC/MGブルドーザ技術,,	(0.000) 1.000	式	15,800	(0) 15,800	S単 139号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 15,800	
	単価				(0) 15,800	
	官積算単価				15,800	合意率 1
	*** B単 - 157号 ***					
000157	保守点検費 MG/MC/バックホウ技術		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	保守点検費 MC/MG/バックホウ技術	(0.000) 1.000	式	11,300	(0) 11,300	S単 140号
	合計				(0) 11,300	
	単価				(0) 11,300	
	官積算単価				11,300	合意率 1
	*** B単 - 158号 ***					
000158	システム初期費		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費	(0.000) 1.000	式	500,000	(0) 500,000	S単 141号
	合計				(0) 500,000	
	単価				(0) 500,000	
	官積算単価				500,000	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	859		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通		m3	863		歩A・単A
S01034	*** S単 - 3号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	436		歩A・単A
S01034	*** S単 - 4号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	328		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,631		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()		m3	2,228		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()		m3	2,631		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,651		歩A・単A
S01072	*** S単 - 9号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	291		歩A・単A
S01082	*** S単 - 10号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	434		歩A・単A
S01082	*** S単 - 11号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	616		歩A・単A
S02013	*** S単 - 12号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 250mm以下		本	8,195		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** バックホウ[加ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] バックホウ[加ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	11,700		歩A・単A
S02112	*** S単 - 14号 *** 油圧ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		日	14,400		歩A・単A
S02112	*** S単 - 15号 *** バックホウ[加ラ型・超低・排対型(~3次)] バックホウ[加ラ型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	6,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 普通作業員 普通作業員					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 23号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02116	*** S単 - 24号 *** 分水栓					
	分水栓 B - 150,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 25号 *** 分水栓					
	分水栓 B - 150,取手付き,,		個	3,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m,,		本	6,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** 軽油					
	軽油 ハトール給油,,		L	149		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** 一筆排水枘					
	一筆排水枘 320×230×550,,		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 29号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,		個	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** アンカーボルト アンカーボルト M20×220,,		本	800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** アンカーボルト アンカーボルト M20×360,,		本	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** 手動式簡易ゲート 手動式簡易ゲート 300,,		基	92,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 大型フリューム 大型フリューム B700×H700×L2000,,		個	46,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** 大型フリューム蓋 大型フリューム蓋 B700,,		枚	17,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 取水U字フリューム 取水U字フリューム 300 両口分水,,		個	20,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300,,		枚	1,310		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** 合流樹(600型) 合流樹(600型) 600×600×550,,		個	27,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** 合流樹(900型) 合流樹(900型) 900×900×700,,		個	75,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,		枚	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** グレーチング樹蓋 グレーチング樹蓋 900用,T-14,2枚割り,,		組	106,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** グレーチング樹蓋 グレーチング樹蓋 600用,T-14,,		組	30,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 道路用側溝 道路用側溝 U300,3種,,		個	11,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** 道路用側溝蓋 道路用側溝蓋 U300,,		枚	1,470		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B700×H700×L2000,T-14,横断用,グレーチング込,, *** S単 - 44号 ***		個	180,000		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B700×H800×L2000,T-14,横断用,グレーチング込,, *** S単 - 45号 ***		個	190,000		歩A・単A
S02116	グレーチング樹蓋 グレーチング樹蓋 1000用,T-14,2枚割り,, *** S単 - 46号 ***		組	139,000		歩A・単A
S02116	手動式簡易ゲート 手動式簡易ゲート B700×H500,, *** S単 - 47号 ***		基	570,000		歩A・単A
S02116	ベンチフリーウム 型 ベンチフリーウム 型 BF-300 L=2000,, *** S単 - 48号 ***		個	12,100		歩A・単A
S02116	ベンチフリーウム 型 ベンチフリーウム 型 BF-350 L=2000,, *** S単 - 49号 ***		個	15,600		歩A・単A
S02116	ベンチフリーウム 型 ベンチフリーウム 型 BF-250 L=2000,, *** S単 - 50号 ***		個	10,200		歩A・単A
S02116	松丸太 松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),, *** S単 - 51号 ***		本	895		歩A・単A
S02116	小幅板 (杉特1等) 小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,, *** S単 - 52号 ***		m3	58,000		歩A・単A
S02116	合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,, *** S単 - 53号 ***		m ²	1,450		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単 - 54号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 150KN以内、準備費含む、材工共,, *** S単 - 55号 ***		回	226,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 56号 ***		m3	4,700		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 57号 ***		m3	6,250		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 58号 ***		m3	1,880		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック *** S単 - 59号 ***		m3	18,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 60号 ***		m3	7,947		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 61号 ***		m3	16,140		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 62号 ***		ton	169,418		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満 *** S単 - 63号 ***		ton	165,899		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) ｶｰﾗ型,受台無し,なし *** S単 - 64号 ***		m	10,660		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,317		歩A・単A
S05801	*** S単 - 66号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	865		歩A・単A
S05801	*** S単 - 67号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,881		歩A・単A
S05801	*** S単 - 68号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,-		m	6,491		歩A・単A
S07001	*** S単 - 69号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分,なし,あり		m3	3,935		歩A・単A
S07001	*** S単 - 70号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分,なし,あり		m3	4,964		歩A・単A
S07021	*** S単 - 71号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,753		歩A・単A
S07021	*** S単 - 72号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所		m	4,525		歩A・単A
S08042	*** S単 - 73号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッパ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, あり		m ²	686		歩A・単A
S08042	*** S単 - 74号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッパ, C-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, あり		m ²	790		歩A・単A
S08711	*** S単 - 75号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中埋込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けなし, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m	8,780		歩A・単A
S10002	*** S単 - 76号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ), 0.59ha, 0.001, はぎ取り戻し工法(多 い), 15cm, あり		ha	443,749		歩A・単A
S10002	*** S単 - 77号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地), 0.59ha, 0.001, はぎ取り戻し工法(多 い), 15cm, あり		ha	582,762		歩A・単A
S10003	*** S単 - 78号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.59ha, 0.001, 1.00, 砂・砂質土, 多 い, あり		ha	1,158,337		歩A・単A
S10009	*** S単 - 79号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	518		歩A・単A
S19025	*** S単 - 80号 *** 運搬(伐開, 除根, 除草) 運搬(伐開, 除根, 除草) 21.0km 以下, 普通		空m3	1,696		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 81号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -,-,-		m3	323.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 82号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	234.9		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 83号 *** SP 積込(ルーズ)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 84号 ***		m3	287.1		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 85号 ***		m3	310.6		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,有り,なし *** S単 - 86号 ***		m3	465.7		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 87号 ***		m3	273.8		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 88号 ***		m3	256.4		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 89号 ***		m3	882.7		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 90号 ***		m ²	485.6		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 91号 ***		m ²	472.3		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 92号 ***		m ²	938.4		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし *** S単 - 93号 ***		m3	142.9		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, *** S単 - 94号 ***		m3	2,521		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, *** S単 - 95号 ***		m3	3,111		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下, *** S単 - 96号 ***		m3	4,940		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 97号 ***		m ²	224.2		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 98号 ***		m	684		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 99号 ***		m3	38,930		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 100号 ***		m3	33,130		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 101号 ***		m3	33,670		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート(受台) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 102号 ***		m3	38,930		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65% *** S単 - 103号 ***		m3	33,030		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
	*** S単 - 103号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	9,012		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	9,992		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	5,091		歩A・単A
	*** S単 - 106号 ***					
SA0312	SP 型枠(受台) SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	9,012		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 1.25<B 2.5 0<H 1.25, 均しコンクリート, 有り, なし		m	291,100		歩A・単A
	*** S単 - 108号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし		基	3,406		歩A・単A
	*** S単 - 109号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, なし		基	5,382		歩A・単A
	*** S単 - 110号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 無し, なし		基	7,978		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管1種		m	11,790		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管2種		m	14,550		歩A・単A
	*** S単 - 113号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管1種		m	12,990		歩A・単A
	*** S単 - 114号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 250mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管1種		m	10,860		歩A・単A
	*** S単 - 115号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管1種		m	15,440		歩A・単A
	*** S単 - 116号 ***					
SA0823	SP 橋梁用高欄 SP 橋梁用高欄 組立式		m	61,610		歩A・単A
	*** S単 - 117号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²	124.2		歩A・単A
	*** S単 - 118号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, クラッシュ C-40		m ²	259.8		歩A・単A
	*** S単 - 119号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm, 2層施工, 砕石, なし, クラッシュ C-40		m ²	521.3		歩A・単A
	*** S単 - 120号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 2層施工, なし, 0mm, 200mm		m ²	1,066		歩A・単A
	*** S単 - 121号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アス(13)		m ²	1,650		歩A・単A
	*** S単 - 122号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アス(13)		m ²	1,751		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	*** S単 - 123号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m	2,074		歩A・単A
S02112	*** S単 - 124号 *** ICT建設機械経費 ICT建設機械経費 MC/MG		式	44,525		歩A・単A
S02115	*** S単 - 125号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 126号 *** 列車見張り員 列車見張り員		人	31,926		歩A・単A
S02115	*** S単 - 127号 *** 工事管理者 工事管理者		人	41,310		歩A・単A
S02116	*** S単 - 128号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,,		m	650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 129号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 ,4号 30-20mm,,		m3	4,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 130号 *** ポリエチレン暗渠排水管接合部品 ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,変換ソケット,,		個	2,370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 131号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 75,45°エルボ,,		個	210		歩A・単A
S02116	*** S単 - 132号 *** カラー舗装 カラー舗装 RPN-301,,		m ²	9,490		歩A・単A
S02116	*** S単 - 133号 *** 道路用塗料 トライックハイット(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックハイット(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 134号 *** ガラスビーズ (JIS R 3301) ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	175		歩A・単A
S02116	*** S単 - 135号 *** 接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg	470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 136号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B300×H300×2000,,		個	10,175		歩A・単A
S02116	*** S単 - 137号 *** 自由勾配側溝用グレーチング 自由勾配側溝用グレーチング B300×1000,ボルト固定,,		枚	33,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 138号 *** 諸経費動向調査 諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 139号 *** 保守点検費 保守点検費 MC/MGブルドーザ技術,,		式	15,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 140号 *** 保守点検費 保守点検費 MC/MGバックホウ技術,,		式	11,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 141号 *** システム初期費 システム初期費		式	500,000		歩A・単A
S07021	*** S単 - 142号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,855		歩A・単A
S08801	*** S単 - 143号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	176		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10018	*** S単 - 144号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,		m	5		歩A・単A
S10020	*** S単 - 145号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,		m3	906		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 146号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	277.8		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 147号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	241.1		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 148号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	345,800		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 149号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	340,800		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 150号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	278,800		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 151号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種		m	16,890		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 152号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種		m	11,100		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 鉄筋コンクリートヒューム管布設 B形1種 150		m	8,866		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 木杭打設工(機械) 長1.2m, 末口12cm		本	5,168		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** ネットフェンス取付工 PC-A1800		m	4,855		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 基礎ブロック設置工		個	4,444		歩A・単A
T00006	*** T単 - 5号 *** 区画線 材料費		m	438		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.260	供用日	261	68	
P34029	軽油 バトロ給油	7.300	L	149	1,088	
R01022	運転手(一般)	0.220	人	23,970	5,273	
	合計				8,590	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		859	
*** S単 - 2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.260	供用日	421	109	
P34029	軽油 バトロ給油	7.300	L	149	1,088	
R01022	運転手(一般)	0.220	人	23,970	5,273	
	合計				8,631	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		863	
*** S単 - 3号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトロ給油	140.000	L	149	20,860	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				79,385	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		436	
*** S単 - 4号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バト-#給油	140.000	L	149	20,860	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				79,385	算出数量 242,000 m3
	単価		m3		328	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合計				26,312	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,631	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合計				22,275	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,228	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合計				26,312	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,631	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合計				16,508	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,651	
	*** S単 - 9号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,276	2,913	
	合計				2,913	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		291	
	*** S単 - 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	5,560	8,896	
P34029	軽油 バトリル給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				37,337	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		434	
	*** S単 - 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[バトリル式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 バトリル給油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				30,807	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		616	
	*** S単 - 12号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	250mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) 250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) 250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.800	人	29,274	23,419	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
M23025	コア採取器(コア-リングマシン) 100-250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L	163	1,076	
	合計				131,118	算出数量 16,000本
	単価		本		8,195	
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	バックホ[加型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08064		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08064	バックホ[加型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,700	11,700	算出数量 1,000 各単位
	合計				11,700	
	単価				11,700	
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	油圧ブレーカ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08301		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.000	日	14,400	14,400	算出数量 1,000 各単位
	合計				14,400	
	単価				14,400	
	*** S単 - 15号 ***					
S02112	バックホ[加型・超低・排対型(~3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.000	日	6,200	6,200	算出数量 1,000 各単位
	合計				6,200	
	単価				6,200	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	算出数量 1,000 人
	合計				24,276	
	単価				24,276	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人
	単価				29,274	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1.000 人
	単価				26,214	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1.000 人
	単価				14,484	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				29,274	算出数量 1,000人
	単価				29,274	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1,000人
	単価				24,276	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1,000人
	単価				25,908	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	分水栓		個		1,000	歩A 当たり算出
	分水栓 B - 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	分水栓 B - 150	1,000	個	2,610	2,610	
	合計				2,610	算出数量 1,000各単位
	単価				2,610	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	分水栓		個		1,000	歩A 当たり算出
	分水栓 B - 150,取手付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	分水栓 B - 150,取手付き	1,000	個	3,150	3,150	
	合計				3,150	算出数量 1,000各単位
	単価				3,150	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1,000	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考		
P01001	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m	1.000	本	6,780	6,780	深夜時間:0.0 週休:4週8休以上		
	合計					算出数量 1.000 各単位		
	単価							
	*** S単 - 27号 ***							
S02116	軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					地域資材(Pコード) P34029	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	合計							
	単価							
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	149	149	算出数量 1.000 各単位		
	合計							
	単価							
	*** S単 - 28号 ***							
S02116	一筆排水枡 一筆排水枡 320×230×550,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					地域資材(Pコード) P96003	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	合計							
	単価							
P96003	一筆排水枡 320×230×550	1.000	個	11,000	11,000	算出数量 1.000 各単位		
	合計							
	単価							
	*** S単 - 29号 ***							
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					地域資材(Pコード) P96004	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	合計							
	単価							
P96004	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ	1.000	個	1,400	1,400	算出数量 1.000 各単位		
	合計							
	単価							
	*** S単 - 30号 ***							
S02116	アンカーボルト アンカーボルト M20×220,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					地域資材(Pコード) P96050	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	合計							
	単価							
P96050	アンカーボルト M20×220	1.000	本	800	800	算出数量 1.000 各単位		
	合計							
	単価							
	*** S単 - 31号 ***							
S02116	アンカーボルト		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	アンカーボルト M20×360,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	アンカーボルト M20×360	1.000	本	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	手動式簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動式簡易ゲート 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96070	手動式簡易ゲート 300	1.000	基	92,700	92,700	
	合計				92,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				92,700	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B700×H700×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	大型フリューム B700×H700×L2000	1.000	個	46,200	46,200	
	合計				46,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				46,200	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	大型フリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム蓋 B700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	大型フリューム蓋 B700	1.000	枚	17,100	17,100	
	合計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,100	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 300 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	取水U字フリューム 300 両口分水	1.000	個	20,100	20,100	
	合計				20,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,100	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 36号 ***						
S02116	鉄筋コンクリートフォーム接合部品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリウムタイト 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13030	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリウムタイト 300	1.000	枚	1,310	1,310	
	合計				1,310	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,310	
*** S単 - 37号 ***						
S02116	合流樹(600型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(600型) 600×600×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96030	合流樹(600型) 600×600×550	1.000	個	27,400	27,400	
	合計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,400	
*** S単 - 38号 ***						
S02116	合流樹(900型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(900型) 900×900×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	合流樹(900型) 900×900×700	1.000	個	75,200	75,200	
	合計				75,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				75,200	
*** S単 - 39号 ***						
S02116	U字フリウム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリウム蓋 T-4 300×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96040	U字フリウム蓋 T-4 300×1000	1.000	枚	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
*** S単 - 40号 ***						
S02116	グレーチング樹蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 900用,T-14,2枚割り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96045	グレーチング樹蓋 900用,T-14,2枚割り	1.000	組	106,000	106,000	
	合計				106,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				106,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 600用,T-14,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96044	グレーチング樹蓋 600用,T-14	1.000	組	30,700	30,700	
	合 計				30,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,700	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	道路用側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用側溝 U300,3種,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96018	道路用側溝 U300,3種	1.000	個	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	道路用側溝蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用側溝蓋 U300,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96043	道路用側溝蓋 U300	1.000	枚	1,470	1,470	
	合 計				1,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,470	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B700×H700×L2000,T-14,横断用,グレーチング込,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96016	自由勾配側溝 B700×H700×L2000,T-14,横断用,グレーチング込	1.000	個	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B700×H800×L2000,T-14,横断用,グレーチング込,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96017	自由勾配側溝 B700×H800×L2000,T-14,横断用,グレーチング込	1.000	個	190,000	190,000	
	合計				190,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				190,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 1000用,T-14,2枚割り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96046	グレーチング樹蓋 1000用,T-14,2枚割り	1.000	組	139,000	139,000	
	合計				139,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				139,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	手動式簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動式簡易ゲート B700×H500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96071	手動式簡易ゲート B700×H500	1.000	基	570,000	570,000	
	合計				570,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				570,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 型 BF-300 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	ベンチフリューム 型 BF-300 L=2000	1.000	個	12,100	12,100	
	合計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,100	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 型 BF-350 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	ベンチフリューム 型 BF-350 L=2000	1.000	個	15,600	15,600	
	合計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,600	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96020	ベンチフリューム型 BF-250 L=2000	1.000	個	10,200	10,200	
	合計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,200	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	松丸太 松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33057		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P33057	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	1.000	本	895	895	
	合計				895	算出数量 1.000 各単位
	単価				895	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	小幅板 (杉特1等) 小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33524		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P33524	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	1.000	m3	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチックネット 荒目 900kgf/m,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P29001	合成樹脂網 メッシュタイププラスチックネット 荒目 900kgf/m	1.000	m ²	1,450	1,450	
	合計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,450	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 55号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	平板載荷試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 150kN以内、準備費含む、材工共、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96090	平板載荷試験 150kN以内、準備費含む、材工共	1.000	回	226,000	226,000	
	合計				226,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				226,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 4,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 57号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 6,250円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単 - 58号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 1,880円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 59号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96080 廃プラスチック 18,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96080	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 60号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,947	7,947	
	合計				7,947	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,947	
	*** S単 - 61号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,140	16,140	
	合計				16,140	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,140	
	*** S単 - 62号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				169,418	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		169,418	
	*** S単 - 63号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	58,650	63,929	
	合計				165,899	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,899	
	*** S単 - 64号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格	300		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)受台の有無	受台無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13004	鉄筋コンクリートフリーウム 300 310×275×4	12.500	個	27,100	338,750	
P13030	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300	12.500	枚	1,310	16,375	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	10,800	15,444	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	149	8,195	
	合計				532,988	算出数量 50.000 m
	単価		m		10,660	
	*** S単 - 65号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	U型側溝		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	L=2000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,317	3,317	
	合計				3,317	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,317	
	*** S単 - 66号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	蓋版		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	864.90	865	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				865	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		865	
	*** S単 - 67号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,881	3,881	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				3,881	
	単価		[各単位]		3,881	
	*** S単 - 68号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工無し,-		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,491	6,491	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				6,491	
	単価		[各単位]		6,491	
	*** S単 - 69号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分 ,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コバク 区分 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,274	7,319	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,276	22,334	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08012	バ ック[加-ラ型・ ~ 超低・排対型 (~ 3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	
P34029	軽油 バ トロ給油	4.200	L	149	626	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				39,351	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,935	
	*** S単 - 70号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	現場流用土				
	3)クハの規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	クハ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,276	26,461	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08012	クハの規格[加型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	
P34029	軽油 クハ給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				49,638	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,964	
	*** S単 - 71号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,276	4,612	
	合計				37,534	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,753	
	*** S単 - 72号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾟ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	13,900	33,916	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,276	4,612	
	合計				45,249	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,525	
	*** S単 - 73号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クワッパ C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	クワッパ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	C-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03106	クラッシャー C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	0.960	人	24,276	23,305	
M02041	バックホウ[クワ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バックホウ給油	22.000	L	149	3,278	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,908	16,840	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	5,560	2,669	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
	合計				68,602	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		686	
	*** S単 - 74号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クワッパ C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	クワッパ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	C-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03106	クラッシャー C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,274	10,246	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,276	24,033	
M02349	小型バックホウ[クワ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 バックホウ給油	18.000	L	149	2,682	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	25,908	23,317	
F04080	振動ロー[バックホウ式] バックホウ式0.5-0.6t	0.480	日	2,040	979	
P34029	軽油 バックホウ給油	1.200	L	149	179	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				79,020	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		790	
	*** S単 - 75号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 100m以上 受けない 無し 直線部 直支柱 しない				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1,000	m	8,780	8,780	
	合計				8,780	算出数量 1,000 m
	単価		m		8,780	
	*** S単 - 76号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.59ha,0.001,はぎ取り戻し工法(多) ,15cm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.59ha 0.001 はぎ取り戻し工法(多 い) 15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	6.470	日	21,700	140,399	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	386.000	L	149	57,514	
R01021	運転手(特殊)	2.970	人	25,908	76,947	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	29,274	17,564	
R01003	普通作業員	2.100	人	24,276	50,980	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶ-ﾗ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	4.920	日	6,200	30,504	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	118.000	L	149	17,582	
R01021	運転手(特殊)	2.000	人	25,908	51,816	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		443,306	443	
	合計				443,749	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		443,749	
	*** S単 - 77号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.59ha,0.001,はぎ取り戻し工法(多 い),15cm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.59ha 0.001 はぎ取り戻し工法(多 い) 15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	7.210	日	21,700	156,457	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	430.000	L	149	64,070	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	3.310	人	25,908	85,755	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,274	35,129	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,276	84,966	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	7.670	日	6,200	47,554	
P34029	軽油 バックホウ給油	184.000	L	149	27,416	
R01021	運転手(特殊)	3.120	人	25,908	80,833	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		582,180	582	
	合計				582,762	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		582,762	
	*** S単 - 78号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.59ha,0.001,1.00,砂・砂質土,多い,あり		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.59ha 0.001 1.00 砂・砂質土 多い あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	7.380	日	21,700	160,146	
P34029	軽油 バックホウ給油	440.000	L	149	65,560	
R01021	運転手(特殊)	3.380	人	25,908	87,569	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,274	46,838	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,276	131,090	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	32.800	日	6,200	203,360	
P34029	軽油 バックホウ給油	787.000	L	149	117,263	
R01021	運転手(特殊)	13.330	人	25,908	345,354	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,157,180	1,157	
	合計				1,158,337	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,158,337	
	*** S単 - 79号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり 1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,276	12,138	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,200	9,920	
P34029	軽油 バックホウ給油	40.000	L	149	5,960	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,908	17,877	
	合計				51,750	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		518	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 80号 ***						
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下・普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	21.0km 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)路面条件	普通		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	3.640	供用日	20,100	73,164	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	3.640	供用日	1,190	4,332	
P34029	軽油	168.000	L	149	25,032	
R01022	運転手(一般)	2.800	人	23,970	67,116	
	合計				169,644	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,696	
*** S単 - 81号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		323.7	
*** S単 - 82号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		234.9	
*** S単 - 83号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		287.1	
*** S単 - 84号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		310.6	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 有り				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		465.7	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		273.8	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		256.4	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		882.7	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 89号 ***					
SA0151	SP 基面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整形 基面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整形				
	単 価		m ²		485.6	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		472.3	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		938.4	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m ³		142.9	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区區画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,521	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		3,111	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		4,940	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		224.2	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		684	
	*** S単 - 98号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,130	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20) (高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,670	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0311	SP コンクリート(受台) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		33,030	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,012	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,992	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,091	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0312	SP 型枠(受台)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,012	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 1.5m/個				
	3)内寸幅・内寸高(m) 4)基礎材種別	1.25<B 2.5 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96100	ボックスカルバート B1600×H900×L1500,T-14,4cm以下土被り		個			材変
	単 価		m		291,100	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,406	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,382	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 無し なし				
	単 価		基		7,978	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 111号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		11,790	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 2種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 2種				
	単 価		m		14,550	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		12,990	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 250mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 250mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		10,860	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		15,440	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0823	SP 橋梁用高欄 SP 橋梁用高欄 組立式		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置方法	組立式				
	単 価		m		61,610	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し、-.-.なし、		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		124.2	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワッチャン C-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし クワッチャン C-40				
	単 価		m ²		259.8	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,クワッチャン C-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし クワッチャン C-40				
	単 価		m ²		521.3	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 120号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 200mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		1,066	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アス(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グラムコト 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²		1,650	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アス(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グラムコト 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²		1,751	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アス(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グラムコト 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²		2,074	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 124号 ***						
S02112	ICT建設機械経費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費 MC/MG			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	MC/MG		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	44,525円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	ICT建設機械経費 MC/MG	1.000	式	44,525	44,525	
	合計				44,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,525	
*** S単 - 125号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
*** S単 - 126号 ***						
S02115	列車見張り員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	列車見張り員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96001	列車見張り員	1.000	人	31,926	31,926	
	合計				31,926	算出数量 1.000 人
	単価				31,926	
*** S単 - 127号 ***						
S02115	工事管理者		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	工事管理者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96002	工事管理者	1.000	人	41,310	41,310	
	合計				41,310	算出数量 1.000 人
	単価				41,310	
*** S単 - 128号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96140		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96140	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管	1.000	m	650	650	
	合計				650	算出数量 1.000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				650	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 4号 30~20mm,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03102				
J03102	単粒度砕石 4号 30~20mm	1.000	m3	4,050	4,050	
	合 計				4,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,050	
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,変換ソケット,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96144				
P96144	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,変換ソケット	1.000	個	2,370	2,370	
	合 計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,370	
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV継手 75,45°エルボ,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				
P96006	硬質塩化ビニル管DV継手 75,45°エルボ	1.000	個	210	210	
	合 計				210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				210	
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	カラー舗装		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	カラー舗装 RPN-301,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				
P96007	カラー舗装 RPN-301	1.000	m ²	9,490	9,490	
	合 計				9,490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,490	
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	道路用塗料 トライック [®] イト(JIS K 5665)		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライック [®] イト(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35300				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P35300	道路用塗料 トライック [®] イト(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	680	680	
	合計				680	算出数量 1.000 各単位
	単価				680	
	*** S単 - 134号 ***					
S02116	ガラス [®] -ズ [®] (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラス [®] -ズ [®] (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35313		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35313	ガラス [®] -ズ [®] (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	175	175	
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単価				175	
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	接着用プライマ- 接着用プライマ- 区画線用,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35311		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35311	接着用プライマ- 区画線用	1.000	kg	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B300×H300×2000,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96105	自由勾配側溝 B300×H300×2000	1.000	個	10,175	10,175	
	合計				10,175	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,175	
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング B300×1000,ボルト固定,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96888		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96888	自由勾配側溝用グレーチング B300×1000,ボルト固定	1.000	枚	33,400	33,400	
	合計				33,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,400	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96109	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	保守点検費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保守点検費 MC/MGブルドーザ技術,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96200	保守点検費 MC/MGブルドーザ技術	1.000	式	15,800	15,800	
	合計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,800	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	保守点検費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保守点検費 MC/MGバックホウ技術,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	保守点検費 MC/MGバックホウ技術	1.000	式	11,300	11,300	
	合計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,300	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96201	システム初期費	1.000	式	500,000	500,000	
	合計				500,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				500,000	
	*** S単 - 142号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,590	8,760	
Y00004	雑材料費	0.020		8,760	175	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.170	人	24,276	4,127	
	合計				18,550	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,855	
	*** S単 - 143号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,..					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)作業区分	区画線設置				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	176.40	176	
	合計				176	算出数量 1.000 m
	単価		m		176	
	*** S単 - 144号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)小運搬区分	人力				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)材料区分	暗渠排水管(定尺管)				
	3)機械区分	-				
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	24,276	26,704	
	合計				26,704	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		5	
	*** S単 - 145号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)材料区分	砕石				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t				
	3)運搬距離区分	50m以下				
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t種	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 ハト-II給油	20.000	L	149	2,980	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				34,871	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		906	
	*** S単 - 146号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)土質	土砂				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3		277.8	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		241.1	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 均しコンクリート 有り なし				
P96106	ボックスカルバート T-25 B1600×H900×L2000 凸フラット		個			材変
	単 価		m		345,800	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 均しコンクリート 有り なし				
P96107	ボックスカルバート T-25 B1600×H900×L2000 凹フラット		個			材変
	単 価		m		340,800	
	*** S単 - 150号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 均しコンクリート				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96108	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分 ボックスカルバート T-25 B1600×H900×L2000	有り なし				
	単 価		個			材変
	*** S単 - 151号 ***		m		278,800	
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管2種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管2種				
	単 価		m		16,890	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管2種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管2種				
	単 価		m		11,100	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	ICT建設機械経費 MC/MG		式	44,525		
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)		m3	0		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm		m3	420,000		
P13004	鉄筋コンクリートフリーウム 300 310×275×4		個	27,100		
P13030	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300		枚	1,310		
P96001	分水栓 B-150		個	2,610		
P96002	分水栓 B-150,取手付き		個	3,150		
P96003	一筆排水枡 320×230×550		個	11,000		
P96004	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ		個	1,400		
P96005	保守点検費 MC/MG/バックホウ技術		式	11,300		
P96006	硬質塩化ビニル管DV継手 75,45°エルボ		個	210		
P96007	カラー舗装 RPN-301		m ²	9,490		
P96010	取水U字フリーウム 300 両口分水		個	20,100		
P96015	大型フリーウム B700×H700×L2000		個	46,200		
P96016	自由勾配側溝 B700×H700×L2000,T-14,横断用,グレーチング込		個	180,000		
P96017	自由勾配側溝 B700×H800×L2000,T-14,横断用,グレーチング込		個	190,000		
P96018	道路用側溝 U300,3種		個	11,100		
P96020	ベンチフリーウム 型 BF-250 L=2000		個	10,200		
P96021	ベンチフリーウム 型 BF-300 L=2000		個	12,100		
P96022	ベンチフリーウム 型 BF-350 L=2000		個	15,600		
P96030	合流柵(600型) 600×600×550		個	27,400		
P96031	合流柵(900型) 900×900×700		個	75,200		
P96040	U字フリーウム蓋 T-4 300×1000		枚	4,800		
P96041	大型フリーウム蓋 B700		枚	17,100		
P96043	道路用側溝蓋 U300		枚	1,470		
P96044	グレーチング柵蓋 600用,T-14		組	30,700		
P96045	グレーチング柵蓋 900用,T-14,2枚割り		組	106,000		
P96046	グレーチング柵蓋 1000用,T-14,2枚割り		組	139,000		
P96050	アンカーボルト M20×220		本	800		
P96051	アンカーボルト M20×360		本	1,520		
P96070	手動式簡易ゲート 300		基	92,700		
P96071	手動式簡易ゲート B700×H500		基	570,000		
P96080	建設廃材 廃プラスチック		m3	18,000		
P96090	平板載荷試験 150kN以内、準備費含む、材工共		回	226,000		
P96100	ボックスカルバート B1600×H900×L1500,T-14,4cm以下土被り		個	374,000		
P96101	フェンス用ブロック 20cm×20cm×45cm		個	795		
P96102	ガードレール取付式 金具		本	11,200		
P96103	朝日スチール工業 PC-A1800 #3.2*56目 300gメッキ		m	10,900		
P96105	自由勾配側溝 B300×H300×2000		個	10,175		
P96106	ボックスカルバート T-25 B1600×H900×L2000 凸フラット		個	640,000		
P96107	ボックスカルバート T-25 B1600×H900×L2000 凹フラット		個	630,000		
P96108	ボックスカルバート T-25 B1600×H900×L2000		個	506,000		
P96109	諸経費動向調査		式	66,000		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	鉄筋コンクリートヒューム管布設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	B形1種 150					
S02112	バックホウ[加型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.056	日	11,700	655	S単 13号
S02115	普通作業員	0.090	人	24,276	2,185	S単 16号
S02115	運転手(特殊)	0.039	人	25,908	1,010	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,274	849	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,214	498	S単 19号
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m,,	0.499	本	6,780	3,383	S単 26号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	1.917	L	149	286	S単 27号
	合計				8,866	算出数量 1,000 m
	単価		m		8,866	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	木杭打設工(機械)		本		32,000 本	歩A 当たり算出
	長1.2m、末口12cm					
S02116	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,	32,000	本	895	28,640	S単 51号
S02115	土木一般世話役	1,000	人	29,274	29,274	S単 21号
S02115	普通作業員	2,000	人	24,276	48,552	S単 22号
S02112	油圧ブレーカ バックホウ容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1,100	日	14,400	15,840	S単 14号
S02112	バックホウ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1,100	日	6,200	6,820	S単 15号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	37,000	L	149	5,513	S単 27号
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	S単 23号
Y00004	雑品	0.030		160,547	4,816	
	合計				165,363	算出数量 32,000 本
	単価		本		5,168	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	ネットフェンス取付工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	PC-A1800					
S02115	普通作業員	20,000	人	24,276	485,520	S単 125号
	合計				485,520	算出数量 100,000 m
	単価		m		4,855	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	基礎ブロック設置工		個		10,000 個	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,274	14,637	S単 18号
S02115	普通作業員	0.900	人	24,276	21,848	S単 16号
P96101	フェンス用ブロック 20cm×20cm×45cm	10,000	個	795	7,950	
	合計				44,435	算出数量 10,000 個
	単価		個		4,444	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

工事別工事名:取水ゲート製作据付工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(0) 3,600,000	
・工事原価			(0) 2,993,000	
・・製作工事原価			(0) 1,833,000	
純製作費			(0) 1,674,000	
・・・直接製作費	(") 1.000	式	(0) 1,468,000	
・・・間接製作費			(0) 365,000	
・・・・間接労務費			(0) 206,000	
・・・・工場管理費			(0) 159,000	
・・据付工事原価			(0) 1,054,000	
純工事費			(0) 710,000	
・・・直接工事費	(") 1.000	式	(0) 591,000	
・・・間接工事費			(0) 463,000	
・・・・共通仮設費			(0) 119,000	
・・・・・運搬費~管轄費等			(0)	
			(0) $591,000 \times ((19.810 \times 1.000) * 1.020)$	
・・・・現場管理費			(0) 163,000	
			(0) $710,000 \times ((21.890 \times 1.000) * 1.050 + 0.000)$	
・・・・据付間接費			(0) 181,000	
・・設計技術費			(0)	
			(0) $2,887,000 \times 3.680$	
・一般管理費等			(0)	
			(0) $2,993,000 \times (20.410 * 1.000)$	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
機器単体費			(0) 800,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			(0)	
			(0) (0×0.000)	
			(0) $1,054,000 \times 1.490$	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

工事別工事名:取水ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				(0)	
・小形水門扉製作工				1,468,000	
・ ・ 扉体工	1.000	式		(0)	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
S40034 水門設備主要部材費(扉体)	1.000	式	111,000	111,000	
小形水門,スライドゲート,(3方水密)ラック式,SUS製,0.8m2以上10m2未満,0.8,3.0m未満	1.000	門	68,540	68,540	歩A・単B S単 9号
X40007 水門設備副部材費	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...	1.000	式	6,169	6,169	X単 3号
X40011 水門設備部品費	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...	1.000	式	3,427	3,427	X単 5号
S40040 水密ゴム 合成ゴム	(0.000)			(0)	歩A・単B
L形(クロロプレーン系)	2.100	kg	4,300	9,030	S単 11号
S40040 水密ゴム 合成ゴム	(0.000)			(0)	歩A・単B
平形(クロロプレーン系)	1.500	kg	4,190	6,285	S単 12号
S40040 ステンレスボルト・ナット	(0.000)			(0)	歩A・単B
SUS304	4.000	kg	1,850	7,400	S単 13号
X40001 補助材料費(製作)	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門設備,,13%	1.000	式	9,712	9,712	X単 1号
合計				(0)	合意率
				110,563	1
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
S40017 扉体製作	1.000	式	202,000	202,000	
小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,0.8,0.00,1門	1.000	門	165,048	165,048	歩A・単B S単 7号
X40014 間接労務費	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門設備,,60%	1.000	式	99,029	99,029	X単 7号
X40016 塗装費(水門設備)	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	14,854	14,854	X単 11号
K78021 ステンレス酸洗い費	(0.000)			(0)	歩A・単B
(材料・工数込み)	3.200	m ²	7,000	22,400	
X40015 工場管理費	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門設備,,25%	1.000	式	75,333	75,333	X単 9号
合計				(0)	合意率
				376,664	1
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				202,302	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				174,362	
・ ・ 戸当り工	1.000	式		(0)	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
S40035 水門設備主要部材費(戸当り)	1.000	式	126,000	126,000	
小形水門,,スライドゲート,25m未満,5.2,3.0m未満	1.000	門	101,022	101,022	歩A・単B S単 10号
X40007 水門設備副部材費	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6...	1.000	式	6,061	6,061	X単 4号
X40011 水門設備部品費	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1...	1.000	式	1,010	1,010	X単 6号
S40040 ステンレスボルト・ナット	(0.000)			(0)	歩A・単B
SUS304	2.000	kg	1,850	3,700	S単 13号
X40001 補助材料費(製作)	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門設備,,13%	1.000	式	13,921	13,921	X単 2号
合計				(0)	合意率
				125,714	1
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
S40017 戸当り製作	1.000	式	226,000	226,000	
小形水門,,スライドゲート(3方水密),,戸当り,,5.2,0.00,1門	1.000	門	179,088	179,088	歩A・単B S単 8号
X40014 間接労務費	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門設備,,60%	1.000	式	107,453	107,453	X単 8号
X40016 塗装費(水門設備)	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門,戸当り	1.000	式	14,327	14,327	X単 12号
K78021 ステンレス酸洗い費	(0.000)			(0)	歩A・単B
(材料・工数込み)	4.600	m ²	7,000	32,200	
X40015 工場管理費	(0.000)			(0)	歩A・単B
小形水門設備,,25%	1.000	式	83,267	83,267	X単 10号
合計				(0)	合意率
				416,335	1
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				225,615	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				190,720	

事業名 亀岡中部農地整備事業
 工事名 千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

工事別工事名:取水ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・開閉装置工				(0)	
	1.000	式		803,000	
・・・開閉装置(機器単体費・スピンドル式) - 小形水門 -	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	803,000	803,000	
S40006 巻上機	(0.000)			(0)	歩A・単B
FCD_BGA-04	1.000	台	630,000	630,000	S単 3号
S40006 スピンドル	(0.000)			(0)	歩A・単B
SUS304	1.000	個	126,000	126,000	S単 4号
S40006 スピンドルカバー	(0.000)			(0)	歩A・単B
SS400	1.000	個	42,000	42,000	S単 5号
S40006 吊金具	(0.000)			(0)	歩A・単B
SCS13	2.000	個	770	1,540	S単 6号
S40040 ステンレスボルト・ナット	(0.000)			(0)	歩A・単B
SUS304	2.000	kg	1,850	3,700	S単 13号
合計				(0)	合意率
				803,240	1

事業名 亀岡中部農地整備事業
 工事名 千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

工事別工事名:取水ゲート製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(0)	
・輸送費				591,000	
・・輸送費	1.000	式		(0)	
・・・輸送費 (小形水門)	1.000	式		221,000	
・・・輸送費 (小形水門)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
S41002 輸送費 (小形水門扉) 河川・水路用水門設備,プレートゲート構造ラゲートスライドゲート,0.8[各単位], 166km	1.000	式	221,000	221,000	歩A・単B S単 14号
合計				(0)	合意率 1
・小形水門扉据付工	1.000	式		(0)	
・・小形水門扉据付工	1.000	式		370,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
S41009 水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(3方水密),0.80,0.00,手動・エンジン・操作盤一 体開閉装置,1門,0.90,	1.000	門	270,657	270,657	歩A・単B S単 15号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%	(0.000)			(0)	歩A・単B X単 16号
X41003 据付材料費 小形水門設備,0kW,2次側電気配線配管無	1.000	式	180,986	180,986	歩A・単B X単 14号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%	(0.000)			(0)	歩A・単B X単 13号
S16002 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	3.000	日	171	513	歩A・単B S単 1号
S16004 ラフレソルソン[油圧伸縮ゾブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソルソン(油圧伸縮ゾブ型),25ton吊り,なし	1.000	日	66,300	66,300	歩A・単B S単 2号
X41005 雑器具損料	(0.000)			(0)	歩A・単B X単 15号
X41007 二次コンクリート費(小形水門設備) 小形水門設備	1.000	式	18,946	18,946	歩A・単B X単 17号
合計				(0)	合意率 1
計(1)(直接費対象分)				(0)	
計(2)(間接費対象分)				369,932	
				(0)	
				180,986	

事業名 亀岡中部農地整備事業						
工事名 千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)						
工事別工事名:取水ゲート製作据付工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16002	*** S単 - 1号 *** 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流200A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	171		歩A・単B
S16004	*** S単 - 2号 *** フレンケルン[油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型(~2014)]					
	フレンケルン[油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレンケルン(油圧伸縮シブ型), 25ton吊り, なし		日	66,300		歩A・単B
S40006	*** S単 - 3号 *** 巻上機					
	巻上機 FCD BGA-04		台	630,000		歩A・単B
S40006	*** S単 - 4号 *** スピンドル					
	スピンドル SUS304		個	126,000		歩A・単B
S40006	*** S単 - 5号 *** スピンドルカバー					
	スピンドルカバー SS400		個	42,000		歩A・単B
S40006	*** S単 - 6号 *** 吊金具					
	吊金具 SCS13		個	770		歩A・単B
S40017	*** S単 - 7号 *** 扉体製作					
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,0.8,0.00, 1門		門	165,048		歩A・単B
S40017	*** S単 - 8号 *** 戸当り製作					
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,戸当り,,5.2,0.00, 1門		門	179,088		歩A・単B
S40034	*** S単 - 9号 *** 水門設備主要部材費(扉体)					
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密)ラック式,SUS製,0.8m2以上10m2未満,0.8,3.0m未満		門	68,540		歩A・単B
S40035	*** S単 - 10号 *** 水門設備主要部材費(戸当り)					
	水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,5.2,3.0m未満		門	101,022		歩A・単B
S40040	*** S単 - 11号 *** 水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単B
S40040	*** S単 - 12号 *** 水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)		kg	4,190		歩A・単B
S40040	*** S単 - 13号 *** ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単B
S41002	*** S単 - 14号 *** 輸送費(小形水門扉)					
	輸送費 河川・水路用水門設備,プレートガーダ構造スライドゲート,,0.8[各単位],166km		式	221,000		歩A・単B
S41009	*** S単 - 15号 *** 水門設備据付工					
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,0.80,0.00,手動・エンジン・操作盤一体 開閉装置, 1門,0.90,		門	270,657		歩A・単B
X40001	*** X単 - 1号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	9,712		歩A・単B
X40001	*** X単 - 2号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	13,921		歩A・単B
X40007	*** X単 - 3号 *** 水門設備副部材費					
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,		式	6,169		歩A・単B
X40007	*** X単 - 4号 *** 水門設備副部材費					
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,		式	6,061		歩A・単B
X40011	*** X単 - 5号 *** 水門設備部品費					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

工事別工事名:取水ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M27382 運転1日当たり算出 0.0 1.44		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 電力 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27382	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流200A	1.440	供用日	119	171	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	0.000	kWh	18.31	0	
	合計				171	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		171	
Y00001	単位					
*** S単 - 2号 ***						
S16004	フレッソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレッソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレッソルン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日		1,000	日 歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フレッソルン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01086	フレッソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,300	66,300	
	合計				66,300	算出数量 1,000 日
	単価		日		66,300	
*** S単 - 3号 ***						
S40006	巻上機 巻上機 FCD BGA-04		台		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96008 FCD BGA-04		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	巻上機 FCD BGA-04	1.000	台	630,000	630,000	
	合計				630,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				630,000	
*** S単 - 4号 ***						
S40006	スピンドル スピンドル SUS304		個		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96009 SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	スピンドル SUS304 36	1.000	個	126,000	126,000	
	合計				126,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				126,000	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

工事別工事名:取水ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40006	スピンドルカバー スピンドルカバー SS400		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96010 SS400		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	スピンドルカバー SGP	1.000	個	42,000	42,000	
	合計				42,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40006	吊金具 吊金具 SCS13		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96011 SCS13		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	吊金具 SUS304	1.000	個	770	770	
	合計				770	算出数量 1.000 各単位
	単価				770	
	*** S単 - 7号 ***					
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,0.8,0.00, 1門		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満 0.8 0.00 0.00 無し - 1門 1.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製作工	5.290	人	31,200	165,048	
	合計				165,048	算出数量 1.000 門
	単価		門		165,048	
	*** S単 - 8号 ***					
S40017	戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,戸当り,,5.2,0.00, 1門		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 戸当り 戸当延長:25m未満 5.2 0.00 0.00 - - 1門 1.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製作工	5.740	人	31,200	179,088	
	合計				179,088	算出数量 1.000 門
	単価		門		179,088	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

工事別工事名:取水ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 9号 ***						
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密)ラック式,SUS製,0.8m2以上10m2未満,0.8,3.0m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(3方水密)ラック式,SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	0.800				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキムプレート)	K06025				
	8)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	9)詳細(1)	-				
	10)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	11)材料割増率(%) (1)	12.000				
	12)鋼材コード(桁等)	K96001				
	13)材料(割増区分)(2)	ステンレス鋼板				
	14)詳細(2)	-				
	15)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	16)材料割増率(%) (2)	12.000				
	17)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K96005				
	18)材料(割増区分)(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	19)詳細(3)	-				
	20)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	21)材料割増率(%) (3)	10.000				
	22)鋼材コード(主ローラ)					
	26)材料割増率(%) (4)	0.000				
	27)鋼材コード(主ローラ軸)					
	31)材料割増率(%) (5)	0.000				
	32)鋼材コード(シーブ)					
	36)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	40.000	kg	732	29,280	
K96001	C形鋼 SUS304 80×40×5mm	29.000	kg	1,208	35,032	
K96005	平鋼 SUS304 FB 5mm×38mm	4.000	kg	1,057	4,228	
	合計				68,540	算出数量 1.000 門
	単価		門		68,540	
*** S単 - 10号 ***						
S40035	水門設備主要部材費(戸当り)		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,スライドゲート,25m未満,5.2,3.0m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	4)形式区分(2)	スライドゲート				
	5)適用範囲(2)	25m未満				
	6)対象要素(L)の数量	5.200				
	7)設計水深	3.0m未満				
	8)鋼材コード(SS材)	K01193				
	9)材料(割増区分)(1)	形鋼、平鋼				
	10)詳細(1)	-				
	11)スクラップ区分(1)	ヘビーH 1				
	12)材料割増率(%) (1)	10.000				
	13)鋼材コード(SUS材)	K06024				
	14)材料(割増区分)(2)	ステンレス鋼板				
	15)詳細(2)	-				
	16)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	17)材料割増率(%) (2)	12.000				
K01193	一般構造用溝形鋼 SS400 125mm×65mm	18.000	kg	118	2,124	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	159.000	kg	622	98,898	
	合計				101,022	算出数量 1.000 門
	単価		門		101,022	
*** S単 - 11号 ***						
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロプレーン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

工事別工事名:取水ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎データ 2)規格	K33022 L形(クロロプレーン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロプレーン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 12号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレーン系)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K33021 平形(クロロプレーン系)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレーン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,190	
	*** S単 - 13号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K35021 SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 14号 ***					
S41002	輸送費(小形水門扉)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,プレートゲート構造0.8メートルスライドゲート,...0.8[各単位],166km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量 4)設備区分(河川用水門) 5)形式区分(河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 0.800[各単位] 166.000km 小形水門 プレートゲート構造0.8メートルスライドゲート				
K79213	輸送費	1.000	式	221,000	221,000	
	合計				221,000	算出数量 1.000 式
	単価				221,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(3方水密),,0.80,0.00,手動・エンジン・ 操作盤一体開閉装置,1門,0.90,		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn)	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体面積:10㎡未満 0.80 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置 1門 0.90		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その9工事 (第1回変更)

工事別工事名:取水ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	68,540.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	6,169.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	74,709	9,712	
	合計				9,712	算出数量 1.000 式
	単価		式		9,712	
*** X単 - 2号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	101,022.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	6,061.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	107,083	13,921	
	合計				13,921	算出数量 1.000 式
	単価		式		13,921	
*** X単 - 3号 ***						
X40007	水門設備副部材費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	68,540.000				
K79431	副部材費	0.090	式	68,540	6,169	
	合計				6,169	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,169	
*** X単 - 4号 ***						
X40007	水門設備副部材費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作区分	戸当り				
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	101,022.000				
K79431	副部材費	0.060	式	101,022	6,061	
	合計				6,061	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,061	
*** X単 - 5号 ***						
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)

工事別工事名:取水ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 扉体(SUS) 5.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	68,540.000				
K79451	部品費		0.050	式	68,540	3,427
	合計					3,427
	単価			式		1.000 式
	*** X単 - 6号 ***					
X40011	水門設備部品費			式		1.000 式
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 戸当り 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	101,022.000				
K79451	部品費		0.010	式	101,022	1,010
	合計					1,010
	単価			式		1.000 式
	*** X単 - 7号 ***					
X40014	間接労務費			式		1.000 式
	間接労務費 小形水門設備,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	165,048.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	165,048	99,029
	合計					99,029
	単価					1.000 式
	*** X単 - 8号 ***					
X40014	間接労務費			式		1.000 式
	間接労務費 小形水門設備,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	179,088.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	179,088	107,453
	合計					107,453
	単価					1.000 式
	*** X単 - 9号 ***					
X40015	工場管理費			式		1.000 式
	工場管理費 小形水門設備,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	301,331.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	301,331	75,333
	合計					75,333
	単価			式		1.000 式
	*** X単 - 9号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業					
工事名	千代川工区画整理その9工事 (第1回変更)					
工事別工事名:取水ゲート製作据付工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 10号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	333,068.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	333,068	83,267
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		83,267
	*** X単 - 11号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作工金額小計(円)	165,048.000				
K79501	塗装費		0.090	式	165,048	14,854
	合計					算出数量 1,000 式
	単価					14,854
	*** X単 - 12号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)塗装区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作工金額小計(円)	179,088.000				
K79501	塗装費		0.080	式	179,088	14,327
	合計					算出数量 1,000 式
	単価					14,327
	*** X単 - 13号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, .1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	270,657.000円				
K79391	据付補助材料費		0.015	式	270,657	4,060
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		4,060
	*** X単 - 14号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,0kW,2次側電気配線配管無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)原動機出力	0.000kW		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無				
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	270,657.000円				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区區画整理その9工事 (第1回変更)

工事別工事名:取水ゲート製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79371	据付材料費	0.030	式	270,657	8,120	
	合計				8,120	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,120	
	*** X単 - 15号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	66,813.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	66,813	1,336	
	合計				1,336	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,336	
	*** X単 - 16号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【新設】,.80%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付間接費率(Y)	80.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	226,232.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	226,232	180,986	
	合計				180,986	算出数量 1.000 式
	単価		式		180,986	
	*** X単 - 17号 ***					
X41007	二次コンクリート費(小形水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	二次コンクリート費(小形水門設備)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)二次コンクリート費対象金額小計(円)	270,657.000				
K79511	二次コンクリート費	0.070	式	270,657	18,946	
	合計				18,946	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,946	

