



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

亀岡中部農地整備事業

千代川工区ストックヤード整備他工事

積算書

(当初)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備他工事

工事別工事名:土木工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			14,950,000	
・工事原価			12,293,000	
純工事費			8,769,000	
・直接工事費			7,412,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	6,661,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	751,000	
・間接工事費			4,881,000	
・共通仮設費			1,357,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
7,412,000 × ((11.640*1.000)*1.000*1.040*1.000)			898,000	
・運搬費	1.000	式	319,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			140,000	
・現場環境改善費(率計上)				
7,412,000 × (1.890)			140,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			3,524,000	
・現場管理費(率計上)				
8,769,000 × ((38.280*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			3,524,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
12,293,000 × (21.630*1.000 + 0.04)			2,663,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名 亀岡中部農地整備事業					
工事名 千代川工区ストックヤード整備他工事					
工事別工事名: 土木工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				6,661,000	
・その3					
1.000	式			3,069,000	
・表土掘削工	1.000	式		2,239,000	
000001 表土掘削 t=150mm	1.73	ha	580,000	1,003,400	歩A・単A B単 1号
000002 表土掘削 文化財調査関係,t=150mm	2.13	ha	580,000	1,235,400	歩A・単A B単 2号
合 計				2,238,800	
・表土運搬工 文化財調査関係	1.000	式		830,000	
000003 表土運搬 不整地運搬車(運搬距離80m以下)	1,300	m3	552	717,600	歩A・単A B単 3号
000004 表土運搬 不整地運搬車(運搬距離180m以下)	171	m3	658	112,518	歩A・単A B単 4号
合 計				830,118	
・その4	1.000	式		2,055,000	
・表土掘削工	1.000	式		1,595,000	
000005 表土掘削 t=150mm	0.70	ha	580,000	406,000	歩A・単A B単 5号
000006 表土掘削 文化財調査関係,t=150mm	2.05	ha	580,000	1,189,000	歩A・単A B単 6号
合 計				1,595,000	
・表土運搬工 文化財調査関係	1.000	式		460,000	
000007 表土運搬 不整地運搬車(運搬距離80m以下)	833	m3	552	459,816	歩A・単A B単 7号
合 計				459,816	
・その5 残土受入工	1.000	式		246,000	
・残土受入整地工	1.000	式		246,000	
000008 整地工	2,000	m3	123	246,000	歩A・単A B単 8号
合 計				246,000	
・その10 残土受入工	1.000	式		246,000	
・残土受入整地工	1.000	式		246,000	
000009 整地工	2,000	m3	123	246,000	歩A・単A B単 9号
合 計				246,000	
・その11 残土受入工	1.000	式		1,045,000	
・工事用道路(路盤仕上) 全幅5.5m,RC-40	1.000	式		799,000	
000010 盛土材運搬工 10tダンプ	280	m3	612	171,360	歩A・単A B単 10号
000011 路体工 搬入土	250	m3	254	63,500	歩A・単A B単 11号
000012 法面整形工 盛土法面	150	m ²	700	105,000	歩A・単A B単 12号
000013 路盤工(支線道路A) RC-40 t=140mm	561	m ²	819	459,459	歩A・単A B単 13号
合 計				799,319	
・残土受入整地工	1.000	式		246,000	
000014 整地工	2,000	m3	123	246,000	歩A・単A B単 14号
合 計				246,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備他工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土掘削 t=150mm		ha	580,000		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 表土掘削 文化財調査関係,t=150mm		ha	580,000		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 表土運搬 不整地運搬車(運搬距離80m以下)		m3	552		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 表土運搬 不整地運搬車(運搬距離180m以下)		m3	658		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 表土掘削 t=150mm		ha	580,000		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 表土掘削 文化財調査関係,t=150mm		ha	580,000		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 表土運搬 不整地運搬車(運搬距離80m以下)		m3	552		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 整地工		m3	123		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 整地工		m3	123		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 盛土材運搬工 10tダンプ		m3	612		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 路体工 搬入土		m3	254		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 法面整形工 盛土法面		m ²	700		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 路盤工(支線道路A) RC-40 t=140mm		m ²	819		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 整地工		m3	123		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 敷鉄板設置撤去 ストックヤード進入部		m ²	1,940		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 敷鉄板設置・撤去 その5工事工区付近		m ²	543		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 敷鉄板設置・撤去 その10・11工事工区付近		m ²	737		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 交通誘導警備員 区分B(北側)		人	14,484		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 交通誘導警備員 区分B(南側)		人	14,484		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 敷鉄板		ton	11,700		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備他工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土掘削 t=150mm		ha		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	10,000.000	m ²	58	580,000	S単 4号
	合 計				580,000	
	単 価				580,000	
*** B単 - 2号 ***						
000002	表土掘削 文化財調査関係,t=150mm		ha		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	10,000.000	m ²	58	580,000	S単 4号
	合 計				580,000	
	単 価				580,000	
*** B単 - 3号 ***						
000003	表土運搬 不整地運搬車(運搬距離80m以下)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m ³	321	321	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	231	231	S単 10号
	合 計				552	
	単 価				552	
*** B単 - 4号 ***						
000004	表土運搬 不整地運搬車(運搬距離180m以下)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m ³	427	427	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	231	231	S単 10号
	合 計				658	
	単 価				658	
*** B単 - 5号 ***						
000005	表土掘削 t=150mm		ha		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	10,000.000	m ²	58	580,000	S単 5号
	合 計				580,000	
	単 価				580,000	
*** B単 - 6号 ***						
000006	表土掘削 文化財調査関係,t=150mm		ha		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	10,000.000	m ²	58	580,000	S単 5号
	合 計				580,000	
	単 価				580,000	
*** B単 - 7号 ***						
000007	表土運搬 不整地運搬車(運搬距離80m以下)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m ³	321	321	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	231	231	S単 10号
	合 計				552	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備他工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				552	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	整地工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,.-,あり	1.000	m3	123.1	123	S単 15号
	合 計				123	
	単 価				123	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	整地工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,.-,あり	1.000	m3	123.1	123	S単 15号
	合 計				123	
	単 価				123	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	盛土材運搬工 10tダンプ		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,兀ヶ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	381.3	381	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	231	231	S単 11号
	合 計				612	
	単 価				612	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	路体工 搬入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	253.7	254	S単 13号
	合 計				254	
	単 価				254	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	法面整形工 盛土法面		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	700.3	700	S単 14号
	合 計				700	
	単 価				700	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	路盤工(支線道路A) RC-40 t=140mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,.-,なし,	1.000	m ²	169.2	169	S単 16号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツラン RC-40	1.000	m ²	649.7	650	S単 17号
	合 計				819	
	単 価				819	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	整地工		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備他工事

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	123.1	123	S単 15号
	合計				123	
	単価				123	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	敷鉄板設置撤去 ストックヤード進入部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,165,1,なし	1.000	m ²	1,940	1,940	S単 6号
	合計				1,940	
	単価				1,940	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	敷鉄板設置・撤去 その5工事工区付近		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,11,1,なし	1.000	m ²	543	543	S単 7号
	合計				543	
	単価				543	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	敷鉄板設置・撤去 その10・11工事工区付近		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,32,1,なし	1.000	m ²	737	737	S単 8号
	合計				737	
	単価				737	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	交通誘導警備員 区分B(北側)		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	S単 3号
	合計				14,484	
	単価				14,484	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	交通誘導警備員 区分B(南側)		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	S単 3号
	合計				14,484	
	単価				14,484	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	敷鉄板		ton		1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0,0,0,0	1.000	ton	11,700	11,700	S単 9号
	合計				11,700	
	単価				11,700	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備他工事

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	321		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	427		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S15003	*** S単 - 4号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m ²	58		歩A・単A
S15003	*** S単 - 5号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m ²	58		歩A・単A
S18054	*** S単 - 6号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,165.1,なし		m ²	1,940		歩A・単A
S18054	*** S単 - 7号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,11.1,なし		m ²	543		歩A・単A
S18054	*** S単 - 8号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,32.1,なし		m ²	737		歩A・単A
S19003	*** S単 - 9号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	11,700		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 10号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	231		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 11号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	231		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 12号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,兀 ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	381.3		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 13号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	253.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 14号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	700.3		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 15号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	123.1		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 16号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	169.2		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 17号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツラン RC-40		m ²	649.7		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備他工事

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	137	19,180	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				77,705	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		321	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	137	19,180	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				77,705	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		427	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1.000 人
	単価				14,484	
*** S単 - 4号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	88.000	L	137	12,056	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				51,517	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		58	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備他工事

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油	88.000	L	137	12,056	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				51,517	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		58	
	*** S単 - 6号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,165,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 165 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,276	70,400	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油	345.000	L	137	47,265	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,940,434	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,940	
	*** S単 - 7号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,11,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 11 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	102	102,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,276	70,400	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油	345.000	L	137	47,265	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				543,434	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		543	
	*** S単 - 8号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,32,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備他工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 32 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	296	296,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,276	70,400	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン~超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	137	47,265	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				737,434	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		737	
	*** S単 - 9号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 8)冬期割引増率(実数) 9)深夜早朝割引増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				11,700	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		11,700	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満				
	単価		m ³		231	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満				
	単価		m ³		231	
	*** S単 - 12号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区ストックヤード整備他工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		381.3	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		253.7	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		700.3	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		123.1	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				

