

令和7年度

亀岡中部農地整備事業

千代川工区ストックヤード整備他工事

工 事 数 量 表  
【当初】

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. その3				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1)表土掘削工				
表土掘削	t=150mm	ha	1.73	
表土掘削	文化財調査関係, t=150mm	ha	2.13	
(2)表土運搬工	文化財調査関係			
表土運搬	不整地運搬車(運搬距離80m以下)	m <sup>3</sup>	1,300	
表土運搬	不整地運搬車(運搬距離180m以下)	m <sup>3</sup>	171	
2. その4				
(1)表土掘削工				
表土掘削	t=150mm	ha	0.70	
表土掘削	文化財調査関係, t=150mm	ha	2.05	
(2)表土運搬工	文化財調査関係			
表土運搬	不整地運搬車(運搬距離80m以下)	m <sup>3</sup>	833	
3. その5	残土受入工			
(1)残土受入整地工				
整地工		m <sup>3</sup>	2,000	
4. その10	残土受入工			
(1)残土受入整地工				
整地工		m <sup>3</sup>	2,000	
5. その11	残土受入工			
(1)工事用道路(路盤仕上)	全幅5.5m, RC-40			「概」
盛土材運搬工	10tダンプ	m <sup>3</sup>	280	
路体工	搬入土	m <sup>3</sup>	250	
法面整形工	盛土法面	m <sup>2</sup>	150	
路盤工(支線道路A)	RC-40 t=140mm	m <sup>2</sup>	561	

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)残土受入整地工				
整地工		m <sup>3</sup>	2,000	
6. 仮設工				
(1)進入路工				
敷鉄板設置撤去	ストックヤード進入部	m <sup>2</sup>	54	
敷鉄板設置・撤去	その5工事工区付近	m <sup>2</sup>	27	
敷鉄板設置・撤去	その10・11工事工区付近	m <sup>2</sup>	72	
(2)交通対策工				
交通誘導警備員	区分B(北側)	人	15	
交通誘導警備員	区分B(南側)	人	25	
7. その他				
(1)運搬費				
運搬工				
進入路工				
敷鉄板		ton	27.30	