



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

亀岡中部農地整備事業

曾我部工区整備工事

積算書

(第1回変更)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(6,812,000)	
			9,290,000	
・工事原価			(5,541,000)	
			7,601,000	
純工事費			(3,702,000)	
			5,171,000	
・直接工事費			(3,149,000)	
			4,436,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(3,149,000)	
	1.000	式	4,347,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(")		(0)	
	1.000	式	89,000	
・間接工事費			(2,392,000)	
			3,165,000	
・・・共通仮設費			(553,000)	
			735,000	
・・・事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
			(477,000)	
			641,000	
・・・運搬費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・準備費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・営繕費等	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			(76,000)	
			94,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(76,000)	
			94,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(1,839,000)	
			2,430,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(1,839,000)	
			2,430,000	
・・・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(1,271,000)	
			1,692,000	
・一括計上価格	(")		(")	
	1.000	式	0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(")	
			0	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(3,149,000) 4,347,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(3,149,000) 4,347,000	
・犬飼区	1.000	式	(888,000) 1,280,000	
・・法面復旧（A型） 412①、②	1.000	式	(26,000) 128,000	
・・樹蓋設置（451-1ほ場）	1.000	式	(83,000) 71,000	
・・樹漏水修繕（327番ほ場）	(1.000) 0.000	式	(29,000) 0	
・・樹漏水修繕（327・408番ほ場）	1.000	式	(0) 29,000	
・・樹漏水修繕（473・413番ほ場）	1.000	式	(0) 29,000	
・・水路修繕（463番ほ場）	1.000	式	(750,000) 768,000	
・・取水口修繕 401番ほ場	1.000	式	(0) 2,000	
・・取水口修繕（ネジキャップ設置） 388-4番ほ場	1.000	式	(0) 8,000	
・・取水口修繕（461-4ほ場）	1.000	式	(0) 2,000	
・・取水口取手修繕（459番ほ場）	1.000	式	(0) 1,000	
・・安全施設設置（463ほ場）	1.000	式	(0) 111,000	
・・樹漏水修繕（381・330番ほ場）	1.000	式	(0) 29,000	
・・目地補修工 476番補修	1.000	式	(0) 89,000	
・・植生土のう設置 第122号支線用水路	1.000	式	(0) 13,000	
・春日部区	1.000	式	(959,000) 1,063,000	
・・法面復旧（A型） 23・33番圃場	(1.000) 0.000	式	(52,000) 0	
・・法面復旧（A型） 23番圃場	1.000	式	(0) 58,000	
・・湧水処理工 2番ほ場	1.000	式	(78,000) 96,000	
・・取水口修繕 24・25番圃場他	1.000	式	(5,000) 0	
・・一筆排水工 98番ほ場	1.000	式	(16,000) 31,000	
・・石礫除去 101・102番ほ場	1.000	式	(") 169,000	
・・用水路嵩上げ 130-1番ほ場	1.000	式	(148,000) 38,000	
・・現場打I型水路 27番ほ場	1.000	式	(450,000) 488,000	
・・樹嵩上げ 23番ほ場	1.000	式	(") 13,000	
・・基盤嵩上げ 17番ほ場	1.000	式	(28,000) 65,000	
・・湧水処理工（25番ほ場） 被覆材投入	1.000	式	(0) 77,000	
・・表土整地（33番地） 33番地 t=5cm	1.000	式	(0) 8,000	
・・既設暗渠管撤去 130番ほ場	1.000	式	(0) 20,000	
・法貴区	1.000	式	(959,000) 1,377,000	
・・法面復旧（A型） 302、311、392番圃場	1.000	式	(78,000) 198,000	
・・漏水対策工 249・250番ほ場	1.000	式	(839,000) 919,000	
・・表土整地（363番地） t=5cm	1.000	式	(42,000) 0	
・・表土整地 363番ほ場	1.000	式	(0) 111,000	
・・表土整地 269-1番ほ場	1.000	式	(0) 87,000	
・・畦畔設置工 368番ほ場	1.000	式	(0) 62,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(3,149,000)	
				4,347,000	
・犬飼区				(888,000)	
	1.000	式		1,280,000	
・・法面復旧(A型) 412①、②				(26,000)	
	1.000	式		128,000	
000001 法面復旧	(5.000)		(")	(26,030)	歩A・単A [単価B]
	22.200	m	5,206	115,573	B単 1号
000031 耕地復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	59.700	m ²	119	7,104	B単 31号
000032 埋戻土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.700	m ³	2,999	5,098	B単 32号
合 計				(26,030)	
				127,775	
・・樹蓋設置(451-1ほ場)				(83,000)	
	1.000	式		71,000	
000002 樹蓋設置	(1.000)		(")	(82,622)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	82,622	0	B単 2号
000033 樹蓋設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	70,631	70,631	B単 33号
合 計				(82,622)	
				70,631	
・・樹漏水修繕(327番ほ場)				(29,000)	
	1.000	式		0	
000003 樹漏水修繕(327番ほ場)	(2.000)		(")	(29,026)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	14,513	0	B単 3号
合 計				(29,026)	
				0	
・・樹漏水修繕(327・408番ほ場)				(0)	
	1.000	式		29,000	
000034 樹漏水修繕(327・408番ほ場)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	14,513	29,026	B単 34号
合 計				(0)	
				29,026	
・・樹漏水修繕(473・413番ほ場)				(0)	
	1.000	式		29,000	
000035 樹漏水修繕(473・413番ほ場)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	14,513	29,026	B単 35号
合 計				(0)	
				29,026	
・・水路修繕(463番ほ場)				(750,000)	
	1.000	式		768,000	
000004 二次製品樹設置工 1050型	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2	箇所	157,657	315,314	B単 4号
000005 重圧管布設 φ450	(4.5)		(")	(105,039)	歩A・単A [単価B]
	4.6	m	23,342	107,373	B単 5号
000006 塩ビ管設置	(12.300)		(")	(306,061)	歩A・単A [単価B]
	12.000	m	24,883	298,596	B単 6号
000007 巻き立てコンクリート 重圧管φ450	(1.000)		(")	(14,437)	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	14,437	28,874	B単 7号
000008 巻き立てコンクリート 塩ビ管φ450	(1.000)		(")	(8,920)	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	8,920	17,840	B単 8号
合 計				(749,771)	
				767,997	
・・取水口修繕 401番ほ場				(0)	
	1.000	式		2,000	
000036 取水口修繕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	2,428	2,428	B単 36号
合 計				(0)	
				2,428	
・・取水口修繕(ネジキャップ設置) 388-4番ほ場				(0)	
	1.000	式		8,000	
000037 水甲栓設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	7,969	7,969	B単 37号
合 計				(0)	
				7,969	
・・取水口修繕(461-4ほ場)				(0)	
	1.000	式		2,000	
000038 取水口修繕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	2,428	2,428	B単 38号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(0) 2,428	
・・取水口取手修繕 (459番ほ場)	1.000	式		(0) 1,000	
000039 取水口取手	(0.000) 1.000	箇所	(0) 1,039	(0) 1,039	歩A・単A [単価B] B単 39号
合計				(0) 1,039	
・・安全施設設置 (463ほ場)	1.000	式		(0) 111,000	
000040 車道分離標設置 H=1000	(0.000) 4.000	基	(0) 27,702	(0) 110,808	歩A・単A [単価B] B単 40号
合計				(0) 110,808	
・・樹漏水修繕 (381・330番ほ場)	1.000	式		(0) 29,000	
000041 樹漏水修繕	(0.000) 2.000	箇所	(0) 14,535	(0) 29,070	歩A・単A [単価B] B単 41号
合計				(0) 29,070	
・・目地補修工 476番補修	1.000	式		(0) 89,000	
000042 目地補修	(0.000) 12.000	箇所	(0) 7,423	(0) 89,076	歩A・単A [単価B] B単 42号
合計				(0) 89,076	
・・植生土のう設置 第122号支線用水路	1.000	式		(0) 13,000	
000043 植生土のう積工	(0.000) 22.000	袋	(0) 592	(0) 13,024	歩A・単A [単価B] B単 43号
合計				(0) 13,024	
・春日部区	1.000	式		(959,000) 1,063,000	
・・法面復旧 (A型) 23・33番圃場	(1.000) 0.000	式		(52,000) 0	
000009 法面復旧	(") 10.000	m	(") 5,206	(") 52,060	歩A・単A [単価B] B単 9号
合計				(") 52,060	
・・法面復旧 (A型) 23番圃場	1.000	式		(0) 58,000	
000044 法面復旧	(0.000) 9.600	m	(0) 5,206	(0) 49,978	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 耕地復旧	(0.000) 25.900	m ²	(0) 119	(0) 3,082	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 埋戻土運搬	(0.000) 1.700	m ³	(0) 2,994	(0) 5,090	歩A・単A [単価B] B単 46号
合計				(0) 58,150	
・・湧水処理工 2番ほ場	1.000	式		(78,000) 96,000	
000010 湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号	(29) 24	m	(") 1,696	(49,184) 40,704	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 水平水閘接続管(標準) VUφ75	(") 1	箇所	(") 7,532	(") 7,532	歩A・単A [単価B] B単 11号
000012 放流管 VUφ75	(4.0) 7.6	m	(") 1,235	(4,940) 9,386	歩A・単A [単価B] B単 12号
000013 接合部品 VUφ75用水平水閘,ソケット,エンドキャップ	(") 1	式	(") 16,571	(") 16,571	歩A・単A [金額B] B単 13号
000047 耕地復旧	(0.000) 130.500	m ²	(0) 119	(0) 15,530	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 残土運搬	(0.000) 2.200	m ³	(0) 2,971	(0) 6,536	歩A・単A [単価B] B単 48号
合計				(78,227) 96,259	
・・取水口修繕 24・25番圃場他	1.000	式		(5,000) 0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000014 取水口修繕	(2.000)		(")	(4,848)	歩A・単A [単備B]
	0.000	箇所	2,424	0	B単 14号
合計				(4,848)	
				0	
・一筆排水工 98番ほ場	1.000	式		(16,000)	
				31,000	
000015 排水樹設置工 550型	(")		(")	(")	歩A・単A [単備B]
	1	箇所	15,968	15,968	B単 15号
000049 硬質塩化ビニル管人力布設 VPΦ150	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単備B]
	3.800	m	3,281	12,468	B単 49号
000050 硬質塩化ビニル管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単備B]
	2.000	個	1,154	2,308	B単 50号
合計				(15,968)	
				30,744	
・石礫除去 101・102番ほ場	1.000	式		(")	
				169,000	
000016 石礫除去	(")		(")	(")	歩A・単A [単備B]
	0.330	ha	512,456	169,110	B単 16号
合計				(")	
				169,110	
・用水路嵩上げ 130-1番ほ場	1.000	式		(148,000)	
				38,000	
000017 用水路嵩上げ	(20.000)		(")	(147,880)	歩A・単A [単備B]
	5.200	m	7,394	38,449	B単 17号
合計				(147,880)	
				38,449	
・現場打L型水路 27番ほ場	1.000	式		(450,000)	
				488,000	
000018 現場打L型水路	(")		(")	(")	歩A・単A [単備B]
	23.400	m	19,248	450,403	B単 18号
000051 耕地復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単備B]
	66.000	m ²	119	7,854	B単 51号
000052 埋戻土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単備B]
	3.400	m ³	2,994	10,180	B単 52号
000053 畦畔復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単備B]
	20.000	m	956	19,120	B単 53号
合計				(450,403)	
				487,557	
・樹嵩上げ 23番ほ場	1.000	式		(")	
				13,000	
000019 樹嵩上げ	(")		(")	(")	歩A・単A [単備B]
	1.000	箇所	12,640	12,640	B単 19号
合計				(")	
				12,640	
・基盤嵩上げ 17番ほ場	1.000	式		(28,000)	
				65,000	
000020 基盤嵩上げ	(100.000)		(")	(28,400)	歩A・単A [単備B]
	111.600	m ²	284	31,694	B単 20号
000054 耕地復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単備B]
	111.600	m ²	119	13,280	B単 54号
000055 埋戻土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単備B]
	6.800	m ³	2,994	20,359	B単 55号
合計				(28,400)	
				65,333	
・湧水処理工(25番ほ場) 被覆材投入	1.000	式		(0)	
				77,000	
000056 被覆材投入	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単備B]
	47.000	m	1,083	50,901	B単 56号
000057 耕地復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単備B]
	117.500	m ²	119	13,983	B単 57号
000058 残土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単備B]
	4.200	m ³	2,971	12,478	B単 58号
合計				(0)	
				77,362	
・表土整地(33番地) 33番地 t=5cm	1.000	式		(0)	
				8,000	
000059 表土整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単備B]
	30.000	m ³	282	8,460	B単 59号
合計				(0)	
				8,460	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・既設暗渠管撤去 130番ほ場	1.000	式		(0) 20,000	
000060 既設暗渠管撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	28.300	m	420	11,886	B単 60号
000061 耕地復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	65.000	m ²	119	7,735	B単 61号
合 計				(0) 19,621	
・法貴区	1.000	式		(959,000) 1,377,000	
・法面復旧 (A型) 302、311、392番圃場	1.000	式		(78,000) 198,000	
000021 法面復旧	(15.000)		(")	(78,090)	歩A・単A [単価B]
	25.700	m	5,206	133,794	B単 21号
000062 耕地復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	237.600	m ²	119	28,274	B単 62号
000063 埋戻土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	11.900	m ³	2,994	35,629	B単 63号
合 計				(78,090) 197,697	
・漏水対策工 249・250番ほ場	1.000	式		(839,000) 919,000	
000022 漏水対策工	(91.200)		(")	(839,131)	歩A・単A [単価B]
	92.600	m	9,201	852,013	B単 22号
000064 耕地復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	560.200	m ²	119	66,664	B単 64号
合 計				(839,131) 918,677	
・表土整地 (363番地) t=5cm	1.000	式		(42,000) 0	
000023 表土整地	(250.000)		(")	(42,250)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ³	169	0	B単 23号
合 計				(42,250) 0	
・表土整地 363番ほ場	1.000	式		(0) 111,000	
000065 表土整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	27.300	m ³	901	24,597	B単 65号
000066 表土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	27.300	m ³	3,157	86,186	B単 66号
合 計				(0) 110,783	
・表土整地 269-1番ほ場	1.000	式		(0) 87,000	
000067 表土整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	21.400	m ³	901	19,281	B単 67号
000068 表土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	21.400	m ³	3,157	67,560	B単 68号
合 計				(0) 86,841	
・畦畔設置工 368番ほ場	1.000	式		(0) 62,000	
000069 畦畔設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	28.000	m	956	26,768	B単 69号
000070 硬質ポリ塩化ビニル管 φ150	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.000	m	3,281	19,686	B単 70号
000071 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150、ソケット	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	個	802	802	B単 71号
000072 耕地復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	126.000	m ²	119	14,994	B単 72号
合 計				(0) 62,250	
・中区	1.000	式		(321,000) 400,000	
・法面復旧 (A型) 54番圃場	1.000	式		(68,000) 76,000	
000024 法面復旧	(13.000)		(")	(67,678)	歩A・単A [単価B]
	10.000	m	5,206	52,060	B単 24号
000073 耕地復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	74.300	m ²	119	8,842	B単 73号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000074 埋戻土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5.000	m ³	3,004	15,020	B単 74号
合計				(67,678)	
				75,922	
・・樹漏水修繕 (265番ほ場)	1.000	式		(")	
				15,000	
000025 樹漏水修繕 (265番ほ場)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	14,513	14,513	B単 25号
合計				(")	
				14,513	
・・湧水処理工 43番ほ場	1.000	式		(217,000)	
				214,000	
000026 被覆材投入	(200.000)		(")	(216,600)	歩A・単A [単価B]
	112.000	m	1,083	121,296	B単 26号
000075 耕地復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	560.000	m ²	119	66,640	B単 75号
000076 残土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.600	m ³	2,980	25,628	B単 76号
合計				(216,600)	
				213,564	
・・湧水処理工 238番ほ場	1.000	式		(0)	
				90,000	
000077 被覆材投入	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	64.000	m	1,083	69,312	B単 77号
000078 耕地復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	17.300	m ²	119	2,059	B単 78号
000079 発生土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.300	m ³	2,980	18,774	B単 79号
合計				(0)	
				90,145	
・・取水口修繕 46・53番圃場他	1.000	式		(")	
				5,000	
000027 取水口修繕	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	2,424	4,848	B単 27号
合計				(")	
				4,848	
・・一筆排水工 145番ほ場	1.000	式		(16,000)	
				0	
000028 排水樹設置工 550型	(1)		(")	(15,968)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	15,968	0	B単 28号
合計				(15,968)	
				0	
・寺区	1.000	式		(22,000)	
				227,000	
・・法面復旧 (A型) 151番圃場	1.000	式		(")	
				16,000	
000029 法面復旧	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	3.000	m	5,206	15,618	B単 29号
合計				(")	
				15,618	
・・植生土のう設置 168番ほ場	1.000	式		(6,000)	
				14,000	
000030 植生土のう積工	(10.000)		(")	(5,910)	歩A・単A [単価B]
	23.000	袋	591	13,593	B単 30号
合計				(5,910)	
				13,593	
・・湧水処理工 122番ほ場	1.000	式		(0)	
				93,000	
000080 湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒碎石4号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	26.500	m	1,706	45,209	B単 80号
000081 水平水開接続管(標準) VUφ75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	7,579	7,579	B単 81号
000082 放流管 VUφ75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.2	m	1,243	10,193	B単 82号
000083 接合部品 VUφ75用水平水開,ソケット,エンドキャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	16,676	16,676	B単 83号
000084 耕地復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	110.300	m ²	120	13,236	B単 84号
合計				(0)	
				92,893	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 法面復旧		m	(") 5,206		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 樹蓋設置		箇所	(") 82,622		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 樹漏水修繕(327番ほ場)		箇所	(") 14,513		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 二次製品樹設置工 1050型		箇所	(") 157,657		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 重圧管布設 φ450		m	(") 23,342		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 塩ビ管設置		m	(") 24,883		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 巻き立てコンクリート 重圧管φ450		箇所	(") 14,437		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 巻き立てコンクリート 塩ビ管φ450		箇所	(") 8,920		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 法面復旧		m	(") 5,206		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号		m	(") 1,696		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 水平水開接続管(標準) VUφ75		箇所	(") 7,532		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 放流管 VUφ75		m	(") 1,235		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 接合部品 VUφ75用水平水開,ソケット,エンドキャップ		式	(") 16,571		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 取水口修繕		箇所	(") 2,424		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 排水樹設置工 550型		箇所	(") 15,968		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 石礫除去		ha	(") 512,456		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 用水路嵩上げ		m	(") 7,394		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 現場打型水路		m	(") 19,248		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 樹嵩上げ		箇所	(") 12,640		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 基盤嵩上げ		m ²	(") 284		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 法面復旧		m	(") 5,206		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 漏水対策工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(//)		
			m	9,201		歩A・単A
000023	*** B単-23号 *** 表土整地			(//)		
			m3	169		歩A・単A
000024	*** B単-24号 *** 法面復旧			(//)		
			m	5,206		歩A・単A
000025	*** B単-25号 *** 樹漏水修繕 (265番ほ場)			(//)		
			箇所	14,513		歩A・単A
000026	*** B単-26号 *** 被覆材投入			(//)		
			m	1,083		歩A・単A
000027	*** B単-27号 *** 取水口修繕			(//)		
			箇所	2,424		歩A・単A
000028	*** B単-28号 *** 排水樹設置工			(//)		
	550型		箇所	15,968		歩A・単A
000029	*** B単-29号 *** 法面復旧			(//)		
			m	5,206		歩A・単A
000030	*** B単-30号 *** 植生土のう積工			(//)		
			袋	591		歩A・単A
000031	*** B単-31号 *** 耕地復旧			(0)		
			m ²	119		歩A・単A
000032	*** B単-32号 *** 埋戻土運搬			(0)		
			m3	2,999		歩A・単A
000033	*** B単-33号 *** 樹蓋設置			(0)		
			箇所	70,631		歩A・単A
000034	*** B単-34号 *** 樹漏水修繕 (327・408番ほ場)			(0)		
			箇所	14,513		歩A・単A
000035	*** B単-35号 *** 樹漏水修繕 (473・413番ほ場)			(0)		
			箇所	14,513		歩A・単A
000036	*** B単-36号 *** 取水口修繕			(0)		
			箇所	2,428		歩A・単A
000037	*** B単-37号 *** 水甲栓設置			(0)		
			箇所	7,969		歩A・単A
000038	*** B単-38号 *** 取水口修繕			(0)		
			箇所	2,428		歩A・単A
000039	*** B単-39号 *** 取水口取手			(0)		
			箇所	1,039		歩A・単A
000040	*** B単-40号 *** 車道分離標設置			(0)		
	H=1000		基	27,702		歩A・単A
000041	*** B単-41号 *** 樹漏水修繕			(0)		
			箇所	14,535		歩A・単A
000042	*** B単-42号 *** 目地補修			(0)		
			箇所	7,423		歩A・単A
000043	*** B単-43号 *** 植生土のう積工			(0)		
			袋	592		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 法面復旧		m	(0) 5,206		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 耕地復旧		m ²	(0) 119		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 埋戻土運搬		m ³	(0) 2,994		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 耕地復旧		m ²	(0) 119		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** 残土運搬		m ³	(0) 2,971		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** 硬質塩化ビニル管人力布設		m	(0) 3,281		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 硬質塩化ビニル管継手		個	(0) 1,154		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 耕地復旧		m ²	(0) 119		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 埋戻土運搬		m ³	(0) 2,994		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 畦畔復旧		m	(0) 956		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 耕地復旧		m ²	(0) 119		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 埋戻土運搬		m ³	(0) 2,994		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 被覆材投入		m	(0) 1,083		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 耕地復旧		m ²	(0) 119		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 残土運搬		m ³	(0) 2,971		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 表土整地		m ³	(0) 282		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 既設暗渠管撤去		m	(0) 420		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 耕地復旧		m ²	(0) 119		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 耕地復旧		m ²	(0) 119		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 埋戻土運搬		m ³	(0) 2,994		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 耕地復旧		m ²	(0) 119		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 表土整地					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
			m ³	901		歩A・単A
000066	*** B単-66号 *** 表土運搬			(0)		
			m ³	3,157		歩A・単A
000067	*** B単-67号 *** 表土整地			(0)		
			m ³	901		歩A・単A
000068	*** B単-68号 *** 表土運搬			(0)		
			m ³	3,157		歩A・単A
000069	*** B単-69号 *** 畦畔設置工			(0)		
			m	956		歩A・単A
000070	*** B単-70号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管			(0)		
	φ150		m	3,281		歩A・単A
000071	*** B単-71号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	φ150、ソケット		個	802		歩A・単A
000072	*** B単-72号 *** 耕地復旧			(0)		
			m ²	119		歩A・単A
000073	*** B単-73号 *** 耕地復旧			(0)		
			m ²	119		歩A・単A
000074	*** B単-74号 *** 埋戻土運搬			(0)		
			m ³	3,004		歩A・単A
000075	*** B単-75号 *** 耕地復旧			(0)		
			m ²	119		歩A・単A
000076	*** B単-76号 *** 残土運搬			(0)		
			m ³	2,980		歩A・単A
000077	*** B単-77号 *** 被覆材投入			(0)		
			m	1,083		歩A・単A
000078	*** B単-78号 *** 耕地復旧			(0)		
			m ²	119		歩A・単A
000079	*** B単-79号 *** 発生土運搬			(0)		
			m ³	2,980		歩A・単A
000080	*** B単-80号 *** 湧水処理工			(0)		
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号		m	1,706		歩A・単A
000081	*** B単-81号 *** 水平水間接続管(標準)			(0)		
	VUφ75		箇所	7,579		歩A・単A
000082	*** B単-82号 *** 放流管			(0)		
	VUφ75		m	1,243		歩A・単A
000083	*** B単-83号 *** 接合部品			(0)		
	VUφ75用水平水間,ソケット,エンドキャップ		式	16,676		歩A・単A
000084	*** B単-84号 *** 耕地復旧			(0)		
			m ²	120		歩A・単A
000085	*** B単-85号 *** 既設暗渠管撤去			(0)		
			m	423		歩A・単A
000086	*** B単-86号 *** 残土処理			(0)		
			m ³	1,302		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	法面復旧		m		()	歩A 10.000 m 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブシカト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	() 7.300	m3	322.8	() 2,356	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	() 16.800	m3	1,031	() 17,321	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	() 4.500	m3	2,695	() 12,128	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	() 10.600	m3	436	() 4,622	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	() 30.500	m ²	757.3	() 23,098	S単 49号
	合 計				() 59,525	
	単 価				() 5,206	
	官積算単価				5,953	合意率 0.874517
*** B単- 2号 ***						
000002	樹蓋設置		箇所		()	歩A 10.000 箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 2.200	m3	38,930	() 85,646	S単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	() 21.600	m ²	9,012	() 194,659	S単 55号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	() 0.072	ton	160,234	() 11,537	S単 26号
S02116	グレーチング蓋 T-14 □700, ,	() 10.000	組	65,300	() 653,000	S単 12号
	合 計				() 944,842	
	単 価				() 82,622	
	官積算単価				94,484	合意率 0.874454
*** B単- 3号 ***						
000003	樹漏水修繕 (327番ほ場)		箇所		()	歩A 10.000 箇所 当たり算出
S03019	モルタル工 防水モルタル, 壁, 25mm	() 43.700	m ²	3,798	() 165,973	S単 25号
	合 計				() 165,973	
	単 価				() 14,513	
	官積算単価				16,597	合意率 0.874435
*** B単- 4号 ***						
000004	二次製品樹設置工 1050型		箇所		()	歩A 10.000 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	() 32.800	m3	310.9	() 10,198	S単 42号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 25.800	m ²	485.6	() 12,528	S単 48号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 無し, なし	() 10.000	基	11,180	() 111,800	S単 57号
S02116	合流樹 (1050型) 1050×1050×820, ,	() 10.000	個	129,000	() 1,290,000	S単 13号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	() 2.800	m ²	5,091	() 14,255	S単 56号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1.000	m3	33,130	() 33,130	S単 53号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	() 21.600	m ²	9,012	() 194,659	S単 55号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 2.600	m3	38,930	() 101,218	S単 52号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	() 15.300	m3	286.5	() 4,383	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 13.800	m3	2,228	() 30,746	S単 2号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				() 1,802,917	
	単価				() 157,657	
	官積算単価				180,292	合意率 0.874453
	*** B単-5号 ***					
000005	重圧管布設 φ450		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 9.400	m3	310.9	() 2,922	S単 42号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	() 6.000	m ²	485.6	() 2,914	S単 48号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	() 0.100	m3	27,800	() 2,780	S単 14号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.500	m ²	5,091	() 2,546	S単 56号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.300	m3	33,130	() 9,939	S単 53号
	合計				() 266,929	
	単価				() 23,342	
	官積算単価				26,693	合意率 0.874461
	*** B単-6号 ***					
000006	塩ビ管設置		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	() 19.800	m3	2,493	() 49,361	S単 37号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	() 6.500	m ²	485.6	() 3,156	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	() 18.100	m3	1,701	() 30,788	S単 40号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 18.100	m3	2,228	() 40,327	S単 2号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,450mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	() 10.000	m	16,034	() 160,340	S単 29号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,	() 0.010	m3	58,430	() 584	S単 24号
	合計				() 284,556	
	単価				() 24,883	
	官積算単価				28,456	合意率 0.874437
	*** B単-7号 ***					
000007	巻き立てコンクリート 重圧管φ450		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	38,930	() 3,893	S単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.400	m ²	9,012	() 12,617	S単 55号
	合計				() 16,510	
	単価				() 14,437	
	官積算単価				16,510	合意率 0.874439
	*** B単-8号 ***					
000008	巻き立てコンクリート 塩ビ管φ450		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	38,930	() 3,893	S単 52号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(//) 0.700	m ²	9,012	(//) 6,308	S単 55号
	合計				(//) 10,201	
	単価				(//) 8,920	
	官積算単価				10,201	合意率 0.874424
	*** B単- 9号 ***					
000009	法面復旧		m		(//) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブシカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(//) 7.300	m ³	322.8	(//) 2,356	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(//) 16.800	m ³	1,031	(//) 17,321	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	(//) 4.500	m ³	2,695	(//) 12,128	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	(//) 10.600	m ³	436	(//) 4,622	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 土質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(//) 30.500	m ²	757.3	(//) 23,098	S単 49号
	合計				(//) 59,525	
	単価				(//) 5,206	
	官積算単価				5,953	合意率 0.874517
	*** B単- 10号 ***					
000010	湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75, 単粒砕石4号		m		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m, 暗渠排水管(定尺管), φ50~75mm	(//) 1.000	m	869	(//) 869	S単 32号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管(定尺管), -, 50m以下,	(//) 1.000	m	5	(//) 5	S単 30号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ75, 有孔管,	(//) 1.000	m	560	(//) 560	S単 16号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	(//) 0.100	m ³	1,003	(//) 100	S単 31号
S02116	単粒度砕石 , 4号 30~20mm,	(//) 0.100	m ³	4,050	(//) 405	S単 17号
	合計				(//) 1,939	
	単価				(//) 1,696	
	官積算単価				1,939	合意率 0.874677
	*** B単- 11号 ***					
000011	水平水開接続管(標準) VU φ75		箇所		(//) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	(//) 6.100	m	1,412	(//) 8,613	S単 28号
	合計				(//) 8,613	
	単価				(//) 7,532	
	官積算単価				8,613	合意率 0.874492
	*** B単- 12号 ***					
000012	放流管 VU φ75		m		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	(//) 1.000	m	1,412	(//) 1,412	S単 28号
	合計				(//) 1,412	
	単価				(//) 1,235	
	官積算単価				1,412	合意率 0.874645
	*** B単- 13号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000013	接合部品 VUφ75用水平水閘, ソケット, エンドキャップ	()	式		()	歩A 1.000 式 当たり算出
S02116	水平水閘 φ75,,	1.000	個	16,100	16,100	S単 18号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75, 変換ソケット,,	1.000	個	2,370	2,370	S単 19号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75, エンドキャップ,,	1.000	個	480	480	S単 20号
	合計				18,950	()
	単価				16,571	()
	官積算単価				18,950	合意率 0.874459
	*** B単- 14号 ***					
000014	取水口修繕		箇所		()	歩A 1.000 箇所 当たり算出
T00002	漏水対策 防水材塗布	1.000	箇所	2,772	2,772	T単 1号
	合計				2,772	()
	単価				2,424	()
	官積算単価				2,772	合意率 0.874458
	*** B単- 15号 ***					
000015	排水樹設置工 550型		箇所		()	歩A 10.000 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	2.300	m3	310.9	715	S単 42号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.200	m3	286.5	630	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	2.000	m3	2,631	5,262	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	485.6	388	S単 48号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし	10.000	基	3,439	34,390	S単 58号
S02116	一筆排水柵 320×230×550,,	10.000	個	11,000	110,000	S単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	2.600	m ²	9,012	23,431	S単 55号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	0.200	m3	38,930	7,786	S単 52号
	合計				182,602	()
	単価				15,968	()
	官積算単価				18,260	合意率 0.874479
	*** B単- 16号 ***					
000016	石礫除去		ha		()	歩A 1.000 ha 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a, なし	1.000	ha	586,030	586,030	S単 33号
	合計				586,030	()
	単価				512,456	()
	官積算単価				586,030	合意率 0.874453
	*** B単- 17号 ***					
000017	用水路嵩上げ		m		()	歩A 10.000 m 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.200	m3	322.8	387	S単 36号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m ²	485.6	583	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.100	m3	1,031	1,134	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	1.000	m3	3,044	3,044	S単 4号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 4.200	m ²	471.5	() 1,980	S単 50号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.600	m ³	38,930	() 23,358	S単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 6.000	m ²	9,012	() 54,072	S単 55号
	合計				() 84,558	
	単価				() 7,394	
	官積算単価				8,456	合意率 0.874408
	*** B単- 18号 ***					
000018	現場打型水路		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	() 5.000	m ³	2,493	() 12,465	S単 37号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 7.000	m ²	485.6	() 3,399	S単 48号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	() 1.000	m ²	1,442	() 1,442	S単 51号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	() 3.900	m ³	1,701	() 6,634	S単 40号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	() 3.900	m ³	2,631	() 10,261	S単 3号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 13.000	m ²	9,012	() 117,156	S単 55号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1.700	m ³	40,450	() 68,765	S単 54号
	合計				() 220,122	
	単価				() 19,248	
	官積算単価				22,012	合意率 0.874432
	*** B単- 19号 ***					
000019	樹嵩上げ		箇所		() 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1.000	m ³	38,930	() 38,930	S単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 11.400	m ²	9,012	() 102,737	S単 55号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	() 0.018	ton	160,234	() 2,884	S単 26号
	合計				() 144,551	
	単価				() 12,640	
	官積算単価				14,455	合意率 0.874437
	*** B単- 20号 ***					
000020	基盤嵩上げ		m ²		() 100.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	() 100.000	m ²	67	() 6,700	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	() 100.000	m ²	69	() 6,900	S単 35号
SA0102	土取場 土砂,小規模(標準以外)	() 5.000	m ³	1,701	() 8,505	S単 41号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	() 5.000	m ³	1,690	() 8,450	S単 45号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	() 5.000	m ³	395.8	() 1,979	S単 47号
	合計				() 32,534	
	単価				() 284	
	官積算単価				325	合意率 0.873846

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 21号 ***						
000021	法面復旧		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	() 7.300	m3	322.8	() 2,356	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	() 16.800	m3	1,031	() 17,321	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	() 4.500	m3	2,695	() 12,128	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	() 10.600	m3	436	() 4,622	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	() 30.500	m ²	757.3	() 23,098	S単 49号
	合 計				() 59,525	
	単 価				() 5,206	
	官積算単価				5,953	合意率 0.874517
*** B単- 22号 ***						
000022	漏水対策工		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -	() 3.400	m3	2,493	() 8,476	S単 37号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	() 3.800	m3	1,651	() 6,274	S単 5号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	() 3.400	m3	884.5	() 3,007	S単 46号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	() 9.200	m ²	471.5	() 4,338	S単 50号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	() 10.000	m ²	67	() 670	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし	() 10.000	m ²	69	() 690	S単 35号
S06008	合成ゴムシート布設 1.5mm	() 20.000	m ²	4,088	() 81,760	S単 27号
	合 計				() 105,215	
	単 価				() 9,201	
	官積算単価				10,522	合意率 0.874453
*** B単- 23号 ***						
000023	表土整地		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	() 1.000	m3	192.5	() 193	S単 44号
	合 計				() 193	
	単 価				() 169	
	官積算単価				193	合意率 0.875647
*** B単- 24号 ***						
000024	法面復旧		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	() 7.300	m3	322.8	() 2,356	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	() 16.800	m3	1,031	() 17,321	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	() 4.500	m3	2,695	() 12,128	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	() 10.600	m3	436	() 4,622	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	() 30.500	m ²	757.3	() 23,098	S単 49号
	合 計				() 59,525	
	単 価				() 5,206	
	官積算単価				5,953	合意率 0.874517

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 25号 ***						
000025	樹漏水修繕 (265番ほ場)		箇所		() 10.000	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 防水モルタル, 壁, 25mm	() 43.700	m ²	3,798	() 165,973	S単 25号
	合 計				() 165,973	
	単 価				() 14,513	
	官積算単価				() 16,597	合意率 0.874435
*** B単- 26号 ***						
000026	被覆材投入		m		() 10.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	() 1.000	m ²	67	() 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし	() 1.000	m ²	69	() 69	S単 35号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	() 1.000	m ³	2,131	() 2,131	S単 43号
S02116	単粒度碎石 , 4号 30~20mm,	() 2.500	m ³	4,050	() 10,125	S単 17号
	合 計				() 12,392	
	単 価				() 1,083	
	官積算単価				() 1,239	合意率 0.874092
*** B単- 27号 ***						
000027	取水口修繕		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
T00002	漏水対策 防水材塗布	() 1.000	箇所	2,772	() 2,772	T単 1号
	合 計				() 2,772	
	単 価				() 2,424	
	官積算単価				() 2,772	合意率 0.874458
*** B単- 28号 ***						
000028	排水樹設置工 550型		箇所		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	() 2.300	m ³	310.9	() 715	S単 42号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	() 2.200	m ³	286.5	() 630	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	() 2.000	m ³	2,631	() 5,262	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 0.800	m ²	485.6	() 388	S単 48号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし	() 10.000	基	3,439	() 34,390	S単 58号
S02116	一筆排水枡 320×230×550, ,	() 10.000	個	11,000	() 110,000	S単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	() 2.600	m ²	9,012	() 23,431	S単 55号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.200	m ³	38,930	() 7,786	S単 52号
	合 計				() 182,602	
	単 価				() 15,968	
	官積算単価				() 18,260	合意率 0.874479
*** B単- 29号 ***						
000029	法面復旧		m		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	() 7.300	m ³	322.8	() 2,356	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	() 16.800	m ³	1,031	() 17,321	S単 38号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない	() 4.500	m3	2,695	() 12,128	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	() 10.600	m3	436	() 4,622	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,れ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 30.500	m ²	757.3	() 23,098	S単 49号
	合計				59,525	
	単価				5,206	
	官積算単価				5,953	合意率 0.874517
	*** B単- 30号 ***					
000030	植生土のう積工		袋		() 1,000	歩A 当たり算出
T00014	植生土のう工 仕揃え~設置	() 1.000	袋	676	() 676	T単 3号
	合計				676	
	単価				591	
	官積算単価				676	合意率 0.87426
	*** B単- 31号 ***					
000031	耕地復旧		m ²		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m ²	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	m ²	69	(0) 69	S単 35号
	合計				136	
	単価				119	
	官積算単価				136	合意率 0.875739
	*** B単- 32号 ***					
000032	埋戻土運搬		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	仮置場積込 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	234.3	(0) 234	S単 78号
S01032	仮置場→現場 土砂,4.0,5.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	1,833	(0) 1,833	S単 59号
SA0102	場内積込 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	1,031	(0) 1,031	S単 79号
S01034	場内運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	327	(0) 327	S単 62号
	合計				3,425	
	単価				2,999	
	官積算単価				3,425	合意率 0.875739
	*** B単- 33号 ***					
000033	柵蓋設置		箇所		(0.000) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.900	m3	38,930	(0) 35,037	S単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 12.000	m ²	9,012	(0) 108,144	S単 55号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 0.072	ton	160,234	(0) 11,537	S単 26号
S02116	グレーチング蓋 T-14 □700,,	(0.000) 10.000	組	65,300	(0) 653,000	S単 12号
	合計				807,718	
	単価				70,631	
	官積算単価				80,772	合意率 0.874454

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 34号 ***						
000034	樹漏水修繕 (327・408番ほ場)		箇所		(0.000)箇所	歩A
					10.000箇所	当たり算出
S03019	モルタル工 防水モルタル, 壁, 25mm	(0.000) 43.700	㎡	3,798	(0) 165,973	S単 25号
	合計				(0) 165,973	
	単価				(0) 14,513	
	官積算単価				16,597	合意率 0.874435
*** B単- 35号 ***						
000035	樹漏水修繕 (473・413番ほ場)		箇所		(0.000)箇所	歩A
					10.000箇所	当たり算出
S03019	モルタル工 防水モルタル, 壁, 25mm	(0.000) 43.700	㎡	3,798	(0) 165,973	S単 25号
	合計				(0) 165,973	
	単価				(0) 14,513	
	官積算単価				16,597	合意率 0.874435
*** B単- 36号 ***						
000036	取水口修繕		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000箇所	当たり算出
T00002	漏水対策 防水材塗布	(0.000) 1.000	箇所	2,772	(0) 2,772	T単 1号
	合計				(0) 2,772	
	単価				(0) 2,428	
	官積算単価				2,772	合意率 0.875739
*** B単- 37号 ***						
000037	水甲栓設置		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000箇所	当たり算出
S02116	水甲栓 φ150,,	(0.000) 1.000	個	9,100	(0) 9,100	S単 64号
	合計				(0) 9,100	
	単価				(0) 7,969	
	官積算単価				9,100	合意率 0.875739
*** B単- 38号 ***						
000038	取水口修繕		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000箇所	当たり算出
T00002	漏水対策 防水材塗布	(0.000) 1.000	箇所	2,772	(0) 2,772	T単 1号
	合計				(0) 2,772	
	単価				(0) 2,428	
	官積算単価				2,772	合意率 0.875739
*** B単- 39号 ***						
000039	取水口取手		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000箇所	当たり算出
S02116	取水口取手	(0.000) 1.000	本	1,186	(0) 1,186	S単 65号
	合計				(0) 1,186	
	単価				(0) 1,039	
	官積算単価				1,186	合意率 0.875739
*** B単- 40号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000040	車道分離標設置 H=1000		基		(0.000)基 1.000基	歩A 当たり算出
S02116	ポストコーン H=1000,,	(0.000) 1.000	基	31.633	(0) 31.633	S単 66号
	合計				(0) 31.633	
	単価				(0) 27.702	
	官積算単価				31.633	合意率 0.875739
	*** B単- 41号 ***					
000041	樹漏水修繕		箇所		(0.000)箇所 10.000箇所	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 防水モルタル, 壁, 25mm	(0.000) 43.700	m ²	3,798	(0) 165,973	S単 25号
	合計				(0) 165,973	
	単価				(0) 14,535	
	官積算単価				16,597	合意率 0.875739
	*** B単- 42号 ***					
000042	目地補修		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
T00013	目地補修工	(0.000) 1.000	箇所	8,476	(0) 8,476	T単 4号
	合計				(0) 8,476	
	単価				(0) 7,423	
	官積算単価				8,476	合意率 0.875739
	*** B単- 43号 ***					
000043	植生土のう積工		袋		(0.000)袋 1.000袋	歩A 当たり算出
T00014	植生土のう工 仕揃え〜設置	(0.000) 1.000	袋	676	(0) 676	T単 3号
	合計				(0) 676	
	単価				(0) 592	
	官積算単価				676	合意率 0.875739
	*** B単- 44号 ***					
000044	法面復旧		m		(0.000)m 10.000m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(0.000) 7.300	m ³	322.8	(0) 2,356	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 16.800	m ³	1,031	(0) 17,321	S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 締固めを計上しない	(0.000) 4.500	m ³	2,695	(0) 12,128	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	(0.000) 10.600	m ³	436	(0) 4,622	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 30.500	m ²	757.3	(0) 23,098	S単 49号
	合計				(0) 59,525	
	単価				(0) 5,206	
	官積算単価				5,953	合意率 0.874517
	*** B単- 45号 ***					
000045	耕地復旧		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	(0.000) 1.000	m ²	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし	(0.000) 1.000	m ²	69	(0) 69	S単 35号
	合計				(0) 136	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 119	
	官積算単価				136	合意率 0.874202
	*** B単- 46号 ***					
000046	埋戻土運搬				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	仮置場積込 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	234.3	(0) 234	S単 78号
S01032	仮置場→現場 土砂,4.0,5.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	1,833	(0) 1,833	S単 59号
SA0102	場内積込 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	1,031	(0) 1,031	S単 79号
S01034	場内運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	327	(0) 327	S単 62号
	合 計				(0) 3,425	
	単 価				(0) 2,994	
	官積算単価				3,425	合意率 0.874202
	*** B単- 47号 ***					
000047	耕地復旧				(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	㎡	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	㎡	69	(0) 69	S単 35号
	合 計				(0) 136	
	単 価				(0) 119	
	官積算単価				136	合意率 0.874202
	*** B単- 48号 ***					
000048	残土運搬				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	場内運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	327	(0) 327	S単 62号
SA0102	現場内積込 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	1,031	(0) 1,031	S単 80号
S01032	現場→仮置場 土砂,4.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	1,898	(0) 1,898	S単 60号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	142.4	(0) 142	S単 83号
	合 計				(0) 3,398	
	単 価				(0) 2,971	
	官積算単価				3,398	合意率 0.874202
	*** B単- 49号 ***					
000049	硬質塩化ビニル管人力布設 VPΦ150				(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	3,753	(0) 3,753	S単 71号
	合 計				(0) 3,753	
	単 価				(0) 3,281	
	官積算単価				3,753	合意率 0.874202
	*** B単- 50号 ***					
000050	硬質塩化ビニル管継手				(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管継手 VUφ150 45° ,,	(0.000) 1.000	個	1,320	(0) 1,320	S単 69号
	合 計				(0) 1,320	
	単 価				(0) 1,154	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1.320	合意率 0.874202
	*** B単- 51号 ***					
000051	耕地復旧		㎡		(0.000) ㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	㎡	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	㎡	69	(0) 69	S単 35号
	合計				(0) 136	
	単 価				(0) 119	
	官積算単価				136	合意率 0.874202
	*** B単- 52号 ***					
000052	埋戻土運搬		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	仮置場積込 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	234.3	(0) 234	S単 78号
S01032	仮置場→現場 土砂,4.0,5.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	1,833	(0) 1,833	S単 59号
SA0102	場内積込 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	1,031	(0) 1,031	S単 79号
S01034	場内運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	327	(0) 327	S単 62号
	合計				(0) 3,425	
	単 価				(0) 2,994	
	官積算単価				3,425	合意率 0.874202
	*** B単- 53号 ***					
000053	畦畔復旧		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(0.000) 1.000	m	1,094	(0) 1,094	S単 73号
	合計				(0) 1,094	
	単 価				(0) 956	
	官積算単価				1,094	合意率 0.874202
	*** B単- 54号 ***					
000054	耕地復旧		㎡		(0.000) ㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	㎡	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	㎡	69	(0) 69	S単 35号
	合計				(0) 136	
	単 価				(0) 119	
	官積算単価				136	合意率 0.874202
	*** B単- 55号 ***					
000055	埋戻土運搬		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	仮置場積込 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	234.3	(0) 234	S単 78号
S01032	仮置場→現場 土砂,4.0,5.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	1,833	(0) 1,833	S単 59号
SA0102	場内積込 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	1,031	(0) 1,031	S単 79号
S01034	場内運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	327	(0) 327	S単 62号
	合計				(0) 3,425	
	単 価				(0) 2,994	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3.425	合意率 0.874202
	*** B単- 56号 ***					
000056	被覆材投入		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m ²	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	m ²	69	(0) 69	S単 35号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m ³	2,131	(0) 2,131	S単 43号
S02116	単粒度砕石 .4号 30~20mm,	(0.000) 2.500	m ³	4,050	(0) 10,125	S単 17号
	合計				(0) 12,392	
	単価				(0) 1,083	
	官積算単価				1,239	合意率 0.874202
	*** B単- 57号 ***					
000057	耕地復旧		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m ²	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	m ²	69	(0) 69	S単 35号
	合計				(0) 136	
	単価				(0) 119	
	官積算単価				136	合意率 0.874202
	*** B単- 58号 ***					
000058	残土運搬		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01034	場内運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m ³	327	(0) 327	S単 62号
SA0102	現場内積込 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	1,031	(0) 1,031	S単 80号
S01032	現場→仮置場 土砂,4.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	(0.000) 1.000	m ³	1,898	(0) 1,898	S単 60号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m ³	142.4	(0) 142	S単 83号
	合計				(0) 3,398	
	単価				(0) 2,971	
	官積算単価				3,398	合意率 0.874202
	*** B単- 59号 ***					
000059	表土整地		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m ³	322.8	(0) 323	S単 36号
	合計				(0) 323	
	単価				(0) 282	
	官積算単価				323	合意率 0.874202
	*** B単- 60号 ***					
000060	既設暗渠管撤去		m		(0.000)m 2.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管タイプ付,5.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	962	(0) 962	S単 72号
	合計				(0) 962	
	単価				(0) 420	
	官積算単価				481	合意率 0.874202

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 61号 ***						
000061	耕地復旧		㎡		(0.000) ㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	㎡	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	㎡	69	(0) 69	S単 35号
	合 計				(0) 136	
	単 価				(0) 119	
	官積算単価				136	合意率 0.874202
*** B単- 62号 ***						
000062	耕地復旧		㎡		(0.000) ㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	㎡	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	㎡	69	(0) 69	S単 35号
	合 計				(0) 136	
	単 価				(0) 119	
	官積算単価				136	合意率 0.874202
*** B単- 63号 ***						
000063	埋戻土運搬		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	仮置場積込 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	234.3	(0) 234	S単 78号
S01032	仮置場→現場 土砂,4.0,5.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	1,833	(0) 1,833	S単 59号
SA0102	場内積込 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	1,031	(0) 1,031	S単 79号
S01034	場内運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	327	(0) 327	S単 62号
	合 計				(0) 3,425	
	単 価				(0) 2,994	
	官積算単価				3,425	合意率 0.874202
*** B単- 64号 ***						
000064	耕地復旧		㎡		(0.000) ㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	㎡	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	㎡	69	(0) 69	S単 35号
	合 計				(0) 136	
	単 価				(0) 119	
	官積算単価				136	合意率 0.874202
*** B単- 65号 ***						
000065	表土整地		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	1,031	(0) 1,031	S単 38号
	合 計				(0) 1,031	
	単 価				(0) 901	
	官積算単価				1,031	合意率 0.874202
*** B単- 66号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	表土運搬				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	仮置場積込 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.000	m ³	234.3	(0) 234	S単 78号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,6.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(0.000) 1.000	m ³	2,019	(0) 2,019	S単 61号
SA0102	場内積込 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	1,031	(0) 1,031	S単 79号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m ³	327	(0) 327	S単 63号
	合計				(0) 3,611	
	単価				(0) 3,157	
	官積算単価				3,611	合意率 0.874202
	*** B単- 67号 ***					
000067	表土整地				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	1,031	(0) 1,031	S単 38号
	合計				(0) 1,031	
	単価				(0) 901	
	官積算単価				1,031	合意率 0.874202
	*** B単- 68号 ***					
000068	表土運搬				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	仮置場積込 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.000	m ³	234.3	(0) 234	S単 78号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,6.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(0.000) 1.000	m ³	2,019	(0) 2,019	S単 61号
SA0102	場内積込 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	1,031	(0) 1,031	S単 79号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m ³	327	(0) 327	S単 63号
	合計				(0) 3,611	
	単価				(0) 3,157	
	官積算単価				3,611	合意率 0.874202
	*** B単- 69号 ***					
000069	畦畔設置工				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S15002	畦畔設置 補助作業及び雑物除去作業,なし	(0.000) 1.000	m	1,094	(0) 1,094	S単 74号
	合計				(0) 1,094	
	単価				(0) 956	
	官積算単価				1,094	合意率 0.874202
	*** B単- 70号 ***					
000070	硬質ポリ塩化ビニル管 φ150				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	3,753	(0) 3,753	S単 71号
	合計				(0) 3,753	
	単価				(0) 3,281	
	官積算単価				3,753	合意率 0.874202
	*** B単- 71号 ***					
000071	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150,ソケット				(0.000)個	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150 ソケット,	(0.000) 1.000	個	917	(0) 917	S単 70号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 917	
	単価				(0) 802	
	官積算単価				917	合意率 0.874202
	*** B単- 72号 ***					
000072	耕地復旧		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m ²	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	m ²	69	(0) 69	S単 35号
	合計				(0) 136	
	単価				(0) 119	
	官積算単価				136	合意率 0.874202
	*** B単- 73号 ***					
000073	耕地復旧		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m ²	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	m ²	69	(0) 69	S単 35号
	合計				(0) 136	
	単価				(0) 119	
	官積算単価				136	合意率 0.877049
	*** B単- 74号 ***					
000074	埋戻土運搬		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	仮置場積込 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.000	m ³	234.3	(0) 234	S単 78号
S01032	仮置場→現場 土砂,4.0,5.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(0.000) 1.000	m ³	1,833	(0) 1,833	S単 59号
SA0102	場内積込 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	1,031	(0) 1,031	S単 79号
S01034	場内運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m ³	327	(0) 327	S単 62号
	合計				(0) 3,425	
	単価				(0) 3,004	
	官積算単価				3,425	合意率 0.877049
	*** B単- 75号 ***					
000075	耕地復旧		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m ²	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	m ²	69	(0) 69	S単 35号
	合計				(0) 136	
	単価				(0) 119	
	官積算単価				136	合意率 0.877049
	*** B単- 76号 ***					
000076	残土運搬		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01034	場内運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m ³	327	(0) 327	S単 62号
SA0102	場内積込 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	1,031	(0) 1,031	S単 79号
S01032	現場→仮置場 土砂,4.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	(0.000) 1.000	m ³	1,898	(0) 1,898	S単 60号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	142.4	142	S単 83号
	合計				(0)	
	単価				3,398	
	官積算単価				(0)	
					2,980	
					3,398	合意率 0.877049
	*** B単- 77号 ***					
000077	被覆材投入				(0.000)m	歩A
			m		10.000 m	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土掘削,なし	1.000	m ²	67	67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土埋戻,なし	1.000	m ²	69	69	S単 35号
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,,-,	1.000	m3	2,131	2,131	S単 43号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,4号 30~20mm,	2.500	m3	4,050	10,125	S単 17号
	合計				(0)	
	単価				12,392	
	官積算単価				(0)	
					1,083	合意率 0.874092
					1,239	
	*** B単- 78号 ***					
000078	耕地復旧				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土掘削,なし	1.000	m ²	67	67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土埋戻,なし	1.000	m ²	69	69	S単 35号
	合計				(0)	
	単価				136	
	官積算単価				(0)	
					119	合意率 0.877049
					136	
	*** B単- 79号 ***					
000079	発生土運搬				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
S01034	場内運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	327	327	S単 62号
SA0102	場内積込	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,031	1,031	S単 79号
S01032	現場→仮置場	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	1,898	1,898	S単 60号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	142.4	142	S単 83号
	合計				(0)	
	単価				3,398	
	官積算単価				(0)	
					2,980	合意率 0.877049
					3,398	
	*** B単- 80号 ***					
000080	湧水処理工				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒度砕石4号		m		1.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	1.000	m	869	869	S単 32号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	1.000	m	5	5	S単 30号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	(0.000)			(0)	
	φ75,有孔管,	1.000	m	560	560	S単 16号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	0.100	m3	1,003	100	S単 31号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,4号 30~20mm,	0.100	m3	4,050	405	S単 17号
	合計				(0)	
	単価				1,939	
	官積算単価				(0)	
					1,706	合意率 0.88
					1,939	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 81号 ***						
000081	水平水開接続管 (標準) VUφ75		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	(0.000) 6.100	m	1,412	(0) 8,613	S単 28号
	合 計				(0) 8,613	
	単 価				(0) 7,579	
	官積算単価				8,613	合意率 0.88
*** B単- 82号 ***						
000082	放流管 VUφ75		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	(0.000) 1.000	m	1,412	(0) 1,412	S単 28号
	合 計				(0) 1,412	
	単 価				(0) 1,243	
	官積算単価				1,412	合意率 0.88
*** B単- 83号 ***						
000083	接合部品 VUφ75用水平水開, ソケット, エンドキャップ		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	水平水開 φ75,,	(0.000) 1.000	個	16,100	(0) 16,100	S単 18号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75, 変換ソケット,,	(0.000) 1.000	個	2,370	(0) 2,370	S単 19号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75, エンドキャップ,,	(0.000) 1.000	個	480	(0) 480	S単 20号
	合 計				(0) 18,950	
	単 価				(0) 16,676	
	官積算単価				18,950	合意率 0.88
*** B単- 84号 ***						
000084	耕地復旧		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	(0.000) 1.000	m ²	67	(0) 67	S単 34号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし	(0.000) 1.000	m ²	69	(0) 69	S単 35号
	合 計				(0) 136	
	単 価				(0) 120	
	官積算単価				136	合意率 0.88
*** B単- 85号 ***						
000085	既設暗渠管撤去		m		(0.000)m 2.000m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 5.0m管, 0箇所	(0.000) 1.000	m	962	(0) 962	S単 72号
	合 計				(0) 962	
	単 価				(0) 423	
	官積算単価				481	合意率 0.88
*** B単- 86号 ***						
000086	残土処理		m ³		(0.000)m ³ 1.000m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m ³ 未満	(0.000) 1.000	m ³	234.3	(0) 234	S単 81号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以	(0.000) 1.000	m ³	1,246	(0) 1,246	S単 82号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	合計				(0) 1,480	
	単価				(0) 1,302	
	官積算単価				1,480	合意率 0.88
	*** B単- 87号 ***					
000087	水替工 327・330・381・401・408番ほ場(犬飼区)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	17,172	(0) 17,172	S単 77号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 5,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	27,100	(0) 27,100	S単 75号
	合計				(0) 44,272	
	単価				(0) 44,272	
	官積算単価				44,272	合意率 1
	*** B単- 88号 ***					
000088	水替工 265番ほ場(中区)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	17,172	(0) 17,172	S単 77号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	5,351	(0) 5,351	S単 76号
	合計				(0) 22,523	
	単価				(0) 22,523	
	官積算単価				22,523	合意率 1
	*** B単- 89号 ***					
000089	水替工 122番ほ場(寺区)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	17,172	(0) 17,172	S単 77号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	5,351	(0) 5,351	S単 76号
	合計				(0) 22,523	
	単価				(0) 22,523	
	官積算単価				22,523	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない		m3	2,695		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,228		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3	2,631		歩A・単A
S01041	*** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3	3,044		歩A・単A
S01041	*** S単-5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,651		歩A・単A
S01082	*** S単-6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	436		歩A・単A
S02112	*** S単-7号 *** バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレン・超低・排(2014)] バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	12,000		歩A・単A
S02115	*** S単-8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単-9号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02116	*** S単-12号 *** グレーチング蓋 グレーチング蓋 T-14 □700,,		組	65,300		歩A・単A
S02116	*** S単-13号 *** 合流樹(1050型) 合流樹(1050型) 1050×1050×820,,		個	129,000		歩A・単A
S02116	*** S単-14号 *** 生モルタル(普通) 生モルタル(普通) ,配合 1:3,		m3	27,800		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** 重圧管 重圧管 φ450 L=2000 1種,,		個	33,200		歩A・単A
S02116	*** S単-16号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ75,有孔管,,		m	560		歩A・単A
S02116	*** S単-17号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 ,4号 30~20mm,,		m3	4,050		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** 水平水閘 水平水閘 φ75,,		個	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** ポリエチレン暗渠排水管接合部品 ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,変換ソケット,,		個	2,370		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** ポリエチレン暗渠排水管接合部品 ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,エンドキャップ,,		個	480		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** シーラントマスター シーラントマスター シリコーン混和物 330ml/本,,		本	1,020		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** 一筆排水枡					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	一筆排水柵 320×230×550,, *** S単- 23号 ***		個	11,000		歩A・単A
	植生土のう袋 植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,, *** S単- 24号 ***		枚	195		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工, *** S単- 25号 ***		m3	58,430		歩A・単A
	モルタル工 モルタル工 防水モルタル,壁,25mm *** S単- 26号 ***		m ²	3,798		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単- 27号 ***		ton	160,234		歩A・単A
	合成ゴムシート布設 合成ゴムシート布設 1.5mm *** S単- 28号 ***		m ²	4,088		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単- 29号 ***		m	1,412		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,450mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし *** S単- 30号 ***		m	16,034		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下, *** S単- 31号 ***		m	5		歩A・単A
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下, *** S単- 32号 ***		m3	1,003		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm *** S単- 33号 ***		m	869		歩A・単A
	人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m ³ /10a,なし *** S単- 34号 ***		ha	586,030		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし *** S単- 35号 ***		m ²	67		歩A・単A
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし *** S単- 36号 ***		m ²	69		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,- *** S単- 37号 ***		m3	322.8		歩A・単A
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外,-,-,- *** S単- 38号 ***		m3	2,493		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単- 39号 ***		m3	1,031		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単- 40号 ***		m3	286.5		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単- 41号 ***		m3	1,701		歩A・単A
	土取場 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単- 42号 ***		m3	1,701		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単- 43号 ***		m3	310.9		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単- 43号 ***		m3	2,131		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0105	*** S単-44号 *** SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂		m3	192.5		歩A・単A
SA0121	*** S単-45号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	1,690		歩A・単A
SA0141	*** S単-46号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	884.5		歩A・単A
SA0142	*** S単-47号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	395.8		歩A・単A
SA0151	*** S単-48号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	485.6		歩A・単A
SA0152	*** S単-49号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	757.3		歩A・単A
SA0152	*** S単-50号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	471.5		歩A・単A
SA0301	*** S単-51号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,442		歩A・単A
SA0311	*** S単-52号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,930		歩A・単A
SA0311	*** S単-53号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,130		歩A・単A
SA0311	*** S単-54号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, ﾎﾞｯｸﾗｯｸ(ｸﾚﾝ機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,450		歩A・単A
SA0312	*** S単-55号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	9,012		歩A・単A
SA0312	*** S単-56号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	5,091		歩A・単A
SA0551	*** S単-57号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 無し, なし		基	11,180		歩A・単A
SA0551	*** S単-58号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし		基	3,439		歩A・単A
S01032	*** S単-59号 *** 仮置場→現場 ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂, 4.0, 5.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好		m3	1,833		歩A・単A
S01032	*** S単-60号 *** 現場→仮置場 ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂, 4.0, 5.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	1,898		歩A・単A
S01032	*** S単-61号 *** ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂, 4.0, 6.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好		m3	2,019		歩A・単A
S01034	*** S単-62号 *** 場内運搬 不整地運搬 80m以下		m3	327		歩A・単A
S01034	*** S単-63号 *** 不整地運搬					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	不整地運搬 80m以下 *** S単-64号 ***		m3	327		歩A・単A
S02116	水甲栓 水甲栓 φ150,, *** S単-65号 ***		個	9,100		歩A・単A
S02116	取水口取手 取水口取手 *** S単-66号 ***		本	1,186		歩A・単A
S02116	ポストコーン ポストコーン H=1000,, *** S単-67号 ***		基	31,633		歩A・単A
S02116	遮水シート 遮水シート 100×3000,, *** S単-68号 ***		巻	8,400		歩A・単A
S02116	プライマー プライマー シリコーン溶液(トルエン),250g/缶,, *** S単-69号 ***		缶	2,160		歩A・単A
S02116	硬質塩化ビニル管継手 硬質塩化ビニル管継手 VUφ150 45°,, *** S単-70号 ***		個	1,320		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150 ソケット,, *** S単-71号 ***		個	917		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単-72号 ***		m	3,753		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,5.0m管,0箇所 *** S単-73号 ***		m	962		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単-74号 ***		m	1,094		歩A・単A
S15002	畦畔設置 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単-75号 ***		m	1,094		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 5,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単-76号 ***		箇所	27,100		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単-77号 ***		箇所	5,351		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし *** S単-78号 ***		箇所	17,172		歩A・単A
SA0102	仮置場積込 SP積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単-79号 ***		m3	234.3		歩A・単A
SA0102	場内積込 SP積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単-80号 ***		m3	1,031		歩A・単A
SA0102	現場内積込 SP積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単-81号 ***		m3	1,031		歩A・単A
SA0102	SP積込(ルーズ) SP積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単-82号 ***		m3	234.3		歩A・単A
SA0121	SP土砂等運搬 SP土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下 *** S単-83号 ***		m3	1,246		歩A・単A
SA0161	SP整地 SP整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	142.4		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	1.110	人	24,276	26,946	
	合計				26,946	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,695	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合計				22,275	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,228	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合計				26,312	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,631	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.850	人	24,276	20,635	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合計				30,439	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,044	
*** S単-5号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合計				16,508	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,651	
	*** S単-6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	5,700	9,120	
P34029	軽油 バトロ#給油	17,000	L	147	2,499	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合計				37,527	算出数量 86,000 m3
	単価		m3		436	
	*** S単-7号 ***					
S02112	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08064 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 12,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08064	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,000	日	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単-8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1,000 人
	単価				24,276	
	*** S単-9号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人
	単価				29,274	
	*** S単- 11号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1.000 人
	単価				26,214	
	*** S単- 12号 ***					
S02116	グレーチング蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 T-14 □700,					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96001	グレーチング蓋 T-14 □700	1.000	組	65,300	65,300	
	合計				65,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,300	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	合流樹 (1050型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹 (1050型) 1050×1050×820,					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96047				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96047	合流樹 (1050型) 1050×1050×820	1.000	個	129,000	129,000	
	合計				129,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				129,000	
	*** S単- 14号 ***					
S02116	生モルタル (普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (普通) ,配合 1:3,					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J02402		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J02402	生モルタル(普通) 配合 1:3	1.000	m3	27.800	27.800	
	合計				27.800	算出数量 1.000 各単位
	単価				27.800	
	*** S単-15号 ***					
S02116	重圧管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ450 L=2000 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03102		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96041	重圧管 φ450 L=2000 1種	1.000	個	33.200	33.200	
	合計				33.200	算出数量 1.000 各単位
	単価				33.200	
	*** S単-16号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ75,有孔管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03102		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96140	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ75,有孔管	1.000	m	560	560	
	合計				560	算出数量 1.000 各単位
	単価				560	
	*** S単-17号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 4号 30~20mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03102		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03102	単粒度砕石 4号 30~20mm	1.000	m3	4,050	4,050	
	合計				4,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,050	
	*** S単-18号 ***					
S02116	水平水閘		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03102		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96141	水平水閘 φ75	1.000	個	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単-19号 ***					
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,変換ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96144	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,変換ソケット	1.000	個		2,370	
	合計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,370	
	*** S単- 20号 ***					
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,エンドキャップ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96145	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,エンドキャップ	1.000	個		480	
	合計				480	算出数量 1.000 各単位
	単価				480	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	シーラントマスター シーラントマスター シリコン混和物 330ml/本,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96002	シーラントマスター シリコン混和物 330ml/本	1.000	本		1,020	
	合計				1,020	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,020	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	一筆排水柵 一筆排水柵 320×230×550,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96120	一筆排水柵 320×230×550	1.000	個		11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	植生土のう袋 植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	1.000	枚		195	
	合計				195	算出数量 1.000 各単位
	単価				195	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-24号 ***						
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1.000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間の制約	有筋 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)施工区分I 4)施工区分II	人力 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73512	構造物とりのこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	58.430	58.430	
	合計				58.430	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		58.430	
*** S単-25号 ***						
S03019	モルタル工		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	モルタル工 防水モルタル,壁,25mm			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	防水モルタル 壁 25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02005	左官	1.070	人	28.866	30.887	
R01003	普通作業員	0.150	人	24.276	3.641	
Y00004	諸雑費	0.100		34.528	3.453	
	合計				37.981	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		3.798	
*** S単-26号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満		ton		1.000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間の制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 一 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	93.500	96.305	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	58.650	63.929	
	合計				160.234	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		160.234	
*** S単-27号 ***						
S06008	合成ゴムシート布設 合成ゴムシート布設 1.5mm		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	1)シート厚	1.5mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26002	合成ゴムシート(遮水シート) 厚1.5mm	110.000	m ²	2.640	290.400	
Y00004	雑材料費	0.150		290.400	43.560	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29.274	14.637	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26.214	26.214	
R01003	普通作業員	1.400	人	24.276	33.986	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				408,797	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		4,088	
	*** S単一 28号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	75mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,810	4,416	
Y00004	雑材料費	0.020		4,416	88	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,276	4,127	
	合計				14,119	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,412	
	*** S単一 29号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 450mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	450mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05046	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径450 長4.0m	2.440	本	55,000	134,200	
Y00004	諸雑費	0.020		134,200	2,684	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	29,274	3,806	
R01002	特殊作業員	0.240	人	26,214	6,291	
R01003	普通作業員	0.350	人	24,276	8,497	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.150	日	10,800	1,620	
P34029	軽油 バトラー給油	4.400	L	147	647	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,908	2,591	
	合計				160,336	算出数量 10.000 m
	単価		m		16,034	
	*** S単一 30号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管(定尺管), -, 50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)小運搬区分	人力				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)材料区分	暗渠排水管(定尺管)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)機械区分	-				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	24,276	26,704	
	合計				26,704	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		5	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 31号 ***						
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材))		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料区分	砕石				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械区分	不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運搬距離区分	50m以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油	16,000	L	147	2,352	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合計				38,622	算出数量 38,500 m3
	単価		m3		1,003	
*** S単- 32号 ***						
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	日 歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.5≦h≦0.7m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm)	φ50~75mm				深夜時間:0.0 週休:月単位
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油	34,000	L	147	4,998	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,274	8,782	
R01002	特殊作業員	0.500	人	26,214	13,107	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,276	24,276	
R01003	普通作業員	2,000	人	24,276	48,552	
	合計				138,106	算出数量 159,000 m
	単価		m		869	
*** S単- 33号 ***						
S11015	人力石籾除去工		ha		10,000	a 歩A 当たり算出
	人力石籾除去工 0~4m3/10a,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満)	0~4m3/10a				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
F06011	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	6,850	2,398	
P34029	軽油	3,600	L	147	529	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
R01003	普通作業員	2,080	人	24,276	50,494	
	合計				58,603	算出数量 10,000 a
	単価		ha		586,030	
*** S単- 34号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	日 歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	表土掘削				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日	15,000	20,850	
P34029	軽油 バトロール給油	88.000	L	147	12,936	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				59,694	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		67	
	*** S単- 35号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日	15,000	20,550	
P34029	軽油 バトロール給油	78.000	L	147	11,466	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				57,924	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		69	
	*** S単- 36号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m ³		322.8	
	*** S単- 37号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単価		m ³		2,493	
	*** S単- 38号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,031	
	*** S単- 39号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		286.5	
	*** S単- 40号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,701	
	*** S単- 41号 ***					
SA0102	土取場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,701	
	*** S単- 42号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		310.9	
	*** S単- 43号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,131	
	*** S単- 44号 ***					
SA0105	SP 押土 (ルーズ) SP 押土 (ルーズ) 土砂		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		192.5	
	*** S単- 45号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		1,690	
	*** S単- 46号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		884.5	
	*** S単- 47号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		395.8	
	*** S単- 48号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		485.6	
	*** S単- 49号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		757.3	
	*** S単- 50号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		471.5	
	*** S単- 51号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,442	
	*** S単- 52号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	
	*** S単- 53号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,130	
	*** S単- 54号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パックホ(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	パックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,450	
	*** S単- 55号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		9,012	
	*** S単- 56号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,091	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 57号 ***						
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	据付, 1200kgを超え1600kg以下, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し なし				
	単 価		基		11,180	
*** S単- 58号 ***						
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,439	
*** S単- 59号 ***						
S01032	仮置場→現場		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 5.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級) 3) 運搬距離 4) 積込機械区分 5) DID区分 6) 路面条件	土砂 4.0 5.0km以下 山0.80(平0.60)m3 無し 良好		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級	0.550	供用日	8,310	4,571	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.550	供用日	261	144	
P34029	軽油 パトロール給油	16.000	L	147	2,352	
R01022	運転手 (一般)	0.470	人	23,970	11,266	
	合 計				18,333	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,833	
*** S単- 60号 ***						
S01032	現場→仮置場		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 5.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級) 3) 運搬距離 4) 積込機械区分 5) DID区分 6) 路面条件	土砂 4.0 5.0km以下 山0.45(平0.35)m3 無し 良好		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級	0.570	供用日	8,310	4,737	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.570	供用日	261	149	
P34029	軽油 パトロール給油	16.000	L	147	2,352	
R01022	運転手 (一般)	0.490	人	23,970	11,745	
	合 計				18,983	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,898	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 61号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,6.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	6.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区分	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 4t積級	0.610	供用日	8,310	5,069	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.610	供用日	261	159	
P34029	軽油 パトロール給油	17.000	L	147	2,499	
R01022	運転手 (一般)	0.520	人	23,970	12,464	
	合計				20,191	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,019	
*** S単- 62号 ***						
S01034	場内運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 パトロール給油	140.000	L	147	20,580	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				79,105	算出数量 242,000 m3
	単価		m3		327	
*** S単- 63号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 パトロール給油	140.000	L	147	20,580	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				79,105	算出数量 242,000 m3
	単価		m3		327	
*** S単- 64号 ***						
S02116	水甲栓		個		1,000	歩A 当たり算出
	水甲栓 φ150,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	水甲栓 φ150	1.000	個	9,100	9,100	
	合計				9,100	算出数量 1,000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				9,100	
	*** S単- 65号 ***					
S02116	取水口取手		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水口取手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	取水口取手	1.000	本	1,186	1,186	
	合 計				1,186	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,186	
	*** S単- 66号 ***					
S02116	ポストコーン		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポストコーン H=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	ポストコーン H=1000	1.000	基	31,633	31,633	
	合 計				31,633	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,633	
	*** S単- 67号 ***					
S02116	遮水シート		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遮水シート 100×3000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	遮水シート 100×3000	1.000	巻	8,400	8,400	
	合 計				8,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,400	
	*** S単- 68号 ***					
S02116	プライマー		缶		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー シリコーン溶液 (トルエン) ,250g/缶,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	プライマー シリコーン溶液 (トルエン) ,250g/缶	1.000	缶	2,160	2,160	
	合 計				2,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,160	
	*** S単- 69号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管継手 VUφ150 45° ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96005	硬質塩化ビニル管継手 VUφ150 45°	1.000	個	1,320	1,320	
	合計				1,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,320	
	*** S単-70号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150 ソケット	1.000	個	917	917	
	合計				917	算出数量 1.000 各単位
	単価				917	
	*** S単-71号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020			527	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,276	4,612	
	合計				37,534	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,753	
	*** S単-72号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05112	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) TS片スリーブ 径75 長5.0m	1.950	本	0	0	
Y00004	雑材料費	0.020			0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,276	4,127	
	合計				9,615	算出数量 10.000 m
	単価		m		962	
	*** S単-73号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日	9,570	1,818	
P34029	軽油 バトロー給油	6.100	L	147	897	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	24,276	4,855	
	合計				10,938	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,094	
	*** S単一 74号 ***					
S15002	畦畔設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日	9,570	1,818	
P34029	軽油 バトロー給油	6.100	L	147	897	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	24,276	4,855	
	合計				10,938	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,094	
	*** S単一 75号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 5.作業時排水,0以上〜7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	5 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上〜7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	7.750	日	735	5,696	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	47.000	L	159	7,473	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	
R01003	普通作業員	0.250	人	24,276	6,069	
Y00004	諸雑費	0.080		25,093	2,007	
	合計				27,100	算出数量 1.000 箇所
	単価				27,100	
	*** S単一 76号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上〜7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	1 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上〜7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	735	1,139	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	9.000	L	159	1,431	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,274	1,171	
R01003	普通作業員	0.050	人	24,276	1,214	
Y00004	諸雑費	0.080		4,955	396	
	合計				5,351	算出数量 1.000 箇所
	単価				5,351	
	*** S単-77号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,274	6,733	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,276	10,439	
	合計				17,172	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,172	
	*** S単-78号 ***					
SA0102	仮置場積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		234.3	
	*** S単-79号 ***					
SA0102	場内積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		1,031	
	*** S単-80号 ***					
SA0102	現場内積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		1,031	
	*** S単-81号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00002	漏水対策		箇所		10.000	歩A 当たり算出
	防水材塗布					
S02115	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		24,276	2,428	
S02116	シーラントマスター シリコン混和物 330ml/本,,	1.000	本	1,020	1,020	S単 21号
	合計				27,724	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		2,772	
	*** T単-2号 ***					
T00005	重圧管布設		m		1.000	歩A 当たり算出
	φ450,長期割なし					
S02112	バケット[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.070	日	12,000	840	S単 7号
S02115	普通作業員	0.109	人	24,276	2,646	S単 8号
S02115	運転手(特殊)	0.049	人	25,908	1,269	S単 9号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,274	849	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,214	498	S単 11号
S02116	重圧管 φ450 L=2000 1種,,	0.500	個	33,200	16,600	S単 15号
P34029	軽油 バトラー給油	2.395	L	147	352	
	合計				23,054	算出数量 1.000 m
	単価		m		23,054	
	*** T単-3号 ***					
T00014	植生土のう工		袋		500.000	歩A 当たり算出
	仕揃え~設置					
S02115	普通作業員	9.900	人	24,276	240,332	S単 8号
S02116	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,	500.000	枚	195	97,500	S単 23号
	合計				337,832	算出数量 500.000 袋
	単価		袋		676	
	*** T単-4号 ***					
T00013	目地補修工		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	24,276	48,552	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		48,552	4,855	
S02116	遮水シート 100×3000,,	3.300	巻	8,400	27,720	S単 67号
S02116	シーラントマスター シリコン混和物 330ml/本,,	2.500	本	1,020	2,550	S単 21号
S02116	プライマー シリコン溶液(トルエン),250g/缶,,	0.500	缶	2,160	1,080	S単 68号
	合計				84,757	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		8,476	