



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区整備工事

積算書

(第1回変更)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(5,049,000) 11,620,000	
・工事原価			(4,090,000) 9,526,000	
純工事費			(2,958,000) 6,997,000	
・直接工事費			(2,485,000) 5,980,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(2,485,000) 5,980,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(1,605,000) 3,546,000	
・共通仮設費			(473,000) 1,017,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等			(407,000) 890,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(0) 11,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(66,000) 116,000	
・現場環境改善費(率計上)			(66,000) 116,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(1,132,000) 2,529,000	
・現場管理費(率計上)			(1,132,000) 2,529,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(959,000) 2,101,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 15,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	890,000
B = 今回対象金額	5,980,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	407,000
C2 = 変更前の対象金額	2,485,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	14.90%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.40%
現場環境改善費 (率計上)	
B x C x D	116,000
B = 今回対象金額	5,965,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	66,000
C2 = 変更前の対象金額	2,485,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	2.04%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	2.77%
現場管理費 (率計上)	
B' x C x D	2,529,000
B' = 今回対象金額	6,997,000
B = 率算定対象金額	6,998,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	1,132,000
C2 = 変更前の対象金額	2,958,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	36.41%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	38.55%
C2' = 変更前の率算定対象金額	2,959,000
一般管理費等	
B x C x D	2,101,000
B = 今回対象金額	9,526,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	959,000
C2 = 変更前の対象金額	4,090,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	22.18%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	23.57%

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(2,485,000)	
・整備工				5,980,000	
・・表面排水処理工	1.000	式		(2,485,000)	
	1.000	式		5,236,000	
000001 作業土工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	480,354	480,354	B単 1号
000002 敷砂利工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	695	m ²	1,333	926,435	B単 2号
000003 張コンクリート工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	73	m ²	3,658	267,034	B単 3号
000005 As舗装工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	54	m ²	600	32,400	B単 5号
合 計				(1,673,823)	
				1,706,223	
・・法面保護工				(")	
第24号支線排水路	1.000	式		811,000	
000004 張コンクリート工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	170	m ²	4,772	811,240	B単 4号
合 計				(")	
				811,240	
・・法面保護工				(0)	
第27号支線排水路	1.000	式		14,000	
000006 張コンクリート工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.0	m ²	4,768	14,304	B単 6号
合 計				(0)	
				14,304	
・・法面整形				(0)	
000007 法面整形工	1.000	式		40,000	
81番・89番ほ場	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	30.0	m ²	1,342	40,260	B単 7号
合 計				(0)	
				40,260	
・・階段工				(0)	
000008 植生土のう積工	1.000	式		19,000	
79番・78番・86番ほ場	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	32	袋	604	19,328	B単 8号
合 計				(0)	
				19,328	
・・角落し工(A型)				(0)	
000009 角落し工(A型)	1.000	式		75,000	
L-50×50×t6(SUS304)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	21	箇所	3,587	75,327	B単 9号
合 計				(0)	
				75,327	
・・角落し工(B型)				(0)	
000010 角落し工(B型)	1.000	式		8,000	
L-50×50×t6(SUS304)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	8,285	8,285	B単 10号
合 計				(0)	
				8,285	
・・床土・表土戻し				(0)	
68番ほ場	1.000	式		35,000	
000011 床土・表土戻し	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
68番ほ場	100	m ²	352	35,200	B単 11号
合 計				(0)	
				35,200	
・・ほ場不陸整地工				(0)	
000012 ほ場不陸整地工	1.000	式		791,000	
79番・83番・84番・85番・89番ほ場	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	46,540	m ²	17	791,180	B単 12号
合 計				(0)	
				791,180	
・・一筆排水復旧(再利用)				(0)	
83番ほ場	1.000	式		15,000	
000013 排水樹設置工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
550型 再利用	1	箇所	3,698	3,698	B単 13号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 作業土工			(") 480,354		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 敷砂利工		m ²	(") 1,333		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 張コンクリート工		m ²	(") 3,658		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 張コンクリート工		m ²	(") 4,772		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** As舗装工		m ²	(0) 600		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 張コンクリート工		m ²	(0) 4,768		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 法面整形工			(0)		
	81番・89番ほ場		m ²	(0) 1,342		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 植生土のう積工			(0)		
	79番・78番・86番ほ場		袋	(0) 604		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 角落工(A型)			(0)		
	L-50×50×t6(SUS304)		箇所	(0) 3,587		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 角落工(B型)			(0)		
	L-50×50×t6(SUS304)		箇所	(0) 8,285		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 床土・表土戻し			(0)		
	68番ほ場		m ²	(0) 352		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** ほ場不陸整地工			(0)		
	79番・83番・84番・85番・89番ほ場		m ²	(0) 17		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 排水樹設置工			(0)		
	550型 再利用		箇所	(0) 3,698		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 排水管設置工			(0)		
	VP 150		m	(0) 4,380		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 塩ビ管用継手			(0)		
	150,45°エルボ		個	(0) 1,188		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 表土・床土はぎ			(0)		
			m ²	(0) 53		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 進入道路取付工			(0)		
			m	(0) 1,937		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 整地工			(0)		
			m ³	(0) 112		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 仮設道路取付工			(0)		
			m	(0) 2,659		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 表土はぎ			(0)		
			m ²	(0) 59		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 表土運搬			(0)		
			m ³	(0) 3,145		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 舗装版破砕工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	作業土工				(")	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(") 35.000	m3	2,493	(") 87,255	S単 4号
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-	(") 7.000	m3	6,312	(") 44,184	S単 5号
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂・碎石等(m3),60m未満	(") 42.000	m3	7,526	(") 316,092	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルース) 土砂,小規模(標準)	(") 42.000	m3	1,031	(") 43,302	S単 6号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 42.000	m3	969.7	(") 40,727	S単 7号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,なし	(") 42.000	m3	142.2	(") 5,972	S単 10号
	合計				(") 537,532	
	単価				(") 480,354	
	官積算単価				537,532	合意率 0.893628
*** B単 - 2号 ***						
000002	敷砂利工		m ²		(") 695.000	歩A m ² 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂・碎石等(m3),60m未満	(") 69.500	m3	7,526	(") 523,057	S単 1号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤツリ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし	(") 695.000	m ²	739	(") 513,605	S単 3号
	合計				(") 1,036,662	
	単価				(") 1,333	
	官積算単価				1,492	合意率 0.893431
*** B単 - 3号 ***						
000003	張コンクリート工		m ²		(") 73.000	歩A m ² 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート(m3),40m未満	(") 7.300	m3	4,370	(") 31,901	S単 2号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 7.300	m3	36,510	(") 266,523	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm	(") 0.060	m ²	5,747	(") 345	S単 14号
	合計				(") 298,769	
	単価				(") 3,658	
	官積算単価				4,093	合意率 0.89372
*** B単 - 4号 ***						
000004	張コンクリート工		m ²		(") 170.000	歩A m ² 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、	(") 110.000	m ²	1,502	(") 165,220	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 68.000	m ²	485.6	(") 33,021	S単 8号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,60m以下,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 17.000	m3	30,040	(") 510,680	S単 12号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm	(") 0.100	m ²	5,747	(") 575	S単 14号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 22.000	m ²	9,012	(") 198,264	S単 13号
	合計				(") 907,760	
	単価				(") 4,772	
	官積算単価				5,340	合意率 0.893632

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 5号 ***						
000005	As舗装工				(0.000)m ²	歩A 当たり算出
					54.000 m ²	
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5.000m ³ 未満,,-,-,-	(0.000) 2.000	m ³	322.8	(0) 646	S単 36号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,4mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度7.5mm以下(13)	(0.000) 54.000	m ²	489.2	(0) 26,417	S単 53号
SA0831	SP 不陸整形 無し,-,-,-,なし,	(0.000) 54.000	m ²	170.1	(0) 9,185	S単 51号
	合計				(0) 36,248	
	単価				(0) 600	
	官積算単価				671	合意率 0.893563
*** B単 - 6号 ***						
000006	張コンクリート工				(0.000)m ²	歩A 当たり算出
					3.000 m ²	
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 1.870	m ²	1,502	(0) 2,809	S単 9号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(0.000) 1.200	m ²	485.6	(0) 583	S単 8号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,養生無し,60m以下,-,-,-,18-8-25(20)(高炉P) W/C65%	(0.000) 0.300	m ³	30,040	(0) 9,012	S単 12号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.400	m ²	9,012	(0) 3,605	S単 13号
	合計				(0) 16,009	
	単価				(0) 4,768	
	官積算単価				5,336	合意率 0.893563
*** B単 - 7号 ***						
000007	法面整形工 81番・89番ほ場				(0.000)m ²	歩A 当たり算出
					1.000 m ²	
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 1.000	m ²	1,502	(0) 1,502	S単 9号
	合計				(0) 1,502	
	単価				(0) 1,342	
	官積算単価				1,502	合意率 0.893563
*** B単 - 8号 ***						
000008	植生土のう積工 79番・78番・86番ほ場				(0.000)袋	歩A 当たり算出
					1.000 袋	
T00014	植生土のう工 仕揃え～設置	(0.000) 1.000	袋	676	(0) 676	T単 2号
	合計				(0) 676	
	単価				(0) 604	
	官積算単価				676	合意率 0.893563
*** B単 - 9号 ***						
000009	角落工(A型) L-50×50×t6(SUS304)				(0.000)箇所	歩A 当たり算出
					1.000 箇所	
S02116	等辺山形鋼(SUS304) L-6×50×50,,	(0.000) 3.584	kg	850	(0) 3,046	S単 23号
S02116	あと施工アンカー(ステンレス) M8×40,,	(0.000) 8.000	本	121	(0) 968	S単 24号
	合計				(0) 4,014	
	単価				(0) 3,587	
	官積算単価				4,014	合意率 0.893563

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 10号 ***						
000010	角落工 (B型) L-50×50×t6(SUS304)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (SUS304) L-6×50×50	(0.000) 9.500	kg	850	(0) 8,075	S単 23号
S02116	あと施工アンカー (ステンレス) M6×45	(0.000) 9.000	本	133	(0) 1,197	S単 25号
	合計				(0) 9,272	
	単価				(0) 8,285	
	官積算単価				9,272	合意率 0.893563
*** B単 - 11号 ***						
000011	床土・表土戻し 68番ほ場		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
S10022	床土戻し はぎ取り戻し(表土戻し),0.01ha,10cm,なし	(0.000) 0.010	ha	865,332	(0) 8,653	S単 32号
S10022	表土戻し はぎ取り戻し(表土戻し),0.01ha,15cm,なし	(0.000) 0.010	ha	1,443,994	(0) 14,440	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 25.000	m ³	652.2	(0) 16,305	S単 41号
	合計				(0) 39,398	
	単価				(0) 352	
	官積算単価				394	合意率 0.893563
*** B単 - 12号 ***						
000012	ほ場不陸整地工 79番・83番・84番・85番・89番ほ場		m ²		(0.000)m ² 46,540.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土 (ルーズ) 土砂	(0.000) 4,654.000	m ³	192.5	(0) 895,895	S単 40号
	合計				(0) 895,895	
	単価				(0) 17	
	官積算単価				19	合意率 0.893563
*** B単 - 13号 ***						
000013	排水樹設置工 550型 再利用		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 2.300	m ³	310.9	(0) 715	S単 39号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.200	m ³	286.5	(0) 630	S単 37号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(0.000) 2.000	m ³	2,631	(0) 5,262	S単 15号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 0.800	m ²	485.6	(0) 388	S単 8号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	3,439	(0) 34,390	S単 50号
	合計				(0) 41,385	
	単価				(0) 3,698	
	官積算単価				4,139	合意率 0.893563
*** B単 - 14号 ***						
000014	排水管設置工 VP 150		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	4,525	(0) 45,250	S単 30号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 1.500	m ³	310.9	(0) 466	S単 39号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.400	m ³	286.5	(0) 401	S単 37号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ()	(0.000) 1.300	m ³	2,228	(0) 2,896	S単 16号
	合計				(0) 49,013	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 4,380	
	官積算単価				4,901	合意率 0.893563
	*** B単 - 15号 ***					
000015	塩ビ管用継手 150,45°エルボ		個		(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 150 45°エルボ,,	(0.000) 1.000	個	1,330	(0) 1,330	S単 26号
	合 計				(0) 1,330	
	単 価				(0) 1,188	
	官積算単価				1,330	合意率 0.893563
	*** B単 - 16号 ***					
000016	表土・床土はぎ		m ²		(0.000)m ² 1,000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 1.000	m ²	59	(0) 59	S単 34号
	合 計				(0) 59	
	単 価				(0) 53	
	官積算単価				59	合意率 0.893563
	*** B単 - 17号 ***					
000017	進入道路取付工		m		(0.000)m 120,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 444.000	m ³	234.3	(0) 104,029	S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 400.000	m ³	256.3	(0) 102,520	S単 42号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 122.000	m ²	439.4	(0) 53,607	S単 44号
	合 計				(0) 260,156	
	単 価				(0) 1,937	
	官積算単価				2,168	合意率 0.893563
	*** B単 - 18号 ***					
000018	整地工		m ³		(0.000)m ³ 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m ³	125.4	(0) 125	S単 45号
	合 計				(0) 125	
	単 価				(0) 112	
	官積算単価				125	合意率 0.893563
	*** B単 - 19号 ***					
000019	仮設道路取付工		m		(0.000)m 50,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 213.000	m ³	234.3	(0) 49,906	S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 192.000	m ³	256.3	(0) 49,210	S単 42号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 113.000	m ²	439.4	(0) 49,652	S単 44号
	合 計				(0) 148,768	
	単 価				(0) 2,659	
	官積算単価				2,975	合意率 0.893563
	*** B単 - 20号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000020	表土はぎ				(0.000)m ³	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 1.000	m ²	59	(0) 59	S単 34号
	合計				(0) 59	
	単価				(0) 59	
	官積算単価				59	合意率 1
	*** B単 - 21号 ***					
000021	表土運搬				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -	(0.000) 1.000	m ³	2,493	(0) 2,493	S単 4号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ砂山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km 以下	(0.000) 1.000	m ³	652.2	(0) 652	S単 41号
	合計				(0) 3,145	
	単価				(0) 3,145	
	官積算単価				3,145	合意率 1
	*** B単 - 22号 ***					
000022	舗装版破砕工				(0.000)m ²	歩A
			m ²		42.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 2ヶ所ト舗装版,無し,不要,15cm以下,-, -, 有り,なし	(0.000) 42.000	m ²	224.5	(0) 9,429	S単 47号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	(0.000) 4.200	m ³	4,929	(0) 20,702	S単 46号
S02123	無筋コンクリート廃材	(0.000) 4.200	m ³	3,525	(0) 14,805	S単 29号
	合計				(0) 44,936	
	単価				(0) 1,070	
	官積算単価				1,070	合意率 1
	*** B単 - 23号 ***					
000023	路体工(支線道路B)				(0.000)m	歩A
			m		21.500 m	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 200.000	m ³	234.3	(0) 46,860	S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(0.000) 180.000	m ³	256.3	(0) 46,134	S単 42号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ハ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 103.000	m ²	439.4	(0) 45,258	S単 44号
	合計				(0) 138,252	
	単価				(0) 6,430	
	官積算単価				6,430	合意率 1
	*** B単 - 24号 ***					
000024	路盤工(支線道路B) RC-40 t = 180mm				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツラン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	745.4	(0) 745	S単 52号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-, -, 無し,	(0.000) 1.000	m ²	170.1	(0) 170	S単 51号
	合計				(0) 915	
	単価				(0) 915	
	官積算単価				915	合意率 1
	*** B単 - 25号 ***					
000025	隅切り				(0.000)箇所	歩A
			箇所		10.000 箇所	当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤシ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	(0.000) 45.000			(0) 45,450	S単 31号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 20.300			(0) 17,955	S単 43号
	合計				(0) 63,405	
	単価				(0) 6,341	
	官積算単価				6,341	合意率 1
	*** B単 - 26号 ***					
000026	HP管布設(支線道路B) 600	(0.000)	m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 18.900			(0) 5,876	S単 39号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 7.100			(0) 3,448	S単 8号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:3	(0.000) 0.100			(0) 2,780	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.200			(0) 6,109	S単 49号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.400			(0) 13,252	S単 48号
T00007	HP管布設 600,長期割なし	(0.000) 10.000			(0) 232,630	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 14.800			(0) 4,240	S単 37号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	(0.000) 13.300			(0) 29,632	S単 16号
	合計				(0) 297,967	
	単価				(0) 29,797	
	官積算単価				29,797	合意率 1
	*** B単 - 27号 ***					
000027	仮設材運搬費	(0.000)	ton		(0.000)ton 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000			(0) 5,850	S単 35号
	合計				(0) 5,850	
	単価				(0) 5,850	
	官積算単価				5,850	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02041	*** S単 - 1号 *** 人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),60m未満		m3	7,526		歩A・単A
S02041	*** S単 - 2号 *** 人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート (m3),40m未満		m3	4,370		歩A・単A
S08042	*** S単 - 3号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし		m ²	739		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 4号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -		m3	2,493		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 5号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,現場制約あり, -, -, -, -, -, -		m3	6,312		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 6号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,031		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 7号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	969.7		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 8号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	485.6		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 9号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、		m ²	1,502		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 10号 *** SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	142.2		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 11号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	36,510		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 12号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,60m以下, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,040		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 13号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,012		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 14号 *** SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	5,747		歩A・単A
S01041	*** S単 - 15号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()		m3	2,631		歩A・単A
S01041	*** S単 - 16号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()		m3	2,228		歩A・単A
S02112	*** S単 - 17号 *** ハ' ック[クワ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]					
	ハ' ック[クワ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準ハ' ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	12,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 21号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 植生土のう袋 植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,		枚	195		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** 等辺山形鋼 (SUS304) 等辺山形鋼 (SUS304) L-6×50×50,,		kg	850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 24号 *** あと施工アンカー (ステンレス) あと施工アンカー (ステンレス) M8×40,,		本	121		歩A・単A
S02116	*** S単 - 25号 *** あと施工アンカー (ステンレス) あと施工アンカー (ステンレス) M6×45,,		本	133		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 150 45°エルボ,,		個	1,330		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** 生モルタル (普通) 生モルタル (普通) ,配合 1:3,		m3	27,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,		本	41,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 29号 *** 無筋コンクリート廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S07021	*** S単 - 30号 *** 硬質塩化ビニル管人力布設 硬質塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管21-7付,4.0m管,0箇所		m	4,525		歩A・単A
S08042	*** S単 - 31号 *** 砂利舗装工 (機械) 砂利舗装工 (機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし		m ²	1,010		歩A・単A
S10022	*** S単 - 32号 *** 床土戻し ほ場整備工 (表土戻し) (片ツカ材による施工) はぎ取り戻し (表土戻し),0.01ha,10cm,なし		ha	865,332		歩A・単A
S10022	*** S単 - 33号 *** 表土戻し ほ場整備工 (表土戻し) (片ツカ材による施工) はぎ取り戻し (表土戻し),0.01ha,15cm,なし		ha	1,443,994		歩A・単A
S15003	*** S単 - 34号 *** 耕地復旧 (表土掘削・埋戻) 耕地復旧 (表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m ²	59		歩A・単A
S19003	*** S単 - 35号 *** 輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0		ton	5,850		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 36号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフツカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	322.8		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 37号 *** SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	286.5		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 38号 *** SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	234.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 39号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	310.9		歩A・単A
SA0105	*** S単 - 40号 *** SP 押土 (ルーズ) SP 押土 (ルーズ) 土砂		m3	192.5		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 41号 *** SP 土砂等運搬					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ハツツ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	652.2		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 42号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	256.3		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 43号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	884.5		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 44号 *** SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	439.4		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 45号 *** SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	125.4		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 46号 *** SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m3	4,929		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 47号 *** SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	224.5		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 48号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,130		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 49号 *** SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,091		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 50号 *** SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,439		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 51号 *** SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	170.1		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 52号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツツ RC-40		m ²	745.4		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 53号 *** SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,4mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アス(13)		m ²	489.2		歩A・単A
T00007	*** T単 - 1号 *** HP管布設 600,長期割なし		m	23,263		歩A・単A
T00014	*** T単 - 2号 *** 植生土の土工 仕拵え~設置		袋	676		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3) .60m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等 (m3) 60m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.310	人	24,276	7,526	
	合計				7,526	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		7,526	
Y00001	単位					
*** S単 - 2号 ***						
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート (m3) .40m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	生コンクリート (m3) 40m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.180	人	24,276	4,370	
	合計				4,370	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,370	
Y00001	単位					
*** S単 - 3号 ***						
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 敷均し 必要 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40-0mm	11.900	m3	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,274	10,246	
R01003	普通作業員	0.690	人	24,276	16,750	
M02349	小型バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.400	日	10,800	4,320	
P34029	軽油 バックホウ給油	8.200	L	147	1,205	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	25,908	10,363	
F04080	振動ロー[バックホウ式] バックホウ式0.5-0.6t	0.480	日	2,100	1,008	
P34029	軽油 バックホウ給油	1.200	L	147	176	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	
	合計				73,947	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		739	
*** S単 - 4号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),--,標準以外,--,--			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単 価		m3		2,493	
	*** S単 - 5号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-----		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - -				
	単 価		m3		6,312	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,031	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		969.7	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		485.6	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、有り、砂及び砂質土、粘性土、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,502	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(Ⅱ-ズ'),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(Ⅱ-ズ') 標準(10,000m ³ 未満) 無し なし				
	単 価		m ³		142.2	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		36,510	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満、養生無し、60m以下、-,、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 養生無し 60m以下 - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		30,040	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,012	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,747	
	*** S単 - 15号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ()		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し タンバ()				
R01002	特殊作業員		0.340 人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員		0.680 人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	8,913	891	
	合 計				26,312	算出数量 10,000 m ³
	単 価		m ³		2,631	
	*** S単 - 16号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバ()		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバ()				
R01002	特殊作業員		0.200 人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員		0.680 人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	5,243	524	
	合 計				22,275	算出数量 10,000 m ³
	単 価		m ³		2,228	
	*** S単 - 17号 ***					
S02112	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08064 標準ハット容量 山積0.45m3 (平・・ 12,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08064	バックホ[加型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準ハット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人
	単価				29,274	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1.000 人
	単価				26,214	
	*** S単 - 22号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	植生土のう袋 植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P37004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	1,000	枚	195	195	
	合計				195	算出数量 1,000 各単位
	単価				195	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	等辺山形網(SUS304) 等辺山形網(SUS304) L-6×50×50,,		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96053	等辺山形網(SUS304) L-6×50×50	1,000	kg	850	850	
	合計				850	算出数量 1,000 各単位
	単価				850	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	あと施工アンカー(ステンレス) あと施工アンカー(ステンレス) M8×40,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	あと施工アンカー(ステンレス) M8×40	1,000	本	121	121	
	合計				121	算出数量 1,000 各単位
	単価				121	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	あと施工アンカー(ステンレス) あと施工アンカー(ステンレス) M6×45,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	あと施工アンカー(ステンレス) M6×45	1,000	本	133	133	
	合計				133	算出数量 1,000 各単位
	単価				133	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 150 45°エルボ,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	硬質塩化ビニル管DV継手 150 45°エルボ	1,000	個	1,330	1,330	
	合計				1,330	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,330	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	生モルタル(普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:3					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地区資材(Jコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)	J02402				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J02402	生モルタル(普通) 配合 1:3	1.000	m3	27,800	27,800	
	合計				27,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,800	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P01009				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P01009	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m	1.000	本	41,000	41,000	
	合計				41,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	無筋コンクリート廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	3,525円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96002	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 30号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	150mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	13,900	33,916	
Y00004	雑材料費	0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,276	4,612	
	合計				45,249	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,525	
	*** S単 - 31号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整形+敷均し, 必要,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)舗設材の種類別 2)規格	再生クラッシャー RC-40				
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整形+敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40-0mm	11.900	m ³	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,274	10,246	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,276	24,033	
M02349	小型バククラ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バク容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 バトロ給油	18.000	L	147	2,646	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	25,908	23,317	
F04080	振動加-ラ[バトガイト式] バトガイト式0.5-0.6t	0.480	日	2,100	1,008	
P34029	軽油 バトロ給油	1.200	L	147	176	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	
	合計				101,025	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,010	
	*** S単 - 32号 ***					
S10022	床土戻し		ha		1.000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土戻し)(バクによる施工) はぎ取り戻し(表土戻し),0.01ha,10cm,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.01ha				
	3)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(F) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	10cm なし				
F08012	バククラ[加-ラ型・超低・排対型(~3次)] 標準バク容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	29.150	日	9,570	278,966	
P34029	軽油 バトロ給油	804.000	L	147	118,188	
R01021	運転手(特殊)	13.620	人	25,908	352,867	
R01001	土木一般世話役	1.700	人	29,274	49,766	
R01003	普通作業員	2.700	人	24,276	65,545	
	合計				865,332	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		865,332	
	*** S単 - 33号 ***					
S10022	表土戻し		ha		1.000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土戻し)(バクによる施工) はぎ取り戻し(表土戻し),0.01ha,15cm,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.01ha				
	3)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(F) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm なし				
F08012	バククラ[加-ラ型・超低・排対型(~3次)] 標準バク容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	51.640	日	9,570	494,195	
P34029	軽油 バトロ給油	1,424.000	L	147	209,328	
R01021	運転手(特殊)	24.130	人	25,908	625,160	
R01001	土木一般世話役	1.700	人	29,274	49,766	
R01003	普通作業員	2.700	人	24,276	65,545	
	合計				1,443,994	算出数量 1.000 ha

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ha		1,443,994	
	*** S単 - 34号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	日 歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:月単位 深夜時間:0.0
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	88.000	L	147	12,936	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				52,397	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		59	
	*** S単 - 35号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	ton 歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:月単位 深夜時間:0.0
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,850	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,850	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000	m ³ 歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:月単位 深夜時間:0.0
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m ³ 未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m ³		322.8	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000	m ³ 歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:月単位 深夜時間:0.0

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		286.5	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		234.3	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		310.9	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0105	SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		192.5	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,0.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		652.2	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		256.3	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		884.5	
	*** S単 - 44号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		439.4	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		125.4	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		4,929	
	*** S単 - 47号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		224.5	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,130	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,091	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,439	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,なし,		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		170.1	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツタラシ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚	180mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クマツタラシ RC-40				
	単 価		m ²		745.4	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,4mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	4mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		489.2	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00007	HP管布設		m		1,000	歩A 当たり算出
	600.長期割なし					
S02112	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.070	日	12,000	840	S単 17号
S02115	普通作業員	0.109	人	24,276	2,646	S単 18号
S02115	運転手(特殊)	0.049	人	25,908	1,269	S単 19号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,274	849	S単 20号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,214	498	S単 21号
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,	0.410	本	41,000	16,810	S単 28号
P34029	軽油 バックホウ給油	2.386	L	147	351	
	合計				23,263	算出数量 1,000 m
	単価		m		23,263	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00014	植生土のう工		袋		500,000	歩A 当たり算出
	仕揃え~設置					
S02115	普通作業員	9.900	人	24,276	240,332	S単 18号
S02116	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,	500,000	枚	195	97,500	S単 22号
	合計				337,832	算出数量 500,000 袋
	単価		袋		676	