



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
亀岡中部農地整備事業
本梅工区区画整理その12-2工事

積算書

(第3回変更)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(55,450,000)	
			66,190,000	
・工事原価			(46,772,000)	
			54,519,000	
純工事費			(33,990,000)	
			39,691,000	
・直接工事費			(30,199,000)	
			34,737,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(29,584,000)	
	1.000		34,737,000	
・直接工事費(仮設工)	(")	式	(615,000)	
	1.000		0	
・間接工事費			(16,573,000)	
			19,782,000	
・共通仮設費			(3,791,000)	
			4,954,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		39,000	
・運搬費~営繕費等			(3,456,000)	
			3,896,000	
・運搬費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(0)	
	1.000		182,000	
・営繕費等	(")	式	(0)	
	1.000		510,000	
・現場環境改善費			(296,000)	
			327,000	
・現場環境改善費(率計上)			(296,000)	
			327,000	
・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(12,782,000)	
			14,828,000	
・現場管理費(率計上)			(12,782,000)	
			14,828,000	
・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等			(8,678,000)	
			9,937,000	
・一括計上価格	(")	式	(0)	
	1.000		1,741,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(234,000)	
			184,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

運搬費-営繕費等	
B x C x D	3,896,000
B = 今回対象金額	34,776,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	3,456,000
C2 = 変更前の対象金額	30,238,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	11.37%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	11.60%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	327,000
B = 今回対象金額	34,553,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	296,000
C2 = 変更前の対象金額	29,965,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.98%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	1.02%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	14,828,000
B' = 今回対象金額	39,691,000
B = 率算定対象金額	39,749,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	12,782,000
C2 = 変更前の対象金額	33,990,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	37.76%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	38.01%
C2' = 変更前の率算定対象金額	34,042,000
一般管理費等	
B x C x D	9,937,000
B = 今回対象金額	54,519,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	8,678,000
C2 = 変更前の対象金額	46,772,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	18.41%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	18.74%

事業名 亀岡中部農地整備事業
 工事名 本梅丁区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(29,584,000) 34,737,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(29,584,000) 34,737,000	
・整地工	1.000	式	(8,554,000) 9,625,000	
・・整地工 標準区画0.3ha未満	1.000	式	(5,485,000) 5,243,000	
・・畦畔工	1.000	式	(1,748,000) 2,202,000	
・・進入路工	1.000	式	(8,000) 24,000	
・・構造物取壊工	1.000	式	(882,000) 1,642,000	
・・一筆取水工	1.000	式	(83,000) 100,000	
・・一筆排水工	1.000	式	(348,000) 414,000	
・湧水処理工	1.000	式	(0) 4,087,000	
・・湧水処理工 法裾部(133,308,309,310番ほ場)	1.000	式	(0) 913,000	
・・湧水処理工 路肩部(第301号支線道路)	1.000	式	(0) 79,000	
・・湧水処理工 ほ場法肩部(305番ほ場)	1.000	式	(0) 86,000	
・・湧水対策水路工 BF-300	1.000	式	(0) 2,971,000	
・・湧水処理工 法裾部(307番ほ場)	1.000	式	(0) 38,000	
・現地発生礫処分工	1.000	式	(0) 996,000	
・・現地発生礫処分工	1.000	式	(0) 996,000	
・道路工	1.000	式	(3,041,000) 3,960,000	
・・第301号支線道路(B) 全幅4.0m 砂利舗装	1.000	式	(653,000) 872,000	
・・第24号支線道路(B) 全幅2.0m、路盤仕上げ	(1.000) 0.000	式	(98,000) 0	
・・第301号耕作道路 全幅3.0m、砂利舗装	1.000	式	(671,000) 814,000	
・・第30号管理用道路 全幅2.0m 砂利舗装	(1.000) 0.000	式	(305,000) 0	
・・第30号管理用道路 全幅3.0m 砂利舗装	1.000	式	(220,000) 352,000	
・・隅切り	1.000	式	(39,000) 2,000	
・・道路水路取合工301 第301号支線道路(B) 市道取付	(1.000) 0.000	式	(1,055,000) 0	
・・道路水路取合工306 30号管理用道路 市道取付	1.000	式	(0) 13,000	
・・道路水路取合工311 第301号支線道路	1.000	式	(0) 1,907,000	
・用水路工	1.000	式	(3,916,000) 6,626,000	
・・第301号支線用水路 UF250	1.000	式	(3,332,000) 4,198,000	
・・道路水路取合工306 第301号支線用水路	(1.000) 0.000	式	(584,000) 0	
・・第302号支線用水路 UF-250	1.000	式	(0) 2,022,000	
・・道路水路取合工305 第301号支線用水路	1.000	式	(0) 406,000	
・排水路工	1.000	式	(14,073,000) 9,443,000	
・・第42号支線排水路 BF500	1.000	式	(6,724,000) 6,291,000	
・・第301号支線排水路 BF500	1.000	式	(3,230,000) 2,776,000	
・・第301号支線用排水路 BF250	(1.000) 0.000	式	(2,130,000) 0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(29,584,000)	
				34,737,000	
・整地工				(8,554,000)	
	1.000	式		9,625,000	
・・整地工				(5,485,000)	
標準区画0.3ha未満	1.000	式		5,243,000	
000001 基盤造成・畦畔築立	(1.81)		(")	(3,744,492)	歩A・単A [単価B]
	1.73	ha	2,068,780	3,578,989	B単 1号
000002 表土扱い(ほ場整備工)	(1.81)		(")	(1,740,836)	歩A・単A [単価B]
表土戻し+整地	1.73	ha	961,788	1,663,893	B単 2号
合 計				(5,485,328)	
				5,242,882	
・・畦畔工				(1,748,000)	
	1.000	式		2,202,000	
000003 湛水畦畔工(Sタイプ)	(504)		(")	(318,024)	歩A・単A [単価B]
田差 H=0.0	0.0	m	631	0	B単 3号
000096 湛水畦畔工(Aタイプ)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
田差 H=0.01<H 0.50	375	m	878	329,250	B単 96号
000097 湛水畦畔工(Bタイプ)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
田差 H=0.51<H 1.00	444	m	1,242	551,448	B単 97号
000098 湛水畦畔工(Cタイプ・小段あり)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
田差 H=1.01<H 1.50	65	m	1,984	128,960	B単 98号
000004 湛水畦畔工(Dタイプ)	(555)		(")	(1,201,575)	歩A・単A [単価B]
田差 H=1.51<H 2.00	421	m	2,165	911,465	B単 4号
000005 管理畦畔工(KRK500)	(528)		(")	(228,624)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	433	0	B単 5号
000099 管理畦畔工(KRK500-B)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	217	m	433	93,961	B単 99号
000100 管理畦畔工(KRK500-D)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	431	m	433	186,623	B単 100号
合 計				(1,748,223)	
				2,201,707	
・・進入路工				(8,000)	
	1.000	式		24,000	
000006 進入路工(1型)	(10)		(")	(3,670)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 H=0.3	4	箇所	367	1,468	B単 6号
000007 進入路工(2型)	(2)		(")	(1,668)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.3<H 0.60	1	箇所	834	834	B単 7号
000008 進入路工(3型)	(1)		(")	(2,343)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.60<H 0.90	5	箇所	2,343	11,715	B単 8号
000101 進入路工(4型)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.90<H 1.20	2	箇所	4,810	9,620	B単 101号
合 計				(7,681)	
				23,637	
・・構造物取壊工				(882,000)	
	1.000	式		1,642,000	
000009 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	(10)		(")	(155,700)	歩A・単A [単価B]
無筋	20	m ³	15,570	311,400	B単 9号
000010 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	(14)		(")	(360,822)	歩A・単A [単価B]
鉄筋	0.0	m ³	25,773	0	B単 10号
000011 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	(2.9)		(")	(75,400)	歩A・単A [単価B]
コンクリート二次製品	12	m ³	26,000	312,000	B単 11号
000102 廃プラスチック運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.0	m ³	13,048	52,192	B単 102号
000012 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	(28)		(")	(266,812)	歩A・単A [単価B]
コンクリート舗装	0.0	m ³	9,529	0	B単 12号
000013 舗装切断	(24)		(")	(14,832)	歩A・単A [単価B]
As舗装 t=50	23	m	618	14,214	B単 13号
000014 舗装版取壊し	(27.300)		(")	(5,132)	歩A・単A [単価B]
As舗装	30.600	m ²	188	5,753	B単 14号
000015 舗装版運搬・処理	(1.400)		(")	(3,667)	歩A・単A [単価B]
As舗装	0.000	m ³	2,619	0	B単 15号
000103 舗装版運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
As舗装	1.600	m ³	4,364	6,982	B単 103号
000104 碎石搬出工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
132番ほ場 本梅15工区非農用地内	251.0	m ³	1,134	284,634	B単 104号
000105 碎石搬入工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
本梅15工区非農用地内 132番ほ場	251.0	m ³	1,134	284,634	B単 105号
000106 石積運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
12-2工区 財産区	298.0	m ³	1,241	369,818	B単 106号
合 計				(882,365)	
				1,641,627	
・・一筆取水工				(83,000)	
	1.000	式		100,000	
000016 分水栓	(13)		(")	(30,654)	歩A・単A [単価B]
B-150	12	個	2,358	28,296	B単 16号
000017 取水管設置工	(14.9)		(")	(51,956)	歩A・単A [単価B]
VP 150	20.7	m	3,487	72,181	B単 17号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(82,610) 100,477	
・一筆排水工	1.000	式		(348,000) 414,000	
000018 排水樹設置工 550型	(") 13	箇所	(") 16,460	(") 213,980	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 排水管設置工 VP 150	(26.6) 41.4	m	(") 4,424	(117,678) 183,154	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 塩ビ管用継手 150,90°エルボ	(13) 10	個	(") 1,265	(16,445) 12,650	歩A・単A [単価B] B単 20号
000107 塩ビ管用継手 150,45°,エルボ	(0.000) 3	個	(0) 1,265	(0) 3,795	歩A・単A [単価B] B単 107号
合計				(348,103) 413,579	
・湧水処理工	1.000	式		(0) 4,087,000	
・・湧水処理工 法裾部(133,308,309,310番ほ場)	1.000	式		(0) 913,000	
000108 排水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号	(0.000) 348	m	(0) 2,160	(0) 751,680	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 水平水閘接続管(標準) VU 75	(0.000) 4	箇所	(0) 8,613	(0) 34,452	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 放流管 VU 75	(0.000) 36.7	m	(0) 1,412	(0) 51,820	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 接合部品 VU 75用水平水閘,ソケット,エンドキャップ	(0.000) 4	箇所	(0) 18,671	(0) 74,684	歩A・単A [単価B] B単 111号
合計				(0) 912,636	
・・湧水処理工 路肩部(第301号支線道路)	1.000	式		(0) 79,000	
000112 排水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号	(0.000) 30	m	(0) 2,160	(0) 64,800	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 放流管 VU 75	(0.000) 10.0	m	(0) 1,412	(0) 14,120	歩A・単A [単価B] B単 113号
合計				(0) 78,920	
・・湧水処理工 ほ場法肩部(305番ほ場)	1.000	式		(0) 86,000	
000114 排水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号	(0.000) 37	m	(0) 2,160	(0) 79,920	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 放流管 VU 75	(0.000) 4.0	m	(0) 1,412	(0) 5,648	歩A・単A [単価B] B単 115号
合計				(0) 85,568	
・・湧水対策水路工 BF-300	1.000	式		(0) 2,971,000	
000116 作業土工	(0.000) 116.0	m	(0) 2,716	(0) 315,056	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 ベンチフリューム設置工 BF-300	(0.000) 135.0	m	(0) 9,904	(0) 1,337,040	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 二次製品樹設置工 600型	(0.000) 5.000	箇所	(0) 50,538	(0) 252,690	歩A・単A [単価C] B単 118号
000119 屈曲工 BF-300	(0.000) 8.000	箇所	(0) 12,687	(0) 101,496	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 ヒューム管敷設 300(B型2種,120°,自由基礎)	(0.000) 8.4	m	(0) 19,091	(0) 160,364	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 現場打樹 900型	(0.000) 1	箇所	(0) 804,330	(0) 804,330	歩A・単A [単価B] B単 121号
合計				(0) 2,970,976	
・・湧水処理工 法裾部(307番ほ場)	1.000	式		(0) 38,000	
000122 土水路設置工 湧水処理工	(0.000) 50.2	m	(0) 760	(0) 38,152	歩A・単A [単価B] B単 122号
合計				(0) 38,152	
・現地発生礫処分工	1.000	式		(0) 996,000	
・・現地発生礫処分工	1.000	式		(0) 996,000	
000123 現地発生礫処分工	(0.000) 1.000	式	(0) 995,610	(0) 995,610	歩A・単A [金額B] B単 123号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(0) 995,610	
・道路工				(3,041,000) 3,960,000	
・第301号支線道路(B) 全幅4.0m 砂利舗装	1.000	式		(653,000) 872,000	
000021 舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm	(458)		(") 737	(337,546) 402,402	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 路体工(支線道路B)	(158.8)		(") 1,761	(279,647) 0	歩A・単A [単価B] B単 22号
000124 路体工(支線道路B)	(0.000)		(0) 2,064	(0) 396,907	歩A・単A [単価B] B単 124号
000023 市道取付舗装工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=30	(22)		(") 1,622	(35,684) 0	歩A・単A [単価B] B単 23号
000125 市道取付舗装工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=40	(0.000)		(0) 1,853	(0) 72,267	歩A・単A [単価B] B単 125号
合 計				(652,877) 871,576	
・第24号支線道路(B) 全幅2.0m 路盤仕上げ	(1.000)			(98,000) 0	
000024 路盤工(支線道路B) C-40 t=220mm	(105)		(") 860	(90,300) 0	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 路体工(支線道路B)	(55.4)		(") 144	(7,978) 0	歩A・単A [単価B] B単 25号
合 計				(98,278) 0	
・第301号耕作道路 全幅3.0m 砂利舗装	1.000	式		(671,000) 814,000	
000026 舗装工(耕作道路) C-40 t=100mm	(369)		(") 737	(271,953) 262,372	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 路体工(耕作道路)	(153.5)		(") 2,421	(371,624) 0	歩A・単A [単価B] B単 27号
000126 路体工(耕作道路)	(0.000)		(0) 3,253	(0) 495,757	歩A・単A [単価B] B単 126号
000028 市道取付舗装工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=30	(17)		(") 1,622	(27,574) 0	歩A・単A [単価B] B単 28号
000127 市道取付舗装工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=40	(0.000)		(0) 1,850	(0) 55,500	歩A・単A [単価B] B単 127号
合 計				(671,151) 813,629	
・第30号管理用道路 全幅2.0m 砂利舗装	(1.000)			(305,000) 0	
000029 舗装工(管理用道路) C-40 t=100mm	(46)		(") 831	(38,226) 0	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 路体工(管理用道路)	(32.4)		(") 6,747	(218,603) 0	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 市道取付舗装工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=30	(30)		(") 1,622	(48,660) 0	歩A・単A [単価B] B単 31号
合 計				(305,489) 0	
・第30号管理用道路 全幅3.0m 砂利舗装	1.000	式		(220,000) 352,000	
000032 舗装工(管理用道路) C-40 t=100mm	(") 287		(") 737	(") 211,519	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 路体工(管理用道路)	(114.9)		(") 70	(8,043) 10,465	歩A・単A [単価B] B単 33号
000128 市道取付舗装工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=30	(0.000)		(0) 1,621	(0) 48,630	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 市道取付舗装工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=40	(0.000)		(0) 1,850	(0) 81,400	歩A・単A [単価B] B単 129号
合 計				(219,562) 352,014	
・隅切り				(39,000) 2,000	
000034 隅切り 市道(5.5)×支線B(3.0)	(2)		(") 183	(366) 732	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 隅切り 市道(3.0)×耕作(2.5)	(") 2		(") 717	(") 1,434	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 隅切り 耕作(2.5)×耕作(2.5)	(6)		(") 4,842	(29,052) 0	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 隅切り 支線B(3.0)×耕作(2.5)	(2)		(") 2,156	(4,312) 0	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(2)		(") 2,156	(4,312) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(39,476) 2,166	
・ 道路水路取合工301 第301号支線道路(B) 市道取付	(1.000) 0.000	式		(1,055,000) 0	
000039 土工	(1.000) 0.000	式	(") 3,358	(3,358) 0	歩A・単A [金額B] B単 39号
000040 現場打樹 900型	(1) 0	箇所	(") 80,801	(80,801) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 現場打樹 900×H2000(21-12-25BB)	(1) 0	箇所	(") 384,246	(384,246) 0	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 現場打樹 600×H1050(18-8-25BB)	(1) 0	箇所	(") 55,912	(55,912) 0	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 自由勾配側溝 B600×H500	(4.0) 0.0	m	(") 60,649	(242,596) 0	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 自由勾配側溝 B600×H600	(4.0) 0.0	m	(") 63,811	(255,244) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 市道舗装復旧工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=50	(1) 0	箇所	(") 32,788	(32,788) 0	歩A・単A [単価B] B単 45号
合 計				(1,054,945) 0	
・ 道路水路取合工306 30号管理用道路 市道取付	1.000	式		(0) 13,000	
000130 コンクリート床版設置工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 13,439	(0) 13,439	歩A・単A [単価B] B単 130号
合 計				(0) 13,439	
・ 道路水路取合工311 第301号支線道路	1.000	式		(0) 1,907,000	
000131 自由勾配側溝設置工 B800×H800	(0.000) 10.0	m	(0) 179,103	(0) 1,791,030	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 自由勾配側溝取付工 B800×H800	(0.000) 1	箇所	(0) 112,808	(0) 112,808	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 水路復旧	(0.000) 1	箇所	(0) 3,638	(0) 3,638	歩A・単A [単価B] B単 133号
合 計				(0) 1,907,476	
・ 用水路工	1.000	式		(3,916,000) 6,626,000	
・ 第301号支線用水路 UF250	1.000	式		(3,332,000) 4,198,000	
000046 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF250	(204.2) 160.8	m	(") 8,725	(1,781,645) 1,402,980	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 盛土工 UF250	(215.5) 0.0	m	(") 1,438	(309,889) 0	歩A・単A [単価B] B単 47号
000134 盛土工 UF250	(0.000) 195.1	m	(0) 1,806	(0) 352,351	歩A・単A [単価B] B単 134号
000048 一次掘削 UF250	(16.5) 0.0	m	(") 580.90	(9,585) 0	歩A・単A [金額B] B単 48号
000135 一次掘削 UF250	(0.000) 50.4	m	(0) 682	(0) 34,373	歩A・単A [金額B] B単 135号
000049 取水U字フリーウム設置工 UF250 A型	(8) 5	箇所	(") 21,696	(173,568) 108,480	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 屈曲工 UF250	(2) 9	箇所	(") 10,112	(20,224) 91,008	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 急流工 UF250-2	(5) 3	箇所	(") 65,570	(327,850) 196,710	歩A・単A [単価B] B単 51号
000136 急流工 UF250-2	(0.000) 5	箇所	(0) 121,610	(0) 608,050	歩A・単A [単価B] B単 136号
000052 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250	(16) 0	枚	(") 4,440	(71,040) 0	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 二次製品樹設置工 600型	(6) 2	箇所	(") 46,814	(280,884) 93,628	歩A・単A [単価B] B単 53号
000137 二次製品樹設置工 1050型	(0.000) 5	箇所	(0) 162,712	(0) 813,560	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 現場打樹 900型	(0.000) 1	箇所	(0) 71,224	(0) 71,224	歩A・単A [単価B] B単 138号
000054 現場打樹 1050型	(1) 0	箇所	(") 79,686	(79,686) 0	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 ヒューム管布設 300(B形1種,120°自由基礎)	(10.0) 0.0	m	(") 17,961	(179,610) 0	歩A・単A [単価B] B単 55号
000139 ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)	(0.000) 75.2	m	(0) 4,565	(0) 343,288	歩A・単A [単価B] B単 139号
000056 ヒューム管布設 300(B形2種,120°自由基礎)	(6.0) 0.0	m	(") 16,374	(98,244) 0	歩A・単A [単価B] B単 56号
000140 ヒューム管布設 300(B形2種,120°自由基礎)	(0.000) 5.5	m	(0) 15,063	(0) 82,847	歩A・単A [単価B] B単 140号
合 計				(3,332,225) 4,198,499	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・道路水路取合工306 第301号支線用水路	(1.000) 0.000			(584,000) 0	
000057 重圧管敷設 400	(8.0) 0.0	m	(") 17,776	(142,208) 0	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 現場打樹 900×H2300(21-12-25BB)	(1) 0	箇所	(") 441,746	(441,746) 0	歩A・単A [単価B] B単 58号
合 計				(583,954) 0	
・第302号支線用水路 UF-250	1.000	式		(0) 2,022,000	
000141 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF250	(0.000) 66.8	m	(0) 8,815	(0) 588,842	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 盛土工 UF250	(0.000) 136.6	m	(0) 1,409	(0) 192,469	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 取水U字フリーム設置工 UF250 A型	(0.000) 4	箇所	(0) 25,721	(0) 102,884	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 屈曲工 UF250	(0.000) 1	箇所	(0) 13,856	(0) 13,856	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 急流工 UF250-2	(0.000) 3	箇所	(0) 68,929	(0) 206,787	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 二次製品樹設置工 600型	(0.000) 5	箇所	(0) 46,268	(0) 231,340	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 二次製品樹設置工 900型	(0.000) 1	箇所	(0) 118,135	(0) 118,135	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250	(0.000) 5	枚	(0) 4,440	(0) 22,200	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)	(0.000) 39.1	m	(0) 13,955	(0) 545,641	歩A・単A [単価B] B単 149号
合 計				(0) 2,022,154	
・道路水路取合工305 第301号支線用水路	1.000	式		(0) 406,000	
000150 ヒューム管布設 300(B形2種,120°自由基礎)	(0.000) 6.0	m	(0) 37,699	(0) 226,194	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 市道舗装復旧工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=50	(0.000) 1	箇所	(0) 36,248	(0) 36,248	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 現場打樹 B830×L1700×H960(18-8-40BB)	(0.000) 1.000	箇所	(0) 124,978	(0) 124,978	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 柵架取付工 VP 150	(0.000) 1	箇所	(0) 13,955	(0) 13,955	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 区画線復旧	(0.000) 8.000	m	(0) 571	(0) 4,568	歩A・単A [単価B] B単 154号
合 計				(0) 405,943	
・排水路工	1.000	式		(14,073,000) 9,443,000	
・第42号支線排水路 BF500	1.000	式		(6,724,000) 6,291,000	
000059 土工	(200.6) 0.0	m	(") 2,498	(501,099) 0	歩A・単A [単価B] B単 59号
000155 土工	(0.000) 195.9	m	(0) 2,678	(0) 524,620	歩A・単A [単価B] B単 155号
000060 ベンチフリーム設置工 BF500	(151.7) 140.7	m	(") 15,585	(2,364,245) 2,192,810	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 屈曲工 BF500	(2) 0	箇所	(") 15,071	(30,142) 0	歩A・単A [単価B] B単 61号
000156 屈曲工 BF500	(0.000) 2	箇所	(0) 18,979	(0) 37,958	歩A・単A [単価B] B単 156号
000062 階段落差工 BF500	(27) 7	個	(") 39,774	(1,073,898) 278,418	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 二次製品樹設置工 1050型	(2) 6	箇所	(") 162,099	(324,198) 972,594	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 現場打樹 6-8型	(1) 0	箇所	(") 205,761	(205,761) 0	歩A・単A [単価B] B単 64号
000157 現場打樹 1600×H1420	(0.000) 1	箇所	(0) 314,024	(0) 314,024	歩A・単A [単価B] B単 157号
000065 ヒューム管布設 800(B形1種,120°自由基礎)	(34.1) 0.0	m	(") 49,943	(1,703,056) 0	歩A・単A [単価B] B単 65号
000158 ヒューム管布設 700(B形2種,120°自由基礎)	(0.000) 13.3	m	(0) 38,377	(0) 510,414	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 ヒューム管布設 500(B形1種,120°自由基礎)	(0.000) 37.6	m	(0) 26,117	(0) 981,999	歩A・単A [単価B] B単 159号
000066 鏡壁工 800型 側板含む	(3) 0	箇所	(") 115,086	(345,258) 0	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 BF取合工(A型) BF500 HP 800	(3) 0	箇所	(") 5,908	(17,724) 0	歩A・単A [単価B] B単 67号
000160 進入路暗渠蓋設置工 T-4 BF-500	(0.000) 16	枚	(0) 4,440	(0) 71,040	歩A・単A [単価B] B単 160号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000161 急流工 BF500-2	(0.000) 4		(0) 101,706	(0) 406,824	歩A・単A [単価B] B単 161号
000068 BF取合工(B型) BF500 HP800	(5) 0	箇所	(") 31,646	(158,230) 0	歩A・単A [単価B] B単 68号
合計				(6,723,611) 6,290,701	
・・第301号支線排水路 BF500	1.000	式		(3,230,000) 2,776,000	
000069 土工	(91.5) 79.6	m	(") 8,496	(777,384) 676,282	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 ベンチフリューム設置工 BF500	(58.9) 36.4	m	(") 15,585	(917,957) 567,294	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 階段落差工 BF500	(12) 5	個	(") 39,774	(477,288) 198,870	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 二次製品樹設置工 1050型	(3) 2	箇所	(") 162,099	(486,297) 324,198	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 現場打樹 6-8型	(") 1	箇所	(") 205,761	(") 205,761	歩A・単A [単価B] B単 73号
000162 急流工 BF500-2	(0.000) 1	箇所	(0) 101,706	(0) 101,706	歩A・単A [単価B] B単 162号
000074 ヒューム管布設 500(B形1種,120°自由基礎)	(8.5) 0.0	m	(") 42,940	(364,990) 0	歩A・単A [単価B] B単 74号
000163 ヒューム管布設 500(B形1種,120°自由基礎)	(0.000) 16.5	m	(0) 42,539	(0) 701,894	歩A・単A [単価B] B単 163号
合計				(3,229,677) 2,776,005	
・・第301号支線用排水路 BF250	(1.000) 0.000	式		(2,130,000) 0	
000075 土工	(122.9) 0.0	m	(") 2,605	(320,155) 0	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 ベンチフリューム設置工 BF250 バッキンあり	(93.3) 0.0	m	(") 8,077	(753,584) 0	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 階段落差工 BF250	(35) 0	個	(") 21,029	(736,015) 0	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 屈曲工 BF250	(4) 0	箇所	(") 8,350	(33,400) 0	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 二次製品樹設置工 600型	(2) 0	箇所	(") 46,814	(93,628) 0	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 現場打樹 600型	(4) 0	箇所	(") 42,802	(171,208) 0	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 進入路暗渠蓋設置工 T-4 BF-250	(5) 0	枚	(") 4,440	(22,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 81号
合計				(2,130,190) 0	
・・道路水路取合工302 第301号支線用排水路	(1.000) 0.000	式		(14,000) 0	
000082 現場打水路壁復旧工 18-8-25BB(W/C 65%)	(1) 0	箇所	(") 14,230	(14,230) 0	歩A・単A [単価B] B単 82号
合計				(14,230) 0	
・・道路水路取合工305 第301号支線排水路	(1.000) 0.000	式		(497,000) 0	
000083 ヒューム管布設 300(B形2種,120°自由基礎)	(6.0) 0.0	m	(") 37,701	(226,206) 0	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 市道舗装復旧工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=50	(1) 0.000	箇所	(") 49,741	(49,741) 0	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 現場打樹 B830×L1700×H960(18-8-40BB)	(1.000) 0	箇所	(") 198,678	(198,678) 0	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 柵渠取付工 VP 300	(1) 0	箇所	(") 22,033	(22,033) 0	歩A・単A [単価B] B単 86号
合計				(496,658) 0	
・・淵型ピオトープ31号 第301号支線排水路 3AP-600×500	1.000	式		(369,000) 376,000	
000087 柵渠設置工 組立柵渠B型 H600×B500	(") 19.5	m	(") 18,847	(") 367,517	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 隔壁工 18-8-25BB	(1) 0.000	箇所	(") 1,869	(1,869) 0	歩A・単A [単価B] B単 88号
000164 隔壁工 18-8-25BB	(0.000) 1	箇所	(0) 8,297	(0) 8,297	歩A・単A [単価B] B単 164号
合計				(369,386) 375,814	
・・落差樹工8 第42号支線排水路 1500×H2500	(1.000) 0.000	式		(639,000) 0	

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 基盤造成・畦畔築立		ha	(") 2,068,780		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)		ha	(") 961,788		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 湛水畦畔工(Sタイプ)		m	(") 631		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 湛水畦畔工(Dタイプ)		m	(") 2,165		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 管理畦畔工(KRK500)		m	(") 433		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 進入路工(1型)		箇所	(") 367		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 進入路工(2型)		箇所	(") 834		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 進入路工(3型)		箇所	(") 2,343		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理		m ³	(") 15,570		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理		m ³	(") 25,773		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理		m ³	(") 26,000		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理		m ³	(") 9,529		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 舗装切断		m	(") 618		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 舗装版取壊し		m ²	(") 188		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 舗装版運搬・処理		m ³	(") 2,619		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 分水栓		個	(") 2,358		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 取水管設置工		m	(") 3,487		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 排水樹設置工		箇所	(") 16,460		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 排水管設置工		m	(") 4,424		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 塩ビ管用継手		個	(") 1,265		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 舗装工(支線道路B)		m ²	(") 737		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 路体工(支線道路B)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m	(") 1,761		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 市道取付舗装工					
	As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=30		m ²	(") 1,622		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 路盤工(支線道路B)					
	C-40 t=220mm		m ²	(") 860		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 路体工(支線道路B)					
			m	(") 144		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 舗装工(耕作道路)					
	C-40 t=100mm		m ²	(") 737		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 路体工(耕作道路)					
			m	(") 2,421		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 市道取付舗装工					
	As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=30		m ²	(") 1,622		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 舗装工(管理用道路)					
	C-40 t=100mm		m ²	(") 831		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 路体工(管理用道路)					
			m	(") 6,747		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 市道取付舗装工					
	As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=30		m ²	(") 1,622		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 舗装工(管理用道路)					
	C-40 t=100mm		m ²	(") 737		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 路体工(管理用道路)					
			m	(") 70		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 隅切り					
	市道(5.5)×支線B(3.0)		箇所	(") 183		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 隅切り					
	市道(3.0)×耕作(2.5)		箇所	(") 717		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 隅切り					
	耕作(2.5)×耕作(2.5)		箇所	(") 4,842		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 隅切り					
	支線B(3.0)×耕作(2.5)		箇所	(") 2,156		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所	(") 2,156		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 土工					
			式	(") 3,358		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 現場打樹					
	900型		箇所	(") 80,801		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 現場打樹					
	900×H2000(21-12-25BB)		箇所	(") 384,246		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 現場打樹					
	600×H1050(18-8-25BB)		箇所	(") 55,912		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 自由勾配側溝					
	B600×H500		m	(") 60,649		歩A・単A

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名		土木工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 自由勾配側溝 B600×H600		m	(") 63,811		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 市道舗装復旧工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=50		箇所	(") 32,788		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF250		m	(") 8,725		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 盛土工 UF250		m	(") 1,438		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 一次掘削 UF250		m	(") 580.90		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 取水U字フリーム設置工 UF250 A型		箇所	(") 21,696		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 屈曲工 UF250		箇所	(") 10,112		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 急流工 UF250-2		箇所	(") 65,570		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250		枚	(") 4,440		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 二次製品樹設置工 600型		箇所	(") 46,814		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 現場打樹 1050型		箇所	(") 79,686		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** ヒューム管布設 300(B形1種,120°自由基礎)		m	(") 17,961		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** ヒューム管布設 300(B形2種,120°自由基礎)		m	(") 16,374		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 重圧管敷設 400		m	(") 17,776		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 現場打樹 900×H2300(21-12-25BB)		箇所	(") 441,746		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 土工		m	(") 2,498		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** ベンチフリーム設置工 BF500		m	(") 15,585		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 屈曲工 BF500		箇所	(") 15,071		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 階段落差工 BF500		個	(") 39,774		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 二次製品樹設置工 1050型		箇所	(") 162,099		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 現場打樹 6-8型		箇所	(") 205,761		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** ヒューム管布設					

事業名	亀岡中部農地整備事業					
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	800(B形1種, 120°自由基礎) *** B単 - 66号 ***		m	(") 49,943		歩A・単A
000066	鏡壁工					
	800型 側板含む *** B単 - 67号 ***		箇所	(") 115,086		歩A・単A
000067	BF取合工(A型)					
	BF500 HP 800 *** B単 - 68号 ***		箇所	(") 5,908		歩A・単A
000068	BF取合工(B型)					
	BF500 HP800 *** B単 - 69号 ***		箇所	(") 31,646		歩A・単A
000069	土工					
	*** B単 - 70号 ***		m	(") 8,496		歩A・単A
000070	ベンチフリューム設置工					
	BF500 *** B単 - 71号 ***		m	(") 15,585		歩A・単A
000071	階段落差工					
	BF500 *** B単 - 72号 ***		個	(") 39,774		歩A・単A
000072	二次製品樹設置工					
	1050型 *** B単 - 73号 ***		箇所	(") 162,099		歩A・単A
000073	現場打樹					
	6-8型 *** B単 - 74号 ***		箇所	(") 205,761		歩A・単A
000074	ヒューム管布設					
	500(B形1種, 120°自由基礎) *** B単 - 75号 ***		m	(") 42,940		歩A・単A
000075	土工					
	*** B単 - 76号 ***		m	(") 2,605		歩A・単A
000076	ベンチフリューム設置工					
	BF250 バッキンあり *** B単 - 77号 ***		m	(") 8,077		歩A・単A
000077	階段落差工					
	BF250 *** B単 - 78号 ***		個	(") 21,029		歩A・単A
000078	屈曲工					
	BF250 *** B単 - 79号 ***		箇所	(") 8,350		歩A・単A
000079	二次製品樹設置工					
	600型 *** B単 - 80号 ***		箇所	(") 46,814		歩A・単A
000080	現場打樹					
	600型 *** B単 - 81号 ***		箇所	(") 42,802		歩A・単A
000081	進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 BF-250 *** B単 - 82号 ***		枚	(") 4,440		歩A・単A
000082	現場打水路壁復旧工					
	18-8-25BB(W/C 65%) *** B単 - 83号 ***		箇所	(") 14,230		歩A・単A
000083	ヒューム管布設					
	300(B形2種, 120°自由基礎) *** B単 - 84号 ***		m	(") 37,701		歩A・単A
000084	市道舗装復旧工					
	As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=50 *** B単 - 85号 ***		箇所	(") 49,741		歩A・単A
000085	現場打樹					
	B830×L1700×H960(18-8-40BB) *** B単 - 86号 ***		箇所	(") 198,678		歩A・単A
000086	柵渠取付工					
	VP 300		箇所	(") 22,033		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業					
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 柵渠設置工			(")		
	組立柵渠B型 H600 x B500		m	18,847		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 隔壁工			(")		
	18-8-25BB		箇所	1,869		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 現場打樹			(")		
	1500 x H2500(21-12-25BB)		箇所	639,116		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 現場打樹			(")		
	1300 x H2000(21-12-25BB)		箇所	469,879		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 足場工			(")		
	道路水路取合301		掛㎡	4,243.22		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 足場工			(")		
	道路水路取合306		掛㎡	4,243.20		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 足場工			(")		
	落差樹 8		掛㎡	4,243.22		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 足場工			(")		
	落差樹 9		掛㎡	4,243.20		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 濁水防止柵設置工			(")		
	松杭丸太末口12cm L1200 板状排水材FM-10同等品以上		m	6,581		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 湛水畦畔工(Aタイプ)			(0)		
	田差 H=0.01 < H 0.50		m	878		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 湛水畦畔工(Bタイプ)			(0)		
	田差 H=0.51 < H 1.00		m	1,242		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 湛水畦畔工(Cタイプ・小段あり)			(0)		
	田差 H=1.01 < H 1.50		m	1,984		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 管理畦畔工(KRK500-B)			(0)		
			m	433		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 管理畦畔工(KRK500-D)			(0)		
			m	433		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 進入路工(4型)			(0)		
	W=4.0 0.90 < H 1.20		箇所	4,810		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 廃プラスチック運搬・処理			(0)		
			m3	13,048		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 舗装版運搬・処理			(0)		
	As舗装		m3	4,364		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 碎石搬出工			(0)		
	132番ほ場 本梅15工区非農用地内		㎡	1,134		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 碎石搬入工			(0)		
	本梅15工区非農用地内 132番ほ場		㎡	1,134		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 石積運搬			(0)		
	12-2工区 財産区		m3	1,241		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 塩ビ管用継手			(0)		
	150,45°,エルボ		個	1,265		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 排水処理工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
000109	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号 *** B単 - 109号 *** 水平水閘接続管(標準)		m	2,160		歩A・単A
000110	VU 75 *** B単 - 110号 *** 放流管		箇所	8,613		歩A・単A
000111	VU 75 *** B単 - 111号 *** 接合部品		m	1,412		歩A・単A
000112	VU 75用水平水閘,ソケット,エンドキャップ *** B単 - 112号 *** 排水処理工		箇所	18,671		歩A・単A
000113	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号 *** B単 - 113号 *** 放流管		m	2,160		歩A・単A
000114	VU 75 *** B単 - 114号 *** 排水処理工		m	1,412		歩A・単A
000115	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号 *** B単 - 115号 *** 放流管		m	2,160		歩A・単A
000116	VU 75 *** B単 - 116号 *** 作業土工		m	1,412		歩A・単A
000117	*** B単 - 117号 *** ベンチフリューム設置工		m	2,716		歩A・単A
000118	BF-300 *** B単 - 118号 *** 二次製品樹設置工		m	9,904		歩A・単A
000119	600型 *** B単 - 119号 *** 屈曲工		箇所	50,538		歩A・単A
000120	BF-300 *** B単 - 120号 *** ヒューム管敷設		箇所	12,687		歩A・単A
000121	300(B型2種,120°,自由基礎) *** B単 - 121号 *** 現場打樹		m	19,091		歩A・単A
000122	900型 *** B単 - 122号 *** 土水路設置工		箇所	804,330		歩A・単A
000123	湧水処理工 *** B単 - 123号 *** 現地発生礫処分工		m	760		歩A・単A
000124	*** B単 - 124号 *** 路体工(支線道路B)		式	995,610		歩A・単A
000125	*** B単 - 125号 *** 市道取付舗装工		m	2,064		歩A・単A
000126	As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=40 *** B単 - 126号 *** 路体工(耕作道路)		m ²	1,853		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** 市道取付舗装工		m	3,253		歩A・単A
000128	As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=40 *** B単 - 128号 *** 市道取付舗装工		m ²	1,850		歩A・単A
000129	As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=30 *** B単 - 129号 *** 市道取付舗装工		m ²	1,621		歩A・単A
	As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=40		m ²	1,850		歩A・単A

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名		土木工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** コンクリート床版設置工			(0)		
			箇所	13,439		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 自由勾配側溝設置工			(0)		
	B800×H800		m	179,103		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 自由勾配側溝取付工			(0)		
	B800×H800		箇所	112,808		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 水路復旧			(0)		
			箇所	3,638		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 盛土工			(0)		
	UF250		m	1,806		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 一次掘削			(0)		
	UF250		m	682		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 急流工			(0)		
	UF250-2		箇所	121,610		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 二次製品樹設置工			(0)		
	1050型		箇所	162,712		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 現場打樹			(0)		
	900型		箇所	71,224		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** ヒューム管布設			(0)		
	300(B形1種,180°自由基礎)		m	4,565		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** ヒューム管布設			(0)		
	300(B形2種,120°自由基礎)		m	15,063		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工			(0)		
	UF250		m	8,815		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 盛土工			(0)		
	UF250		m	1,409		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 取水U字フリーム設置工			(0)		
	UF250 A型		箇所	25,721		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 屈曲工			(0)		
	UF250		箇所	13,856		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 急流工			(0)		
	UF250-2		箇所	68,929		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 二次製品樹設置工			(0)		
	600型		箇所	46,268		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 二次製品樹設置工			(0)		
	900型		箇所	118,135		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 進入路暗渠蓋設置工			(0)		
	T-4 UF-250		枚	4,440		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** ヒューム管布設			(0)		
	300(B形1種,180°自由基礎)		m	13,955		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** ヒューム管布設			(0)		
	300(B形2種,120°自由基礎)		m	37,699		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 市道舗装復旧工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	基盤造成・畦畔築立		ha		(")	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.15ha,0.067,砂・砂質土,少ない,あり	(") 1.000	ha	2,290,024	(") 2,290,024	S単 75号
	合計				(") 2,290,024	
	単価				(") 2,068,780	
	官積算単価				2,290,024	合意率 0.903387
*** B単 - 2号 ***						
000002	表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地		ha		(")	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.15ha,0.067,15cm,あり	(") 1.000	ha	1,064,645	(") 1,064,645	S単 74号
	合計				(") 1,064,645	
	単価				(") 961,788	
	官積算単価				1,064,645	合意率 0.903388
*** B単 - 3号 ***						
000003	湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0		m		(")	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 134.900	m	518	(") 69,878	S単 76号
	合計				(") 69,878	
	単価				(") 631	
	官積算単価				699	合意率 0.902718
*** B単 - 4号 ***						
000004	湛水畦畔工(Dタイプ) 田差 H=1.51<H 2.00		m		(")	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 462.700	m	518	(") 239,679	S単 76号
	合計				(") 239,679	
	単価				(") 2,165	
	官積算単価				2,397	合意率 0.903212
*** B単 - 5号 ***						
000005	管理畦畔工(KRK500)		m		(")	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 92.400	m	518	(") 47,863	S単 76号
	合計				(") 47,863	
	単価				(") 433	
	官積算単価				479	合意率 0.903966
*** B単 - 6号 ***						
000006	進入路工(1型) W=4.0 H=0.3		箇所		(")	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 0.800	m3	232.3	(") 186	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 0.500	m	440.2	(") 220	S単 86号
	合計				(") 406	
	単価				(") 367	
	官積算単価				406	合意率 0.90394

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
000007	進入路工(2型) W=4.0 0.3<H 0.60		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 1.700	m3	232.3	(") 395	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.200	m ²	440.2	(") 528	S単 86号
	合計				(") 923	
	単 価				(") 834	
	官積算単価				923	合意率 0.903575
	*** B単 - 8号 ***					
000008	進入路工(3型) W=4.0 0.60<H 0.90		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 5.100	m3	232.3	(") 1,185	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 3.200	m ²	440.2	(") 1,409	S単 86号
	合計				(") 2,594	
	単 価				(") 2,343	
	官積算単価				2,594	合意率 0.903238
	*** B単 - 9号 ***					
000009	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	10,330	(") 10,330	S単 56号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	(") 1.000	m3	3,380	(") 3,380	S単 88号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	3,525	(") 3,525	S単 51号
	合計				(") 17,235	
	単 価				(") 15,570	
	官積算単価				17,235	合意率 0.903394
	*** B単 - 10号 ***					
000010	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 鉄筋		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	18,400	(") 18,400	S単 57号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(") 1.000	m3	2,629	(") 2,629	S単 89号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	7,500	(") 7,500	S単 52号
	合計				(") 28,529	
	単 価				(") 25,773	
	官積算単価				28,529	合意率 0.903396
	*** B単 - 11号 ***					
000011	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 コンクリート二次製品		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	18,400	(") 18,400	S単 57号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	(") 1.000	m3	4,131	(") 4,131	S単 90号
S02123	建設廃材 コンクリート二次製品廃材	(") 1.000	m3	6,250	(") 6,250	S単 53号
	合計				(") 28,781	
	単 価				(") 26,000	
	官積算単価				28,781	合意率 0.903373

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 12号 ***						
000012	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 コンクリート舗装		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	(") 10.000	m ²	208.3	(") 2,083	S単 93号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1.000	m3	4,940	(") 4,940	S単 91号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	3,525	(") 3,525	S単 51号
	合 計				(") 10,548	
	単 価				(") 9,529	
	官積算単価				10,548	合意率 0.903394
*** B単 - 13号 ***						
000013	舗装切断 As舗装 t=50		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	684	(") 684	S単 95号
	合 計				(") 684	
	単 価				(") 618	
	官積算単価				684	合意率 0.903508
*** B単 - 14号 ***						
000014	舗装版取壊し As舗装		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	(") 1.000	m ²	208.3	(") 208	S単 94号
	合 計				(") 208	
	単 価				(") 188	
	官積算単価				208	合意率 0.903846
*** B単 - 15号 ***						
000015	舗装版運搬・処理 As舗装		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	(") 0.600	m3	2,951	(") 1,771	S単 92号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 0.600	m3	1,880	(") 1,128	S単 54号
	合 計				(") 2,899	
	単 価				(") 2,619	
	官積算単価				2,899	合意率 0.903414
*** B単 - 16号 ***						
000016	分水栓 B-150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 B - 1 5 0 ,,	(") 1.000	個	2,610	(") 2,610	S単 24号
	合 計				(") 2,610	
	単 価				(") 2,358	
	官積算単価				2,610	合意率 0.903448
*** B単 - 17号 ***						
000017	取水管設置工 VP 150		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	(") 10.000	m	3,860	(") 38,600	S単 69号
	合 計				(") 38,600	
	単 価				(") 3,487	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,860	合意率 0.903367
	*** B単 - 18号 ***					
000018	排水樹設置工 550型		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2,300	m3	277.8	(") 639	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2,200	m3	287.1	(") 632	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 2,000	m3	2,631	(") 5,262	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0,800	m ²	485.6	(") 388	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10,000	基	3,406	(") 34,060	S単 108号
S02116	一筆排水柵 320×230×550,,	(") 10,000	個	11,000	(") 110,000	S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2,600	m ²	9,012	(") 23,431	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,200	m3	38,930	(") 7,786	S単 96号
	合計				(") 182,198	
	単 価				(") 16,460	
	官積算単価				18,220	合意率 0.903402
	*** B単 - 19号 ***					
000019	排水管設置工 VP 150		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	(") 10,000	m	4,525	(") 45,250	S単 70号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1,500	m3	277.8	(") 417	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,400	m3	287.1	(") 402	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,300	m3	2,228	(") 2,896	S単 3号
	合計				(") 48,965	
	単 価				(") 4,424	
	官積算単価				4,897	合意率 0.90341
	*** B単 - 20号 ***					
000020	塩ビ管用継手 150,90°エルボ		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,	(") 1,000	個	1,400	(") 1,400	S単 26号
	合計				(") 1,400	
	単 価				(") 1,265	
	官積算単価				1,400	合意率 0.903571
	*** B単 - 21号 ***					
000021	舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クツツツ,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	(") 1,000	m ²	686	(") 686	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0,119	m3	234.9	(") 28	S単 80号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 0,119	m3	859	(") 102	S単 1号
	合計				(") 816	
	単 価				(") 737	
	官積算単価				816	合意率 0.903186

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 22号 ***						
000022	路体工(支線道路B)		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジャクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(") 26.300	m3	323.7	(") 8,513	S単 78号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	(") 424.500	m3	232.3	(") 98,611	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 18.900	m ²	887.8	(") 16,779	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 161.300	m ²	440.2	(") 71,004	S単 86号
	合計				(") 194,907	
	単価				(") 1,761	
	官積算単価				1,949	合意率 0.90354
*** B単 - 23号 ***						
000023	市道取付舗装工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=30		m ²		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	(") 10.000	m ²	1,328	(") 13,280	S単 120号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, クラッシュ C-40	(") 10.000	m ²	259.8	(") 2,598	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(") 1.900	m3	234.9	(") 446	S単 80号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	(") 1.900	m3	859	(") 1,632	S単 1号
	合計				(") 17,956	
	単価				(") 1,622	
	官積算単価				1,796	合意率 0.903118
*** B単 - 24号 ***						
000024	路盤工(支線道路B) C-40 t=220mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 220mm, 2層施工, 砕石, なし, クラッシュ C-40	(") 1.000	m ²	521.3	(") 521	S単 117号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(") 1.000	m ²	124.2	(") 124	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(") 0.280	m3	234.9	(") 66	S単 80号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	(") 0.280	m3	859	(") 241	S単 1号
	合計				(") 952	
	単価				(") 860	
	官積算単価				952	合意率 0.903361
*** B単 - 25号 ***						
000025	路体工(支線道路B)		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.300	m3	287.1	(") 947	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, タンバ()	(") 3.000	m3	2,631	(") 7,893	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 16.000	m ²	440.2	(") 7,043	S単 86号
	合計				(") 15,883	
	単価				(") 144	
	官積算単価				159	合意率 0.90566
*** B単 - 26号 ***						
000026	舗装工(耕作道路) C-40 t=100mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシュ C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, あり	(") 1.000	m ²	686	(") 686	S単 72号

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.119	m3	234.9	(") 28	S単 80号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 0.119	m3	859	(") 102	S単 1号
	合計				(") 816	
	単価				(") 737	
	官積算単価				816	合意率 0.903186
	*** B単 - 27号 ***					
000027	路体工(耕作道路)		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 212.000	m3	232.3	(") 49,248	S単 83号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 188.000	m3	882.7	(") 165,948	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 120.000	m ²	440.2	(") 52,824	S単 86号
	合計				(") 268,020	
	単価				(") 2,421	
	官積算単価				2,680	合意率 0.903358
	*** B単 - 28号 ***					
000028	市道取付舗装工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=30		m ²		(") 10,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),フラット各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 10.000	m ²	1,328	(") 13,280	S単 120号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,クランパツ C-40	(") 10.000	m ²	259.8	(") 2,598	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.900	m3	234.9	(") 446	S単 80号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.900	m3	859	(") 1,632	S単 1号
	合計				(") 17,956	
	単価				(") 1,622	
	官積算単価				1,796	合意率 0.903118
	*** B単 - 29号 ***					
000029	舗装工(管理用道路) C-40 t=100mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クランパツ,C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整形+敷均し,必要,なし,あり	(") 1.000	m ²	790	(") 790	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.119	m3	234.9	(") 28	S単 80号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 0.119	m3	859	(") 102	S単 1号
	合計				(") 920	
	単価				(") 831	
	官積算単価				920	合意率 0.90326
	*** B単 - 30号 ***					
000030	路体工(管理用道路)		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 254.000	m3	232.3	(") 59,004	S単 83号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 406.000	m3	882.7	(") 358,376	S単 84号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 77.000	m3	234.9	(") 18,087	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 69.000	m3	1,651	(") 113,919	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	(") 69.000	m3	616	(") 42,504	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()	(") 4.000	m3	2,631	(") 10,524	S単 4号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 328.000	m ²	440.2	(") 144,386	S単 86号
	合計				(") 746,800	
	単価				(") 6,747	
	官積算単価				7,468	合意率 0.903454
	*** B単 - 31号 ***					
000031	市道取付舗装工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=30	(")	m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア スコン(13)	(") 10.000	m ²	1,328	(") 13,280	S単 120号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾞﾗｯｼﾞｯｸ C-40	(") 10.000	m ²	259.8	(") 2,598	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.900	m ³	234.9	(") 446	S単 80号
S01032	ｸﾞﾝﾌﾞ トラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(") 1.900	m ³	859	(") 1,632	S単 1号
	合計				(") 17,956	
	単価				(") 1,622	
	官積算単価				1,796	合意率 0.903118
	*** B単 - 32号 ***					
000032	舗装工(管理用道路) C-40 t=100mm	(")	m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) ｸﾞﾗｯｼﾞｯｸ, C-40, 10cm, 2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	(") 1.000	m ²	686	(") 686	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 0.119	m ³	234.9	(") 28	S単 80号
S01032	ｸﾞﾝﾌﾞ トラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(") 0.119	m ³	859	(") 102	S単 1号
	合計				(") 816	
	単価				(") 737	
	官積算単価				816	合意率 0.903186
	*** B単 - 33号 ***					
000033	路体工(管理用道路)	(")	m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(") 24.000	m ³	323.7	(") 7,769	S単 78号
	合計				(") 7,769	
	単価				(") 70	
	官積算単価				78	合意率 0.897435
	*** B単 - 34号 ***					
000034	隅切り 市道(5.5)×支線B(3.0)	(")	箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 2.300	m ³	882.7	(") 2,030	S単 84号
	合計				(") 2,030	
	単価				(") 183	
	官積算単価				203	合意率 0.901477
	*** B単 - 35号 ***					
000035	隅切り 市道(3.0)×耕作(2.5)	(")	箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 9.000	m ³	882.7	(") 7,944	S単 84号
	合計				(") 7,944	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 717	
	官積算単価				794	合意率 0.903022
	*** B単 - 36号 ***					
000036	隅切り 耕作(2.5)×耕作(2.5)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クツツツ、C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	(") 45.000	m ²	790	(") 35,550	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.119	m ³	234.9	(") 28	S単 80号
S01032	グソフトラツク運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 0.119	m ³	859	(") 102	S単 1号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 20.300	m ³	882.7	(") 17,919	S単 84号
	合 計				(") 53,599	
	単 価				(") 4,842	
	官積算単価				5,360	合意率 0.903358
	*** B単 - 37号 ***					
000037	隅切り 支線B(3.0)×耕作(2.5)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クツツツ、C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	(") 20.000	m ²	790	(") 15,800	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.119	m ³	234.9	(") 28	S単 80号
S01032	グソフトラツク運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 0.119	m ³	859	(") 102	S単 1号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 9.000	m ³	882.7	(") 7,944	S単 84号
	合 計				(") 23,874	
	単 価				(") 2,156	
	官積算単価				2,387	合意率 0.903225
	*** B単 - 38号 ***					
000038	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クツツツ、C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	(") 20.000	m ²	790	(") 15,800	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.119	m ³	234.9	(") 28	S単 80号
S01032	グソフトラツク運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 0.119	m ³	859	(") 102	S単 1号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 9.000	m ³	882.7	(") 7,944	S単 84号
	合 計				(") 23,874	
	単 価				(") 2,156	
	官積算単価				2,387	合意率 0.903225
	*** B単 - 39号 ***					
000039	土工		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 4.400	m ³	241.1	(") 1,061	S単 82号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.300	m ³	234.9	(") 305	S単 80号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 0.200	m ³	616	(") 123	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.000	m ³	2,228	(") 2,228	S単 3号
	合 計				(") 3,717	
	単 価				(") 3,358	
	官積算単価				3,717	合意率 0.903416

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 40号 ***						
000040	現場打機 900型		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 27.500	m3	277.8	(") 7,640	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 19.600	m ²	485.6	(") 9,518	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.800	m ²	5,091	(") 14,255	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	33,130	(") 33,130	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 53.900	m ²	9,012	(") 485,747	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 5.100	m3	38,930	(") 198,543	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 16.900	m3	287.1	(") 4,852	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 15.200	m3	2,228	(") 33,866	S単 3号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(") 1.000	枚	865	(") 865	S単 61号
S02116	グレーチング樹蓋 900,T-14,,	(") 1.000	組	106,000	(") 106,000	S単 27号
合 計					(") 894,416	
単 価					(") 80,801	
官積算単価					89,442	合意率 0.903389
*** B単 - 41号 ***						
000041	現場打機 900×H2000(21-12-25BB)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 79.200	m3	241.1	(") 19,095	S単 82号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.300	m ²	485.6	(") 1,117	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	5,091	(") 1,527	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	33,130	(") 3,313	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 18.300	m ²	9,992	(") 182,854	S単 106号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.100	ton	169,418	(") 16,942	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンパクタ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 2.100	m3	39,380	(") 82,698	S単 98号
T00002	足掛金物設置 樹脂加工品径19 幅300 長さ250	(") 6.000	本	6,434	(") 38,604	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 83.800	m3	234.9	(") 19,685	S単 80号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 67.300	m3	616	(") 41,457	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 8.100	m3	2,228	(") 18,047	S単 3号
合 計					(") 425,339	
単 価					(") 384,246	
官積算単価					425,339	合意率 0.903387
*** B単 - 42号 ***						
000042	現場打機 600×H1050(18-8-25BB)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.100	m ²	485.6	(") 534	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.200	m ²	5,091	(") 1,018	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	(") 0.100	m3	33,130	(") 3,313	S単 97号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 4.600	m ²	9,012	(") 41,455	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m ³	38,930	(") 15,572	S単 96号
	合計				(") 61,892	
	単価				(") 55,912	
	官積算単価				61,892	合意率 0.90338
	*** B単 - 43号 ***					
000043	自由勾配側溝 B600×H500		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 10.600	m ²	485.6	(") 5,147	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.500	m ³	33,130	(") 16,565	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(") 1.000	m ²	5,091	(") 5,091	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.900	m ³	33,130	(") 29,817	S単 97号
S05801	自由勾配側溝蓋設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない	(") 5.000	枚	865	(") 4,325	S単 62号
S05801	自由勾配側溝設置 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, -	(") 10.000	m	5,040	(") 50,400	S単 63号
S02116	自由勾配側溝 B600×H500, L=2000, グレーチング込み, ,	(") 5.000	組	112,000	(") 560,000	S単 29号
	合計				(") 671,345	
	単価				(") 60,649	
	官積算単価				67,135	合意率 0.903388
	*** B単 - 44号 ***					
000044	自由勾配側溝 B600×H600		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 10.600	m ²	485.6	(") 5,147	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.500	m ³	33,130	(") 16,565	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(") 1.000	m ²	5,091	(") 5,091	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.900	m ³	33,130	(") 29,817	S単 97号
S05801	自由勾配側溝蓋設置 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない	(") 5.000	枚	865	(") 4,325	S単 62号
S05801	自由勾配側溝設置 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, -	(") 10.000	m	5,040	(") 50,400	S単 63号
S02116	自由勾配側溝 B600×H600, L=2000, グレーチング込み, ,	(") 5.000	組	119,000	(") 595,000	S単 30号
	合計				(") 706,345	
	単価				(") 63,811	
	官積算単価				70,635	合意率 0.90339
	*** B単 - 45号 ***					
000045	市道舗装復旧工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=50		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア	(") 15.300	m ²	1,650	(") 25,245	S単 121号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コ(13)					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,クッション C-40	(") 5.800	m ³	521.3	(") 3,024	S単 118号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm	(") 7.200	m ³	800.1	(") 5,761	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 2.070	m ³	234.9	(") 486	S単 80号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(") 2.070	m ³	859	(") 1,778	S単 1号
	合計				(") 36,294	
	単価				(") 32,788	
	官積算単価				36,294	合意率 0.9034
	*** B単 - 46号 ***					
000046	鉄筋コンクリートフリーフォーム設置工 UF250		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.300	m ³	277.8	(") 639	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.500	m ²	485.6	(") 1,214	S単 85号
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 250,バツカ杓(クレーン機能付) 加圧型,受台無し,あり	(") 10.000	m	9,064	(") 90,640	S単 59号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.800	m ³	287.1	(") 517	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツカ()	(") 1.600	m ³	2,228	(") 3,565	S単 3号
	合計				(") 96,575	
	単価				(") 8,725	
	官積算単価				9,658	合意率 0.903396
	*** B単 - 47号 ***					
000047	盛土工 UF250		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 40.700	m ³	287.1	(") 11,685	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 40.700	m ³	1,651	(") 67,196	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 32.200	m ³	616	(") 19,835	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	(") 4.400	m ³	3,350	(") 14,740	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 104.000	m ²	440.2	(") 45,781	S単 86号
	合計				(") 159,237	
	単価				(") 1,438	
	官積算単価				1,592	合意率 0.903266
	*** B単 - 48号 ***					
000048	一次掘削 UF250		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(") 122.000	m ³	323.7	(") 39,491	S単 78号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 28.000	m ²	887.8	(") 24,858	S単 87号
	合計				(") 64,349	
	単価				(") 580.90	
	官積算単価				643	合意率 0.903393
	*** B単 - 49号 ***					
000049	取水U字フリーフォーム設置工 UF250 A型		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.300	m ³	277.8	(") 639	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.800	m ³	287.1	(") 517	S単 79号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 1.600	m3	2,228	(") 3,565	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.500	m ²	485.6	(") 1,214	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m3	38,930	(") 3,893	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.000	m ²	9,012	(") 18,024	S単 104号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,881	(") 38,810	S単 64号
S02116	取水U字フリューム 250 両口分水,,	(") 10.000	個	16,400	(") 164,000	S単 31号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250,,	(") 10.000	枚	950	(") 9,500	S単 32号
	合計				(") 240,162	
	単 価				(") 21,696	
	官積算単価				24,016	合意率 0.903397
	*** B単 - 50号 ***					
000050	屈曲工 UF250		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 8.100	m ²	9,012	(") 72,997	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.000	m3	38,930	(") 38,930	S単 96号
	合計				(") 111,927	
	単 価				(") 10,112	
	官積算単価				11,193	合意率 0.903421
	*** B単 - 51号 ***					
000051	急流工 UF250-2		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 18.600	m3	277.8	(") 5,167	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 14.600	m ²	485.6	(") 7,090	S単 85号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 20.000	m	3,317	(") 66,340	S単 65号
S02116	大型フリューム B600 x H600 x L2000,,	(") 10.000	個	38,500	(") 385,000	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 14.300	m ²	9,012	(") 128,872	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.700	m3	38,930	(") 27,251	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.300	m3	287.1	(") 3,244	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 10.200	m3	2,228	(") 22,726	S単 3号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	(") 6.300	m ²	9,012	(") 56,776	S単 107号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.600	m3	38,930	(") 23,358	S単 99号
	合計				(") 725,824	
	単 価				(") 65,570	
	官積算単価				72,582	合意率 0.903392
	*** B単 - 52号 ***					
000052	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250		枚		(") 1.000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(") 1.000	枚	865	(") 865	S単 61号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 250×1000,,	(") 1.000	枚	4,050	(") 4,050	S単 34号
	合計				(") 4,915	
	単価				(") 4,440	
	官積算単価				4,915	合意率 0.903357
	*** B単 - 53号 ***					
000053	二次製品樹設置工 600型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 11.700	m3	277.8	(") 3,250	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12.200	m ²	485.6	(") 5,924	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	5,382	(") 53,820	S単 109号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(") 10.000	個	27,400	(") 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.800	m ²	5,091	(") 9,164	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	33,130	(") 13,252	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.600	m ²	9,012	(") 95,527	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.200	m3	38,930	(") 46,716	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.200	m3	287.1	(") 2,067	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 6.500	m3	2,228	(") 14,482	S単 3号
	合計				(") 518,202	
	単価				(") 46,814	
	官積算単価				51,820	合意率 0.903396
	*** B単 - 54号 ***					
000054	現場打樹 1050型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 34.300	m3	277.8	(") 9,529	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 22.500	m ²	485.6	(") 10,926	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 3.000	m ²	5,091	(") 15,273	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.100	m3	33,130	(") 36,443	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 59.700	m ²	9,012	(") 538,016	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 5.800	m3	38,930	(") 225,794	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 20.100	m3	287.1	(") 5,771	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 18.100	m3	2,228	(") 40,327	S単 3号
	合計				(") 882,079	
	単価				(") 79,686	
	官積算単価				88,208	合意率 0.903387
	*** B単 - 55号 ***					
000055	ヒューム管布設 300(B形1種,120°自由基礎)		m		(") 10.000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 27.300	m3	277.8	(") 7,584	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.000	m ²	485.6	(") 3,885	S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 5.400	m ²	291	(") 1,571	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),あり,外圧管1種	(") 10.000	m	11,530	(") 115,300	S単 112号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ ^ク 区分,なし,あり	(") 1.300	m3	3,935	(") 5,116	S単 66号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ ^ク 区分,なし,あり	(") 0.700	m3	4,964	(") 3,475	S単 67号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 27.000	m3	287.1	(") 7,752	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(") 24.300	m3	2,228	(") 54,140	S単 3号
	合計				(") 198,823	
	単 価				(") 17,961	
	官積算単価				19,882	合意率 0.903379
	*** B単 - 56号 ***					
000056	ヒューム管布設 300(B形2種,120°自由基礎)		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 16.800	m3	277.8	(") 4,667	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.000	m ²	485.6	(") 3,885	S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 5.400	m ²	291	(") 1,571	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),あり,外圧管2種	(") 10.000	m	12,740	(") 127,400	S単 113号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ ^ク 区分,なし,あり	(") 1.300	m3	3,935	(") 5,116	S単 66号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ ^ク 区分,なし,あり	(") 0.700	m3	4,964	(") 3,475	S単 67号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.300	m3	287.1	(") 4,393	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(") 13.800	m3	2,228	(") 30,746	S単 3号
	合計				(") 181,253	
	単 価				(") 16,374	
	官積算単価				18,125	合意率 0.903393
	*** B単 - 57号 ***					
000057	重圧管敷設 400		m		(") 8.000	歩A 当たり算出
T00004	重圧管布設 400,長期割あり	(") 8.000	m	18,451	(") 147,608	T単 3号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 0.760	m ²	9,992	(") 7,594	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ ^ク 砂(ル ^ン 機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.057	m3	38,840	(") 2,214	S単 100号
	合計				(") 157,416	
	単 価				(") 17,776	
	官積算単価				19,677	合意率 0.903389
	*** B単 - 58号 ***					
000058	現場打機 900×H2300(21-12-25BB)		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 95.200	m3	241.1	(") 22,953	S単 82号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.250	m ²	485.6	(") 1,093	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	5,091	(") 1,527	S単 105号

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.113	m3	33,130	(") 3,744	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 20.900	m ²	9,992	(") 208,833	S単 106号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	(") 0.116	ton	169,418	(") 19,652	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック砂(ルー機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 2.326	m3	39,380	(") 91,598	S単 98号
T00002	足掛金物設置 樹脂加工品径19 幅300 長さ250	(") 7.000	本	6,434	(") 45,038	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(") 101.000	m3	234.9	(") 23,725	S単 80号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8-1.1ton, なし	(") 81.700	m3	616	(") 50,327	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク()	(") 9.200	m3	2,228	(") 20,498	S単 3号
	合 計				(") 488,988	
	単 価				(") 441,746	
	官積算単価				488,988	合意率 0.903388
	*** B単 - 59号 ***					
000059	土工		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(") 166.200	m3	323.7	(") 53,799	S単 78号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 239.700	m ²	887.8	(") 212,806	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 22.500	m ²	440.2	(") 9,905	S単 86号
	合 計				(") 276,510	
	単 価				(") 2,498	
	官積算単価				2,765	合意率 0.903435
	*** B単 - 60号 ***					
000060	ベンチフリューム設置工 BF500		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(") 4.100	m3	277.8	(") 1,139	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.900	m ²	485.6	(") 2,379	S単 85号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	3,317	(") 33,170	S単 65号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-500 L=2000, ,	(") 5.000	個	26,200	(") 131,000	S単 37号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.100	m3	287.1	(") 603	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク()	(") 1.900	m3	2,228	(") 4,233	S単 3号
	合 計				(") 172,524	
	単 価				(") 15,585	
	官積算単価				17,252	合意率 0.903373
	*** B単 - 61号 ***					
000061	屈曲工 BF500		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 11.600	m ²	9,012	(") 104,539	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.600	m3	38,930	(") 62,288	S単 96号
	合 計				(") 166,827	
	単 価				(") 15,071	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				16,683	合意率 0.903374
	*** B単 - 62号 ***					
000062	階段落差工 BF500		個		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.100	m3	277.8	(") 861	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.900	m ²	485.6	(") 1,408	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,843	(") 38,430	S単 110号
SO2116	階段落差工 BF型 500,,	(") 10.000	個	39,600	(") 396,000	S単 38号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.600	m3	287.1	(") 459	S単 79号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.400	m3	2,228	(") 3,119	S単 3号
	合 計				(") 440,277	
	単 価				(") 39,774	
	官積算単価				44,028	合意率 0.903379
	*** B単 - 63号 ***					
000063	二次製品樹設置工 1050型		箇所		(") 10,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 32.800	m3	277.8	(") 9,112	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 25.800	m ²	485.6	(") 12,528	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	(") 10.000	基	10,430	(") 104,300	S単 111号
SO2116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	(") 10.000	個	129,000	(") 1,290,000	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.800	m ²	5,091	(") 14,255	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	33,130	(") 33,130	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 21.600	m ²	9,012	(") 194,659	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.600	m3	38,930	(") 101,218	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.300	m3	287.1	(") 4,393	S単 79号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 13.800	m3	2,228	(") 30,746	S単 3号
	合 計				(") 1,794,341	
	単 価				(") 162,099	
	官積算単価				179,434	合意率 0.903339
	*** B単 - 64号 ***					
000064	現場打樹 6-8型		箇所		(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 13.200	m3	241.1	(") 3,183	S単 82号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.000	m ²	485.6	(") 1,942	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	5,091	(") 2,036	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	33,130	(") 6,626	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 12.200	m ²	9,992	(") 121,902	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.700	m3	33,670	(") 57,239	S単 101号
SO3701	【鉄筋工】 SD295, D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.066	ton	169,418	(") 11,182	S単 58号

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10.600	m3	234.9	(") 2,490	歩A S単 80号 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(") 9.500	m3	2,228	(") 21,166	S単 3号
	合計				(") 227,766	
	単価				(") 205,761	
	官積算単価				227,766	合意率 0.903387
	*** B単 - 65号 ***					
000065	ヒューム管布設 800(B形1種,120°自由基礎)		m		(") 10,000	歩A S単 81号 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 73.500	m3	277.8	(") 20,418	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 15.500	m ²	485.6	(") 7,527	S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 9.800	m ²	291	(") 2,852	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 掘付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	(") 10.000	m	39,990	(") 399,900	S単 114号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動R-ソンドガイド式,区分 ,なし,あり	(") 3.300	m3	3,063	(") 10,108	S単 68号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバケ,区分 ,なし,あり	(") 3.200	m3	3,935	(") 12,592	S単 66号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 5.530	m3	232.3	(") 1,285	S単 83号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 26.100	m3	882.7	(") 23,038	S単 84号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 31.900	m3	287.1	(") 9,158	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締め固めを計上しない	(") 10.400	m3	1,651	(") 17,170	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 9.400	m3	616	(") 5,790	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(") 19.300	m3	2,228	(") 43,000	S単 3号
	合計				(") 552,838	
	単価				(") 49,943	
	官積算単価				55,284	合意率 0.903389
	*** B単 - 66号 ***					
000066	鏡壁工 800型 側板含む		箇所		(") 1,000	歩A S単 40号 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽掘付 掘付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	5,382	(") 5,382	S単 109号
S02116	鏡壁 本体 800型,,	(") 1.000	個	93,000	(") 93,000	S単 40号
SA0551	SP コンクリート分水槽掘付 掘付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 2.000	基	3,406	(") 6,812	S単 108号
S02116	鏡壁 側板 500型,,	(") 2.000	個	11,100	(") 22,200	S単 41号
	合計				(") 127,394	
	単価				(") 115,086	
	官積算単価				127,394	合意率 0.903386
	*** B単 - 67号 ***					
000067	BF取合工(A型) BF500 HP 800		箇所		(") 10,000	歩A S単 96号 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.800	m ²	485.6	(") 874	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.500	m3	38,930	(") 19,465	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 5.000	m ²	9,012	(") 45,060	S単 104号
	合計				(") 65,399	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 5,908	
	官積算単価				6,540	合意率 0.903363
	*** B単 - 68号 ***					
000068	BF取合工(B型) BF500 HP800		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 7.600	m3	277.8	(") 2,111	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.100	m3	287.1	(") 890	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(") 2.800	m3	2,228	(") 6,238	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 10.200	m ²	485.6	(") 4,953	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 2.800	m3	38,930	(") 109,004	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 25.200	m ²	9,012	(") 227,102	S単 104号
	合 計				(") 350,298	
	単 価				(") 31,646	
	官積算単価				35,030	合意率 0.903397
	*** B単 - 69号 ***					
000069	土工		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 27.000	m ²	440.2	(") 11,885	S単 86号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 572.000	m ²	887.8	(") 507,822	S単 87号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,300.000	m3	323.7	(") 420,810	S単 78号
	合 計				(") 940,517	
	単 価				(") 8,496	
	官積算単価				9,405	合意率 0.903349
	*** B単 - 70号 ***					
000070	ベンチフリューム設置工 BF500		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.100	m3	277.8	(") 1,139	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.900	m ²	485.6	(") 2,379	S単 85号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,317	(") 33,170	S単 65号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-500 L=2000,,	(") 5.000	個	26,200	(") 131,000	S単 37号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.100	m3	287.1	(") 603	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(") 1.900	m3	2,228	(") 4,233	S単 3号
	合 計				(") 172,524	
	単 価				(") 15,585	
	官積算単価				17,252	合意率 0.903373
	*** B単 - 71号 ***					
000071	階段落差工 BF500		個		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.100	m3	277.8	(") 861	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.900	m ²	485.6	(") 1,408	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,843	(") 38,430	S単 110号

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	階段落差工 BF型 500,.	(") 10.000	個	39,600	(") 396,000	S単 38号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.600	m3	287.1	(") 459	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.400	m3	2,228	(") 3,119	S単 3号
	合計				(") 440,277	
	単価				(") 39,774	
	官積算単価				44,028	合意率 0.903379
	*** B単 - 72号 ***					
000072	二次製品樹設置工 1050型		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 32.800	m3	277.8	(") 9,112	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 25.800	m ²	485.6	(") 12,528	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	(") 10.000	基	10,430	(") 104,300	S単 111号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,.	(") 10.000	個	129,000	(") 1,290,000	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.800	m ²	5,091	(") 14,255	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	33,130	(") 33,130	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 21.600	m ²	9,012	(") 194,659	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.600	m3	38,930	(") 101,218	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.300	m3	287.1	(") 4,393	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 13.800	m3	2,228	(") 30,746	S単 3号
	合計				(") 1,794,341	
	単価				(") 162,099	
	官積算単価				179,434	合意率 0.90339
	*** B単 - 73号 ***					
000073	現場打樹 6-8型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 13.200	m3	241.1	(") 3,183	S単 82号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.000	m ²	485.6	(") 1,942	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	5,091	(") 2,036	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	33,130	(") 6,626	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 12.200	m ²	9,992	(") 121,902	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.700	m3	33,670	(") 57,239	S単 101号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.066	ton	169,418	(") 11,182	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10.600	m3	234.9	(") 2,490	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 9.500	m3	2,228	(") 21,166	S単 3号
	合計				(") 227,766	
	単価				(") 205,761	
	官積算単価				227,766	合意率 0.903387
	*** B単 - 74号 ***					

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名		土木工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000074	ヒューム管布設 500(B形1種,120°自由基礎)	()	m		()	歩A 当たり算出
					10.000	
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	()	m ³	277.8	()	S単 81号
		27.700			7.695	
SA0151	SP 基面整正 基面整正	()	m ²	485.6	()	S単 85号
		12.000			5.827	
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	()	m ²	291	()	S単 7号
		7.700			2.241	
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 掘付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	()	m	39.990	()	S単 114号
		10.000			399.900	
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動ロッド式,区分 ,なし,あり	()	m ³	3.063	()	S単 68号
		2.600			7.964	
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動ロッド式,区分 ,なし,あり	()	m ³	3.935	()	S単 66号
		1.600			6.296	
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	()	m ³	882.7	()	S単 84号
		1.510			1.333	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	()	m ³	287.1	()	S単 79号
		18.800			5.397	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	()	m ³	1.651	()	S単 5号
		5.500			9.081	
S01082	締固工(振動ロッド締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	()	m ³	616	()	S単 9号
		4.980			3.068	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロッド式()	()	m ³	2.228	()	S単 3号
		11.900			26.513	
	合計				475,315	
	単価				42,940	
	官積算単価				47,532	合意率 0.903391
	*** B単 - 75号 ***					
000075	土工	()	m		()	歩A 当たり算出
					100.000	
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	()	m ²	440.2	()	S単 86号
		23.000			10.125	
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	()	m ²	887.8	()	S単 87号
		258.000			229,052	
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	()	m ³	323.7	()	S単 78号
		152.000			49,202	
	合計				288,379	
	単価				2,605	
	官積算単価				2,884	合意率 0.903259
	*** B単 - 76号 ***					
000076	ベンチフリューム設置工 BF250 パッキンあり	()	m		()	歩A 当たり算出
					10.000	
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	()	m ³	277.8	()	S単 81号
		1.800			500	
SA0151	SP 基面整正 基面整正	()	m ²	485.6	()	S単 85号
		2.500			1,214	
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	()	m	3,317	()	S単 65号
		10.000			33,170	
S02116	ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000,,	()	個	10,200	()	S単 42号
		5.000			51,000	
S02116	ベンチフリュームパッキン BF250用,,	()	枚	730	()	S単 43号
		1.000			730	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	()	m ³	287.1	()	S単 79号
		1.200			345	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロッド式()	()	m ³	2,228	()	S単 3号
		1.100			2,451	
	合計				89,410	
	単価				8,077	
	官積算単価				8,941	合意率 0.903366
	*** B単 - 77号 ***					
000077	階段落差工 BF250	()	個		()	歩A 当たり算出
					10.000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.600	m3	277.8	(") 444	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.500	m ²	485.6	(") 728	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,406	(") 34,060	S単 108号
S02116	階段落差工 BF型 250,,	(") 10.000	個	19,500	(") 195,000	S単 44号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.100	m3	287.1	(") 316	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ()	(") 1.000	m3	2,228	(") 2,228	S単 3号
	合計				(") 232,776	
	単価				(") 21,029	
	官積算単価				(") 23,278	合意率 0.903385
	*** B単 - 78号 ***					
000078	屈曲工 BF250		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.800	m ²	9,012	(") 61,282	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	38,930	(") 31,144	S単 96号
	合計				(") 92,426	
	単価				(") 8,350	
	官積算単価				(") 9,243	合意率 0.903386
	*** B単 - 79号 ***					
000079	二次製品樹設置工 600型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 11.700	m3	277.8	(") 3,250	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12.200	m ²	485.6	(") 5,924	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	5,382	(") 53,820	S単 109号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(") 10.000	個	27,400	(") 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.800	m ²	5,091	(") 9,164	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	33,130	(") 13,252	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.600	m ²	9,012	(") 95,527	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.200	m3	38,930	(") 46,716	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.200	m3	287.1	(") 2,067	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ()	(") 6.500	m3	2,228	(") 14,482	S単 3号
	合計				(") 518,202	
	単価				(") 46,814	
	官積算単価				(") 51,820	合意率 0.903396
	*** B単 - 80号 ***					
000080	現場打樹 600型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 15.800	m3	277.8	(") 4,389	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12.100	m ²	485.6	(") 5,876	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.200	m ²	5,091	(") 11,200	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.600	m3	33,130	(") 19,878	S単 97号

事業名 亀岡中部農地整備事業						
工事名 本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)						
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 32.200	m ²	9,012	(") 290,186	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3.000	m ³	38,930	(") 116,790	S単 96号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.100	m ³	287.1	(") 3,187	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コパ'ク()	(") 10.000	m ³	2,228	(") 22,280	S単 3号
	合計				(") 473,786	
	単価				(") 42,802	
	官積算単価				47,379	合意率 0.903396
	*** B単 - 81号 ***					
000081	進入路暗渠蓋設置工 T-4 BF-250		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行わない	(") 1.000	枚	865	(") 865	S単 61号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 250×1000, ,	(") 1.000	枚	4,050	(") 4,050	S単 34号
	合計				(") 4,915	
	単価				(") 4,440	
	官積算単価				4,915	合意率 0.903357
	*** B単 - 82号 ***					
000082	現場打水路壁復旧工 18-8-25BB(W/C 65%)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 0.020	m ²	9,012	(") 180	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m ³	38,930	(") 15,572	S単 96号
	合計				(") 15,752	
	単価				(") 14,230	
	官積算単価				15,752	合意率 0.903377
	*** B単 - 83号 ***					
000083	ヒューム管布設 300(B形2種, 120° 自由基礎)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(") 10.600	m ³	277.8	(") 2,945	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.000	m ²	485.6	(") 3,885	S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 5.400	m ²	291	(") 1,571	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), あり, 外圧管1種	(") 10.000	m	39,990	(") 399,900	S単 114号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コパ'ク'式, 区分, なし, あり	(") 1.300	m ³	3,063	(") 3,982	S単 68号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コパ'ク'式, 区分, なし, あり	(") 0.700	m ³	3,935	(") 2,755	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	287.1	(") 287	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コパ'ク()	(") 0.900	m ³	2,228	(") 2,005	S単 3号
	合計				(") 417,330	
	単価				(") 37,701	
	官積算単価				41,733	合意率 0.903385

事業名	亀岡中部農地整備事業					
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 84号 ***						
000084	市道舗装復旧工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=50		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 26.600	m ²	1,973	(") 52,482	S単 122号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm	(") 1.400	m ²	800.1	(") 1,120	S単 119号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,クマツヤン C-40	(") 1.600	m ²	521.3	(") 834	S単 118号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.570	m ³	234.9	(") 134	S単 80号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 0.570	m ³	859	(") 490	S単 1号
	合 計				(") 55,060	
	単 価				(") 49,741	
	官積算単価				55,060	合意率 0.903396
*** B単 - 85号 ***						
000085	現場打機 B830×L1700×H960(18-8-40BB)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 3.600	m ³	241.1	(") 868	S単 82号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.800	m ²	485.6	(") 1,360	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.240	m ²	5,091	(") 1,222	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 0.140	m ³	33,030	(") 4,624	S単 102号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 8.200	m ²	9,012	(") 73,898	S単 104号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.300	m ³	40,240	(") 52,312	S単 103号
S02116	雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,	(") 0.008	m ³	49,000	(") 392	S単 45号
T00003	手動式簡易スライドゲート 300型 合成樹脂製 三方水密	(") 1.000	基	81,575	(") 81,575	T単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 2.000	m ³	234.9	(") 470	S単 80号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 0.500	m ³	616	(") 308	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロー()	(") 1.300	m ³	2,228	(") 2,896	S単 3号
	合 計				(") 219,925	
	単 価				(") 198,678	
	官積算単価				219,925	合意率 0.903389
*** B単 - 86号 ***						
000086	柵渠取付工 VP 300		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり	(") 1.700	m	10,416	(") 17,707	S単 71号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.042	m ³	38,930	(") 1,635	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.560	m ²	9,012	(") 5,047	S単 104号
	合 計				(") 24,389	
	単 価				(") 22,033	
	官積算単価				24,389	合意率 0.903399
*** B単 - 87号 ***						

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	柵渠設置工 組立柵渠B型 H600×B500		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 8.900	m3	241.1	(") 2,146	S単 82号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.800	m ²	485.6	(") 3,788	S単 85号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,あり	(") 10.000	m		(") 18,784	S単 60号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 5.300	m3	234.9	(") 1,245	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 4.800	m3		(") 2,228	S単 3号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.075	m3	38,930	(") 2,920	S単 96号
	合計				(") 208,633	
	単価				(") 18,847	
	官積算単価				(") 20,863	合意率 0.903369
	*** B単 - 88号 ***					
000088	隔壁工 18-8-25BB		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.030	m3	38,930	(") 1,168	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.100	m ²	9,012	(") 901	S単 104号
	合計				(") 2,069	
	単価				(") 1,869	
	官積算単価				(") 2,069	合意率 0.903334
	*** B単 - 89号 ***					
000089	現場打樹 1500×H2500(21-12-25BB)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 131.200	m3	241.1	(") 31,632	S単 82号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.400	m ²	485.6	(") 2,137	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	5,091	(") 2,036	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.221	m3	33,130	(") 7,322	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 33.300	m ²	9,992	(") 332,734	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 4.034	m3	39,380	(") 158,859	S単 98号
T00002	足掛金物設置 樹脂加工品径19 幅300 長さ250	(") 7.000	本	6,434	(") 45,038	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 134.400	m3	234.9	(") 31,571	S単 80号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 107.600	m3	616	(") 66,282	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 13.400	m3	2,228	(") 29,855	S単 3号
	合計				(") 707,466	
	単価				(") 639,116	
	官積算単価				(") 707,466	合意率 0.903387
	*** B単 - 90号 ***					
000090	現場打樹 1300×H2000(21-12-25BB)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 90.000	m3	241.1	(") 21,699	S単 82号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.600	m ²	485.6	(") 1,748	S単 85号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.380	m ²	5,091	(") 1,935	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.181	m ³	33,130	(") 5,997	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 22.800	m ²	9,992	(") 227,818	S単 106号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.135	ton	169,418	(") 22,871	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ﾙｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 2.800	m ³	39,380	(") 110,264	S単 98号
T00002	足掛金物設置 樹脂加工品径19 幅300 長さ250	(") 6.000	本	6,434	(") 38,604	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 92.800	m ³	234.9	(") 21,799	S単 80号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 73.600	m ³	616	(") 45,338	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ()	(") 9.900	m ³	2,228	(") 22,057	S単 3号
	合 計				(") 520,130	
	単 価				(") 469,879	
	官積算単価				520,130	合意率 0.903387
	*** B単 - 91号 ***					
000091	足場工 道路水路取合301		掛m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1.000	掛m ²	4,697	(") 4,697	S単 77号
	合 計				(") 4,697	
	単 価				(") 4,243.22	
	官積算単価				4,697	合意率 0.90339
	*** B単 - 92号 ***					
000092	足場工 道路水路取合306		掛m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1.000	掛m ²	4,697	(") 4,697	S単 77号
	合 計				(") 4,697	
	単 価				(") 4,243.20	
	官積算単価				4,697	合意率 0.903385
	*** B単 - 93号 ***					
000093	足場工 落差樹 8		掛m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1.000	掛m ²	4,697	(") 4,697	S単 77号
	合 計				(") 4,697	
	単 価				(") 4,243.22	
	官積算単価				4,697	合意率 0.903389
	*** B単 - 94号 ***					
000094	足場工 落差樹 9		掛m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1.000	掛m ²	4,697	(") 4,697	S単 77号
	合 計				(") 4,697	
	単 価				(") 4,243.20	
	官積算単価				4,697	合意率 0.903386

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 95号 ***						
000095	濁水防止柵設置工 松杭丸太末口12cm L1200 板状排水材FM-10同等品以上		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
T00006	木杭打設工(機械) 長1.2m、末口12cm、長期割あり	(") 11,000	本	5,168	(") 56,848	T単 4号
S02116	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,,	(") 0,100	m3	58,000	(") 5,800	S単 48号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,	(") 5,000	m ²	1,450	(") 7,250	S単 49号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	(") 5,000	m ²	590	(") 2,950	S単 50号
	合計				(") 72,848	
	単価				(") 6,581	
	官積算単価				7,285	合意率 0.903363
*** B単 - 96号 ***						
000096	湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 H=0.01<H 0.50		m		(0.000)m 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 170,200	m ²	571	(0) 97,184	S単 178号
	合計				(0) 97,184	
	単価				(0) 878	
	官積算単価				972	合意率 0.903273
*** B単 - 97号 ***						
000097	湛水畦畔工(Bタイプ) 田差 H=0.51<H 1.00		m		(0.000)m 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 240,900	m ²	571	(0) 137,554	S単 178号
	合計				(0) 137,554	
	単価				(0) 1,242	
	官積算単価				1,376	合意率 0.903273
*** B単 - 98号 ***						
000098	湛水畦畔工(Cタイプ・小段あり) 田差 H=1.01<H 1.50		m		(0.000)m 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 384,600	m ²	571	(0) 219,607	S単 178号
	合計				(0) 219,607	
	単価				(0) 1,984	
	官積算単価				2,196	合意率 0.903273
*** B単 - 99号 ***						
000099	管理畦畔工(KRK500-B)		m		(0.000)m 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 92,400	m ²	518	(0) 47,863	S単 179号
	合計				(0) 47,863	
	単価				(0) 433	
	官積算単価				479	合意率 0.903966
*** B単 - 100号 ***						
000100	管理畦畔工(KRK500-D)		m		(0.000)m 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 92,400	m ²	518	(0) 47,863	S単 179号
	合計				(0) 47,863	
	単価				(0) 433	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				479	合意率 0.903966
	*** B単 - 101号 ***					
000101	進入路工(4型) W=4.0 0.90<H 1.20		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,なし	(0.000) 9.900	m3	256.4	(0) 2,538	S単 197号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 5.900	m ²	472.3	(0) 2,787	S単 202号
	合計				(0) 5,325	
	単価				(0) 4,810	
	官積算単価				5,325	合意率 0.903273
	*** B単 - 102号 ***					
000102	廃プラスチック運搬・処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(0.000) 1.000	m3	13,845	(0) 13,845	S単 161号
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 3.0km 以下,良好	(0.000) 1.000	空m3	600	(0) 600	S単 183号
	合計				(0) 14,445	
	単価				(0) 13,048	
	官積算単価				14,445	合意率 0.903273
	*** B単 - 103号 ***					
000103	舗装版運搬・処理 As舗装		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殺運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,951	(0) 2,951	S単 206号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	1,880	(0) 1,880	S単 162号
	合計				(0) 4,831	
	単価				(0) 4,364	
	官積算単価				4,831	合意率 0.903414
	*** B単 - 104号 ***					
000104	碎石搬出工 132番ほ場 本梅15工区非農用地内		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	280	(0) 280	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km 以下	(0.000) 1.000	m3	831.9	(0) 832	S単 195号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	142.9	(0) 143	S単 205号
	合計				(0) 1,255	
	単価				(0) 1,134	
	官積算単価				1,255	合意率 0.903273
	*** B単 - 105号 ***					
000105	碎石搬入工 本梅15工区非農用地内 132番ほ場		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	280	(0) 280	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km 以下	(0.000) 1.000	m3	831.9	(0) 832	S単 195号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	142.9	(0) 143	S単 205号
	合計				(0) 1,255	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				1,134	合意率
					1,255	0.903273
	*** B単 - 106号 ***					
000106	石積運搬				(0.000)m3	歩A
	12-2工区 財産区		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)	m3		(0)	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	280	280	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)	m3		(0)	
	標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	1.000	m3	950.7	951	S単 196号
SA0161	SP 整地	(0.000)	m3		(0)	
	残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	142.9	143	S単 205号
	合 計				(0)	
	単 価				1,374	
	官積算単価				(0)	合意率
					1,374	0.903273
	*** B単 - 107号 ***					
000107	塩ビ管用継手				(0.000)個	歩A
	150,45°,エルボ		個		1.000	当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手	(0.000)	個		(0)	
	150,90°エルボ,,	1.000	個	1,400	1,400	S単 134号
	合 計				(0)	
	単 価				1,400	
	官積算単価				(0)	合意率
					1,265	0.903273
	*** B単 - 108号 ***					
000108	排水処理工				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号		m		1.000	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)	m		(0)	
	0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	869	869	S単 182号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)	m		(0)	
	人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	1.000	m	5	5	S単 180号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	(0.000)	m		(0)	
	75,有孔管,,	1.000	m	815	815	S単 135号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	(0.000)	m3		(0)	
	砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	0.095	m3	906	86	S単 181号
S02116	単粒度砕石	(0.000)	m3		(0)	
	,4号 30~20mm,,	0.095	m3	4,050	385	S単 136号
	合 計				(0)	
	単 価				2,160	
	官積算単価				(0)	合意率
					2,160	1
	*** B単 - 109号 ***					
000109	水平水開接続管(標準)				(0.000)箇所	歩A
	VU 75		箇所		1.000	当たり算出
S07021	硬質塩化ビニル管人力布設	(0.000)	m		(0)	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	6.100	m	1,412	8,613	S単 175号
	合 計				(0)	
	単 価				8,613	
	官積算単価				(0)	合意率
					8,613	1
	*** B単 - 110号 ***					
000110	放流管				(0.000)m	歩A
	VU 75		m		1.000	当たり算出
S07021	硬質塩化ビニル管人力布設	(0.000)	m		(0)	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,412	1,412	S単 175号
	合 計				(0)	
	単 価				1,412	
					(0)	
					1,412	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,412	合意率 1
	*** B単 - 111号 ***					
000111	接合部品 VU 75用水平水閘,ソケット,エンドキャップ		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	(0.000) 1.000	個	18,000	(0) 18,000	S単 137号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,ソケット,,	(0.000) 1.000	個	131	(0) 131	S単 138号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,エンドキャップ,,	(0.000) 1.000	個	540	(0) 540	S単 139号
	合 計				(0) 18,671	
	単 価				(0) 18,671	
	官積算単価				18,671	合意率 1
	*** B単 - 112号 ***					
000112	排水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 1.000	m	869	(0) 869	S単 182号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 1.000	m	5	(0) 5	S単 180号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,,	(0.000) 1.000	m	815	(0) 815	S単 135号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(0.000) 0.095	m3	906	(0) 86	S単 181号
S02116	単粒度砕石 .4号 30-20mm,,	(0.000) 0.095	m3	4,050	(0) 385	S単 136号
	合 計				(0) 2,160	
	単 価				(0) 2,160	
	官積算単価				2,160	合意率 1
	*** B単 - 113号 ***					
000113	放流管 VU 75		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	1,412	(0) 1,412	S単 175号
	合 計				(0) 1,412	
	単 価				(0) 1,412	
	官積算単価				1,412	合意率 1
	*** B単 - 114号 ***					
000114	排水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 1.000	m	869	(0) 869	S単 182号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 1.000	m	5	(0) 5	S単 180号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,,	(0.000) 1.000	m	815	(0) 815	S単 135号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(0.000) 0.095	m3	906	(0) 86	S単 181号
S02116	単粒度砕石 .4号 30-20mm,,	(0.000) 0.095	m3	4,050	(0) 385	S単 136号
	合 計				(0) 2,160	
	単 価				(0) 2,160	
	官積算単価				2,160	合意率 1
	*** B単 - 115号 ***					
000115	放流管 VU 75		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	1,412	(0) 1,412	S単 175号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,412	
	単価				(0) 1,412	
	官積算単価				1,412	合意率 1
	*** B単 - 116号 ***					
000116	作業土工		m		(0.000)m 100.000m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 23.600	m ²	440.2	(0) 10,389	S単 203号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 284.000	m ²	887.8	(0) 252,135	S単 204号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 28.000	m ³	323.7	(0) 9,064	S単 184号
	合計				(0) 271,588	
	単価				(0) 2,716	
	官積算単価				2,716	合意率 1
	*** B単 - 117号 ***					
000117	ベンチフリューム設置工 BF-300		m		(0.000)m 10.000m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 2.200	m ³	277.8	(0) 611	S単 190号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.000	m ²	485.6	(0) 1,457	S単 201号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,317	(0) 33,170	S単 167号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-300,L=2000,,	(0.000) 5.000	個	12,100	(0) 60,500	S単 140号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.400	m ³	287.1	(0) 402	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 1.300	m ³	2,228	(0) 2,896	S単 125号
	合計				(0) 99,036	
	単価				(0) 9,904	
	官積算単価				9,904	合意率 1
	*** B単 - 118号 ***					
000118	二次製品樹設置工 600型		箇所		(0.000)箇所 10.000箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 11.700	m ³	277.8	(0) 3,250	S単 190号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.200	m ²	485.6	(0) 5,924	S単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	(0.000) 10.000	基	4,994	(0) 49,940	S単 221号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(0.000) 10.000	個	25,800	(0) 258,000	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.800	m ²	9,012	(0) 16,222	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m ³	33,130	(0) 13,252	S単 208号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.600	m ²	9,012	(0) 95,527	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m ³	38,930	(0) 46,716	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.200	m ³	287.1	(0) 2,067	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 6.500	m ³	2,228	(0) 14,482	S単 125号
	合計				(0) 505,380	
	単価				(0) 50,538	
	官積算単価				50,538	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 119号 ***						
000119	屈曲工 BF-300		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 10.200	m ²	9,012	(0) 91,922	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 0.900	m ³	38,830	(0) 34,947	S単 210号
	合計				(0) 126,869	
	単価				(0) 12,687	
	官積算単価				12,687	合意率 1
*** B単 - 120号 ***						
000120	ヒューム管敷設 300(B型2種, 120°, 自由基礎)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(0.000) 28.300	m ³	277.8	(0) 7,862	S単 190号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m ²	485.6	(0) 3,885	S単 201号
SO1072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 5.400	m ²	291	(0) 1,571	S単 128号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), あり, 外圧管2種	(0.000) 10.000	m	12,740	(0) 127,400	S単 224号
SO7001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, 山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 振動コバ ^ク , 区分, なし, なし	(0.000) 1.300	m ³	3,982	(0) 5,177	S単 171号
SO7001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, 山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 夕バ ^ク , 区分, なし, なし	(0.000) 0.700	m ³	5,011	(0) 3,508	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	287.1	(0) 287	S単 186号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバ ^ク ()	(0.000) 18.500	m ³	2,228	(0) 41,218	S単 125号
	合計				(0) 190,908	
	単価				(0) 19,091	
	官積算単価				19,091	合意率 1
*** B単 - 121号 ***						
000121	現場打樹 900型		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(0.000) 27.500	m ³	277.8	(0) 7,640	S単 190号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 19.600	m ²	485.6	(0) 9,518	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 2.800	m ²	9,012	(0) 25,234	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	38,930	(0) 38,930	S単 209号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 53.900	m ²	9,012	(0) 485,747	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 5.100	m ³	38,930	(0) 198,543	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 16.900	m ³	287.1	(0) 4,852	S単 186号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバ ^ク ()	(0.000) 15.200	m ³	2,228	(0) 33,866	S単 125号
	合計				(0) 804,330	
	単価				(0) 804,330	
	官積算単価				804,330	合意率 1
*** B単 - 122号 ***						
000122	土水路設置工 湧水処理工		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m ²	485.6	(0) 1,214	S単 201号

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
	なし	8.900	m ²	571	5,082	S単 178号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	0.400	m ³	1,033	413	S単 187号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	0.400	m ³	2,228	891	S単 125号
	合 計				7,600	
	単 価				(0)	
	官積算単価				760	合意率 1
	*** B単 - 123号 ***					
000123	現地発生礫処分工				(0.000)	歩A 1.000式 当たり算出
			式		1.000	
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	300.000	m ³	378.6	113,580	S単 191号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	破碎岩,土量50,000m ³ 未満	300.000	m ³	291.3	87,390	S単 188号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	硬岩,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,普通	300.000	m ³	1,033	309,900	S単 123号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	600.000	m ³	807.9	484,740	S単 198号
	合 計				995,610	
	単 価				(0)	
	官積算単価				995,610	合意率 1
	*** B単 - 124号 ***					
000124	路体工(支線道路B)				(0.000)m	歩A 100.000m 当たり算出
			m		100.000	
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	639.000	m ³	232.3	148,440	S単 199号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.400	m ²	887.8	1,243	S単 204号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	179.000	m ²	440.2	78,796	S単 203号
	合 計				228,479	
	単 価				(0)	
	官積算単価				2,064	合意率 0.90354
	*** B単 - 125号 ***					
000125	市道取付舗装工				(0.000)m ²	歩A 10.000m ² 当たり算出
	As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=40		m ²		10.000	
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	10.000	m ²	1,650	16,500	S単 233号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	100mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼﾞｬﾝ C-40	10.000	m ²	259.8	2,598	S単 229号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.300	m ³	234.9	305	S単 189号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	1.300	m ³	859	1,117	S単 124号
	合 計				20,520	
	単 価				(0)	
	官積算単価				1,853	合意率 0.903118
	*** B単 - 126号 ***					
000126	路体工(耕作道路)				(0.000)m	歩A 100.000m 当たり算出
			m		100.000	
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	381.000	m ³	882.7	336,309	S単 200号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	54.000	m ²	440.2	23,771	S単 203号
	合 計				360,080	
	単 価				(0)	
					3,253	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,601	合意率 0.903358
	*** B単 - 127号 ***					
000127	市道取付舗装工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=40		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラベルコート 各種,なし,再生密粒度ア スコン(13)	(0.000) 10.000	m ²	1,650	(0) 16,500	S単 233号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワッチャラン C-40	(0.000) 10.000	m ²	259.8	(0) 2,598	S単 229号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.270	m ³	234.9	(0) 298	S単 189号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(0.000) 1.270	m ³	859	(0) 1,091	S単 124号
	合計				(0) 20,487	
	単 価				(0) 1,850	
	官積算単価				2,049	合意率 0.903118
	*** B単 - 128号 ***					
000128	市道取付舗装工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=30		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラベルコート 各種,なし,再生密粒度ア スコン(13)	(0.000) 10.000	m ²	1,328	(0) 13,280	S単 234号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,クワッチャラン C-40	(0.000) 10.000	m ²	259.8	(0) 2,598	S単 230号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.900	m ³	234.9	(0) 446	S単 189号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(0.000) 1.900	m ³	859	(0) 1,632	S単 124号
	合計				(0) 17,956	
	単 価				(0) 1,621	
	官積算単価				1,796	合意率 0.902909
	*** B単 - 129号 ***					
000129	市道取付舗装工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=40		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラベルコート 各種,なし,再生密粒度ア スコン(13)	(0.000) 10.000	m ²	1,650	(0) 16,500	S単 233号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワッチャラン C-40	(0.000) 10.000	m ²	259.8	(0) 2,598	S単 229号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.270	m ³	234.9	(0) 298	S単 189号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好	(0.000) 1.270	m ³	859	(0) 1,091	S単 124号
	合計				(0) 20,487	
	単 価				(0) 1,850	
	官積算単価				2,049	合意率 0.902909
	*** B単 - 130号 ***					
000130	コンクリート床版設置工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.001	ton	169,418	(0) 169	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.200	m ²	9,012	(0) 1,802	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m ³	38,930	(0) 3,893	S単 211号
S02116	側溝用埋設型枠 T13×W690×L1000,,	(0.000) 1.000	枚	9,020	(0) 9,020	S単 142号
	合計				(0) 14,884	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				13,439	合意率 0.902909
	*** B単 - 131号 ***					
000131	自由勾配側溝設置工 B800×H800		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 B800×H800,L=2000.グレーチング含まず,,	(0.000) 5.000	組	247,720	(0) 1,238,600	S単 143号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング 横断用,T-25,800型,,	(0.000) 5.000	枚	111,200	(0) 556,000	S単 144号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m3	33,130	(0) 39,756	S単 208号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.000	m ²	5,091	(0) 10,182	S単 218号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,砕石各種	(0.000) 12.000	m ²	1,403	(0) 16,836	S単 207号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.600	m3	33,130	(0) 53,008	S単 208号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石 の施工無し,-	(0.000) 10.000	m	6,491	(0) 64,910	S単 168号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	(0.000) 5.000	枚	865	(0) 4,325	S単 169号
	合 計				(0) 1,983,617	
	単 価				(0) 179,103	
	官積算単価				198,362	合意率 0.902909
	*** B単 - 132号 ***					
000132	自由勾配側溝取付工 B800×H800		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 8.700	m3	323.7	(0) 2,816	S単 184号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 1.500	m3	2,228	(0) 3,342	S単 125号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 2.600	m3	2,228	(0) 5,793	S単 125号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 14.700	m ²	485.6	(0) 7,138	S単 201号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高 炉B) W/C55%	(0.000) 0.600	m3	27,780	(0) 16,668	S単 212号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 8.100	m ²	9,012	(0) 72,997	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.300	m3	33,130	(0) 9,939	S単 208号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m ²	5,091	(0) 2,036	S単 218号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,砕石各種	(0.000) 3.000	m ²	1,403	(0) 4,209	S単 207号
	合 計				(0) 124,938	
	単 価				(0) 112,808	
	官積算単価				124,938	合意率 0.902909
	*** B単 - 133号 ***					
000133	水路復旧		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.040	m3	33,130	(0) 1,325	S単 208号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.300	m ²	9,012	(0) 2,704	S単 217号

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名		土木工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 4,029	
	単価				(0) 3,638	
	官積算単価				4,029	合意率 0.902909
	*** B単 - 134号 ***					
000134	盛土工 UF250		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 55.200	m3	287.1	(0) 15,848	S単 186号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 55.200	m3	1,651	(0) 91,135	S単 126号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 43.300	m3	616	(0) 26,673	S単 129号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	(0.000) 6.400	m3	3,350	(0) 21,440	S単 127号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 101.800	m ²	440.2	(0) 44,812	S単 203号
	合計				(0) 199,908	
	単価				(0) 1,806	
	官積算単価				1,999	合意率 0.903266
	*** B単 - 135号 ***					
000135	一次掘削 UF250		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 12.600	m3	323.7	(0) 4,079	S単 184号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 66.600	m ²	887.8	(0) 59,127	S単 204号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 27.800	m ²	440.2	(0) 12,238	S単 203号
	合計				(0) 75,444	
	単価				(0) 682	
	官積算単価				754	合意率 0.903393
	*** B単 - 136号 ***					
000136	急流工 UF250-2		箇所		(0.000) 10.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 18.600	m3	277.8	(0) 5,167	S単 190号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(0.000) 14.600	m ²	485.6	(0) 7,090	S単 201号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(0.000) 20.000	m	3,317	(0) 66,340	S単 167号
S02116	大型フリューム H900×B900×L2000,,	(0.000) 10.000	個	78,500	(0) 785,000	S単 145号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 26.500	m ²	9,012	(0) 238,818	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.600	m3	38,930	(0) 62,288	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.300	m3	287.1	(0) 3,244	S単 186号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 10.200	m3	2,228	(0) 22,726	S単 125号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	(0.000) 12.500	m ²	9,012	(0) 112,650	S単 219号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.100	m3	38,930	(0) 42,823	S単 213号
	合計				(0) 1,346,146	
	単価				(0) 121,610	
	官積算単価				134,615	合意率 0.903392

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 137号 ***						
000137	二次製品樹設置工 1050型				(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 32.800	m3	310.6	(0) 10,188	S単 192号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 25.800	m ²	485.6	(0) 12,528	S単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	11,010	(0) 110,100	S単 222号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	(0.000) 10.000	個	129,000	(0) 1,290,000	S単 146号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.800	m ²	5,091	(0) 14,255	S単 218号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,130	(0) 33,130	S単 208号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 21.600	m ²	9,012	(0) 194,659	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.600	m3	38,930	(0) 101,218	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.300	m3	287.1	(0) 4,393	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 13.800	m3	2,228	(0) 30,746	S単 125号
	合計				1,801,217	
	単価				162,712	
	官積算単価				180,122	合意率 0.903344
*** B単 - 138号 ***						
000138	現場打樹 900型				(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 27.500	m3	310.6	(0) 8,542	S単 192号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 19.600	m ²	485.6	(0) 9,518	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.800	m ²	5,091	(0) 14,255	S単 218号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,130	(0) 33,130	S単 208号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 53.900	m ²	9,012	(0) 485,747	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 5.100	m3	38,930	(0) 198,543	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 16.900	m3	287.1	(0) 4,852	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 15.200	m3	2,228	(0) 33,866	S単 125号
	合計				788,453	
	単価				71,224	
	官積算単価				78,845	合意率 0.903344
*** B単 - 139号 ***						
000139	ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)				(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 10.700	m3	310.6	(0) 3,323	S単 192号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m ²	485.6	(0) 3,885	S単 201号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 5.400	m ³	291	(0) 1,571	S単 128号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 1.400	m3	2,228	(0) 3,119	S単 125号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 0.950	m	11,790	(0) 11,201	S単 225号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,なし,なし	(0.000) 1.300	m3	3,982	(0) 5,177	S単 171号

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名		土木工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分,なし,なし	(0.000) 0.700			(0) 3,508	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 13.300			(0) 3,818	S単 172号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動クハク()	(0.000) 6.700			(0) 14,928	S単 186号
	合計				(0) 50,530	
	単価				(0) 4,565	
	官積算単価				5,053	合意率 0.903344
	*** B単 - 140号 ***					
000140	ヒューム管布設 300(B形2種,120°自由基礎)		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 11.200			(0) 3,111	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000			(0) 3,885	S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 5.400			(0) 1,571	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管2種	(0.000) 10.000			(0) 127,400	S単 113号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動クハク,区分,なし,あり	(0.000) 1.300			(0) 5,116	S単 66号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分,なし,あり	(0.000) 0.700			(0) 3,475	S単 67号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動クハク()	(0.000) 1.450			(0) 3,231	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 14.000			(0) 4,019	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動クハク()	(0.000) 6.700			(0) 14,928	S単 3号
	合計				(0) 166,736	
	単価				(0) 15,063	
	官積算単価				16,674	合意率 0.903393
	*** B単 - 141号 ***					
000141	鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF250		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 2.300			(0) 639	S単 190号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500			(0) 1,214	S単 201号
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 250,ハッパ約(クレーン機能付) 加-5型,受台無し,なし	(0.000) 10.000			(0) 91,650	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.800			(0) 517	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動クハク()	(0.000) 1.600			(0) 3,565	S単 125号
	合計				(0) 97,585	
	単価				(0) 8,815	
	官積算単価				9,759	合意率 0.903344
	*** B単 - 142号 ***					
000142	盛土工 UF250		m		(0.000)m 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 43.200			(0) 12,403	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 43.200			(0) 71,323	S単 126号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(0.000) 43.000			(0) 26,488	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	(0.000) 5.000			(0) 16,750	S単 127号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 66.000			(0) 29,053	S単 203号
	合計				(0) 156,017	
	単価				(0) 1,409	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,560	合意率 0.903344
	*** B単 - 143号 ***					
000143	取水U字フリューム設置工 UF250 A型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 2.300	m3	277.8	(0) 639	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.800	m3	287.1	(0) 517	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 1.600	m3	2,228	(0) 3,565	S単 125号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 2.500	m ²	485.6	(0) 1,214	S単 201号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m3	38,930	(0) 3,893	S単 209号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.100	m ²	9,012	(0) 901	S単 217号
S02116	取水U字フリューム 250 両口分水,,	(0.000) 10.000	個	16,400	(0) 164,000	S単 147号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 250,フリュームタイト,,	(0.000) 10.000	個	11,000	(0) 110,000	S単 148号
	合計				284,729	
	単価				(0) 25,721	
	官積算単価				28,473	合意率 0.903344
	*** B単 - 144号 ***					
000144	屈曲工 UF250		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 12.700	m ²	9,012	(0) 114,452	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 1.000	m3	38,930	(0) 38,930	S単 209号
	合計				(0) 153,382	
	単価				(0) 13,856	
	官積算単価				15,338	合意率 0.903344
	*** B単 - 145号 ***					
000145	急流工 UF250-2		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 18.600	m3	277.8	(0) 5,167	S単 190号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 14.600	m ²	485.6	(0) 7,090	S単 201号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 20.000	m	5,178	(0) 103,560	S単 170号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,,	(0.000) 10.000	個	38,500	(0) 385,000	S単 149号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 14.300	m ²	9,012	(0) 128,872	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.700	m3	38,930	(0) 27,251	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.300	m3	287.1	(0) 3,244	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 10.200	m3	2,228	(0) 22,726	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.300	m ²	9,012	(0) 56,776	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.600	m3	38,930	(0) 23,358	S単 209号
	合計				(0) 763,044	
	単価				(0) 68,929	

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				76,304	合意率 0.903344
	*** B単 - 146号 ***					
000146	二次製品樹設置工 600型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 11.700	m3	277.8	(0) 3,250	S単 190号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.200	m ²	485.6	(0) 5,924	S単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	(0.000) 10.000	基	4,994	(0) 49,940	S単 221号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(0.000) 10.000	個	27,400	(0) 274,000	S単 150号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.800	m ²	5,091	(0) 9,164	S単 218号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%	(0.000) 0.400	m3	27,780	(0) 11,112	S単 212号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.600	m ²	9,012	(0) 95,527	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m3	38,930	(0) 46,716	S単 211号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.200	m3	287.1	(0) 2,067	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	(0.000) 6.500	m3	2,228	(0) 14,482	S単 125号
	合計				512,182	(0)
	単 価				46,268	(0)
	官積算単価				51,218	合意率 0.903344
	*** B単 - 147号 ***					
000147	二次製品樹設置工 900型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 22.900	m3	310.6	(0) 7,113	S単 192号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 20.500	m ²	485.6	(0) 9,955	S単 201号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	7,978	(0) 79,780	S単 223号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	(0.000) 10.000	個	75,200	(0) 752,000	S単 151号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.500	m ²	5,091	(0) 12,728	S単 218号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.800	m3	33,130	(0) 26,504	S単 208号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 16.800	m ²	9,012	(0) 151,402	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.000	m3	38,930	(0) 77,860	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.900	m3	287.1	(0) 3,416	S単 186号
T00003	手動式簡易スライドゲート 300型 合成樹脂製 三方水密	(0.000) 2.000	基	81,575	(0) 163,150	T単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	(0.000) 10.700	m3	2,228	(0) 23,840	S単 125号
	合計				1,307,748	(0)
	単 価				118,135	(0)
	官積算単価				130,775	合意率 0.903344
	*** B単 - 148号 ***					
000148	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000	枚	865	(0) 865	S単 169号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	U字フリューム蓋 T-4 250×1000,,	(0.000) 1.000			(0) 4,050	S単 152号
	合計				(0) 4,915	
	単価				(0) 4,440	
	官積算単価				4,915	合意率 0.903344
	*** B単 - 149号 ***					
000149	ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 11.250	m3	310.6	(0) 3,494	S単 192号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m ²	485.6	(0) 3,885	S単 201号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 5.400	m ²	291	(0) 1,571	S単 128号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	11,790	(0) 117,900	S単 225号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ ^ク 区分,なし,なし	(0.000) 1.300	m3	3,982	(0) 5,177	S単 171号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ ^ク ,区分,なし,なし	(0.000) 0.700	m3	5,011	(0) 3,508	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 14.000	m3	287.1	(0) 4,019	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(0.000) 6.700	m3	2,228	(0) 14,928	S単 125号
	合計				(0) 154,482	
	単価				(0) 13,955	
	官積算単価				15,448	合意率 0.903344
	*** B単 - 150号 ***					
000150	ヒューム管布設 300(B形2種,120°自由基礎)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 10.600	m3	277.8	(0) 2,945	S単 190号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m ²	485.6	(0) 3,885	S単 201号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 5.400	m ²	291	(0) 1,571	S単 128号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	39,990	(0) 399,900	S単 226号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ ^ク 型,区分,なし,あり	(0.000) 1.300	m3	3,063	(0) 3,982	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ ^ク 区分,なし,あり	(0.000) 0.700	m3	3,935	(0) 2,755	S単 174号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	287.1	(0) 287	S単 186号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(0.000) 0.900	m3	2,228	(0) 2,005	S単 125号
	合計				(0) 417,330	
	単価				(0) 37,699	
	官積算単価				41,733	合意率 0.903344
	*** B単 - 151号 ***					
000151	市道舗装復旧工 As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=50		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 17.300	m ²	1,973	(0) 34,133	S単 235号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm	(0.000) 3.500	m ²	800.1	(0) 2,800	S単 232号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝ C-40	(0.000) 3.500	m ²	521.3	(0) 1,825	S単 231号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	(0.000) 1.250	m3	234.9	(0) 294	S単 189号

事業名	亀岡中部農地整備事業					
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.250	m3	859	1,074	S単 124号
	合計				(0)	
	単価				40,126	
	官積算単価				(0)	
					36,248	
					40,126	合意率 0.903344
	*** B単 - 152号 ***					
000152	現場打機				(0.000)箇所	歩A
	B830×L1700×H960(18-8-40BB)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	3.600	m3	241.1	868	S単 193号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	2.800	m ²	485.6	1,360	S単 201号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.240	m ²	5,091	1,222	S単 218号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B)	0.140	m3	33,030	4,624	S単 214号
	W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	8.200	m ²	9,012	73,898	S単 217号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,バツカ約(外機機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,21-12	1.300	m3	40,240	52,312	S単 215号
	-25(20)(高炉B) W/C60%					
S02116	雑矢板	(0.000)			(0)	
	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,	0.008	m3	49,000	392	S単 153号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	2.000	m3	234.9	470	S単 189号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	0.500	m3	616	308	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	1.300	m3	2,228	2,896	S単 125号
	合計				(0)	
	単価				138,350	
	官積算単価				(0)	
					124,978	
					138,350	合意率 0.903344
	*** B単 - 153号 ***					
000153	柵渠取付工				(0.000)箇所	歩A
	VP 150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.700	m	3,753	6,380	S単 176号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	0.057	m3	38,930	2,219	S単 209号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.760	m ²	9,012	6,849	S単 217号
	合計				(0)	
	単価				15,448	
	官積算単価				(0)	
					13,955	
					15,448	合意率 0.903344
	*** B単 - 154号 ***					
000154	区画線復旧				(0.000)m	歩A
			m		1,000.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】	(0.000)			(0)	
	区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	194	194,000	S単 177号
T00001	区画線材料費	(0.000)			(0)	
		1,000.000	m	438	438,000	T単 5号
	合計				(0)	
	単価				632,000	
	官積算単価				(0)	
					571	
					632	合意率 0.903344
	*** B単 - 155号 ***					
000155	土工				(0.000)m	歩A
			m		100.000 m	当たり算出

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5.000m3未満, -, -, -	(0.000) 184.100	m3	323.7	(0) 59,593	S単 184号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(0.000) 255.600	m ²	887.8	(0) 226,922	S単 204号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(0.000) 22.500	m ²	440.2	(0) 9,905	S単 203号
	合計				(0) 296,420	
	単価				(0) 2,678	
	官積算単価				2,964	合意率 0.903435
	*** B単 - 156号 ***					
000156	屈曲工 BF500		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 16.400	m ²	9,012	(0) 147,797	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.600	m3	38,930	(0) 62,288	S単 209号
	合計				(0) 210,085	
	単価				(0) 18,979	
	官積算単価				21,009	合意率 0.903374
	*** B単 - 157号 ***					
000157	現場打樹 1600×H1420		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(0.000) 24.600	m3	273.8	(0) 6,735	S単 194号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバクダ()	(0.000) 17.800	m3	2,228	(0) 39,658	S単 125号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(0.000) 4.800	m ²	485.6	(0) 2,331	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(0.000) 0.400	m ²	5,091	(0) 2,036	S単 218号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m3	33,130	(0) 6,626	S単 208号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(0.000) 17.000	m ²	9,992	(0) 169,864	S単 220号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 2.200	m3	33,670	(0) 74,074	S単 216号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D19, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	(0.000) 0.280	ton	165,298	(0) 46,283	S単 165号
	合計				(0) 347,607	
	単価				(0) 314,024	
	官積算単価				347,607	合意率 0.903389
	*** B単 - 158号 ***					
000158	ヒューム管布設 700(B形2種, 120°自由基礎)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(0.000) 24.500	m3	277.8	(0) 6,806	S単 190号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(0.000) 14.000	m ²	485.6	(0) 6,798	S単 201号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 9.800	m ²	291	(0) 2,852	S単 128号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 700mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), あり, 外圧管2種	(0.000) 10.000	m	36,720	(0) 367,200	S単 227号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動ロッド式, 区分, なし, あり	(0.000) 3.000	m3	3,063	(0) 9,189	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コバクダ, 区分, なし, あり	(0.000) 2.500	m3	3,935	(0) 9,838	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	(0.000) 5.100	m3	882.7	(0) 4,502	S単 200号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 30.600	m3	287.1	(0) 8,785	S単 186号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 6.400	m3	616	(0) 3,942	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 2.200	m3	2,228	(0) 4,902	S単 125号
	合計				(0) 424,814	
	単価				(0) 38,377	
	官積算単価				42,481	合意率 0.903389
	*** B単 - 159号 ***					
000159	ヒューム管布設 500(B形1種,120°自由基礎)		m		(0.000)m 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 54.900	m3	277.8	(0) 15,251	S単 190号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.000	m ²	485.6	(0) 5,827	S単 201号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 7.700	m ²	291	(0) 2,241	S単 128号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	18,730	(0) 187,300	S単 228号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローハンドガイド式,区分 なし,あり	(0.000) 2.600	m3	3,063	(0) 7,964	S単 173号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分 なし,あり	(0.000) 1.600	m3	3,935	(0) 6,296	S単 174号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 32.100	m3	882.7	(0) 28,335	S単 200号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 68.600	m3	287.1	(0) 19,695	S単 186号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 6.400	m3	616	(0) 3,942	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 5.500	m3	2,228	(0) 12,254	S単 125号
	合計				(0) 289,105	
	単価				(0) 26,117	
	官積算単価				28,911	合意率 0.903389
	*** B単 - 160号 ***					
000160	進入路暗渠蓋設置工 T-4 BF-500		枚		(0.000)枚 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去 を行なわない	(0.000) 1.000	枚	865	(0) 865	S単 169号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 250×1000,,	(0.000) 1.000	枚	4,050	(0) 4,050	S単 152号
	合計				(0) 4,915	
	単価				(0) 4,440	
	官積算単価				4,915	合意率 0.903389
	*** B単 - 161号 ***					
000161	急流工 BF500-2		箇所		(0.000)箇所 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 18.600	m3	277.8	(0) 5,167	S単 190号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 14.600	m ²	485.6	(0) 7,090	S単 201号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利 用撤去を行なわない	(0.000) 20.000	m	3,317	(0) 66,340	S単 167号
S02116	大型フリューム H900×B900×L2000,,	(0.000) 10.000	個	78,500	(0) 785,000	S単 145号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 14.300	m ²	9,012	(0) 128,872	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 0.700	m3	38,930	(0) 27,251	S単 209号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.300	m3	287.1	(0) 3,244	S単 186号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	(0.000) 10.200	m3	2,228	(0) 22,726	S単 125号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.300	m ²	9,012	(0) 56,776	S単 219号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 0.600	m3	38,930	(0) 23,358	S単 213号
	/C65%					
	合計				(0) 1,125,824	
	単価				(0) 101,706	
	官積算単価				112,582	合意率 0.903389
	*** B単 - 162号 ***					
000162	急流工 BF500-2		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 18.600	m3	277.8	(0) 5,167	S単 190号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 14.600	m ²	485.6	(0) 7,090	S単 201号
SO5801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 20.000	m	3,317	(0) 66,340	S単 167号
SO2116	大型フリーム H900×B900×L2000,,	(0.000) 10.000	個	78,500	(0) 785,000	S単 145号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 14.300	m ²	9,012	(0) 128,872	S単 217号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 0.700	m3	38,930	(0) 27,251	S単 209号
	/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.300	m3	287.1	(0) 3,244	S単 186号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	(0.000) 10.200	m3	2,228	(0) 22,726	S単 125号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.300	m ²	9,012	(0) 56,776	S単 219号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 0.600	m3	38,930	(0) 23,358	S単 213号
	/C65%					
	合計				(0) 1,125,824	
	単価				(0) 101,706	
	官積算単価				112,582	合意率 0.903389
	*** B単 - 163号 ***					
000163	ヒューム管布設 500(B形1種,120°自由基礎)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 32.300	m3	277.8	(0) 8,973	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.000	m ²	485.6	(0) 5,827	S単 85号
SO1072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 7.700	m ²	291	(0) 2,241	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	39,990	(0) 399,900	S単 114号
SO7001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動D-バンド'式,区分	(0.000) 2.600	m3	3,063	(0) 7,964	S単 68号
	,なし,あり					
SO7001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ()区分,なし,あり	(0.000) 1.600	m3	3,935	(0) 6,296	S単 66号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 13.500	m3	882.7	(0) 11,916	S単 84号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 40.300	m3	287.1	(0) 11,570	S単 79号
SO1082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 6.400	m3	616	(0) 3,942	S単 9号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	(0.000) 5.500	m3	2,228	(0) 12,254	S単 3号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 470,883	
	単価				(0) 42,539	
	官積算単価				47,088	合意率 0.903391
	*** B単 - 164号 ***					
000164	隔壁工 18-8-25BB		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.060	m3	38,930	(0) 2,336	S単 209号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.760	m ²	9,012	(0) 6,849	S単 217号
	合計				(0) 9,185	
	単価				(0) 8,297	
	官積算単価				9,185	合意率 0.903334
	*** B単 - 165号 ***					
000165	歩掛調査(土木工事)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査	(0.000) 1.000	式	181,700	(0) 181,700	S単 158号
	合計				(0) 181,700	
	単価				(0) 181,700	
	官積算単価				181,700	合意率 1
	*** B単 - 166号 ***					
000166	管継費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ設置	(0.000) 1.000	式	510,000	(0) 510,000	S単 159号
	合計				(0) 510,000	
	単価				(0) 510,000	
	官積算単価				510,000	合意率 1
	*** B単 - 167号 ***					
000167	UAV起工測量・出来形測量		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	UAV起工測量・出来形測量	(0.000) 1.000	式	1,741,395	(0) 1,741,395	S単 160号
	合計				(0) 1,741,395	
	単価				(0) 1,741,395	
	官積算単価				1,741,395	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	859		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,631		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()		m3	2,228		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()		m3	2,631		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,651		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	3,350		歩A・単A
S01072	*** S単 - 7号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	291		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	616		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	616		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** バックホウ[加型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] バックホウ[加型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	7,620		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** バックホウ[加型・クレーン・超低・排対型(~2011)] バックホウ[加型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	7,170		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** 油圧ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		日	14,400		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** バックホウ[加型・超低・排対型(~3次)] バックホウ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	6,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 23号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02116	*** S単 - 24号 *** 分水栓					
	分水栓 B-150,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 25号 *** 一筆排水柵					
	一筆排水柵 320×230×550,,		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手					
	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,		個	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** グレーチング樹蓋					
	グレーチング樹蓋 900,T-14,,		組	106,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	2,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 29号 *** 自由勾配側溝					
	自由勾配側溝 B600×H500,L=2000,グレーチング込み,,		組	112,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** 自由勾配側溝					
	自由勾配側溝 B600×H600,L=2000,グレーチング込み,,		組	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** 取水U字フリューム					
	取水U字フリューム 250 両口分水,,		個	16,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** 鉄筋コンクリートフリューム接合部品					
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250,,		枚	950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 大型フリューム					
	大型フリューム B600×H600×L2000,,		個	38,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** U字フリューム蓋					
	U字フリューム蓋 T-4 250×1000,,		枚	4,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 合流樹(600型)					
	合流樹(600型) 600×600×550,,		個	27,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** 重圧管					
	重圧管 400 L=2000 1種,,		個	30,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** ベンチフリューム 型					
	ベンチフリューム 型 BF-500 L=2000,,		個	26,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** 階段落差工 BF型					
	階段落差工 BF型 500,,		個	39,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 合流樹(1050型)					
	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,		個	129,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 鏡壁					
	鏡壁 本体 800型,,		個	93,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 鏡壁					
	鏡壁 側板 500型,,		個	11,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** ベンチフリューム 型					
	ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000,,		個	10,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** ベンチフリュームパッキン					
	ベンチフリュームパッキン BF250用,,		枚	730		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業					
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 250,.		個	19,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 雑矢板 雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,.		m3	49,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 松丸太 松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),.		本	895		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 軽油 軽油 バトロ給油,.		L	149		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 小幅板 (杉特1等) 小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,.		m3	58,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチックネット 荒目 900kgf/m,.		m ²	1,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,.		m ²	590		歩A・単A
S02123	*** S単 - 51号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S02123	*** S単 - 52号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	7,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 53号 *** 建設廃材 建設廃材 コンクリート二次製品廃材		m3	6,250		歩A・単A
S02123	*** S単 - 54号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	1,880		歩A・単A
S02124	*** S単 - 55号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02721	*** S単 - 56号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,330		歩A・単A
S02721	*** S単 - 57号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	18,400		歩A・単A
S03701	*** S単 - 58号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	169,418		歩A・単A
S05001	*** S単 - 59号 *** 鉄筋コンクリートフリーダム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーダム機械据付工 250,バツかり(クレン機能付) 加-α型,受台無し,あり		m	9,064		歩A・単A
S05012	*** S単 - 60号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,あり		m	18,784		歩A・単A
S05801	*** S単 - 61号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない		枚	865		歩A・単A
S05801	*** S単 - 62号 *** 自由勾配側溝蓋設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない		枚	865		歩A・単A
S05801	*** S単 - 63号 *** 自由勾配側溝設置 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工無し,-		m	5,040		歩A・単A
S05801	*** S単 - 64号 *** 【排水構造物工】					

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,881		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,317		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバケツ,区分,なし,あり		m3	3,935		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし,あり		m3	4,964		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ロータリガイド式,区分,なし,あり		m3	3,063		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	3,860		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所		m	4,525		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,あり		m	10,416		歩A・単A
	*** S単 - 72号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッチャリ,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり		m ²	686		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッチャリ,C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり		m ²	790		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.15ha,0.067,15cm,あり		ha	1,064,645		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.15ha,0.067,砂・砂質土,少ない,あり		ha	2,290,024		歩A・単A
	*** S単 - 76号 ***					
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	518		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛m ²	4,697		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	323.7		歩A・単A
	*** S単 - 79号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	287.1		歩A・単A
	*** S単 - 80号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	234.9		歩A・単A
	*** S単 - 81号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	277.8		歩A・単A
	*** S単 - 82号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	241.1		歩A・単A
	*** S単 - 83号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	232.3		歩A・単A

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	*** S単 - 84号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	882.7		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 85号 *** SP 基面整形 SP 基面整形 基面整形		m ²	485.6		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 86号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	440.2		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 87号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	887.8		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 88号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下,		m3	3,380		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 89号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,		m3	2,629		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 90号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下,		m3	4,131		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 91号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,		m3	4,940		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 92号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下,		m3	2,951		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 93号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	208.3		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 94号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	208.3		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 95号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	684		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 96号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,930		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 97号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,130		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 98号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, Ⅱツツ杓(ルン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,380		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 99号 *** SP コンクリート(受台) SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,930		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 100号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, Ⅱツツ杓(ルン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,840		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 101号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	33,670		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 102号 *** SP コンクリート					

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,030		歩A・単A
	*** S単 - 103号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 21-12 -25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,240		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	9,012		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	5,091		歩A・単A
	*** S単 - 106号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	9,992		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
SA0312	SP 型枠(受台) SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	9,012		歩A・単A
	*** S単 - 108号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし		基	3,406		歩A・単A
	*** S単 - 109号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, なし		基	5,382		歩A・単A
	*** S単 - 110号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, なし		基	3,843		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 無し, あり		基	10,430		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), あり, 外圧管1種		m	11,530		歩A・単A
	*** S単 - 113号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), あり, 外圧管2種		m	12,740		歩A・単A
	*** S単 - 114号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), あり, 外圧管1種		m	39,990		歩A・単A
	*** S単 - 115号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²	124.2		歩A・単A
	*** S単 - 116号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, クラッシュ C-40		m ²	259.8		歩A・単A
	*** S単 - 117号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 220mm, 2層施工, 砕石, なし, クラッシュ C-40		m ²	521.3		歩A・単A
	*** S単 - 118号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm, 2層施工, 砕石, なし, クラッシュ C-40		m ²	521.3		歩A・単A
	*** S単 - 119号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 200mm		m ²	800.1		歩A・単A
	*** S単 - 120号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度A Ⅱ(13)		m ²	1,328		歩A・単A
	*** S単 - 121号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度A Ⅱ(13)		m ²	1,650		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	*** S単 - 122号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝｸ(13)		m ²	1,973		歩A・単A
S01032	*** S単 - 123号 *** ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 硬岩,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,普通		m ³	1,033		歩A・単A
S01032	*** S単 - 124号 *** ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,良好		m ³	859		歩A・単A
S01041	*** S単 - 125号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()		m ³	2,228		歩A・単A
S01041	*** S単 - 126号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m ³	1,651		歩A・単A
S01041	*** S単 - 127号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力ﾀﾞｺ		m ³	3,350		歩A・単A
S01072	*** S単 - 128号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	291		歩A・単A
S01082	*** S単 - 129号 *** 締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m ³	616		歩A・単A
S02112	*** S単 - 130号 *** ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・~超低・排対型(-2011)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・~超低・排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t		日	7,170		歩A・単A
S02115	*** S単 - 131号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単 - 132号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単 - 133号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02116	*** S単 - 134号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,		個	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 135号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,,		m	815		歩A・単A
S02116	*** S単 - 136号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 ,4号 30~20mm,,		m ³	4,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 137号 *** 水平水閘 水平水閘 75,,		個	18,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 138号 *** ポリエチレン暗渠排水管接合部品 ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,ソケット,,		個	131		歩A・単A
S02116	*** S単 - 139号 *** ポリエチレン暗渠排水管接合部品 ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,エンドキャップ,,		個	540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 140号 *** ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-300,L=2000,,		個	12,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 141号 *** 合流樹(600型) 合流樹(600型) 600×600×550,,		個	25,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 142号 *** 側溝用埋設型枠 側溝用埋設型枠 T13×W690×L1000,,		枚	9,020		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 143号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B800×H800, L=2000, グレーチング含まず,,		組	247,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 144号 *** 自由勾配側溝用グレーチング 自由勾配側溝用グレーチング 横断用, T-25, 800型,,		枚	111,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 145号 *** 大型フリユーム 大型フリユーム H900×B900×L2000,,		個	78,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 146号 *** 合流樹(1050型) 合流樹(1050型) 1050×1050×820,,		個	129,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 147号 *** 取水U字フリユーム 取水U字フリユーム 250 両口分水,,		個	16,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 148号 *** 鉄筋コンクリートフリユーム接合部品 鉄筋コンクリートフリユーム接合部品 250, フリユームタイト,,		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 149号 *** 大型フリユーム 大型フリユーム B600×H600×L2000,,		個	38,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 150号 *** 合流樹(600型) 合流樹(600型) 600×600×550,,		個	27,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 151号 *** 合流樹(900型) 合流樹(900型) 900×900×700,,		個	75,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 152号 *** U字フリユーム蓋 U字フリユーム蓋 T-4 250×1000,,		枚	4,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 153号 *** 雑矢板 雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,		m3	49,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 154号 *** 道路用塗料 トライックハイト(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックハイト(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 155号 *** ガラス'-ズ'(JIS R 3301) ガラス'-ズ'(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	175		歩A・単A
S02116	*** S単 - 156号 *** 接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg	470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 157号 *** 軽油 軽油 ハト-ル給油,,		L	149		歩A・単A
S02116	*** S単 - 158号 *** 歩掛調査 歩掛調査		式	181,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 159号 *** 快適トイレ設置 快適トイレ設置		式	510,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 160号 *** UAV起工測量・出来形測量 UAV起工測量・出来形測量		式	1,741,395		歩A・単A
S02123	*** S単 - 161号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		m3	13,845		歩A・単A
S02123	*** S単 - 162号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	1,880		歩A・単A
S02124	*** S単 - 163号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S03701	*** S単 - 164号 *** 【鉄筋工】					

事業名	亀岡中部農地整備事業					
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 165号 ***		ton	169,418		歩A・単A
	【鉄筋工】 SD295,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 166号 ***		ton	165,298		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞ(ｸﾚﾝｼﾞ機能付) ｸﾗｰﾌﾞ型,受台無し,なし *** S単 - 167号 ***		m	9,165		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 168号 ***		m	3,317		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工無し,- *** S単 - 169号 ***		m	6,491		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 170号 ***		枚	865		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 171号 ***		m	5,178		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 172号 ***		枚	865		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分,なし,なし *** S単 - 173号 ***		m3	3,982		歩A・単A
	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾞﾊﾞ,区分,なし,なし *** S単 - 174号 ***		m3	5,011		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ﾛｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分,なし,あり *** S単 - 175号 ***		m3	3,063		歩A・単A
	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分,なし,あり *** S単 - 176号 ***		m3	3,935		歩A・単A
S07021	硬質ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾞﾘｯｸ管人力布設 硬質ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾞﾘｯｸ管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 177号 ***		m	1,412		歩A・単A
	硬質ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾞﾘｯｸ管人力布設 硬質ﾌﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾞﾘｯｸ管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 178号 ***		m	3,753		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単 - 179号 ***		m	194		歩A・単A
	畦畔整形工 畦畔整形工 なし *** S単 - 180号 ***		m ²	571		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単 - 181号 ***		m ²	518		歩A・単A
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下, *** S単 - 182号 ***		m	5		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車ｸﾗｰﾌﾞ型 油圧ｸﾞﾗﾌﾞ3.0t,50m以下, *** S単 - 183号 ***		m3	906		歩A・単A
	暗渠排水工(バックホウ掘削)					

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19025	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 183号 ***		m	869		歩A・単A
	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 3.0km 以下,良好 *** S単 - 184号 ***		空m3	600		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オプソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 185号 ***		m3	323.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満 *** S単 - 186号 ***		m3	280		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 187号 ***		m3	287.1		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 188号 ***		m3	1,033		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満 *** S単 - 189号 ***		m3	291.3		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 190号 ***		m3	234.9		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 191号 ***		m3	277.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 192号 ***		m3	378.6		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 193号 ***		m3	310.6		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 194号 ***		m3	241.1		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 195号 ***		m3	273.8		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハツク山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km 以下 *** S単 - 196号 ***		m3	831.9		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハツク山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km 以下 *** S単 - 197号 ***		m3	950.7		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 198号 ***		m3	256.4		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単 - 199号 ***		m3	807.9		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単 - 200号 ***		m3	232.3		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 201号 ***		m3	882.7		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 202号 ***		m ²	485.6		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	472.3		歩A・単A

事業名 亀岡中部農地整備事業						
工事名 本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)						
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 203号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	440.2		歩A・単A
	*** S単 - 204号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	887.8		歩A・単A
	*** S単 - 205号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,無し,なし		m ³	142.9		歩A・単A
	*** S単 - 206号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m ³	2,951		歩A・単A
	*** S単 - 207号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,砕石各種		m ³	1,403		歩A・単A
	*** S単 - 208号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,無し,一般養生,無し,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	33,130		歩A・単A
	*** S単 - 209号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,無し,一般養生,無し,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	38,930		歩A・単A
	*** S単 - 210号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,無し,一般養生,無し,18-8-40(普通) W/C65%		m ³	38,830		歩A・単A
	*** S単 - 211号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,無し,一般養生,無し,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	38,930		歩A・単A
	*** S単 - 212号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,無し,一般養生,無し,21-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	27,780		歩A・単A
	*** S単 - 213号 ***					
SA0311	SP コンクリート(受台) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,無し,一般養生,無し,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	38,930		歩A・単A
	*** S単 - 214号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,無し,一般養生,無し,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	33,030		歩A・単A
	*** S単 - 215号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,パツ約(クン機能付)打設,計上する,無し,一般養生,無し,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	40,240		歩A・単A
	*** S単 - 216号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,無し,一般養生,無し,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	33,670		歩A・単A
	*** S単 - 217号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,012		歩A・単A
	*** S単 - 218号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,091		歩A・単A
	*** S単 - 219号 ***					
SA0312	SP 型枠(受台) SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,012		歩A・単A
	*** S単 - 220号 ***					
SA0312	SP 型枠					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 221号 ***		m ²	9,992		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり *** S単 - 222号 ***		基	4,994		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし *** S単 - 223号 ***		基	11,010		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし *** S単 - 224号 ***		基	7,978		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管2種 *** S単 - 225号 ***		m	12,740		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種 *** S単 - 226号 ***		m	11,790		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種 *** S単 - 227号 ***		m	39,990		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管2種 *** S単 - 228号 ***		m	36,720		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種 *** S単 - 229号 ***		m	18,730		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワッチャン C-40 *** S単 - 230号 ***		m ²	259.8		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,クワッチャン C-40 *** S単 - 231号 ***		m ²	259.8		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,クワッチャン C-40 *** S単 - 232号 ***		m ²	521.3		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm *** S単 - 233号 ***		m ²	800.1		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13) *** S単 - 234号 ***		m ²	1,650		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13) *** S単 - 235号 ***		m ²	1,328		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13) *** S単 - 235号 ***		m ²	1,973		歩A・単A
T00002	足掛金物設置 樹脂加工品径19 幅300 長さ250 *** T単 - 1号 ***		本	6,434		歩A・単A
T00003	手動式簡易スライドゲート 300型 合成樹脂製 三方水密 *** T単 - 2号 ***		基	81,575		歩A・単A
T00004	重圧管布設 400,長期割あり *** T単 - 3号 ***		m	18,451		歩A・単A
T00006	木杭打設工(機械) 長1.2m,末口12cm,長期割あり *** T単 - 4号 ***		本	5,168		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)D/D区分	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オールド・タイプ] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	燃料消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.260	供用日	261	68	
P34029	軽油 バレル給油	7.300	L	149	1,088	
R01022	運転手(一般)	0.220	人	23,970	5,273	
	合計				8,590	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		859	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合計				26,312	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,631	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合計				22,275	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,228	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				26,312	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,631	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合計				16,508	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,651	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	24,276	33,501	
	合計				33,501	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,350	
	*** S単 - 7号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,276	2,913	
	合計				2,913	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		291	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガ1式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 バドガ給油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				30,807	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		616	
	*** S単 - 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 ハンドガイド給油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				30,807	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		616	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08064 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 7,620円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08064	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	7,620	7,620	
	合計				7,620	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,620	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 7,170円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	7,170	7,170	
	合計				7,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,170	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	油圧ブレーカ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08301 バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ 14,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.000	日	14,400	14,400	
	合計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,400	
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	バックホウ[加圧型・超低・排対型(~3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08012 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 6,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	6,200	6,200	
	合計				6,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				6,200	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1,000 人
	単 価				26,214	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				24,276	算出数量 1,000 人
	単 価				24,276	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1,000 人
	単 価				25,908	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合 計				29,274	算出数量 1,000 人
	単 価				29,274	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人
	単価				29,274	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1.000 人
	単価				26,214	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人
	単価				29,274	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	分水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 B - 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96101	分水栓 B - 150	1.000	個	2,610	2,610	
	合計				2,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,610	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	一筆排水枡		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一筆排水枡 320×230×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	一筆排水枡 320×230×550	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96121	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ	1.000	個	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 900,T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96146		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96146	グレーチング樹蓋 900,T-14	1.000	組	106,000	106,000	
	合計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				106,000	
	*** S単 - 28号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	マンホール用足掛金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P21210		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,900	2,900	
	合計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,900	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	自由勾配側溝		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B600 x H500, L=2000, グレーチング込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	自由勾配側溝 B600 x H500, L=2000, グレーチング込み	1.000	組	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				112,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	自由勾配側溝		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B600 x H600, L=2000, グレーチング込み,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	自由勾配側溝 B600 x H600, L=2000, グレーチング込み	1.000	組	119,000	119,000	
	合計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				119,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 250 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	取水U字フリューム 250 両口分水	1.000	個	16,400	16,400	
	合計				16,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,400	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフォーム接合部品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P13029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P13029	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 250	1.000	枚	950	950	
	合計				950	算出数量 1.000 各単位
	単価				950	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム B600×H600×L2000, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	大型フリューム B600×H600×L2000	1.000	個	38,500	38,500	
	合計				38,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,500	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 250×1000, ,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	U字フリューム蓋 T-4 250×1000	1.000	枚	4,050	4,050	
	合計				4,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,050	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	合流樹(600型) 合流樹(600型) 600×600×550, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	合流樹(600型) 600×600×550	1.000	個	27,400	27,400	
	合計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,400	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	重圧管 重圧管 400 L=2000 1種, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	重圧管 400 L=2000 1種	1.000	個	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-500 L=2000, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	ベンチフリューム 型 BF-500 L=2000	1.000	個	26,200	26,200	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				26,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,200	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	階段落差工 BF型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	階段落差工 BF型 500	1.000	個	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,600	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	合流樹(1050型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	合流樹(1050型) 1050×1050×820	1.000	個	129,000	129,000	
	合計				129,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				129,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	鏡壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鏡壁 本体 800型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	鏡壁 本体 800型	1.000	個	93,000	93,000	
	合計				93,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				93,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	鏡壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鏡壁 側板 500型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	鏡壁 側板 500型	1.000	個	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	ベンチフリュウム 型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュウム 型 BF-250 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	ベンチフリーウム型 BF-250 L=2000	1.000	個	10,200	10,200	
	合計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,200	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	ベンチフリーウムパッキン ベンチフリーウムパッキン BF250用,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	ベンチフリーウムパッキン BF250用	1.000	枚	730	730	
	合計				730	算出数量 1.000 各単位
	単価				730	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	階段落差工 BF型 250	1.000	個	19,500	19,500	
	合計				19,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,500	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	雑矢板 雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P33307		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33307	雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	1.000	m3	49,000	49,000	
	合計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	松丸太 松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P33057		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33057	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	1.000	本	895	895	
	合計				895	算出数量 1.000 各単位
	単価				895	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 バトール給油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P34029	軽油 バトール給油	1.000	L	149	149	
	合計				149	算出数量 1.000 各単位
	単価				149	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	小幅板 (杉特1等)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33524				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P33524	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	1.000	m3	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	合成樹脂網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P29001	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	1.000	m ²	1,450	1,450	
	合計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,450	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26101				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 51号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 3,525円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 52号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
*** S単 - 53号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 コンクリート二次製品廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート二次製品廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,250円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 コンクリート二次製品廃材	1.000	m3	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
*** S単 - 54号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
*** S単 - 55号 ***						
S02124	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価		人		25,908	
*** S単 - 56号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,330	10,330	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				10,330	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		10,330	
	*** S単 - 57号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機劣 昼間	1.000	m3	18,400	18,400	
	合計				18,400	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		18,400	
	*** S単 - 58号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				169,418	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		169,418	
	*** S単 - 59号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリウム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型,受台無し,あり		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	250 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型 受台無し あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P13003	鉄筋コンクリートフリウム 250 260×240×4	13.300	個	22,200	295,260	
P13029	鉄筋コンクリートフリウム接合部品 フリウムタイト 250	13.300	枚	950	12,635	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	7,030	10,053	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	149	8,195	
	合計				480,367	算出数量 53.000 m
	単価		m		9,064	
	*** S単 - 60号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, あり		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当たり単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組) 3)柵渠 1組当たりアーム間隔(m/組) 4)柵渠型式 5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	18,580円 1.500m 1.5(m/組) B型 0.16㎡以上 2.50㎡以下 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	18,580	289,848	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,276	48,552	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 加圧型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	7,030	11,248	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バックホウ給油	57.000	L	149	8,493	
	合計				439,537	算出数量 23.400 m
	単価		m		18,784	
	*** S単 - 61号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	864.90	865	
	合計				865	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		865	
	*** S単 - 62号 ***					
S05801	自由勾配側溝蓋設置 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	864.90	865	
	合計				865	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		865	
	*** S単 - 63号 ***					
S05801	自由勾配側溝設置 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 基礎砕石の 施工無し, -		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,040	5,040	
	合計				5,040	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,040	
	*** S単 - 64号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,881	3,881	
	合計				3,881	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,881	
	*** S単 - 65号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,317	3,317	
	合計				3,317	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,317	
	*** S単 - 66号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパクタ,区分なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックル規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	砂・砂質土 現場流用土 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コパクタ 区分 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,274	7,319	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,276	22,334	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				39,351	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,935	
	*** S単 - 67号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	現場流用土				
	3)バックホ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	クハ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,276	26,461	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				49,638	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,964	
	*** S単 - 68号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローラントガイド式,区分,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	現場流用土				
	3)バックホ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動ローラントガイド式				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,274	5,562	
R01003	普通作業員	0.780	人	24,276	18,935	
F04080	振動ローラントガイド式] 質量0.5～0.6t	0.120	日	1,330	160	
P34029	軽油 バックホ給油	0.330	L	149	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,214	2,097	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バト-ル給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)					
		0.090	人	25,908	2,332	
	合計				30,629	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,063	
	*** S単 - 69号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種区分	VP				垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費					
		0.021		26,352	553	
R01001	土木一般世話役					
		0.100	人	29,274	2,927	
R01002	特殊作業員					
		0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員					
		0.210	人	24,276	5,098	
	合計				38,600	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,860	
	*** S単 - 70号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管刈-フ付, 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種区分	VP				垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	片受直管刈-フ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	13,900	33,916	
Y00004	雑材料費					
		0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役					
		0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員					
		0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	24,276	4,612	
	合計				45,249	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,525	
	*** S単 - 71号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 300mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種区分	VP				垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	300mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05033	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本	35,600	86,864	
Y00004	諸雑費					
		0.020		86,864	1,737	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	26,214	4,194	

事業名	亀岡中部農地整備事業					
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 土木工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.230	人	24,276	5,583	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	7,030	844	
P34029	軽油 バトリル給油	3.500	L	149	522	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,908	2,073	
	合計				104,159	算出数量 10.000 m
	単価		m		10,416	
	*** S単 - 72号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クワッパン,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	クワッパン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	C-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03106	クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)	11.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	0.960	人	24,276	23,305	
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バトリル給油	22.000	L	149	3,278	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,908	16,840	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	5,560	2,669	
P34029	軽油 バトリル給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
	合計				68,602	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		686	
	*** S単 - 73号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クワッパン,C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	クワッパン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	C-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03106	クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)	11.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,274	10,246	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,276	24,033	
M02349	小型バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 バトリル給油	18.000	L	149	2,682	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	25,908	23,317	
F04080	振動ロー[バドガイド式] バドガイド式0.5-0.6t	0.480	日	2,040	979	
P34029	軽油 バトリル給油	1.200	L	149	179	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				79,020	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		790	
	*** S単 - 74号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.15ha,0.067,15cm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)計画平均区画面積(A)	0.15ha				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)現況平均地形勾配(I)	0.067				週休:4週8休以上
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・低騒音型・排対型(～3次)] 7t級 7～9t	28.790	日	6,560	188,862	
P34029	軽油 バッド給油	653.000	L	149	97,297	
R01021	運転手(特殊)	12.100	人	25,908	313,487	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,274	35,129	
R01003	普通作業員	3.700	人	24,276	89,821	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	15.430	日	6,200	95,666	
P34029	軽油 バッド給油	407.000	L	149	60,643	
R01021	運転手(特殊)	7.010	人	25,908	181,615	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,062,520	2,125	
	合計				1,064,645	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,064,645	
	*** S単 - 75号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.15ha,0.067,砂・砂質土,少ない,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)計画平均区画面積(A)	0.15ha				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)現況平均地形勾配(I)	0.067				週休:4週8休以上
	4)土質区分	砂・砂質土				
	5)障害物状況	少ない				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・低騒音型・排対型(～3次)] 7t級 7～9t	31.950	日	6,560	209,592	
P34029	軽油 バッド給油	725.000	L	149	108,025	
R01021	運転手(特殊)	13.430	人	25,908	347,944	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	29,274	105,386	
R01003	普通作業員	7.500	人	24,276	182,070	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	60.820	日	6,200	377,084	
P34029	軽油 バッド給油	1,604.000	L	149	238,996	
R01021	運転手(特殊)	27.650	人	25,908	716,356	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		2,285,453	4,571	
	合計				2,290,024	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,290,024	
	*** S単 - 76号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,276	12,138	
F08012	バックホウ[カ-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,200	9,920	
P34029	軽油	40.000	L	149	5,960	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,908	17,877	
	合計				51,750	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		518	
	*** S単 - 77号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,274	46,838	
R01012	とび工	7.000	人	28,152	197,064	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,276	31,559	
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	53,600	75,040	
Y00004	諸雑費	0.340		350,501	119,170	
	合計				469,671	算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²		4,697	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		323.7	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0102	SP 積込(ル-ズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ル-ズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		287.1	
	*** S単 - 80号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		234.9	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		277.8	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		241.1	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		232.3	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		882.7	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		485.6	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		440.2	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		887.8	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	23.2km以下				
	単 価		m3		3,380	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,629	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下				
	単 価		m3		4,131	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		4,940	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3		2,951	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m ² 歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		208.3	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 94号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		208.3	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		684	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m ³		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		38,930	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,130	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 98号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 計上する - - 一般養生 - - - あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,380	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0311	SP コンクリート(受台) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 計上する - - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,840	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,670	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,030	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バ ック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 バ ック材(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,240	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,012	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,091	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	単 価		m ²		9,992	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0312	SP 型枠 (受台) SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	一般型枠 小型構造物	m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	単 価		m ²		9,012	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし	据付 50kg以上80kg以下	基		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎砕石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,406	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, なし	据付 200kgを超え400kg以下	基		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎砕石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,382	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, なし	据付 80kgを超え200kg以下	基		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		基		3,843	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1200kgを超え1600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		基		10,430	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 300mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		11,530	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管2種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 300mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり				
	5)管種区分	外圧管2種				
	単 価		m		12,740	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 800mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		39,990	
	*** S単 - 115号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し、-、-、なし、		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		124.2	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,クラッシュ C-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし クラッシュ C-40				
	単 価		m ²		259.8	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 220mm,2層施工,砕石,なし,クラッシュ C-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	220mm 2層施工 砕石 なし クラッシュ C-40				
	単 価		m ²		521.3	
	*** S単 - 118号 ***					
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)		m ³			材変
	単 価		m ³		521.3	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,クラッシュ C-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし クラッシュ C-40				
	単 価		m ²		521.3	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	200mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		800.1	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,328	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,650	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,973	
	*** S単 - 123号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	硬岩 4.0				
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.2km以下 山0.45(平0.35)m ³				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)D1D区間 6)路面条件	無し 普通				
M03002	ダンプトラック[オロド・ディゼル] 4t積級	0.300	供用日	8,960	2,688	
W14062	クワ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.300	供用日	421	126	
P34029	軽油 ハンドル給油	8.600	L	149	1,281	
R01022	運転手 (一般)	0.260	人	23,970	6,232	
	合計				10,327	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,033	
	*** S単 - 124号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.0km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)D1D区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オロド・ディゼル] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	クワ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.260	供用日	261	68	
P34029	軽油 ハンドル給油	7.300	L	149	1,088	
R01022	運転手 (一般)	0.220	人	23,970	5,273	
	合計				8,590	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		859	
	*** S単 - 125号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コバク()		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合計				22,275	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,228	
	*** S単 - 126号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合計				16,508	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,651	
	*** S単 - 127号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	24,276	33,501	
	合計				33,501	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,350	
	*** S単 - 128号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,276	2,913	
	合計				2,913	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		291	
	*** S単 - 129号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				30,807	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		616	
	*** S単 - 130号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,170円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	7,170	7,170	
	合計				7,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,170	
	*** S単 - 131号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				29,274	
	*** S単 - 132号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1,000 人
	単 価				26,214	
	*** S単 - 133号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				24,276	算出数量 1,000 人
	単 価				24,276	
	*** S単 - 134号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96121	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ	1.000	個	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96026	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管	1.000	m	815	815	
	合 計				815	算出数量 1,000 各単位
	単 価				815	
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 .4号 30~20mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03102	単粒度砕石 4号 30~20mm	1.000	m3	4,050	4,050	
	合計				4,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,050	
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	水平水閘		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96027	水平水閘 75	1.000	個	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,ソケット, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96144	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,ソケット	1.000	個	131	131	
	合計				131	算出数量 1.000 各単位
	単価				131	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,エンドキャップ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96029	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,エンドキャップ	1.000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 型 BF-300,L=2000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	ベンチフリューム 型 BF-300,L=2000	1.000	個	12,100	12,100	
	合計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,100	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	合流樹(600型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(600型) 600x600x550, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96019	合流樹(600型) 600×600×550	1.000	個	25,800	25,800	
	合計				25,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,800	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	側溝用埋設型枠 側溝用埋設型枠 T13×W690×L1000,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	側溝用埋設型枠 T13×W690×L1000	1.000	枚	9,020	9,020	
	合計				9,020	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,020	
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B800×H800,L=2000.グレーチング含まず,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96034	自由勾配側溝 B800×H800,L=2000.グレーチング含まず	1.000	組	247,720	247,720	
	合計				247,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				247,720	
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング 自由勾配側溝用グレーチング 横断用,T-25,800型,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96035	自由勾配側溝用グレーチング 横断用,T-25,800型	1.000	枚	111,200	111,200	
	合計				111,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				111,200	
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム H900×B900×L2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	大型フリューム H900×B900×L2000	1.000	個	78,500	78,500	
	合計				78,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,500	
	*** S単 - 146号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	合流樹 (1050型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹 (1050型) 1050×1050×820,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	合流樹 (1050型) 1050×1050×820	1.000	個	129,000	129,000	
	合計				129,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				129,000	
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 250 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	取水U字フリューム 250 両口分水	1.000	個	16,400	16,400	
	合計				16,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,400	
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 250,フリュームタイト,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 250,フリュームタイト	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 149号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B600×H600×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	大型フリューム B600×H600×L2000	1.000	個	38,500	38,500	
	合計				38,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,500	
	*** S単 - 150号 ***					
S02116	合流樹 (600型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹 (600型) 600×600×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	合流樹 (600型) 600×600×550	1.000	個	27,400	27,400	
	合計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,400	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 151号 ***					
S02116	合流樹 (900型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹 (900型) 900×900×700,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96046				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96046	合流樹 (900型) 900×900×700	1.000	個	75,200	75,200	
	合計				75,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				75,200	
	*** S単 - 152号 ***					
S02116	U字フリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリューム蓋 T-4 250×1000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96005	U字フリューム蓋 T-4 250×1000	1.000	枚	4,050	4,050	
	合計				4,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,050	
	*** S単 - 153号 ***					
S02116	雑矢板		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P33307				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P33307	雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	1.000	m3	49,000	49,000	
	合計				49,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,000	
	*** S単 - 154号 ***					
S02116	道路用塗料 トライック イト (JIS K 5665)		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライック イト (JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P35300				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P35300	道路用塗料 トライック イト (JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	680	680	
	合計				680	算出数量 1.000 各単位
	単価				680	
	*** S単 - 155号 ***					
S02116	ガラス'-ス' (JIS R 3301)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラス'-ス' (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P35313				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P35313	ガラス'-ス' (JIS R 3301) 1号 (0.106~0.850mm)	1.000	kg	175	175	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単価				175	
	*** S単 - 156号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35311				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	
	*** S単 - 157号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バドール給油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P34029	軽油 バドール給油	1.000	L	149	149	
	合計				149	算出数量 1.000 各単位
	単価				149	
	*** S単 - 158号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96032	歩掛調査	1.000	式	181,700	181,700	
	合計				181,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				181,700	
	*** S単 - 159号 ***					
S02116	快適トイレ設置		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ設置					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96023	快適トイレ設置	1.000	式	510,000	510,000	
	合計				510,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				510,000	
	*** S単 - 160号 ***					
S02116	UAV起工測量・出来形測量		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	UAV起工測量・出来形測量					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96030				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96030	UAV起工測量・出来形測量	1.000	式	1,741,395	1,741,395	
	合計				1,741,395	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,741,395	
	*** S単 - 161号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96033 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	13,845円		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P96033	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	13,845	13,845	
	合計				13,845	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,845	
	*** S単 - 162号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 163号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価		人		25,908	
	*** S単 - 164号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				169,418	算出数量 1.000 ton

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		169,418	
	*** S単 - 165号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D19 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18248	異形棒鋼 SD295 D19	1.030	ton	95,000	97,850	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合 計				165,298	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		165,298	
	*** S単 - 166号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	250 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型 受台無し なし				
P13003	鉄筋コンクリートフリーウム 250 260×240×4	13.300	個	22,200	295,260	
P13029	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 250	13.300	枚	950	12,635	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	10,800	15,444	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	55.000	L	149	8,195	
	合 計				485,758	算出数量 53,000 m
	単 価		m		9,165	
	*** S単 - 167号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工無し,再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,317	3,317	
	合 計				3,317	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]		3,317	
	*** S単 - 168号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, -, 基礎砕石の施工無し, -		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,491	6,491	
	合 計				6,491	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,491	
	*** S単 - 169号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	864.90	865	
	合 計				865	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		865	
	*** S単 - 170号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,178	5,178	
	合 計				5,178	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,178	
	*** S単 - 171号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, 山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コンクリート区分		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	,なし,なし					
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		0.250 人	29,274	7,319	
R01003	普通作業員		0.920 人	24,276	22,334	
R01002	特殊作業員		0.200 人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%		0.120	5,243	629	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		0.140 日	9,540	1,336	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		4.200 L	149	626	
R01021	運転手(特殊)		0.090 人	25,908	2,332	
	合計				39,819	算出数量 10.000 m3
	単価				3,982	
	*** S単 - 172号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),ｸﾝﾊﾞ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土				
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) ｸﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		0.320 人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員		1.090 人	24,276	26,461	
R01002	特殊作業員		0.340 人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%		0.120	8,913	1,070	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		0.140 日	9,540	1,336	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		4.200 L	149	626	
R01021	運転手(特殊)		0.090 人	25,908	2,332	
	合計				50,106	算出数量 10.000 m3
	単価				5,011	
	*** S単 - 173号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｸﾝﾊﾞﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土				
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) 振動ｸﾝﾊﾞﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		0.190 人	29,274	5,562	
R01003	普通作業員		0.780 人	24,276	18,935	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F04080	振動ロー[バド'ガ'ト'式] 質量0.5~0.6t	0.120	日	1,330	160	
P34029	軽油 バド'ガ'ト'給油	0.330	L	149	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,214	2,097	
F08012	バ'ック杓[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	
P34029	軽油 バド'ガ'ト'給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				30,629	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,063	
	*** S単 - 174号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンバ'ク'区分 なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ'ック杓規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンバ'ク' 区分 なし あり				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,274	7,319	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,276	22,334	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08012	バ'ック杓[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	
P34029	軽油 バド'ガ'ト'給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				39,351	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,935	
	*** S単 - 175号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,810	4,416	
Y00004	雑材料費	0.020		4,416	88	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,276	4,127	
	合計				14,119	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,412	
	*** S単 - 176号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VP 150mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,276	4,612	
	合計				37,534	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,753	
	*** S単 - 177号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格(区画線設置) 3) 仕様(区画線設置) 4) 幅(区画線設置) 5) 時間的制約(区画線設置) 6) 施工区分 7) 豪雪補正の有無(区画線設置) 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし -		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	193.90	194	算出数量 1.000 m
	合計				194	
	単価		m		194	
	*** S単 - 178号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし 1) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,276	12,138	
F08012	バックホウ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	9,540	15,264	
P34029	軽油	40.000	L	149	5,960	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,908	17,877	
	合計				57,094	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		571	
	*** S単 - 179号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり 1) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名		土木工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,276	12,138	
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,200	9,920	
P34029	軽油 バックホ給油	40.000	L	149	5,960	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,908	17,877	
	合計				51,750	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		518	
	*** S単 - 180号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力、暗渠排水管(定尺管)、50m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	24,276	26,704	
	合計				26,704	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		5	
	*** S単 - 181号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t、50m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バックホ給油	20.000	L	149	2,980	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				34,871	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		906	
	*** S単 - 182号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m、暗渠排水管(定尺管)、50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50～75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホ給油	34.000	L	149	5,066	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,274	8,782	
R01002	特殊作業員	0.500	人	26,214	13,107	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,276	48,552	
	合計				138,174	算出数量 159.000 m
	単価		m		869	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 183号 ***						
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100,000	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 3.0km以下、良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	3.0km以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)路面条件	良好		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	1.300	供用日	20,100	26,130	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.300	供用日	747	971	
P34029	軽油	60.000	L	149	8,940	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				60,011	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		600	
*** S単 - 184号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		323.7	
*** S単 - 185号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石、土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		280	
*** S単 - 186号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		287.1	
*** S単 - 187号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,033	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		291.3	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		234.9	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		277.8	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		378.6	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		310.6	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		241.1	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		273.8	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		831.9	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,2.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ ッ杓山積0.45m3(平積0.35m3)				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		950.7	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		256.4	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		807.9	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		232.3	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		882.7	
	*** S単 - 201号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		485.6	
	*** S単 - 202号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		472.3	
	*** S単 - 203号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		440.2	
	*** S単 - 204号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		887.8	
	*** S単 - 205号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	残土受け入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ³		142.9	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 206号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3		2,951	
	*** S単 - 207号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,砕石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 砕石各種				
	単 価		m ²		1,403	
	*** S単 - 208号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,130	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 210号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		38,830	
	*** S単 - 211号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	
	*** S単 - 212号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		27,780	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0311	SP コンクリート(受台)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,030	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、バ ックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	小型構造物 バ ックホ(クレーン機能付)打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	一般養生 - - - あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,240	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,670	
	*** S単 - 217号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,012	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,091	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0312	SP 型枠 (受台) SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,012	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,992	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, あり		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し あり				
	単 価		基		4,994	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 無し, なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し なし				
	単 価		基		11,010	
	*** S単 - 223号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 無し なし				
	単 価		基		7,978	
	*** S単 - 224号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管2種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管2種				
	単 価		m		12,740	
	*** S単 - 225号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		11,790	
	*** S単 - 226号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 800mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		39,990	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 227号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 700mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 2種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 700mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管 2種				
	単 価		m		36,720	
	*** S単 - 228号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管 1種				
	単 価		m		18,730	
	*** S単 - 229号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, クラッシュ C-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし クラッシュ C-40				
	単 価		m ²		259.8	
	*** S単 - 230号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, クラッシュ C-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし クラッシュ C-40				
	単 価		m ²		259.8	
	*** S単 - 231号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,クラッシュ C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし クラッシュ C-40				
	単 価		m ²		521.3	
	*** S単 - 232号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 200mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		800.1	
	*** S単 - 233号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アス(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グラムコト 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²		1,650	
	*** S単 - 234号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アス(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グラムコト 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²		1,328	
	*** S単 - 235号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アス(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし					

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)				
工事別工事名		土木工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J02118	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m ³	18,200		
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)		m ³	0		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm		m ³	420,000		
P13003	鉄筋コンクリートフリーウム 250 260×240×4		個	22,200		
P13029	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 250		枚	950		
P18248	異形棒鋼 SD295 D19		ton	95,000		
P96001	ベンチフリーウム 型 BF-250 L=2000		個	10,200		
P96002	ベンチフリーウム 型 BF-500 L=2000		個	26,200		
P96003	大型フリーウム B600×H600×L2000		個	38,500		
P96004	取水U字フリーウム 250 両口分水		個	16,400		
P96005	U字フリーウム蓋 T-4 250×1000		枚	4,050		
P96006	合流樹(600型) 600×600×550		個	27,400		
P96007	合流樹(1050型) 1050×1050×820		個	129,000		
P96008	一筆排水柵 320×230×550		個	11,000		
P96009	重圧管 400 L=2000 1種		個	30,000		
P96010	階段落差工 BF型 500		個	39,600		
P96011	階段落差工 BF型 250		個	19,500		
P96012	鏡壁 本体 800型		個	93,000		
P96013	鏡壁 側板 500型		個	11,100		
P96014	自由勾配側溝 B600×H500,L=2000,グレーチング込み		組	112,000		
P96015	自由勾配側溝 B600×H600,L=2000,グレーチング込み		組	119,000		
P96016	ベンチフリーウムパッキン BF250用		枚	730		
P96017	ベンチフリーウム 型 BF-300,L=2000		個	12,100		
P96018	手動式簡易スライドゲート 300型 合成樹脂製 三方水密		基	50,600		
P96019	合流樹(600型) 600×600×550		個	25,800		
P96022	大型フリーウム H900×B900×L2000		個	78,500		
P96023	快適トイレ設置		式	510,000		
P96024	側溝用埋設型枠 T13×W690×L1000		枚	9,020		
P96026	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管		m	815		
P96027	水平水閘 75		個	18,000		
P96029	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,エンドキャップ		個	540		
P96030	UAV起工測量・出来形測量		式	1,741,395		
P96031	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 250,フリーウムタイト		個	11,000		
P96032	歩掛調査		式	181,700		
P96033	建設廃材 塵プラスチック		m ³	13,845		
P96034	自由勾配側溝 B800×H800,L=2000,グレーチング含まず		組	247,720		
P96035	自由勾配側溝用グレーチング 横断用,T-25,800型		枚	111,200		
P96046	合流樹(900型) 900×900×700		個	75,200		
P96101	分水栓 B-150		個	2,610		
P96121	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ		個	1,400		
P96144	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,ソケット		個	131		
P96146	グレーチング樹蓋 900,T-14		組	106,000		
R01001	土木一般世話役		人	29,274		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名:土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単 - 1号 ***						
T00002	足掛金物設置		本		1,000	歩A 当たり算出
	樹脂加工品径19 幅300 長さ250					
S02115	特殊作業員	0.070	人	26,214	1,835	S単 14号
S02115	普通作業員	0.070	人	24,276	1,699	S単 15号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長さ250,,	1.000	個	2,900	2,900	S単 28号
	合計				6,434	算出数量 1.000 本
	単 価		本		6,434	
*** 単 - 2号 ***						
T00003	手動式簡易スライドゲート		基		1,000	歩A 当たり算出
	300型 合成樹脂製 三方水密					
P96018	手動式簡易スライドゲート 300型 合成樹脂製 三方水密	1.000	基	50,600	50,600	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.310	人	26,214	8,126	S単 19号
S02115	普通作業員	0.380	人	24,276	9,225	S単 20号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.400	日	7,170	2,868	S単 11号
P34029	軽油 バックホウ給油	13.000	L	149	1,937	
S02124	運転手(特殊)	0.250	人	25,908	6,477	S単 55号
	合計				81,575	算出数量 1.000 基
	単 価		基		81,575	
*** 単 - 3号 ***						
T00004	重圧管布設		m		1,000	歩A 当たり算出
	400,長期割あり					
S02112	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.070	日	7,620	533	S単 10号
S02115	普通作業員	0.109	人	24,276	2,646	S単 15号
S02115	運転手(特殊)	0.049	人	25,908	1,269	S単 16号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,274	849	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,214	498	S単 14号
S02116	重圧管 400 L=2000 1種,,	0.410	個	30,000	12,300	S単 36号
P34029	軽油 バックホウ給油	2.392	L	149	356	
	合計				18,451	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,451	
*** 単 - 4号 ***						
T00006	木杭打設工(機械)		本		32,000	歩A 当たり算出
	長1.2m、末口12cm、長期割あり					
S02116	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,	32.000	本	895	28,640	S単 46号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	S単 21号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,276	48,552	S単 22号
S02112	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.100	日	14,400	15,840	S単 12号
S02112	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.100	日	6,200	6,820	S単 13号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区区画整理その12-2工事 (第3回変更)

工事別工事名: 土木工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	軽油 ハト-ル給油,,	37.000	L	149	5,513	S単 47号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 23号
Y00004	雑品	0.030		160,547	4,816	
	合計				165,363	算出数量 32.000 本
	単価		本		5,168	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00001	区画線材料費		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トライックアイト(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	570.000	L	680	387,600	S単 154号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 155号
S02116	接着用プライマ- 区画線用,,	40.000	kg	470	18,800	S単 156号
S02116	軽油 ハト-ル給油,,	40.000	L	149	5,960	S単 157号
Y00004	雑品	0.050		416,735	20,837	
	合計				437,572	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		438	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00003	手動式簡易スライドゲ-ト		基		1.000 基	歩A 当たり算出
P96018	300型 合成樹脂製 三方水密 手動式簡易スライドゲ-ト	1.000	基	50,600	50,600	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	S単 131号
S02115	特殊作業員	0.310	人	26,214	8,126	S単 132号
S02115	普通作業員	0.380	人	24,276	9,225	S単 133号
S02112	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.400	日	7,170	2,868	S単 130号
P34029	軽油 ハト-ル給油	13.000	L	149	1,937	
S02124	運転手(特殊)	0.250	人	25,908	6,477	S単 163号
	合計				81,575	算出数量 1.000 基
	単価		基		81,575	