



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

余部・安町工区区画整理その1-2工事

# 積算書

(第1回変更)

近畿農政局  
亀岡中部農地整備事業所







事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(42,079,000)	
			56,080,000	
・工事原価			(35,313,000)	
			45,610,000	
純工事費			(26,123,000)	
			33,994,000	
・直接工事費			(23,359,000)	
			30,510,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " )		(23,359,000)	
	1.000	式	29,741,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " )		(0)	
	1.000	式	769,000	
・間接工事費			(11,954,000)	
			15,100,000	
・・・共通仮設費			(2,764,000)	
			3,484,000	
・・・事業損失防止施設費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・運搬費～管轄費等				
			(2,354,000)	
			2,960,000	
・・・運搬費	( " )		(0)	
	1.000	式	11,000	
・・・準備費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・安全費	( " )		(130,000)	
	1.000	式	0	
・・・役務費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	( " )		(0)	
	1.000	式	180,000	
・・・管轄費等	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			(280,000)	
			333,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(280,000)	
			333,000	
・・・現場環境改善費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(9,190,000)	
			11,616,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(9,190,000)	
			11,616,000	
・・・現場管理費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(6,766,000)	
			8,486,000	
・一括計上価格	( " )		(0)	
	1.000	式	1,989,000	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(189,000)	
			233,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	2,960,000
B = 今回対象金額	30,510,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	2,354,000
C 2 = 変更前の対象金額	23,359,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	9.85%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	10.23%
現場環境改善費 (率計上)	
B x C x D	333,000
B = 今回対象金額	30,277,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	280,000
C 2 = 変更前の対象金額	23,170,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.15%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	1.26%
現場管理費 (率計上)	
B' x C x D	11,616,000
B' = 今回対象金額	33,994,000
B = 率算定対象金額	34,039,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	9,190,000
C 2 = 変更前の対象金額	26,123,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	34.56%
D 2 = C 2'を積算基準書の率式に代入した値	35.58%
C 2' = 変更前の率算定対象金額	26,159,000
一般管理費等	
B x C x D	8,486,000
B = 今回対象金額	45,610,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	6,766,000
C 2 = 変更前の対象金額	35,313,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	18.79%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	19.35%













事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(23,359,000)	
				29,741,000	
・整地工				(8,389,000)	
	1.000	式		9,541,000	
・・整地工				( " )	
標準区画0.3ha以上	1.000	式		4,476,000	
000001 表土扱い(ほ場整備工)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
表土はぎ+戻し+整地	2.85	ha	779,184	2,220,674	B単 1号
000002 基盤造成・畦畔築立	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	2.85	ha	791,334	2,255,302	B単 2号
合 計				( " )	
				4,475,976	
・・畦畔工				( " )	
	1.000	式		324,000	
000003 湛水畦畔工(Aタイプ)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
田差 0.01<H 0.50	238	m	793	188,734	B単 3号
000004 湛水畦畔工(Bタイプ)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
田差 0.50<H 1.00	114	m	1,121	127,794	B単 4号
000005 管理畦畔工(KRK500)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	18	m	431	7,758	B単 5号
合 計				( " )	
				324,286	
・・筆外運土工				(2,409,000)	
	1.000	式		3,385,000	
000006 筆外運土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
工用道路沿い搬入土 49 60m未満	83	m3	510	42,330	B単 6号
000007 筆外運土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
工用道路沿い搬入土 50 60m未満	878	m3	510	447,780	B単 7号
000008 筆外運土	(3,762)		( " )	(1,918,620)	歩A・単A [単価B]
工用道路沿い搬入土 51 60m未満	664	m3	510	338,640	B単 8号
000067 運土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
千代川SY 現場	477	m3	1,342	640,134	B単 67号
000068 運土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
スタジアム道路 工用道路(丸亀ガス側)	890	m3	928	825,920	B単 68号
000069 運土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
千代川SY 現場(丸亀ガス側)	760	m3	1,342	1,019,920	B単 69号
000070 砕石運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
スタジアム道路置場 各支線道路	125	m3	562	70,250	B単 70号
合 計				(2,408,730)	
				3,384,974	
・・進入路工				(64,000)	
	1.000	式		29,000	
000009 進入路工(3型)	(6)		( " )	(14,676)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.6<H 0.90	3	箇所	2,446	7,338	B単 9号
000010 進入路工(4型)	(6)		( " )	(46,854)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.9<H 1.20	2	箇所	7,809	15,618	B単 10号
000011 進入路工(3型)	(1)		( " )	(2,953)	歩A・単A [単価B]
W=6.0 0.6<H 0.90	0	箇所	2,953	0	B単 11号
000071 進入路工(4型)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=6.0 0.90<H 1.20	1	箇所	5,570	5,570	B単 71号
合 計				(64,483)	
				28,526	
・・一筆取水工				(53,000)	
	1.000	式		69,000	
000012 取水管設置工	(8.7)		( " )	(29,406)	歩A・単A [単価B]
VP 150	13.600	m	3,380	45,968	B単 12号
000013 分水栓	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
B-150	10	個	2,351	23,510	B単 13号
合 計				(52,916)	
				69,478	
・・一筆排水工				(368,000)	
	1.000	式		386,000	
000014 排水樹設置工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
550型	10	箇所	19,400	194,000	B単 14号
000015 排水管設置工	(43.0)		( " )	(159,745)	歩A・単A [単価B]
VP 150	47.9	m	3,715	177,949	B単 15号
000016 塩ビ管用継手	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
150.90°エルボ	10	個	1,423	14,230	B単 16号
合 計				(367,975)	
				386,179	
・・既設構造物撤去				(695,000)	
	1.000	式		872,000	
000017 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	(8.0)		( " )	(106,256)	歩A・単A [単価B]
無筋	7.4	m3	13,282	98,287	B単 17号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000018 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 有筋	( " ) 0.3	m3	( " ) 24,047	( " ) 7,214	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 二次製品	(21.0) 28.3	m3	( " ) 25,793	(541,653) 729,942	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 舗装版切断 アスファルト	( " ) 11	m	( " ) 617	( " ) 6,787	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 舗装版取壊し アスファルト	( " ) 17	m <sup>2</sup>	( " ) 187	( " ) 3,179	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 舗装版運搬・処理	( " ) 2.0	m3	( " ) 6,162	( " ) 12,324	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 廃プラスチック運搬・処理	(1.0) 0.8	m3	( " ) 17,351	(17,351) 13,881	歩A・単A [単価B] B単 23号
合 計				(694,764) 871,614	
・道路工				(2,434,000) 2,179,000	
・・支線道路(砂利舗装) 全幅4.0m 第18号支線道路	1.000	式		(1,438,000) 933,000	
000024 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(950) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 817	(776,150) 0	歩A・単A [単価B] B単 24号
000072 舗装工(支線道路B) 砕石現場内利用 t=100mm	(0.000) 657	m <sup>2</sup>	(0) 619	(0) 406,683	歩A・単A [単価B] B単 72号
000025 路体工(支線道路B)	(326) 229	m	( " ) 1,391	(453,466) 318,539	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 市道取付舗装	( " ) 33	m <sup>2</sup>	( " ) 2,141	( " ) 70,653	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 市道舗装	( " ) 4.4	m <sup>2</sup>	( " ) 4,491	( " ) 19,760	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 隅切り 支線B(3.0)×市道(4.5)	(2) 0	箇所	( " ) 1,434	(2,868) 0	歩A・単A [単価B] B単 28号
000073 隅切り 支線B(3.0)×市道(4.5) 砕石現場内利用t=100	(0.000) 2	箇所	(0) 1,210	(0) 2,420	歩A・単A [単価B] B単 73号
000029 区画線消去	( " ) 7.5	m	( " ) 14,338	( " ) 107,535	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 区画線工 150mm	( " ) 12.9	m	( " ) 573	( " ) 7,392	歩A・単A [単価B] B単 30号
合 計				(1,437,824) 932,982	
・・支線道路(砂利舗装) 全幅4.0m 第18-1号支線道路	1.000	式		(421,000) 362,000	
000031 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(292) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 817	(238,564) 0	歩A・単A [単価B] B単 31号
000074 舗装工(支線道路B) 砕石現場内利用 t=100mm	(0.000) 292	m <sup>2</sup>	(0) 619	(0) 180,748	歩A・単A [単価B] B単 74号
000032 市道取付	( " ) 36	m <sup>2</sup>	( " ) 739	( " ) 26,604	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(2) 0	箇所	( " ) 2,535	(5,070) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
000075 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0) 砕石現場内利用t=100	(0.000) 2	箇所	(0) 2,139	(0) 4,278	歩A・単A [単価B] B単 75号
000034 暫定道路	( " ) 12	m	( " ) 2,161	( " ) 25,932	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 路体工(支線道路B)	( " ) 107	m	( " ) 1,164	( " ) 124,548	歩A・単A [単価B] B単 35号
合 計				(420,718) 362,110	
・・管理用道路 全幅2.5m 第9-1号管理用道路	1.000	式		( " ) 216,000	
000036 路体工(管理用道路)	( " ) 115	m	( " ) 1,880	( " ) 216,200	歩A・単A [単価B] B単 36号
合 計				( " ) 216,200	
・・管理用道路 全幅2.5m 第9-2号管理用道路	1.000	式		( " ) 149,000	
000037 路体工(管理用道路)	( " ) 96	m	( " ) 1,555	( " ) 149,280	歩A・単A [単価B] B単 37号
合 計				( " ) 149,280	
・・管理用道路 全幅2.5m 第10号管理用道路	1.000	式		( " ) 210,000	
000038 路体工(管理用道路)	( " ) 126	m	( " ) 1,667	( " ) 210,042	歩A・単A [単価B] B単 38号
合 計				( " ) 210,042	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・耕作道路 全幅2.5m	1.000	式		(0) 309,000	
000076 舗装工(支線道路B) 砕石現場内利用 t=100mm	(0.000) 240	m <sup>2</sup>	(0) 619	(0) 148,560	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 路体工(管理用道路)	(0.000) 96	m	(0) 1,668	(0) 160,128	歩A・単A [単価B] B単 77号
合 計				(0) 308,688	
・用水路工				(8,132,000) 13,737,000	
・第29号支線用水路	1.000	式		(6,742,000) 6,839,000	
000039 作業土工	(304) 299	m	( " ) 1,174	(356,896) 351,026	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF450	(289) 285	m	( " ) 16,994	(4,911,266) 4,843,290	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 取水U字フリーウム設置工 UF450 A型	( " ) 10	箇所	( " ) 44,824	( " ) 448,240	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-450	(52) 17	枚	( " ) 8,554	(444,808) 145,418	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 二次製品樹設置工 1050型	( " ) 1	箇所	( " ) 135,611	( " ) 135,611	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 会所樹 900型	( " ) 1	箇所	( " ) 70,854	( " ) 70,854	歩A・単A [単価B] B単 44号
000078 ヒューム管布設 500(B形1種,120°固定基礎)	(0.000) 3.3	m	(0) 31,991	(0) 105,570	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 ヒューム管布設 500(B形2種,120°固定基礎)	(0.000) 9.7	m	(0) 33,919	(0) 329,014	歩A・単A [単価B] B単 79号
000045 急流工 UF-450-2	( " ) 1	箇所	( " ) 120,084	( " ) 120,084	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 屈曲工 UF450	(2) 4	箇所	( " ) 17,539	(35,078) 70,156	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 取付工 UF450	( " ) 1	箇所	( " ) 12,892	( " ) 12,892	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 水路復旧工 HP 450 道路水路取合工(1-10)	( " ) 9.6	m	( " ) 20,153	( " ) 193,469	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 巻立コンクリート 道路水路取合工(1-10)	( " ) 1	箇所	( " ) 13,246	( " ) 13,246	歩A・単A [単価B] B単 49号
合 計				(6,742,444) 6,838,870	
・第29-1号支線用水路	(1.000) 0.000	式		(1,295,000) 0	
000050 作業土工	( " ) 116	m	( " ) 47	( " ) 5,452	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300	( " ) 114	m	( " ) 10,209	( " ) 1,163,826	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 二次製品樹設置工 600型	( " ) 1	箇所	( " ) 46,691	( " ) 46,691	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 会所樹 1050型	( " ) 1	箇所	( " ) 79,353	( " ) 79,353	歩A・単A [単価B] B単 53号
合 計				( " ) 1,295,322	
・第29-2号支線用水路				(95,000) 143,000	
000054 会所樹 1050型	( " ) 1	箇所	( " ) 79,353	( " ) 79,353	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 重圧管 450	(1.0) 4.0	m	( " ) 16,014	(16,014) 64,056	歩A・単A [単価B] B単 55号
合 計				(95,367) 143,409	
・第23-1号支線用水路				(0) 3,252,000	
000080 作業土工	(0.000) 108	m	(0) 5,546	(0) 598,968	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF450	(0.000) 105.0	m	(0) 16,991	(0) 1,784,055	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 取水U字フリーウム設置工 UF450 A型	(0.000) 3	箇所	(0) 44,819	(0) 134,457	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-450	(0.000) 12	枚	(0) 8,553	(0) 102,636	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 二次製品樹設置工 900型	(0.000) 3	箇所	(0) 102,975	(0) 308,925	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 会所樹 1050型	(0.000) 1	箇所	(0) 79,343	(0) 79,343	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 ヒューム管布設 500(B形2種,120°固定基礎)	(0.000) 7.0	m	(0) 34,773	(0) 243,411	歩A・単A [単価B] B単 86号
合 計				(0) 3,251,795	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・第23-2号支線用水路				(0)	
	1.000	式		2,108,000	
000087 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	108	m	1,732	187,056	B単 87号
000088 鉄筋コンクリートフリーム設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
UF450	106.0	m	16,991	1,801,046	B単 88号
000089 急流工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
UF-450-2	1	箇所	120,070	120,070	B単 89号
合 計				(0)	
				2,108,172	
・仮設用水路				(0)	
	1.000	式		1,395,000	
000090 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	118	m	470	55,460	B単 90号
000091 ポリコルゲート管設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
700 (材料支給)	118.0	m	2,271	267,978	B単 91号
000092 ポリコルゲート管継手部材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ソケット	30	個	24,315	729,450	B単 92号
000093 ポリコルゲート管継手部材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
90°エルボ	2	個	171,105	342,210	B単 93号
合 計				(0)	
				1,395,098	
・排水路工				(4,404,000)	
・第24号支線排水路	1.000	式		4,284,000	
	1.000	式		4,284,000	
000056 作業土工	(224)		( " )	(405,440)	歩A・単A [単価B]
	226	m	1,810	409,060	B単 56号
000057 ベンチフリーム設置工	(219)		( " )	(2,359,068)	歩A・単A [単価B]
BF350	222	m	10,772	2,391,384	B単 57号
000058 二次製品樹設置工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
900型	2	箇所	102,988	205,976	B単 58号
000059 現場打樹	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
1050型	1	箇所	79,447	79,447	B単 59号
000060 ヒューム管敷設	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
600(B形1種,90°固定基礎)	14.6	m	37,058	541,047	B単 60号
000061 自由勾配側溝設置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
600×500×2000横断用	4.0	m	69,240	276,960	B単 61号
000062 ポリコルゲート管設置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
300	1.7	m	5,004	8,507	B単 62号
000094 鏡壁工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
600型 側板含む	1	箇所	97,221	97,221	B単 94号
000063 BF取合工 (B型)	(2)		( " )	(507,654)	歩A・単A [単価B]
BF350 HP 600	1	箇所	253,827	253,827	B単 63号
000064 塩ビ管設置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
道路水路取合工(1-12)	3.0	m	5,655	16,965	B単 64号
000065 舗装復旧	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
道路水路取合工(1-12)	1	箇所	3,324	3,324	B単 65号
合 計				(4,404,388)	
				4,283,718	













事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)			( " )		
	表土はぎ+戻し+整地		ha	779,184		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 基礎造成・畦畔築立			( " )		
			ha	791,334		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 湛水畦畔工(Aタイプ)			( " )		
	田差 0.01<H 0.50		m	793		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 湛水畦畔工(Bタイプ)			( " )		
	田差 0.50<H 1.00		m	1,121		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 管理畦畔工(KRK500)			( " )		
			m	431		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 筆外運土			( " )		
	工事用道路沿い搬入土 49 60m未満		m3	510		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 筆外運土			( " )		
	工事用道路沿い搬入土 50 60m未満		m3	510		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 筆外運土			( " )		
	工事用道路沿い搬入土 51 60m未満		m3	510		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 進入路工(3型)			( " )		
	W=4.0 0.6<H 0.90		箇所	2,446		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 進入路工(4型)			( " )		
	W=4.0 0.9<H 1.20		箇所	7,809		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 進入路工(3型)			( " )		
	W=6.0 0.6<H 0.90		箇所	2,953		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 取水管設置工			( " )		
	VP 150		m	3,380		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 分水栓			( " )		
	B-150		個	2,351		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 排水樹設置工			( " )		
	550型		箇所	19,400		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 排水管設置工			( " )		
	VP 150		m	3,715		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 塩ビ管用継手			( " )		
	150,90°エルボ		個	1,423		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理			( " )		
	無筋		m3	13,282		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理			( " )		
	有筋		m3	24,047		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理			( " )		
	二次製品		m3	25,793		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 舗装版切断			( " )		
	アスファルト		m	617		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 舗装版取壊し			( " )		
	アスファルト		m <sup>2</sup>	187		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 舗装版運搬・処理			( " )		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
			m3	6,162		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 廃プラスチック運搬・処理			( " )		
			m3	17,351		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 舗装工(支線道路B)			( " )		
	RC-40 t=100mm		m <sup>2</sup>	817		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 路体工(支線道路B)			( " )		
			m	1,391		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 市道取付舗装			( " )		
			m <sup>2</sup>	2,141		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 市道舗装			( " )		
			m <sup>2</sup>	4,491		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 隅切り			( " )		
	支線B(3.0)×市道(4.5)		箇所	1,434		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 区画線消去			( " )		
			m	14,338		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 区画線工			( " )		
	150mm		m	573		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 舗装工(支線道路B)			( " )		
	RC-40 t=100mm		m <sup>2</sup>	817		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 市道取付			( " )		
			m <sup>2</sup>	739		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 隅切り			( " )		
	支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所	2,535		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 暫定道路			( " )		
			m	2,161		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 路体工(支線道路B)			( " )		
			m	1,164		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 路体工(管理用道路)			( " )		
			m	1,880		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 路体工(管理用道路)			( " )		
			m	1,555		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 路体工(管理用道路)			( " )		
			m	1,667		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 作業土工			( " )		
			m	1,174		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工			( " )		
	UF450		m	16,994		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 取水U字フリーム設置工			( " )		
	UF450 A型		箇所	44,824		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 進入路暗渠蓋設置工			( " )		
	T-4 UF-450		枚	8,554		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 二次製品樹設置工			( " )		
	1050型		箇所	135,611		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 会所樹			( " )		
	900型		箇所	70,854		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 急流工			( " )		
	UF-450-2		箇所	120,084		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 屈曲工			( " )		
	UF450		箇所	17,539		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 取付工			( " )		
	UF450		箇所	12,892		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 水路復旧工			( " )		
	HP 450 道路水路取合工(1-10)		m	20,153		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 巻立コンクリート			( " )		
	道路水路取合工(1-10)		箇所	13,246		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 作業土工			( " )		
			m	47		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工			( " )		
	UF300		m	10,209		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 二次製品樹設置工			( " )		
	600型		箇所	46,691		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 会所樹			( " )		
	1050型		箇所	79,353		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 会所樹			( " )		
	1050型		箇所	79,353		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 重圧管			( " )		
	450		m	16,014		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 作業土工			( " )		
			m	1,810		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** ベンチフリーム設置工			( " )		
	BF350		m	10,772		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 二次製品樹設置工			( " )		
	900型		箇所	102,988		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 現場打樹			( " )		
	1050型		箇所	79,447		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** ヒューム管敷設			( " )		
	600(B形1種,90°固定基礎)		m	37,058		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 自由勾配側溝設置			( " )		
	600×500×2000横断用		m	69,240		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** ポリコルゲート管設置			( " )		
	300		m	5,004		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** BF取合工(B型)			( " )		
	BF350 HP 600		箇所	253,827		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 塩ビ管設置			( " )		
	道路水路取合工(1-12)		m	5,655		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 舗装復旧					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	道路水路取合工(1-12) *** B単 - 66号 ***		箇所	( ) 3,324		歩A・単A
000066	交通誘導員		人	( ) 13,045		歩A・単A
000067	運土工 *** B単 - 67号 ***					
	千代川SY 現場 *** B単 - 68号 ***		m3	(0) 1,342		歩A・単A
000068	運土工					
	スタジアム道路 工用道路(丸亀ガス側) *** B単 - 69号 ***		m3	(0) 928		歩A・単A
000069	運土工					
	千代川SY 現場(丸亀ガス側) *** B単 - 70号 ***		m3	(0) 1,342		歩A・単A
000070	砕石運搬					
	スタジアム道路置場 各支線道路 *** B単 - 71号 ***		m3	(0) 562		歩A・単A
000071	進入路工(4型)					
	W=6.0 0.90<H 1.20 *** B単 - 72号 ***		箇所	(0) 5,570		歩A・単A
000072	舗装工(支線道路B)					
	砕石現場内利用 t=100mm *** B単 - 73号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 619		歩A・単A
000073	隅切り					
	支線B(3.0)×市道(4.5) 砕石現場内利用t=100 *** B単 - 74号 ***		箇所	(0) 1,210		歩A・単A
000074	舗装工(支線道路B)					
	砕石現場内利用 t=100mm *** B単 - 75号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 619		歩A・単A
000075	隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0) 砕石現場内利用t=100 *** B単 - 76号 ***		箇所	(0) 2,139		歩A・単A
000076	舗装工(支線道路B)					
	砕石現場内利用 t=100mm *** B単 - 77号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 619		歩A・単A
000077	路体工(管理用道路)					
	*** B単 - 78号 ***		m	(0) 1,668		歩A・単A
000078	ヒューム管布設					
	500(B形1種,120°固定基礎) *** B単 - 79号 ***		m	(0) 31,991		歩A・単A
000079	ヒューム管布設					
	500(B形2種,120°固定基礎) *** B単 - 80号 ***		m	(0) 33,919		歩A・単A
000080	作業土工					
	*** B単 - 81号 ***		m	(0) 5,546		歩A・単A
000081	鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF450 *** B単 - 82号 ***		m	(0) 16,991		歩A・単A
000082	取水U字フリーム設置工					
	UF450 A型 *** B単 - 83号 ***		箇所	(0) 44,819		歩A・単A
000083	進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-450 *** B単 - 84号 ***		枚	(0) 8,553		歩A・単A
000084	二次製品樹設置工					
	900型 *** B単 - 85号 ***		箇所	(0) 102,975		歩A・単A
000085	会所樹					
	1050型 *** B単 - 86号 ***		箇所	(0) 79,343		歩A・単A
000086	ヒューム管布設					
	500(B形2種,120°固定基礎)		m	(0) 34,773		歩A・単A



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土扱い(ほ場整備工) 表土はぎ+戻し+整地		ha		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.95ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり	( " ) 1.000	ha	865,123	( " ) 865,123	S単 55号
	合計				( " ) 865,123	
	単価				( " ) 779,184	
	官積算単価				865,123	合意率 0.900662
*** B単 - 2号 ***						
000002	基盤造成・畦畔築立		ha		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.95ha,0.007,0.00,砂・砂質土,少ない,あり	( " ) 1.000	ha	878,613	( " ) 878,613	S単 56号
	合計				( " ) 878,613	
	単価				( " ) 791,334	
	官積算単価				878,613	合意率 0.900662
*** B単 - 3号 ***						
000003	湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 0.01<H 0.50		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 170.200	m <sup>2</sup>	517	( " ) 87,993	S単 57号
	合計				( " ) 87,993	
	単価				( " ) 793	
	官積算単価				880	合意率 0.901136
*** B単 - 4号 ***						
000004	湛水畦畔工(Bタイプ) 田差 0.50<H 1.00		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 240.900	m <sup>2</sup>	517	( " ) 124,545	S単 57号
	合計				( " ) 124,545	
	単価				( " ) 1,121	
	官積算単価				1,245	合意率 0.900401
*** B単 - 5号 ***						
000005	管理畦畔工(KRK500)		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 92.400	m <sup>2</sup>	517	( " ) 47,771	S単 57号
	合計				( " ) 47,771	
	単価				( " ) 431	
	官積算単価				478	合意率 0.901673
*** B単 - 6号 ***						
000006	筆外運土 工用用道路沿い搬入土 49 60m未満		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	236.2	( " ) 236	S単 59号
S01034	不整地運搬 80m以下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	330	( " ) 330	S単 1号
	合計				( " ) 566	
	単価				( " ) 510	
	官積算単価				566	合意率 0.90106

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	筆外運土 工事用道路沿い搬入土 50 60m未満		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,000	m3	236.2	( " ) 236	S単 59号
S01034	不整地運搬 80m以下	( " ) 1,000	m3	330	( " ) 330	S単 1号
	合計				( " ) 566	
	単価				( " ) 510	
	官積算単価				566	合意率 0.90106
*** B単 - 8号 ***						
000008	筆外運土 工事用道路沿い搬入土 51 60m未満		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,000	m3	236.2	( " ) 236	S単 59号
S01034	不整地運搬 80m以下	( " ) 1,000	m3	330	( " ) 330	S単 1号
	合計				( " ) 566	
	単価				( " ) 510	
	官積算単価				566	合意率 0.90106
*** B単 - 9号 ***						
000009	進入路工(3型) W=4.0 0.6<H 0.90		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 5,100	m3	256	( " ) 1,306	S単 63号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 3,200	m <sup>2</sup>	440.6	( " ) 1,410	S単 66号
	合計				( " ) 2,716	
	単価				( " ) 2,446	
	官積算単価				2,716	合意率 0.900589
*** B単 - 10号 ***						
000010	進入路工(4型) W=4.0 0.9<H 1.20		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 17,000	m3	256	( " ) 4,352	S単 63号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 9,800	m <sup>2</sup>	440.6	( " ) 4,318	S単 66号
	合計				( " ) 8,670	
	単価				( " ) 7,809	
	官積算単価				8,670	合意率 0.900692
*** B単 - 11号 ***						
000011	進入路工(3型) W=6.0 0.6<H 0.90		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 7,300	m3	256	( " ) 1,869	S単 63号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 3,200	m <sup>2</sup>	440.6	( " ) 1,410	S単 66号
	合計				( " ) 3,279	
	単価				( " ) 2,953	
	官積算単価				3,279	合意率 0.900579
*** B単 - 12号 ***						
000012	取水管設置工 VP 150		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 1.000	m	3,753	( " ) 3,753	S単 49号
	合計				( " ) 3,753	
	単価				( " ) 3,380	
	官積算単価				3,753	合意率 0.900612
	*** B単 - 13号 ***					
000013	分水栓 B-150		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 B-150,,	( " ) 1.000	個	2,610	( " ) 2,610	S単 12号
	合計				( " ) 2,610	
	単価				( " ) 2,351	
	官積算単価				2,610	合意率 0.900766
	*** B単 - 14号 ***					
000014	排水樹設置工 550型		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.300	m3	277.7	( " ) 639	S単 61号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.200	m3	288.2	( " ) 634	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	( " ) 2.000	m3	2,631	( " ) 5,262	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 0.800	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 388	S単 65号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	3,424	( " ) 34,240	S単 79号
S02116	一筆排水樹 320×230×550,,	( " ) 10.000	個	11,000	( " ) 110,000	S単 13号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 5.400	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 48,665	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.400	m3	38,930	( " ) 15,572	S単 75号
	合計				( " ) 215,400	
	単価				( " ) 19,400	
	官積算単価				21,540	合意率 0.900649
	*** B単 - 15号 ***					
000015	排水管設置工 VP 150		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 10.000	m	3,753	( " ) 37,530	S単 49号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1.500	m3	277.7	( " ) 417	S単 61号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.400	m3	288.2	( " ) 403	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	( " ) 1.300	m3	2,228	( " ) 2,896	S単 3号
	合計				( " ) 41,246	
	単価				( " ) 3,715	
	官積算単価				4,125	合意率 0.900606
	*** B単 - 16号 ***					
000016	塩ビ管用継手 150,90°エルボ		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,	( " ) 1.000	個	1,580	( " ) 1,580	S単 14号
	合計				( " ) 1,580	
	単価				( " ) 1,423	
	官積算単価				1,580	合意率 0.900632

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 17号 ***						
000017	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1,000	m3		( " ) 8,313	S単 38号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,	( " ) 1,000	m3		( " ) 2,909	S単 69号
S02123	無筋コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3		( " ) 3,525	S単 33号
	合計				( " ) 14,747	
	単価				( " ) 13,282	
	官積算単価				14,747	合意率 0.900657
*** B単 - 18号 ***						
000018	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 有筋		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1,000	m3		( " ) 16,990	S単 39号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	( " ) 1,000	m3		( " ) 2,209	S単 70号
S02123	有筋コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3		( " ) 7,500	S単 34号
	合計				( " ) 26,699	
	単価				( " ) 24,047	
	官積算単価				26,699	合意率 0.90067
*** B単 - 19号 ***						
000019	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 二次製品		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1,000	m3		( " ) 16,990	S単 39号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	( " ) 1,000	m3		( " ) 4,148	S単 71号
S02123	二次製品コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3		( " ) 7,500	S単 35号
	合計				( " ) 28,638	
	単価				( " ) 25,793	
	官積算単価				28,638	合意率 0.900656
*** B単 - 20号 ***						
000020	舗装版切断 アスファルト		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1,000	m		( " ) 684.8	S単 74号
	合計				( " ) 685	
	単価				( " ) 617	
	官積算単価				685	合意率 0.900729
*** B単 - 21号 ***						
000021	舗装版取壊し アスファルト		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>		( " ) 208	S単 73号
	合計				( " ) 208	
	単価				( " ) 187	
	官積算単価				208	合意率 0.899038
*** B単 - 22号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000022	舗装版運搬・処理		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	( " ) 1,000	m3	4,962	( " ) 4,962	S単 72号
S02123	アスファルト廃材	( " ) 1,000	m3	1,880	( " ) 1,880	S単 36号
	合計				( " ) 6,842	
	単価				( " ) 6,162	
	官積算単価				6,842	合意率 0.900613
	*** B単 - 23号 ***					
000023	廃プラスチック運搬・処理		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 13.5km以下,良好	( " ) 1,000	空m3	1,265	( " ) 1,265	S単 58号
S02123	プラスチック廃材	( " ) 1,000	m3	18,000	( " ) 18,000	S単 37号
	合計				( " ) 19,265	
	単価				( " ) 17,351	
	官積算単価				19,265	合意率 0.900648
	*** B単 - 24号 ***					
000024	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	( " ) 1,000	m	907	( " ) 907	S単 51号
	合計				( " ) 907	
	単価				( " ) 817	
	官積算単価				907	合意率 0.900771
	*** B単 - 25号 ***					
000025	路体工(支線道路B)		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 431,000	m3	256	( " ) 110,336	S単 63号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 100,000	m <sup>2</sup>	440.6	( " ) 44,060	S単 66号
	合計				( " ) 154,396	
	単価				( " ) 1,391	
	官積算単価				1,544	合意率 0.900906
	*** B単 - 26号 ***					
000026	市道取付舗装		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ),グラウト各種,なし,再生密粒度A Ⅱ(13)	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,650	( " ) 1,650	S単 90号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	170.3	( " ) 170	S単 85号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	557	( " ) 557	S単 86号
	合計				( " ) 2,377	
	単価				( " ) 2,141	
	官積算単価				2,377	合意率 0.900715
	*** B単 - 27号 ***					
000027	市道舗装		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	170.3	( " ) 170	S単 85号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャリ RC-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	745.7	( " ) 746	S単 87号
SA0841	SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,70mm,各種(1.90以上2.00t/m3未満),プライムコート各種,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,190	( " ) 2,190	S単 89号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),タックコート各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,880	( " ) 1,880	S単 91号
	合計				( " ) 4,986	
	単価				( " ) 4,491	
	官積算単価				4,986	合意率 0.900722
	*** B単 - 28号 ***					
000028	隅切り 支線B(3.0)×市道(4.5)		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャリ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	( " ) 11.300	m <sup>2</sup>	1,011	( " ) 11,424	S単 52号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 5.100	m <sup>3</sup>	880.6	( " ) 4,491	S単 64号
	合計				( " ) 15,915	
	単価				( " ) 1,434	
	官積算単価				1,592	合意率 0.900753
	*** B単 - 29号 ***					
000029	区画線消去		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし	( " ) 1.000	m	588	( " ) 588	S単 53号
S02116	軽油 パト-M給油,,	( " ) 62.000	L	153	( " ) 9,486	S単 15号
S02116	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,	( " ) 35.000	L	167	( " ) 5,845	S単 16号
	合計				( " ) 15,919	
	単価				( " ) 14,338	
	官積算単価				15,919	合意率 0.900684
	*** B単 - 30号 ***					
000030	区画線工 150mm		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	( " ) 1.000	m	206	( " ) 206	S単 54号
T00002	区画線設置 材料費	( " ) 1.000	m	430	( " ) 430	T単 2号
	合計				( " ) 636	
	単価				( " ) 573	
	官積算単価				636	合意率 0.900943
	*** B単 - 31号 ***					
000031	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャリ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	907	( " ) 907	S単 51号
	合計				( " ) 907	
	単価				( " ) 817	
	官積算単価				907	合意率 0.900771
	*** B単 - 32号 ***					
000032	市道取付		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	170.3	( " ) 170	S単 85号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤソ RC-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	651.4	( " ) 651	S単 88号
	合計				( " ) 821	
	単価				( " ) 739	
	官積算単価				821	合意率 0.900121
	*** B単 - 33号 ***					
000033	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	( " ) 20.000	m <sup>2</sup>	1,011	( " ) 20,220	S単 52号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 9.000	m <sup>3</sup>	880.6	( " ) 7,925	S単 64号
	合計				( " ) 28,145	
	単価				( " ) 2,535	
	官積算単価				2,815	合意率 0.900532
	*** B単 - 34号 ***					
000034	暫定道路		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	( " ) 543.000	m <sup>3</sup>	256	( " ) 139,008	S単 63号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 229.000	m <sup>2</sup>	440.6	( " ) 100,897	S単 66号
	合計				( " ) 239,905	
	単価				( " ) 2,161	
	官積算単価				2,399	合意率 0.900791
	*** B単 - 35号 ***					
000035	路体工(支線道路B)		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	( " ) 274.000	m <sup>3</sup>	256	( " ) 70,144	S単 63号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 134.000	m <sup>2</sup>	440.6	( " ) 59,040	S単 66号
	合計				( " ) 129,184	
	単価				( " ) 1,164	
	官積算単価				1,292	合意率 0.900928
	*** B単 - 36号 ***					
000036	路体工(管理用道路)		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 167.000	m <sup>3</sup>	880.6	( " ) 147,060	S単 64号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 140.000	m <sup>2</sup>	440.6	( " ) 61,684	S単 66号
	合計				( " ) 208,744	
	単価				( " ) 1,880	
	官積算単価				2,087	合意率 0.900814
	*** B単 - 37号 ***					
000037	路体工(管理用道路)		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 138.000	m <sup>3</sup>	880.6	( " ) 121,523	S単 64号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 116.000	m <sup>2</sup>	440.6	( " ) 51,110	S単 66号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 172,633	
	単価				( " ) 1,555	
	官積算単価				1,726	合意率 0.900926
	*** B単 - 38号 ***					
000038	路体工(管理用道路)		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 131.000	m3	880.6	( " ) 115,359	S単 64号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 66.000	m3	256	( " ) 16,896	S単 63号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 120.000	m <sup>2</sup>	440.6	( " ) 52,872	S単 66号
	合計				( " ) 185,127	
	単価				( " ) 1,667	
	官積算単価				1,851	合意率 0.900594
	*** B単 - 39号 ***					
000039	作業土工		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 39.600	m3	288.2	( " ) 11,413	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 9.500	m3	2,631	( " ) 24,995	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 26.500	m3	1,651	( " ) 43,752	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 26.500	m3	615	( " ) 16,298	S単 5号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 77.000	m <sup>2</sup>	440.6	( " ) 33,926	S単 66号
	合計				( " ) 130,384	
	単価				( " ) 1,174	
	官積算単価				1,304	合意率 0.900306
	*** B単 - 40号 ***					
000040	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF450		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 4.700	m3	277.7	( " ) 1,305	S単 61号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	( " ) 4.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 2,185	S単 65号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 450,バ ック約(クレン機能付) ク-ラ型,受台無し,なし	( " ) 10.000	m	17,871	( " ) 178,710	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 2.900	m3	236.2	( " ) 685	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ク( )	( " ) 2.600	m3	2,228	( " ) 5,793	S単 3号
	合計				( " ) 188,678	
	単価				( " ) 16,994	
	官積算単価				18,868	合意率 0.900678
	*** B単 - 41号 ***					
000041	取水U字フリーム設置工 UF450 A型		箇所		( " ) 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 4.700	m3	277.7	( " ) 1,305	S単 61号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.900	m3	288.2	( " ) 836	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ク( )	( " ) 2.600	m3	2,228	( " ) 5,793	S単 3号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	( " ) 4.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 2,185	S単 65号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m3	38,930	( " ) 7,786	S単 75号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.800	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 34,246	S単 77号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	4,133	( " ) 41,330	S単 42号
S02116	取水U字フリューム 450 両口分水,,	( " ) 10.000	個	37,700	( " ) 377,000	S単 20号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450,,	( " ) 10.000	枚	2,720	( " ) 27,200	S単 21号
	合計				( " ) 497,681	
	単価				( " ) 44,824	
	官積算単価				49,768	合意率 0.900659
	*** B単 - 42号 ***					
000042	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-450		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	枚	918	( " ) 918	S単 43号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 B450 x 1000,,	( " ) 1.000	枚	8,580	( " ) 8,580	S単 22号
	合計				( " ) 9,498	
	単価				( " ) 8,554	
	官積算単価				9,498	合意率 0.90061
	*** B単 - 43号 ***					
000043	二次製品樹設置工 1050型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 32.800	m <sup>3</sup>	277.7	( " ) 9,109	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 25.800	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 12,528	S単 65号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	11,150	( " ) 111,500	S単 80号
S02116	合流樹(1050型) 1050 x 1050 x 820,,	( " ) 10.000	個	129,000	( " ) 1,290,000	S単 23号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.800	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 14,255	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 33,130	S単 76号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 15.300	m <sup>3</sup>	288.2	( " ) 4,409	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 13.800	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 30,746	S単 3号
	合計				( " ) 1,505,677	
	単価				( " ) 135,611	
	官積算単価				150,568	合意率 0.900662
	*** B単 - 44号 ***					
000044	会所樹 900型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 27.500	m <sup>3</sup>	277.7	( " ) 7,637	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 19.600	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 9,518	S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.800	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 14,255	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 33,130	S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 53.900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 485,747	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 5.100	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 198,543	S単 75号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 16.900	m3	236.2	( " ) 3,992	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 15.200	m3	2,228	( " ) 33,866	S単 3号
	合計				( " ) 786,688	
	単価				( " ) 70,854	
	官積算単価				78,669	合意率 0.900659
	*** B単 - 45号 ***					
000045	急流工 UF-450-2		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 37.400	m3	277.7	( " ) 10,386	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 20.800	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 10,100	S単 65号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 20.000	m	5,503	( " ) 110,060	S単 44号
S02116	大型フリューム B900×H900×L2000,,	( " ) 10.000	個	69,300	( " ) 693,000	S単 24号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 31.400	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 282,977	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 1.500	m3	38,930	( " ) 58,395	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 20.900	m3	236.2	( " ) 4,937	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 18.800	m3	2,228	( " ) 41,886	S単 3号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 9.600	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 86,515	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.900	m3	38,930	( " ) 35,037	S単 75号
	合計				( " ) 1,333,293	
	単価				( " ) 120,084	
	官積算単価				133,329	合意率 0.900659
	*** B単 - 46号 ***					
000046	屈曲工 UF450		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 13.400	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 120,761	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 1.900	m3	38,930	( " ) 73,967	S単 75号
	合計				( " ) 194,728	
	単価				( " ) 17,539	
	官積算単価				19,473	合意率 0.900682
	*** B単 - 47号 ***					
000047	取付工 UF450		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 10.700	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 96,428	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 1.200	m3	38,930	( " ) 46,716	S単 75号
	合計				( " ) 143,144	
	単価				( " ) 12,892	
	官積算単価				14,314	合意率 0.900656

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 48号 ***						
000048	水路復旧工 HP 450 道路水路取合工(1-10)		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 13.200	m <sup>3</sup>	277.7	( " ) 3,666	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 9.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 4,370	S単 65号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 掘付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種	( " ) 10.000	m	18,680	( " ) 186,800	S単 83号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),振動ロ-ソンドガイト'式,区分 ,なし,あり	( " ) 2.100	m <sup>3</sup>	3,063	( " ) 6,432	S単 47号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),振動ロ-ソンドガイト'式,区分 ,なし,あり	( " ) 1.500	m <sup>3</sup>	3,935	( " ) 5,903	S単 48号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロ-ソンドガイト'式( )	( " ) 4.700	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 10,472	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 2.700	m <sup>3</sup>	1,651	( " ) 4,458	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-ソンドガイト'締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	( " ) 2.700	m <sup>3</sup>	615	( " ) 1,661	S単 5号
	合計				( " ) 223,762	
	単価				( " ) 20,153	
	官積算単価				( " ) 22,376	合意率 0.900652
*** B単 - 49号 ***						
000049	巻立コンクリート 道路水路取合工(1-10)		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 10,814	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 3,893	S単 75号
	合計				( " ) 14,707	
	単価				( " ) 13,246	
	官積算単価				( " ) 14,707	合意率 0.900659
*** B単 - 50号 ***						
000050	作業土工		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 11.100	m <sup>2</sup>	472.1	( " ) 5,240	S単 67号
	合計				( " ) 5,240	
	単価				( " ) 47	
	官積算単価				( " ) 52	合意率 0.903846
*** B単 - 51号 ***						
000051	鉄筋コンクリートフリーフォーム設置工 UF300		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.600	m <sup>3</sup>	277.7	( " ) 722	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 65号
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械掘付工 300,バ'ックホ'ク(クレン機能付) ク-ラ型,受台無し,なし	( " ) 10.000	m	10,658	( " ) 106,580	S単 41号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	288.2	( " ) 576	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロ-ソンドガイト'式( )	( " ) 1.800	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 4,010	S単 3号
	合計				( " ) 113,345	
	単価				( " ) 10,209	
	官積算単価				( " ) 11,335	合意率 0.900661

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 52号 ***						
000052	二次製品樹設置工 600型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 11.700	m3	277.7	( " ) 3,249	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 12.200	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 5,924	S単 65号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	5,402	( " ) 54,020	S単 81号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,.	( " ) 10.000	個	27,400	( " ) 274,000	S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 9,164	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m3	33,130	( " ) 13,252	S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 10.600	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 95,527	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	38,930	( " ) 46,716	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 7.200	m3	288.2	( " ) 2,075	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 6.500	m3	2,228	( " ) 14,482	S単 3号
	合計				( " ) 518,409	
	単価				( " ) 46,691	
	官積算単価				( " ) 51,841	合意率 0.900657
*** B単 - 53号 ***						
000053	会所樹 1050型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 34.300	m3	277.7	( " ) 9,525	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 22.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 10,926	S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 15,273	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.100	m3	33,130	( " ) 36,443	S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 59.700	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 538,016	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 5.800	m3	38,930	( " ) 225,794	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 20.100	m3	236.2	( " ) 4,748	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 18.100	m3	2,228	( " ) 40,327	S単 3号
	合計				( " ) 881,052	
	単価				( " ) 79,353	
	官積算単価				( " ) 88,105	合意率 0.900663
*** B単 - 54号 ***						
000054	会所樹 1050型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 34.300	m3	277.7	( " ) 9,525	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 22.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 10,926	S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 15,273	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.100	m3	33,130	( " ) 36,443	S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 59.700	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 538,016	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 5.800	m3	38,930	( " ) 225,794	S単 75号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 20.100	m3	236.2	( " ) 4,748	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 18.100	m3	2,228	( " ) 40,327	S単 3号
	合 計				( " ) 881,052	
	単 価				( " ) 79,353	
	官積算単価				88,105	合意率 0.900663
	*** B単 - 55号 ***					
000055	重圧管 450	( " )	m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 9.400	m3	277.7	( " ) 2,610	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 2,914	S単 65号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:3	( " ) 0.100	m3	27,800	( " ) 2,780	S単 26号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 2,546	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.300	m3	33,130	( " ) 9,939	S単 76号
T00001	重圧管敷設 450	( " ) 6.000	m	23,618	( " ) 141,708	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 6.700	m3	288.2	( " ) 1,931	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 6.000	m3	2,228	( " ) 13,368	S単 3号
	合 計				( " ) 177,796	
	単 価				( " ) 16,014	
	官積算単価				17,780	合意率 0.900674
	*** B単 - 56号 ***					
000056	作業土工	( " )	m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 102.300	m3	241.6	( " ) 24,716	S単 62号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 181.200	m <sup>2</sup>	888.5	( " ) 160,996	S単 68号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 34.800	m <sup>2</sup>	440.6	( " ) 15,333	S単 66号
	合 計				( " ) 201,045	
	単 価				( " ) 1,810	
	官積算単価				2,010	合意率 0.900497
	*** B単 - 57号 ***					
000057	ベンチフリューム設置工 BF350	( " )	m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.700	m3	277.7	( " ) 750	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,700	S単 65号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,532	( " ) 35,320	S単 45号
S02116	ベンチフリューム 型 BF350 L=2000,	( " ) 5.000	個	15,600	( " ) 78,000	S単 29号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.700	m3	288.2	( " ) 490	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.500	m3	2,228	( " ) 3,342	S単 3号
	合 計				( " ) 119,602	
	単 価				( " ) 10,772	
	官積算単価				11,960	合意率 0.900668

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 58号 ***						
000058	二次製品樹設置工 900型		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 22,900	m3	277.7	( " ) 6,359	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 20,500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 9,955	S単 65号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	( " ) 10,000	基	( " ) 8,001	( " ) 80,010	S単 82号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	( " ) 10,000	個	( " ) 75,200	( " ) 752,000	S単 30号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2,500	m <sup>2</sup>	( " ) 5,091	( " ) 12,728	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0,800	m3	( " ) 33,130	( " ) 26,504	S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 16,800	m <sup>2</sup>	( " ) 9,012	( " ) 151,402	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2,000	m3	( " ) 38,930	( " ) 77,860	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 11,900	m3	( " ) 236.2	( " ) 2,811	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 10,700	m3	( " ) 2,228	( " ) 23,840	S単 3号
	合 計				( " ) 1,143,469	
	単 価				( " ) 102,988	
	官積算単価				( " ) 114,347	合意率 0.900662
*** B単 - 59号 ***						
000059	現場打樹 1050型		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 34,300	m3	277.7	( " ) 9,525	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 22,500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 10,926	S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 3,000	m <sup>2</sup>	( " ) 5,091	( " ) 15,273	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1,100	m3	( " ) 33,130	( " ) 36,443	S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 59,700	m <sup>2</sup>	( " ) 9,012	( " ) 538,016	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 5,800	m3	( " ) 38,930	( " ) 225,794	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 20,100	m3	( " ) 288.2	( " ) 5,793	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 18,100	m3	( " ) 2,228	( " ) 40,327	S単 3号
	合 計				( " ) 882,097	
	単 価				( " ) 79,447	
	官積算単価				( " ) 88,210	合意率 0.900657
*** B単 - 60号 ***						
000060	ヒューム管敷設 600(B形1種,90°固定基礎)		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 11,500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 5,584	S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 3,000	m <sup>2</sup>	( " ) 5,091	( " ) 15,273	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0,600	m3	( " ) 33,130	( " ) 19,878	S単 76号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( " ) 10,000	m	( " ) 24,210	( " ) 242,100	S単 84号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 5,200	m <sup>2</sup>	( " ) 9,012	( " ) 46,862	S単 77号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2.100	m3	38,930	( " ) 81,753	歩A S単 75号 当たり算出
	合計				( " ) 411,450	
	単価				( " ) 37,058	
	官積算単価				41,145	合意率 0.900668
	*** B単 - 61号 ***					
000061	自由勾配側溝設置 600×500×2000横断用		m		( " ) 10.000 m	歩A S単 61号 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 11.200	m3	277.7	( " ) 3,110	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 10.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 4,856	S単 65号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工無し,-	( " ) 10.000	m	5,371	( " ) 53,710	S単 46号
S02116	自由勾配側溝(横断用) B600×H500×L2000,,	( " ) 5.000	個	70,500	( " ) 352,500	S単 31号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート,鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 5.000	枚	918	( " ) 4,590	S単 43号
S02116	グレーチング蓋 T-14 B600×L1000ボルト固定 細目・受枠含む,,	( " ) 5.000	組	70,000	( " ) 350,000	S単 32号
	合計				( " ) 768,766	
	単価				( " ) 69,240	
	官積算単価				76,877	合意率 0.900659
	*** B単 - 62号 ***					
000062	ポリコルゲート管設置 300		m		( " ) 1.000 m	歩A S単 93号 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,200~400mm,不要	( " ) 1.000	m	5,556	( " ) 5,556	S単 93号
	合計				( " ) 5,556	
	単価				( " ) 5,004	
	官積算単価				5,556	合意率 0.900647
	*** B単 - 63号 ***					
000063	BF取合工(B型) BF350 HP 600		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A S単 60号 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 5.500	m3	277.7	( " ) 1,527	S単 61号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.600	m3	288.2	( " ) 749	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 2.300	m3	2,228	( " ) 5,124	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 8.300	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 4,030	S単 65号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2.200	m3	38,930	( " ) 85,646	S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 20.500	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 184,746	S単 77号
	合計				( " ) 281,822	
	単価				( " ) 253,827	
	官積算単価				281,822	合意率 0.900664
	*** B単 - 64号 ***					
000064	塩ビ管設置 道路水路取合工(1-12)		m		( " ) 10.000 m	歩A S単 61号 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 4.800	m3	277.7	( " ) 1,333	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 2,428	S単 65号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区區画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 10.000	m	5,253	( " ) 52,530	S単 50号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 2.000	m3	2,228	( " ) 4,456	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	( " ) 0.900	m3	1,651	( " ) 1,486	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 0.900	m3	615	( " ) 554	S単 5号
	合計				( " ) 62,787	
	単価				( " ) 5,655	
	官積算単価				6,279	合意率 0.900621
	*** B単 - 65号 ***					
000065	舗装復旧 道路水路取合工(1-12)		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	( " ) 1.600	m <sup>2</sup>	1,750	( " ) 2,800	S単 92号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( " ) 1.600	m <sup>2</sup>	557	( " ) 891	S単 86号
	合計				( " ) 3,691	
	単価				( " ) 3,324	
	官積算単価				3,691	合意率 0.900568
	*** B単 - 66号 ***					
000066	交通誘導員		人		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( " ) 1.000	人	14,484	( " ) 14,484	S単 11号
	合計				( " ) 14,484	
	単価				( " ) 13,045	
	官積算単価				14,484	合意率 0.900648
	*** B単 - 67号 ***					
000067	運土工 千代川ISY 現場		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,254	(0) 1,254	S単 109号
	合計				(0) 1,490	
	単価				(0) 1,342	
	官積算単価				1,490	合意率 0.900687
	*** B単 - 68号 ***					
000068	運土工 スタジアム道路 工用道路(丸亀ガス側)		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソウト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	325.6	(0) 326	S単 107号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	(0.000) 1.000	m3	447.6	(0) 448	S単 110号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	256	(0) 256	S単 63号
	合計				(0) 1,030	
	単価				(0) 928	
	官積算単価				1,030	合意率 0.900687

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 69号 ***						
000069	運土工 千代川SY 現場(丸亀ガス側)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,254	(0) 1,254	S単 109号
	合計				(0) 1,490	
	単価				(0) 1,342	
	官積算単価				1,490	合意率 0.900687
*** B単 - 70号 ***						
000070	砕石運搬 スタジアム道路置場 各支線道路		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.2	(0) 236	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	387.9	(0) 388	S単 111号
	合計				(0) 624	
	単価				(0) 562	
	官積算単価				624	合意率 0.900687
*** B単 - 71号 ***						
000071	進入路工(4型) W=6.0 0.90<H 1.20		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 14.000	m3	256	(0) 3,584	S単 63号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,材質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 5.900	m <sup>2</sup>	440.6	(0) 2,600	S単 66号
	合計				(0) 6,184	
	単価				(0) 5,570	
	官積算単価				6,184	合意率 0.900687
*** B単 - 72号 ***						
000072	舗装工(支線道路B) 砕石現場内利用 t=100mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤリ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整形+敷均し,必要,なし,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	687	(0) 687	S単 102号
	合計				(0) 687	
	単価				(0) 619	
	官積算単価				687	合意率 0.900814
*** B単 - 73号 ***						
000073	隅切り 支線B(3.0)×市道(4.5) 砕石現場内利用t=100		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤリ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整形+敷均し,必要,なし,あり	(0.000) 11.300	m <sup>2</sup>	791	(0) 8,938	S単 103号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 5.100	m3	880.6	(0) 4,491	S単 64号
	合計				(0) 13,429	
	単価				(0) 1,210	
	官積算単価				1,343	合意率 0.900814
*** B単 - 74号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000074	舗装工(支線道路B)				(0.000)m	歩A
	砕石現場内利用 t=100mm		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	1.000	m <sup>2</sup>	687	687	S単 102号
	合計				(0)	
	単価				687	
	官積算単価				(0)	
					687	合意率 0.900814
	*** B単 - 75号 ***					
000075	隅切り				(0.000)箇所	歩A
	支線B(3.0)×支線B(3.0) 砕石現場内利用t=100		箇所		10.000 箇所	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	20.000	m <sup>2</sup>	791	15,820	S単 103号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	9.000	m <sup>3</sup>	880.6	7,925	S単 64号
	合計				(0)	
	単価				23,745	
	官積算単価				(0)	
					2,139	合意率 0.900814
	*** B単 - 76号 ***					
000076	舗装工(支線道路B)				(0.000)m	歩A
	砕石現場内利用 t=100mm		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	1.000	m <sup>2</sup>	687	687	S単 102号
	合計				(0)	
	単価				687	
	官積算単価				(0)	
					687	合意率 0.900814
	*** B単 - 77号 ***					
000077	路体工(管理用道路)				(0.000)m	歩A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			100.000 m	当たり算出
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	131.000	m <sup>3</sup>	880.6	(0)	
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	66.000	m <sup>3</sup>	256	16,896	S単 63号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	120.000	m <sup>2</sup>	440.6	52,872	S単 66号
	合計				(0)	
	単価				185,127	
	官積算単価				(0)	
					1,668	合意率 0.900814
	*** B単 - 78号 ***					
000078	ヒューム管布設				(0.000)m	歩A
	500(B形1種,120°固定基礎)		m		10.000 m	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	10.400	m <sup>2</sup>	485.6	5,050	S単 65号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.100	m <sup>2</sup>	5,091	5,600	S単 78号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m <sup>3</sup>	33,130	16,565	S単 76号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	(0.000)			(0)	
	据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	19,040	190,400	S単 112号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	6.200	m <sup>2</sup>	9,012	55,874	S単 77号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.100	m <sup>3</sup>	38,930	81,753	S単 75号
	合計				(0)	
	単価				355,242	
					(0)	
					31,991	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				35,524	合意率 0.900553
	*** B単 - 79号 ***					
000079	ヒューム管布設 500(B形2種,120°固定基礎)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 10.400	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 5,050	S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.100	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 5,600	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500	m <sup>3</sup>	33,130	(0) 16,565	S単 76号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種	(0.000) 10.000	m	21,180	(0) 211,800	S単 113号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.200	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 55,874	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.100	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 81,753	S単 75号
	合計				(0) 376,642	
	単価				(0) 33,919	
	官積算単価				37,664	合意率 0.900553
	*** B単 - 80号 ***					
000080	作業土工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 201.500	m <sup>3</sup>	288.2	(0) 58,072	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	(0.000) 19.700	m <sup>3</sup>	2,631	(0) 51,831	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 163.500	m <sup>3</sup>	1,651	(0) 269,939	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 163.500	m <sup>3</sup>	615	(0) 100,553	S単 5号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 307.400	m <sup>2</sup>	440.6	(0) 135,440	S単 66号
	合計				(0) 615,835	
	単価				(0) 5,546	
	官積算単価				6,158	合意率 0.900553
	*** B単 - 81号 ***					
000081	鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF450		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 4.700	m <sup>3</sup>	277.7	(0) 1,305	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 2,185	S単 65号
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 450,バツカワ(クレン機能付) 加-型,受台無し,なし	(0.000) 10.000	m	17,871	(0) 178,710	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 2.900	m <sup>3</sup>	236.2	(0) 685	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロー( )	(0.000) 2.600	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 5,793	S単 3号
	合計				(0) 188,678	
	単価				(0) 16,991	
	官積算単価				18,868	合意率 0.900553
	*** B単 - 82号 ***					
000082	取水U字フリューム設置工 UF450 A型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 4.700	m <sup>3</sup>	277.7	(0) 1,305	S単 61号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.900	m <sup>3</sup>	288.2	(0) 836	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロー( )	(0.000) 2.600	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 5,793	S単 3号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.500			(0) 2,185	S単 65号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200			(0) 7,786	S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 3.800			(0) 34,246	S単 77号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000			(0) 41,330	S単 42号
S02116	取水U字フリューム 450 両口分水,,	(0.000) 10.000			(0) 377,000	S単 20号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450,,	(0.000) 10.000			(0) 27,200	S単 21号
	合計				(0) 497,681	
	単価				(0) 44,819	
	官積算単価				49,768	合意率 0.900553
	*** B単 - 83号 ***					
000083	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-450				(0.000)枚 1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000			(0) 918	S単 43号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 B450×1000,,	(0.000) 1.000			(0) 8,580	S単 22号
	合計				(0) 9,498	
	単価				(0) 8,553	
	官積算単価				9,498	合意率 0.900553
	*** B単 - 84号 ***					
000084	二次製品樹設置工 900型				(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 22.900			(0) 6,359	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 20.500			(0) 9,955	S単 65号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000			(0) 80,010	S単 82号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	(0.000) 10.000			(0) 752,000	S単 30号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.500			(0) 12,728	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.800			(0) 26,504	S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 16.800			(0) 151,402	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.000			(0) 77,860	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 11.900			(0) 2,811	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	(0.000) 10.700			(0) 23,840	S単 3号
	合計				(0) 1,143,469	
	単価				(0) 102,975	
	官積算単価				114,347	合意率 0.900553
	*** B単 - 85号 ***					
000085	会所樹 1050型				(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 34.300			(0) 9,525	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 22.500			(0) 10,926	S単 65号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 15,273	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	33,130	(0) 36,443	S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 59.700	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 538,016	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 5.800	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 225,794	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 20.100	m <sup>3</sup>	236.2	(0) 4,748	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ( )	(0.000) 18.100	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 40,327	S単 3号
	合計				(0) 881,052	
	単価				(0) 79,343	
	官積算単価				88,105	合意率 0.900553
	*** B単 - 86号 ***					
000086	ヒューム管布設 500(B形2種,120°固定基礎)		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 9.500	m <sup>3</sup>	310	(0) 2,945	S単 108号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 10.400	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 5,050	S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.100	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 5,600	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500	m <sup>3</sup>	33,130	(0) 16,565	S単 76号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種	(0.000) 10.000	m	21,180	(0) 211,800	S単 113号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.200	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 55,874	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.100	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 81,753	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.600	m <sup>3</sup>	288.2	(0) 749	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ( )	(0.000) 2.600	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 5,793	S単 3号
	合計				(0) 386,129	
	単価				(0) 34,773	
	官積算単価				38,613	合意率 0.900553
	*** B単 - 87号 ***					
000087	作業土工		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 52.600	m <sup>3</sup>	236.2	(0) 12,424	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	(0.000) 15.300	m <sup>3</sup>	2,631	(0) 40,254	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 32.600	m <sup>3</sup>	1,651	(0) 53,823	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 32.600	m <sup>3</sup>	615	(0) 20,049	S単 5号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 149.200	m <sup>2</sup>	440.6	(0) 65,738	S単 66号
	合計				(0) 192,288	
	単価				(0) 1,732	
	官積算単価				1,923	合意率 0.900553
	*** B単 - 88号 ***					
000088	鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF450		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 4.700	m <sup>3</sup>	277.7	(0) 1,305	S単 61号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.500			(0) 2,185	S単 65号
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 450.ℓ 珪砂(レン機能付) ｸｰﾗｰ型,受台無し,なし	(0.000) 10.000	m	17,871	(0) 178,710	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 2.900	m3	236.2	(0) 685	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )	(0.000) 2.600	m3	2,228	(0) 5,793	S単 3号
	合計				(0) 188,678	
	単価				(0) 16,991	
	官積算単価				18,868	合意率 0.900553
	*** B単 - 89号 ***					
000089	急流工 UF-450-2		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 37.400	m3	277.7	(0) 10,386	S単 61号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 20.800	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 10,100	S単 65号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行わない	(0.000) 20.000	m	5,503	(0) 110,060	S単 44号
S02116	大型フリーム B900×H900×L2000,,	(0.000) 10.000	個	69,300	(0) 693,000	S単 24号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 31.400	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 282,977	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 1.500	m3	38,930	(0) 58,395	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 20.900	m3	236.2	(0) 4,937	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )	(0.000) 18.800	m3	2,228	(0) 41,886	S単 3号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 9.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 86,515	S単 77号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.900	m3	38,930	(0) 35,037	S単 75号
	合計				(0) 1,333,293	
	単価				(0) 120,070	
	官積算単価				133,329	合意率 0.900553
	*** B単 - 90号 ***					
000090	作業土工		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.400	m3	880.6	(0) 1,233	S単 64号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.200	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 3,982	S単 65号
	合計				(0) 5,215	
	単価				(0) 470	
	官積算単価				522	合意率 0.900553
	*** B単 - 91号 ***					
000091	ポリコルゲート管設置工 700(材料支給)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,あり	(0.000) 1.000	m	2,522	(0) 2,522	S単 101号
	合計				(0) 2,522	
	単価				(0) 2,271	
	官積算単価				2,522	合意率 0.900553
	*** B単 - 92号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000092	ポリコルゲート管継手部材 ソケット		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手 700,,	(0.000) 1.000	個	27,000	(0) 27,000	S単 94号
	合計				(0) 27,000	
	単価				(0) 24,315	
	官積算単価				27,000	合意率 0.900553
	*** B単 - 93号 ***					
000093	ポリコルゲート管継手部材 90°エルボ		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリコルゲート45°エルボ 700,,	(0.000) 1.000	個	190,000	(0) 190,000	S単 95号
	合計				(0) 190,000	
	単価				(0) 171,105	
	官積算単価				190,000	合意率 0.900553
	*** B単 - 94号 ***					
000094	鏡壁工 600型 側板含む		箇所		(0.000)箇所 1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(0.000) 1.000	基	5,402	(0) 5,402	S単 81号
S02116	鏡壁 本体 600型,,	(0.000) 1.000	個	71,300	(0) 71,300	S単 96号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(0.000) 2.000	基	3,424	(0) 6,848	S単 79号
S02116	鏡壁 側板 500型,,	(0.000) 2.000	個	12,200	(0) 24,400	S単 97号
	合計				(0) 107,950	
	単価				(0) 97,221	
	官積算単価				107,950	合意率 0.900613
	*** B単 - 95号 ***					
000095	交通誘導員		人		(0.000)人 1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 1.000	人	14,484	(0) 14,484	S単 11号
	合計				(0) 14,484	
	単価				(0) 14,484	
	官積算単価				14,484	合意率 1
	*** B単 - 96号 ***					
000096	排水ポンプ設置		箇所		(0.000)箇所 1.000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	17,172	(0) 17,172	S単 105号
	合計				(0) 17,172	
	単価				(0) 17,172	
	官積算単価				17,172	合意率 1
	*** B単 - 97号 ***					
000097	水替工		箇所		(0.000)箇所 1.000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 40,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	316,489	(0) 316,489	S単 104号
	合計				(0) 316,489	
	単価				(0) 316,489	
	官積算単価				316,489	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 98号 ***						
000098	仮設材運搬 コルゲートパイプ 700		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	5,850	(0) 5,850	S単 106号
	合 計				(0) 5,850	
	単 価				(0) 5,850	
	官積算単価				5,850	合意率 1
*** B単 - 99号 ***						
000099	歩掛調査 法面整形工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 法面整形工,,	(0.000) 1.000	式	151,700	(0) 151,700	S単 98号
	合 計				(0) 151,700	
	単 価				(0) 151,700	
	官積算単価				151,700	合意率 1
*** B単 - 100号 ***						
000100	歩掛調査 鉄筋コンクリート機械据付工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 鉄筋コンクリートフリーム機械据付,,	(0.000) 1.000	式	28,000	(0) 28,000	S単 99号
	合 計				(0) 28,000	
	単 価				(0) 28,000	
	官積算単価				28,000	合意率 1
*** B単 - 101号 ***						
000101	UAV測量		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	UAV測量	(0.000) 1.000	式	1,989,240	(0) 1,989,240	S単 100号
	合 計				(0) 1,989,240	
	単 価				(0) 1,989,240	
	官積算単価				1,989,240	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	330		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )		m3	2,631		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )		m3	2,228		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,651		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	615		歩A・単A
S02112	*** S単 - 6号 *** バックホ[加ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] バックホ[加ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	11,500		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 分水栓 分水栓 B-150,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 一筆排水樹 一筆排水樹 320×230×550,,		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,		個	1,580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 軽油 軽油 バックホ給油,,		L	153		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ガソリン ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,		L	167		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ガラスビーズ(JIS R 3301) ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	175		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg	470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 取水U字フリューム 取水U字フリューム 450 両口分水,,		個	37,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450,,		枚	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** U字フリューム蓋					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	U字フリューム蓋 T-4 B450×1000,, *** S単 - 23号 ***		枚	8,580		歩A・単A
S02116	合流樹(1050型) 合流樹(1050型) 1050×1050×820,, *** S単 - 24号 ***		個	129,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム B900×H900×L2000,, *** S単 - 25号 ***		個	69,300		歩A・単A
S02116	合流樹(600型) 合流樹(600型) 600×600×550,, *** S単 - 26号 ***		個	27,400		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) 配合 1:3, *** S単 - 27号 ***		m3	27,800		歩A・単A
S02116	重圧管(1種) 重圧管(1種) 450,L2000,, *** S単 - 28号 ***		個	33,200		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バト-ル給油,, *** S単 - 29号 ***		L	153		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF350 L=2000,, *** S単 - 30号 ***		個	15,600		歩A・単A
S02116	合流樹(900型) 合流樹(900型) 900×900×700,, *** S単 - 31号 ***		個	75,200		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝(横断用) 自由勾配側溝(横断用) B600×H500×L2000,, *** S単 - 32号 ***		個	70,500		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋 グレーチング蓋 T-14 B600×L1000ボルト固定 細目・受枠含む,, *** S単 - 33号 ***		組	70,000		歩A・単A
S02123	無筋コンクリート廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 34号 ***		m3	3,525		歩A・単A
S02123	有筋コンクリート廃材 有筋コンクリート廃材 *** S単 - 35号 ***		m3	7,500		歩A・単A
S02123	二次製品コンクリート廃材 二次製品コンクリート廃材 *** S単 - 36号 ***		m3	7,500		歩A・単A
S02123	アスファルト廃材 アスファルト廃材 *** S単 - 37号 ***		m3	1,880		歩A・単A
S02123	プラスチック廃材 プラスチック廃材 *** S単 - 38号 ***		m3	18,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 39号 ***		m3	8,313		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 40号 ***		m3	16,990		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 450,バ ッカ (クレーン機能付) 加-型,受台無し,なし *** S単 - 41号 ***		m	17,871		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 300,バ ッカ (クレーン機能付) 加-型,受台無し,なし *** S単 - 42号 ***		m	10,658		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 43号 ***		m	4,133		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	918		歩A・単A
S05801	*** S単 - 44号 *** 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	5,503		歩A・単A
S05801	*** S単 - 45号 *** 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,532		歩A・単A
S05801	*** S単 - 46号 *** 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工無し,-		m	5,371		歩A・単A
S07001	*** S単 - 47号 *** 【排水構造物工】 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ﾛｰﾘﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分,なし,あり		m3	3,063		歩A・単A
S07001	*** S単 - 48号 *** 【排水構造物工】 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝｸﾞﾗｸﾞ,区分,なし,あり		m3	3,935		歩A・単A
S07021	*** S単 - 49号 *** 【排水構造物工】 硬質ﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ化ﾋﾞｼﾞﾝ管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,753		歩A・単A
S07021	*** S単 - 50号 *** 【排水構造物工】 硬質ﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ化ﾋﾞｼﾞﾝ管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	5,253		歩A・単A
S08042	*** S単 - 51号 *** 【砂利舗装工(機械)】 砂利舗装工(機械) 再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし		m <sup>2</sup>	907		歩A・単A
S08042	*** S単 - 52号 *** 【砂利舗装工(機械)】 砂利舗装工(機械) 再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾗﾝ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし		m <sup>2</sup>	1,011		歩A・単A
S08801	*** S単 - 53号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし		m	588		歩A・単A
S08801	*** S単 - 54号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	206		歩A・単A
S10002	*** S単 - 55号 *** 【ほ場整備工(表土扱い)】 ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.95ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	865,123		歩A・単A
S10003	*** S単 - 56号 *** 【ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)】 ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.95ha,0.007,0.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha	878,613		歩A・単A
S10009	*** S単 - 57号 *** 【畦畔整形工】 畦畔整形工 あり		m <sup>2</sup>	517		歩A・単A
S19025	*** S単 - 58号 *** 【運搬(伐開・除根・除草)】 運搬(伐開・除根・除草) 13.5km 以下,良好		空m3	1,265		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 59号 *** 【SP 積込(ルーズ)】 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 60号 *** 【SP 積込(ルーズ)】 SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	288.2		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 61号 *** 【SP 床掘り】					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 62号 ***		m3	277.7		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 63号 ***		m3	241.6		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 64号 ***		m3	256		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 65号 ***		m3	880.6		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 66号 ***		m <sup>2</sup>	485.6		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 67号 ***		m <sup>2</sup>	440.6		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 68号 ***		m <sup>2</sup>	472.1		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 69号 ***		m <sup>2</sup>	888.5		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下, *** S単 - 70号 ***		m3	2,909		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下, *** S単 - 71号 ***		m3	2,209		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下, *** S単 - 72号 ***		m3	4,148		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下, *** S単 - 73号 ***		m3	4,962		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単 - 74号 ***		m <sup>2</sup>	208		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 75号 ***		m	684.8		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 76号 ***		m3	38,930		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋,鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 77号 ***		m3	33,130		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 78号 ***		m <sup>2</sup>	9,012		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 79号 ***		m <sup>2</sup>	5,091		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし *** S単 - 80号 ***		基	3,424		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし *** S単 - 81号 ***		基	11,150		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基	5,402		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	*** S単 - 82号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし		基	8,001		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 83号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種		m	18,680		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 84号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	24,210		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 85号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m <sup>2</sup>	170.3		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 86号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャレン RC-40		m <sup>2</sup>	557		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 87号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャレン RC-40		m <sup>2</sup>	745.7		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 88号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャレン RC-40		m <sup>2</sup>	651.4		歩A・単A
SA0841	*** S単 - 89号 *** SP 基層(車道・路肩部) SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,70mm,各種(1.90以上2.00t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種,なし		m <sup>2</sup>	2,190		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 90号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m <sup>2</sup>	1,650		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 91号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m <sup>2</sup>	1,880		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 92号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m <sup>2</sup>	1,750		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 93号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,200~400mm,不要		m	5,556		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 高密度ポリエチレン管用継手 高密度ポリエチレン管用継手 700,,		個	27,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** ポリコルゲート45°エルボ ポリコルゲート45°エルボ 700,,		個	190,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** 鏡壁 鏡壁 本体 600型,,		個	71,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** 鏡壁 鏡壁 側板 500型,,		個	12,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** 歩掛調査 歩掛調査 法面整形工,,		式	151,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** 歩掛調査 歩掛調査 鉄筋コンクリートフリーム機械据付,,		式	28,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** UAV測量 UAV測量		式	1,989,240		歩A・単A
S07035	*** S単 - 101号 *** 高密度ﾌﾟﾘｲﾝﾌﾟ管機械布設 高密度ﾌﾟﾘｲﾝﾌﾟ管機械布設 高密度ﾌﾟﾘｲﾝﾌﾟ管,700mm,あり		m	2,522		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	*** S単 - 102号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クマツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり		m <sup>2</sup>	687		歩A・単A
S08042	*** S単 - 103号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クマツヤソ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり		m <sup>2</sup>	791		歩A・単A
S18006	*** S単 - 104号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 40,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	316,489		歩A・単A
S18007	*** S単 - 105号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	17,172		歩A・単A
S19003	*** S単 - 106号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	5,850		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 107号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m <sup>3</sup>	325.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 108号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m <sup>3</sup>	310		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 109号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツヤソ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下		m <sup>3</sup>	1,254		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 110号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツヤソ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下		m <sup>3</sup>	447.6		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 111号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツヤソ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下		m <sup>3</sup>	387.9		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 112号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	19,040		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 113号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種		m	21,180		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 重圧管敷設 450		m	23,618		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 区画線設置 材料費		m	430		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140.000	L	153	21,420	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				79,945	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		330	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ( )				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合 計				26,312	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,631	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合 計				22,275	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,228	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合 計				16,508	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,651	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バド'ガ'ト'式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,550	3,672	
P34029	軽油 バド'ガ'ト'給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				30,758	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		615	
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	バックホ[加ロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[加ロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08064 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		11,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08064	バックホ[加ロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	11,500	11,500	
	合計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,500	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				29,274	算出数量 1,000 人
	単価				29,274	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1,000 人
	単価				26,214	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1,000 人
	単価				14,484	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	分水栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 B-150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	分水栓 B-150	1.000	個	2,610	2,610	
	合計				2,610	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,610	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	一筆排水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一筆排水樹 320×230×550, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	一筆排水樹 320×230×550	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ	1.000	個	1,580	1,580	
	合計				1,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,580	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バト-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 バト-給油	1.000	L	153	153	
	合計				153	算出数量 1.000 各単位
	単価				153	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1.000	L	167	167	
	合計				167	算出数量 1.000 各単位
	単価				167	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P35300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35300	道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	680	680	
	合計				680	算出数量 1.000 各単位
	単価				680	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ガラス'-ス'(JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラス'-ス'(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35313	ガラス'-ス'(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	175	175	
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単価				175	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	接着用プライ-		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	接着用ブライム 区画線用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35311	接着用ブライム 区画線用	1.000	kg	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 450 両口分水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	取水U字フリューム 450 両口分水	1.000	個	37,700	37,700	
	合計				37,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,700	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13033	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450	1.000	枚	2,720	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,720	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	U字フリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリューム蓋 T-4 B450×1000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	U字フリューム蓋 T-4 B450×1000	1.000	枚	8,580	8,580	
	合計				8,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,580	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	合流樹(1050型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(1050型) 1050×1050×820			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	合流樹(1050型) 1050×1050×820	1.000	個	129,000	129,000	
	合計				129,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				129,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 24号 ***						
S02116	大型フリユーム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリユーム B900×H900×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	大型フリユーム B900×H900×L2000	1.000	個	69,300	69,300	
	合計				69,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				69,300	
*** S単 - 25号 ***						
S02116	合流樹(600型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(600型) 600×600×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	合流樹(600型) 600×600×550	1.000	個	27,400	27,400	
	合計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,400	
*** S単 - 26号 ***						
S02116	生モルタル(普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード) J02402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
J02402	生モルタル(普通) 配合 1:3	1.000	m3	27,800	27,800	
	合計				27,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,800	
*** S単 - 27号 ***						
S02116	重圧管(1種)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管(1種) 450,L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	重圧管(1種) 450,L2000	1.000	個	33,200	33,200	
	合計				33,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,200	
*** S単 - 28号 ***						
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 HトH給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 HトH給油	1.000	L	153	153	
	合計				153	算出数量 1.000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				153	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 型 BF350 L=2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96020	ベンチフリューム 型 BF350 L=2000	1.000	個	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,600	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	合流樹(900型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(900型) 900×900×700,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96014	合流樹(900型) 900×900×700	1.000	個	75,200	75,200	
	合 計				75,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,200	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	自由勾配側溝(横断用)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝(横断用) B600×H500×L2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96021	自由勾配側溝(横断用) B600×H500×L2000	1.000	個	70,500	70,500	
	合 計				70,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,500	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	グレーチング蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 T-14 B600×L1000ボルト固定 細目・受枠含む,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96025	グレーチング蓋 T-14 B600×L1000ボルト固定 細目・受枠含む	1.000	組	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S02123	無筋コンクリート廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 0円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96004	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 34号 ***					
S02123	有筋コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	有筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	有筋コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 35号 ***					
S02123	二次製品コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二次製品コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	二次製品コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 36号 ***					
S02123	アスファルト廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	アスファルト廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 37号 ***					
S02123	プラスチック廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プラスチック廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	プラスチック廃材	1.000	m3	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,313	8,313	
	合計				8,313	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,313	
	*** S単 - 39号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,990	16,990	
	合計				16,990	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,990	
	*** S単 - 40号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリウム機械据付工 450,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,なし		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	450 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型 受台無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13007	鉄筋コンクリートフリウム 450 480 x 390 x 4	10.300	個	48,800	502,640	
P13033	鉄筋コンクリートフリウム接合部品 フリウムタイト 450	10.300	枚	2,720	28,016	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	4.000	人	24,276	97,104	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	10,600	15,158	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	55.000	L	153	8,415	
	合計				732,729	算出数量 41.000 m
	単価		m		17,871	
	*** S単 - 41号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,なし		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	300 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型 受台無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13004	鉄筋コンクリートフリウム 300 310 x 275 x 4	12.500	個	27,100	338,750	
P13030	鉄筋コンクリートフリウム接合部品 フリウムタイト 300	12.500	枚	1,310	16,375	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗｲﾌﾞ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	10,600	15,158	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	153	8,415	
	合計				532,922	算出数量 50.000 m
	単価		m		10,658	
	*** S単 - 42号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,133	4,133	
	合計				4,133	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,133	
	*** S単 - 43号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	917.70	918	
	合計				918	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		918	
	*** S単 - 44号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,503	5,503	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,503	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,503	
	*** S単 - 45号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,532	3,532	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				3,532	
	単価		[各単位]		3,532	
	*** S単 - 46号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,..,基礎砕石の施工無し,-		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工無し				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,371	5,371	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				5,371	
	単価		[各単位]		5,371	
	*** S単 - 47号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローランドガイド式,区分,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックル規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動ローランドガイド式 区分 なし あり				
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,274	5,562	
R01003	普通作業員	0.780	人	24,276	18,935	
F04080	振動ローランドガイド式] 質量0.5~0.6t	0.120	日	1,300	156	
P34029	軽油 バックル給油	0.330	L	153	50	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,214	2,097	
F08012	バックル[加圧型・超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,080	851	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				30,626	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,063	
	*** S単 - 48号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝｸﾞﾙ区分 なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	現場流用土				
	3)ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動ｺﾝｸﾞﾙ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,274	7,319	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,276	22,334	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08012	ﾊﾞｯｸﾌﾙ[ｶｰﾗ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,080	851	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				39,351	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,935	
	*** S単 - 49号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,276	4,612	
	合計				37,534	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,753	
	*** S単 - 50号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	16,100	39,284	
Y00004	雑材料費	0.020		39,284	786	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,274	2,927	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,214	4,194	
R01003	普通作業員	0.220	人	24,276	5,341	
	合計				52,532	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,253	
	*** S単 - 51号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗設材の種類 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クワッパン RC-40 10cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 必要 なし なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	11.900	m <sup>3</sup>	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	0.960	人	24,276	23,305	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バックホウ給油	22.000	L	153	3,366	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,908	16,840	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	5,450	2,616	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
	合計				90,669	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		907	
	*** S単 - 52号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗設材の種類 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クワッパン RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 不陸整正+敷均し 必要 なし なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	11.900	m <sup>3</sup>	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,274	10,246	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,276	24,033	
M02349	小型バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 バックホウ給油	18.000	L	153	2,754	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	25,908	23,317	
F04080	振動ロー[バックタイプ] バックタイプ式0.5-0.6t	0.480	日	2,000	960	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	1.200	L	153	184	
R01002	特殊作業員					
		0.300	人	26,214	7,864	
	合計				101,093	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,011	
	*** S単 - 53号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	区画線消去削り取り式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)施工区分	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	8)規格(区画線消去)	削り取り式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)幅(区画線消去)	15cm換算				
	10)時間的制約(区画線消去)	なし				
	11)豪雪補正の有無(区画線消去)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66151	区画線消去 豪雪無 削り取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	1.000	m	587.60	588	算出数量 1,000 m
	合計				588	
	単価		m		588	
	*** S単 - 54号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	区画線設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕様(区画線設置)	実線		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	206.30	206	算出数量 1,000 m
	合計				206	
	単価		m		206	
	*** S単 - 55号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.95ha,0.007,はぎ取り戻し工 法(少ない),15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.95ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.007		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	12.210	日	21,300	260,073	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	728.000	L	153	111,384	
R01021	運転手(特殊)					
		5.600	人	25,908	145,085	
R01001	土木一般世話役					
		1.800	人	29,274	52,693	
R01003	普通作業員					
		5.600	人	24,276	135,946	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	7.840	日	6,080	47,667	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	188.000	L	153	28,764	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	3.190	人	25,908	82,647	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		864,259	864	
	合計				865,123	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		865,123	
	*** S単 - 56号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.95ha,0.007,0.00,砂・砂質土,少ない,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.95ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.007				
	4)排水状況(W)	0.00				
	5)土質区分	砂・砂質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	8.320	日	21,300	177,216	
P34029	軽油 HトH給油	496.000	L	153	75,888	
R01021	運転手(特殊)	3.820	人	25,908	98,969	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,274	46,838	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,276	131,090	
F08012	Hツカサ[カ-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準Hツツ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	17.150	日	6,080	104,272	
P34029	軽油 HトH給油	411.000	L	153	62,883	
R01021	運転手(特殊)	6.970	人	25,908	180,579	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		877,735	878	
	合計				878,613	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		878,613	
	*** S単 - 57号 ***					
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,276	12,138	
F08012	Hツカサ[カ-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準Hツツ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,080	9,728	
P34029	軽油 HトH給油	40.000	L	153	6,120	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,908	17,877	
	合計				51,718	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		517	
	*** S単 - 58号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)運搬距離	13.5km 以下				
	2)路面条件	良好				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M03005	ダンプトラック[ワロド・ディゼル] 10t積級	2.730	供用日	20,100	54,873	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t積	2.730	供用日	747	2,039	
P34029	軽油 バルドール給油	126.000	L	153	19,278	
R01022	運転手 (一般)	2.100	人	23,970	50,337	
	合計				126,527	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,265	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		236.2	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		288.2	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単価		m3		277.7	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単価		m3		241.6	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 63号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		256	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		880.6	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		485.6	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		440.6	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 無し 無し ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>3</sup>		472.1	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		888.5	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,909	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,209	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		4,148	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		4,962	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m <sup>2</sup>	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		208	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		684.8	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,130	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		9,012	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		5,091	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし		基		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		基		3,424	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 無し, なし		基		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		基		11,150	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,402	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 無し なし				
	単 価		基		8,001	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管2種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管2種				
	単 価		m		18,680	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		24,210	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		170.3	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		557	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	180mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		745.7	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	140mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		651.4	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0841	SP 基層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,70mm,各種(1.90以上2.00t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)材料 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分	3.0m超 70mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,190	
	*** S単 - 90号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生 密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					
	単 価		m <sup>2</sup>		1,650		
	*** S単 - 91号 ***						
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ｸﾞﾗﾝｳｰﾙ 各種,なし,再生 密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ｸﾞﾗﾝｳｰﾙ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					
	単 価		m <sup>2</sup>		1,880		
	*** S単 - 92号 ***						
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各 種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					
	単 価		m <sup>2</sup>		1,750		
	*** S単 - 93号 ***						
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出	
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,200~400mm,不要					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管 200~400mm 不要					
P96018	暗渠排水管		m			材変	
	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)						
	単 価		m		5,556		
	*** S単 - 94号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管用継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出	
	高密度ポリエチレン管用継手 700,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96010					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	高密度ポリエチレン管用継手 700	1.000	個	27,000	27,000	
	合計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,000	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	ポリコルゲート45°エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリコルゲート45°エルボ 700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96059	ポリコルゲート45°エルボ 700	1.000	個	190,000	190,000	
	合計				190,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				190,000	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	鏡壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鏡壁 本体 600型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96052	鏡壁 本体 600型	1.000	個	71,300	71,300	
	合計				71,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				71,300	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	鏡壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鏡壁 側板 500型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96057	鏡壁 側板 500型	1.000	個	12,200	12,200	
	合計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,200	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 法面整形工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96200	歩掛調査 法面整形工	1.000	式	151,700	151,700	
	合計				151,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				151,700	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	歩掛調査 鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96201	歩掛調査 鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付	1.000	式	28,000	28,000	
	合計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,000	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	UAV測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	UAV測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96300		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96300	UAV測量	1.000	式	1,989,240	1,989,240	
	合計				1,989,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,989,240	
	*** S単 - 101号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価 (円/m)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分 (mm)	700mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	29,274	28,689	
R01002	特殊作業員	2.450	人	26,214	64,224	
R01003	普通作業員	3.560	人	24,276	86,423	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	2.460	日	6,890	16,949	
P34029	軽油	52.000	L	153	7,956	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	25,908	47,930	
	合計				252,171	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,522	
	*** S単 - 102号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別	再生クワッパン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.900	m <sup>3</sup>	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	0.960	人	24,276	23,305	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	3.800	時間	1,930	7,334	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L	153	3,366	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,908	16,840	
F04062	振動ｶﾞｲﾄﾞ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	5,450	2,616	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
	合計				68,654	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		687	
	*** S単 - 103号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾗﾝ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾗﾝ RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 不陸整正+敷均し 必要 なし あり				
J03118	再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾗﾝ RC-40 40～0mm	11.900	m <sup>3</sup>	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,274	10,246	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,276	24,033	
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	18.000	L	153	2,754	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	25,908	23,317	
F04080	振動ｶﾞｲﾄﾞ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5-0.6t	0.480	日	2,000	960	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.200	L	153	184	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	
	合計				79,078	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		791	
	*** S単 - 104号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 40,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m <sup>3</sup> /h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	40 常時排水 0以上～7未満 発動発電機 あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	43.200	日	455	19,656	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1,116.000	L	167	186,372	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,274	46,838	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,276	48,552	
Y00004	諸雑費	0.050		301,418	15,071	
	合計				316,489	算出数量 1.000 箇所
	単価				316,489	
	*** S単 - 105号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,274	6,733	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,276	10,439	
	合計				17,172	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,172	
	*** S単 - 106号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,850	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,850	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		325.6	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		310	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 109号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下				
	単 価		m3		1,254	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.5km以下				
	単 価		m3		447.6	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.3km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下				
	単 価		m3		387.9	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),なし,外圧管 1種		m		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		19,040	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1,000	歩A 当たり算出





事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その1-2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	重圧管敷設		m		1,000	歩A 当たり算出
	450					
S02112	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.070	日	11,500	805	S単 6号
S02115	普通作業員	0.109	人	24,276	2,646	S単 7号
S02115	運転手(特殊)	0.049	人	25,908	1,269	S単 8号
S02115	土木一般世話役	0.049	人	29,274	1,434	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,214	498	S単 10号
S02116	重圧管(1種) 450,L2000,,	0.500	個	33,200	16,600	S単 27号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	2.395	L	153	366	S単 28号
	合計				23,618	算出数量 1,000 m
	単価		m		23,618	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	区画線設置 材料費		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トライックハイット(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	570.000	L	680	387,600	S単 17号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 18号
S02116	接着用プライマー- 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 19号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	40.000	L	153	6,120	S単 15号
Y00004	雑品	0.050		409,845	20,492	
	合計				430,337	算出数量 1,000,000 m
	単価		m		430	