



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

余部・安町工区整備工事

積 算 書

(第1回変更)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(20,758,000) 29,000,000	
・工事原価			(17,198,000) 24,178,000	
純工事費			(12,444,000) 17,682,000	
・直接工事費			(10,985,000) 15,711,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(10,896,000) 15,625,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(89,000) 86,000	
・間接工事費			(6,213,000) 8,467,000	
・共通仮設費			(1,459,000) 1,971,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～管轄費等			(1,236,000) 1,678,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(51,000) 76,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・管轄費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(172,000) 217,000	
・現場環境改善費(率計上)			(172,000) 217,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(4,754,000) 6,496,000	
・現場管理費(率計上)			(4,754,000) 6,496,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(3,560,000) 4,830,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 17,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

運搬費 - 営繕費等	
B x C x D	1,678,000
B = 今回対象金額	15,711,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	1,236,000
C 2 = 変更前の対象金額	10,985,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	10.85%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	11.43%
現場環境改善費 (率計上)	
B x C x D	217,000
B = 今回対象金額	15,694,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	172,000
C 2 = 変更前の対象金額	10,985,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.45%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	1.64%
現場管理費 (率計上)	
B' x C x D	6,496,000
B' = 今回対象金額	17,682,000
B = 率算定対象金額	17,709,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	4,754,000
C 2 = 変更前の対象金額	12,444,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	37.17%
D 2 = C 2'を積算基準書の率式に代入した値	38.65%
C 2' = 変更前の率算定対象金額	12,464,000
一般管理費等	
B x C x D	4,830,000
B = 今回対象金額	24,178,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	3,560,000
C 2 = 変更前の対象金額	17,198,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	20.17%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	20.90%

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(10,896,000)	
				15,625,000	
・余部・安町工区その3工事工区 表土掘削	1.000	式		(9,512,000)	
・表土掘削				11,161,000	
	1.000	式		(557,000)	
				888,000	
000001 表土掘削	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.05	ha	530,642	557,174	B単 1号
000013 土砂運搬 運搬距離 80m未満	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	657	m3	504	331,128	B単 13号
合 計				(557,174)	
				888,302	
・表土掘削 文化財調査関係	1.000	式		(8,955,000)	
000002 表土掘削	(6.74)	(")	(")	(3,576,527)	歩A・単A [単価B]
	6.56	ha	530,642	3,481,012	B単 2号
000003 土砂運搬 運搬距離 180m~310m	(2,690)	(")	(")	(1,939,490)	歩A・単A [単価B]
	3,054	m3	721	2,201,934	B単 3号
000004 土砂運搬 運搬距離 80m~180m	(4,380)	(")	(")	(2,632,380)	歩A・単A [単価B]
	5,709	m3	601	3,431,109	B単 4号
000005 土砂運搬 運搬距離 80m未満	(1,600)	(")	(")	(806,400)	歩A・単A [単価B]
	2,299	m3	504	1,158,696	B単 5号
合 計				(8,954,797)	
				10,272,751	
・余部・安町工区その3工事工区 仮回し水路	1.000	式		(0)	
・仮回し水路敷設				2,517,000	
	1.000	式		(0)	
				2,517,000	
000014 高密度ポリエチレン管敷設	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	182.0	m	9,438	1,717,716	B単 14号
000015 二次製品樹設置工 1050型	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2	箇所	180,290	360,580	B単 15号
000016 作業土工 仮回し水路 1	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	93.000	m	2,328	216,504	B単 16号
000017 作業土工 仮回し水路 2	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	89.000	m	1,809	161,001	B単 17号
000018 高密度ポリエチレン管運搬	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	61,275	61,275	B単 18号
合 計				(0)	
				2,517,076	
・余部・安町工区その3工事工区 ・構造物取壊工	1.000	式		(0)	
				59,000	
	1.000	式		(0)	
				59,000	
000019 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 コンクリート二次製品	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.3	m3	28,678	37,281	B単 19号
000020 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.4	m3	15,314	21,440	B単 20号
合 計				(0)	
				58,721	
・余部・安町工区その4工事工区 ・表土掘削	1.000	式		(1,384,000)	
				1,888,000	
	1.000	式		(1,384,000)	
				1,888,000	
000006 表土掘削	(1.81)	(")	(")	(1,383,716)	歩A・単A [単価B]
	2.47	ha	764,484	1,888,275	B単 6号
合 計				(1,383,716)	
				1,888,275	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(89,000)	
				86,000	
・余部・安町工区その3工事工区				(25,000)	
	1.000	式		34,000	
・敷鉄板				(25,000)	
文化財調査関係	1.000	式		34,000	
000007 敷鉄板	(18.58)		(")	(14,288)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	0.00	m ²	769	0	B単 7号
000008 敷鉄板	(9.290)		(")	(11,064)	歩A・単A [単価B]
t=22mm B	0.000	m ²	1,191	0	B単 8号
000021 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	9	m ²	771	6,939	B単 21号
000022 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	9	m ²	1,190	10,710	B単 22号
000023 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	9.000	m ²	1,009	9,081	B単 23号
000024 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	9.000	m ²	554	4,986	B単 24号
000025 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	5	m ²	496	2,480	B単 25号
合 計				(25,352)	
				34,196	
・余部・安町工区その4工事工区				(64,000)	
	1.000	式		52,000	
・敷鉄板				(12,000)	
	1.000	式		0	
000009 敷鉄板	(18.58)		(")	(12,207)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	0.00	m ²	657	0	B単 9号
合 計				(12,207)	
				0	
・交通誘導警備員				(")	
	1.000	式		52,000	
000010 交通誘導警備員	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	4	人	13,027	52,108	B単 10号
合 計				(")	
				52,108	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土掘削		ha	(") 530,642		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 表土掘削		ha	(") 530,642		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 土砂運搬		m3	(") 721		歩A・単A
000004	運搬距離 180m~310m *** B単 - 4号 *** 土砂運搬		m3	(") 601		歩A・単A
000005	運搬距離 80m~180m *** B単 - 5号 *** 土砂運搬		m3	(") 504		歩A・単A
000006	運搬距離 80m未満 *** B単 - 6号 *** 表土掘削		ha	(") 764,484		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 敷鉄板		m ²	(") 769		歩A・単A
000008	t=22mm *** B単 - 8号 *** 敷鉄板		m ²	(") 1,191		歩A・単A
000009	t=22mm B *** B単 - 9号 *** 敷鉄板		m ²	(") 657		歩A・単A
000010	t=22mm *** B単 - 10号 *** 交通誘導警備員		人	(") 13,027		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 輸送費(敷鉄板)		ton	(") 10,523		歩A・単A
000012	余部・安町工区その3工事工区 *** B単 - 12号 *** 輸送費(敷鉄板)		ton	(") 10,523		歩A・単A
000013	余部・安町工区その4工事工区 *** B単 - 13号 *** 土砂運搬		m3	(0) 504		歩A・単A
000014	運搬距離 80m未満 *** B単 - 14号 *** 高密度ポリエチレン管敷設		m	(0) 9,438		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 二次製品樹設置工		箇所	(0) 180,290		歩A・単A
000016	1050型 *** B単 - 16号 *** 作業土工		m	(0) 2,328		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 作業土工		m	(0) 1,809		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 高密度ポリエチレン管運搬		式	(0) 61,275		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理		m3	(0) 28,678		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理		m3	(0) 15,314		歩A・単A
000021	無筋 *** B単 - 21号 *** 敷鉄板		m ²	(0) 771		歩A・単A
000022	t=22mm *** B単 - 22号 *** 敷鉄板					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土掘削		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(") 10,000.000	m ²	59	(") 590,000	S単 5号
	合計				(") 590,000	
	単価				(") 530,642	
	官積算単価				590,000	合意率 0.899393
*** B単 - 2号 ***						
000002	表土掘削		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(") 10,000.000	m ²	59	(") 590,000	S単 6号
	合計				(") 590,000	
	単価				(") 530,642	
	官積算単価				590,000	合意率 0.899393
*** B単 - 3号 ***						
000003	土砂運搬 運搬距離 180m ~ 310m		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	(") 1.000	m ³	568	(") 568	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	233.9	(") 234	S単 13号
	合計				(") 802	
	単価				(") 721	
	官積算単価				802	合意率 0.899002
*** B単 - 4号 ***						
000004	土砂運搬 運搬距離 80m ~ 180m		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.000	m ³	434	(") 434	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	233.9	(") 234	S単 13号
	合計				(") 668	
	単価				(") 601	
	官積算単価				668	合意率 0.8997
*** B単 - 5号 ***						
000005	土砂運搬 運搬距離 80m未満		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1.000	m ³	326	(") 326	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	233.9	(") 234	S単 13号
	合計				(") 560	
	単価				(") 504	
	官積算単価				560	合意率 0.9
*** B単 - 6号 ***						
000006	表土掘削		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00001	耕地復旧(表土掘削) ハ ッカ0.45m ³	(") 10,000.000	m ²	85	(") 850,000	T単 1号
	合計				(") 850,000	
	単価				(") 764.484	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				850,000	合意率 0.899392
	*** B単 - 7号 ***					
000007	敷鉄板 t=22mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95.2.なし	(") 1.000	m ²	855	(") 855	S単 8号
	合 計				(") 855	
	単 価				(") 769	
	官積算単価				855	合意率 0.899415
	*** B単 - 8号 ***					
000008	敷鉄板 t=22mm B		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95.1.なし	(") 1.000	m ²	1,324	(") 1,324	S単 9号
	合 計				(") 1,324	
	単 価				(") 1,191	
	官積算単価				1,324	合意率 0.899546
	*** B単 - 9号 ***					
000009	敷鉄板 t=22mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,68.2.なし	(") 1.000	m ²	730	(") 730	S単 10号
	合 計				(") 730	
	単 価				(") 657	
	官積算単価				730	合意率 0.9
	*** B単 - 10号 ***					
000010	交通誘導警備員		人		(") 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	14,484	(") 14,484	S単 4号
	合 計				(") 14,484	
	単 価				(") 13,027	
	官積算単価				14,484	合意率 0.899406
	*** B単 - 11号 ***					
000011	輸送費(敷鉄板) 余部・安町工区その3工事工区		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	11,700	(") 11,700	S単 11号
	合 計				(") 11,700	
	単 価				(") 10,523	
	官積算単価				11,700	合意率 0.899401
	*** B単 - 12号 ***					
000012	輸送費(敷鉄板) 余部・安町工区その4工事工区		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	11,700	(") 11,700	S単 12号
	合 計				(") 11,700	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 10,523	
	官積算単価				11,700	合意率 0.899401
	*** B単 - 13号 ***					
000013	土砂運搬 運搬距離 80m未満		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	326	(0) 326	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	233.9	(0) 234	S単 13号
	合 計				(0) 560	
	単 価				(0) 504	
	官積算単価				560	合意率 0.899394
	*** B単 - 14号 ***					
000014	高密度ポリエチレン管敷設		m		(0.000)m 182.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし	(0.000) 182.000	m	2,614	(0) 475,748	S単 21号
S02116	高密度ポリエチレン管継手	(0.000) 46.000	個	27,000	(0) 1,242,000	S単 15号
	合 計				(0) 1,717,748	
	単 価				(0) 9,438	
	官積算単価				9,438	合意率 1
	*** B単 - 15号 ***					
000015	二次製品樹設置工 1050型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 32.800	m3	310.6	(0) 10,188	S単 31号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 25.800	m ²	485.6	(0) 12,528	S単 32号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	11,180	(0) 111,800	S単 39号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	(0.000) 10.000	個	129,000	(0) 1,290,000	S単 16号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.800	m ²	5,091	(0) 14,255	S単 37号
SA0311	SP コンクリート 無筋鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,130	(0) 33,130	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 21.600	m ²	9,012	(0) 194,659	S単 38号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.600	m3	38,930	(0) 101,218	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.300	m3	286.2	(0) 4,379	S単 29号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケツ()	(0.000) 13.800	m3	2,228	(0) 30,746	S単 14号
	合 計				(0) 1,802,903	
	単 価				(0) 180,290	
	官積算単価				180,290	合意率 1
	*** B単 - 16号 ***					
000016	作業土工 仮返し水路 1		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 9.400	m3	322.3	(0) 3,030	S単 28号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.000	m ²	485.6	(0) 5,827	S単 32号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 6.400	m3	233.9	(0) 1,497	S単 30号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケツ()	(0.000) 5.800	m3	2,228	(0) 12,922	S単 14号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 23,276	
	単価				(0) 2,328	
	官積算単価				2,328	合意率 1
	*** B単 - 17号 ***					
000017	作業土工 仮回し水路2		m		(0.000)m 10.000m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 7.200	m3	322.3	(0) 2,321	S単 28号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.000	m ²	485.6	(0) 5,827	S単 32号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 4.400	m3	233.9	(0) 1,029	S単 30号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(0.000) 4.000	m3	2,228	(0) 8,912	S単 14号
	合計				(0) 18,089	
	単価				(0) 1,809	
	官積算単価				1,809	合意率 1
	*** B単 - 18号 ***					
000018	高密度ポリエチレン管運搬		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00002	高密度ポリエチレン管運搬	(0.000) 15.000	台	4,085	(0) 61,275	T単 2号
	合計				(0) 61,275	
	単価				(0) 61,275	
	官積算単価				61,275	合意率 1
	*** B単 - 19号 ***					
000019	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 コンクリート二次製品		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	17,060	(0) 17,060	S単 19号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	(0.000) 1.000	m3	4,118	(0) 4,118	S単 33号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	7,500	(0) 7,500	S単 17号
	合計				(0) 28,678	
	単価				(0) 28,678	
	官積算単価				28,678	合意率 1
	*** B単 - 20号 ***					
000020	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	8,358	(0) 8,358	S単 20号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,551	(0) 1,551	S単 34号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	5,405	(0) 5,405	S単 18号
	合計				(0) 15,314	
	単価				(0) 15,314	
	官積算単価				15,314	合意率 1
	*** B単 - 21号 ***					
000021	敷鉄板 t=22mm		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,97.2,なし	(0.000) 1.000	m ²	864	(0) 864	S単 22号
	合計				(0) 864	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 771	
	官積算単価				864	合意率 0.892857
	*** B単 - 22号 ***					
000022	敷鉄板 t =22mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,96,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,333	(0) 1,333	S単 23号
	合 計				(0) 1,333	
	単 価				(0) 1,190	
	官積算単価				1,333	合意率 0.892857
	*** B単 - 23号 ***					
000023	敷鉄板 t =22mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,74,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,130	(0) 1,130	S単 24号
	合 計				(0) 1,130	
	単 価				(0) 1,009	
	官積算単価				1,130	合意率 0.892857
	*** B単 - 24号 ***					
000024	敷鉄板 t =22mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,19,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	621	(0) 621	S単 25号
	合 計				(0) 621	
	単 価				(0) 554	
	官積算単価				621	合意率 0.892857
	*** B単 - 25号 ***					
000025	敷鉄板 t =22mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,12,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	556	(0) 556	S単 26号
	合 計				(0) 556	
	単 価				(0) 496	
	官積算単価				556	合意率 0.892857

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m3	568		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	434		歩A・単A
S01034	*** S単 - 3号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	326		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S15003	*** S単 - 5号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m ²	59		歩A・単A
S15003	*** S単 - 6号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m ²	59		歩A・単A
S16004	*** S単 - 7号 *** ハッパ(加型・超低・排対型(～3次)) ハッパ(加型・超低・排対型(～3次)) ハッパ(加型),山0.45(平0.35),あり		日	42,538		歩A・単A
S18054	*** S単 - 8号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,2,なし		m ²	855		歩A・単A
S18054	*** S単 - 9号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,1,なし		m ²	1,324		歩A・単A
S18054	*** S単 - 10号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,68,2,なし		m ²	730		歩A・単A
S19003	*** S単 - 11号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	11,700		歩A・単A
S19003	*** S単 - 12号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	11,700		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 13号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	233.9		歩A・単A
S01041	*** S単 - 14号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ハッパ()		m3	2,228		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手		個	27,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 合流樹(1050型) 合流樹(1050型) 1050×1050×820,,		個	129,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 17号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	7,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 18号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	5,405		歩A・単A
S02721	*** S単 - 19号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,060		歩A・単A
S02721	*** S単 - 20号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,358		歩A・単A
S07035	*** S単 - 21号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし *** S単 - 22号 ***		m	2,614		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,97,2,なし *** S単 - 23号 ***		m ²	864		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,96,1,なし *** S単 - 24号 ***		m ²	1,333		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,74,1,なし *** S単 - 25号 ***		m ²	1,130		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,19,1,なし *** S単 - 26号 ***		m ²	621		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,12,1,なし *** S単 - 27号 ***		m ²	556		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 4.5km以下,良好 *** S単 - 28号 ***		空m3	718		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 29号 ***		m3	322.3		歩A・単A
	SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 30号 ***		m3	286.2	
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 31号 ***		m3	233.9		歩A・単A
	SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 32号 ***		m3	310.6	
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 33号 ***		m ²	485.6		歩A・単A
	SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下, *** S単 - 34号 ***		m3	4,118	
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単 - 35号 ***		m3	1,551		歩A・単A
	SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 36号 ***		m3	33,130	
SA0311		SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 37号 ***		m3	38,930	
	SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 38号 ***		m ²	5,091	
SA0312		SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 39号 ***		m ²	9,012	
	SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし *** T単 - 1号 ***		基	11,180	
T00001	耕地復旧(表土掘削) ハックル90,45m3 *** T単 - 2号 ***		m ²	85		歩A・単A
	T00002	高密度ポリエチレン管運搬				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	146	20,440	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				78,965	算出数量 139.000 m3
	単 価		m3		568	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	146	20,440	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				78,965	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		434	
*** S単 - 3号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	146	20,440	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				78,965	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		326	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	
	合 計				14,484	算出数量 1.000 人
	単 価				14,484	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油 バックホウ給油	88.000	L	146	12,848	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				52,309	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		59	
	*** S単 - 6号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油 バックホウ給油	88.000	L	146	12,848	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				52,309	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		59	
	*** S単 - 7号 ***					
S16004	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] バックホウ(加圧型),山0.45(平0.35),あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ(加圧型) 山0.45(平0.35) 0.0 0.00 あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.500	日	6,220	9,330	
P34029	軽油 バックホウ給油	50.000	L	146	7,300	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				42,538	算出数量 1.000 日
	単価		日		42,538	
	*** S単 - 8号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95,2,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 95 2 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	879	439,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,276	70,400	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	25,908	75,133	
	合計				854,539	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		855	
	*** S単 - 9号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,95.1.なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	95				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		879	879,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	24,276	70,400	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,323,539	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,324	
	*** S単 - 10号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,68.2.なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	68				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	2				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	500.000		629	314,500	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	500.000		177	88,500	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	24,276	70,400	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	25,908	75,133	
	合計				729,539	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		730	
	*** S単 - 11号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)運賃料金(円/ton)	0円				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)製品長	12m以内				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				11,700	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		11,700	
	*** S単 - 12号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				11,700	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		11,700	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		233.9	
	*** S単 - 14号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバク()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合計				22,275	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,228	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	高密度ポリエチレン管継手	1.000	個	27,000	27,000	
	合計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	合流樹 (1050型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹 (1050型) 1050×1050×820,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	合流樹 (1050型) 1050×1050×820	1.000	個	129,000	129,000	
	合計				129,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				129,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,405円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,405	5,405	
	合計				5,405	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,405	
	*** S単 - 19号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,060	17,060	
	合計				17,060	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,060	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3	8,358	8,358	
	合計				8,358	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,358	
	*** S単 - 21号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	0円 高密度ポリエチレン管 700mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	29,274	28,689	
R01002	特殊作業員	2.450	人	26,214	64,224	
R01003	普通作業員	3.560	人	24,276	86,423	
F08061	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.460	日	10,800	26,568	
P34029	軽油 バックホウ給油	52.000	L	146	7,592	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	25,908	47,930	
	合計				261,426	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,614	
	*** S単 - 22号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,97,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 97 2 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	897	448,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,276	70,400	
F08063	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				863,539	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		864	
	*** S単 - 23号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,96,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 96		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	888	888,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,276	70,400	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-#給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,332,539	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,333	
	*** S単 - 24号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,74,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 74 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	685	685,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,276	70,400	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-#給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,129,539	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,130	
	*** S単 - 25号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,19,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 19 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	176	176,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,276	70,400	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄ-#給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				620,539	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		621	
	*** S単 - 26号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,12.1.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	12		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	111	111,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,276	70,400	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				555,539	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		556	
	*** S単 - 27号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 4.5km以下,良好		空m ³		100.000 空m ³	歩A 当たり算出
	1)運搬距離	4.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)路面条件	良好		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 10t積級	1.560	供用日	20,100	31,356	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	1.560	供用日	747	1,165	
P34029	軽油 バックホウ給油	72.000	L	146	10,512	
R01022	運転手(一般)	1.200	人	23,970	28,764	
	合計				71,797	算出数量 100.000 空m ³
	単価		空m ³		718	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0101	SP掘削 SP掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オフカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m ³ 未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m ³		322.3	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0102	SP積込(ルーズ) SP積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m ³		286.2	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 30号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		233.9	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		310.6	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		485.6	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下				
	単 価		m3		4,118	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,551	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,130	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,091	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,012	
	*** S単 - 39号 ***					

