



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
亀岡中部農地整備事業
千代川工区区画整理その1工事

積 算 書

(第3回変更)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(149,700,000)	
			157,010,000	
・工事原価			(128,602,000)	
			133,267,000	
純工事費			(98,571,000)	
			102,240,000	
・直接工事費			(89,693,000)	
			93,106,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(87,161,000)	
	1.000		90,272,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(")	式	(2,532,000)	
	1.000		2,834,000	
・間接工事費			(38,909,000)	
			40,161,000	
・・・共通仮設費			(8,878,000)	
			9,134,000	
・・・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		583,000	
・・・運搬費～管轄費等				
			(7,362,000)	
			7,603,000	
・・・運搬費	(")	式	(")	
	1.000		30,000	
・・・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・技術管理費	(")	式	(")	
	1.000		270,000	
・・・管轄費等	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・現場環境改善費			(633,000)	
			648,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(633,000)	
			648,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・現場管理費			(30,031,000)	
			31,027,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(30,031,000)	
			31,027,000	
・・・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
			(21,098,000)	
			21,770,000	
・一括計上価格	(")	式	(0)	
	1.000		1,974,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(582,000)	
			598,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	7,603,000
B = 今回対象金額	93,689,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	7,362,000
C2 = 変更前の対象金額	90,276,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	8.20%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	8.24%
現場環境改善費 (率計上)	
B x C x D	648,000
B = 今回対象金額	92,508,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	633,000
C2 = 変更前の対象金額	89,111,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.72%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.73%
現場管理費 (率計上)	
B' x C x D	31,027,000
B' = 今回対象金額	102,240,000
B = 率算定対象金額	102,319,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	30,031,000
C2 = 変更前の対象金額	98,571,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	30.57%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	30.69%
C2' = 変更前の率算定対象金額	98,648,000
一般管理費等	
B x C x D	21,770,000
B = 今回対象金額	133,267,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	21,098,000
C2 = 変更前の対象金額	128,602,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.48%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.55%

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事(第3回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(87,161,000) 90,272,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(87,161,000) 90,272,000	
・整地工	1.000	式	(41,921,000) 45,007,000	
・・整地工	1.000	式	(") 8,669,000	
・・畦畔工	1.000	式	(") 2,051,000	
・・進入路工	1.000	式	(180,000) 210,000	
・・運土工	1.000	式	(26,301,000) 29,208,000	
・・運土工(仮設道路設置・撤去) 17番ほ場	1.000	式	(703,000) 789,000	
・・構造物取壊工	1.000	式	(2,167,000) 2,230,000	
・・一筆取水工	1.000	式	(") 448,000	
・・地区外一筆取水復旧工	1.000	式	(") 146,000	
・・一筆排水工	1.000	式	(") 866,000	
・・湧水処理工	1.000	式	(") 390,000	
・道路工	1.000	式	(3,712,000) 3,729,000	
・・第1号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式	(") 499,000	
・・第2号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式	(") 581,000	
・・第2-1号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式	(") 1,049,000	
・・第3号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式	(") 1,092,000	
・・取合工(1-2)	1.000	式	(230,000) 247,000	
・・取合工(1-6)	1.000	式	(") 261,000	
・用水路工	1.000	式	(22,679,000) 22,685,000	
・・第2号支線用水路	1.000	式	(2,769,000) 2,773,000	
・・第3-1号支線用水路	1.000	式	(") 598,000	
・・第3-2号支線用水路	1.000	式	(") 3,305,000	
・・第4号支線用水路	1.000	式	(") 9,117,000	
・・第5号支線用水路	1.000	式	(") 3,801,000	
・・取合工(1-1)	1.000	式	(") 1,508,000	
・・取合工(1-4)	1.000	式	(") 483,000	
・・取合工(1-5)	1.000	式	(511,000) 513,000	
・・取合工(1-11)	1.000	式	(") 587,000	
・排水路工	1.000	式	(18,849,000) 18,851,000	
・・第1号支線排水路	1.000	式	(3,264,000) 3,266,000	
・・第3号支線排水路	1.000	式	(") 2,532,000	
・・第3-1号支線排水路	1.000	式	(") 1,661,000	
・・第3-2号支線排水路	1.000	式	(") 1,734,000	
・・第4号支線排水路	1.000	式	(") 7,127,000	
・・第4-2号小排水路	1.000	式	(") 804,000	
・・第4-3号小排水路	1.000	式	(") 995,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(87,161,000)	
・整地工				90,272,000	
・・整地工	1.000	式		(41,921,000)	
				45,007,000	
000001 基盤造成・畦畔築立	1.000	式		(")	
				8,669,000	
000001 基盤造成・畦畔築立	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
田差 H=0.0	4.62	ha	1,344,843	6,213,175	B単 1号
000002 表土扱い(ほ場整備工)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
表土戻し+整地	4.62	ha	531,564	2,455,826	B単 2号
合 計				(")	
				8,669,001	
・・畦畔工				(")	
	1.000	式		2,051,000	
000003 潜水畦畔工(Sタイプ)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
田差 H=0.0	697	m	604	420,988	B単 3号
000004 潜水畦畔工(Aタイプ)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
田差 H=0.01<H 0.50	263	m	762	200,406	B単 4号
000005 潜水畦畔工(Bタイプ)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
田差 H=0.51<H 1.00	386	m	1,078	416,108	B単 5号
000174 潜水畦畔工(Cタイプ・小段なし)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
田差 H=1.01<H 1.50	76	m	1,503	114,228	B単 174号
000006 潜水畦畔工(Cタイプ・小段あり)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
田差 H=1.01<H 1.50	102	m	1,722	175,644	B単 6号
000007 潜水畦畔工(Dタイプ)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
田差 H=1.51<H 2.00	240	m	2,071	497,040	B単 7号
000008 管理畦畔工(KRK500)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	548	m	414	226,872	B単 8号
合 計				(")	
				2,051,286	
・・進入路工				(180,000)	
	1.000	式		210,000	
000009 進入路工(2型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.3<H 0.60	2	箇所	799	1,598	B単 9号
000010 進入路工(3型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.60<H 0.90	6	箇所	2,243	13,458	B単 10号
000011 進入路工(4型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.90<H 1.20	1	箇所	4,236	4,236	B単 11号
000012 進入路工(5型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=4.0 1.20<H 1.50	5	箇所	7,149	35,745	B単 12号
000013 進入路工(6型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=4.0 1.50<H 1.80	3	箇所	10,866	32,598	B単 13号
000014 進入路工(7型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=4.0 1.80<H 2.10	1	箇所	15,468	15,468	B単 14号
000175 進入路工(10型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=4.0 2.70<H 3.00	1	箇所	32,296	32,296	B単 175号
000176 進入路工(7型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=6.0 1.80<H 2.10	1	箇所	18,438	18,438	B単 176号
000177 地区外進入路復旧工	(1)		(")	(26,416)	歩A・単A [単価B]
W=3.0m	0	箇所	26,416	0	B単 177号
000273 地区外進入路復旧工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=3.0m	1	箇所	56,591	56,591	B単 273号
合 計				(180,253)	
				210,428	
・・運土工				(26,301,000)	
	1.000	式		29,208,000	
000015 筆外運土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=60m以下,10番ほ場 11番ほ場	620	m3	172	106,640	B単 15号
000016 筆外運土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=60m以下,2番ほ場 1番ほ場	64	m3	172	11,008	B単 16号
000168 筆外運土工	(22,000.000)		(")	(17,930,000)	歩A・単A [単価B]
L=1.5km以下,千代川SY 現場	24,442.000	m3	815	19,920,230	B単 168号
000169 筆外運土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=180m以下,仮置き場 7番ほ場	24	m3	592	14,208	B単 169号
000170 筆外運土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=180m以下,仮置き場 8番ほ場	3,490	m3	592	2,066,080	B単 170号
000171 筆外運土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=180m以下,仮置き場 9番ほ場	5,420	m3	592	3,208,640	B単 171号
000172 筆外運土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=180m以下,仮置き場 11番ほ場	2,130	m3	592	1,260,960	B単 172号
000173 筆外運土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=180m以下,表土運搬	2,860	m3	592	1,693,120	B単 173号
000274 筆外運土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
L=13.0km以下,本梅工区 現場(表土)	282	m3	3,251	916,782	B単 274号
000178 石運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=1.5km以下,現場 千代川SY	15	m3	708	10,620	B単 178号
合 計				(26,301,276)	
				29,208,288	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ 運土工 (仮設道路設置・撤去) 17番ほ場	1.000	式		(703,000) 789,000	
000179 舗装工 (支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用	(") 201	m ²	(") 585	(") 117,585	歩A・単A [単価B] B単 179号
000180 路体工 (支線道路B)	(") 67.0	m	(") 4,397	(") 294,599	歩A・単A [単価B] B単 180号
000181 隅切り 支線B (3.0) × 支線B (3.0)	(") 1	箇所	(") 1,994	(") 1,994	歩A・単A [単価B] B単 181号
000182 仮設道路撤去 現場 千代川SY	(134) 174	m ³	(") 2,154	(288,636) 374,796	歩A・単A [単価B] B単 182号
合 計				(702,814) 788,974	
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式		(2,167,000) 2,230,000	
000017 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋	(87) 90	m ³	(") 13,721	(1,193,727) 1,234,890	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 鉄筋	(") 10	m ³	(") 23,102	(") 231,020	歩A・単A [単価B] B単 18号
000183 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 二次製品	(26) 27	m ³	(") 20,217	(525,642) 545,859	歩A・単A [単価B] B単 183号
000020 舗装版運搬・処理 アスファルト舗装	(2.0) 2.3	m ³	(") 6,066	(12,132) 13,952	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 廃プラスチック運搬・処理	(") 4.8	m ³	(") 17,877	(") 85,810	歩A・単A [単価B] B単 21号
000184 石積取壊し 18番ほ場東側	(") 97	m ²	(") 1,224	(") 118,728	歩A・単A [単価B] B単 184号
合 計				(2,167,059) 2,230,259	
・ ・ 一筆取水工	1.000	式		(") 448,000	
000022 分水栓 B-150	(") 12	個	(") 2,375	(") 28,500	歩A・単A [単価B] B単 22号
000185 分水栓 B-150 HP管用	(") 5	個	(") 2,384	(") 11,920	歩A・単A [単価B] B単 185号
000023 分水栓 B-150, 取手付き, OF600用	(") 4	個	(") 2,866	(") 11,464	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 分水栓取付用削孔 OF600 × 600	(") 4	箇所	(") 7,167	(") 28,668	歩A・単A [単価B] B単 24号
000186 分水栓取付用巻き立てコンクリート OF600 × 600 t=150 w=350 H=450	(") 4	箇所	(") 1,854	(") 7,416	歩A・単A [単価B] B単 186号
000187 角落し OF600	(") 4	箇所	(") 13,022	(") 52,088	歩A・単A [単価B] B単 187号
000025 取水管設置工 VP 150	(") 18	m	(") 3,080	(") 55,440	歩A・単A [単価B] B単 25号
000188 取水管設置工 VP 150用ソケット	(") 2	個	(") 808	(") 1,616	歩A・単A [単価B] B単 188号
000026 取水管設置工 HP 150	(") 11	m	(") 7,787	(") 85,657	歩A・単A [単価B] B単 26号
000189 取水管設置工 SGP 150	(") 16	m	(") 10,309	(") 164,944	歩A・単A [単価B] B単 189号
合 計				(") 447,713	
・ ・ 地区外一筆取水復旧工	1.000	式		(") 146,000	
000190 二次製品樹設置工 600型	(") 2	箇所	(") 46,294	(") 92,588	歩A・単A [単価B] B単 190号
000191 鉄筋コンクリートフリーフォーム設置工 UF200	(") 18.0	m	(") 2,962	(") 53,316	歩A・単A [単価B] B単 191号
合 計				(") 145,904	
・ ・ 一筆排水工	1.000	式		(") 866,000	
000027 排水樹設置工 550型	(") 20	箇所	(") 16,270	(") 325,400	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 排水管設置工 VP 150	(") 117	m	(") 4,035	(") 472,095	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 塩ビ管用継手 150, 90° エルボ	(") 20	個	(") 1,274	(") 25,480	歩A・単A [単価B] B単 29号
000192 塩ビ管用継手 VP 150, 45° エルボ	(") 32	個	(") 1,169	(") 37,408	歩A・単A [単価B] B単 192号
000193 塩ビ管用継手 150, ソケット	(") 7	個	(") 808	(") 5,656	歩A・単A [単価B] B単 193号
合 計				(") 866,039	
・ ・ 湧水処理工	1.000	式		(") 390,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000194 湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号	(") 164	m	(") 1,910	(") 313,240	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 湧水処理工 VU 75	(") 10.0	m	(") 1,880	(") 18,800	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 接合部品 VU 75用水水平水閘,ソケット,エンドキャップ	(") 1	式	(") 34,862	(") 34,862	歩A・単A [金額B] B単 196号
000197 地区外湧水処理工 VU管 50	(") 11	m	(") 2,072	(") 22,792	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198 塩ビ管用継手 50,ソケット	(") 3	個	(") 47	(") 141	歩A・単A [単価B] B単 198号
000199 塩ビ管用継手 50,90°エルボ	(") 3	個	(") 79	(") 237	歩A・単A [単価B] B単 199号
合 計				(") 390,072	
・道路工				(3,712,000) 3,729,000	
・第1号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		(") 499,000	
000200 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用	(") 411	m ²	(") 585	(") 240,435	歩A・単A [単価B] B単 200号
000031 路体工(支線道路B)	(") 147.0	m	(") 1,340	(") 196,980	歩A・単A [単価B] B単 31号
000033 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(") 34	m ²	(") 1,488	(") 50,592	歩A・単A [単価B] B単 33号
000201 路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用	(") 34	m ²	(") 335	(") 11,390	歩A・単A [単価B] B単 201号
合 計				(") 499,397	
・第2号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		(") 581,000	
000202 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用	(") 671	m ²	(") 585	(") 392,535	歩A・単A [単価B] B単 202号
000036 路体工(支線道路B)	(") 228.4	m	(") 665	(") 151,886	歩A・単A [単価B] B単 36号
000203 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0) 砕石現場内利用	(") 1	箇所	(") 1,994	(") 1,994	歩A・単A [単価B] B単 203号
000038 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(") 19	m ²	(") 1,488	(") 28,272	歩A・単A [単価B] B単 38号
000204 路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用	(") 19	m ²	(") 335	(") 6,365	歩A・単A [単価B] B単 204号
合 計				(") 581,052	
・第2-1号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		(") 1,049,000	
000205 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用	(") 714	m ²	(") 585	(") 417,690	歩A・単A [単価B] B単 205号
000041 路体工(支線道路B)	(") 248.0	m	(") 2,247	(") 557,256	歩A・単A [単価B] B単 41号
000206 隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0) 砕石現場内利用	(") 1	箇所	(") 1,128	(") 1,128	歩A・単A [単価B] B単 206号
000043 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(") 40	m ²	(") 1,488	(") 59,520	歩A・単A [単価B] B単 43号
000207 路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用	(") 40	m ²	(") 335	(") 13,400	歩A・単A [単価B] B単 207号
合 計				(") 1,048,994	
・第3号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		(") 1,092,000	
000208 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用	(") 684	m ²	(") 585	(") 400,140	歩A・単A [単価B] B単 208号
000046 路体工(支線道路B)	(") 228.0	m	(") 3,033	(") 691,524	歩A・単A [単価B] B単 46号
合 計				(") 1,091,664	
・取合工(1-2)	1.000	式		(230,000) 247,000	
000209 現打ち側溝蓋設置工 B300	(1) 0	箇所	(") 142,955	(142,955) 0	歩A・単A [単価B] B単 209号
000275 現打ち側溝・蓋設置工 B300	(0.000) 1	箇所	(0) 160,219	(0) 160,219	歩A・単A [単価B] B単 275号
000210 ガードレール撤去	(") 4.0	m	(") 1,248	(") 4,992	歩A・単A [単価B] B単 210号
000211 ガードレール設置	(") 0.5	m	(") 3,436	(") 1,718	歩A・単A [単価B] B単 211号
000050 車道外側線 W=15cm	(") 11.2	m	(") 160	(") 1,792	歩A・単A [単価B] B単 50号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000212 舗装版切断 As舗装 t=15cm以下	(") 17	m	(") 600	(") 10,200	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 舗装版取壊し アスファルト舗装	(") 26	m ²	(") 195	(") 5,070	歩A・単A [単価B] B単 213号
000214 舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm	(") 26	m ²	(") 1,859	(") 48,334	歩A・単A [単価B] B単 214号
000215 路盤工(下層路盤) RC-40 t=250mm 砕石現場内利用	(") 26	m ²	(") 563	(") 14,638	歩A・単A [単価B] B単 215号
合計				(229,699) 246,963	
・取合工(1-6)				(") 261,000	
000051 舗装版切断 As舗装 t=15cm以下	(") 7.3	m	(") 598	(") 4,365	歩A・単A [単価B] B単 51号
000216 舗装版取壊し アスファルト舗装	(") 4.8	m ²	(") 195	(") 936	歩A・単A [単価B] B単 216号
000217 作業土工 重力式擁壁工	(") 1	箇所	(") 22,266	(") 22,266	歩A・単A [単価B] B単 217号
000218 重力式擁壁工	(") 1	箇所	(") 182,681	(") 182,681	歩A・単A [単価B] B単 218号
000219 舗装止めブロック工	(") 3	m	(") 13,982	(") 41,946	歩A・単A [単価B] B単 219号
000057 舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm	(") 4.8	m ²	(") 1,852	(") 8,890	歩A・単A [単価B] B単 57号
合計				(") 261,084	
・用水路工				(22,679,000) 22,685,000	
・第2号支線用水路				(2,769,000) 2,773,000	
000060 作業土工 鉄筋コンクリートフリーウム設置工	(") 142.5	m	(") 1,377	(") 196,223	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF450 2型	(") 138.5	m	(") 16,759	(") 2,321,122	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 取水U字フリーウム設置工 UF450 A型	(") 2	箇所	(") 44,820	(") 89,640	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 急流工 UF450-2	(") 1	箇所	(") 118,419	(") 118,419	歩A・単A [単価B] B単 63号
000065 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-450	(") 4	枚	(") 8,595	(") 34,380	歩A・単A [単価B] B単 65号
000220 既設管取付復旧 150	(") 1	箇所	(") 1,946	(") 1,946	歩A・単A [単価B] B単 220号
000221 既設管取付復旧 100	(") 1	箇所	(") 904	(") 904	歩A・単A [単価B] B単 221号
000222 既設管取付復旧 75	(") 1	箇所	(") 4,853	(") 4,853	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 人力取壊し(コンクリート) 既設樹	(0.3) 0.0	m ²	(") 6,493	(") 0	歩A・単A [単価B] B単 223号
000276 人力取壊し(コンクリート) 既設樹	(0.000) 0.2	m ³	(") 29,323	(") 5,865	歩A・単A [単価B] B単 276号
合計				(2,769,435) 2,773,352	
・第3-1号支線用水路				(") 598,000	
000067 作業土工 鉄筋コンクリートフリーウム設置工	(") 17.1	m	(") 3,522	(") 60,226	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF350 2型	(") 17.1	m	(") 11,612	(") 198,565	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 二次製品樹設置工 900型	(") 1	箇所	(") 102,448	(") 102,448	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 二次製品樹設置工 1050型	(") 1	箇所	(") 161,147	(") 161,147	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 ヒューム管布設 400(B形1種,120°自由基礎)	(") 4.0	m	(") 18,808	(") 75,232	歩A・単A [単価B] B単 71号
合計				(") 597,618	
・第3-2号支線用水路				(") 3,305,000	
000072 作業土工 鉄筋コンクリートフリーウム設置工	(") 226.0	m	(") 1,270	(") 287,020	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300 1型	(") 207.0	m	(") 10,003	(") 2,070,621	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 取水U字フリーウム設置工 UF300 A型	(") 9	箇所	(") 25,807	(") 232,263	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 取付工 UF300	(") 1	箇所	(") 8,867	(") 8,867	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 急流工 UF300-2	(") 5	箇所	(") 64,923	(") 324,615	歩A・単A [単価B] B単 76号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000077 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300	(") 50	枚	(") 5,155	(") 257,750	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 ヒューム管布設 350(B形1種,120°自由基礎)	(") 7.8	m	(") 15,881	(") 123,872	歩A・単A [単価B] B単 78号
合計				(") 3,305,008	
・・第4号支線用水路	1.000	式		(") 9,117,000	
000079 作業土工 大型フリューム設置工1型	(") 70.5	m	(") 1,842	(") 129,861	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 作業土工 大型フリューム設置工3型	(") 210.1	m	(") 2,127	(") 446,883	歩A・単A [単価B] B単 80号
000224 大型フリューム設置工 B600×H600 1型	(") 68.4	m	(") 25,944	(") 1,774,570	歩A・単A [単価B] B単 224号
000225 大型フリューム設置工 B600×H600 3型	(") 198.1	m	(") 25,944	(") 5,139,506	歩A・単A [単価B] B単 225号
000083 二次製品樹設置工 1050型	(") 3	箇所	(") 161,147	(") 483,441	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 現場打樹 1050型	(") 1	箇所	(") 76,534	(") 76,534	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 急流工 OF600-2	(") 3	箇所	(") 144,359	(") 433,077	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 急流工 OF600-2(減勢部無し)	(") 1	箇所	(") 17,579	(") 17,579	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 進入路暗渠蓋設置工 OF-600	(") 26	枚	(") 14,437	(") 375,362	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 屈曲工 OF-600×600	(") 8	箇所	(") 30,044	(") 240,352	歩A・単A [単価B] B単 88号
合計				(") 9,117,165	
・・第5号支線用水路	1.000	式		(") 3,801,000	
000089 作業土工 鉄筋コンクリートフリューム設置工1型	(") 251.4	m	(") 1,496	(") 376,094	歩A・単A [単価B] B単 89号
000091 鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF350 1型	(") 242.0	m	(") 11,612	(") 2,810,104	歩A・単A [単価B] B単 91号
000093 取水U字フリューム設置工 UF350 A型	(") 5	箇所	(") 29,397	(") 146,985	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 二次製品樹設置工 900型	(") 2	箇所	(") 102,448	(") 204,896	歩A・単A [単価B] B単 94号
000096 急流工 UF350-2	(") 1	箇所	(") 97,334	(") 97,334	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 屈曲工 UF350	(") 1	箇所	(") 12,871	(") 12,871	歩A・単A [単価B] B単 97号
000226 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350	(") 24	枚	(") 6,352	(") 152,448	歩A・単A [単価B] B単 226号
合計				(") 3,800,732	
・・取合工(1-1)	1.000	式		(") 1,508,000	
000103 現場打樹 1 1000×H800	(") 1	箇所	(") 484,910	(") 484,910	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 作業土工 現場打樹 2	(") 1	箇所	(") 6,352	(") 6,352	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 現場打樹 2 1200×H900	(") 1	箇所	(") 385,682	(") 385,682	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 作業土工 自由勾配側溝設置工	(") 6.0	m	(") 2,641	(") 15,846	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 自由勾配側溝設置工 B600×H600×L2000	(") 6.0	m	(") 96,878	(") 581,268	歩A・単A [単価B] B単 107号
000110 舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm	(") 8.2	m ²	(") 1,852	(") 15,186	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 路盤工(上層路盤) RM-30 t=200mm	(") 8.2	m ²	(") 1,056	(") 8,659	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 路盤工(下層路盤) RC-40 t=300mm	(") 8.2	m ²	(") 1,206	(") 9,889	歩A・単A [単価B] B単 112号
合計				(") 1,507,792	
・・取合工(1-4)	1.000	式		(") 483,000	
000113 作業土工 自由勾配側溝設置工	(") 6.0	m	(") 3,400	(") 20,400	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 自由勾配側溝設置工 B300×H600×L2000	(") 6.0	m	(") 61,844	(") 371,064	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 現場打樹 1050型	(") 1	箇所	(") 76,432	(") 76,432	歩A・単A [単価B] B単 115号
000227 既設水路管復旧 VU 250	(") 1	箇所	(") 15,294	(") 15,294	歩A・単A [単価B] B単 227号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画区画整理その1工事 (第3回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(") 483,190	
・取合工(1-5)	1.000	式		(511,000) 513,000	
000116 舗装版切断 As舗装 t=15cm以下	(") 11	m	(") 598	(") 6,578	歩A・単A [単価B] B単 116号
000228 舗装版取壊し アスファルト舗装	(") 15	m ²	(") 195	(") 2,925	歩A・単A [単価B] B単 228号
000117 試掘	(") 6.0	m	(") 2,012	(") 12,072	歩A・単A [単価B] B単 117号
000119 仮路盤工(路盤) RC-40 t=150mm	(") 6.9	m ²	(") 656	(") 4,526	歩A・単A [単価B] B単 119号
000229 既設樹(上流) 人力破碎	(0.2) 0.0	m ²	(") 6,493	(1,299) 0	歩A・単A [単価B] B単 229号
000277 既設樹(上流) 人力破碎	(0.000) 0.1	m ³	(0) 29,323	(0) 2,932	歩A・単A [単価B] B単 277号
000122 作業土工 現場打樹 下流	(") 1	箇所	(") 27,558	(") 27,558	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 現場打樹 下流 900×H1300	(") 1	箇所	(") 272,782	(") 272,782	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 ヒューム管布設 400(B形2種,120°自由基礎)	(") 8.0	m	(") 18,038	(") 144,304	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm	(") 15	m ²	(") 1,852	(") 27,780	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 路盤工(上層路盤) RM-30 t=200mm	(") 5.0	m ²	(") 1,056	(") 5,280	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 路盤工(下層路盤) RC-40 t=300mm	(") 5.0	m ²	(") 1,206	(") 6,030	歩A・単A [単価B] B単 127号
合 計				(511,134) 512,767	
・取合工(1-11)	1.000	式		(") 587,000	
000230 作業土工 現場打樹 900×H900	(") 2	箇所	(") 14,196	(") 28,392	歩A・単A [単価B] B単 230号
000231 現場打樹 900×H900	(") 2	箇所	(") 108,819	(") 217,638	歩A・単A [単価B] B単 231号
000232 作業土工 現場打樹 900×H800	(") 1	箇所	(") 12,455	(") 12,455	歩A・単A [単価B] B単 232号
000233 現場打樹 900×H800	(") 1	箇所	(") 108,984	(") 108,984	歩A・単A [単価B] B単 233号
000234 ヒューム管布設 400(B形1種,120°自由基礎)	(") 4.0	m	(") 15,687	(") 62,748	歩A・単A [単価B] B単 234号
000235 SGP管設置工 400	(") 5.5	m	(") 20,816	(") 114,488	歩A・単A [単価B] B単 235号
000236 掛樋橋台工(上流側)	(") 1	箇所	(") 17,119	(") 17,119	歩A・単A [単価B] B単 236号
000237 掛樋橋台工(下流側)	(") 1	箇所	(") 11,042	(") 11,042	歩A・単A [単価B] B単 237号
000238 SGP管巻き立てコンクリート	(") 2	箇所	(") 6,852	(") 13,704	歩A・単A [単価B] B単 238号
合 計				(") 586,570	
・排水路工	1.000	式		(18,849,000) 18,851,000	
・第1号支線排水路	1.000	式		(3,264,000) 3,266,000	
000132 作業土工 ベンチフリューム設置工	(") 230.3	m	(") 2,636	(") 607,071	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 ベンチフリューム設置工 BF250	(") 222.0	m	(") 8,051	(") 1,787,322	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 二次製品樹設置工 600型	(") 10	箇所	(") 46,128	(") 461,280	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 二次製品樹設置工 1050型	(") 1	箇所	(") 161,147	(") 161,147	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 屈曲工 BF250	(") 4	箇所	(") 8,017	(") 32,068	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 階段落差工 BF250	(") 2	個	(") 21,029	(") 42,058	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 ヒューム管布設 500(B形1種,120°自由基礎)	(") 8.2	m	(") 20,977	(") 172,011	歩A・単A [単価B] B単 138号
000239 コンクリート人力取壊し	(0.2) 0.0	m ²	(") 6,493	(1,299) 0	歩A・単A [単価B] B単 239号
000278 コンクリート人力取壊し	(0.000) 0.1	m ³	(0) 29,323	(0) 2,932	歩A・単A [単価B] B単 278号
合 計				(3,264,256) 3,265,889	
・第3号支線排水路	1.000	式		(") 2,532,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000141 作業土工 ベンチフリューム設置工	(") 187.8	m	(") 2,513	(") 471,941	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 ベンチフリューム設置工 BF250	(") 173.2	m	(") 8,051	(") 1,394,433	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 現場打樹 5-8型	(") 1	箇所	(") 170,346	(") 170,346	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 階段落差工 BF250	(") 22	個	(") 21,029	(") 462,638	歩A・単A [単価B] B単 144号
000240 屈曲工 BF250	(") 4	箇所	(") 8,046	(") 32,184	歩A・単A [単価B] B単 240号
合 計				2,531,542	
・ ・ 第3-1号支線排水路	1.000	式		(") 1,661,000	
000145 作業土工 柵渠設置工	(") 21.1	m	(") 922	(") 19,454	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 柵渠設置工 H500×B800,1.5mピッチ	(") 19.7	m	(") 22,692	(") 447,032	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 現場打樹 5-8型	(") 1	箇所	(") 170,346	(") 170,346	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 ボックスカルバート H900×B900×L2000	(") 10.0	m	(") 102,418	(") 1,024,180	歩A・単A [単価B] B単 148号
合 計				1,661,012	
・ ・ 第3-2号支線排水路	1.000	式		(") 1,734,000	
000149 作業土工 ベンチフリューム設置工	(") 139.3	m	(") 396	(") 55,163	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 ベンチフリューム設置工 BF350	(") 134.0	m	(") 10,662	(") 1,428,708	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 屈曲工 BF350	(") 5	箇所	(") 10,521	(") 52,605	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 階段落差工 BF350	(") 7	個	(") 28,218	(") 197,526	歩A・単A [単価B] B単 152号
合 計				1,734,002	
・ ・ 第4号支線排水路	1.000	式		(") 7,127,000	
000153 作業土工 ベンチフリューム設置工	(") 179.2	m	(") 2,083	(") 373,274	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 ベンチフリューム設置工 BF550	(") 161.6	m	(") 17,524	(") 2,831,878	歩A・単A [単価B] B単 154号
000241 二次製品樹設置工 1050型	(") 1	箇所	(") 161,729	(") 161,729	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 屈曲工 BF550	(") 5	箇所	(") 16,088	(") 80,440	歩A・単A [単価B] B単 242号
000155 階段落差工 BF550	(") 16	個	(") 40,836	(") 653,376	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 ヒューム管布設 900(B形1種,120°自由基礎)	(") 43.6	m	(") 51,240	(") 2,234,064	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 鏡壁工 900型 側板含む	(") 5	箇所	(") 125,420	(") 627,100	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 BF取合工(A型) BF550 HP 900	(") 5	箇所	(") 6,559	(") 32,795	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 BF取合工(B型) HP900 BF550	(") 4	箇所	(") 33,064	(") 132,256	歩A・単A [単価B] B単 159号
合 計				7,126,912	
・ ・ 第4-2号小排水路	1.000	式		(") 804,000	
000243 作業土工 ベンチフリューム設置工	(") 74.1	m	(") 414	(") 30,677	歩A・単A [単価B] B単 243号
000244 ベンチフリューム設置工 BF250	(") 72.4	m	(") 8,080	(") 584,992	歩A・単A [単価B] B単 244号
000245 二次製品樹設置工 600型	(") 1	箇所	(") 46,294	(") 46,294	歩A・単A [単価B] B単 245号
000246 ヒューム管布設 300(B形1種,120°自由基礎)	(") 7.0	m	(") 11,657	(") 81,599	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 鏡壁工 300型 側板含む	(") 1	箇所	(") 60,931	(") 60,931	歩A・単A [単価B] B単 247号
合 計				804,493	
・ ・ 第4-3号小排水路	1.000	式		(") 995,000	
000248 ベンチフリューム設置工 BF200	(") 130.4	m	(") 7,220	(") 941,488	歩A・単A [単価B] B単 248号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 基盤造成・畦畔築立		ha	(") 1,344,843		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)		ha	(") 531,564		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 表土戻し+整地 湛水畦畔工(Sタイプ)		m	(") 604		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 田差 H=0.0 湛水畦畔工(Aタイプ)		m	(") 762		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 田差 H=0.01<H 0.50 湛水畦畔工(Bタイプ)		m	(") 1,078		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 田差 H=0.51<H 1.00 湛水畦畔工(Cタイプ・小段あり)		m	(") 1,722		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 田差 H=1.01<H 1.50 湛水畦畔工(Dタイプ)		m	(") 2,071		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 田差 H=1.51<H 2.00 管理畦畔工(KRK500)		m	(") 414		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 進入路工(2型)		箇所	(") 799		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** W=4.0 0.3<H 0.60 進入路工(3型)		箇所	(") 2,243		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** W=4.0 0.60<H 0.90 進入路工(4型)		箇所	(") 4,236		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** W=4.0 0.90<H 1.20 進入路工(5型)		箇所	(") 7,149		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** W=4.0 1.20<H 1.50 進入路工(6型)		箇所	(") 10,866		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** W=4.0 1.50<H 1.80 進入路工(7型)		箇所	(") 15,468		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 筆外運土工 L = 60m以下,10番ほ場 11番ほ場		m3	(") 172		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 筆外運土工 L = 60m以下,2番ほ場 1番ほ場		m3	(") 172		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋		m3	(") 13,721		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 鉄筋		m3	(") 23,102		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 舗装版運搬・処理 アスファルト舗装		m3	(") 6,066		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 廃プラスチック運搬・処理		m3	(") 17,877		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 分水栓 B-150		個	(") 2,375		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 分水栓					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区區画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	B-150,取手付き,OF600用 *** B単 - 24号 ***		個	(") 2,866		歩A・単A
000024	分水栓取付用削孔					
	OF600×600 *** B単 - 25号 ***		箇所	(") 7,167		歩A・単A
000025	取水管設置工					
	VP 150 *** B単 - 26号 ***		m	(") 3,080		歩A・単A
000026	取水管設置工					
	HP 150 *** B単 - 27号 ***		m	(") 7,787		歩A・単A
000027	排水樹設置工					
	550型 *** B単 - 28号 ***		箇所	(") 16,270		歩A・単A
000028	排水管設置工					
	VP 150 *** B単 - 29号 ***		m	(") 4,035		歩A・単A
000029	塩ビ管用継手					
	150,90°エルボ *** B単 - 31号 ***		個	(") 1,274		歩A・単A
000031	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 33号 ***		m	(") 1,340		歩A・単A
000033	舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=40mm *** B単 - 36号 ***		m ²	(") 1,488		歩A・単A
000036	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 38号 ***		m	(") 665		歩A・単A
000038	舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=40mm *** B単 - 41号 ***		m ²	(") 1,488		歩A・単A
000041	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 43号 ***		m	(") 2,247		歩A・単A
000043	舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=40mm *** B単 - 46号 ***		m ²	(") 1,488		歩A・単A
000046	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 50号 ***		m	(") 3,033		歩A・単A
000050	車道外側線					
	W=15cm *** B単 - 51号 ***		m	(") 160		歩A・単A
000051	舗装版切断					
	As舗装 t=15cm以下 *** B単 - 57号 ***		m	(") 598		歩A・単A
000057	舗装工(表層)					
	再生密粒度アスコン t=50mm *** B単 - 60号 ***		m ²	(") 1,852		歩A・単A
000060	作業土工					
	鉄筋コンクリートフリーム設置工 *** B単 - 61号 ***		m	(") 1,377		歩A・単A
000061	鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF450 2型 *** B単 - 62号 ***		m	(") 16,759		歩A・単A
000062	取水U字フリーム設置工					
	UF450 A型 *** B単 - 63号 ***		箇所	(") 44,820		歩A・単A
000063	急流工					
	UF450-2 *** B単 - 65号 ***		箇所	(") 118,419		歩A・単A
000065	進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-450		枚	(") 8,595		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000067	*** B単 - 67号 *** 作業土工			(")		
	鉄筋コンクリートフリーム設置工		m	3,522		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工			(")		
	UF350 2型		m	11,612		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 二次製品樹設置工			(")		
	900型		箇所	102,448		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 二次製品樹設置工			(")		
	1050型		箇所	161,147		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** ヒューム管布設			(")		
	400(B形1種,120°自由基礎)		m	18,808		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 作業土工			(")		
	鉄筋コンクリートフリーム設置工		m	1,270		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工			(")		
	UF300 1型		m	10,003		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 取水U字フリーム設置工			(")		
	UF300 A型		箇所	25,807		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 取付工			(")		
	UF300		箇所	8,867		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 急流工			(")		
	UF300-2		箇所	64,923		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 進入路暗渠蓋設置工			(")		
	T-4 UF-300		枚	5,155		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** ヒューム管布設			(")		
	350(B形1種,120°自由基礎)		m	15,881		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 作業土工			(")		
	大型フリーム設置工1型		m	1,842		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 作業土工			(")		
	大型フリーム設置工3型		m	2,127		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 二次製品樹設置工			(")		
	1050型		箇所	161,147		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 現場打樹			(")		
	1050型		箇所	76,534		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 急流工			(")		
	OF600-2		箇所	144,359		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 急流工			(")		
	OF600-2(減勢部無し)		箇所	17,579		歩A・単A
000087	*** B単 - 87号 *** 進入路暗渠蓋設置工			(")		
	OF-600		枚	14,437		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 屈曲工			(")		
	OF-600×600		箇所	30,044		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 作業土工			(")		
	鉄筋コンクリートフリーム設置工1型		m	1,496		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工			(")		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	UF350 1型		m	11,612		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 取水U字フリューム設置工					
	UF350 A型		箇所	29,397		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	102,448		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 急流工					
	UF350-2		箇所	97,334		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 屈曲工					
	UF350		箇所	12,871		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 現場打樹 1					
	1000×H800		箇所	484,910		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 作業土工					
	現場打樹 2		箇所	6,352		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 現場打樹 2					
	1200×H900		箇所	385,682		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 作業土工					
	自由勾配側溝設置工		m	2,641		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 自由勾配側溝設置工					
	B600×H600×L2000		m	96,878		歩A・単A
000110	*** B単 - 110号 *** 舗装工(表層)					
	再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	1,852		歩A・単A
000111	*** B単 - 111号 *** 路盤工(上層路盤)					
	RM-30 t=200mm		m ²	1,056		歩A・単A
000112	*** B単 - 112号 *** 路盤工(下層路盤)					
	RC-40 t=300mm		m ²	1,206		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 *** 作業土工					
	自由勾配側溝設置工		m	3,400		歩A・単A
000114	*** B単 - 114号 *** 自由勾配側溝設置工					
	B300×H600×L2000		m	61,844		歩A・単A
000115	*** B単 - 115号 *** 現場打樹					
	1050型		箇所	76,432		歩A・単A
000116	*** B単 - 116号 *** 舗装版切断					
	As舗装 t=15cm以下		m	598		歩A・単A
000117	*** B単 - 117号 *** 試掘					
			m	2,012		歩A・単A
000119	*** B単 - 119号 *** 仮路盤工(路盤)					
	RC-40 t=150mm		m ²	656		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** 作業土工					
	現場打樹 下流		箇所	27,558		歩A・単A
000123	*** B単 - 123号 *** 現場打樹 下流					
	900×H1300		箇所	272,782		歩A・単A
000124	*** B単 - 124号 *** ヒューム管布設					
	400(B形2種,120°自由基礎)		m	18,038		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000125	*** B単 - 125号 *** 舗装工(表層)			(")		
	再生密粒度アスコン t=50mm		m ³	1,852		歩A・単A
000126	*** B単 - 126号 *** 路盤工(上層路盤)			(")		
	RM-30 t=200mm		m ³	1,056		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** 路盤工(下層路盤)			(")		
	RC-40 t=300mm		m ³	1,206		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 作業土工			(")		
	ベンチフリューム設置工		m	2,636		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** ベンチフリューム設置工			(")		
	BF250		m	8,051		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 二次製品樹設置工			(")		
	600型		箇所	46,128		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 二次製品樹設置工			(")		
	1050型		箇所	161,147		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 屈曲工			(")		
	BF250		箇所	8,017		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 階段落差工			(")		
	BF250		個	21,029		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** ヒューム管布設			(")		
	500(B形1種,120°自由基礎)		m	20,977		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 作業土工			(")		
	ベンチフリューム設置工		m	2,513		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** ベンチフリューム設置工			(")		
	BF250		m	8,051		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 現場打樹			(")		
	5-8型		箇所	170,346		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 階段落差工			(")		
	BF250		個	21,029		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 作業土工			(")		
	柵渠設置工		m	922		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 柵渠設置工			(")		
	H500×B800,1.5mピッチ		m	22,692		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 現場打樹			(")		
	5-8型		箇所	170,346		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** ボックスカルバート			(")		
	H900×B900×L2000		m	102,418		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 作業土工			(")		
	ベンチフリューム設置工		m	396		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** ベンチフリューム設置工			(")		
	BF350		m	10,662		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 屈曲工			(")		
	BF350		箇所	10,521		歩A・単A
000152	*** B単 - 152号 *** 階段落差工			(")		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	BF350 *** B単 - 153号 ***		個	(") 28,218		歩A・単A
000153	作業土工					
	ベンチフリューム設置工 *** B単 - 154号 ***		m	(") 2,083		歩A・単A
000154	ベンチフリューム設置工					
	BF550 *** B単 - 155号 ***		m	(") 17,524		歩A・単A
000155	階段落差工					
	BF550 *** B単 - 156号 ***		個	(") 40,836		歩A・単A
000156	ヒューム管布設					
	900(B形1種,120°自由基礎) *** B単 - 157号 ***		m	(") 51,240		歩A・単A
000157	鏡壁工					
	900型 側板含む *** B単 - 158号 ***		箇所	(") 125,420		歩A・単A
000158	BF取合工(A型)					
	BF550 HP 900 *** B単 - 159号 ***		箇所	(") 6,559		歩A・単A
000159	BF取合工(B型)					
	HP900 BF550 *** B単 - 162号 ***		箇所	(") 33,064		歩A・単A
000162	水路接続工					
	*** B単 - 165号 ***		箇所	(") 9,907		歩A・単A
000165	交通誘導員					
	*** B単 - 167号 ***		人	(") 12,252		歩A・単A
000167	平板載荷試験					
	100kN以内,準備費含む,材工共 *** B単 - 168号 ***		回	(") 214,760		歩A・単A
000168	筆外運土工					
	L=1.5km以下,千代川SY 現場 *** B単 - 169号 ***		m3	(") 815		歩A・単A
000169	筆外運土工					
	L=180m以下,仮置き場 7番ほ場 *** B単 - 170号 ***		m3	(") 592		歩A・単A
000170	筆外運土工					
	L=180m以下,仮置き場 8番ほ場 *** B単 - 171号 ***		m3	(") 592		歩A・単A
000171	筆外運土工					
	L=180m以下,仮置き場 9番ほ場 *** B単 - 172号 ***		m3	(") 592		歩A・単A
000172	筆外運土工					
	L=180m以下,仮置き場 11番ほ場 *** B単 - 173号 ***		m3	(") 592		歩A・単A
000173	筆外運土工					
	L=180m以下,表土運搬 *** B単 - 174号 ***		m3	(") 592		歩A・単A
000174	湛水畦畔工(Cタイプ・小段なし)					
	田差 H=1.01 < H 1.50 *** B単 - 175号 ***		m	(") 1,503		歩A・単A
000175	進入路工(10型)					
	W=4.0 2.70 < H 3.00 *** B単 - 176号 ***		箇所	(") 32,296		歩A・単A
000176	進入路工(7型)					
	W=6.0 1.80 < H 2.10 *** B単 - 177号 ***		箇所	(") 18,438		歩A・単A
000177	地区外進入路復旧工					
	W=3.0m *** B単 - 178号 ***		箇所	(") 26,416		歩A・単A
000178	石運搬					
	L=1.5km以下,現場 千代川SY		m3	(") 708		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000179	*** B単 - 179号 *** 舗装工(支線道路B)			(")		
	RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²	585		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 路体工(支線道路B)			(")		
			m	4,397		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 隅切り			(")		
	支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所	1,994		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 仮設道路撤去			(")		
	現場 千代川SY		m ³	2,154		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理			(")		
	二次製品		m ³	20,217		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 石積取壊し			(")		
	18番ほ場東側		m ²	1,224		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 分水栓			(")		
	B-150 HP管用		個	2,384		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 分水栓取付用巻き立てコンクリート			(")		
	OF600×600 t=150 w=350 H=450		箇所	1,854		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 角落し			(")		
	OF600		箇所	13,022		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 取水管設置工			(")		
	VP 150用ソケット		個	808		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 取水管設置工			(")		
	SGP 150		m	10,309		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 二次製品樹設置工			(")		
	600型		箇所	46,294		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工			(")		
	UF200		m	2,962		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 塩ビ管用継手			(")		
	VP 150,45°エルボ		個	1,169		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 塩ビ管用継手			(")		
	150,ソケット		個	808		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 湧水処理工			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号		m	1,910		歩A・単A
000195	*** B単 - 195号 *** 湧水処理工			(")		
	VU 75		m	1,880		歩A・単A
000196	*** B単 - 196号 *** 接合部品			(")		
	VU 75用水平水開,ソケット,エンドキャップ		式	34,862		歩A・単A
000197	*** B単 - 197号 *** 地区外湧水処理工			(")		
	VU管 50		m	2,072		歩A・単A
000198	*** B単 - 198号 *** 塩ビ管用継手			(")		
	50,ソケット		個	47		歩A・単A
000199	*** B単 - 199号 *** 塩ビ管用継手			(")		
	50,90°エルボ		個	79		歩A・単A
000200	*** B単 - 200号 *** 舗装工(支線道路B)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²	585		歩A・単A
000201	*** B単 - 201号 *** 路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²	335		歩A・単A
000202	*** B単 - 202号 *** 舗装工(支線道路B)					
	RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²	585		歩A・単A
000203	*** B単 - 203号 *** 隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0) 砕石現場内利用		箇所	1,994		歩A・単A
000204	*** B単 - 204号 *** 路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²	335		歩A・単A
000205	*** B単 - 205号 *** 舗装工(支線道路B)					
	RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²	585		歩A・単A
000206	*** B単 - 206号 *** 隅切り					
	支線A(4.5)×支線B(3.0) 砕石現場内利用		箇所	1,128		歩A・単A
000207	*** B単 - 207号 *** 路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²	335		歩A・単A
000208	*** B単 - 208号 *** 舗装工(支線道路B)					
	RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²	585		歩A・単A
000209	*** B単 - 209号 *** 現打ち側溝蓋設置工					
	B300		箇所	142,955		歩A・単A
000210	*** B単 - 210号 *** ガードレール撤去					
			m	1,248		歩A・単A
000211	*** B単 - 211号 *** ガードレール設置					
			m	3,436		歩A・単A
000212	*** B単 - 212号 *** 舗装版切断					
	As舗装 t=15cm以下		m	600		歩A・単A
000213	*** B単 - 213号 *** 舗装版取壊し					
	アスファルト舗装		m ²	195		歩A・単A
000214	*** B単 - 214号 *** 舗装工(表層)					
	再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	1,859		歩A・単A
000215	*** B単 - 215号 *** 路盤工(下層路盤)					
	RC-40 t=250mm 砕石現場内利用		m ²	563		歩A・単A
000216	*** B単 - 216号 *** 舗装版取壊し					
	アスファルト舗装		m ²	195		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 作業土工					
	重力式擁壁工		箇所	22,266		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 重力式擁壁工					
			箇所	182,681		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 舗装止めブロック工					
			m	13,982		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 既設管取付復旧					
	150		箇所	1,946		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 既設管取付復旧					
	100		箇所	904		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000222	*** B単 - 222号 *** 既設管取付復旧			(")		
	75		箇所	4,853		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 人力取壊し(コンクリート)			(")		
	既設樹		m ²	6,493		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 大型フリューム設置工			(")		
	B600×H600 1型		m	25,944		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 大型フリューム設置工			(")		
	B600×H600 3型		m	25,944		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 進入路暗渠蓋設置工			(")		
	T-4 UF-350		枚	6,352		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 既設水路管復旧			(")		
	VU 250		箇所	15,294		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 舗装版取壊し			(")		
	アスファルト舗装		m ²	195		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 既設樹(上流)			(")		
	人力破砕		m ²	6,493		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 作業土工			(")		
	現場打樹 900×H900		箇所	14,196		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 現場打樹			(")		
	900×H900		箇所	108,819		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 作業土工			(")		
	現場打樹 900×H800		箇所	12,455		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 現場打樹			(")		
	900×H800		箇所	108,984		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** ヒューム管布設			(")		
	400(B形1種,120°自由基礎)		m	15,687		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** SGP管設置工			(")		
	400		m	20,816		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 掛樋橋台工(上流側)			(")		
			箇所	17,119		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 掛樋橋台工(下流側)			(")		
			箇所	11,042		歩A・単A
000238	*** B単 - 238号 *** SGP管巻き立てコンクリート			(")		
			箇所	6,852		歩A・単A
000239	*** B単 - 239号 *** コンクリート人力取壊し			(")		
			m ²	6,493		歩A・単A
000240	*** B単 - 240号 *** 屈曲工			(")		
	BF250		箇所	8,046		歩A・単A
000241	*** B単 - 241号 *** 二次製品樹設置工			(")		
	1050型		箇所	161,729		歩A・単A
000242	*** B単 - 242号 *** 屈曲工			(")		
	BF550		箇所	16,088		歩A・単A
000243	*** B単 - 243号 *** 作業土工			(")		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ベンチフリューム設置工 *** B単 - 244号 ***		m	(") 414		歩A・単A
000244	ベンチフリューム設置工					
	BF250 *** B単 - 245号 ***		m	(") 8,080		歩A・単A
000245	二次製品樹設置工					
	600型 *** B単 - 246号 ***		箇所	(") 46,294		歩A・単A
000246	ヒューム管布設					
	300(B形1種,120°自由基礎) *** B単 - 247号 ***		m	(") 11,657		歩A・単A
000247	鏡壁工					
	300型 側板含む *** B単 - 248号 ***		箇所	(") 60,931		歩A・単A
000248	ベンチフリューム設置工					
	BF200 *** B単 - 249号 ***		m	(") 7,220		歩A・単A
000249	二次製品樹設置工					
	600型 *** B単 - 250号 ***		箇所	(") 46,294		歩A・単A
000250	屈曲工					
	BF200 *** B単 - 251号 ***		箇所	(") 7,156		歩A・単A
000251	コンクリートはつり					
	*** B単 - 252号 ***		m	(") 6,493		歩A・単A
000252	作業土工					
	取付水路工 *** B単 - 253号 ***		箇所	(") 7,473		歩A・単A
000253	自由勾配側溝設置工					
	B500×H800×L2000 *** B単 - 254号 ***		m	(") 16,430		歩A・単A
000254	自由勾配側溝用蓋設置					
	*** B単 - 255号 ***		枚	(") 3,886		歩A・単A
000255	取付水路工					
	自由勾配側溝 第4号支線排水路 *** B単 - 256号 ***		箇所	(") 59,009		歩A・単A
000256	編鋼板設置					
	600×800×3.2 *** B単 - 257号 ***		枚	(") 35,314		歩A・単A
000257	既設樹はつり					
	*** B単 - 258号 ***		m	(") 6,493		歩A・単A
000258	作業土工					
	現場打樹 *** B単 - 259号 ***		箇所	(") 20,099		歩A・単A
000259	現場打樹					
	B900×L1800×H1100 *** B単 - 260号 ***		箇所	(") 548,204		歩A・単A
000260	仮設道路盛土					
	*** B単 - 261号 ***		m ³	(") 225		歩A・単A
000261	仮設道路舗装工					
	RC-40 t=100mm 現場内利用 *** B単 - 262号 ***		m ²	(") 585		歩A・単A
000262	敷鉄板設置・撤去					
	*** B単 - 263号 ***		m ²	(") 628		歩A・単A
000263	仮設道路舗装工(千代川SY内)					
	RC-40 t=100mm 現場内利用 *** B単 - 264号 ***		m ²	(") 585		歩A・単A
000264	砕石すきとり・運搬					
	埋文調査拠点箇所 各支線道路		m ³	(") 628		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000265	*** B単 - 265号 *** ブルーシート撤去			(")		
	埋蔵文化財駐車場		人	14,253		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** 床掘工			(")		
			m3	212		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 地区外排水復旧工			(")		
	工場雨樋復旧		箇所	4,344		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 水替工			(")		
			箇所	103,986		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 散水車			(")		
	4t		日	18,231		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 輸送費			(")		
	敷鉄板		ton	9,315		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 鉄筋コンクリート機械据付工			(")		
			式	25,572		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 人力土工(盛土・埋戻し)			(")		
			式	29,225		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 地区外進入路復旧工			(0)		
	W=3.0m		箇所	56,591		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 筆外運土工			(0)		
	L=13.0km以下,本梅工区 現場(表土)		m3	3,251		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** 現打ち側溝・蓋設置工			(0)		
	B300		箇所	160,219		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** 人力取壊し(コンクリート)			(0)		
	既設樹		m3	29,323		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 既設樹(上流)			(0)		
	人力破砕		m3	29,323		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** コンクリート人力取壊し			(0)		
			m3	29,323		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** コンクリートはつり			(0)		
			m3	29,323		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 既設樹はつり			(0)		
			m3	29,323		歩A・単A
000281	*** B単 - 281号 *** 水替工			(0)		
			箇所	259,032		歩A・単A
000282	*** B単 - 282号 *** UAV空中測量管理			(0)		
			式	1,974,200		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	基盤造成・畦畔築立		ha		(")	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.33ha,0.024,1.00,砂・砂質土,多 い,あり	(") 1.000	ha	1,477,853	(") 1,477,853	S単 97号
	合 計				(") 1,477,853	
	単 価				(") 1,344,843	
	官積算単価				1,477,853	合意率 0.909997
*** B単 - 2号 ***						
000002	表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地		ha		(")	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.33ha,0.024,はぎ取り戻し工法(多 い),15cm あり	(") 1.000	ha	584,138	(") 584,138	S単 96号
	合 計				(") 584,138	
	単 価				(") 531,564	
	官積算単価				584,138	合意率 0.909997
*** B単 - 3号 ***						
000003	湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0		m		(")	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 134.900	m	492	(") 66,371	S単 98号
	合 計				(") 66,371	
	単 価				(") 604	
	官積算単価				664	合意率 0.909638
*** B単 - 4号 ***						
000004	湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 H=0.01<H 0.50		m		(")	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 170.200	m	492	(") 83,738	S単 98号
	合 計				(") 83,738	
	単 価				(") 762	
	官積算単価				837	合意率 0.910394
*** B単 - 5号 ***						
000005	湛水畦畔工(Bタイプ) 田差 H=0.51<H 1.00		m		(")	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 240.900	m	492	(") 118,523	S単 98号
	合 計				(") 118,523	
	単 価				(") 1,078	
	官積算単価				1,185	合意率 0.909704
*** B単 - 6号 ***						
000006	湛水畦畔工(Cタイプ・小段あり) 田差 H=1.01<H 1.50		m		(")	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 384.600	m	492	(") 189,223	S単 98号
	合 計				(") 189,223	
	単 価				(") 1,722	
	官積算単価				1,892	合意率 0.910147

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	湛水畦畔工(Dタイプ) 田差 H=1.51<H 2.00		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 462.700	m ²	492	(") 227,648	S単 98号
	合 計				(") 227,648	
	単 価				(") 2,071	
	官積算単価				2,276	合意率 0.909929
*** B単 - 8号 ***						
000008	管理畦畔工(KRK500)		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 92.400	m ²	492	(") 45,461	S単 98号
	合 計				(") 45,461	
	単 価				(") 414	
	官積算単価				455	合意率 0.90989
*** B単 - 9号 ***						
000009	進入路工(2型) W=4.0 0.3<H 0.60		箇所		(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 1.700	m ³	221.6	(") 377	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.200	m ²	417.2	(") 501	S単 110号
	合 計				(") 878	
	単 価				(") 799	
	官積算単価				878	合意率 0.910022
*** B単 - 10号 ***						
000010	進入路工(3型) W=4.0 0.60<H 0.90		箇所		(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 5.100	m ³	221.6	(") 1,130	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 3.200	m ²	417.2	(") 1,335	S単 110号
	合 計				(") 2,465	
	単 価				(") 2,243	
	官積算単価				2,465	合意率 0.909939
*** B単 - 11号 ***						
000011	進入路工(4型) W=4.0 0.90<H 1.20		箇所		(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 9.900	m ³	221.6	(") 2,194	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 5.900	m ²	417.2	(") 2,461	S単 110号
	合 計				(") 4,655	
	単 価				(") 4,236	
	官積算単価				4,655	合意率 0.909989
*** B単 - 12号 ***						
000012	進入路工(5型) W=4.0 1.20<H 1.50		箇所		(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 17.000	m ³	221.6	(") 3,767	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 9.800	m ²	417.2	(") 4,089	S単 110号
	合 計				(") 7,856	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 7,149	
	官積算単価				7,856	合意率 0.910005
	*** B単 - 13号 ***					
000013	進入路工(6型) W=4.0 1.50<H 1.80		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 26,400	m3	221.6	(") 5,850	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 14,600	m ²	417.2	(") 6,091	S単 110号
	合 計				(") 11,941	
	単 価				(") 10,866	
	官積算単価				11,941	合意率 0.909974
	*** B単 - 14号 ***					
000014	進入路工(7型) W=4.0 1.80<H 2.10		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 38,300	m3	221.6	(") 8,487	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 20,400	m ²	417.2	(") 8,511	S単 110号
	合 計				(") 16,998	
	単 価				(") 15,468	
	官積算単価				16,998	合意率 0.909989
	*** B単 - 15号 ***					
000015	筆外運土工 L=60m以下,10番ほ場 11番ほ場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	(") 1,000	m3	188.7	(") 189	S単 106号
	合 計				(") 189	
	単 価				(") 172	
	官積算単価				189	合意率 0.910052
	*** B単 - 16号 ***					
000016	筆外運土工 L=60m以下,2番ほ場 1番ほ場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	(") 1,000	m3	188.7	(") 189	S単 106号
	合 計				(") 189	
	単 価				(") 172	
	官積算単価				189	合意率 0.910052
	*** B単 - 17号 ***					
000017	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m3	7,941	(") 7,941	S単 72号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(") 1,000	m3	2,437	(") 2,437	S単 112号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	4,700	(") 4,700	S単 68号
	合 計				(") 15,078	
	単 価				(") 13,721	
	官積算単価				15,078	合意率 0.910001
	*** B単 - 18号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000018	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理				(")	歩A
	鉄筋		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	16,130	16,130	S単 73号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m3	3,007	3,007	S単 113号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	6,250	6,250	S単 69号
	合 計				(")	
					25,387	
	単 価				(")	
					23,102	
	官積算単価				25,387	合意率 0.909993
	*** B単 - 20号 ***					
000020	舗装版運搬・処理				(")	歩A
	アスファルト舗装		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1,000	m3	4,786	4,786	S単 114号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	1,880	1,880	S単 70号
	合 計				(")	
					6,666	
	単 価				(")	
					6,066	
	官積算単価				6,666	合意率 0.90999
	*** B単 - 21号 ***					
000021	廃プラスチック運搬・処理				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草)	(")			(")	
	21.0km 以下,普通	1,000	空m3	1,645	1,645	S単 99号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	廃プラスチック	1,000	m3	18,000	18,000	S単 71号
	合 計				(")	
					19,645	
	単 価				(")	
					17,877	
	官積算単価				19,645	合意率 0.910002
	*** B単 - 22号 ***					
000022	分水栓				(")	歩A
	B-150		個		1,000	当たり算出
S02116	分水栓	(")			(")	
	B - 1 5 0 ,,	1,000	個	2,610	2,610	S単 19号
	合 計				(")	
					2,610	
	単 価				(")	
					2,375	
	官積算単価				2,610	合意率 0.909961
	*** B単 - 23号 ***					
000023	分水栓				(")	歩A
	B-150,取手付き,OF600用		個		1,000	当たり算出
S02116	分水栓	(")			(")	
	B - 1 5 0 ,取手付き,,	1,000	個	3,150	3,150	S単 20号
	合 計				(")	
					3,150	
	単 価				(")	
					2,866	
	官積算単価				3,150	合意率 0.909841
	*** B単 - 24号 ***					
000024	分水栓取付用削孔				(")	歩A
	OF600×600		箇所		1,000	当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工	(")			(")	
	250mm以下	1,000	本	7,876	7,876	S単 7号
	合 計				(")	
					7,876	
	単 価				(")	
					7,167	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				7,876	合意率 0.909979
	*** B単 - 25号 ***					
000025	取水管設置工 VP 150		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	3,385	(") 33,850	S単 91号
	合計				(") 33,850	
	単価				(") 3,080	
	官積算単価				3,385	合意率 0.909896
	*** B単 - 26号 ***					
000026	取水管設置工 HP 150		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
T00001	鉄筋コンクリートヒューム管布設 B形1種 150	(") 10.000	m	8,557	(") 85,570	T単 1号
	合計				(") 85,570	
	単価				(") 7,787	
	官積算単価				8,557	合意率 0.910015
	*** B単 - 27号 ***					
000027	排水樹設置工 550型		箇所		(") 10,000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.300	m3	298.2	(") 686	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.200	m3	275.4	(") 606	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 2.000	m3	2,462	(") 4,924	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.800	m ²	455	(") 364	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,254	(") 32,540	S単 131号
S02116	一筆排水柵 320×230×550,,	(") 10.000	個	11,000	(") 110,000	S単 23号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.600	m ²	8,489	(") 22,071	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	37,970	(") 7,594	S単 119号
	合計				(") 178,785	
	単価				(") 16,270	
	官積算単価				17,879	合意率 0.910006
	*** B単 - 28号 ***					
000028	排水管設置工 VP 150		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	4,080	(") 40,800	S単 92号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.500	m3	298.2	(") 447	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.400	m3	275.4	(") 386	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.300	m3	2,085	(") 2,711	S単 2号
	合計				(") 44,344	
	単価				(") 4,035	
	官積算単価				4,434	合意率 0.910013
	*** B単 - 29号 ***					
000029	塩ビ管用継手 150,90°エルボ		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90'エルボ,,	(") 1.000	個	1,400	(") 1,400	S単 24号
	合計				(") 1,400	
	単価				(") 1,274	
	官積算単価				1,400	合意率 0.91
	*** B単 - 31号 ***					
000031	路体工(支線道路B)		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 412.000	m3	221.6	(") 91,299	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 134.000	m ²	417.2	(") 55,905	S単 110号
	合計				(") 147,204	
	単価				(") 1,340	
	官積算単価				1,472	合意率 0.910326
	*** B単 - 33号 ***					
000033	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 40mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ ｺﾝ(13)	(") 1.000	m ²	1,635	(") 1,635	S単 148号
	合計				(") 1,635	
	単価				(") 1,488	
	官積算単価				1,635	合意率 0.910091
	*** B単 - 36号 ***					
000036	路体工(支線道路B)		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 223.200	m3	221.6	(") 49,461	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 56.600	m ²	417.2	(") 23,614	S単 110号
	合計				(") 73,075	
	単価				(") 665	
	官積算単価				731	合意率 0.909712
	*** B単 - 38号 ***					
000038	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 40mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ ｺﾝ(13)	(") 1.000	m ²	1,635	(") 1,635	S単 148号
	合計				(") 1,635	
	単価				(") 1,488	
	官積算単価				1,635	合意率 0.910091
	*** B単 - 41号 ***					
000041	路体工(支線道路B)		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 778.800	m3	221.6	(") 172,582	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 178.200	m ²	417.2	(") 74,345	S単 110号
	合計				(") 246,927	
	単価				(") 2,247	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,469	合意率 0.910085
	*** B単 - 43号 ***					
000043	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア ソ(13)	(") 1,000	m ²	1,635	(") 1,635	S単 148号
	合 計				(") 1,635	
	単 価				(") 1,488	
	官積算単価				1,635	合意率 0.910091
	*** B単 - 46号 ***					
000046	路体工(支線道路B)		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 569,000	m ³	221.6	(") 126,090	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 330,000	m ²	417.2	(") 137,676	S単 110号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 83,000	m ²	838.2	(") 69,571	S単 111号
	合 計				(") 333,337	
	単 価				(") 3,033	
	官積算単価				3,333	合意率 0.90999
	*** B単 - 50号 ***					
000050	車道外側線 W=15cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(") 1,000	m	176	(") 176	S単 95号
	合 計				(") 176	
	単 価				(") 160	
	官積算単価				176	合意率 0.90909
	*** B単 - 51号 ***					
000051	舗装版切断 As舗装 t=15cm以下		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	656.9	(") 657	S単 116号
	合 計				(") 657	
	単 価				(") 598	
	官積算単価				657	合意率 0.910197
	*** B単 - 57号 ***					
000057	舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再 生密粒度アソ(13)	(") 1,000	m ²	2,035	(") 2,035	S単 149号
	合 計				(") 2,035	
	単 価				(") 1,852	
	官積算単価				2,035	合意率 0.910073
	*** B単 - 60号 ***					
000060	作業土工 鉄筋コンクリートフリーム設置工		m		(") 100,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 73.300	m3	275.4	(") 20,187	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 66.000	m3	1,547	(") 102,102	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 20.000	m3	581	(") 11,620	S単 5号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,あり	(") 46.000	m3	378	(") 17,388	S単 6号
	合 計				(") 151,297	
	単 価				(") 1,377	
	官積算単価				1,513	合意率 0.910112
	*** B単 - 61号 ***					
000061	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF450 2型		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 4.700	m3	298.2	(") 1,402	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.500	m ²	455	(") 2,048	S単 109号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械掘付工 450,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型,受台無し,あり	(") 10.000	m	17,449	(") 174,490	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.900	m3	275.4	(") 799	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾊﾞｸﾀ()	(") 2.600	m3	2,085	(") 5,421	S単 2号
	合 計				(") 184,160	
	単 価				(") 16,759	
	官積算単価				18,416	合意率 0.910023
	*** B単 - 62号 ***					
000062	取水U字フリーウム設置工 UF450 A型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 4.700	m3	298.2	(") 1,402	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.900	m3	275.4	(") 799	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾊﾞｸﾀ()	(") 2.600	m3	2,085	(") 5,421	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.500	m ²	455	(") 2,048	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	37,970	(") 7,594	S単 119号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.800	m ²	8,489	(") 32,258	S単 126号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	3,881	(") 38,810	S単 82号
S02116	取水U字フリーウム 450 両口分水,,	(") 10.000	個	37,700	(") 377,000	S単 26号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｰｳﾑ接合部品 フリーウムタイト 450,,	(") 10.000	枚	2,720	(") 27,200	S単 27号
	合 計				(") 492,532	
	単 価				(") 44,820	
	官積算単価				49,253	合意率 0.909995
	*** B単 - 63号 ***					
000063	急流工 UF450-2		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 37.400	m3	298.2	(") 11,153	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20.800	m ²	455	(") 9,464	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 20.000	m	5,178	(") 103,560	S単 83号
S02116	大型フリーウム B900 x H900 x L2000,,	(") 10.000	個	69,300	(") 693,000	S単 28号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 31.400	m ²	8,489	(") 266,555	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.500	m ³	37,970	(") 56,955	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 20.900	m ³	275.4	(") 5,756	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 18.800	m ³	2,085	(") 39,198	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	(") 9.600	m ²	8,489	(") 81,494	S単 128号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.900	m ³	37,970	(") 34,173	S単 122号
	合計				(") 1,301,308	
	単価				(") 118,419	
	官積算単価				130,131	合意率 0.909998
	*** B単 - 65号 ***					
000065	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-450		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(") 1.000	枚	865	(") 865	S単 84号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 450×1000,,	(") 1.000	枚	8,580	(") 8,580	S単 29号
	合計				(") 9,445	
	単価				(") 8,595	
	官積算単価				9,445	合意率 0.910005
	*** B単 - 67号 ***					
000067	作業土工 鉄筋コンクリートフリューム設置工		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 176.700	m ³	275.4	(") 48,663	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 159.000	m ³	1,547	(") 245,973	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 159.000	m ³	581	(") 92,379	S単 5号
	合計				(") 387,015	
	単価				(") 3,522	
	官積算単価				3,870	合意率 0.910077
	*** B単 - 68号 ***					
000068	鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF350 2型		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 3.400	m ³	298.2	(") 1,014	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.500	m ²	455	(") 1,593	S単 109号
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 350,バ-ッパ約(ク-ン機能付) 加-型,受台無し,あり	(") 10.000	m	11,999	(") 119,990	S単 78号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.300	m ³	275.4	(") 633	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2.100	m ³	2,085	(") 4,379	S単 2号
	合計				(") 127,609	
	単価				(") 11,612	
	官積算単価				12,761	合意率 0.90996
	*** B単 - 69号 ***					
000069	二次製品樹設置工 900型		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 22.900	m3	298.2	(") 6,829	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20.500	m ²	455	(") 9,328	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	7,541	(") 75,410	S単 132号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	(") 10.000	個	75,200	(") 752,000	S単 30号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.500	m ²	4,811	(") 12,028	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	32,580	(") 26,064	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 16.800	m ²	8,489	(") 142,615	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.000	m3	37,970	(") 75,940	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.900	m3	275.4	(") 3,277	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 10.700	m3	2,085	(") 22,310	S単 2号
	合計				1,125,801	
	単価				102,448	
	官積算単価				112,580	合意率 0.910001
	*** B単 - 70号 ***					
000070	二次製品樹設置工 1050型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 32.800	m3	298.2	(") 9,781	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 25.800	m ²	455	(") 11,739	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	(") 10.000	基	9,821	(") 98,210	S単 133号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	(") 10.000	個	129,000	(") 1,290,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.800	m ²	4,811	(") 13,471	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	32,580	(") 32,580	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 21.600	m ²	8,489	(") 183,362	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.600	m3	37,970	(") 98,722	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.300	m3	275.4	(") 4,214	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 13.800	m3	2,085	(") 28,773	S単 2号
	合計				1,770,852	
	単価				161,147	
	官積算単価				177,085	合意率 0.909998
	*** B単 - 71号 ***					
000071	ヒューム管布設 400(B形1種,120°自由基礎)		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 18.700	m3	298.2	(") 5,576	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.000	m ²	455	(") 4,095	S単 109号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 6.000	m ³	273	(") 1,638	S単 4号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	15,030	(") 150,300	S単 137号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,なし,あり	(") 1.500	m3	3,683	(") 5,525	S単 88号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバク,区分,なし,あり	(") 1.000	m3	4,642	(") 4,642	S単 89号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 16.200	m3	275.4	(") 4,461	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 14.600	m3	2,085	(") 30,441	S単 2号
	合計				(") 206,678	
	単 価				(") 18,808	
	官積算単価				20,668	合意率 0.910005
	*** B単 - 72号 ***					
000072	作業土工 鉄筋コンクリートフリーウム設置工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 55.400	m3	275.4	(") 15,257	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 49.900	m3	1,547	(") 77,195	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 4.000	m3	581	(") 2,324	S単 5号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,あり	(") 45.900	m3	378	(") 17,350	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 65.900	m ²	417.2	(") 27,493	S単 110号
	合計				(") 139,619	
	単 価				(") 1,270	
	官積算単価				1,396	合意率 0.909742
	*** B単 - 73号 ***					
000073	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300 1型		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.800	m3	298.2	(") 835	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	455	(") 1,365	S単 109号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸ約(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型,受台無し,あり	(") 10.000	m	10,342	(") 103,420	S単 79号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.000	m3	275.4	(") 551	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.800	m3	2,085	(") 3,753	S単 2号
	合計				(") 109,924	
	単 価				(") 10,003	
	官積算単価				10,992	合意率 0.910025
	*** B単 - 74号 ***					
000074	取水U字フリーウム設置工 UF300 A型		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.800	m3	298.2	(") 835	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.000	m3	275.4	(") 551	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.800	m3	2,085	(") 3,753	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	455	(") 1,365	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	37,970	(") 3,797	S単 119号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.400	m ²	8,489	(") 20,374	S単 126号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,881	(") 38,810	S単 82号
S02116	取水U字フリーウム 300 両口分水,,	(") 10.000	個	20,100	(") 201,000	S単 32号
S02116	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300,,	(") 10.000	枚	1,310	(") 13,100	S単 33号
	合計				(") 283,585	
	単 価				(") 25,807	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				28,359	合意率 0.91001
	*** B単 - 75号 ***					
000075	取付工 UF300		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.900	m ²	8,489	(") 67,063	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m ³	37,970	(") 30,376	S単 119号
	合計				(") 97,439	
	単 価				(") 8,867	
	官積算単価				9,744	合意率 0.909995
	*** B単 - 76号 ***					
000076	急流工 UF300-2		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 18.600	m ³	298.2	(") 5,547	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 14.600	m ²	455	(") 6,643	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 20.000	m	3,317	(") 66,340	S単 85号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,,	(") 10.000	個	38,500	(") 385,000	S単 34号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 14.300	m ²	8,489	(") 121,393	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.600	m ³	37,970	(") 22,782	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.300	m ³	275.4	(") 3,112	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 10.200	m ³	2,085	(") 21,267	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	(") 6.900	m ²	8,489	(") 58,574	S単 128号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.600	m ³	37,970	(") 22,782	S単 122号
	合計				(") 713,440	
	単 価				(") 64,923	
	官積算単価				71,344	合意率 0.909999
	*** B単 - 77号 ***					
000077	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300		枚		(") 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	865	(") 865	S単 84号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,	(") 1.000	枚	4,800	(") 4,800	S単 35号
	合計				(") 5,665	
	単 価				(") 5,155	
	官積算単価				5,665	合意率 0.909973
	*** B単 - 78号 ***					
000078	ヒューム管布設 350(B形1種,120°自由基礎)		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 15.600	m ³	298.2	(") 4,652	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.500	m ²	455	(") 3,868	S単 109号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(")			(")	
	土砂	5.800	m ³	273	1,583	S単 4号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	(")			(")	
	据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	12,640	126,400	S単 138号
S07001	バイブライン基礎	(")			(")	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'タ,区分,なし,あり	1.400	m ³	3,683	5,156	S単 88号
S07001	バイブライン基礎	(")			(")	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ',区分,なし,あり	0.900	m ³	4,642	4,178	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	13.300	m ³	275.4	3,663	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	12.000	m ³	2,085	25,020	S単 2号
	合計				174,520	
	単価				15,881	
	官積算単価				17,452	合意率 0.909981
	*** B単 - 79号 ***					
000079	作業土工 大型フリューム設置工 1型		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	77.800	m ³	275.4	21,426	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	70.000	m ³	1,547	108,290	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	18.000	m ³	581	10,458	S単 5号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,3.0-4.0ton,あり	52.000	m ³	378	19,656	S単 6号
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	102.000	m ²	417.2	42,554	S単 110号
	合計				202,384	
	単価				1,842	
	官積算単価				2,024	合意率 0.910079
	*** B単 - 80号 ***					
000080	作業土工 大型フリューム設置工 3型		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	85.300	m ³	275.4	23,492	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	76.800	m ³	1,547	118,810	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	30.600	m ³	581	17,779	S単 5号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,3.0-4.0ton,あり	46.200	m ³	378	17,464	S単 6号
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	134.700	m ²	417.2	56,197	S単 110号
	合計				233,742	
	単価				2,127	
	官積算単価				2,337	合意率 0.910141
	*** B単 - 83号 ***					
000083	二次製品樹設置工 1050型		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	32.800	m ³	298.2	9,781	S単 103号
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	25.800	m ²	455	11,739	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")			(")	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	10.000	基	9,821	98,210	S単 133号
S02116	合流樹 (1050型)	(")			(")	
	1050 x 1050 x 820,,	10.000	個	129,000	1,290,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,均しコンクリト	2.800	m ²	4,811	13,471	S単 129号
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	32,580	32,580	S単 120号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	21.600	m ²	8,489	183,362	S単 126号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.600	m3	37,970	(") 98,722	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.300	m3	275.4	(") 4,214	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 13.800	m3	2,085	(") 28,773	S単 2号
	合計				(") 1,770,852	
	単価				(") 161,147	
	官積算単価				177,085	合意率 0.909998
	*** B単 - 84号 ***					
000084	現場打機 1050型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 34.300	m3	298.2	(") 10,228	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 22.500	m ²	455	(") 10,238	S単 109号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 3.000	m ²	4,811	(") 14,433	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.100	m3	32,580	(") 35,838	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 59.700	m ²	8,489	(") 506,793	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 5.800	m3	37,970	(") 220,226	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 20.100	m3	275.4	(") 5,536	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 18.100	m3	2,085	(") 37,739	S単 2号
	合計				(") 841,031	
	単価				(") 76,534	
	官積算単価				84,103	合意率 0.910003
	*** B単 - 85号 ***					
000085	急流工 OF600-2		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 44.800	m3	298.2	(") 13,359	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 22.800	m ²	455	(") 10,374	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 20.000	m	5,178	(") 103,560	S単 83号
S02116	大型フリューム B1000×H1000×L2000,,	(") 10.000	個	80,200	(") 802,000	S単 36号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 40.400	m ²	8,489	(") 342,956	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.800	m3	37,970	(") 68,346	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 24.400	m3	275.4	(") 6,720	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 22.000	m3	2,085	(") 45,870	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	(") 15.600	m ²	8,489	(") 132,428	S単 128号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.600	m3	37,970	(") 60,752	S単 122号
	合計				(") 1,586,365	
	単価				(") 144,359	
	官積算単価				158,637	合意率 0.909995

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 86号 ***						
000086	急流工 OF600-2(減勢部無し)		箇所		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	() 15.600	m ²	8,489	() 132,428	S単 128号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 1.600	m ³	37,970	() 60,752	S単 122号
	合計				() 193,180	
	単価				() 17,579	
	官積算単価				19,318	合意率 0.90998
*** B単 - 87号 ***						
000087	進入路暗渠蓋設置工 OF-600		枚		() 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	() 1.000	枚	865	() 865	S単 84号
S02116	大型フリューム蓋 B600,,	() 1.000	枚	15,000	() 15,000	S単 37号
	合計				() 15,865	
	単価				() 14,437	
	官積算単価				15,865	合意率 0.90999
*** B単 - 88号 ***						
000088	屈曲工 OF-600×600		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 2.100	m ²	8,489	() 17,827	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.400	m ³	37,970	() 15,188	S単 119号
	合計				() 33,015	
	単価				() 30,044	
	官積算単価				33,015	合意率 0.91001
*** B単 - 89号 ***						
000089	作業土工 鉄筋コンクリートフリューム設置工 1型		m		() 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 65.600	m ³	275.4	() 18,066	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	() 59.000	m ³	1,547	() 91,273	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	() 5.000	m ³	581	() 2,905	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	() 54.000	m ³	378	() 20,412	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 76.000	m ²	417.2	() 31,707	S単 110号
	合計				() 164,363	
	単価				() 1,496	
	官積算単価				1,644	合意率 0.909975
*** B単 - 91号 ***						
000091	鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF350 1型		m		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 3.400	m ³	298.2	() 1,014	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 3.500	m ²	455	() 1,593	S単 109号
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 350,ハック杓(クレーン機能付) クレーン型,受台無し,あり	() 10.000	m	11,999	() 119,990	S単 78号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.300	m3	275.4	(") 633	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2.100	m3	2,085	(") 4,379	S単 2号
	合計				(") 127,609	
	単価				(") 11,612	
	官積算単価				12,761	合意率 0.90996
	*** B単 - 93号 ***					
000093	取水U字フリューム設置工 UF350 A型		箇所		(") 10.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 3.400	m3	298.2	(") 1,014	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.300	m3	275.4	(") 633	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2.100	m3	2,085	(") 4,379	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.500	m ²	455	(") 1,593	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	37,970	(") 3,797	S単 119号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.900	m ²	8,489	(") 24,618	S単 126号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,881	(") 38,810	S単 82号
S02116	取水U字フリューム 350 両口分水,,	(") 10.000	個	23,300	(") 233,000	S単 38号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,,	(") 10.000	枚	1,520	(") 15,200	S単 39号
	合計				(") 323,044	
	単価				(") 29,397	
	官積算単価				32,304	合意率 0.910011
	*** B単 - 94号 ***					
000094	二次製品樹設置工 900型		箇所		(") 10.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 22.900	m3	298.2	(") 6,829	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20.500	m ²	455	(") 9,328	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	7,541	(") 75,410	S単 132号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	(") 10.000	個	75,200	(") 752,000	S単 30号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.500	m ²	4,811	(") 12,028	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	32,580	(") 26,064	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 16.800	m ²	8,489	(") 142,615	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.000	m3	37,970	(") 75,940	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.900	m3	275.4	(") 3,277	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 10.700	m3	2,085	(") 22,310	S単 2号
	合計				(") 1,125,801	
	単価				(") 102,448	
	官積算単価				112,580	合意率 0.910001
	*** B単 - 96号 ***					
000096	急流工 UF350-2		箇所		(") 10.000	歩A 箇所 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 30.100	m3	298.2	(") 8,976	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 18.800	m ²	455	(") 8,554	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 20.000	m	3,317	(") 66,340	S単 85号
S02116	大型フリューム B800×H800×L2000,,	(") 10.000	個	59,600	(") 596,000	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 24.900	m ²	8,489	(") 211,376	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.300	m3	37,970	(") 49,361	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 17.200	m3	275.4	(") 4,737	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 15.500	m3	2,085	(") 32,318	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	(") 7.700	m ²	8,489	(") 65,365	S単 128号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.700	m3	37,970	(") 26,579	S単 122号
	合計				(") 1,069,606	
	単価				(") 97,334	
	官積算単価				106,961	合意率 0.909995
	*** B単 - 97号 ***					
000097	屈曲工 UF350		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.400	m ²	8,489	(") 88,286	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.400	m3	37,970	(") 53,158	S単 119号
	合計				(") 141,444	
	単価				(") 12,871	
	官積算単価				14,144	合意率 0.909997
	*** B単 - 103号 ***					
000103	現場打樹 1 1000×H800		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.200	m ²	4,811	(") 962	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	32,580	(") 3,258	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.800	m ²	8,489	(") 32,258	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	37,970	(") 11,391	S単 119号
S02116	手動式簡易ゲート 500用,三方水密,,	(") 1.000	基	152,000	(") 152,000	S単 44号
S02116	手動式簡易ゲート 600用,三方水密,,	(") 1.000	基	333,000	(") 333,000	S単 45号
	合計				(") 532,869	
	単価				(") 484,910	
	官積算単価				532,869	合意率 0.909998
	*** B単 - 104号 ***					
000104	作業土工 現場打樹 2		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 2.800	m3	231.6	(") 648	S単 104号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.300	m3	275.4	(") 633	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	(") 2.100	m3	2,085	(") 4,379	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.900	m ²	455	(") 1,320	S単 109号
	合 計				(") 6,980	
	単 価				(") 6,352	
	官積算単価				6,980	合意率 0.910028
	*** B単 - 105号 ***					
000105	現場打樹 2 1200×H900		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,811	(") 1,443	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	32,580	(") 3,258	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 10.700	m ²	9,423	(") 100,826	S単 127号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.300	m3	33,110	(") 43,043	S単 123号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.021	ton	169,275	(") 3,555	S単 75号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.064	ton	167,215	(") 10,702	S単 76号
S02116	グレーチング樹蓋 1200用,T-14,3枚割り,,	(") 1.000	組	261,000	(") 261,000	S単 46号
	合 計				(") 423,827	
	単 価				(") 385,682	
	官積算単価				423,827	合意率 0.909998
	*** B単 - 106号 ***					
000106	作業土工 自由勾配側溝設置工		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 13.300	m3	231.6	(") 3,080	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 10.100	m3	275.4	(") 2,782	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	(") 9.100	m3	2,085	(") 18,974	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.200	m ²	455	(") 4,186	S単 109号
	合 計				(") 29,022	
	単 価				(") 2,641	
	官積算単価				2,902	合意率 0.910062
	*** B単 - 107号 ***					
000107	自由勾配側溝設置工 B600×H600×L2000		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,811	(") 4,811	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.500	m3	32,580	(") 16,290	S単 120号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	37,970	(") 11,391	S単 119号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工有り,-	(") 10.000	m	7,461	(") 74,610	S単 86号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング B600,ボルト固定,,	(") 5.000	枚	68,500	(") 342,500	S単 47号
S02116	自由勾配側溝 B600×H600×L2000,,	(") 5.000	個	123,000	(") 615,000	S単 48号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,064,602	
	単価				(") 96,878	
	官積算単価				106,460	合意率 0.909994
	*** B単 - 110号 ***					
000110	舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	2,035	(") 2,035	S単 149号
	合計				(") 2,035	
	単価				(") 1,852	
	官積算単価				2,035	合意率 0.910073
	*** B単 - 111号 ***					
000111	路盤工(上層路盤) RM-30 t=200mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(") 1.000	m ²	1,041	(") 1,041	S単 147号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	118.5	(") 119	S単 142号
	合計				(") 1,160	
	単価				(") 1,056	
	官積算単価				1,160	合意率 0.910344
	*** B単 - 112号 ***					
000112	路盤工(下層路盤) RC-40 t=300mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞ RC-40	(") 1.000	m ²	1,206	(") 1,206	S単 146号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	118.5	(") 119	S単 142号
	合計				(") 1,325	
	単価				(") 1,206	
	官積算単価				1,325	合意率 0.910188
	*** B単 - 113号 ***					
000113	作業土工 自由勾配側溝設置工		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 17.400	m ³	231.6	(") 4,030	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 14.200	m ³	275.4	(") 3,911	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾄ()	(") 12.800	m ³	2,085	(") 26,688	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.000	m ²	455	(") 2,730	S単 109号
	合計				(") 37,359	
	単価				(") 3,400	
	官積算単価				3,736	合意率 0.910064
	*** B単 - 114号 ***					
000114	自由勾配側溝設置工 B300×H600×L2000		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(") 1.000	m ²	4,811	(") 4,811	S単 129号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m ³	32,580	(") 9,774	S単 120号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	37,970	(") 7,594	S単 119号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,..基礎砕石の施工有り,-	(") 10.000	m	5,793	(") 57,930	S単 87号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング B300,ボルト固定,..	(") 5.000	枚	33,400	(") 167,000	S単 49号
S02116	自由勾配側溝 B300×H600×L2000,..	(") 5.000	個	86,500	(") 432,500	S単 50号
	合計				(") 679,609	
	単価				(") 61,844	
	官積算単価				(") 67,961	合意率 0.909992
	*** B単 - 115号 ***					
000115	現場打樹 1050型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 34.300	m3	265.4	(") 9,103	S単 105号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 22.500	m ²	455	(") 10,238	S単 109号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 3.000	m ²	4,811	(") 14,433	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.100	m3	32,580	(") 35,838	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 59.700	m ²	8,489	(") 506,793	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 5.800	m3	37,970	(") 220,226	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 20.100	m3	275.4	(") 5,536	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 18.100	m3	2,085	(") 37,739	S単 2号
	合計				(") 839,906	
	単価				(") 76,432	
	官積算単価				(") 83,991	合意率 0.910002
	*** B単 - 116号 ***					
000116	舗装版切断 As舗装 t=15cm以下		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	656.9	(") 657	S単 116号
	合計				(") 657	
	単価				(") 598	
	官積算単価				(") 657	合意率 0.910197
	*** B単 - 117号 ***					
000117	試掘		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	298.2	(") 298	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 0.890	m3	275.4	(") 245	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 0.800	m3	2,085	(") 1,668	S単 2号
	合計				(") 2,211	
	単価				(") 2,012	
	官積算単価				(") 2,211	合意率 0.909995
	*** B単 - 119号 ***					
000119	仮路盤工(路盤) RC-40 t=150mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツツシ RC-40	(") 1.000	m ²	601.5	(") 602	S単 145号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	118.5	(") 119	S単 142号
	合計				(") 721	
	単 価				(") 656	
	官積算単価				721	合意率 0.909847
	*** B単 - 122号 ***					
000122	作業土工 現場打樹 下流		箇所		(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 17.800	m ³	231.6	(") 4,122	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.700	m ³	275.4	(") 3,222	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動クマツツシ()	(") 10.500	m ³	2,085	(") 21,893	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.300	m ²	455	(") 1,047	S単 109号
	合計				(") 30,284	
	単 価				(") 27,558	
	官積算単価				30,284	合意率 0.909985
	*** B単 - 123号 ***					
000123	現場打樹 下流 900 x H1300		箇所		(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,811	(") 1,443	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	32,580	(") 3,258	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 12.800	m ²	9,423	(") 120,614	S単 127号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.800	m ³	32,470	(") 58,446	S単 121号
S02116	グレーチング樹蓋 900用,T-14,2枚割り,,	(") 1.000	組	116,000	(") 116,000	S単 52号
	合計				(") 299,761	
	単 価				(") 272,782	
	官積算単価				299,761	合意率 0.909998
	*** B単 - 124号 ***					
000124	ヒューム管布設 400(B形2種,120°自由基礎)		m		(") 10.000	歩A m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 19.500	m ³	298.2	(") 5,815	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.000	m ²	455	(") 4,095	S単 109号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 6.000	m ²	273	(") 1,638	S単 4号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種	(") 10.000	m	16,480	(") 164,800	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動クマツツシ,区分,なし,あり	(") 1.500	m ³	3,683	(") 5,525	S単 88号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クマツツシ,区分,なし,あり	(") 1.000	m ³	4,642	(") 4,642	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.400	m ³	275.4	(") 1,487	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動クマツツシ()	(") 4.900	m ³	2,085	(") 10,217	S単 2号
	合計				(") 198,219	
	単 価				(") 18,038	
	官積算単価				19,822	合意率 0.909998

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 125号 ***						
000125	舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,7mm,13mm混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)	() 1,000	m ²	2,035	() 2,035	S単 149号
合計					() 2,035	
単価					() 1,852	
官積算単価					2,035	合意率 0.910073
*** B単 - 126号 ***						
000126	路盤工(上層路盤) RM-30 t=200mm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	() 1,000	m ²	1,041	() 1,041	S単 147号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	() 1,000	m ²	118.5	() 119	S単 142号
合計					() 1,160	
単価					() 1,056	
官積算単価					1,160	合意率 0.910344
*** B単 - 127号 ***						
000127	路盤工(下層路盤) RC-40 t=300mm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クマツツバ RC-40	() 1,000	m ²	1,206	() 1,206	S単 146号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	() 1,000	m ²	118.5	() 119	S単 142号
合計					() 1,325	
単価					() 1,206	
官積算単価					1,325	合意率 0.910188
*** B単 - 132号 ***						
000132	作業土工 ベンチフリューム設置工		m		() 100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	() 211,000	m ³	314.3	() 66,317	S単 100号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 255,000	m ²	838.2	() 213,741	S単 111号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 23,000	m ²	417.2	() 9,596	S単 110号
合計					() 289,654	
単価					() 2,636	
官積算単価					2,897	合意率 0.909906
*** B単 - 133号 ***						
000133	ベンチフリューム設置工 BF250		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 1,800	m ³	298.2	() 537	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 2,500	m ²	455	() 1,138	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	() 10,000	m	3,317	() 33,170	S単 85号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000,,	() 5,000	個	10,200	() 51,000	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 1,200	m ³	275.4	() 330	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	() 1,100	m ³	2,085	() 2,294	S単 2号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 88,469	
	単価				(") 8,051	
	官積算単価				8,847	合意率 0.910025
	*** B単 - 134号 ***					
000134	二次製品樹設置工 600型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 11.700	m3	298.2	(") 3,489	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12.200	m ²	455	(") 5,551	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	5,108	(") 51,080	S単 134号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(") 10.000	個	27,400	(") 274,000	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.800	m ²	4,811	(") 8,660	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	32,580	(") 13,032	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.600	m ²	8,489	(") 89,983	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.200	m3	37,970	(") 45,564	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.200	m3	275.4	(") 1,983	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 6.500	m3	2,085	(") 13,553	S単 2号
	合計				(") 506,895	
	単価				(") 46,128	
	官積算単価				50,690	合意率 0.910001
	*** B単 - 135号 ***					
000135	二次製品樹設置工 1050型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 32.800	m3	298.2	(") 9,781	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 25.800	m ²	455	(") 11,739	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	(") 10.000	基	9,821	(") 98,210	S単 133号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	(") 10.000	個	129,000	(") 1,290,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.800	m ²	4,811	(") 13,471	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	32,580	(") 32,580	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 21.600	m ²	8,489	(") 183,362	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.600	m3	37,970	(") 98,722	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.300	m3	275.4	(") 4,214	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 13.800	m3	2,085	(") 28,773	S単 2号
	合計				(") 1,770,852	
	単価				(") 161,147	
	官積算単価				177,085	合意率 0.909998
	*** B単 - 136号 ***					
000136	屈曲工 BF250		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.800	m ²	8,489	(") 57,725	S単 126号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	37,970	(") 30,376	S単 119号
	合計				(") 88,101	
	単価				(") 8,017	
	官積算単価				8,810	合意率 0.909988
	*** B単 - 137号 ***					
000137	階段落差工 BF250		個		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.600	m3	298.2	(") 477	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.500	m ²	455	(") 683	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,254	(") 32,540	S単 131号
S02116	階段落差工 BF型 250,.	(") 10.000	個	19,500	(") 195,000	S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.100	m3	275.4	(") 303	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.000	m3	2,085	(") 2,085	S単 2号
	合計				(") 231,088	
	単価				(") 21,029	
	官積算単価				23,109	合意率 0.909991
	*** B単 - 138号 ***					
000138	ヒューム管布設 500(B形1種,120°自由基礎)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 14.700	m3	298.2	(") 4,384	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12.000	m ²	455	(") 5,460	S単 109号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 7.800	m ²	273	(") 2,129	S単 4号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	18,640	(") 186,400	S単 140号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク'ガ'式,区分 ,なし,あり	(") 2.600	m3	2,870	(") 7,462	S単 90号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク'ガ'式,区分 ,なし,あり	(") 1.700	m3	3,683	(") 6,261	S単 88号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 8.600	m3	275.4	(") 2,368	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 7.700	m3	2,085	(") 16,055	S単 2号
	合計				(") 230,519	
	単価				(") 20,977	
	官積算単価				23,052	合意率 0.909986
	*** B単 - 141号 ***					
000141	作業土工 ベンチフリーム設置工		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 155.000	m3	314.3	(") 48,717	S単 100号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 260.000	m ²	838.2	(") 217,932	S単 111号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 23.000	m ²	417.2	(") 9,596	S単 110号
	合計				(") 276,245	
	単価				(") 2,513	
	官積算単価				2,762	合意率 0.909847

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 142号 ***						
000142	ベンチフリーム設置工 BF250		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.800	m3	298.2	(") 537	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.500	m ²	455	(") 1,138	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,317	(") 33,170	S単 85号
S02116	ベンチフリーム 型 BF-250 L=2000,,	(") 5.000	個	10,200	(") 51,000	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.200	m3	275.4	(") 330	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.100	m3	2,085	(") 2,294	S単 2号
	合 計				(") 88,469	
	単 価				(") 8,051	
	官積算単価				8,847	合意率 0.910025
*** B単 - 143号 ***						
000143	現場打樹 5-8型		箇所		(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 11.700	m3	231.6	(") 2,710	S単 104号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.000	m ²	455	(") 1,820	S単 109号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	4,811	(") 1,924	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	32,580	(") 6,516	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 11.100	m ²	8,489	(") 94,228	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.600	m3	37,870	(") 60,592	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 9.200	m3	228	(") 2,098	S単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 8.300	m3	2,085	(") 17,306	S単 2号
	合 計				(") 187,194	
	単 価				(") 170,346	
	官積算単価				187,194	合意率 0.909997
*** B単 - 144号 ***						
000144	階段落差工 BF250		個		(") 10,000	歩A 個 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.600	m3	298.2	(") 477	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.500	m ²	455	(") 683	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,254	(") 32,540	S単 131号
S02116	階段落差工 BF型 250,,	(") 10.000	個	19,500	(") 195,000	S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.100	m3	275.4	(") 303	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.000	m3	2,085	(") 2,085	S単 2号
	合 計				(") 231,088	
	単 価				(") 21,029	
	官積算単価				23,109	合意率 0.909991
*** B単 - 145号 ***						
000145	作業土工 柵渠設置工		m		(") 100,000	歩A m 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 85.000	m3	314.3	(") 26,716	S単 100号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 89.000	m ²	838.2	(") 74,600	S単 111号
	合計				(") 101,316	
	単価				(") 922	
	官積算単価				1,013	合意率 0.910167
	*** B単 - 146号 ***					
000146	柵渠設置工 H500×B800,1.5mピッチ		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 10.100	m3	231.6	(") 2,339	S単 104号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.800	m ²	455	(") 4,459	S単 109号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,あり	(") 10.000	m	20,854	(") 208,540	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 5.300	m3	228	(") 1,208	S単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 4.800	m3	2,085	(") 10,008	S単 2号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.700	m3	32,580	(") 22,806	S単 120号
	合計				(") 249,360	
	単価				(") 22,692	
	官積算単価				24,936	合意率 0.910009
	*** B単 - 147号 ***					
000147	現場打樹 5-8型		箇所		(") 1,000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 11.700	m3	231.6	(") 2,710	S単 104号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.000	m ²	455	(") 1,820	S単 109号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	4,811	(") 1,924	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	32,580	(") 6,516	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 11.100	m ²	8,489	(") 94,228	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.600	m3	37,870	(") 60,592	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 9.200	m3	228	(") 2,098	S単 102号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 8.300	m3	2,085	(") 17,306	S単 2号
	合計				(") 187,194	
	単価				(") 170,346	
	官積算単価				187,194	合意率 0.909997
	*** B単 - 148号 ***					
000148	ボックスカルバート H900×B900×L2000		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 54.300	m3	231.6	(") 12,576	S単 104号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 13.600	m ²	455	(") 6,188	S単 109号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(") 10.000	m	105,200	(") 1,052,000	S単 130号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 15.800	m3	768.1	(") 12,136	S単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 19.800	m3	275.4	(") 5,453	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 17.800	m3	2,085	(") 37,113	S単 2号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,125,466	
	単価				(") 102,418	
	官積算単価				112,547	合意率 0.910002
	*** B単 - 149号 ***					
000149	作業土工 ベンチフリューム設置工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 21.000	m3	314.3	(") 6,600	S単 100号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 44.000	m ²	838.2	(") 36,881	S単 111号
	合計				(") 43,481	
	単価				(") 396	
	官積算単価				435	合意率 0.910344
	*** B単 - 150号 ***					
000150	ベンチフリューム設置工 BF350		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.700	m3	298.2	(") 805	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.500	m ²	455	(") 1,593	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,317	(") 33,170	S単 85号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-350 L=2000,,	(") 5.000	個	15,600	(") 78,000	S単 55号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.700	m3	275.4	(") 468	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	(") 1.500	m3	2,085	(") 3,128	S単 2号
	合計				(") 117,164	
	単価				(") 10,662	
	官積算単価				11,716	合意率 0.910037
	*** B単 - 151号 ***					
000151	屈曲工 BF350		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 8.700	m ²	8,489	(") 73,854	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.100	m3	37,970	(") 41,767	S単 119号
	合計				(") 115,621	
	単価				(") 10,521	
	官積算単価				11,562	合意率 0.909963
	*** B単 - 152号 ***					
000152	階段落差工 BF350		個		(") 10.000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2.200	m3	298.2	(") 656	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.100	m ²	455	(") 956	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,662	(") 36,620	S単 135号
S02116	階段落差工 BF型 350,,	(") 10.000	個	26,900	(") 269,000	S単 56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.300	m3	275.4	(") 358	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	(") 1.200	m3	2,085	(") 2,502	S単 2号
	合計				(") 310,092	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区區画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 28,218	
	官積算単価				31,009	合意率 0.909993
	*** B単 - 153号 ***					
000153	作業土工 ベンチフリーウム設置工		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 127,000	m3	314.3	(") 39,916	S単 100号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 214,000	m ²	838.2	(") 179,375	S単 111号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 23,000	m ²	417.2	(") 9,596	S単 110号
	合 計				(") 228,887	
	単 価				(") 2,083	
	官積算単価				2,289	合意率 0.910004
	*** B単 - 154号 ***					
000154	ベンチフリーウム設置工 BF550		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 4,800	m3	298.2	(") 1,431	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5,400	m ²	455	(") 2,457	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	3,317	(") 33,170	S単 85号
S02116	ベンチフリーウム 型 BF-550 L=2000,,	(") 5,000	個	30,100	(") 150,500	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2,300	m3	275.4	(") 633	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2,100	m3	2,085	(") 4,379	S単 2号
	合 計				(") 192,570	
	単 価				(") 17,524	
	官積算単価				19,257	合意率 0.910006
	*** B単 - 155号 ***					
000155	階段落差工 BF550		個		(") 10,000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 3,600	m3	298.2	(") 1,074	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3,200	m ²	455	(") 1,456	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 10,000	基	3,662	(") 36,620	S単 135号
S02116	階段落差工 BF型 550,,	(") 10,000	個	40,600	(") 406,000	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,700	m3	275.4	(") 468	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,500	m3	2,085	(") 3,128	S単 2号
	合 計				(") 448,746	
	単 価				(") 40,836	
	官積算単価				44,875	合意率 0.909994
	*** B単 - 156号 ***					
000156	ヒューム管布設 900(B形1種,120°自由基礎)		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 30,200	m3	298.2	(") 9,006	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 16,500	m ²	455	(") 7,508	S単 109号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 10,500	m ²	273	(") 2,867	S単 4号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10,000	m	48,560	(") 485,600	S単 141号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ロ-リンド'カ'式,区分 ,なし,あり	(") 3.500	m3	2,870	(") 10,045	S単 90号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'ク',区分 ,なし,あり	(") 3.700	m3	3,683	(") 13,627	S単 88号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 16.000	m3	275.4	(") 4,406	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク'()	(") 14.400	m3	2,085	(") 30,024	S単 2号
	合計				(") 563,083	
	単価				(") 51,240	
	官積算単価				56,308	合意率 0.909995
	*** B単 - 157号 ***					
000157	鏡壁工 900型 側板含む		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	6,117	(") 6,117	S単 136号
S02116	鏡壁 本体 900型,,	(") 1.000	個	103,000	(") 103,000	S単 59号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 2.000	基	3,254	(") 6,508	S単 131号
S02116	鏡壁 側板 500型,,	(") 2.000	個	11,100	(") 22,200	S単 60号
	合計				(") 137,825	
	単価				(") 125,420	
	官積算単価				137,825	合意率 0.909994
	*** B単 - 158号 ***					
000158	BF取合工(A型) BF550 HP 900		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.000	m ²	455	(") 910	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.600	m3	37,970	(") 22,782	S単 119号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 5.700	m ²	8,489	(") 48,387	S単 126号
	合計				(") 72,079	
	単価				(") 6,559	
	官積算単価				7,208	合意率 0.909961
	*** B単 - 159号 ***					
000159	BF取合工(B型) HP900 BF550		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 8.600	m3	298.2	(") 2,565	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.300	m3	275.4	(") 909	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク'()	(") 3.000	m3	2,085	(") 6,255	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.000	m ²	455	(") 5,005	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 3.100	m3	37,970	(") 117,707	S単 119号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 27.200	m ²	8,489	(") 230,901	S単 126号
	合計				(") 363,342	
	単価				(") 33,064	
	官積算単価				36,334	合意率 0.910001

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 162号 ***						
000162	水路接続工				(")	歩A
			箇所		1.000	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.900	m ²	8,489	(") 7,640	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40(普通) W /C65%	(") 0.100	m ³	32,470	(") 3,247	S単 125号
	合計				(") 10,887	
	単価				(") 9,907	
	官積算単価				10,887	合意率 0.909984
*** B単 - 165号 ***						
000165	交通誘導員				(")	歩A
			人		1.000	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	13,464	(") 13,464	S単 15号
	合計				(") 13,464	
	単価				(") 12,252	
	官積算単価				13,464	合意率 0.909982
*** B単 - 167号 ***						
000167	平板載荷試験 100kN以内,準備費含む,材工共				(")	歩A
			回		1.000	当たり算出
S02116	平板載荷試験 100kN以内,準備費含む,材工共,,	(") 1.000	回	236,000	(") 236,000	S単 67号
	合計				(") 236,000	
	単価				(") 214,760	
	官積算単価				236,000	合意率 0.91
*** B単 - 168号 ***						
000168	筆外運土工 L=1.5km以下,千代川SY 現場				(")	歩A
			m ³		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	228	(") 228	S単 102号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(") 1.000	m ³	547	(") 547	S単 151号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり	(") 1.000	m ³	121	(") 121	S単 152号
	合計				(") 896	
	単価				(") 815	
	官積算単価				896	合意率 0.909598
*** B単 - 169号 ***						
000169	筆外運土工 L=180m以下,仮置き場 7番ほ場				(")	歩A
			m ³		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	228	(") 228	S単 102号
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.000	m ³	423	(") 423	S単 150号
	合計				(") 651	
	単価				(") 592	
	官積算単価				651	合意率 0.90937
*** B単 - 170号 ***						
000170	筆外運土工 L=180m以下,仮置き場 8番ほ場				(")	歩A
			m ³		1.000	当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	228	(") 228	歩A S単 102号
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.000	m3	423	(") 423	S単 150号
	合計				(") 651	
	単価				(") 592	
	官積算単価				651	合意率 0.90937
	*** B単 - 171号 ***					
000171	筆外運土工 L=180m以下,仮置き場 9番ほ場		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	228	(") 228	S単 102号
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.000	m3	423	(") 423	S単 150号
	合計				(") 651	
	単価				(") 592	
	官積算単価				651	合意率 0.90937
	*** B単 - 172号 ***					
000172	筆外運土工 L=180m以下,仮置き場 11番ほ場		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	228	(") 228	S単 102号
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.000	m3	423	(") 423	S単 150号
	合計				(") 651	
	単価				(") 592	
	官積算単価				651	合意率 0.90937
	*** B単 - 173号 ***					
000173	筆外運土工 L=180m以下,表土運搬		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	228	(") 228	S単 102号
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.000	m3	423	(") 423	S単 150号
	合計				(") 651	
	単価				(") 592	
	官積算単価				651	合意率 0.90937
	*** B単 - 174号 ***					
000174	湛水畦畔工(Cタイプ・小段なし) 田差 H=1.01 < H 1.50		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 334.600	m ²	492	(") 164,623	S単 98号
	合計				(") 164,623	
	単価				(") 1,503	
	官積算単価				1,646	合意率 0.913122
	*** B単 - 175号 ***					
000175	進入路工(10型) W=4.0 2.70 < H 3.00		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 83.900	m3	221.6	(") 18,592	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 40.200	m ²	417.2	(") 16,771	S単 110号
	合計				(") 35,363	
	単価				(") 32,296	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				35,363	合意率 0.91327
	*** B単 - 176号 ***					
000176	進入路工(7型) W=6.0 1.80<H 2.10		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 52.700	m3	221.6	(") 11,678	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 20.400	m ²	417.2	(") 8,511	S単 110号
	合計				(") 20,189	
	単 価				(") 18,438	
	官積算単価				20,189	合意率 0.913269
	*** B単 - 177号 ***					
000177	地区外進入路復旧工 W=3.0m		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コウカト・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 8.000	枚	367	(") 2,936	S単 187号
S02116	U形用蓋 1種 600用,,	(") 8.000	枚	3,110	(") 24,880	S単 157号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 5.000	m3	221.6	(") 1,108	S単 107号
	合計				(") 28,924	
	単 価				(") 26,416	
	官積算単価				28,924	合意率 0.91329
	*** B単 - 178号 ***					
000178	石運搬 L=1.5km以下,現場 千代川SY		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	228	(") 228	S単 102号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツナ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(") 1.000	m3	547	(") 547	S単 151号
	合計				(") 775	
	単 価				(") 708	
	官積算単価				775	合意率 0.913548
	*** B単 - 179号 ***					
000179	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツリ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,あり	(") 1.000	m ²	640	(") 640	S単 201号
	合計				(") 640	
	単 価				(") 585	
	官積算単価				640	合意率 0.914062
	*** B単 - 180号 ***					
000180	路体工(支線道路B)		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 1,090.000	m3	221.6	(") 241,544	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 575.000	m ²	417.2	(") 239,890	S単 110号
	合計				(") 481,434	
	単 価				(") 4,397	
	官積算単価				4,814	合意率 0.913377

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 181号 ***						
000181	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤシ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, あり	(") 20,000	m ²	746	(") 14,920	S単 202号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 9,000	m ³	768.1	(") 6,913	S単 108号
	合計				(") 21,833	
	単価				(") 1,994	
	官積算単価				2,183	合意率 0.913421
*** B単 - 182号 ***						
000182	仮設道路撤去 現場 千代川SY		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 1,000	m ³	1,123	(") 1,123	S単 213号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5k m以下	(") 1,000	m ³	1,115	(") 1,115	S単 214号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m ³	121	(") 121	S単 152号
	合計				(") 2,359	
	単価				(") 2,154	
	官積算単価				2,359	合意率 0.913098
*** B単 - 183号 ***						
000183	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 二次製品		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m ³	16,130	(") 16,130	S単 73号
SA0221	SP 殻運搬	(") 1,000	m ³	3,007	(") 3,007	S単 113号
S02123	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, 建設廃材	(") 1,000	m ³	3,000	(") 3,000	S単 184号
	合計				(") 22,137	
	単価				(") 20,217	
	官積算単価				22,137	合意率 0.913267
*** B単 - 184号 ***						
000184	石積取壊し 18番ほ場東側		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	(") 1,000	m ²	1,340	(") 1,340	S単 153号
	合計				(") 1,340	
	単価				(") 1,224	
	官積算単価				1,340	合意率 0.913432
*** B単 - 185号 ***						
000185	分水栓 B-150 HP管用		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 B-150,,	(") 1,000	個	2,610	(") 2,610	S単 19号
	合計				(") 2,610	
	単価				(") 2,384	
	官積算単価				2,610	合意率 0.913409
*** B単 - 186号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000186	分水栓取付用巻き立てコンクリート OF600×600 t=150 w=350 H=450		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65	(") 0.020	m3	37,870	(") 757	S単 124号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.150	m ²	8,489	(") 1,273	S単 126号
	合計				(") 2,030	
	単価				(") 1,854	
	官積算単価				2,030	合意率 0.9133
	*** B単 - 187号 ***					
000187	角落し OF600		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (SUS304) 中形 厚6 辺50,,	(") 158,000	kg	108	(") 17,064	S単 158号
S02101	電気溶接 V型突合せ片面溶接,6mm	(") 17,600	m	6,922	(") 121,827	S単 154号
S02116	あと施工アンカー (ステンレス) M6×45,,	(") 90,000	本	41	(") 3,690	S単 159号
	合計				(") 142,581	
	単価				(") 13,022	
	官積算単価				14,258	合意率 0.913311
	*** B単 - 188号 ***					
000188	取水管設置工 VP 150用ソケット		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 150 ソケット,,	(") 1,000	個	885	(") 885	S単 160号
	合計				(") 885	
	単価				(") 808	
	官積算単価				885	合意率 0.912994
	*** B単 - 189号 ***					
000189	取水管設置工 SGP 150		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 150A(6B)	(") 10,000	m	11,288	(") 112,880	S単 199号
	合計				(") 112,880	
	単価				(") 10,309	
	官積算単価				11,288	合意率 0.91327
	*** B単 - 190号 ***					
000190	二次製品樹設置工 600型		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 11,700	m3	298.2	(") 3,489	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12,200	m ²	455	(") 5,551	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(") 10,000	基	5,108	(") 51,080	S単 134号
S02116	合流樹 (600型) 600×600×550,,	(") 10,000	個	27,400	(") 274,000	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコクリト	(") 1,800	m ²	4,811	(") 8,660	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	32,580	(") 13,032	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10,600	m ²	8,489	(") 89,983	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,200	m3	37,970	(") 45,564	S単 119号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.200	m3	275.4	(") 1,983	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 6.500	m3	2,085	(") 13,553	S単 2号
	合計				(") 506,895	
	単価				(") 46,294	
	官積算単価				50,690	合意率 0.913276
	*** B単 - 191号 ***					
000191	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF200		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.900	m3	298.2	(") 567	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.000	m ²	455	(") 910	S単 109号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 200,バツ杓(クレーン機能付) 加-型,受台無し,なし	(") 10.000	m	2,786	(") 27,860	S単 186号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.400	m3	275.4	(") 386	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.300	m3	2,085	(") 2,711	S単 2号
	合計				(") 32,434	
	単価				(") 2,962	
	官積算単価				3,243	合意率 0.913351
	*** B単 - 192号 ***					
000192	塩ビ管用継手 VP 150,45°エルボ		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 150,45°エルボ,,	(") 1.000	個	1,280	(") 1,280	S単 161号
	合計				(") 1,280	
	単価				(") 1,169	
	官積算単価				1,280	合意率 0.913281
	*** B単 - 193号 ***					
000193	塩ビ管用継手 150,ソケット		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 150 ソケット,,	(") 1.000	個	885	(") 885	S単 160号
	合計				(") 885	
	単価				(") 808	
	官積算単価				885	合意率 0.912994
	*** B単 - 194号 ***					
000194	湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 1.000	m	819	(") 819	S単 207号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(") 1.000	m	4	(") 4	S単 205号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,,	(") 1.000	m	650	(") 650	S単 162号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 0.126	m3	861	(") 108	S単 206号
S02116	単粒度砕石 ,4号 30~20mm,,	(") 0.126	m3	4,050	(") 510	S単 163号
	合計				(") 2,091	
	単価				(") 1,910	
	官積算単価				2,091	合意率 0.913438
	*** B単 - 195号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000195	湧水処理工 VU 75		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	1,683	(") 16,830	S単 193号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.500	m3	265.4	(") 398	S単 105号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.600	m3	275.4	(") 441	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.400	m3	2,085	(") 2,919	S単 2号
	合計				(") 20,588	
	単価				(") 1,880	
	官積算単価				2,059	合意率 0.913064
	*** B単 - 196号 ***					
000196	接合部品 VU 75用水平水閘,ソケット,エンドキャップ		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	(") 2.000	個	16,100	(") 32,200	S単 164号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,変換ソケット,,	(") 2.000	個	2,370	(") 4,740	S単 165号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,エンドキャップ,,	(") 2.000	個	480	(") 960	S単 166号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) ソケット 75,,	(") 2.000	個	136	(") 272	S単 167号
	合計				(") 38,172	
	単価				(") 34,862	
	官積算単価				38,172	合意率 0.913287
	*** B単 - 197号 ***					
000197	地区外湧水処理工 VU管 50		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 1.000	m	819	(") 819	S単 207号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,6箇所	(") 1.000	m	1,450	(") 1,450	S単 194号
	合計				(") 2,269	
	単価				(") 2,072	
	官積算単価				2,269	合意率 0.913177
	*** B単 - 198号 ***					
000198	塩ビ管用継手 50,ソケット		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 50,ソケット,,	(") 1.000	個	52	(") 52	S単 168号
	合計				(") 52	
	単価				(") 47	
	官積算単価				52	合意率 0.903846
	*** B単 - 199号 ***					
000199	塩ビ管用継手 50,90°エルボ		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 50,90°エルボ,,	(") 1.000	個	87	(") 87	S単 169号
	合計				(") 87	
	単価				(") 79	
	官積算単価				87	合意率 0.908045
	*** B単 - 200号 ***					
000200	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,あり	(") 1.000	m ²	640	(") 640	S単 201号
	合計				(") 640	
	単価				(") 585	
	官積算単価				640	合意率 0.914062
	*** B単 - 201号 ***					
000201	路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワツヤン C-40	(") 1.000	m ²	247.5	(") 248	S単 220号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	118.5	(") 119	S単 142号
	合計				(") 367	
	単価				(") 335	
	官積算単価				367	合意率 0.912806
	*** B単 - 202号 ***					
000202	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,あり	(") 1.000	m ²	640	(") 640	S単 201号
	合計				(") 640	
	単価				(") 585	
	官積算単価				640	合意率 0.914062
	*** B単 - 203号 ***					
000203	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0) 砕石現場内利用		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	(") 20.000	m ²	746	(") 14,920	S単 202号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 9.000	m ³	768.1	(") 6,913	S単 108号
	合計				(") 21,833	
	単価				(") 1,994	
	官積算単価				2,183	合意率 0.913421
	*** B単 - 204号 ***					
000204	路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワツヤン C-40	(") 1.000	m ²	247.5	(") 248	S単 220号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	118.5	(") 119	S単 142号
	合計				(") 367	
	単価				(") 335	
	官積算単価				367	合意率 0.912806
	*** B単 - 205号 ***					
000205	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,あり	(") 1.000	m ²	640	(") 640	S単 201号
	合計				(") 640	
	単価				(") 585	
	官積算単価				640	合意率 0.914062

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 206号 ***						
000206	隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0) 砕石現場内利用		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, あり	(") 11.300	m ²	746	(") 8,430	S単 202号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 5.100	m ³	768.1	(") 3,917	S単 108号
	合計				(") 12,347	
	単価				(") 1,128	
	官積算単価				1,235	合意率 0.91336
*** B単 - 207号 ***						
000207	路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワッチャン C-40	(") 1.000	m ²	247.5	(") 248	S単 220号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	118.5	(") 119	S単 142号
	合計				(") 367	
	単価				(") 335	
	官積算単価				367	合意率 0.912806
*** B単 - 208号 ***						
000208	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,あり	(") 1.000	m ²	640	(") 640	S単 201号
	合計				(") 640	
	単価				(") 585	
	官積算単価				640	合意率 0.914062
*** B単 - 209号 ***						
000209	現打ち側溝蓋設置工 B300		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.200	m ³	38,510	(") 46,212	S単 217号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 12.800	m ²	8,489	(") 108,659	S単 126号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(") 0.010	ton	165,817	(") 1,658	S単 74号
	合計				(") 156,529	
	単価				(") 142,955	
	官積算単価				156,529	合意率 0.913281
*** B単 - 210号 ***						
000210	ガードレール撤去		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し	(") 1.000	m	1,367	(") 1,367	S単 204号
	合計				(") 1,367	
	単価				(") 1,248	
	官積算単価				1,367	合意率 0.912948
*** B単 - 211号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000211	ガードレール設置		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	(") 1.000	m	3,762	(") 3,762	S単 203号
	合計				(") 3,762	
	単価				(") 3,436	
	官積算単価				3,762	合意率 0.913343
	*** B単 - 212号 ***					
000212	舗装版切断 As舗装 t=15cm以下		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	656.9	(") 657	S単 116号
	合計				(") 657	
	単価				(") 600	
	官積算単価				657	合意率 0.913242
	*** B単 - 213号 ***					
000213	舗装版取壊し アスファルト舗装		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	212.6	(") 213	S単 115号
	合計				(") 213	
	単価				(") 195	
	官積算単価				213	合意率 0.915492
	*** B単 - 214号 ***					
000214	舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	2,035	(") 2,035	S単 149号
	合計				(") 2,035	
	単価				(") 1,859	
	官積算単価				2,035	合意率 0.913513
	*** B単 - 215号 ***					
000215	路盤工(下層路盤) RC-40 t=250mm 砕石現場内利用		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 250mm,2層施工,砕石,なし,クラッシュ C-40	(") 1.000	m ²	496.6	(") 497	S単 221号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	118.5	(") 119	S単 142号
	合計				(") 616	
	単価				(") 563	
	官積算単価				616	合意率 0.913961
	*** B単 - 216号 ***					
000216	舗装版取壊し アスファルト舗装		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	212.6	(") 213	S単 115号
	合計				(") 213	
	単価				(") 195	
	官積算単価				213	合意率 0.915492

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 217号 ***						
000217	作業土工 重力式擁壁工		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 30.600	m3	768.1	(") 23,504	S単 108号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 2.100	m ²	417.2	(") 876	S単 110号
	合 計				(") 24,380	
	単 価				(") 22,266	
	官積算単価				24,380	合意率 0.913289
*** B単 - 218号 ***						
000218	重力式擁壁工		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 3.000	m3	32,470	(") 97,410	S単 121号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 10.100	m ²	9,423	(") 95,172	S単 127号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 0.170	m3	32,470	(") 5,520	S単 121号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	4,811	(") 1,924	S単 129号
	合 計				(") 200,026	
	単 価				(") 182,681	
	官積算単価				200,026	合意率 0.913286
*** B単 - 219号 ***						
000219	舗装止めブロック工		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0877	SP 地先境界ブロック 設置,各種(600以下,50以上100kg未満),有り,無し,-,-,あり,再生カキツツラン RC-40,	(") 1.000	m	15,310	(") 15,310	S単 222号
	合 計				(") 15,310	
	単 価				(") 13,982	
	官積算単価				15,310	合意率 0.913259
*** B単 - 220号 ***						
000220	既設管取付復旧 150		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	(") 0.500	m	2,491	(") 1,246	S単 195号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 150 ソケット,,	(") 1.000	個	885	(") 885	S単 160号
	合 計				(") 2,131	
	単 価				(") 1,946	
	官積算単価				2,131	合意率 0.913186
*** B単 - 221号 ***						
000221	既設管取付復旧 100		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	(") 0.500	m	1,462	(") 731	S単 196号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 100,ソケット,,	(") 1.000	個	259	(") 259	S単 170号
	合 計				(") 990	
	単 価				(") 904	
	官積算単価				990	合意率 0.913131

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 222号 ***						
000222	既設管取付復旧 75		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	(") 0.500	m	1,395	(") 698	S単 197号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) ソケット 75	(") 1.000	個	136	(") 136	S単 167号
S02116	ねじ式水開栓 75	(") 1.000	個	4,480	(") 4,480	S単 171号
	合 計				(") 5,314	
	単 価				(") 4,853	
	官積算単価				5,314	合意率 0.913248
*** B単 - 223号 ***						
000223	人力取壊し(コンクリート) 既設樹		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(") 1.000	m ²	7,110	(") 7,110	S単 185号
	合 計				(") 7,110	
	単 価				(") 6,493	
	官積算単価				7,110	合意率 0.91322
*** B単 - 224号 ***						
000224	大型フリューム設置工 B600×H600 1型		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 8.100	m ³	298.2	(") 2,415	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.300	m ²	455	(") 3,322	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,317	(") 33,170	S単 85号
S02116	大型フリューム(ウィープホール付き) B600×H600×L2000	(") 5.000	個	47,500	(") 237,500	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.600	m ³	275.4	(") 991	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 3.200	m ³	2,085	(") 6,672	S単 2号
	合 計				(") 284,070	
	単 価				(") 25,944	
	官積算単価				28,407	合意率 0.913296
*** B単 - 225号 ***						
000225	大型フリューム設置工 B600×H600 3型		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 8.100	m ³	298.2	(") 2,415	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.300	m ²	455	(") 3,322	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,317	(") 33,170	S単 85号
S02116	大型フリューム(ウィープホール付き) B600×H600×L2000	(") 5.000	個	47,500	(") 237,500	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.600	m ³	275.4	(") 991	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 3.200	m ³	2,085	(") 6,672	S単 2号
	合 計				(") 284,070	
	単 価				(") 25,944	
	官積算単価				28,407	合意率 0.913296
*** B単 - 226号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000226	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1,000	枚	865	(") 865	S単 188号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 350×1000,...	(") 1,000	枚	6,090	(") 6,090	S単 173号
	合計				(") 6,955	
	単価				(") 6,352	
	官積算単価				6,955	合意率 0.913299
	*** B単 - 227号 ***					
000227	既設水路管復旧 VU 250		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所, なし	(") 1,800	m	5,259	(") 9,466	S単 198号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 250, 45°エルボ, ...	(") 2,000	個	3,640	(") 7,280	S単 174号
	合計				(") 16,746	
	単価				(") 15,294	
	官積算単価				16,746	合意率 0.913292
	*** B単 - 228号 ***					
000228	舗装版取壊し アスファルト舗装		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	(") 1,000	m ²	212.6	(") 213	S単 115号
	合計				(") 213	
	単価				(") 195	
	官積算単価				213	合意率 0.915492
	*** B単 - 229号 ***					
000229	既設樹(上流) 人力破碎		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁, 3<t 6cm	(") 1,000	m ²	7,110	(") 7,110	S単 185号
	合計				(") 7,110	
	単価				(") 6,493	
	官積算単価				7,110	合意率 0.91322
	*** B単 - 230号 ***					
000230	作業土工 現場打機 900×H900		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	(") 9,600	m ³	231.6	(") 2,223	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 5,200	m ³	275.4	(") 1,432	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ()	(") 5,200	m ³	2,085	(") 10,842	S単 2号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 2,300	m ²	455	(") 1,047	S単 109号
	合計				(") 15,544	
	単価				(") 14,196	
	官積算単価				15,544	合意率 0.913278
	*** B単 - 231号 ***					
000231	現場打機 900×H900		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(") 0,300	m ²	4,811	(") 1,443	S単 129号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	32,580	(") 3,258	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 8.700	m ²	9,423	(") 81,980	S単 127号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	32,470	(") 32,470	S単 121号
	合計				(") 119,151	
	単価				(") 108,819	
	官積算単価				119,151	合意率 0.913286
	*** B単 - 232号 ***					
000232	作業土工 現場打樹 900×H800		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 8.500	m3	231.6	(") 1,969	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.500	m3	275.4	(") 1,239	S単 101号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 4.500	m3	2,085	(") 9,383	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.300	m ²	455	(") 1,047	S単 109号
	合計				(") 13,638	
	単価				(") 12,455	
	官積算単価				13,638	合意率 0.913257
	*** B単 - 233号 ***					
000233	現場打樹 900×H800		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.600	m ²	4,811	(") 7,698	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	32,580	(") 3,258	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 8.400	m ²	9,423	(") 79,153	S単 127号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 0.900	m3	32,470	(") 29,223	S単 121号
	合計				(") 119,332	
	単価				(") 108,984	
	官積算単価				119,332	合意率 0.913283
	*** B単 - 234号 ***					
000234	ヒューム管布設 400(B形1種,120°自由基礎)		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 5.800	m3	298.2	(") 1,730	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.000	m ²	455	(") 4,095	S単 109号
SO1072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 6.000	m ²	273	(") 1,638	S単 4号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	15,030	(") 150,300	S単 137号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'ク,区分,なし,あり	(") 1.500	m3	3,683	(") 5,525	S単 88号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ',区分,なし,あり	(") 1.000	m3	4,642	(") 4,642	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.800	m3	275.4	(") 496	S単 101号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 1.600	m3	2,085	(") 3,336	S単 2号
	合計				(") 171,762	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 15,687	
	官積算単価				17,176	合意率 0.913309
	*** B単 - 235号 ***					
000235	SGP管設置工 400		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(80~500) 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし	(") 1.667	本	136,731	(") 227,931	S単 200号
	合 計				(") 227,931	
	単 価				(") 20,816	
	官積算単価				22,793	合意率 0.913262
	*** B単 - 236号 ***					
000236	掛樋橋台工(上流側)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	32,580	(") 6,516	S単 218号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	8,489	(") 8,489	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	32,580	(") 3,258	S単 218号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.100	m ²	4,811	(") 481	S単 129号
	合 計				(") 18,744	
	単 価				(") 17,119	
	官積算単価				18,744	合意率 0.913305
	*** B単 - 237号 ***					
000237	掛樋橋台工(下流側)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	32,580	(") 3,258	S単 218号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.600	m ²	8,489	(") 5,093	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	32,580	(") 3,258	S単 218号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.100	m ²	4,811	(") 481	S単 129号
	合 計				(") 12,090	
	単 価				(") 11,042	
	官積算単価				12,090	合意率 0.913316
	*** B単 - 238号 ***					
000238	SGP管巻き立てコンクリート		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	32,580	(") 3,258	S単 218号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.500	m ²	8,489	(") 4,245	S単 126号
	合 計				(") 7,503	
	単 価				(") 6,852	
	官積算単価				7,503	合意率 0.913234

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 239号 ***						
000239	コンクリート人力取壊し		m ³		()	歩A
					1,000	当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力)	()			()	
	壁,3<t 6cm	1.000	m ³	7,110	7,110	S単 185号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				6,493	
					7,110	合意率 0.91322
*** B単 - 240号 ***						
000240	屈曲工				()	歩A
	BF250		箇所		10,000	箇所
SA0312	SP 型枠	()			()	
	一般型枠,小型構造物	6.800	m ²	8,489	57,725	S単 126号
SA0311	SP コンクリート	()			()	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.800	m ³	37,970	30,376	S単 119号
	/C65%					
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				8,810	合意率 0.91328
*** B単 - 241号 ***						
000241	二次製品樹設置工				()	歩A
	1050型		箇所		10,000	箇所
SA0103	SP 床掘り	()			()	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	32.800	m ³	298.2	9,781	S単 103号
SA0151	SP 基面整正	()			()	
	基面整正	25.800	m ²	455	11,739	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	()			()	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	10.000	基	9,821	98,210	S単 133号
S02116	合流樹(1050型)	()			()	
	1050×1050×820,,	10.000	個	129,000	1,290,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠	()			()	
	一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	4,811	13,471	S単 129号
SA0311	SP コンクリート	()			()	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	1.000	m ³	32,580	32,580	S単 120号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	()			()	
	一般型枠,小型構造物	21.600	m ²	8,489	183,362	S単 126号
SA0311	SP コンクリート	()			()	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	2.600	m ³	37,970	98,722	S単 119号
	/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()			()	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.300	m ³	275.4	4,214	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()			()	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	13.800	m ³	2,085	28,773	S単 2号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				177,085	合意率 0.913284
*** B単 - 242号 ***						
000242	屈曲工				()	歩A
	BF550		箇所		10,000	箇所
SA0312	SP 型枠	()			()	
	一般型枠,小型構造物	12.700	m ²	8,489	107,810	S単 126号
SA0311	SP コンクリート	()			()	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.800	m ³	37,970	68,346	S単 119号
	/C65%					
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				17,616	合意率 0.91326

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 243号 ***						
000243	作業土工 ベンチフリューム設置工		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 16,000	m3	314.3	(") 5,029	S単 100号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 48,000	m ²	838.2	(") 40,234	S単 111号
	合計				(") 45,263	
	単価				(") 414	
	官積算単価				453	合意率 0.913907
*** B単 - 244号 ***						
000244	ベンチフリューム設置工 BF250		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1,800	m3	298.2	(") 537	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2,500	m ²	455	(") 1,138	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	3,317	(") 33,170	S単 189号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000,,	(") 5,000	個	10,200	(") 51,000	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,200	m3	275.4	(") 330	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 1,100	m3	2,085	(") 2,294	S単 2号
	合計				(") 88,469	
	単価				(") 8,080	
	官積算単価				8,847	合意率 0.913303
*** B単 - 245号 ***						
000245	二次製品樹設置工 600型		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 11,700	m3	298.2	(") 3,489	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12,200	m ²	455	(") 5,551	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(") 10,000	基	5,108	(") 51,080	S単 134号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(") 10,000	個	27,400	(") 274,000	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,800	m ²	4,811	(") 8,660	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,400	m3	32,580	(") 13,032	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10,600	m ²	8,489	(") 89,983	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,200	m3	37,970	(") 45,564	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7,200	m3	275.4	(") 1,983	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 6,500	m3	2,085	(") 13,553	S単 2号
	合計				(") 506,895	
	単価				(") 46,294	
	官積算単価				50,690	合意率 0.913276
*** B単 - 246号 ***						
000246	ヒューム管布設 300(B形1種,120°自由基礎)		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8,000	m ²	455	(") 3,640	S単 109号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 5,400	m ²	273	(") 1,474	S単 4号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	(") 10.000	m	11,440	(") 114,400	S単 219号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'タ,区分,なし,なし	(") 1.300	m3	3,729	(") 4,848	S単 191号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ',区分,なし,なし	(") 0.700	m3	4,689	(") 3,282	S単 192号
	合計				(") 127,644	
	単価				(") 11,657	
	官積算単価				12,764	合意率 0.913271
	*** B単 - 247号 ***					
000247	鏡壁工 300型 側板含む		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	3,662	(") 3,662	S単 135号
S02116	鏡壁 本体 300型,,	(") 1.000	個	37,600	(") 37,600	S単 175号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	3,254	(") 3,254	S単 131号
S02116	鏡壁 側板 500型,,	(") 2.000	個	11,100	(") 22,200	S単 60号
	合計				(") 66,716	
	単価				(") 60,931	
	官積算単価				66,716	合意率 0.913289
	*** B単 - 248号 ***					
000248	ベンチフリューム設置工 BF200		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.500	m3	298.2	(") 447	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.100	m ²	455	(") 956	S単 109号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	3,317	(") 33,170	S単 189号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-200 L=2000,,	(") 5.000	個	8,420	(") 42,100	S単 176号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.100	m3	275.4	(") 303	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	(") 1.000	m3	2,085	(") 2,085	S単 2号
	合計				(") 79,061	
	単価				(") 7,220	
	官積算単価				7,906	合意率 0.91323
	*** B単 - 249号 ***					
000249	二次製品樹設置工 600型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 11.700	m3	298.2	(") 3,489	S単 103号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12.200	m ²	455	(") 5,551	S単 109号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	5,108	(") 51,080	S単 134号
S02116	合流樹 (600型) 600×600×550,,	(") 10.000	個	27,400	(") 274,000	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコクリト	(") 1.800	m ²	4,811	(") 8,660	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	32,580	(") 13,032	S単 120号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.600	m ²	8,489	(") 89,983	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.200	m3	37,970	(") 45,564	S単 119号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.200	m3	275.4	(") 1,983	歩A S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 6.500	m3	2,085	(") 13,553	S単 2号
	合計				(") 506,895	
	単価				(") 46,294	
	官積算単価				50,690	合意率 0.913276
	*** B単 - 250号 ***					
000250	屈曲工 BF200		箇所		(") 10.000	歩A S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.100	m ²	8,489	(") 51,783	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.700	m3	37,970	(") 26,579	S単 119号
	合計				(") 78,362	
	単価				(") 7,156	
	官積算単価				7,836	合意率 0.913221
	*** B単 - 251号 ***					
000251	コンクリートはつり		m ²		(") 1.000	歩A S単 101号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(") 1.000	m ²	7,110	(") 7,110	S単 185号
	合計				(") 7,110	
	単価				(") 6,493	
	官積算単価				7,110	合意率 0.91322
	*** B単 - 252号 ***					
000252	作業土工 取付水路工		箇所		(") 1.000	歩A S単 101号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 4.400	m3	231.6	(") 1,019	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.300	m3	275.4	(") 909	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 3.000	m3	2,085	(") 6,255	S単 2号
	合計				(") 8,183	
	単価				(") 7,473	
	官積算単価				8,183	合意率 0.913234
	*** B単 - 253号 ***					
000253	自由勾配側溝設置工 B500×H800×L2000		m		(") 10.000	歩A S単 101号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工無し,-	(") 10.000	m	5,040	(") 50,400	S単 190号
S02116	自由勾配側溝 B500×H800×L2000,,	(") 5.000	本	25,900	(") 129,500	S単 177号
	合計				(") 179,900	
	単価				(") 16,430	
	官積算単価				17,990	合意率 0.913285
	*** B単 - 254号 ***					
000254	自由勾配側溝用蓋設置		枚		(") 1.000	歩A S単 101号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去 を行なわない	(") 1.000	枚	865	(") 865	S単 84号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	自由勾配側溝用コンクリート蓋 幅500用,,	(") 1.000	枚	3,390	(") 3,390	歩A S単 178号 当たり算出
	合計				(") 4,255	
	単価				(") 3,886	
	官積算単価				4,255	合意率 0.913278
	*** B単 - 255号 ***					
000255	取付水路工 自由勾配側溝 第4号支線排水路		箇所		(") 1.000	歩A S単 127号 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 5.100	m ²	9,423	(") 48,057	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(") 0.500	m ³	33,110	(") 16,555	S単 123号
	合計				(") 64,612	
	単価				(") 59,009	
	官積算単価				64,612	合意率 0.913282
	*** B単 - 256号 ***					
000256	編鋼板設置 600×800×3.2		枚		(") 1.000	歩A S単 187号 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	367	(") 367	
S02116	編鋼板 600×800×3.2,,	(") 1.000	枚	38,300	(") 38,300	S単 179号
	合計				(") 38,667	
	単価				(") 35,314	
	官積算単価				38,667	合意率 0.913285
	*** B単 - 257号 ***					
000257	既設樹はつり		m ²		(") 1.000	歩A S単 185号 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(") 1.000	m ²	7,110	(") 7,110	
	合計				(") 7,110	
	単価				(") 6,493	
	官積算単価				7,110	合意率 0.91322
	*** B単 - 258号 ***					
000258	作業土工 現場打樹		箇所		(") 1.000	歩A S単 104号 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 13.500	m ³	231.6	(") 3,127	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 8.000	m ³	275.4	(") 2,203	S単 101号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾘｰﾄ()	(") 7.300	m ³	2,085	(") 15,221	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.200	m ²	455	(") 1,456	S単 109号
	合計				(") 22,007	
	単価				(") 20,099	
	官積算単価				22,007	合意率 0.9133
	*** B単 - 259号 ***					
000259	現場打樹 B900×L1800×H1100		箇所		(") 1.000	歩A S単 129号 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(") 0.300	m ²	4,811	(") 1,443	
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	(") 0.200	m ³	32,580	(") 6,516	S単 120号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 14.700	m ²	9,423	(") 138,518	S単 127号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 2.400	m ³	32,470	(") 77,928	S単 121号
S02116	手動式簡易ゲート 600用,三方水密,..	(") 1.000	基	333,000	(") 333,000	S単 45号
S02116	編鋼板 900型,2枚割り,..	(") 1.000	枚	42,300	(") 42,300	S単 180号
S02116	等辺山形鋼 (SUS304) 中形 厚6 辺50,..	(") 5.100	kg	108	(") 551	S単 158号
	合 計				(") 600,256	
	単 価				(") 548,204	
	官積算単価				600,256	合意率 0.913283
	*** B単 - 260号 ***					
000260	仮設道路盛土		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.000	m ³	245.7	(") 246	S単 216号
	合 計				(") 246	
	単 価				(") 225	
	官積算単価				246	合意率 0.914634
	*** B単 - 261号 ***					
000261	仮設道路舗装工 RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ワッパツ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,あり	(") 1.000	m ²	640	(") 640	S単 201号
	合 計				(") 640	
	単 価				(") 585	
	官積算単価				640	合意率 0.914062
	*** B単 - 262号 ***					
000262	敷鉄板設置・撤去		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,30,1,あり	(") 1.000	m ²	688	(") 688	S単 211号
	合 計				(") 688	
	単 価				(") 628	
	官積算単価				688	合意率 0.91279
	*** B単 - 263号 ***					
000263	仮設道路舗装工(千代川SY内) RC-40 t=100mm 現場内利用		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ワッパツ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,あり	(") 1.000	m ²	640	(") 640	S単 201号
	合 計				(") 640	
	単 価				(") 585	
	官積算単価				640	合意率 0.914062
	*** B単 - 264号 ***					
000264	砕石すきとり・運搬 埋文調査拠点箇所 各支線道路		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(") 1.000	m ³	314.3	(") 314	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混じり土含む),無し,0.3km以	(") 1.000	m ³	374.3	(") 374	S単 215号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	合計				(")	
	単価				688	
	官積算単価				628	合意率 0.91279
	*** B単 - 265号 ***					
000265	ブルーシート撤去		人		(")	歩A
	埋蔵文化財駐車場				1,000	当たり算出
S02115	軽作業員	(")			(")	
		1.000	人	15,606	15,606	S単 155号
	合計				(")	
	単価				15,606	
	官積算単価				14,253	合意率 0.913302
	*** B単 - 266号 ***					
000266	床掘工		m3		(")	歩A
SA0103	SP 床掘り	(")			1,000	当たり算出
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	231.6	232	S単 104号
	合計				(")	
	単価				232	
	官積算単価				212	合意率 0.913793
	*** B単 - 267号 ***					
000267	地区外排水復旧工		箇所		(")	歩A
	工場雨樋復旧				1,000	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	3.000	m	1,462	4,386	S単 196号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)	(")			(")	
	45°エルボ 100,,	1.000	個	371	371	S単 181号
	合計				(")	
	単価				4,757	
	官積算単価				4,344	合意率 0.91318
	*** B単 - 268号 ***					
000268	水替工		箇所		(")	歩A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)	(")			1,000	当たり算出
	口径 50mm,あり	1.000	箇所	19,482	19,482	S単 210号
S18006	排水ポンプ運転(小口径)	(")			(")	
	15,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	94,377	94,377	S単 209号
	合計				(")	
	単価				113,859	
	官積算単価				103,986	合意率 0.913287
	*** B単 - 269号 ***					
000269	散水車		日		(")	歩A
	4t				1,000	当たり算出
S02115	運転手(一般)	(")			(")	
		0.500	人	22,440	11,220	S単 156号
S16002	散水車[トラック装型]	(")			(")	
	,タンク容量3800L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.500	日	17,484	8,742	S単 208号
	合計				(")	
	単価				19,962	
	官積算単価				18,231	合意率 0.913285

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 270号 ***						
000270	輸送費 敷鉄板		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	10,200	(") 10,200	S単 212号
	合計				(") 10,200	
	単価				(") 9,315	
	官積算単価				10,200	合意率 0.913235
*** B単 - 271号 ***						
000271	鉄筋コンクリート機械据付工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリート機械据付工 歩掛調査,,	(") 1.000	式	28,000	(") 28,000	S単 182号
	合計				(") 28,000	
	単価				(") 25,572	
	官積算単価				28,000	合意率 0.913285
*** B単 - 272号 ***						
000272	人力土工(盛土・埋戻し)		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	人力土工(盛土・埋戻し) 歩掛調査,,	(") 1.000	式	32,000	(") 32,000	S単 183号
	合計				(") 32,000	
	単価				(") 29,225	
	官積算単価				32,000	合意率 0.913281
*** B単 - 273号 ***						
000273	地区外進入路復旧工 W=3.0m		箇所		(0.000)箇所 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コック-鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 8.000	枚	367	(0) 2,936	S単 187号
S02116	U形用蓋 2種 600用,,	(0.000) 8.000	枚	7,240	(0) 57,920	S単 223号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 5.000	m3	221.6	(0) 1,108	S単 107号
	合計				(0) 61,964	
	単価				(0) 56,591	
	官積算単価				61,964	合意率 0.91329
*** B単 - 274号 ***						
000274	筆外運土工 L=13.0km以下,本梅工区 現場(表土)		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	228	(0) 228	S単 102号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	(0.000) 1.000	m3	3,345	(0) 3,345	S単 227号
	合計				(0) 3,573	
	単価				(0) 3,251	
	官積算単価				3,573	合意率 0.909882
*** B単 - 275号 ***						
000275	現打ち側溝・蓋設置工 B300		箇所		(0.000)箇所 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B)	(0.000) 1.200	m3	38,510	(0) 46,212	S単 217号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 12.800	m ²	8,489	(0) 108,659	S単 126号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 0.010	ton	165,817	(0) 1,658	S単 74号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 0.114	ton	165,817	(0) 18,903	S単 74号
	合 計				(0) 175,432	
	単 価				(0) 160,219	
	官積算単価				175,432	合意率 0.913281
	*** B単 - 276号 ***					
000276	人力取壊し(コンクリート) 既設樹		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(0.000) 1.000	m ³	32,110	(0) 32,110	S単 225号
	合 計				(0) 32,110	
	単 価				(0) 29,323	
	官積算単価				32,110	合意率 0.91322
	*** B単 - 277号 ***					
000277	既設樹(上流) 人力破砕		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(0.000) 1.000	m ³	32,110	(0) 32,110	S単 225号
	合 計				(0) 32,110	
	単 価				(0) 29,323	
	官積算単価				32,110	合意率 0.91322
	*** B単 - 278号 ***					
000278	コンクリート人力取壊し		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(0.000) 1.000	m ³	32,110	(0) 32,110	S単 225号
	合 計				(0) 32,110	
	単 価				(0) 29,323	
	官積算単価				32,110	合意率 0.91322
	*** B単 - 279号 ***					
000279	コンクリートはつり		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(0.000) 1.000	m ³	32,110	(0) 32,110	S単 225号
	合 計				(0) 32,110	
	単 価				(0) 29,323	
	官積算単価				32,110	合意率 0.91322
	*** B単 - 280号 ***					
000280	既設樹はつり		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(0.000) 1.000	m ³	32,110	(0) 32,110	S単 225号
	合 計				(0) 32,110	
	単 価				(0) 29,323	
	官積算単価				32,110	合意率 0.91322

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 281号 ***						
000281	水替工				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000	当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)	(0.000)			(0)	
	口径 50mm,あり	1.000	箇所	19,482	19,482	S単 210号
S18006	排水ポンプ運転(小口径)	(0.000)			(0)	
	42.作業時排水.0以上~6未満.発動発電機.なし	1.000	箇所	264,220	264,220	S単 226号
	合 計				(0)	
					283,702	
	単 価				(0)	
					259,032	
	官積算単価				283,702	合意率 0.913043
*** B単 - 282号 ***						
000282	UAV空中測量管理				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	UAV測量	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,974,200	1,974,200	S単 224号
	合 計				(0)	
					1,974,200	
	単 価				(0)	
					1,974,200	
	官積算単価				1,974,200	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,462		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,085		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,547		歩A・単A
S01072	*** S単 - 4号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	273		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	581		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	378		歩A・単A
S02013	*** S単 - 7号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 250mm以下		本	7,876		歩A・単A
S02112	*** S単 - 8号 *** バックホウ[加-ヲ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] バックホウ[加-ヲ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,700		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,746		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	27,030		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,480		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,464		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 分水栓 分水栓 B - 150,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 分水栓 分水栓 B - 150,取手付き,,		個	3,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m,,		本	6,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 軽油 軽油 バックホウ給油,,		L	144		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** 一筆排水枡 一筆排水枡 320×230×550,,		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 24号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,		個	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** 取水U字フリューム 取水U字フリューム 450 両口分水,,		個	37,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450,,		枚	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** 大型フリューム					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	大型フリューム B900×H900×L2000,, *** S単 - 29号 ***		個	69,300		歩A・単A
	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 450×1000,, *** S単 - 30号 ***		枚	8,580		歩A・単A
S02116	合流樹(900型) 合流樹(900型) 900×900×700,, *** S単 - 31号 ***		個	75,200		歩A・単A
	合流樹(1050型) 合流樹(1050型) 1050×1050×820,, *** S単 - 32号 ***		個	129,000		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 300 両口分水,, *** S単 - 33号 ***		個	20,100		歩A・単A
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300,, *** S単 - 34号 ***		枚	1,310		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム B600×H600×L2000,, *** S単 - 35号 ***		個	38,500		歩A・単A
	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 300×1000,, *** S単 - 36号 ***		枚	4,800		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム B1000×H1000×L2000,, *** S単 - 37号 ***		個	80,200		歩A・単A
	大型フリューム蓋 大型フリューム蓋 B600,, *** S単 - 38号 ***		枚	15,000		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 350 両口分水,, *** S単 - 39号 ***		個	23,300		歩A・単A
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,, *** S単 - 40号 ***		枚	1,520		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム B800×H800×L2000,, *** S単 - 43号 ***		個	59,600		歩A・単A
	合流樹(600型) 合流樹(600型) 600×600×550,, *** S単 - 44号 ***		個	27,400		歩A・単A
S02116	手動式簡易ゲート 手動式簡易ゲート 500用,三方水密,, *** S単 - 45号 ***		基	152,000		歩A・単A
	手動式簡易ゲート 手動式簡易ゲート 600用,三方水密,, *** S単 - 46号 ***		基	333,000		歩A・単A
S02116	グレーチング樹蓋 グレーチング樹蓋 1200用,T-14,3枚割り,, *** S単 - 47号 ***		組	261,000		歩A・単A
	自由勾配側溝用グレーチング 自由勾配側溝用グレーチング B600,ボルト固定,, *** S単 - 48号 ***		枚	68,500		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B600×H600×L2000,, *** S単 - 49号 ***		個	123,000		歩A・単A
	自由勾配側溝用グレーチング 自由勾配側溝用グレーチング B300,ボルト固定,, *** S単 - 50号 ***		枚	33,400		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B300×H600×L2000,, *** S単 - 52号 ***		個	86,500		歩A・単A
	グレーチング樹蓋 グレーチング樹蓋 900用,T-14,2枚割り,,		組	116,000		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 53号 *** ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000,,		個	10,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 250,,		個	19,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-350 L=2000,,		個	15,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 350,,		個	26,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-550 L=2000,,		個	30,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 550,,		個	40,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 鏡壁 鏡壁 本体 900型,,		個	103,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 鏡壁 鏡壁 側板 500型,,		個	11,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 67号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験 100KN以内、準備費含む、材工共,,		回	236,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 68号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,700		歩A・単A
S02123	*** S単 - 69号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	6,250		歩A・単A
S02123	*** S単 - 70号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	1,880		歩A・単A
S02123	*** S単 - 71号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		m3	18,000		歩A・単A
S02721	*** S単 - 72号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	7,941		歩A・単A
S02721	*** S単 - 73号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,130		歩A・単A
S03701	*** S単 - 74号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満		ton	165,817		歩A・単A
S03701	*** S単 - 75号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	169,275		歩A・単A
S03701	*** S単 - 76号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,215		歩A・単A
S05001	*** S単 - 77号 *** 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 450,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型,受台無し,あり		m	17,449		歩A・単A
S05001	*** S単 - 78号 *** 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型,受台無し,あり		m	11,999		歩A・単A
S05001	*** S単 - 79号 *** 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型,受台無し,あり		m	10,342		歩A・単A
S05012	*** S単 - 81号 *** 鉄筋コンクリート欄据付工(機械)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	*** S単 - 101号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	275.4		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 102号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	228		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 103号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	298.2		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 104号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	231.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 105号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	265.4		歩A・単A
SA0105	*** S単 - 106号 *** SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂		m3	188.7		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 107号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	221.6		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 108号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	768.1		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 109号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	455		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 110号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	417.2		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 111号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	838.2		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 112号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,437		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 113号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,007		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 114号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,786		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 115号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	212.6		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 116号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	656.9		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 119号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,970		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 120号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,580		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 121号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	32,470		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 122号 *** SP コンクリート(受台) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	37,970		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
	*** S単 - 123号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	33,110		歩A・単A
	*** S単 - 124号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	37,870		歩A・単A
	*** S単 - 125号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	32,470		歩A・単A
	*** S単 - 126号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,489		歩A・単A
	*** S単 - 127号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,423		歩A・単A
	*** S単 - 128号 ***					
SA0312	SP 型枠(受台)					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,489		歩A・単A
	*** S単 - 129号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,811		歩A・単A
	*** S単 - 130号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	105,200		歩A・単A
	*** S単 - 131号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,254		歩A・単A
	*** S単 - 132号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし		基	7,541		歩A・単A
	*** S単 - 133号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり		基	9,821		歩A・単A
	*** S単 - 134号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基	5,108		歩A・単A
	*** S単 - 135号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,662		歩A・単A
	*** S単 - 136号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし		基	6,117		歩A・単A
	*** S単 - 137号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	15,030		歩A・単A
	*** S単 - 138号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	12,640		歩A・単A
	*** S単 - 139号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種		m	16,480		歩A・単A
	*** S単 - 140号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	18,640		歩A・単A
	*** S単 - 141号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	48,560		歩A・単A
	*** S単 - 142号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、 *** S単 - 145号 ***		m ²	118.5		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 146号 ***		m ²	601.5		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 147号 ***		m ²	1,206		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm *** S単 - 148号 ***		m ²	1,041		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙｺﾞ(13) *** S単 - 149号 ***		m ²	1,635		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾙｺﾞ(13) *** S単 - 150号 ***		m ²	2,035		歩A・単A
S01034	不整地運搬 180m以下 *** S単 - 151号 ***		m ³	423		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 *** S単 - 152号 ***		m ³	547		歩A・単A
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり *** S単 - 153号 ***		m ³	121		歩A・単A
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり *** S単 - 154号 ***		m ²	1,340		歩A・単A
S02101	電気溶接 V型突合せ片面溶接,6mm *** S単 - 155号 ***		m	6,922		歩A・単A
S02115	軽作業員 *** S単 - 156号 ***		人	15,606		歩A・単A
S02115	運転手(一般) *** S単 - 157号 ***		人	22,440		歩A・単A
S02116	U形用蓋 1種 600用,, *** S単 - 158号 ***		枚	3,110		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼(SUS304) 中形 厚6 辺50,, *** S単 - 159号 ***		kg	108		歩A・単A
S02116	あと施工アンカー(ステンレス) M6×45,, *** S単 - 160号 ***		本	41		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 150 ソケット,, *** S単 - 161号 ***		個	885		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 150,45°エルボ,, *** S単 - 162号 ***		個	1,280		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,, *** S単 - 163号 ***		m	650		歩A・単A
S02116	単粒度砕石 4号 30~20mm,, *** S単 - 164号 ***		m ³	4,050		歩A・単A
S02116	水平水閘					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水平水閘 75,, *** S単 - 165号 ***		個	16,100		歩A・単A
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,変換ソケット,, *** S単 - 166号 ***		個	2,370		歩A・単A
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,エンドキャップ,, *** S単 - 167号 ***		個	480		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) ソケット 75,, *** S単 - 168号 ***		個	136		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 50,ソケット,, *** S単 - 169号 ***		個	52		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 50,90°エルボ,, *** S単 - 170号 ***		個	87		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 100,ソケット,, *** S単 - 171号 ***		個	259		歩A・単A
S02116	ねじ式水閘栓 ねじ式水閘栓 75,, *** S単 - 172号 ***		個	4,480		歩A・単A
S02116	大型フリユーム (ウィープホール付き) 大型フリユーム (ウィープホール付き) B600×H600×L2000,, *** S単 - 173号 ***		個	47,500		歩A・単A
S02116	U字フリユーム蓋 U字フリユーム蓋 T-4 350×1000,, *** S単 - 174号 ***		枚	6,090		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 250,45°エルボ,, *** S単 - 175号 ***		個	3,640		歩A・単A
S02116	鏡壁 鏡壁 本体 300型,, *** S単 - 176号 ***		個	37,600		歩A・単A
S02116	ベンチフリユーム 型 ベンチフリユーム 型 BF-200 L=2000,, *** S単 - 177号 ***		個	8,420		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B500×H800×L2000,, *** S単 - 178号 ***		本	25,900		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝用コンクリート蓋 自由勾配側溝用コンクリート蓋 幅500用,, *** S単 - 179号 ***		枚	3,390		歩A・単A
S02116	縞鋼板 縞鋼板 600×800×3.2,, *** S単 - 180号 ***		枚	38,300		歩A・単A
S02116	縞鋼板 縞鋼板 900型,2枚割り,, *** S単 - 181号 ***		枚	42,300		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 45°エルボ 100,, *** S単 - 182号 ***		個	371		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート機械据付工 鉄筋コンクリート機械据付工 歩掛調査,, *** S単 - 183号 ***		式	28,000		歩A・単A
S02116	人力土工 (盛土・埋戻し) 人力土工 (盛土・埋戻し) 歩掛調査,, *** S単 - 184号 ***		式	32,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 コンクリート二次製品 *** S単 - 185号 ***		m3	3,000		歩A・単A
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁.3<t 6cm		m ²	7,110		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10020	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下, *** S単 - 206号 ***		m	4		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下, *** S単 - 207号 ***		m3	861		歩A・単A
S16002	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 208号 ***		m	819		歩A・単A
S18006	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] ,タンク容量3800L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 209号 ***		日	17,484		歩A・単A
S18007	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,なし *** S単 - 210号 ***		箇所	94,377		歩A・単A
S18054	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり *** S単 - 211号 ***		箇所	19,482		歩A・単A
S19003	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,30,1,あり *** S単 - 212号 ***		m ²	688		歩A・単A
SA0101	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 213号 ***		ton	10,200		歩A・単A
SA0121	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-, *** S単 - 214号 ***		m3	1,123		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 *** S単 - 215号 ***		m3	1,115		歩A・単A
SA0141	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単 - 216号 ***		m3	374.3		歩A・単A
SA0311	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 217号 ***		m3	245.7		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 218号 ***		m3	38,510		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 219号 ***		m3	32,580		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種 *** S単 - 220号 ***		m	11,440		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワッパ C-40 *** S単 - 221号 ***		m ²	247.5		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 250mm,2層施工,砕石,なし,クワッパ C-40 *** S単 - 222号 ***		m ²	496.6		歩A・単A
SA0877	SP 地先境界ブロック SP 地先境界ブロック 設置,各種(600以下,50以上100kg未満),有り,無し,-,あり,再生クワッパ RC-40, *** S単 - 223号 ***		m	15,310		歩A・単A
S02116	U形用蓋 U形用蓋 2種 600用,, *** S単 - 224号 ***		枚	7,240		歩A・単A
S02116	UAV測量					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,480	8,323	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,746	15,467	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,323	832	
	合計				24,622	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,462	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,480	4,896	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,746	15,467	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,896	490	
	合計				20,853	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,085	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,746	15,467	
	合計				15,467	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,547	
*** S単 - 4号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	22,746	2,730	
	合計				2,730	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		273	
*** S単 - 5号 ***						
S01082	締固工(振動0-5締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動0-5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋炭 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 バドール給油	5.700	L	144	821	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				29,045	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		581	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋炭,3.0~4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋炭 3.0~4.0ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバイント型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,610	5,776	
P34029	軽油 バドール給油	17.000	L	144	2,448	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				32,500	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		378	
	*** S単 - 7号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	250mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) 250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) 250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	27,030	21,624	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,480	24,480	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,746	22,746	
M23025	コア採取器(コアリングマシン) 100~250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L	157	1,036	
	合計				126,019	算出数量 16.000 本
	単価		本		7,876	
	*** S単 - 8号 ***					
S02112	バックホウ[加型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08064 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 11,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08064	バックホウ[加型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	11,700	11,700	算出数量 1.000 各単位
	合計				11,700	
	単価				11,700	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,746	22,746	
	合計				22,746	算出数量 1.000 人
	単価				22,746	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,030	27,030	
	合計				27,030	算出数量 1.000 人
	単価				27,030	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				24,480	算出数量 1.000 人
	単価				24,480	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,464	13,464	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				13,464	算出数量 1,000 人
	単価				13,464	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	分水栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 B - 150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96001	分水栓 B - 150	1.000	個	2,610	2,610	
	合計				2,610	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,610	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	分水栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 B - 150,取手付き,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96002	分水栓 B - 150,取手付き	1.000	個	3,150	3,150	
	合計				3,150	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,150	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P01001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P01001	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m	1.000	本	6,780	6,780	
	合計				6,780	算出数量 1,000 各単位
	単価				6,780	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H-H給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P34029	軽油 H-H給油	1.000	L	144	144	
	合計				144	算出数量 1,000 各単位
	単価				144	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	一筆排水枡		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一筆排水枡 320×230×550,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	一筆排水柵 320×230×550	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ	1.000	個	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 450 両口分水,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96104		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	取水U字フリューム 450 両口分水	1.000	個	37,700	37,700	
	合計				37,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,700	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフレーム接合部品 鉄筋コンクリートフレーム接合部品 フリュームタイト 450,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P13033		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13033	鉄筋コンクリートフレーム接合部品 フリュームタイト 450	1.000	枚	2,720	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,720	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム B900×H900×L2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	大型フリューム B900×H900×L2000	1.000	個	69,300	69,300	
	合計				69,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				69,300	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	U字フリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	U字フリューム蓋 T-4 450×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96052	U字フリューム蓋 T-4 450×1000	1.000	枚	8,580	8,580	
	合計				8,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,580	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	合流樹(900型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(900型) 900×900×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96301	合流樹(900型) 900×900×700	1.000	個	75,200	75,200	
	合計				75,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				75,200	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	合流樹(1050型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96302	合流樹(1050型) 1050×1050×820	1.000	個	129,000	129,000	
	合計				129,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				129,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 300 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96102	取水U字フリューム 300 両口分水	1.000	個	20,100	20,100	
	合計				20,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,100	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13030	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300	1.000	枚	1,310	1,310	
	合計				1,310	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,310	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 34号 ***						
S02116	大型フリユーム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリユーム B600×H600×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96018	大型フリユーム B600×H600×L2000	1.000	個	38,500	38,500	
	合計				38,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,500	
*** S単 - 35号 ***						
S02116	U字フリユーム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリユーム蓋 T-4 300×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96051	U字フリユーム蓋 T-4 300×1000	1.000	枚	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
*** S単 - 36号 ***						
S02116	大型フリユーム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリユーム B1000×H1000×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	大型フリユーム B1000×H1000×L2000	1.000	個	80,200	80,200	
	合計				80,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,200	
*** S単 - 37号 ***						
S02116	大型フリユーム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリユーム蓋 B600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96053	大型フリユーム蓋 B600	1.000	枚	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
*** S単 - 38号 ***						
S02116	取水U字フリユーム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリユーム 350 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96103	取水U字フリユーム 350 両口分水	1.000	個	23,300	23,300	
	合計				23,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				23,300	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフォーム接合部品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリウムタイト 350,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13031				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P13031	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリウムタイト 350	1.000	枚	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	大型フリウム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリウム B800×H800×L2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96020	大型フリウム B800×H800×L2000	1.000	個	59,600	59,600	
	合 計				59,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,600	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	合流樹(600型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(600型) 600×600×550,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96300				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96300	合流樹(600型) 600×600×550	1.000	個	27,400	27,400	
	合 計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,400	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	手動式簡易ゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	手動式簡易ゲート 500用,三方水密,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96901				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96901	手動式簡易ゲート 500用,三方水密	1.000	基	152,000	152,000	
	合 計				152,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				152,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	手動式簡易ゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	手動式簡易ゲート 600用,三方水密,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96902				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96902	手動式簡易ゲート 600用,三方水密	1.000	基	333,000	333,000	
	合計				333,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				333,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	グレーチング柵蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング柵蓋 1200用,T-14,3枚割り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96803		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96803	グレーチング柵蓋 1200用,T-14,3枚割り	1.000	組	261,000	261,000	
	合計				261,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				261,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング B600,ボルト固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	自由勾配側溝用グレーチング B600,ボルト固定	1.000	枚	68,500	68,500	
	合計				68,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				68,500	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B600×H600×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	自由勾配側溝 B600×H600×L2000	1.000	個	123,000	123,000	
	合計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				123,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング B300,ボルト固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	自由勾配側溝用グレーチング B300,ボルト固定	1.000	枚	33,400	33,400	
	合計				33,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,400	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B300×H600×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	自由勾配側溝 B300×H600×L2000	1.000	個	86,500	86,500	
	合計				86,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				86,500	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋 グレーチング樹蓋 900用,T-14,2枚割り,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96801	グレーチング樹蓋 900用,T-14,2枚割り	1.000	組	116,000	116,000	
	合計				116,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				116,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96201	ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000	1.000	個	10,200	10,200	
	合計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,200	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96250	階段落差工 BF型 250	1.000	個	19,500	19,500	
	合計				19,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,500	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-350 L=2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96202	ベンチフリューム 型 BF-350 L=2000	1.000	個	15,600	15,600	
	合計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,600	
	*** S単 - 56号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	階段落差工 BF型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 350, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96251		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96251	階段落差工 BF型 350	1.000	個	26,900	26,900	
	合計				26,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,900	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 型 BF-550 L=2000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96203	ベンチフリューム 型 BF-550 L=2000	1.000	個	30,100	30,100	
	合計				30,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,100	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	階段落差工 BF型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 550, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96252		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96252	階段落差工 BF型 550	1.000	個	40,600	40,600	
	合計				40,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,600	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	鏡壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鏡壁 本体 900型, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96260		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96260	鏡壁 本体 900型	1.000	個	103,000	103,000	
	合計				103,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	鏡壁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鏡壁 側板 500型, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96261		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96261	鏡壁 側板 500型	1.000	個	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	平板載荷試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 100kN以内、準備費含む、材工共					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97000				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P97000	平板載荷試験 100kN以内、準備費含む、材工共	1.000	回	236,000	236,000	
	合計				236,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				236,000	
	*** S単 - 68号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 4,700円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 69号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 6,250円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単 - 70号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 1,880円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 71号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96999 廃プラスチック 18,000円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96999	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	18,000	18,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				18,000	算出数量 1.000 各单位
	単価				18,000	
	*** S単 - 72号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3	7,941	7,941	
	合計				7,941	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,941	
	*** S単 - 73号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3	16,130	16,130	
	合計				16,130	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,130	
	*** S単 - 74号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び抗頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	57,630	62,817	
	合計				165,817	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,817	
	*** S単 - 75号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,630	66,275	
	合計				169,275	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		169,275	
	*** S単 - 76号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0					
	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上					
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	98,000	100,940	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,630	66,275	
	合計				167,215	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		167,215	
	*** S単 - 77号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 450,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,あり		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	450 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型 受台無し あり				
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0					
	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上					
P13007	鉄筋コンクリートフリーウム 450 480×390×4	10.300	個	48,800	502,640	
P13033	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 450	10.300	枚	2,720	28,016	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,030	27,030	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,480	24,480	
R01003	普通作業員	4.000	人	22,746	90,984	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	7,030	10,053	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,276	24,276	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	144	7,920	
	合計				715,399	算出数量 41.000 m
	単価		m		17,449	
	*** S単 - 78号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,あり		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	350 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型 受台無し あり				
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0					
	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上					
P13005	鉄筋コンクリートフリーウム 350 360×315×4	11.500	個	31,400	361,100	
P13031	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 350	11.500	枚	1,520	17,480	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,030	27,030	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,480	24,480	
R01003	普通作業員	3.500	人	22,746	79,611	
F08061	ハックル[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	7,030	10,053	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,276	24,276	
P34029	軽油 ハト-給油	55.000	L	144	7,920	
	合計				551,950	算出数量 46.000 m
	単価		m		11,999	
	*** S単 - 79号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ハックル(クレーン機能付) 加型,受台無し,あり		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	300 ハックル(クレーン機能付) 加型 受台無し あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13004	鉄筋コンクリートフリーウム 300 310×275×4	12.500	個	27,100	338,750	
P13030	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300	12.500	枚	1,310	16,375	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,030	27,030	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,480	24,480	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,746	68,238	
F08061	ハックル[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	7,030	10,053	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,276	24,276	
P34029	軽油 ハト-給油	55.000	L	144	7,920	
	合計				517,122	算出数量 50.000 m
	単価		m		10,342	
	*** S単 - 81号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,あり		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実ア-ム間隔長(m/組) 3)柵渠1組当たりア-ム間隔(m/組) 4)柵渠型式 5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	22,260円 1.500m 1.5(m/組) B型 0.16㎡以上 2.50㎡以下 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	22,260	347,256	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,030	27,030	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,480	24,480	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,746	45,492	
F08061	ハックル[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 加型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	7,030	11,248	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,276	24,276	
P34029	軽油 ハト-給油	57.000	L	144	8,208	
	合計				487,990	算出数量 23.400 m
	単価		m		20,854	
	*** S単 - 82号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,881	3,881	
	合計				3,881	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,881	
	*** S単 - 83号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,178	5,178	
	合計				5,178	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,178	
	*** S単 - 84号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	864.90	865	
	合計				865	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		865	
	*** S単 - 85号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,317	3,317	
	合計				3,317	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,317	
	*** S単 - 86号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし, ,,基礎砕石の施工有り,-					
	1)施工区分	自由勾配側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,461	7,461	
	合計				7,461	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		7,461	
	*** S単 - 87号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の 施工有り,-					
	1)施工区分	自由勾配側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,793	5,793	
	合計				5,793	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,793	
	*** S単 - 88号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ 欠,区分 なし,あり					
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	現場流用土				
	3)バ ックの規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コバ 欠				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,030	6,758	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,746	20,926	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,480	4,896	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,896	588	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	144	605	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,276	2,185	
	合計				36,826	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,683	
	*** S単 - 89号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	現場流用土				
	3)バックホウ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	クバ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,030	8,650	
R01003	普通作業員	1.090	人	22,746	24,793	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,480	8,323	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,323	999	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	144	605	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,276	2,185	
	合計				46,423	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,642	
	*** S単 - 90号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローランドガイト式,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	現場流用土				
	3)バックホウ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動ローランドガイト式				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.190	人	27,030	5,136	
R01003	普通作業員	0.780	人	22,746	17,742	
F04080	振動ローランドガイト式] 質量0.5～0.6t	0.120	日	1,330	160	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.330	L	144	48	
R01002	特殊作業員	0.080	人	24,480	1,958	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	144	605	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,276	2,185	
	合計				28,702	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,870	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 91号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	150mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	9,610	23,448	
Y00004	雑材料費	0.020		23,448	469	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,030	2,433	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,480	3,182	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,746	4,322	
	合計				33,854	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,385	
	*** S単 - 92号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ付, 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	150mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	12,400	30,256	
Y00004	雑材料費	0.020		30,256	605	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,030	2,433	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,480	3,182	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,746	4,322	
	合計				40,798	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,080	
	*** S単 - 95号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	区画線設置				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)仕様(区画線設置)	実線				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	176.40	176	
	合計				176	算出数量 1.000 m
	単価		m		176	
	*** S単 - 96号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.33ha,0.024,はぎ取り戻し工法(多 い),15cm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.33ha 0.024 はぎ取り戻し工法(多 い)				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	7.080	日	21,700	153,636	
P34029	軽油 バトロ-給油	422.000	L	144	60,768	
R01021	運転手(特殊)	3.250	人	24,276	78,897	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	27,030	32,436	
R01003	普通作業員	3.500	人	22,746	79,611	
F08012	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.130	日	6,200	56,606	
P34029	軽油 バトロ-給油	219.000	L	144	31,536	
R01021	運転手(特殊)	3.710	人	24,276	90,064	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		583,554	584	
	合計				584,138	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		584,138	
	*** S単 - 97号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.33ha,0.024,1.00,砂・砂質土,多 い,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.33ha 0.024 1.00				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 多い あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	10.530	日	21,700	228,501	
P34029	軽油 バトロ-給油	628.000	L	144	90,432	
R01021	運転手(特殊)	4.830	人	24,276	117,253	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	27,030	43,248	
R01003	普通作業員	5.400	人	22,746	122,828	
F08012	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	44.780	日	6,200	277,636	
P34029	軽油 バトロ-給油	1,074.000	L	144	154,656	
R01021	運転手(特殊)	18.200	人	24,276	441,823	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,476,377	1,476	
	合計				1,477,853	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,477,853	
	*** S単 - 98号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,030	5,406	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.600	日	6,200	9,920	
P34029	軽油 バレル給油	40.000	L	144	5,760	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	24,276	16,750	
	合計				49,209	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		492	
	*** S単 - 99号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下、普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO3005	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級	3.640	供用日	20,100	73,164	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	3.640	供用日	1,190	4,332	
P34029	軽油 バレル給油	168.000	L	144	24,192	
R01022	運転手(一般)	2.800	人	22,440	62,832	
	合計				164,520	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,645	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		314.3	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		275.4	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		228	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し なし				
	単 価		m3		298.2	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3		231.6	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3		265.4	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0105	SP 押土(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土(ルーズ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		188.7	
	*** S単 - 107号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20.000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		221.6	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		768.1	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		455	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		417.2	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		838.2	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m ³		2,437	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m ³		3,007	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m ³		4,786	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		212.6	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		656.9	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,970	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,580	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,470	
	*** S単 - 122号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート(受台)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,970	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,110	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,870	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無し -				
		18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		32,470	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,489	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,423	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0312	SP 型枠(受台) SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,489	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,811	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P13405	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分 ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	無し なし				
	単 価		個			材変
	*** S単 - 131号 ***		m		105,200	
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
単 価		基			3,254	
*** S単 - 132号 ***						
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 無し なし				
単 価		基			7,541	
*** S単 - 133号 ***						
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し あり				
単 価		基			9,821	
*** S単 - 134号 ***						
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し なし				
単 価		基			5,108	
*** S単 - 135号 ***						
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,662	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 400kgを超え600kg以下 無し なし				
	単 価		基		6,117	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		15,030	
	*** S単 - 138号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		12,640	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管2種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管2種				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		16,480	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		18,640	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 900mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		48,560	
	*** S単 - 142号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,なし,なし,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		118.5	
	*** S単 - 145号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツラン RC-40					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クマツラン RC-40				
	単 価		m ²		601.5	
	*** S単 - 146号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		1,206	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 200mm 再生粒度調整砕石 RM-30		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		1,041	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アス(13)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) グラムコト 各種 なし 再生密粒度アス(13)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		1,635	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラムコト 各種,あり,再生密粒度アス(13)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) グラムコト 各種 あり 再生密粒度アス(13)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		2,035	
	*** S単 - 150号 ***					
S01034	不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	140.000	L	144	20,160	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				77,053	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		423	
	*** S単 - 151号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準ﾊﾞｯｸﾞ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾞ約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単価		m3		547	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単価		m3		121	
	*** S単 - 153号 ***					
S02052	石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械 空積 控 20cm以上60cm未満,あり		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 空積 控 20cm以上60cm未満 あり				
R01002	特殊作業員	0.210	人	24,480	5,141	
F08063	ﾊﾞｯｸﾞ約[加-ラ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ約容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.220	日	10,700	2,354	
R01021	運転手(特殊) 取壊~集積用	0.160	人	24,276	3,884	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	14.000	L	144	2,016	
	合計				13,395	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		1,340	
	*** S単 - 154号 ***					
S02101	電気溶接 電気溶接 V型突合せ片面溶接,6mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	V型突合せ片面溶接 6mm				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.420	kg	460	193	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,030	2,162	
R01011	溶接工	0.080	人	30,192	2,415	
R01003	普通作業員	0.080	人	22,746	1,820	
M27432	電気溶接機[アークインジェクション駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.080	日	1,810	145	
P34029	軽油 バト-ル給油	1.300	L	144	187	
	合計				6,922	算出数量 1.000 m
	単価		m		6,922	
	*** S単 - 155号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,606	15,606	
	合計				15,606	算出数量 1.000 人
	単価				15,606	
	*** S単 - 156号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				22,440	算出数量 1.000 人
	単価				22,440	
	*** S単 - 157号 ***					
S02116	U形用蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U形用蓋 1種 600用,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	U形用蓋 1種 600用	1.000	枚	3,110	3,110	
	合計				3,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,110	
	*** S単 - 158号 ***					
S02116	等辺山形鋼(SUS304)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼(SUS304) 中形 厚6 辺50,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	等辺山形鋼(SUS304) 中形 厚6 辺50	1.000	kg	108	108	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				108	算出数量 1.000 各単位
	単価				108	
	*** S単 - 159号 ***					
S02116	あと施工アンカー (ステンレス)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー (ステンレス) M6×45, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	あと施工アンカー (ステンレス) M6×45	1.000	本	41	41	
	合計				41	算出数量 1.000 各単位
	単価				41	
	*** S単 - 160号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 150 ソケット, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 150 ソケット	1.000	個	885	885	
	合計				885	算出数量 1.000 各単位
	単価				885	
	*** S単 - 161号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 150,45°エルボ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 150,45°エルボ	1.000	個	1,280	1,280	
	合計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,280	
	*** S単 - 162号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96140	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管	1.000	m	650	650	
	合計				650	算出数量 1.000 各単位
	単価				650	
	*** S単 - 163号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 ,4号 30~20mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区區画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03102		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03102	単粒度碎石 4号 30~20mm	1.000	m3	4,050	4,050	
	合計				4,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,050	
	*** S単 - 164号 ***					
S02116	水平水閘		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96141	水平水閘 75	1.000	個	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 165号 ***					
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,変換ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96144	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,変換ソケット	1.000	個	2,370	2,370	
	合計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,370	
	*** S単 - 166号 ***					
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,エンドキャップ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96145		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96145	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,エンドキャップ	1.000	個	480	480	
	合計				480	算出数量 1.000 各単位
	単価				480	
	*** S単 - 167号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) ソケット 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) ソケット 75	1.000	個	136	136	
	合計				136	算出数量 1.000 各単位
	単価				136	
	*** S単 - 168号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 50,ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 50,ソケット	1.000	個	52	52	
	合計				52	算出数量 1.000 各単位
	単価				52	
	*** S単 - 169号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 50,90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 50,90°エルボ	1.000	個	87	87	
	合計				87	算出数量 1.000 各単位
	単価				87	
	*** S単 - 170号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 100,ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 100,ソケット	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 171号 ***					
S02116	ねじ式水閘栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ式水閘栓 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	ねじ式水閘栓 75	1.000	個	4,480	4,480	
	合計				4,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,480	
	*** S単 - 172号 ***					
S02116	大型フリューム(ウィープホール付き)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(ウィープホール付き) B600×H600×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	大型フリューム(ウィープホール付き) B600×H600×L2000	1.000	個	47,500	47,500	
	合計				47,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,500	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 173号 ***						
S02116	U字フリューム蓋 T-4 350×1000,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96054	U字フリューム蓋 T-4 350×1000	1.000	枚	6,090	6,090	
	合計				6,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,090	
*** S単 - 174号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 250,45°エルボ,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 250,45°エルボ	1.000	個	3,640	3,640	
	合計				3,640	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,640	
*** S単 - 175号 ***						
S02116	鏡壁 本体 300型,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96262		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96262	鏡壁 本体 300型	1.000	個	37,600	37,600	
	合計				37,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,600	
*** S単 - 176号 ***						
S02116	ベンチフリューム 型 BF-200 L=2000,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	ベンチフリューム 型 BF-200 L=2000	1.000	個	8,420	8,420	
	合計				8,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,420	
*** S単 - 177号 ***						
S02116	自由勾配側溝 B500×H800×L2000,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	自由勾配側溝 B500×H800×L2000	1.000	本	25,900	25,900	
	合計				25,900	算出数量 1.000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				25,900	
	*** S単 - 178号 ***					
S02116	自由勾配側溝用コンクリート蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝用コンクリート蓋 幅500用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96019	自由勾配側溝用コンクリート蓋 幅500用	1.000	枚	3,390	3,390	
	合 計				3,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,390	
	*** S単 - 179号 ***					
S02116	縞鋼板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 600×800×3.2,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96032	縞鋼板 600×800×3.2	1.000	枚	38,300	38,300	
	合 計				38,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,300	
	*** S単 - 180号 ***					
S02116	縞鋼板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板 900型,2枚割り,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96024	縞鋼板 900型,2枚割り	1.000	枚	42,300	42,300	
	合 計				42,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,300	
	*** S単 - 181号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 45°エルボ 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96027	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 45°エルボ 100	1.000	個	371	371	
	合 計				371	算出数量 1.000 各単位
	単 価				371	
	*** S単 - 182号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート機械据付工		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート機械据付工 歩掛調査,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99989				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P99989	鉄筋コンクリート機械据付工 歩掛調査	1.000	式	28,000	28,000	
	合計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,000	
	*** S単 - 183号 ***					
S02116	人力土工(盛土・埋戻し)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻し) 歩掛調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99988		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P99988	人力土工(盛土・埋戻し) 歩掛調査	1.000	式	32,000	32,000	
	合計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,000	
	*** S単 - 184号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 コンクリート二次製品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96998 コンクリート二次製品 3,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96998	建設廃材 コンクリート二次製品	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 185号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t 6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	22,746	18,197	
R02007	はつり工	1.300	人	29,376	38,189	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		56,386	9,022	
	合計				65,408	算出数量 9.200 m ²
	単価		m ²		7,110	
	*** S単 - 186号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 200,ハッパ(クレン機能付) 加-ラ型,受台無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	200 ハッパ(クレン機能付) 加-ラ型 受台無し なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13002	鉄筋コンクリートフリーウム 200 210×200×4	14.000	個	0	0	
P13028	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 200	14.000	枚	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,030	27,030	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,480	24,480	
R01003	普通作業員	2.500	人	22,746	56,865	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	10,800	15,444	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,276	24,276	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	144	7,920	
	合計				156,015	算出数量 56.000 m
	単価		m		2,786	
	*** S単 - 187号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	366.90	367	算出数量 1,000 [各単位]
	合計				367	
	単価		[各単位]		367	
	*** S単 - 188号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	864.90	865	算出数量 1,000 [各単位]
	合計				865	
	単価		[各単位]		865	
	*** S単 - 189号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,317	3,317	算出数量 1,000 [各単位]
	合計				3,317	
	単価		[各単位]		3,317	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 190号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし...基礎碎石の 施工無し,-		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工無し				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,040	5,040	
	合計				5,040	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,040	
	*** S単 - 191号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分 ,なし,なし		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バク規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コバク 区分 なし なし				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,030	6,758	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,746	20,926	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,480	4,896	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,896	588	
F08012	バク[ク型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,540	1,336	
P34029	軽油	4.200	L	144	605	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,276	2,185	
	合計				37,294	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,729	
	*** S単 - 192号 ***					
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし, なし		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バク規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 山積0.45m3(平積0.35m3) クバ 区分 なし なし				
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,030	8,650	
R01003	普通作業員	1.090	人	22,746	24,793	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,480	8,323	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,323	999	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,540	1,336	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	144	605	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	24,276	2,185	
	合計				46,891	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,689	
	*** S単 - 193号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)管径区分(mm)	75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,160	7,710	
Y00004	雑材料費	0.020		7,710	154	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,030	2,162	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,480	2,938	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,746	3,867	
	合計				16,831	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,683	
	*** S単 - 194号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 6箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)管径区分(mm)	50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	6箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	817	1,993	
Y00004	雑材料費	0.026		1,993	52	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	27,030	3,514	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,480	4,162	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,746	4,777	
	合計				14,498	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,450	
	*** S単 - 195号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)管径区分(mm)	150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	5,620	13,713	
Y00004	雑材料費	0.021		13,713	288	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	27,030	2,703	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.140	人	24,480	3,427	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,746	4,777	
	合計				24,908	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,491	
	*** S単 - 196号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	1,880	4,587	
Y00004	雑材料費	0.021		4,587	96	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,030	2,433	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,480	3,182	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,746	4,322	
	合計				14,620	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,462	
	*** S単 - 197号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,610	3,928	
Y00004	雑材料費	0.021		3,928	82	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,030	2,433	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,480	3,182	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,746	4,322	
	合計				13,947	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,395	
	*** S単 - 198号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 2箇所, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	250mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	13,900	33,916	
Y00004	諸雑費	0.022		33,916	746	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	27,030	2,703	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,480	4,406	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.270	人	22,746	6,141	
F08061	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.150	日	10,800	1,620	
P34029	軽油 バレル給油	4.400	L	144	634	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	24,276	2,428	
	合計				52,594	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,259	
	*** S単 - 199号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 150A(6B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 150A(6B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02067	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	1.800	本	49,100	88,380	
R01002	特殊作業員	0.470	人	24,480	11,506	
R01003	普通作業員	0.540	人	22,746	12,283	
Y00004	雑品 3%	0.030		23,789	714	
	合計				112,883	算出数量 10.000 m
	単価		m		11,288	
	*** S単 - 200号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(80～500)		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(80～500) 6.0m管,400mm,6.0mm,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	122,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	400mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)板厚区分(mm)	6.0mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	7.600	本	122,000	927,200	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,030	27,030	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,480	24,480	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,746	22,746	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	37,700	37,700	
	合計				1,039,156	算出数量 7.600 本
	単価		本		136,731	
	*** S単 - 201号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類	再生クワッチャン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,030	8,650	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.960	人	22,746	21,836	
M02041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バトリル給油	22.000	L	144	3,168	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	24,276	15,779	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	0.480	日	3,610	1,733	
P34029	軽油 バトリル給油	4.200	L	144	605	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	24,276	4,855	
	合計				63,960	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		640	
	*** S単 - 202号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ、RC-40、10cm、2.0m以上 2.5m未満、不陸整正 + 敷均し、 必要、なし、あり		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 舗設材の種別	再生クラッシュ				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2) 規格	RC-40				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3) 仕上がり厚さ	10cm				
	4) 敷均し幅	2.0m以上 2.5m未満				
	5) 施工区分	不陸整正 + 敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8) 単価0円区分(舗設材)	あり				
J03118	再生クラッシュ	11.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	27,030	9,461	
R01003	普通作業員	0.990	人	22,746	22,519	
M02349	小型バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 バトリル給油	18.000	L	144	2,592	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	24,276	21,848	
F04080	振動ロー[ハンドガイド式] ハンドガイド式0.5-0.6t	0.480	日	2,040	979	
P34029	軽油 バトリル給油	1.200	L	144	173	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,480	7,344	
	合計				74,636	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		746	
	*** S単 - 203号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込、塗装品C-4E、21m未満、-、無し、直線部、直支柱、する		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 建込区分	土中建込				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	8,660	13,856	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C-4E	1.000	m	10,094	10,094	
	合計				3,762	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,762	
	*** S単 - 204号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用、B・C-4E、受けなし、無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けなし 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,367	1,367	
	合計				1,367	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,367	
	*** S単 - 205号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力、暗渠排水管(定尺管)、-.、50m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管(定尺管) - 50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	22,746	25,021	
	合計				25,021	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 206号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t、50m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下				
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	20.000	L	144	2,880	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				33,139	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		861	
	*** S単 - 207号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m、暗渠排水管(定尺管)、 50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50～75mm				
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,276	24,276	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,030	8,109	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,480	12,240	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,746	22,746	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,746	45,492	
	合計				130,242	算出数量 159.000 m
	単価		m		819	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 208号 ***					
S16002	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] . 容量3800L, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード 単位が日のみ 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 単価計上区分 6) 燃料区分 7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	M17402 運転1日当たり算出 8.0 1.70 機械損料 + 燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
M17402	散水車[トラック架装型] 容量3800L	1.700	供用日	7,320	12,444	
P34029	軽油 バトール給油	35.000	L	144	5,040	
	合計				17,484	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		17,484	
Y00001	単位					
	*** S単 - 209号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 15. 作業時排水, 0以上~6未満, 発動発電機, なし		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1) 運転日数 2) 排水方法 3) 排水量(m ³ /h) 4) 動力源区分 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	15 作業時排水 0以上~6未満 発動発電機 なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	16.500	日	714	11,781	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	144.000	L	157	22,608	
R01002	特殊作業員	2.100	人	24,480	51,408	
Y00004	諸雑費	0.100		85,797	8,580	
	合計				94,377	算出数量 1,000 箇所
	単価				94,377	
	*** S単 - 210号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm, あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	口径50mm あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,030	8,109	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,746	11,373	
	合計				19,482	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		19,482	
	*** S単 - 211号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 30, 1, あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 30 1 あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	278	278,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,480	70,992	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,746	65,963	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ型・ｸﾞﾗﾝﾄﾞ型・超低・排対型(～2014) 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	24,276	70,400	
	合計				688,452	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		688	
	*** S単 - 212号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		1,123	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		1,115	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 215号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準、バ ックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホリ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		374.3	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		245.7	
	*** S単 - 217号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		38,510	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,580	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 219号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		11,440	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワッパン C-40					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし クワッパン C-40				
	単 価		m ²		247.5	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 250mm,2層施工,砕石,なし,クワッパン C-40					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	250mm 2層施工 砕石 なし クワッパン C-40				
	単 価		m ²		496.6	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置,各種 (600以下,50以上100kg未満),有り,無し,-,あり,再生クワッ パン RC-40,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎砕石規格	設置 各種 (600以下,50以上100kg未満) 有り 無し - あり 再生クワッパン RC-40				
P96026	舗装止めブロック 150×200×1000		個			材変
	単 価		m		15,310	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 223号 ***						
S02116	U形用蓋 U形用蓋 2種 600用		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96029	U形用蓋 2種 600用	1.000	枚	7,240	7,240	
	合計				7,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,240	
*** S単 - 224号 ***						
S02116	UAV測量 UAV測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P98000	UAV測量	1.000	式	1,974,200	1,974,200	
	合計				1,974,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,974,200	
*** S単 - 225号 ***						
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	無筋 なし 人力 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	32,110	32,110	
	合計				32,110	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		32,110	
*** S単 - 226号 ***						
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 42.作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,なし		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	42 作業時排水 0以上~6未満 発動発電機 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	46.200	日	714	32,987	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	403.000	L	157	63,271	
R01002	特殊作業員	5.880	人	24,480	143,942	
Y00004	諸雑費	0.100		240,200	24,020	
	合計				264,220	算出数量 1.000 箇所
	単価				264,220	
*** S単 - 227号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その1工事 (第3回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03106	クラッシュラン C - 40 40 - 0mm (JIS規格品)		m3	0		
J03121	再生粒度調整碎石 RM-30 30 - 0mm		m3	420,000		
P13004	鉄筋コンクリートフリーウム 300 310 × 275 × 4		個	27,100		
P13005	鉄筋コンクリートフリーウム 350 360 × 315 × 4		個	31,400		
P13007	鉄筋コンクリートフリーウム 450 480 × 390 × 4		個	48,800		
P13030	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300		枚	1,310		
P13031	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 350		枚	1,520		
P13033	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 450		枚	2,720		
P96001	分水栓 B - 1 5 0		個	2,610		
P96002	分水栓 B - 1 5 0, 取手付き		個	3,150		
P96003	一筆排水枡 320 × 230 × 550		個	11,000		
P96004	硬質塩化ビニル管DV継手 150, 90° エルボ		個	1,400		
P96005	ベンチフリーウム 型 BF-200 L=2000		個	8,420		
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 150 ソケット		個	885		
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 150, 45° エルボ		個	1,280		
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 50, ソケット		個	52		
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 50, 90° エルボ		個	87		
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 100, ソケット		個	259		
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 250, 45° エルボ		個	3,640		
P96012	U形用蓋 1種 600用		枚	3,110		
P96013	自由勾配側溝 B300 × H600 × L2000		個	86,500		
P96014	自由勾配側溝 B600 × H600 × L2000		個	123,000		
P96015	自由勾配側溝用グレーチング B300, ボルト固定		枚	33,400		
P96016	自由勾配側溝用グレーチング B600, ボルト固定		枚	68,500		
P96017	自由勾配側溝 B500 × H800 × L2000		本	25,900		
P96018	大型フリーウム B600 × H600 × L2000		個	38,500		
P96019	自由勾配側溝用コンクリート蓋 幅500用		枚	3,390		
P96020	大型フリーウム B800 × H800 × L2000		個	59,600		
P96021	大型フリーウム B900 × H900 × L2000		個	69,300		
P96022	大型フリーウム B1000 × H1000 × L2000		個	80,200		
P96023	大型フリーウム (ウィーブホール付き) B600 × H600 × L2000		個	47,500		
P96024	縞鋼板 900型, 2枚割り		枚	42,300		
P96025	ねじ式水開栓 75		個	4,480		
P96026	舗装止めブロック 150 × 200 × 1000		個	7,100		
P96027	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 45° エルボ 100		個	371		
P96028	等辺山形鋼 (SUS304) 中形 厚6 辺50		kg	108		
P96029	U形用蓋 2種 600用		枚	7,240		
P96030	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) ソケット 75		個	136		
P96031	あと施工アンカー (ステンレス) M6 × 45		本	41		
P96032	縞鋼板 600 × 800 × 3.2		枚	38,300		
P96051	U字フリーウム蓋 T-4 300 × 1000		枚	4,800		
P96052	U字フリーウム蓋 T-4 450 × 1000		枚	8,580		
P96053	大型フリーウム蓋 B600		枚	15,000		

