



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

曾我部工区整備その2工事

積算書

(第1回変更)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(32,642,000)	
			33,000,000	
・工事原価			(27,268,000)	
			27,575,000	
純工事費			(19,638,000)	
			19,872,000	
・直接工事費			(16,606,000)	
			16,812,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(16,345,000)	
	1.000		15,749,000	
・直接工事費(仮設工)	(")	式	(261,000)	
	1.000		1,063,000	
・間接工事費			(10,662,000)	
			10,763,000	
・共通仮設費			(3,032,000)	
			3,060,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・運搬費~営繕費等			(2,806,000)	
			2,833,000	
・運搬費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・営繕費等	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場環境改善費			(226,000)	
			227,000	
・現場環境改善費(率計上)			(226,000)	
			227,000	
・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(7,630,000)	
			7,703,000	
・現場管理費(率計上)			(7,630,000)	
			7,703,000	
・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等			(5,374,000)	
			5,426,000	
・一括計上価格	(")	式	(")	
	1.000		0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(")	
			0	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	2,833,000
B = 今回対象金額	16,812,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	2,806,000
C2 = 変更前の対象金額	16,606,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	17.22%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	17.27%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	227,000
B = 今回対象金額	16,812,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	226,000
C2 = 変更前の対象金額	16,606,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.41%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	1.42%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	7,703,000
B' = 今回対象金額	19,872,000
B = 率算定対象金額	19,934,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	7,630,000
C2 = 変更前の対象金額	19,638,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	39.45%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	39.54%
C2' = 変更前の率算定対象金額	19,700,000
一般管理費等	
B x C x D	5,426,000
B = 今回対象金額	27,575,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	5,374,000
C2 = 変更前の対象金額	27,268,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	19.88%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	19.91%

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(16,345,000)	
・舗装工				15,749,000	
・ ・ 第10号支線道路	1.000	式		(16,345,000)	
				15,749,000	
	1.000	式		(154,000)	
000001 作業土工	(40.900)	(")		(12,545)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m	306.72	0	B単 1号
000002 舗装工(支線道路B)	(49)	(")		(102,704)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=30mm	0.0	m ²	2,096	0	B単 2号
000003 路盤工(支線道路B)	(51)	(")		(38,760)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=150mm	0.0	m ²	760	0	B単 3号
000062 作業土工	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
	29.900	m	1,715	51,279	B単 62号
000063 舗装工(支線道路B)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=50mm	54	m ²	1,850	99,900	B単 63号
000064 路盤工(支線道路B)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
RM-30 t=200mm	34	m ²	1,220	41,480	B単 64号
000065 路盤工(支線道路B)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=300mm	36	m ²	1,216	43,776	B単 65号
合 計				(154,009)	
				236,435	
・ ・ 第11号支線道路				(73,000)	
	1.000	式		47,000	
000066 作業土工	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
	16.900	m	374	6,321	B単 66号
000067 舗装工(支線道路B)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=30mm	18	m ²	2,249	40,482	B単 67号
000004 作業土工	(25.300)	(")		(6,144)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m	242.84	0	B単 4号
000005 舗装工(支線道路B)	(23)	(")		(48,208)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=30mm	0.0	m ²	2,096	0	B単 5号
000006 路盤工(支線道路B)	(24)	(")		(18,240)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=150mm	0.0	m ²	760	0	B単 6号
合 計				(72,592)	
				46,803	
・ ・ 第12号支線道路				(0)	
	1.000	式		974,000	
000068 作業土工	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
	196.700	m	170	33,439	B単 68号
000069 舗装工(支線道路B)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=30mm	698	m ²	1,347	940,206	B単 69号
合 計				(0)	
				973,645	
・ ・ 第13号支線道路				(416,000)	
	1.000	式		236,000	
000070 作業土工	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
	55.100	m	759	41,821	B単 70号
000071 舗装工(支線道路B)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=30mm	43	m ²	1,286	55,298	B単 71号
000072 舗装工(支線道路B)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=30mm	116	m ²	1,194	138,504	B単 72号
000007 作業土工	(66.000)	(")		(47,196)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m	715.09	0	B単 7号
000008 舗装工(支線道路B)	(187)	(")		(223,465)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=30mm	0.0	m ²	1,195	0	B単 8号
000009 路盤工(支線道路B)	(192)	(")		(145,728)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=150mm	0.0	m ²	759	0	B単 9号
合 計				(416,389)	
				235,623	
・ ・ 第19号支線道路				(1,049,000)	
	1.000	式		1,183,000	
000073 作業土工	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [金額B]
	154.000	m	1,448	222,992	B単 73号
000074 舗装工(支線道路B)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=30mm	525	m ²	1,194	626,850	B単 74号
000075 路盤工(支線道路B)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=150mm	439	m ²	760	333,640	B単 75号
000010 作業土工	(136.300)	(")		(106,538)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m	781.64	0	B単 10号
000011 舗装工(支線道路B)	(477)	(")		(570,015)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=30mm	0.0	m ²	1,195	0	B単 11号
000012 路盤工(支線道路B)	(491)	(")		(372,669)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=150mm	0.0	m ²	759	0	B単 12号
合 計				(1,049,222)	
				1,183,482	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・第24-1号支線道路				(0)	
000076 作業土工	1.000	式		444,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	59.300	m	1,859	110,239	B単 76号
000077 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	87	m ²	1,865	162,255	B単 77号
000078 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	69	m ²	1,220	84,180	B単 78号
000079 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	72	m ²	1,216	87,552	B単 79号
合 計				(0)	
				444,226	
・第31号支線道路 市道取付	1.000	式		(0)	
000080 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	10.000	m	416	4,160	B単 80号
000081 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	37	m ²	1,484	54,908	B単 81号
000082 路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	36	m ²	654	23,544	B単 82号
合 計				(0)	
				82,612	
・第32号支線道路(1) 市道取付	1.000	式		(0)	
000083 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	10.000	m	416	4,160	B単 83号
000084 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	39	m ²	1,484	57,876	B単 84号
000085 路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	36	m ²	654	23,544	B単 85号
合 計				(0)	
				85,580	
・第32号支線道路(2) 市道取付	1.000	式		(0)	
000086 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	10.000	m	416	4,160	B単 86号
000087 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	37	m ²	1,484	54,908	B単 87号
000088 路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	36	m ²	654	23,544	B単 88号
合 計				(0)	
				82,612	
・第33-1号支線道路				(777,000)	
000089 作業土工	1.000	式		481,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	107.500	m	393	42,248	B単 89号
000090 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	82	m ²	2,676	219,432	B単 90号
000091 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	87	m ²	1,220	106,140	B単 91号
000092 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	93	m ²	1,216	113,088	B単 92号
000013 作業土工	(103.100)		(")	(99,413)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m	964.23	0	B単 13号
000014 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	(129)		(")	(345,204)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m ²	2,676	0	B単 14号
000015 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	(134)		(")	(163,480)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m ²	1,220	0	B単 15号
000016 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	(139)		(")	(169,024)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m ²	1,216	0	B単 16号
合 計				(777,121)	
				480,908	
・第33-2号支線道路				(272,000)	
000093 作業土工	1.000	式		279,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	45.900	m	1,319	60,542	B単 93号
000094 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	65	m ²	1,865	121,225	B単 94号
000095 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	39	m ²	1,220	47,580	B単 95号
000096 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	41	m ²	1,216	49,856	B単 96号
000017 作業土工	(46.900)		(")	(34,803)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m	742.06	0	B単 17号
000018 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	(45)		(")	(120,420)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m ²	2,676	0	B単 18号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000019 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	(47) 0.0	(") ㎡	(") 1,220	(57,340) 0	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	(49) 0.0	(") ㎡	(") 1,216	(59,584) 0	歩A・単A [単価B] B単 20号
合計				(272,147) 279,203	
・・第34号支線道路(1) 市道取付	1.000	式		(0) 86,000	
000097 作業土工	(0.000) 10.000	(0) m	(0) 416	(0) 4,160	歩A・単A [金額B] B単 97号
000098 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(0.000) 39	(0) ㎡	(0) 1,484	(0) 57,876	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(0.000) 36	(0) ㎡	(0) 654	(0) 23,544	歩A・単A [単価B] B単 99号
合計				(0) 85,580	
・・第34号支線道路(2) 市道取付	1.000	式		(0) 86,000	
000100 作業土工	(0.000) 10.000	(0) m	(0) 416	(0) 4,160	歩A・単A [金額B] B単 100号
000101 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(0.000) 39	(0) ㎡	(0) 1,484	(0) 57,876	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(0.000) 36	(0) ㎡	(0) 654	(0) 23,544	歩A・単A [単価B] B単 102号
合計				(0) 85,580	
・・第35号支線道路	1.000	式		(0) 437,000	
000103 作業土工	(0.000) 85.300	(0) m	(0) 289	(0) 24,652	歩A・単A [金額B] B単 103号
000104 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	(0.000) 223	(0) ㎡	(0) 1,286	(0) 286,778	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm	(0.000) 165	(0) ㎡	(0) 760	(0) 125,400	歩A・単A [単価B] B単 105号
合計				(0) 436,830	
・・第38号支線道路 支線道路B取付	1.000	式		(0) 83,000	
000106 作業土工	(0.000) 10.000	(0) m	(0) 416	(0) 4,160	歩A・単A [金額B] B単 106号
000107 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(0.000) 37	(0) ㎡	(0) 1,484	(0) 54,908	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(0.000) 36	(0) ㎡	(0) 654	(0) 23,544	歩A・単A [単価B] B単 108号
合計				(0) 82,612	
・・第70号支線道路	1.000	式		(713,000) 850,000	
000109 作業土工	(0.000) 150.000	(0) m	(0) 677	(0) 101,550	歩A・単A [金額B] B単 109号
000110 舗装工(支線道路B) (農道部)再生密粒度アスコン t=30mm	(0.000) 298	(0) ㎡	(0) 1,194	(0) 355,812	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 路盤工(支線道路B) (農道部)RC-40 t=150mm	(0.000) 306	(0) ㎡	(0) 153	(0) 46,818	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 舗装工(支線道路B) (上層部やり換え)再生密粒度アスコン t=50mm	(0.000) 35	(0) ㎡	(0) 1,928	(0) 67,480	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 舗装工(支線道路B) (市道部)再生密粒度アスコン t=50mm	(0.000) 78	(0) ㎡	(0) 1,865	(0) 145,470	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 路盤工(支線道路B) (市道部)RM-30 t=200mm	(0.000) 53	(0) ㎡	(0) 1,220	(0) 64,660	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 路盤工(支線道路B) (市道部)RC-40 t=300mm	(0.000) 56	(0) ㎡	(0) 1,216	(0) 68,096	歩A・単A [単価B] B単 115号
000021 作業土工	(147.700) 0.000	(") m	(") 458.73	(67,755) 0	歩A・単A [金額B] B単 21号
000022 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	(326) 0.0	(") ㎡	(") 1,195	(389,570) 0	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm	(337) 0.0	(") ㎡	(") 759	(255,783) 0	歩A・単A [単価B] B単 23号
合計				(713,108) 849,886	
・・第75号支線道路	1.000	式		(1,851,000) 1,507,000	
000116 作業土工	(0.000) 310.000	(0) m	(0) 148	(0) 45,880	歩A・単A [金額B] B単 116号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000117 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	(0.000) 1,085		(0) 1,347	(0) 1,461,495	歩A・単A [単価B] B単 117号
000024 作業土工	(325.700)	m	(") 500.10	(162,885) 0	歩A・単A [金額B] B単 24号
000025 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	(1,140) 0.0		(") 1,195	(1,362,300) 0	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm	(429) 0.0		(") 760	(326,040) 0	歩A・単A [単価B] B単 26号
合計				(1,851,225) 1,507,375	
・第78号支線道路				(722,000) 278,000	
000118 作業土工	(0.000) 37.700		(0) 454	(0) 17,116	歩A・単A [金額B] B単 118号
000119 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	(0.000) 132		(0) 1,194	(0) 157,608	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm	(0.000) 136		(0) 760	(0) 103,360	歩A・単A [単価B] B単 120号
000027 作業土工	(40.200) 0.000	m	(") 2,814.45	(113,141) 0	歩A・単A [金額B] B単 27号
000028 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	(141) 0.0		(") 1,775	(250,275) 0	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	(145) 0.0		(") 1,220	(176,900) 0	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	(149) 0.0		(") 1,216	(181,184) 0	歩A・単A [単価B] B単 30号
合計				(721,500) 278,084	
・第78号支線道路 支線道路B取付				(0) 79,000	
000121 作業土工 支線道路B取付	(0.000) 10.000		(0) 349	(0) 3,490	歩A・単A [金額B] B単 121号
000122 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(0.000) 35		(0) 1,484	(0) 51,940	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(0.000) 36		(0) 654	(0) 23,544	歩A・単A [単価B] B単 123号
合計				(0) 78,974	
・第94号支線道路				(924,000) 1,146,000	
000124 作業土工	(0.000) 102.500		(0) 934	(0) 95,735	歩A・単A [金額B] B単 124号
000125 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	(0.000) 359		(0) 1,775	(0) 637,225	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	(0.000) 167		(0) 1,220	(0) 203,740	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	(0.000) 172		(0) 1,216	(0) 209,152	歩A・単A [単価B] B単 127号
000031 作業土工	(103.400) 0.000	m	(") 1,225.98	(126,767) 0	歩A・単A [金額B] B単 31号
000032 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	(181) 0.0		(") 1,866	(337,746) 0	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	(186) 0.0		(") 1,220	(226,920) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	(191) 0.0		(") 1,216	(232,256) 0	歩A・単A [単価B] B単 34号
合計				(923,689) 1,145,852	
・第97号支線道路				(506,000) 866,000	
000128 作業土工	(0.000) 129.500		(0) 949	(0) 122,896	歩A・単A [金額B] B単 128号
000129 人孔嵩上げ工 楕円形組立マンホール 600×900	(0.000) 1.000		(0) 36,181	(0) 36,181	歩A・単A [金額B] B単 129号
000130 人孔嵩上げ工 レジンマンホール 300	(0.000) 1.000		(0) 73,059	(0) 73,059	歩A・単A [金額B] B単 130号
000131 舗装工(支線道路B) (農道部)再生密粒度アスコン t=30mm	(0.000) 430		(0) 1,347	(0) 579,210	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 舗装工(支線道路B) (市道部)再生密粒度アスコン t=50mm	(0.000) 17		(0) 1,865	(0) 31,705	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 路盤工(支線道路B) (市道部)RM-30 t=200mm	(0.000) 9.0		(0) 1,220	(0) 10,980	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 路盤工(支線道路B) (市道部)RC-40 t=300mm	(0.000) 10		(0) 1,216	(0) 12,160	歩A・単A [単価B] B単 134号
000035 作業土工	(120.100) 0.000	m	(") 594.55	(71,406) 0	歩A・単A [金額B] B単 35号
000036 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	(96) 0.0		(") 1,866	(179,136) 0	歩A・単A [単価B] B単 36号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000037 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	(102) 0.0		(") 1,220	(124,440) 0	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	(108) 0.0		(") 1,216	(131,328) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号
合計				(506,310) 866,191	
・第98-1号支線道路	(1.000) 0.000	式		(804,000) 0	
000039 作業土工	(81.100) 0.000	m	(") 1,358.21	(110,151) 0	歩A・単A [金額B] B単 39号
000040 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	(158) 0.0	m ²	(") 1,866	(294,828) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	(162) 0.0	m ²	(") 1,220	(197,640) 0	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	(166) 0.0	m ²	(") 1,216	(201,856) 0	歩A・単A [単価B] B単 42号
合計				(804,475) 0	
・第107号支線道路				(4,114,000) 3,997,000	
000135 作業土工	(0.000) 347.600	m	(0) 1,477	(0) 513,405	歩A・単A [金額B] B単 135号
000136 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	(0.000) 1,147	m ²	(0) 1,775	(0) 2,035,925	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	(0.000) 586	m ²	(0) 1,220	(0) 714,920	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	(0.000) 603	m ²	(0) 1,216	(0) 733,248	歩A・単A [単価B] B単 138号
000043 作業土工	(394.500) 0.000	m	(") 1,424.77	(562,072) 0	歩A・単A [金額B] B単 43号
000044 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	(809) 0.0	m ²	(") 1,866	(1,509,594) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	(829) 0.0	m ²	(") 1,220	(1,011,380) 0	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	(848) 0.0	m ²	(") 1,216	(1,031,168) 0	歩A・単A [単価B] B単 46号
合計				(4,114,214) 3,997,498	
・第107号支線道路 市道取付	1.000	式		(0) 57,000	
000139 作業土工 市道取付	(0.000) 10.000	m	(0) 167	(0) 1,670	歩A・単A [金額B] B単 139号
000140 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(0.000) 37	m ²	(0) 1,484	(0) 54,908	歩A・単A [単価B] B単 140号
合計				(0) 56,578	
・第111号支線道路				(0) 327,000	
000141 作業土工	(0.000) 78.000	m	(0) 545	(0) 42,510	歩A・単A [金額B] B単 141号
000142 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	(0.000) 238	m ²	(0) 1,194	(0) 284,172	歩A・単A [単価B] B単 142号
合計				(0) 326,682	
・第111号支線道路 府道取付	1.000	式		(0) 53,000	
000143 作業土工 府道取付	(0.000) 10.000	m	(0) 116	(0) 1,160	歩A・単A [金額B] B単 143号
000144 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(0.000) 35	m ²	(0) 1,484	(0) 51,940	歩A・単A [単価B] B単 144号
合計				(0) 53,100	
・第114号支線道路	(1.000) 0.000	式		(460,000) 0	
000047 作業土工	(107.100) 0.000	m	(") 113.33	(12,138) 0	歩A・単A [金額B] B単 47号
000048 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	(375) 0.0	m ²	(") 1,195	(448,125) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
合計				(460,263) 0	
・第115号支線道路 市道取付	1.000	式		(0) 53,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000145 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	10.000	m	116	1,160	B単 145号
000146 舗装工(支線道路B)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=40mm	35	m ²	1,484	51,940	B単 146号
合計				(0) 53,100	
・・第116号支線道路				(493,000) 72,000	
000147 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	26.500	m	395	10,468	B単 147号
000148 舗装工(支線道路B)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=30mm	43	m ²	1,439	61,877	B単 148号
000049 作業土工	(45.100)		(")	(67,219)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m	1,490.44	0	B単 49号
000050 舗装工(支線道路B)	(97)		(")	(181,002)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=50mm	0.0	m ²	1,866	0	B単 50号
000051 路盤工(支線道路B)	(99)		(")	(120,780)	歩A・単A [単価B]
RM-30 t=200mm	0.0	m ²	1,220	0	B単 51号
000052 路盤工(支線道路B)	(102)		(")	(124,032)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=300mm	0.0	m ²	1,216	0	B単 52号
合計				(493,033) 72,345	
・・第116-1号支線道路				(2,566,000) 1,071,000	
000149 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	141.400	m	661	93,465	B単 149号
000150 舗装工(支線道路B)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=30mm	495	m ²	1,194	591,030	B単 150号
000151 路盤工(支線道路B)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=150mm	509	m ²	760	386,840	B単 151号
000053 作業土工	(143.200)		(")	(402,902)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m	2,813.56	0	B単 53号
000054 舗装工(支線道路B)	(501)		(")	(889,275)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=50mm	0.0	m ²	1,775	0	B単 54号
000055 路盤工(支線道路B)	(516)		(")	(629,520)	歩A・単A [単価B]
RM-30 t=200mm	0.0	m ²	1,220	0	B単 55号
000056 路盤工(支線道路B)	(530)		(")	(644,480)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=300mm	0.0	m ²	1,216	0	B単 56号
合計				(2,566,177) 1,071,335	
・・第116-2号支線道路				(0)	
支線道路B取付	1.000	式		84,000	
000152 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
支線道路B取付	10.000	m	510	5,100	B単 152号
000153 舗装工(支線道路B)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=40mm	37	m ²	1,484	54,908	B単 153号
000154 路盤工(支線道路B)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=100mm	36	m ²	654	23,544	B単 154号
合計				(0) 83,552	
・・第116-3号支線道路				(451,000) 154,000	
000155 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	20.300	m	658	13,357	B単 155号
000156 舗装工(支線道路B)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=30mm	71	m ²	1,194	84,774	B単 156号
000157 路盤工(支線道路B)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=150mm	73	m ²	760	55,480	B単 157号
000057 作業土工	(25.200)		(")	(70,970)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m	2,816.26	0	B単 57号
000058 舗装工(支線道路B)	(88)		(")	(156,200)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=50mm	0.0	m ²	1,775	0	B単 58号
000059 路盤工(支線道路B)	(91)		(")	(111,020)	歩A・単A [単価B]
RM-30 t=200mm	0.0	m ²	1,220	0	B単 59号
000060 路盤工(支線道路B)	(93)		(")	(113,088)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=300mm	0.0	m ²	1,216	0	B単 60号
合計				(451,278) 153,611	
・・第117号支線道路				(0)	
再生密粒度アスコン t=30mm	1.000	式		331,000	
000158 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	43.700	m	660	28,842	B単 158号
000159 舗装工(支線道路B)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン t=30mm	153	m ²	1,194	182,682	B単 159号
000160 路盤工(支線道路B)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=150mm	157	m ²	760	119,320	B単 160号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 作業土工		m	(") 306.72		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 舗装工(支線道路B)		m ²	(") 2,096		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 路盤工(支線道路B)		m ²	(") 760		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 作業土工		m	(") 242.84		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 舗装工(支線道路B)		m ²	(") 2,096		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 路盤工(支線道路B)		m ²	(") 760		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 作業土工		m	(") 715.09		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 舗装工(支線道路B)		m ²	(") 1,195		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 路盤工(支線道路B)		m ²	(") 759		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 作業土工		m	(") 781.64		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 舗装工(支線道路B)		m ²	(") 1,195		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 路盤工(支線道路B)		m ²	(") 759		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 作業土工		m	(") 964.23		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 舗装工(支線道路B)		m ²	(") 2,676		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 路盤工(支線道路B)		m ²	(") 1,220		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 路盤工(支線道路B)		m ²	(") 1,216		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 作業土工		m	(") 742.06		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 舗装工(支線道路B)		m ²	(") 2,676		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 路盤工(支線道路B)		m ²	(") 1,220		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 路盤工(支線道路B)		m ²	(") 1,216		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 作業土工		m	(") 458.73		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 舗装工(支線道路B)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	再生密粒度アスコン t=30mm *** B単 - 23号 ***		m ²	(") 1,195		歩A・単A
000023	路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=150mm *** B単 - 24号 ***		m ²	(") 759		歩A・単A
000024	作業土工					
	*** B単 - 25号 ***		m	(") 500.10		歩A・単A
000025	舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=30mm *** B単 - 26号 ***		m ²	(") 1,195		歩A・単A
000026	路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=150mm *** B単 - 27号 ***		m ²	(") 760		歩A・単A
000027	作業土工					
	*** B単 - 28号 ***		m	(") 2,814.45		歩A・単A
000028	舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=50mm *** B単 - 29号 ***		m ²	(") 1,775		歩A・単A
000029	路盤工(支線道路B)					
	RM-30 t=200mm *** B単 - 30号 ***		m ²	(") 1,220		歩A・単A
000030	路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=300mm *** B単 - 31号 ***		m ²	(") 1,216		歩A・単A
000031	作業土工					
	*** B単 - 32号 ***		m	(") 1,225.98		歩A・単A
000032	舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=50mm *** B単 - 33号 ***		m ²	(") 1,866		歩A・単A
000033	路盤工(支線道路B)					
	RM-30 t=200mm *** B単 - 34号 ***		m ²	(") 1,220		歩A・単A
000034	路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=300mm *** B単 - 35号 ***		m ²	(") 1,216		歩A・単A
000035	作業土工					
	*** B単 - 36号 ***		m	(") 594.55		歩A・単A
000036	舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=50mm *** B単 - 37号 ***		m ²	(") 1,866		歩A・単A
000037	路盤工(支線道路B)					
	RM-30 t=200mm *** B単 - 38号 ***		m ²	(") 1,220		歩A・単A
000038	路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=300mm *** B単 - 39号 ***		m ²	(") 1,216		歩A・単A
000039	作業土工					
	*** B単 - 40号 ***		m	(") 1,358.21		歩A・単A
000040	舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=50mm *** B単 - 41号 ***		m ²	(") 1,866		歩A・単A
000041	路盤工(支線道路B)					
	RM-30 t=200mm *** B単 - 42号 ***		m ²	(") 1,220		歩A・単A
000042	路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=300mm *** B単 - 43号 ***		m ²	(") 1,216		歩A・単A
000043	作業土工					
	*** B単 - 43号 ***		m	(") 1,424.77		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 舗装工(支線道路B)			(")		
	再生密粒度アスコン t = 50mm		m ²	1,866		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 路盤工(支線道路B)			(")		
	RM-30 t=200mm		m ²	1,220		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 路盤工(支線道路B)			(")		
	RC-40 t = 300mm		m ²	1,216		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 作業土工			(")		
			m	113.33		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 舗装工(支線道路B)			(")		
	再生密粒度アスコン t = 30mm		m ²	1,195		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 作業土工			(")		
			m	1,490.44		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 舗装工(支線道路B)			(")		
	再生密粒度アスコン t = 50mm		m ²	1,866		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 路盤工(支線道路B)			(")		
	RM-30 t=200mm		m ²	1,220		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 路盤工(支線道路B)			(")		
	RC-40 t = 300mm		m ²	1,216		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 作業土工			(")		
			m	2,813.56		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 舗装工(支線道路B)			(")		
	再生密粒度アスコン t = 50mm		m ²	1,775		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 路盤工(支線道路B)			(")		
	RM-30 t=200mm		m ²	1,220		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 路盤工(支線道路B)			(")		
	RC-40 t = 300mm		m ²	1,216		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 作業土工			(")		
			m	2,816.26		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 舗装工(支線道路B)			(")		
	再生密粒度アスコン t = 50mm		m ²	1,775		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 路盤工(支線道路B)			(")		
	RM-30 t=200mm		m ²	1,220		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 路盤工(支線道路B)			(")		
	RC-40 t = 300mm		m ²	1,216		歩A・単A
B19021	*** B単 - 61号 *** 交通誘導警備員			(")		
			人	13,028		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 作業土工			(0)		
			m	1,715		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		
	再生密粒度アスコン t = 50mm		m ²	1,850		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 路盤工(支線道路B)			(0)		
	RM-30 t=200mm		m ²	1,220		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 路盤工(支線道路B)			(")		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	RC-40 t=300mm		m ²	1,216		歩A・単A
000066	作業土工 *** B単 - 66号 ***					
			m	(0) 374		歩A・単A
000067	舗装工(支線道路B) *** B単 - 67号 ***					
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²	(0) 2,249		歩A・単A
000068	作業土工 *** B単 - 68号 ***					
			m	(0) 170		歩A・単A
000069	舗装工(支線道路B) *** B単 - 69号 ***					
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²	(0) 1,347		歩A・単A
000070	作業土工 *** B単 - 70号 ***					
			m	(0) 759		歩A・単A
000071	舗装工(支線道路B) *** B単 - 71号 ***					
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²	(0) 1,286		歩A・単A
000072	舗装工(支線道路B) *** B単 - 72号 ***					
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²	(0) 1,194		歩A・単A
000073	作業土工 *** B単 - 73号 ***					
			m	(0) 1,448		歩A・単A
000074	舗装工(支線道路B) *** B単 - 74号 ***					
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²	(0) 1,194		歩A・単A
000075	路盤工(支線道路B) *** B単 - 75号 ***					
	RC-40 t=150mm		m ²	(0) 760		歩A・単A
000076	作業土工 *** B単 - 76号 ***					
			m	(0) 1,859		歩A・単A
000077	舗装工(支線道路B) *** B単 - 77号 ***					
	再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	(0) 1,865		歩A・単A
000078	路盤工(支線道路B) *** B単 - 78号 ***					
	RM-30 t=200mm		m ²	(0) 1,220		歩A・単A
000079	路盤工(支線道路B) *** B単 - 79号 ***					
	RC-40 t=300mm		m ²	(0) 1,216		歩A・単A
000080	作業土工 *** B単 - 80号 ***					
			m	(0) 416		歩A・単A
000081	舗装工(支線道路B) *** B単 - 81号 ***					
	再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	(0) 1,484		歩A・単A
000082	路盤工(支線道路B) *** B単 - 82号 ***					
	RC-40 t=100mm		m ²	(0) 654		歩A・単A
000083	作業土工 *** B単 - 83号 ***					
			m	(0) 416		歩A・単A
000084	舗装工(支線道路B) *** B単 - 84号 ***					
	再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	(0) 1,484		歩A・単A
000085	路盤工(支線道路B) *** B単 - 85号 ***					
	RC-40 t=100mm		m ²	(0) 654		歩A・単A
000086	作業土工 *** B単 - 86号 ***					
			m	(0) 416		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	1,484		
000088	*** B単 - 88号 *** 路盤工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	RC-40 t=100mm		m ²	654		
000089	*** B単 - 89号 *** 作業土工			(0)		歩A・単A
			m	393		
000090	*** B単 - 90号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	2,676		
000091	*** B単 - 91号 *** 路盤工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	RM-30 t=200mm		m ²	1,220		
000092	*** B単 - 92号 *** 路盤工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	RC-40 t=300mm		m ²	1,216		
000093	*** B単 - 93号 *** 作業土工			(0)		歩A・単A
			m	1,319		
000094	*** B単 - 94号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	1,865		
000095	*** B単 - 95号 *** 路盤工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	RM-30 t=200mm		m ²	1,220		
000096	*** B単 - 96号 *** 路盤工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	RC-40 t=300mm		m ²	1,216		
000097	*** B単 - 97号 *** 作業土工			(0)		歩A・単A
			m	416		
000098	*** B単 - 98号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	1,484		
000099	*** B単 - 99号 *** 路盤工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	RC-40 t=100mm		m ²	654		
000100	*** B単 - 100号 *** 作業土工			(0)		歩A・単A
			m	416		
000101	*** B単 - 101号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	1,484		
000102	*** B単 - 102号 *** 路盤工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	RC-40 t=100mm		m ²	654		
000103	*** B単 - 103号 *** 作業土工			(0)		歩A・単A
			m	289		
000104	*** B単 - 104号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²	1,286		
000105	*** B単 - 105号 *** 路盤工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	RC-40 t=150mm		m ²	760		
000106	*** B単 - 106号 *** 作業土工			(0)		歩A・単A
			m	416		
000107	*** B単 - 107号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		歩A・単A
	再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	1,484		
000108	*** B単 - 108号 *** 路盤工(支線道路B)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	RC-40 t=100mm		m ²	654		歩A・単A
000109	作業土工 *** B単 - 109号 ***					
			m	(0) 677		歩A・単A
000110	舗装工(支線道路B) *** B単 - 110号 ***					
	(農道部)再生密粒度アスコン t=30mm		m ²	(0) 1,194		歩A・単A
000111	路盤工(支線道路B) *** B単 - 111号 ***					
	(農道部)RC-40 t=150mm		m ²	(0) 153		歩A・単A
000112	舗装工(支線道路B) *** B単 - 112号 ***					
	(上層部やり換え)再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	(0) 1,928		歩A・単A
000113	舗装工(支線道路B) *** B単 - 113号 ***					
	(市道部)再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	(0) 1,865		歩A・単A
000114	路盤工(支線道路B) *** B単 - 114号 ***					
	(市道部)RM-30 t=200mm		m ²	(0) 1,220		歩A・単A
000115	路盤工(支線道路B) *** B単 - 115号 ***					
	(市道部)RC-40 t=300mm		m ²	(0) 1,216		歩A・単A
000116	作業土工 *** B単 - 116号 ***					
			m	(0) 148		歩A・単A
000117	舗装工(支線道路B) *** B単 - 117号 ***					
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²	(0) 1,347		歩A・単A
000118	作業土工 *** B単 - 118号 ***					
			m	(0) 454		歩A・単A
000119	舗装工(支線道路B) *** B単 - 119号 ***					
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²	(0) 1,194		歩A・単A
000120	路盤工(支線道路B) *** B単 - 120号 ***					
	RC-40 t=150mm		m ²	(0) 760		歩A・単A
000121	作業土工 *** B単 - 121号 ***					
	支線道路B取付		m	(0) 349		歩A・単A
000122	舗装工(支線道路B) *** B単 - 122号 ***					
	再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	(0) 1,484		歩A・単A
000123	路盤工(支線道路B) *** B単 - 123号 ***					
	RC-40 t=100mm		m ²	(0) 654		歩A・単A
000124	作業土工 *** B単 - 124号 ***					
			m	(0) 934		歩A・単A
000125	舗装工(支線道路B) *** B単 - 125号 ***					
	再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	(0) 1,775		歩A・単A
000126	路盤工(支線道路B) *** B単 - 126号 ***					
	RM-30 t=200mm		m ²	(0) 1,220		歩A・単A
000127	路盤工(支線道路B) *** B単 - 127号 ***					
	RC-40 t=300mm		m ²	(0) 1,216		歩A・単A
000128	作業土工 *** B単 - 128号 ***					
			m	(0) 949		歩A・単A
000129	人孔嵩上げ工 *** B単 - 129号 ***					
	楕円形組立マンホール 600×900		式	(0) 36,181		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 人孔嵩上げ工			(0)		
	レジンマンホール 300		式	73,059		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		
	(農道部)再生密粒度アスコン t=30mm		m ²	1,347		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		
	(市道部)再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	1,865		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 路盤工(支線道路B)			(0)		
	(市道部)RM-30 t=200mm		m ²	1,220		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 路盤工(支線道路B)			(0)		
	(市道部)RC-40 t=300mm		m ²	1,216		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 作業土工			(0)		
			m	1,477		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		
	再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	1,775		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 路盤工(支線道路B)			(0)		
	RM-30 t=200mm		m ²	1,220		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 路盤工(支線道路B)			(0)		
	RC-40 t=300mm		m ²	1,216		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 作業土工			(0)		
	市道取付		m	167		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		
	再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	1,484		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 作業土工			(0)		
			m	545		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²	1,194		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 作業土工			(0)		
	府道取付		m	116		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		
	再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	1,484		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 作業土工			(0)		
			m	116		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		
	再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	1,484		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 作業土工			(0)		
			m	395		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²	1,439		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 作業土工			(0)		
			m	661		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 舗装工(支線道路B)			(0)		
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²	1,194		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 路盤工(支線道路B)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	作業土工		m		(") 40,900	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 9.200	m ³	272.6	(") 2,508	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(") 9.200	m ³	1,244	(") 11,445	S単 3号
	合計				(") 13,953	
	単価				(") 306.72	
	官積算単価				341	合意率 0.899476
*** B単 - 2号 ***						
000002	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(") 49,100	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(") 49.100	m ²	2,330	(") 114,403	S単 10号
	合計				(") 114,403	
	単価				(") 2,096	
	官積算単価				2,330	合意率 0.89957
*** B単 - 3号 ***						
000003	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m ²		(") 51,100	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(") 51.100	m ²	674.5	(") 34,467	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 51.100	m ²	170	(") 8,687	S単 6号
	合計				(") 43,154	
	単価				(") 760	
	官積算単価				845	合意率 0.899408
*** B単 - 4号 ***						
000004	作業土工		m		(") 25,300	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 4.500	m ³	272.6	(") 1,227	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(") 4.500	m ³	1,244	(") 5,598	S単 3号
	合計				(") 6,825	
	単価				(") 242.84	
	官積算単価				270	合意率 0.899429
*** B単 - 5号 ***						
000005	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(") 23,500	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(") 23.500	m ²	2,330	(") 54,755	S単 10号
	合計				(") 54,755	
	単価				(") 2,096	
	官積算単価				2,330	合意率 0.89957
*** B単 - 6号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000006	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m ²		(") 24,800	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァツ RC-40	(") 24,800	m ²	674.5	(") 16,728	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 24,800	m ²	170	(") 4,216	S単 6号
	合計				(") 20,944	
	単価				(") 760	
	官積算単価				845	合意率 0.899408
	*** B単 - 7号 ***					
000007	作業土工		m		(") 66,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 34,600	m ³	272.6	(") 9,432	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(") 34,600	m ³	1,244	(") 43,042	S単 3号
	合計				(") 52,474	
	単価				(") 715.09	
	官積算単価				795	合意率 0.899485
	*** B単 - 8号 ***					
000008	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(") 186,600	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),グラウト各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 186,600	m ²	1,328	(") 247,805	S単 11号
	合計				(") 247,805	
	単価				(") 1,195	
	官積算単価				1,328	合意率 0.899849
	*** B単 - 9号 ***					
000009	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m ²		(") 192,300	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァツ RC-40	(") 192,300	m ²	674.5	(") 129,706	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 192,300	m ²	170	(") 32,691	S単 6号
	合計				(") 162,397	
	単価				(") 759	
	官積算単価				844	合意率 0.899289
	*** B単 - 10号 ***					
000010	作業土工		m		(") 136,300	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 88,400	m ³	272.6	(") 24,098	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 88,400	m ³	1,067	(") 94,323	S単 4号
	合計				(") 118,421	
	単価				(") 781.64	
	官積算単価				869	合意率 0.899472
	*** B単 - 11号 ***					
000011	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(") 477,100	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(") 477.100	m ²	1,328	(") 633,589	S単 11号
	合計				(") 633,589	
	単価				(") 1,195	
	官積算単価				1,328	合意率 0.899849
	*** B単 - 12号 ***					
000012	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m ²		(") 490.700	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(") 490.700	m ²	674.5	(") 330,977	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 490.700	m ²	170	(") 83,419	S単 6号
	合計				(") 414,396	
	単価				(") 759	
	官積算単価				844	合意率 0.899289
	*** B単 - 13号 ***					
000013	作業土工		m		(") 103.100	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 72.900	m ³	272.6	(") 19,873	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(") 72.900	m ³	1,244	(") 90,688	S単 3号
	合計				(") 110,561	
	単価				(") 964.23	
	官積算単価				1,072	合意率 0.899477
	*** B単 - 14号 ***					
000014	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコﾝ t=50mm		m ²		(") 128.900	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(") 128.900	m ²	2,975	(") 383,478	S単 12号
	合計				(") 383,478	
	単価				(") 2,676	
	官積算単価				2,975	合意率 0.899495
	*** B単 - 15号 ***					
000015	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		(") 134.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(") 134.000	m ²	1,186	(") 158,924	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 134.000	m ²	170	(") 22,780	S単 6号
	合計				(") 181,704	
	単価				(") 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.899705
	*** B単 - 16号 ***					
000016	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(") 139.200	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(") 139.200	m ²	1,352	(") 188,198	S単 8号
	合計				(") 188,198	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.899408
	*** B単 - 17号 ***					
000017	作業土工		m		(") 46,900	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 25,500	m3	272.6	(") 6,951	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ抄山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(") 25,500	m3	1,244	(") 31,722	S単 3号
	合 計				(") 38,673	
	単 価				(") 742.06	
	官積算単価				825	合意率 0.899465
	*** B単 - 18号 ***					
000018	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(") 44,600	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスコン(13)	(") 44,600	m ²	2,975	(") 132,685	S単 12号
	合 計				(") 132,685	
	単 価				(") 2,676	
	官積算単価				2,975	合意率 0.899495
	*** B単 - 19号 ***					
000019	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		(") 46,900	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(") 46,900	m ²	1,186	(") 55,623	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 46,900	m ²	170	(") 7,973	S単 6号
	合 計				(") 63,596	
	単 価				(") 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.899705
	*** B単 - 20号 ***					
000020	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(") 49,200	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,碎石,なし,再生ｸﾞﾗｯﾌﾟ RC-40	(") 49,200	m ²	1,352	(") 66,518	S単 8号
	合 計				(") 66,518	
	単 価				(") 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.899408
	*** B単 - 21号 ***					
000021	作業土工		m		(") 147,700	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 56,200	m3	272.6	(") 15,320	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ抄山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 56,200	m3	1,067	(") 59,965	S単 4号
	合 計				(") 75,285	
	単 価				(") 458.73	
	官積算単価				510	合意率 0.899478

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 22号 ***						
000022	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(") 325,800	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(") 325,800	m ²	1,328	(") 432,662	S単 11号
	合計				(") 432,662	
	単価				(") 1,195	
	官積算単価				1,328	合意率 0.899849
*** B単 - 23号 ***						
000023	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m ²		(") 336,900	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(") 336,900	m ²	674.5	(") 227,239	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 336,900	m ²	170	(") 57,273	S単 6号
	合計				(") 284,512	
	単価				(") 759	
	官積算単価				844	合意率 0.899289
*** B単 - 24号 ***						
000024	作業土工		m		(") 325,700	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 135,300	m ³	272.6	(") 36,883	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｼﾞｮｸ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 135,300	m ³	1,067	(") 144,365	S単 4号
	合計				(") 181,248	
	単価				(") 500.10	
	官積算単価				556	合意率 0.899474
*** B単 - 25号 ***						
000025	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(") 1,140,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(") 1,140,000	m ²	1,328	(") 1,513,920	S単 11号
	合計				(") 1,513,920	
	単価				(") 1,195	
	官積算単価				1,328	合意率 0.899849
*** B単 - 26号 ***						
000026	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m ²		(") 429,100	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(") 429,100	m ²	674.5	(") 289,428	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 429,100	m ²	170	(") 72,947	S単 6号
	合計				(") 362,375	
	単価				(") 760	
	官積算単価				845	合意率 0.899408
*** B単 - 27号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000027	作業土工		m		(") 40.200	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 93.900	m3	272.6	(") 25.597	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 93.900	m3	1,067	(") 100,191	S単 4号
	合計				(") 125,788	
	単価				(") 2,814.45	
	官積算単価				3,129	合意率 0.899472
	*** B単 - 28号 ***					
000028	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(") 140.700	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(") 140.700	m ²	1,973	(") 277,601	S単 13号
	合計				(") 277,601	
	単価				(") 1,775	
	官積算単価				1,973	合意率 0.899645
	*** B単 - 29号 ***					
000029	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		(") 144.700	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(") 144.700	m ²	1,186	(") 171,614	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 144.700	m ²	170	(") 24,599	S単 6号
	合計				(") 196,213	
	単価				(") 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.899705
	*** B単 - 30号 ***					
000030	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(") 148.700	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,碎石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞ RC-40	(") 148.700	m ²	1,352	(") 201,042	S単 8号
	合計				(") 201,042	
	単価				(") 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.899408
	*** B単 - 31号 ***					
000031	作業土工		m		(") 103.400	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 105.200	m3	272.6	(") 28,678	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 105.200	m3	1,067	(") 112,248	S単 4号
	合計				(") 140,926	
	単価				(") 1,225.98	
	官積算単価				1,363	合意率 0.899477
	*** B単 - 32号 ***					
000032	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(") 181.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾞﾌﾞﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再	(") 181.000	m ²	2,074	(") 375,394	S単 14号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生密粒度アスコ(13)				(")	
	合計				375,394	
	単価				1,866	
	官積算単価				2,074	合意率 0.89971
	*** B単 - 33号 ***					
000033	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		186,100	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(") 186.100	m ²	1,186	(") 220,715	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 186.100	m ²	170	(") 31,637	S単 6号
	合計				252,352	
	単価				1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.899705
	*** B単 - 34号 ***					
000034	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		191,300	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツヤ RC-40	(") 191.300	m ²	1,352	(") 258,638	S単 8号
	合計				258,638	
	単価				1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.899408
	*** B単 - 35号 ***					
000035	作業土工		m		120,100	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 59.300	m ³	272.6	(") 16,165	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツヤ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 59.300	m ³	1,067	(") 63,273	S単 4号
	合計				79,438	
	単価				594.55	
	官積算単価				661	合意率 0.899478
	*** B単 - 36号 ***					
000036	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコ t=50mm		m ²		95,900	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスコ混合物 (2.35t/m ³),アスコ各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	(") 95.900	m ²	2,074	(") 198,897	S単 14号
	合計				198,897	
	単価				1,866	
	官積算単価				2,074	合意率 0.89971
	*** B単 - 37号 ***					
000037	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		101,800	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(") 101.800	m ²	1,186	(") 120,735	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 101.800	m ²	170	(") 17,306	S単 6号
	合計				138,041	
	単価				1,220	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,356	合意率 0.899705
	*** B単 - 38号 ***					
000038	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(") 107,800 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	(") 107,800	m ²	1,352	(") 145,746	S単 8号
	合計				(") 145,746	
	単価				(") 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.899408
	*** B単 - 39号 ***					
000039	作業土工		m		(") 81,100 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 91,400	m ³	272.6	(") 24,916	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツク山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 91,400	m ³	1,067	(") 97,524	S単 4号
	合計				(") 122,440	
	単価				(") 1,358.21	
	官積算単価				1,510	合意率 0.899478
	*** B単 - 40号 ***					
000040	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(") 158,100 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 158,100	m ²	2,074	(") 327,899	S単 14号
	合計				(") 327,899	
	単価				(") 1,866	
	官積算単価				2,074	合意率 0.89971
	*** B単 - 41号 ***					
000041	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		(") 162,200 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(") 162,200	m ²	1,186	(") 192,369	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 162,200	m ²	170	(") 27,574	S単 6号
	合計				(") 219,943	
	単価				(") 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.899705
	*** B単 - 42号 ***					
000042	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(") 166,300 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	(") 166,300	m ²	1,352	(") 224,838	S単 8号
	合計				(") 224,838	
	単価				(") 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.899408
	*** B単 - 43号 ***					
000043	作業土工		m		(") 394,500 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 466.500	m3	272.6	(") 127,168	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 466.500	m3	1,067	(") 497,756	S単 4号
	合計				(") 624,924	
	単価				(") 1,424.77	
	官積算単価				1,584	合意率 0.899476
	*** B単 - 44号 ***					
000044	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(") 808.700	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(") 808.700	m ²	2,074	(") 1,677,244	S単 14号
	合計				(") 1,677,244	
	単価				(") 1,866	
	官積算単価				2,074	合意率 0.89971
	*** B単 - 45号 ***					
000045	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		(") 828.500	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(") 828.500	m ²	1,186	(") 982,601	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 828.500	m ²	170	(") 140,845	S単 6号
	合計				(") 1,123,446	
	単価				(") 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.899705
	*** B単 - 46号 ***					
000046	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(") 848.200	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,碎石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(") 848.200	m ²	1,352	(") 1,146,766	S単 8号
	合計				(") 1,146,766	
	単価				(") 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.899408
	*** B単 - 47号 ***					
000047	作業土工		m		(") 107.100	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 11.600	m3	272.6	(") 3,162	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 11.600	m3	888.4	(") 10,305	S単 5号
	合計				(") 13,467	
	単価				(") 113.33	
	官積算単価				126	合意率 0.899444
	*** B単 - 48号 ***					
000048	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(") 374.900	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(") 374.900	m ²	1,328	(") 497,867	S単 11号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 497,867	
	単価				(") 1,195	
	官積算単価				1,328	合意率 0.899849
	*** B単 - 49号 ***					
000049	作業土工		m		(") 45.100 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 55.800	m3	272.6	(") 15,211	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 55.800	m3	1,067	(") 59,539	S単 4号
	合計				(") 74,750	
	単価				(") 1,490.44	
	官積算単価				1,657	合意率 0.899479
	*** B単 - 50号 ***					
000050	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(") 97.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 97.000	m ²	2,074	(") 201,178	S単 14号
	合計				(") 201,178	
	単価				(") 1,866	
	官積算単価				2,074	合意率 0.89971
	*** B単 - 51号 ***					
000051	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		(") 99.200 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(") 99.200	m ²	1,186	(") 117,651	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 99.200	m ²	170	(") 16,864	S単 6号
	合計				(") 134,515	
	単価				(") 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.899705
	*** B単 - 52号 ***					
000052	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(") 101.500 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツヤ RC-40	(") 101.500	m ²	1,352	(") 137,228	S単 8号
	合計				(") 137,228	
	単価				(") 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.899408
	*** B単 - 53号 ***					
000053	作業土工		m		(") 143.200 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 334.400	m3	272.6	(") 91,157	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 334.400	m3	1,067	(") 356,805	S単 4号
	合計				(") 447,962	
	単価				(") 2,813.56	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,128	合意率 0.899475
	*** B単 - 54号 ***					
000054	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(") 501.200	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(") 501.200	m ²	1,973	(") 988,868	S単 13号
	合計				(") 988,868	
	単価				(") 1,775	
	官積算単価				1,973	合意率 0.899645
	*** B単 - 55号 ***					
000055	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		(") 515.500	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(") 515.500	m ²	1,186	(") 611,383	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 515.500	m ²	170	(") 87,635	S単 6号
	合計				(") 699,018	
	単価				(") 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.899705
	*** B単 - 56号 ***					
000056	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(") 529.800	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾗﾝ RC-40	(") 529.800	m ²	1,352	(") 716,290	S単 8号
	合計				(") 716,290	
	単価				(") 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.899408
	*** B単 - 57号 ***					
000057	作業土工		m		(") 25.200	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 58.900	m ³	272.6	(") 16,056	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾞ納山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 58.900	m ³	1,067	(") 62,846	S単 4号
	合計				(") 78,902	
	単価				(") 2,816.26	
	官積算単価				3,131	合意率 0.899481
	*** B単 - 58号 ***					
000058	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(") 88.200	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(") 88.200	m ²	1,973	(") 174,019	S単 13号
	合計				(") 174,019	
	単価				(") 1,775	
	官積算単価				1,973	合意率 0.899645
	*** B単 - 59号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000059	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		(") 90.700	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(") 90.700	m ²	1,186	(") 107,570	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 90.700	m ²	170	(") 15,419	S単 6号
	合計				(") 122,989	
	単価				(") 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.899705
	*** B単 - 60号 ***					
000060	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(") 93.200	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	(") 93.200	m ²	1,352	(") 126,006	S単 8号
	合計				(") 126,006	
	単価				(") 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.899408
	*** B単 - 61号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	14,484	(") 14,484	S単 1号
	合計				(") 14,484	
	単価				(") 13,028	
	官積算単価				14,484	合意率 0.899475
	*** B単 - 62号 ***					
000062	作業土工		m		(0.000)m 29.900	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	(0.000) 21.000	m ²	1,625	(0) 34,125	S単 28号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 19.700	m ³	272.6	(0) 5,370	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 19.700	m ³	888.4	(0) 17,501	S単 5号
	合計				(0) 56,996	
	単価				(0) 1,715	
	官積算単価				1,906	合意率 0.89946
	*** B単 - 63号 ***					
000063	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(0.000)m ² 53.800	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯﾄﾞ混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 53.800	m ²	2,057	(0) 110,667	S単 36号
	合計				(0) 110,667	
	単価				(0) 1,850	
	官積算単価				2,057	合意率 0.89946
	*** B単 - 64号 ***					
000064	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		(0.000)m ² 34.300	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(0.000) 34.300	m ²	1,186	(0) 40,680	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 34.300	m ²	170	(0) 5,831	S単 6号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 46,511	
	単価				(0) 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.89946
	*** B単 - 65号 ***					
000065	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(0.000)m ² 35.800	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツツ RC-40	(0.000) 35.800	m ²	1,352	(0) 48,402	S単 8号
	合計				(0) 48,402	
	単価				(0) 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.89946
	*** B単 - 66号 ***					
000066	作業土工		m		(0.000)m 16.900	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)	(0.000) 3.900	m ²	1,625	(0) 6,338	S単 28号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 0.400	m ³	272.6	(0) 109	S単 2号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,3.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,有り,普通	(0.000) 0.400	m ³	1,438	(0) 575	S単 15号
	合計				(0) 7,022	
	単価				(0) 374	
	官積算単価				416	合意率 0.89946
	*** B単 - 67号 ***					
000067	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(0.000)m ² 17.700	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 17.700	m ²	2,330	(0) 41,241	S単 10号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 17.700	m ²	170	(0) 3,009	S単 6号
	合計				(0) 44,250	
	単価				(0) 2,249	
	官積算単価				2,500	合意率 0.89946
	*** B単 - 68号 ***					
000068	作業土工		m		(0.000)m 196.700	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 21.200	m ³	310.6	(0) 6,585	S単 27号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,3.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,有り,普通	(0.000) 21.200	m ³	1,438	(0) 30,486	S単 15号
	合計				(0) 37,071	
	単価				(0) 170	
	官積算単価				188	合意率 0.89946
	*** B単 - 69号 ***					
000069	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(0.000)m ² 697.500	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 697.500	m ²	1,328	(0) 926,280	S単 11号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 697.500	m ²	170	(0) 118,575	S単 6号
	合計				(0) 1,044,855	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,347	
	官積算単価				1,498	合意率 0.89946
	*** B単 - 70号 ***					
000070	作業土工				(0.000)m 55.100 m	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)	(0.000)	m		(0)	
	舗装版破砕積込(小規模土工)	24.200	m ²	1,625	39,325	S単 28号
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	4.200	m ³	272.6	1,145	S単 2号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,3.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,有り,普通	4.200	m ³	1,438	6,040	S単 15号
	合 計				(0) 46,510	
	単 価				(0) 759	
	官積算単価				844	合意率 0.89946
	*** B単 - 71号 ***					
000071	舗装工(支線道路B)				(0.000)m ² 43.100 m ²	歩A 当たり算出
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(0)	
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	43.100	m ²	1,430	61,633	S単 37号
	合 計				(0) 61,633	
	単 価				(0) 1,286	
	官積算単価				1,430	合意率 0.89946
	*** B単 - 72号 ***					
000072	舗装工(支線道路B)				(0.000)m ² 116.200 m ²	歩A 当たり算出
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(0)	
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	116.200	m ²	1,328	154,314	S単 11号
	合 計				(0) 154,314	
	単 価				(0) 1,194	
	官積算単価				1,328	合意率 0.89946
	*** B単 - 73号 ***					
000073	作業土工				(0.000)m 154.000 m	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕積込(小規模土工)	101.900	m ²	1,625	165,588	S単 28号
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	79.000	m ³	272.6	21,535	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	79.000	m ³	770	60,830	S単 29号
	合 計				(0) 247,953	
	単 価				(0) 1,448	
	官積算単価				1,610	合意率 0.89946
	*** B単 - 74号 ***					
000074	舗装工(支線道路B)				(0.000)m ² 525.100 m ²	歩A 当たり算出
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(0)	
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	525.100	m ²	1,328	697,333	S単 11号
	合 計				(0) 697,333	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,194	
	官積算単価				1,328	合意率 0.89946
	*** B単 - 75号 ***					
000075	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m ²		(0.000)m ² 438.600	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(0.000) 438.600	m ²	674.5	(0) 295,836	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 438.600	m ²	170	(0) 74,562	S単 6号
	合 計				(0) 370,398	
	単 価				(0) 760	
	官積算単価				845	合意率 0.89946
	*** B単 - 76号 ***					
000076	作業土工		m		(0.000)m 59.300	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	(0.000) 20.400	m ²	1,625	(0) 33,150	S単 28号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 58.700	m ³	272.6	(0) 16,002	S単 2号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,2.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,有り,普通	(0.000) 58.700	m ³	1,251	(0) 73,434	S単 16号
	合 計				(0) 122,586	
	単 価				(0) 1,859	
	官積算単価				2,067	合意率 0.89946
	*** B単 - 77号 ***					
000077	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(0.000)m ² 86.600	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,ﾌﾟﾗｲﾄﾞ混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 86.600	m ²	2,074	(0) 179,608	S単 14号
	合 計				(0) 179,608	
	単 価				(0) 1,865	
	官積算単価				2,074	合意率 0.89946
	*** B単 - 78号 ***					
000078	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		(0.000)m ² 69.100	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(0.000) 69.100	m ²	1,186	(0) 81,953	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 69.100	m ²	170	(0) 11,747	S単 6号
	合 計				(0) 93,700	
	単 価				(0) 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.89946
	*** B単 - 79号 ***					
000079	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(0.000)m ² 72.100	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(0.000) 72.100	m ²	1,352	(0) 97,479	S単 8号
	合 計				(0) 97,479	
	単 価				(0) 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.89946

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 80号 ***						
000080	作業土工		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 5.000	m3	272.6	(0) 1,363	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 5.000	m3	651.5	(0) 3,258	S単 30号
	合計				(0) 4,621	
	単価				(0) 416	
	官積算単価				462	合意率 0.89946
*** B単 - 81号 ***						
000081	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		(0.000)m ² 37.200 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト各種,なし,再生密粒度7A コ(13)	(0.000) 37.200	m ²	1,650	(0) 61,380	S単 38号
	合計				(0) 61,380	
	単価				(0) 1,484	
	官積算単価				1,650	合意率 0.89946
*** B単 - 82号 ***						
000082	路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		(0.000)m ² 36.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クツツァン RC-40	(0.000) 36.000	m ²	556.6	(0) 20,038	S単 35号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 36.000	m ²	170	(0) 6,120	S単 6号
	合計				(0) 26,158	
	単価				(0) 654	
	官積算単価				727	合意率 0.89946
*** B単 - 83号 ***						
000083	作業土工		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 5.000	m3	272.6	(0) 1,363	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 5.000	m3	651.5	(0) 3,258	S単 30号
	合計				(0) 4,621	
	単価				(0) 416	
	官積算単価				462	合意率 0.89946
*** B単 - 84号 ***						
000084	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		(0.000)m ² 39.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト各種,なし,再生密粒度7A コ(13)	(0.000) 39.000	m ²	1,650	(0) 64,350	S単 38号
	合計				(0) 64,350	
	単価				(0) 1,484	
	官積算単価				1,650	合意率 0.89946
*** B単 - 85号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000085	路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		(0.000)m ² 36.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヅク RC-40	(0.000) 36.000	m ²	556.6	(0) 20,038	S単 35号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 36.000	m ²	170	(0) 6,120	S単 6号
	合計				(0) 26,158	
	単価				(0) 654	
	官積算単価				727	合意率 0.89946
	*** B単 - 86号 ***					
000086	作業土工		m		(0.000)m ³ 10.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 5.000	m ³	272.6	(0) 1,363	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 5.000	m ³	651.5	(0) 3,258	S単 30号
	合計				(0) 4,621	
	単価				(0) 416	
	官積算単価				462	合意率 0.89946
	*** B単 - 87号 ***					
000087	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		(0.000)m ² 37.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),グラウト各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 37.000	m ²	1,650	(0) 61,050	S単 38号
	合計				(0) 61,050	
	単価				(0) 1,484	
	官積算単価				1,650	合意率 0.89946
	*** B単 - 88号 ***					
000088	路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		(0.000)m ² 36.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヅク RC-40	(0.000) 36.000	m ²	556.6	(0) 20,038	S単 35号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 36.000	m ²	170	(0) 6,120	S単 6号
	合計				(0) 26,158	
	単価				(0) 654	
	官積算単価				727	合意率 0.89946
	*** B単 - 89号 ***					
000089	作業土工		m		(0.000)m ³ 107.500 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 50.800	m ³	272.6	(0) 13,848	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 50.800	m ³	651.5	(0) 33,096	S単 30号
	合計				(0) 46,944	
	単価				(0) 393	
	官積算単価				437	合意率 0.89946
	*** B単 - 90号 ***					
000090	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(0.000)m ² 81.700 m ²	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,7mm,13mm混合物 (2.35t/m ³),7mmライム石各種,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 81.700	m ²		(0) 243,058	歩A 当たり算出 S単 12号
	合計				(0) 243,058	
	単価				(0) 2,676	
	官積算単価				2,975	合意率 0.89946
	*** B単 - 91号 ***					
000091	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		(0.000)m ² 87.100	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(0.000) 87.100	m ²	1,186	(0) 103,301	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 87.100	m ²	170	(0) 14,807	S単 6号
	合計				(0) 118,108	
	単価				(0) 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.89946
	*** B単 - 92号 ***					
000092	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(0.000)m ² 92.500	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生カクツツ RC-40	(0.000) 92.500	m ²	1,352	(0) 125,060	S単 8号
	合計				(0) 125,060	
	単価				(0) 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.89946
	*** B単 - 93号 ***					
000093	作業土工		m		(0.000)m ³ 45.900	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	(0.000) 28.500	m ²	1,625	(0) 46,313	S単 28号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 22.700	m ³	272.6	(0) 6,188	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 22.700	m ³	651.5	(0) 14,789	S単 30号
	合計				(0) 67,290	
	単価				(0) 1,319	
	官積算単価				1,466	合意率 0.89946
	*** B単 - 94号 ***					
000094	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(0.000)m ² 65.200	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,7mm,13mm混合物 (2.35t/m ³),7mmライム石各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 65.200	m ²	2,074	(0) 135,225	S単 14号
	合計				(0) 135,225	
	単価				(0) 1,865	
	官積算単価				2,074	合意率 0.89946
	*** B単 - 95号 ***					
000095	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		(0.000)m ² 39.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(0.000) 39.000	m ²	1,186	(0) 46,254	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 39.000	m ²	170	(0) 6,630	S単 6号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 52,884	
	単価				(0) 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.89946
	*** B単 - 96号 ***					
000096	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(0.000)m ² 41.300	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツァレン RC-40	(0.000) 41.300	m ²	1,352	(0) 55,838	S単 8号
	合計				(0) 55,838	
	単価				(0) 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.89946
	*** B単 - 97号 ***					
000097	作業土工		m		(0.000)m 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 5.000	m ³	272.6	(0) 1,363	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 5.000	m ³	651.5	(0) 3,258	S単 30号
	合計				(0) 4,621	
	単価				(0) 416	
	官積算単価				462	合意率 0.89946
	*** B単 - 98号 ***					
000098	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		(0.000)m ² 39.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 39.000	m ²	1,650	(0) 64,350	S単 38号
	合計				(0) 64,350	
	単価				(0) 1,484	
	官積算単価				1,650	合意率 0.89946
	*** B単 - 99号 ***					
000099	路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		(0.000)m ² 36.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァレン RC-40	(0.000) 36.000	m ²	556.6	(0) 20,038	S単 35号
SA0831	SP 不陸整正 無し,--,なし,	(0.000) 36.000	m ²	170	(0) 6,120	S単 6号
	合計				(0) 26,158	
	単価				(0) 654	
	官積算単価				727	合意率 0.89946
	*** B単 - 100号 ***					
000100	作業土工		m		(0.000)m 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 5.000	m ³	272.6	(0) 1,363	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 5.000	m ³	651.5	(0) 3,258	S単 30号
	合計				(0) 4,621	
	単価				(0) 416	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				462	合意率 0.89946
	*** B単 - 101号 ***					
000101	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		(0.000)m ² 39.000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア ｽｺﾝ(13)	(0.000) 39.000	m ²	1,650	(0) 64,350	S単 38号
	合 計				(0) 64,350	
	単 価				(0) 1,484	
	官積算単価				1,650	合意率 0.89946
	*** B単 - 102号 ***					
000102	路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		(0.000)m ² 36.000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(0.000) 36.000	m ²	556.6	(0) 20,038	S単 35号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 36.000	m ²	170	(0) 6,120	S単 6号
	合 計				(0) 26,158	
	単 価				(0) 654	
	官積算単価				727	合意率 0.89946
	*** B単 - 103号 ***					
000103	作業土工		m		(0.000)m 85.300 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 29.700	m ³	272.6	(0) 8,096	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以 下	(0.000) 29.700	m ³	651.5	(0) 19,350	S単 30号
	合 計				(0) 27,446	
	単 価				(0) 289	
	官積算単価				322	合意率 0.89946
	*** B単 - 104号 ***					
000104	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(0.000)m ² 222.600 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再 生密粒度アスｺﾝ(13)	(0.000) 222.600	m ²	1,430	(0) 318,318	S単 37号
	合 計				(0) 318,318	
	単 価				(0) 1,286	
	官積算単価				1,430	合意率 0.89946
	*** B単 - 105号 ***					
000105	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m ²		(0.000)m ² 164.700 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(0.000) 164.700	m ²	674.5	(0) 111,090	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 164.700	m ²	170	(0) 27,999	S単 6号
	合 計				(0) 139,089	
	単 価				(0) 760	
	官積算単価				844	合意率 0.89946

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 106号 ***						
000106	作業土工		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 5.000	m ³	272.6	(0) 1,363	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 5.000	m ³	651.5	(0) 3,258	S単 30号
	合計				(0) 4,621	
	単価				(0) 416	
	官積算単価				462	合意率 0.89946
*** B単 - 107号 ***						
000107	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		(0.000)m ² 37.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラウト各種,なし,再生密粒度7A コ(13)	(0.000) 37.000	m ²	1,650	(0) 61,050	S単 38号
	合計				(0) 61,050	
	単価				(0) 1,484	
	官積算単価				1,650	合意率 0.89946
*** B単 - 108号 ***						
000108	路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		(0.000)m ² 36.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クッツァン RC-40	(0.000) 36.000	m ²	556.6	(0) 20,038	S単 35号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 36.000	m ²	170	(0) 6,120	S単 6号
	合計				(0) 26,158	
	単価				(0) 654	
	官積算単価				727	合意率 0.89946
*** B単 - 109号 ***						
000109	作業土工		m		(0.000)m 150.000 m	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	(0.000) 27.500	m ²	1,625	(0) 44,688	S単 28号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 60.200	m ³	272.6	(0) 16,411	S単 2号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,普通	(0.000) 60.200	m ³	861	(0) 51,832	S単 17号
	合計				(0) 112,931	
	単価				(0) 677	
	官積算単価				753	合意率 0.89946
*** B単 - 110号 ***						
000110	舗装工(支線道路B) (農道部)再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(0.000)m ² 297.500 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラウト各種,なし,再生密粒度7A コ(13)	(0.000) 297.500	m ²	1,328	(0) 395,080	S単 11号
	合計				(0) 395,080	
	単価				(0) 1,194	
	官積算単価				1,328	合意率 0.89946
*** B単 - 111号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000111	路盤工(支線道路B) (農道部)RC-40 t=150mm		m ²		(0.000)m ² 306.000m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 306.000	m ²	170	(0) 52,020	S単 6号
	合計				(0) 52,020	
	単価				(0) 153	
	官積算単価				170	合意率 0.89946
	*** B単 - 112号 ***					
000112	舗装工(支線道路B) (上層部やり換え)再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(0.000)m ² 35.000m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 35.000	m ²	170	(0) 5,950	S単 6号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア スコ(13)	(0.000) 35.000	m ²	1,973	(0) 69,055	S単 13号
	合計				(0) 75,005	
	単価				(0) 1,928	
	官積算単価				2,143	合意率 0.89946
	*** B単 - 113号 ***					
000113	舗装工(支線道路B) (市道部)再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(0.000)m ² 77.600m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再 生密粒度アスコ(13)	(0.000) 77.600	m ²	2,074	(0) 160,942	S単 14号
	合計				(0) 160,942	
	単価				(0) 1,865	
	官積算単価				2,074	合意率 0.89946
	*** B単 - 114号 ***					
000114	路盤工(支線道路B) (市道部)RM-30 t=200mm		m ²		(0.000)m ² 52.800m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(0.000) 52.800	m ²	1,186	(0) 62,621	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 52.800	m ²	170	(0) 8,976	S単 6号
	合計				(0) 71,597	
	単価				(0) 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.89946
	*** B単 - 115号 ***					
000115	路盤工(支線道路B) (市道部)RC-40 t=300mm		m ²		(0.000)m ² 55.500m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(0.000) 55.500	m ²	1,352	(0) 75,036	S単 8号
	合計				(0) 75,036	
	単価				(0) 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.89946
	*** B単 - 116号 ***					
000116	作業土工		m		(0.000)m ³ 310.000m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 33.500	m ³	272.6	(0) 9,132	S単 2号
S01032	ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,2.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,有り,普通	(0.000) 33.500	m ³	1,251	(0) 41,909	S単 16号
	合計				(0) 51,041	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 148	
	官積算単価				165	合意率 0.89946
	*** B単 - 117号 ***					
000117	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 30mm		m ²		(0.000)m ² 1,085.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾓｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 1,085.000	m ²	(0) 1,328	(0) 1,440,880	S単 11号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 1,085.000	m ²	(0) 170	(0) 184,450	S単 6号
	合 計				(0) 1,625,330	
	単 価				(0) 1,347	
	官積算単価				1,498	合意率 0.89946
	*** B単 - 118号 ***					
000118	作業土工		m		(0.000)m 37.700	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 24.500	m ³	(0) 272.6	(0) 6,679	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 24.500	m ³	(0) 503.5	(0) 12,336	S単 31号
	合 計				(0) 19,015	
	単 価				(0) 454	
	官積算単価				504	合意率 0.89946
	*** B単 - 119号 ***					
000119	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 30mm		m ²		(0.000)m ² 132.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾓｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 132.000	m ²	(0) 1,328	(0) 175,296	S単 11号
	合 計				(0) 175,296	
	単 価				(0) 1,194	
	官積算単価				1,328	合意率 0.89946
	*** B単 - 120号 ***					
000120	路盤工(支線道路B) RC-40 t = 150mm		m ²		(0.000)m ² 135.700	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ RC-40	(0.000) 135.700	m ²	(0) 674.5	(0) 91,530	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 135.700	m ²	(0) 170	(0) 23,069	S単 6号
	合 計				(0) 114,599	
	単 価				(0) 760	
	官積算単価				845	合意率 0.89946
	*** B単 - 121号 ***					
000121	作業土工 支線道路B取付		m		(0.000)m 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 5.000	m ³	(0) 272.6	(0) 1,363	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 5.000	m ³	(0) 503.5	(0) 2,518	S単 31号
	合 計				(0) 3,881	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 349	
	官積算単価				388	合意率 0.89946
	*** B単 - 122号 ***					
000122	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		(0.000)m ² 35.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 35.000	m ²	1,650	(0) 57,750	(0) S単 38号
	合 計				(0) 57,750	
	単 価				(0) 1,484	
	官積算単価				1,650	合意率 0.89946
	*** B単 - 123号 ***					
000123	路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		(0.000)m ² 36.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾗﾝ RC-40	(0.000) 36.000	m ²	556.6	(0) 20,038	(0) S単 35号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 36.000	m ²	170	(0) 6,120	(0) S単 6号
	合 計				(0) 26,158	
	単 価				(0) 654	
	官積算単価				727	合意率 0.89946
	*** B単 - 124号 ***					
000124	作業土工		m		(0.000)m 102.500	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌﾞﾙ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 196.900	m ²	224.4	(0) 44,184	(0) S単 34号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 94.600	m ³	272.6	(0) 25,788	(0) S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 94.600	m ³	385	(0) 36,421	(0) S単 32号
	合 計				(0) 106,393	
	単 価				(0) 934	
	官積算単価				1,038	合意率 0.89946
	*** B単 - 125号 ***					
000125	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(0.000)m ² 358.800	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 358.800	m ²	1,973	(0) 707,912	(0) S単 13号
	合 計				(0) 707,912	
	単 価				(0) 1,775	
	官積算単価				1,973	合意率 0.89946
	*** B単 - 126号 ***					
000126	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m ²		(0.000)m ² 166.900	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(0.000) 166.900	m ²	1,186	(0) 197,943	(0) S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 166.900	m ²	170	(0) 28,373	(0) S単 6号
	合 計				(0) 226,316	
	単 価				(0) 1,220	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,356	合意率 0.89946
	*** B単 - 127号 ***					
000127	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m ²		(0.000)m ² 172.100	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生カマツパン RC-40	(0.000) 172.100	m ²	1,352	(0) 232,679	S単 8号
	合計				232,679	
	単価				(0) 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.89946
	*** B単 - 128号 ***					
000128	作業土工		m		(0.000)m ³ 129.500	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	(0.000) 170.900	m ²	224.4	(0) 38,350	S単 34号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 5.000	m ³	272.6	(0) 1,363	S単 2号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,有リ,普通	(0.000) 5.000	m ³	861	(0) 4,305	S単 18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバタ()	(0.000) 30.000	m ³	2,228	(0) 66,840	S単 21号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有リ,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 34.000	m ²	756.7	(0) 25,728	S単 33号
	合計				(0) 136,586	
	単価				(0) 949	
	官積算単価				1,055	合意率 0.89946
	*** B単 - 129号 ***					
000129	人孔嵩上げ工 楕円形組立マンホール 600×900		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(0.000) 0.100	m ³	34,310	(0) 3,431	S単 25号
P96001	楕円人孔 直壁,600×900×300H	(0.000) 1.000	個	19,000	(0) 19,000	
T00002	マンホール設置工	(0.000) 1.000	箇所	17,794	(0) 17,794	T単 2号
	合計				(0) 40,225	
	単価				(0) 36,181	
	官積算単価				40,225	合意率 0.89946
	*** B単 - 130号 ***					
000130	人孔嵩上げ工 レジンマンホール 300		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	(0.000) 0.100	m ³	34,310	(0) 3,431	S単 25号
P96002	調整リング レジンマンホール 300,H=50	(0.000) 6.000	枚	10,000	(0) 60,000	
T00001	小型マンホール設置工	(0.000) 1.000	箇所	17,794	(0) 17,794	T単 1号
	合計				(0) 81,225	
	単価				(0) 73,059	
	官積算単価				81,225	合意率 0.89946
	*** B単 - 131号 ***					
000131	舗装工(支線道路B) (農道部)再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(0.000)m ² 429.800	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 429.800	m ²	1,328	(0) 570,774	S単 11号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,なし,	(0.000) 429.800	m ²	170	(0) 73,066	S単 6号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 643,840	
	単価				(0) 1,347	
	官積算単価				1,498	合意率 0.89946
	*** B単 - 132号 ***					
000132	舗装工(支線道路B) (市道部)再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(0.000)m ² 16.600	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 16.600	m ²	2,074	(0) 34,428	S単 14号
	合計				(0) 34,428	
	単価				(0) 1,865	
	官積算単価				2,074	合意率 0.89946
	*** B単 - 133号 ***					
000133	路盤工(支線道路B) (市道部)RM-30 t=200mm		m ²		(0.000)m ² 9.200	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(0.000) 9.200	m ²	1,186	(0) 10,911	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	(0.000) 9.200	m ²	170	(0) 1,564	S単 6号
	合計				(0) 12,475	
	単価				(0) 1,220	
	官積算単価				1,356	合意率 0.89946
	*** B単 - 134号 ***					
000134	路盤工(支線道路B) (市道部)RC-40 t=300mm		m ²		(0.000)m ² 9.600	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞ RC-40	(0.000) 9.600	m ²	1,352	(0) 12,979	S単 8号
	合計				(0) 12,979	
	単価				(0) 1,216	
	官積算単価				1,352	合意率 0.89946
	*** B単 - 135号 ***					
000135	作業土工		m		(0.000)m 347.600	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 578.800	m ³	224.4	(0) 129,883	S単 34号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 331.600	m ³	272.6	(0) 90,394	S単 2号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,有り,普通	(0.000) 331.600	m ³	1,057	(0) 350,501	S単 19号
	合計				(0) 570,778	
	単価				(0) 1,477	
	官積算単価				1,642	合意率 0.89946
	*** B単 - 136号 ***					
000136	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		(0.000)m ² 1,147.100	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1,147.100	m ²	1,973	(0) 2,263,228	S単 13号
	合計				(0) 2,263,228	
	単価				(0) 1,775	
	官積算単価				1,973	合意率 0.89946

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾓｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 238.000			(0) 316,064	歩A S単 11号
	合計				(0) 316,064	
	単価				(0) 1,194	
	官積算単価				1,328	合意率 0.89946
	*** B単 - 143号 ***					
000143	作業土工 府道取付		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.400	m3	272.6	(0) 382	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 1.400	m3	651.5	(0) 912	S単 30号
	合計				(0) 1,294	
	単価				(0) 116	
	官積算単価				129	合意率 0.89946
	*** B単 - 144号 ***					
000144	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		(0.000)m ² 35.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾓｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 35.000	m ²	1,650	(0) 57,750	S単 38号
	合計				(0) 57,750	
	単価				(0) 1,484	
	官積算単価				1,650	合意率 0.89946
	*** B単 - 145号 ***					
000145	作業土工		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.400	m3	272.6	(0) 382	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 1.400	m3	651.5	(0) 912	S単 30号
	合計				(0) 1,294	
	単価				(0) 116	
	官積算単価				129	合意率 0.89946
	*** B単 - 146号 ***					
000146	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		(0.000)m ² 35.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾓｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 35.000	m ²	1,650	(0) 57,750	S単 38号
	合計				(0) 57,750	
	単価				(0) 1,484	
	官積算単価				1,650	合意率 0.89946
	*** B単 - 147号 ***					
000147	作業土工		m		(0.000)m 26.500 m	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	(0.000) 6.400	m ²	1.625	(0) 10,400	S単 28号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.100	m3	272.6	300	S単 2号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,普通	1.100	m3	861	947	S単 18号
	合計				11,647	
	単価				(0)	
	官積算単価				395	
	*** B単 - 148号 ***				440	合意率 0.89946
000148	舗装工(支線道路B)				(0.000)m	歩A
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		42.700	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	42.700	m ²	1,430	61,061	S単 37号
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,-,なし,	42.700	m ²	170	7,259	S単 6号
	合計				68,320	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,439	
	*** B単 - 149号 ***				1,600	合意率 0.89946
000149	作業土工				(0.000)m	歩A
			m		141.400	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	91.600	m3	272.6	24,970	S単 2号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,普通	91.600	m3	861	78,868	S単 18号
	合計				103,838	
	単価				(0)	
	官積算単価				661	
	*** B単 - 150号 ***				734	合意率 0.89946
000150	舗装工(支線道路B)				(0.000)m	歩A
	再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		494.900	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	494.900	m ²	1,328	657,227	S単 11号
	合計				(0)	
	単価				657,227	
	官積算単価				(0)	
	*** B単 - 151号 ***				1,194	合意率 0.89946
000151	路盤工(支線道路B)				(0.000)m	歩A
	RC-40 t=150mm		m ²		509.000	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾝ RC-40	509.000	m ²	674.5	343,321	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,-,なし,	509.000	m ²	170	86,530	S単 6号
	合計				(0)	
	単価				429,851	
	官積算単価				(0)	
	*** B単 - 152号 ***				760	合意率 0.89946
000152	作業土工				(0.000)m	歩A
	支線道路B取付		m		10.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	5.000	m3	272.6	1,363	S単 2号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	5.000	m3	861	4,305	S単 17号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 5,668	
	単価				(0) 510	
	官積算単価				567	合意率 0.89946
	*** B単 - 153号 ***					
000153	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		(0.000)m ² 37.000m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 37.000	m ²	1,650	(0) 61,050	S単 38号
	合計				(0) 61,050	
	単価				(0) 1,484	
	官積算単価				1,650	合意率 0.89946
	*** B単 - 154号 ***					
000154	路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		(0.000)m ² 36.000m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞ RC-40	(0.000) 36.000	m ²	556.6	(0) 20,038	S単 35号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 36.000	m ²	170	(0) 6,120	S単 6号
	合計				(0) 26,158	
	単価				(0) 654	
	官積算単価				727	合意率 0.89946
	*** B単 - 155号 ***					
000155	作業土工		m		(0.000)m 20.300m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 13.100	m ³	272.6	(0) 3,571	S単 2号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,有り,普通	(0.000) 13.100	m ³	861	(0) 11,279	S単 18号
	合計				(0) 14,850	
	単価				(0) 658	
	官積算単価				732	合意率 0.89946
	*** B単 - 156号 ***					
000156	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(0.000)m ² 71.100m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 71.100	m ²	1,328	(0) 94,421	S単 11号
	合計				(0) 94,421	
	単価				(0) 1,194	
	官積算単価				1,328	合意率 0.89946
	*** B単 - 157号 ***					
000157	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m ²		(0.000)m ² 73.100m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞ RC-40	(0.000) 73.100	m ²	674.5	(0) 49,306	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 73.100	m ²	170	(0) 12,427	S単 6号
	合計				(0) 61,733	
	単価				(0) 760	
	官積算単価				845	合意率 0.89946

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 158号 ***						
000158	作業土工		m		(0.000)m 43.700 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 28.300	m3	272.6	(0) 7,715	S単 2号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,普通	(0.000) 28.300	m3	861	(0) 24,366	S単 18号
	合計				(0) 32,081	
	単価				(0) 660	
	官積算単価				734	合意率 0.89946
*** B単 - 159号 ***						
000159	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		(0.000)m ² 153.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラベルコート 各種,なし,再生密粒度7A コ(13)	(0.000) 153.000	m ²	1,328	(0) 203,184	S単 11号
	合計				(0) 203,184	
	単価				(0) 1,194	
	官積算単価				1,328	合意率 0.89946
*** B単 - 160号 ***						
000160	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m ²		(0.000)m ² 157.300 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(0.000) 157.300	m ²	674.5	(0) 106,099	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 157.300	m ²	170	(0) 26,741	S単 6号
	合計				(0) 132,840	
	単価				(0) 760	
	官積算単価				845	合意率 0.89946
*** B単 - 161号 ***						
000161	路盤材		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 781.400	m3	233.9	(0) 182,769	S単 26号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,2.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,普通	(0.000) 703.300	m3	1,251	(0) 879,828	S単 16号
	合計				(0) 1,062,597	
	単価				(0) 1,062,597	
	官積算単価				1,062,597	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 2号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	272.6		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 3号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m3	1,244		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 4号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,067		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 5号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	888.4		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 6号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	170		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 7号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤツ RC-40		m ²	674.5		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 8号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツヤツ RC-40		m ²	1,352		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 9号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm		m ²	1,186		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 10号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスｺﾞ(13)		m ²	2,330		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 11号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスｺﾞ(13)		m ²	1,328		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 12号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスｺﾞ(13)		m ²	2,975		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 13号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスｺﾞ(13)		m ²	1,973		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 14号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスｺﾞ(13)		m ²	2,074		歩A・単A
S01032	*** S単 - 15号 *** ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,3.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,普通		m3	1,438		歩A・単A
S01032	*** S単 - 16号 *** ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,2.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,普通		m3	1,251		歩A・単A
S01032	*** S単 - 17号 *** ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通		m3	861		歩A・単A
S01032	*** S単 - 18号 *** ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,普通 *** S単 - 19号 ***		m3	861		歩A・単A
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,普通 *** S単 - 20号 ***		m3	1,057		歩A・単A
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通 *** S単 - 21号 ***		m3	1,057		歩A・単A
	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンクリート() *** S単 - 22号 ***		m3	2,228		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 23号 ***		人	29,274		歩A・単A
	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 24号 ***		人	26,214		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 25号 ***		人	24,276		歩A・単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工, *** S単 - 26号 ***		m3	34,310		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 27号 ***		m3	233.9		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 28号 ***		m3	310.6		歩A・単A
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工) *** S単 - 29号 ***		m ²	1,625		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 *** S単 - 30号 ***		m3	770		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下 *** S単 - 31号 ***		m3	651.5		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 32号 ***		m3	503.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単 - 33号 ***		m3	385		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 34号 ***		m ²	756.7		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 35号 ***		m ²	224.4		歩A・単A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40 *** S単 - 36号 ***		m ²	556.6		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ｽﾏｯﾌﾟ(13) *** S単 - 37号 ***		m ²	2,057		歩A・単A
	SP 表層(車道・路肩部)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1,000人
	単価				14,484	
*** S単 - 2号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂 標準 無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単価		m3		272.6	
*** S単 - 3号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単価		m3		1,244	
*** S単 - 4号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単価		m3		1,067	
*** S単 - 5号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		888.4	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		170	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m ²		674.5	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし 再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m ²		1,352	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分	路盤材 - なし あり 2層施工 -				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	なし 0mm 200mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		1,186	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		2,330	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,328	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		2,975	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,973	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,074	
	*** S単 - 15号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,3.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,有り,普通					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 3.0km以下 山0.80(平0.60)m ³ 有り 普通				
MO3002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	0.430	供用日	8,310	3,573	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.430	供用日	421	181	
P34029	軽油 ハトロール給油	12.000	L	146	1,752	
R01022	運転手(一般)	0.370	人	23,970	8,869	
	合 計				14,375	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		1,438	
	*** S単 - 16号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,2.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,有り,普通					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 2.0km以下 山0.80(平0.60)m ³ 有り 普通				
MO3002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	0.370	供用日	8,310	3,075	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.370	供用日	421	156	
P34029	軽油 ハトロール給油	11.000	L	146	1,606	
R01022	運転手(一般)	0.320	人	23,970	7,670	
	合 計				12,507	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		1,251	
	*** S単 - 17号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m ³ ,無し,普通					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 1.0km以下 山0.80(平0.60)m ³ 無し 普通				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.260	供用日	421	109	
P34029	軽油 バトール給油	7.300	L	146	1,066	
R01022	運転手 (一般)	0.220	人	23,970	5,273	
	合計				8,609	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		861	
	*** S単 - 18号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.260	供用日	8,310	2,161	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.260	供用日	421	109	
P34029	軽油 バトール給油	7.300	L	146	1,066	
R01022	運転手 (一般)	0.220	人	23,970	5,273	
	合計				8,609	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		861	
	*** S単 - 19号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.5km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.320	供用日	8,310	2,659	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.320	供用日	421	135	
P34029	軽油 バトール給油	8.900	L	146	1,299	
R01022	運転手 (一般)	0.270	人	23,970	6,472	
	合計				10,565	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,057	
	*** S単 - 20号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.5km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.320	供用日	8,310	2,659	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.320	供用日	421	135	
P34029	軽油 バトール給油	8.900	L	146	1,299	
R01022	運転手 (一般)	0.270	人	23,970	6,472	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				10,565	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,057	
	*** S単 - 21号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ'ク()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,243	524	
	合計				22,275	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,228	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人
	単価				29,274	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1.000 人
	単価				26,214	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員					
		1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
	*** S単 - 25号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工, 1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	34,310	34,310	
	合計				34,310	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		34,310	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		233.9	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単価		m3		310.6	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	単価		m ²		1,625	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単価		m3		770	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 30号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		651.5	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		503.5	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		385	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄧ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄧ質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		756.7	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ㄨ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		224.4	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		556.6	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 あり 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,057	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,430	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

