



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

余部・安町工区区画整理その2工事

積算書

(第1回変更)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(85,798,000)	
			106,630,000	
・工事原価			(72,957,000)	
			89,513,000	
純工事費			(55,104,000)	
			67,989,000	
・直接工事費			(50,116,000)	
			61,411,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(49,919,000)	
	1.000		56,391,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(")	式	(197,000)	
	1.000		5,020,000	
・間接工事費			(22,841,000)	
			28,102,000	
・・・共通仮設費			(4,988,000)	
			6,578,000	
・・・事業損失防止施設費	(")	式	(0)	
	1.000		501,000	
・・・運搬費～管轄費等				
			(4,526,000)	
			5,424,000	
・・・運搬費	(")	式	(0)	
	1.000		1,000	
・・・準備費	(")	式	(0)	
	1.000		20,000	
・・・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・技術管理費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・管轄費等	(")	式	(0)	
	1.000		104,000	
・・・現場環境改善費			(462,000)	
			528,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(462,000)	
			528,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・現場管理費			(17,853,000)	
			21,524,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(17,853,000)	
			21,524,000	
・・・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
			(12,841,000)	
			15,365,000	
・一括計上価格	(")	式	(0)	
	1.000		1,752,000	
支給品費			(0)	
			25,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(0)	
			25,000	
支給品費(直工)			(0)	
			25,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(401,000)	
			730,000	
処分費(準備費の内数)			(0)	
			16,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

運搬費 - 営繕費等	
B x C x D	5,424,000
B = 今回対象金額	61,953,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	4,526,000
C2 = 変更前の対象金額	50,116,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	8.88%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	9.16%
現場環境改善費 (率計上)	
B x C x D	528,000
B = 今回対象金額	60,706,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	462,000
C2 = 変更前の対象金額	49,715,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.90%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.96%
現場管理費 (率計上)	
B' x C x D	21,524,000
B' = 今回対象金額	68,014,000
B = 率算定対象金額	68,091,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	17,853,000
C2 = 変更前の対象金額	55,104,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	31.99%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	32.75%
C2' = 変更前の率算定対象金額	55,169,000
一般管理費等	
B x C x D	15,365,000
B = 今回対象金額	89,513,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	12,841,000
C2 = 変更前の対象金額	72,957,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	17.34%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	17.78%

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事(第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(49,919,000) 56,391,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(49,919,000) 56,391,000	
・整地工	1.000	式	(14,294,000) 20,961,000	
・・整地工 標準区画0.3ha以上	1.000	式	(9,289,000) 9,338,000	
・・畦畔工	1.000	式	(359,000) 387,000	
・・進入路工	1.000	式	(54,000) 43,000	
・・筆外運土工	1.000	式	(2,218,000) 2,419,000	
・・盛土材運搬工	1.000	式	(0) 5,685,000	
・・構造物取壊工	1.000	式	(1,507,000) 2,222,000	
・・一筆取水工	1.000	式	(") 111,000	
・・一筆排水工	1.000	式	(") 756,000	
・道路工	1.000	式	(5,268,000) 5,352,000	
・・第15号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式	(2,137,000) 2,221,000	
・・第16号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式	(") 518,000	
・・第16-1号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式	(") 538,000	
・・第3号耕作道路(砂利舗装) 全幅3.0m	1.000	式	(") 437,000	
・・第4-1号管理用道路(舗装無) 全幅2.5m	1.000	式	(") 287,000	
・・第4-2号管理用道路(舗装無) 全幅2.5m	1.000	式	(") 450,000	
・・第5号管理用道路(舗装無) 全幅2.5m	1.000	式	(") 672,000	
・・取合工(2-3)	1.000	式	(") 35,000	
・・取合工(2-5)	1.000	式	(") 194,000	
・用水路工	1.000	式	(17,909,000) 17,635,000	
・・第27号支線用水路	1.000	式	(123,000) 113,000	
・・第27-1号支線用水路	1.000	式	(5,526,000) 5,483,000	
・・第27-2号支線用水路	1.000	式	(1,396,000) 1,360,000	
・・第27-3号支線用水路	1.000	式	(1,901,000) 1,916,000	
・・第28号支線用水路	1.000	式	(4,779,000) 4,549,000	
・・第34-4号支線用水路	1.000	式	(2,177,000) 2,122,000	
・・既設用水路横断工	1.000	式	(0) 49,000	
・・取合工(2-1)	1.000	式	(") 88,000	
・・取合工(2-2)	1.000	式	(") 172,000	
・・取合工(2-3)	1.000	式	(") 255,000	
・・取合工(2-4)	1.000	式	(") 627,000	
・・取合工(1-10)	1.000	式	(865,000) 901,000	
・排水路工	1.000	式	(12,448,000) 12,443,000	
・・第19号支線排水路	1.000	式	(3,694,000) 3,664,000	
・・第20-1号支線排水路	1.000	式	(7,225,000) 7,258,000	
・・第20-1-1号支線排水路	1.000	式	(1,506,000) 1,498,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(49,919,000)	
・整地工				56,391,000	
	1.000	式		(14,294,000)	
・・整地工				20,961,000	
標準区画0.3ha以上	1.000	式		(9,289,000)	
000001 表土扱い(ほ場整備工)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
表土はぎ	4.98	ha	327,587	1,631,383	B単 1号
000002 基盤造成・畦畔築立	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	5.71	ha	842,542	4,810,915	B単 2号
000003 表土扱い(ほ場整備工)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
表土戻し+整地	5.71	ha	498,553	2,846,738	B単 3号
000125 表土扱い(支線道路敷)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表土はぎ	0.15	ha	327,587	49,138	B単 125号
合 計				(9,289,036)	
				9,338,174	
・・畦畔工				(359,000)	
	1.000	式		387,000	
000004 湛水畦畔工(Sタイプ)	(303)		(")	(191,799)	歩A・単A [単価B]
田差 H=0.0	318	m	633	201,294	B単 4号
000005 湛水畦畔工(Aタイプ)	(209)		(")	(166,991)	歩A・単A [単価B]
田差 H=0.01<H 0.50	203	m	799	162,197	B単 5号
000126 管理畦畔工(KRK500)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	49	m	478	23,422	B単 126号
合 計				(358,790)	
				386,913	
・・進入路工				(54,000)	
	1.000	式		43,000	
000006 進入路工(2型)	(4)		(")	(3,500)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.3<H 0.60	2	箇所	875	1,750	B単 6号
000007 進入路工(3型)	(14)		(")	(34,524)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.60<H 0.90	10	箇所	2,466	24,660	B単 7号
000008 進入路工(4型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.90<H 1.20	1	箇所	4,662	4,662	B単 8号
000009 進入路工(5型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=4.0 1.20<H 1.50	1	箇所	7,872	7,872	B単 9号
000127 進入路工(2型)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=6.0 0.3<H 0.60	1	箇所	1,120	1,120	B単 127号
000010 進入路工(3型)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
W=6.0 0.60<H 0.90	1	箇所	2,977	2,977	B単 10号
合 計				(53,535)	
				43,041	
・・筆外運土工				(2,218,000)	
	1.000	式		2,419,000	
000011 運土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=180m以下,33-1番ほ場 35番ほ場	1,840	m3	613	1,127,920	B単 11号
000012 運土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=180m以下,33-2番ほ場 35番ほ場	890	m3	613	545,570	B単 12号
000128 運土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
L=310m以下,第16-1号支線道路始点部 35番ほ場	272	m3	737	200,464	B単 128号
000013 運土工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
L=80m以下,33-2番ほ場 34番ほ場	1,060	m3	514	544,840	B単 13号
合 計				(2,218,330)	
				2,418,794	
・・盛土材運搬工				(0)	
	1.000	式		5,685,000	
000129 運土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
L=7.0km以下,千代川ストックヤード ほ場内	3,750	m3	1,516	5,685,000	B単 129号
合 計				(0)	
				5,685,000	
・・構造物取壊工				(1,507,000)	
	1.000	式		2,222,000	
000130 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
有筋	3.5	m3	26,007	91,025	B単 130号
000014 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	(18)		(")	(241,020)	歩A・単A [単価B]
無筋	35	m3	13,390	468,650	B単 14号
000015 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	(48)		(")	(1,248,192)	歩A・単A [単価B]
二次製品	56	m3	26,004	1,456,224	B単 15号
000016 廃プラスチック運搬・処理	(1.0)		(")	(17,493)	歩A・単A [単価B]
	1.5	m3	17,493	26,240	B単 16号
000131 混合廃棄物運搬処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8	m3	22,526	180,208	B単 131号
合 計				(1,506,705)	
				2,222,347	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・一筆取水工				(")	
	1.000	式		111,000	
000017 分水栓 B-150	(") 21	個	(") 2,370	(") 49,770	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 取水管設置工 VP 150	(") 18	m	(") 3,408	(") 61,344	歩A・単A [単価B] B単 18号
合 計				(") 111,114	
・一筆排水工				(")	
	1.000	式		756,000	
000019 排水樹設置工 550型	(") 21	箇所	(") 16,560	(") 347,760	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 排水管設置工 VP 150	(") 85	m	(") 4,447	(") 377,995	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 塩ビ管用継手 150,90°エルボ	(") 21	個	(") 1,435	(") 30,135	歩A・単A [単価B] B単 21号
合 計				(") 755,890	
・道路工				(5,268,000)	
	1.000	式		5,352,000	
・第15号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m				(2,137,000)	
	1.000	式		2,221,000	
000022 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(1,663) 1,659	m ²	(") 815	(1,355,345) 1,352,085	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 路体工(支線道路B)	(554.5) 553.0	m	(") 1,374	(761,883) 759,822	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(4) 3	箇所	(") 2,496	(9,984) 7,488	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 隅切り 市道(4.5)×支線B(3.0)	(") 2	箇所	(") 1,411	(") 2,822	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 既設道路取付工	(5.5) 0.0	m	(") 1,206	(6,633) 0	歩A・単A [単価B] B単 26号
000132 既設道路取付工	(0.000) 3.0	m	(0) 32,836	(0) 98,508	歩A・単A [単価B] B単 132号
合 計				(2,136,667) 2,220,725	
・第16号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m				(")	
	1.000	式		518,000	
000027 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(") 341	m ²	(") 815	(") 277,915	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 路体工(支線道路B)	(") 113.9	m	(") 2,107	(") 239,987	歩A・単A [単価B] B単 28号
合 計				(") 517,902	
・第16-1号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m				(")	
	1.000	式		538,000	
000029 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(") 465	m ²	(") 815	(") 378,975	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 路体工(支線道路B)	(") 155.0	m	(") 995	(") 154,225	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(") 2	箇所	(") 2,496	(") 4,992	歩A・単A [単価B] B単 31号
合 計				(") 538,192	
・第3号耕作道路(砂利舗装) 全幅3.0m				(")	
	1.000	式		437,000	
000032 舗装工(耕作道路) RC-40 t=100mm	(") 269	m ²	(") 815	(") 219,235	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 路体工(耕作道路)	(") 107.7	m	(") 1,874	(") 201,830	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 隅切り 支線B(3.0)×耕作(2.5)	(") 2	箇所	(") 2,496	(") 4,992	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 隅切り 耕作(2.5)×耕作(2.5)	(") 2	箇所	(") 5,620	(") 11,240	歩A・単A [単価B] B単 35号
合 計				(") 437,297	
・第4-1号管理用道路(舗装無) 全幅2.5m				(")	
	1.000	式		287,000	
000036 不陸整正	(") 372	m ²	(") 154	(") 57,288	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 路体工(管理用道路)	(") 149.1	m	(") 1,532	(") 228,421	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 隅切り 支線B(3.0)×耕作(2.5)	(") 2	箇所	(") 660	(") 1,320	歩A・単A [単価B] B単 38号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(") 287,029	
・第4-2号管理用道路(舗装無) 全幅2.5m	1.000	式		(") 450,000	
000039 不陸整正	(") 341	m ²	(") 154	(") 52,514	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 路体工(管理用道路)	(") 136.4	m	(") 2,890	(") 394,196	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 隅切り 耕作(2.5)×耕作(2.5)	(") 2	箇所	(") 1,488	(") 2,976	歩A・単A [単価B] B単 41号
合 計				(") 449,686	
・第5号管理用道路(舗装無) 全幅2.5m	1.000	式		(") 672,000	
000042 不陸整正	(") 810	m ²	(") 154	(") 124,740	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 路体工(管理用道路)	(") 324.2	m	(") 1,668	(") 540,766	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 車廻し造成工	(") 1	箇所	(") 6,451	(") 6,451	歩A・単A [単価B] B単 44号
合 計				(") 671,957	
・取合工(2-3)	1.000	式		(") 35,000	
000045 取付舗装工 RC-40 t=140mm	(") 36	m ²	(") 745	(") 26,820	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 すりつけ工	(") 5.5	m	(") 1,554	(") 8,547	歩A・単A [単価B] B単 46号
合 計				(") 35,367	
・取合工(2-5)	1.000	式		(") 194,000	
000047 舗装工 再生密粒度アスコン t=40mm	(") 36	m ²	(") 1,498	(") 53,928	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 路盤工 RC-40 t=100mm	(") 36	m ²	(") 660	(") 23,760	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 区画線消去	(") 7.5	m	(") 14,455	(") 108,413	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 区画線工 150mm	(") 12.9	m	(") 577	(") 7,443	歩A・単A [単価B] B単 50号
合 計				(") 193,544	
・用水路工	1.000	式		(17,909,000) 17,635,000	
・第27号支線用水路	1.000	式		(123,000) 113,000	
000051 作業土工 第27号支線用水路	(") 6.3	m	(") 168.09	(") 1,059	歩A・単A [金額B] B単 51号
000052 鉄筋コンクリートフリユーム設置工 UF350	(4.3) 3.4	m	(") 11,843	(50,925) 40,266	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 会所樹 900型	(") 1	箇所	(") 71,512	(") 71,512	歩A・単A [単価B] B単 53号
合 計				(123,496) 112,837	
・第27-1号支線用水路	1.000	式		(5,526,000) 5,483,000	
000054 作業土工 第27-1号支線用水路	(") 351.0	m	(") 1,056.92	(") 370,981	歩A・単A [金額B] B単 54号
000055 鉄筋コンクリートフリユーム設置工 UF350	(") 327.7	m	(") 11,843	(") 3,880,951	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 取水U字フリユーム設置工 UF350 A型	(") 10	箇所	(") 29,741	(") 297,410	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350	(49) 44	枚	(") 6,363	(311,787) 279,972	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 二次製品樹設置工 900型	(4) 3	箇所	(") 103,885	(415,540) 311,655	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 ヒユーム管布設 400(B形2種,180°自由基礎)	(3.7) 3.6	m	(") 18,389	(68,039) 66,200	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 重圧管布設 400	(") 6.0	m	(") 22,598	(") 135,588	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 屈曲工 UF350	(2) 9	箇所	(") 13,459	(26,918) 121,131	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 急流工 UF350-2(受台のみ)	(") 1	箇所	(") 8,775	(") 8,775	歩A・単A [単価B] B単 62号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000063 取付工 UF350	(") 1	箇所	(") 10,300	(") 10,300	歩A・単A [単価B] B単 63号
合 計				(5,526,289) 5,482,963	
・ ・ 第27-2号支線用水路				(1,396,000) 1,360,000	
000064 作業土工 第27-2号支線用水路	(") 124.4	m	(") 817.21	(") 101,661	歩A・単A [金額B] B単 64号
000065 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF250	(119.1) 117.8	m	(") 8,770	(1,044,507) 1,033,106	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 二次製品樹設置工 600型	(3) 2	箇所	(") 47,072	(141,216) 94,144	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)	(") 5.0	m	(") 13,386	(") 66,930	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 余水吐工 VP250,分水栓 250,45°エルボ 250	(") 1	箇所	(") 41,966	(") 41,966	歩A・単A [単価B] B単 68号
000133 屈曲工 UF250	(0.000) 1	箇所	(0) 13,927	(0) 13,927	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 取付工 UF250	(0.000) 1	箇所	(0) 8,284	(0) 8,284	歩A・単A [単価B] B単 134号
合 計				(1,396,280) 1,360,018	
・ ・ 第27-3号支線用水路				(1,901,000) 1,916,000	
000069 作業土工 第27-3号支線用水路	(") 157.3	m	(") 994.27	(") 156,399	歩A・単A [金額B] B単 69号
000070 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300	(") 142.9	m	(") 10,201	(") 1,457,723	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 取水U字フリーウム設置工 UF300 A型	(") 3	箇所	(") 26,130	(") 78,390	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300	(11) 14	枚	(") 5,192	(57,112) 72,688	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 二次製品樹設置工 600型	(") 1	箇所	(") 47,072	(") 47,072	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 二次製品樹設置工 900型	(") 1	箇所	(") 103,885	(") 103,885	歩A・単A [単価B] B単 74号
合 計				(1,900,581) 1,916,157	
・ ・ 第28号支線用水路				(4,779,000) 4,549,000	
000075 作業土工 第28号支線用水路	(") 214.8	m	(") 1,125.02	(") 241,655	歩A・単A [金額B] B単 75号
000076 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF450	(") 196.7	m	(") 17,029	(") 3,349,604	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 取水U字フリーウム設置工 UF450 A型	(") 8	箇所	(") 45,190	(") 361,520	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-450	(39) 27	枚	(") 8,624	(336,336) 232,848	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 二次製品樹設置工 1050型	(1) 0	箇所	(") 163,047	(163,047) 0	歩A・単A [単価B] B単 79号
000135 現場打樹 1050型	(0.000) 1	箇所	(0) 80,193	(0) 80,193	歩A・単A [単価B] B単 135号
000080 重圧管布設 500	(") 7.0	m	(") 28,488	(") 199,416	歩A・単A [単価B] B単 80号
000136 取付工 UF450	(0.000) 1	箇所	(0) 12,997	(0) 12,997	歩A・単A [単価B] B単 136号
000081 急流工 UF450-2	(1) 0	箇所	(") 110,126	(110,126) 0	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 屈曲工 UF450	(1) 4	箇所	(") 17,682	(17,682) 70,728	歩A・単A [単価B] B単 82号
合 計				(4,779,386) 4,548,961	
・ ・ 第34-4号支線用水路				(2,177,000) 2,122,000	
000083 作業土工 第34-4号支線用水路	(") 140.5	m	(") 1,444.64	(") 202,973	歩A・単A [金額B] B単 83号
000084 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF450	(115.9) 112.7	m	(") 17,029	(1,973,661) 1,919,168	歩A・単A [単価B] B単 84号
合 計				(2,176,634) 2,122,141	
・ ・ 既設用水路横断工				(0) 49,000	
000137 既設用水路横断工	(0.000) 1	式	(0) 48,814	(0) 48,814	歩A・単A [金額B] B単 137号
合 計				(0) 48,814	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・取合工(2-1)	1.000	式		(") 88,000	
000085 現場打樹 900B×1500L・600L×700H	(") 1	箇所	(") 88,141	(") 88,141	歩A・単A [単価B] B単 85号
合 計				(") 88,141	
・・取合工(2-2)	1.000	式		(") 172,000	
000086 二次製品樹設置工 900型	(") 1	箇所	(") 103,885	(") 103,885	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)	(") 3.5	m	(") 14,860	(") 52,010	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 二次製品水路設置工 400B×400H	(") 1.0	m	(") 8,729	(") 8,729	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 取付工	(") 1	箇所	(") 6,924	(") 6,924	歩A・単A [単価B] B単 89号
合 計				(") 171,548	
・・取合工(2-3)	1.000	式		(") 255,000	
000090 二次製品樹設置工 900型	(") 1	箇所	(") 103,885	(") 103,885	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 ヒューム管布設 350(B形2種,180°自由基礎)	(") 9.0	m	(") 16,837	(") 151,533	歩A・単A [単価B] B単 91号
合 計				(") 255,418	
・・取合工(2-4)	1.000	式		(") 627,000	
000092 ヒューム管布設 500(B形1種,180°自由基礎)	(") 11.0	m	(") 22,151	(") 243,661	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 取付工 UF450	(") 1	箇所	(") 12,997	(") 12,997	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 受台工	(") 2	箇所	(") 40,353	(") 80,706	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 巻立コンクリート	(") 1	箇所	(") 21,580	(") 21,580	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 ポリコルゲート管設置 高密度ポリエチレン管ダブル 500	(") 13.6	m	(") 19,731	(") 268,342	歩A・単A [単価B] B単 96号
合 計				(") 627,286	
・・取合工(1-10)	1.000	式		(865,000) 901,000	
000097 重圧管布設 500	(") 6.0	m	(") 27,196	(") 163,176	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 現場打樹 1050型	(") 1	箇所	(") 127,265	(") 127,265	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 現場打樹 1050型	(") 1	箇所	(") 111,002	(") 111,002	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 フラップゲート設置工 450	(") 1	基	(") 204,302	(") 204,302	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 手動式ゲート 400,三方水密	(") 1	基	(") 91,709	(") 91,709	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 擁壁復旧工 上流	(") 1	箇所	(") 40,418	(") 40,418	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 擁壁復旧工 下流	(") 1	箇所	(") 66,528	(") 66,528	歩A・単A [単価B] B単 103号
000138 既設舗装版取壊し	(0.000) 16	m ²	(0) 189	(0) 3,024	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 舗装版運搬・処理 アスファルト舗装	(0.000) 1.0	m ³	(0) 6,212	(0) 6,212	歩A・単A [単価B] B単 139号
000104 舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm	(") 16	m ²	(") 1,867	(") 29,872	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 路盤工(上層路盤) RM-30 t=70mm	(16) 0.0	m ²	(") 617	(9,872) 0	歩A・単A [単価B] B単 105号
000140 安定処理工 t=70mm	(0.000) 16	m ²	(0) 2,309	(0) 36,944	歩A・単A [単価B] B単 140号
000106 路盤工(下層路盤) C-40 t=180mm	(") 16	m ²	(") 1,033	(") 16,528	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 区画線工 150mm	(") 7.0	m	(") 577	(") 4,039	歩A・単A [単価B] B単 107号
合 計				(864,711) 901,019	
・排水路工	1.000	式		(12,448,000) 12,443,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・第19号支線排水路				(3,694,000)	
	1.000	式		3,664,000	
000108 作業土工 第19号支線排水路	(") 214.4	m	(") 2,027.58	(") 434,715	歩A・単A [金額B] B単 108号
000109 ベンチフリューム設置工 BF400	(201.2) 199.6	m	(") 12,640	(2,543,168) 2,522,944	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 二次製品樹設置工 900型,スロープ付	(") 1	箇所	(") 106,663	(") 106,663	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 現場打樹 5-8型,スロープ付	(") 1	箇所	(") 180,983	(") 180,983	歩A・単A [単価B] B単 111号
000141 屈曲工 BF250	(0.000) 1	箇所	(0) 10,193	(0) 10,193	歩A・単A [単価B] B単 141号
000112 ヒューム管布設 700(B形1種,180°自由基礎)	(10.9) 10.4	m	(") 39,309	(428,468) 408,814	歩A・単A [単価B] B単 112号
合 計				(3,693,997) 3,664,312	
・第20-1号支線排水路				(7,225,000)	
	1.000	式		7,258,000	
000113 作業土工 第20-1号支線排水路	(") 332.1	m	(") 1,852.34	(") 615,163	歩A・単A [金額B] B単 113号
000114 ベンチフリューム設置工 BF550	(309.1) 306.4	m	(") 17,717	(5,476,325) 5,428,489	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 現場打樹 6-8型,スロープ付	(") 1	箇所	(") 209,531	(") 209,531	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 BF取合工(A型) BF550 HP 700	(") 1	箇所	(") 5,171	(") 5,171	歩A・単A [単価B] B単 116号
000142 屈曲工 BF550	(0.000) 4	箇所	(0) 21,257	(0) 85,028	歩A・単A [単価B] B単 142号
000117 階段落差工 BF550	(") 6	個	(") 40,951	(") 245,706	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 ヒューム管布設 700(B形1種,180°自由基礎)	(17.0) 16.9	m	(") 39,585	(672,945) 668,987	歩A・単A [単価B] B単 118号
合 計				(7,224,841) 7,258,075	
・第20-1-1号支線排水路				(1,506,000)	
	1.000	式		1,498,000	
000119 作業土工 第20-1-1号支線排水路	(") 121.2	m	(") 754.55	(") 91,452	歩A・単A [金額B] B単 119号
000120 ベンチフリューム設置工 BF300	(") 101.1	m	(") 9,188	(") 928,907	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 二次製品樹設置工 900型,スロープ付	(") 2	箇所	(") 106,663	(") 213,326	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)	(18.3) 17.8	m	(") 14,860	(271,938) 264,508	歩A・単A [単価B] B単 122号
合 計				(1,505,623) 1,498,193	
・取合工(2-5)				(") 23,000	
	1.000	式		23,000	
000123 既設水路接続工	(") 1	箇所	(") 22,728	(") 22,728	歩A・単A [単価B] B単 123号
合 計				(") 22,728	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(197,000)	
				5,020,000	
・工事用道路工				(0)	
	1.000	式		1,155,000	
・・工事用道路工				(0)	
	1.000	式		1,155,000	
000143 路体盛土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	318	m3	256	81,408	B単 143号
000144 舗装工(工事用道路)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=100mm	1,414	m ²	722	1,020,908	B単 144号
000145 掘削工(すき取り)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	194	m3	274	53,156	B単 145号
				(0)	
合 計				1,155,472	
・市道仮返し道路工				(0)	
	1.000	式		2,405,000	
・・市道仮返し道路設置工				(0)	
	1.000	式		2,027,000	
000146 仮返し道路舗装工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	273	m ²	4,511	1,231,503	B単 146号
000147 表土はぎ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12.0	m3	1,176	14,112	B単 147号
000148 路床盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	153	m3	2,521	385,713	B単 148号
000149 路側線	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	96.0	m	504	48,384	B単 149号
000150 大型土のう工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
設置	4	袋	4,797	19,188	B単 150号
000151 防護施設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	254,260	254,260	B単 151号
000152 高密度ポリエチレン管(ダブル)布設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
300	28.0	m	2,627	73,556	B単 152号
				(0)	
合 計				2,026,716	
・・市道仮返し撤去				(0)	
	1.000	式		378,000	
000153 仮返し舗装取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	273.0	m ²	208	56,784	B単 153号
000154 舗装版運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	14	m3	6,842	95,788	B単 154号
000155 路盤・路床取壊し・運搬・整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	275.0	m3	714	196,350	B単 155号
000156 高密度ポリエチレン管撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	29,372	29,372	B単 156号
				(0)	
合 計				378,294	
・敷鉄板工				(0)	
	1.000	式		23,000	
・・敷鉄板工				(0)	
	1.000	式		23,000	
000157 既設農道養生工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	18	m ²	890	16,020	B単 157号
000158 市道横断面 上流側施工時養生工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.650	m ²	400	1,860	B単 158号
000159 市道 現場打柵施工時養生工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.650	m ²	677	3,148	B単 159号
000160 市道横断面部下流側施工時養生工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.650	m ²	400	1,860	B単 160号
				(0)	
合 計				22,888	
・水替工				(0)	
	1.000	式		840,000	
・・水替工				(0)	
	1.000	式		840,000	
000161 20-1号支線排水路施工時	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	118,168	118,168	B単 161号
000162 19号支線排水路施工時	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	117,463	117,463	B単 162号
000163 地区外下流農地への用水手当	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	604,583	604,583	B単 163号
				(0)	
合 計				840,214	
・湧水処理工				(0)	
	1.000	式		31,000	
・・湧水処理工				(0)	
	1.000	式		31,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)			(")		
	表土はぎ		ha	327,587		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 基礎造成・畦畔築立			(")		
			ha	842,542		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 表土扱い(ほ場整備工)			(")		
	表土戻し+整地		ha	498,553		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 湛水畦畔工(Sタイプ)			(")		
	田差 H=0.0		m	633		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 湛水畦畔工(Aタイプ)			(")		
	田差 H=0.01<H 0.50		m	799		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 進入路工(2型)			(")		
	W=4.0 0.3<H 0.60		箇所	875		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 進入路工(3型)			(")		
	W=4.0 0.60<H 0.90		箇所	2,466		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 進入路工(4型)			(")		
	W=4.0 0.90<H 1.20		箇所	4,662		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 進入路工(5型)			(")		
	W=4.0 1.20<H 1.50		箇所	7,872		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 進入路工(3型)			(")		
	W=6.0 0.60<H 0.90		箇所	2,977		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 運土工			(")		
	L = 180m以下,33 - 1番ほ場 35番ほ場		m3	613		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 運土工			(")		
	L = 180m以下,33 - 2番ほ場 35番ほ場		m3	613		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 運土工			(")		
	L = 80m以下,33 - 2番ほ場 34番ほ場		m3	514		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理			(")		
	無筋		m3	13,390		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理			(")		
	二次製品		m3	26,004		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 廃プラスチック運搬・処理			(")		
			m3	17,493		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 分水栓			(")		
	B-150		個	2,370		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 取水管設置工			(")		
	VP 150		m	3,408		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 排水樹設置工			(")		
	550型		箇所	16,560		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 排水管設置工			(")		
	VP 150		m	4,447		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 塩ビ管用継手			(")		
	150,90°エルボ		個	1,435		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 舗装工(支線道路B)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	RC-40 t=100mm		m ²	815		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 路体工(支線道路B)					
			m	1,374		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所	2,496		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 隅切り					
	市道(4.5)×支線B(3.0)		箇所	1,411		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 既設道路取付工					
			m	1,206		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 舗装工(支線道路B)					
	RC-40 t=100mm		m ²	815		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 路体工(支線道路B)					
			m	2,107		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 舗装工(支線道路B)					
	RC-40 t=100mm		m ²	815		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 路体工(支線道路B)					
			m	995		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所	2,496		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 舗装工(耕作道路)					
	RC-40 t=100mm		m ²	815		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 路体工(耕作道路)					
			m	1,874		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 隅切り					
	支線B(3.0)×耕作(2.5)		箇所	2,496		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 隅切り					
	耕作(2.5)×耕作(2.5)		箇所	5,620		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 不陸整正					
			m ²	154		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 路体工(管理用道路)					
			m	1,532		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 隅切り					
	支線B(3.0)×耕作(2.5)		箇所	660		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 不陸整正					
			m ²	154		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 路体工(管理用道路)					
			m	2,890		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 隅切り					
	耕作(2.5)×耕作(2.5)		箇所	1,488		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 不陸整正					
			m ²	154		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 路体工(管理用道路)					
			m	1,668		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 車廻し造成工		箇所	(") 6,451		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 取付舗装工 RC-40 t=140mm		m ²	(") 745		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** すりつけ工		m	(") 1,554		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 舗装工 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	(") 1,498		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 路盤工 RC-40 t=100mm		m ²	(") 660		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 区画線消去		m	(") 14,455		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 区画線工 150mm		m	(") 577		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 作業土工 第27号支線用水路		m	(") 168.09		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF350		m	(") 11,843		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 会所樹 900型		箇所	(") 71,512		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 作業土工 第27-1号支線用水路		m	(") 1,056.92		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF350		m	(") 11,843		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 取水U字フリーム設置工 UF350 A型		箇所	(") 29,741		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350		枚	(") 6,363		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 二次製品樹設置工 900型		箇所	(") 103,885		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** ヒューム管布設 400(B形2種,180°自由基礎)		m	(") 18,389		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 重圧管布設 400		m	(") 22,598		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 屈曲工 UF350		箇所	(") 13,459		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 急流工 UF350-2(受台のみ)		箇所	(") 8,775		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 取付工 UF350		箇所	(") 10,300		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 作業土工 第27-2号支線用水路		m	(") 817.21		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	UF250		m	8,770		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** 二次製品樹設置工					
	600型		箇所	47,072		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** ヒューム管布設					
	300(B形1種,180°自由基礎)		m	13,386		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 余水吐工					
	VP250,分水栓 250,45°エルボ 250		箇所	41,966		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 作業土工					
	第27-3号支線用水路		m	994.27		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム設置工					
	UF300		m	10,201		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 取水U字フリーユーム設置工					
	UF300 A型		箇所	26,130		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-300		枚	5,192		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 二次製品樹設置工					
	600型		箇所	47,072		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	103,885		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 作業土工					
	第28号支線用水路		m	1,125.02		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム設置工					
	UF450		m	17,029		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 取水U字フリーユーム設置工					
	UF450 A型		箇所	45,190		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-450		枚	8,624		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 二次製品樹設置工					
	1050型		箇所	163,047		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 重圧管布設					
	500		m	28,488		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 急流工					
	UF450-2		箇所	110,126		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 屈曲工					
	UF450		箇所	17,682		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 作業土工					
	第34-4号支線用水路		m	1,444.64		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム設置工					
	UF450		m	17,029		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 現場打樹					
	900B×1500L・600L×700H		箇所	88,141		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	103,885		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** ヒューム管布設					
	350(B形1種,180°自由基礎)		m	(") 14,860		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 二次製品水路設置工					
	400B×400H		m	(") 8,729		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 取付工					
			箇所	(") 6,924		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	(") 103,885		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** ヒューム管布設					
	350(B形2種,180°自由基礎)		m	(") 16,837		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** ヒューム管布設					
	500(B形1種,180°自由基礎)		m	(") 22,151		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 取付工					
	UF450		箇所	(") 12,997		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 受台工					
			箇所	(") 40,353		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 巻立コンクリート					
			箇所	(") 21,580		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** ポリコルゲート管設置					
	高密度ポリエチレン管ダブル 500		m	(") 19,731		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 重圧管布設					
	500		m	(") 27,196		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 現場打樹					
	1050型		箇所	(") 127,265		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 現場打樹					
	1050型		箇所	(") 111,002		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** フラップゲート設置工					
	450		基	(") 204,302		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 手動式ゲート					
	400,三方水密		基	(") 91,709		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 擁壁復旧工					
	上流		箇所	(") 40,418		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 擁壁復旧工					
	下流		箇所	(") 66,528		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 舗装工(表層)					
	再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	(") 1,867		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 路盤工(上層路盤)					
	RM-30 t=70mm		m ²	(") 617		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 路盤工(下層路盤)					
	C-40 t=180mm		m ²	(") 1,033		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 区画線工					
	150mm		m	(") 577		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 作業土工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	第19号支線排水路 *** B単 - 109号 ***		m	(") 2,027.58		歩A・単A
000109	ベンチフリューム設置工					
	BF400 *** B単 - 110号 ***		m	(") 12,640		歩A・単A
000110	二次製品樹設置工					
	900型,スロープ付 *** B単 - 111号 ***		箇所	(") 106,663		歩A・単A
000111	現場打樹					
	5-8型,スロープ付 *** B単 - 112号 ***		箇所	(") 180,983		歩A・単A
000112	ヒューム管布設					
	700(B形1種,180°自由基礎) *** B単 - 113号 ***		m	(") 39,309		歩A・単A
000113	作業土工					
	第20-1号支線排水路 *** B単 - 114号 ***		m	(") 1,852.34		歩A・単A
000114	ベンチフリューム設置工					
	BF550 *** B単 - 115号 ***		m	(") 17,717		歩A・単A
000115	現場打樹					
	6-8型,スロープ付 *** B単 - 116号 ***		箇所	(") 209,531		歩A・単A
000116	BF取合工(A型)					
	BF550 HP 700 *** B単 - 117号 ***		箇所	(") 5,171		歩A・単A
000117	階段落差工					
	BF550 *** B単 - 118号 ***		個	(") 40,951		歩A・単A
000118	ヒューム管布設					
	700(B形1種,180°自由基礎) *** B単 - 119号 ***		m	(") 39,585		歩A・単A
000119	作業土工					
	第20-1-1号支線排水路 *** B単 - 120号 ***		m	(") 754.55		歩A・単A
000120	ベンチフリューム設置工					
	BF300 *** B単 - 121号 ***		m	(") 9,188		歩A・単A
000121	二次製品樹設置工					
	900型,スロープ付 *** B単 - 122号 ***		箇所	(") 106,663		歩A・単A
000122	ヒューム管布設					
	350(B形1種,180°自由基礎) *** B単 - 123号 ***		m	(") 14,860		歩A・単A
000123	既設水路接続工					
	*** B単 - 124号 ***		箇所	(") 22,728		歩A・単A
000124	交通誘導員					
	*** B単 - 125号 ***		人	(") 13,152		歩A・単A
000125	表土扱い(支線道路敷)					
	表土はぎ *** B単 - 126号 ***		ha	(0) 327,587		歩A・単A
000126	管理畦畔工(KRK500)					
	*** B単 - 127号 ***		m	(0) 478		歩A・単A
000127	進入路工(2型)					
	W=6.0 0.3<H 0.60 *** B単 - 128号 ***		箇所	(0) 1,120		歩A・単A
000128	運土工					
	L=310m以下,第16-1号支線道路始点部 35番ほ場 *** B単 - 129号 ***		m3	(0) 737		歩A・単A
000129	運土工					
	L=7.0km以下,千代川ストックヤード ほ場内		m3	(0) 1,516		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理			(0)		
	有筋		m3	26,007		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 混合廃棄物運搬処理			(0)		
			m3	22,526		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 既設道路取付工			(0)		
			m	32,836		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 屈曲工			(0)		
	UF250		箇所	13,927		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 取付工			(0)		
	UF250		箇所	8,284		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 現場打機			(0)		
	1050型		箇所	80,193		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 取付工			(0)		
	UF450		箇所	12,997		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 既設用水路横断工			(0)		
			式	48,814		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 既設舗装版取壊し			(0)		
			m ²	189		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 舗装版運搬・処理			(0)		
	アスファルト舗装		m3	6,212		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 安定処理工			(0)		
	t = 70mm		m ²	2,309		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 屈曲工			(0)		
	BF250		箇所	10,193		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 屈曲工			(0)		
	BF550		箇所	21,257		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 路体盛土工			(0)		
			m3	256		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 舗装工(工事用道路)			(0)		
	RC-40 t = 100mm		m ²	722		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 掘削工(すき取り)			(0)		
			m3	274		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 仮廻し道路舗装工			(0)		
			m ²	4,511		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 表土はぎ			(0)		
			m3	1,176		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 路床盛土			(0)		
			m3	2,521		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 路側線			(0)		
			m	504		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 大型土のう工			(0)		
	設置		袋	4,797		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 防護施設工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			式	(0) 254,260		歩A・単A
000152	*** B単 - 152号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル)布設工					
	300		m	(0) 2,627		歩A・単A
000153	*** B単 - 153号 *** 仮返し舗装取壊し					
			m ²	(0) 208		歩A・単A
000154	*** B単 - 154号 *** 舗装版運搬・処理					
	アスファルト舗装		m ³	(0) 6,842		歩A・単A
000155	*** B単 - 155号 *** 路盤・路床取壊し・運搬・整地					
			m ³	(0) 714		歩A・単A
000156	*** B単 - 156号 *** 高密度ポリエチレン管撤去工					
			式	(0) 29,372		歩A・単A
000157	*** B単 - 157号 *** 既設農道養生工					
			m ²	(0) 890		歩A・単A
000158	*** B単 - 158号 *** 市道横断面部 上流側施工時養生工					
			m ²	(0) 400		歩A・単A
000159	*** B単 - 159号 *** 市道 現場打柵施工時養生工					
			m	(0) 677		歩A・単A
000160	*** B単 - 160号 *** 市道横断面部下流側施工時養生工					
			m ²	(0) 400		歩A・単A
000161	*** B単 - 161号 *** 20-1号支線排水路施工時					
			式	(0) 118,168		歩A・単A
000162	*** B単 - 162号 *** 19号支線排水路施工時					
			式	(0) 117,463		歩A・単A
000163	*** B単 - 163号 *** 地区外下流農地への用水手当					
			式	(0) 604,583		歩A・単A
000164	*** B単 - 164号 *** 湧水処理工					
	100		m	(0) 4,401		歩A・単A
000165	*** B単 - 165号 *** 道路清掃工					
	散水		日	(0) 41,769		歩A・単A
000166	*** B単 - 166号 *** 高密度ポリエチレン管(支給品)運搬費					
			ton	(0) 5,850		歩A・単A
000167	*** B単 - 167号 *** 根株等運搬・処理					
			ton	(0) 22,495		歩A・単A
000168	*** B単 - 168号 *** 快適トイレ設置費					
			式	(0) 103,500		歩A・単A
000169	*** B単 - 169号 *** 歩掛調査費					
			式	(0) 215,800		歩A・単A
000170	*** B単 - 170号 *** ICT測量					
			式	(0) 1,536,119		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土扱い(ほ場整備工) 表土はぎ		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.95ha,0.007,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり	(") 1.000	ha	360,774	(") 360,774	S単 73号
	合計				(") 360,774	
	単価				(") 327,587	
	官積算単価				360,774	合意率 0.908011
*** B単 - 2号 ***						
000002	基盤造成・畦畔築立		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.95ha,0.007,0.00,砂・砂質土,普通,あり	(") 1.000	ha	927,899	(") 927,899	S単 75号
	合計				(") 927,899	
	単価				(") 842,542	
	官積算単価				927,899	合意率 0.90801
*** B単 - 3号 ***						
000003	表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.95ha,0.007,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり	(") 1.000	ha	549,060	(") 549,060	S単 74号
	合計				(") 549,060	
	単価				(") 498,553	
	官積算単価				549,060	合意率 0.908011
*** B単 - 4号 ***						
000004	湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 134.900	m ²	517	(") 69,743	S単 76号
	合計				(") 69,743	
	単価				(") 633	
	官積算単価				697	合意率 0.908177
*** B単 - 5号 ***						
000005	湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 H=0.01<H 0.50		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 170.200	m ²	517	(") 87,993	S単 76号
	合計				(") 87,993	
	単価				(") 799	
	官積算単価				880	合意率 0.907954
*** B単 - 6号 ***						
000006	進入路工(2型) W=4.0 0.3<H 0.60		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.700	m ³	256	(") 435	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.200	m ²	440.6	(") 529	S単 87号
	合計				(") 964	
	単価				(") 875	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				964	合意率 0.907676
	*** B単 - 7号 ***					
000007	進入路工(3型) W=4.0 0.60<H 0.90		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 5.100	m3	256	() 1,306	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 3.200	m ²	440.6	() 1,410	S単 87号
	合計				() 2,716	
	単 価				() 2,466	
	官積算単価				2,716	合意率 0.907952
	*** B単 - 8号 ***					
000008	進入路工(4型) W=4.0 0.90<H 1.20		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 9.900	m3	256	() 2,534	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 5.900	m ²	440.6	() 2,600	S単 87号
	合計				() 5,134	
	単 価				() 4,662	
	官積算単価				5,134	合意率 0.908063
	*** B単 - 9号 ***					
000009	進入路工(5型) W=4.0 1.20<H 1.50		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 17.000	m3	256	() 4,352	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 9.800	m ²	440.6	() 4,318	S単 87号
	合計				() 8,670	
	単 価				() 7,872	
	官積算単価				8,670	合意率 0.907958
	*** B単 - 10号 ***					
000010	進入路工(3型) W=6.0 0.60<H 0.90		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 7.300	m3	256	() 1,869	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 3.200	m ²	440.6	() 1,410	S単 87号
	合計				() 3,279	
	単 価				() 2,977	
	官積算単価				3,279	合意率 0.907898
	*** B単 - 11号 ***					
000011	運土工 L=180m以下,33-1番ほ場 35番ほ場		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	236.2	() 236	S単 79号
S01034	不整地運搬 180m以下	() 1.000	m3	439	() 439	S単 1号
	合計				() 675	
	単 価				() 613	
	官積算単価				675	合意率 0.908148
	*** B単 - 12号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000012	運土工 L = 180m以下, 33 - 2番ほ場 35番ほ場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	236.2	(") 236	S単 79号
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1,000	m3	439	(") 439	S単 1号
	合計				(") 675	
	単価				(") 613	
	官積算単価				675	合意率 0.908148
	*** B単 - 13号 ***					
000013	運土工 L = 80m以下, 33 - 2番ほ場 34番ほ場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	236.2	(") 236	S単 79号
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1,000	m3	330	(") 330	S単 2号
	合計				(") 566	
	単価				(") 514	
	官積算単価				566	合意率 0.908127
	*** B単 - 14号 ***					
000014	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	(") 1,000	m3	8,313	(") 8,313	S単 52号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下,	(") 1,000	m3	2,909	(") 2,909	S単 89号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	3,525	(") 3,525	S単 49号
	合計				(") 14,747	
	単価				(") 13,390	
	官積算単価				14,747	合意率 0.907981
	*** B単 - 15号 ***					
000015	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 二次製品		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	(") 1,000	m3	16,990	(") 16,990	S単 53号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下,	(") 1,000	m3	4,148	(") 4,148	S単 90号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	7,500	(") 7,500	S単 50号
	合計				(") 28,638	
	単価				(") 26,004	
	官積算単価				28,638	合意率 0.908024
	*** B単 - 16号 ***					
000016	廃プラスチック運搬・処理		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開, 除根, 除草) 13.5km以下, 良好	(") 1,000	空m3	1,265	(") 1,265	S単 77号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(") 1,000	m3	18,000	(") 18,000	S単 51号
	合計				(") 19,265	
	単価				(") 17,493	
	官積算単価				19,265	合意率 0.908019
	*** B単 - 17号 ***					
000017	分水栓 B-150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	分水栓 B - 150,,	(") 1.000	個	2,610	(") 2,610	S単 16号
	合計				(") 2,610	
	単価				(") 2,370	
	官積算単価				2,610	合意率 0.908045
	*** B単 - 18号 ***					
000018	取水管設置工 VP 150		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	3,753	(") 37,530	S単 66号
	合計				(") 37,530	
	単価				(") 3,408	
	官積算単価				3,753	合意率 0.908073
	*** B単 - 19号 ***					
000019	排水樹設置工 550型		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.300	m3	277.7	(") 639	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.200	m3	288.2	(") 634	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(") 2.000	m3	2,631	(") 5,262	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.800	m ²	485.6	(") 388	S単 86号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,424	(") 34,240	S単 100号
S02116	一筆排水枡 320×230×550,,	(") 10.000	個	11,000	(") 110,000	S単 17号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.600	m ²	9,012	(") 23,431	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	38,930	(") 7,786	S単 91号
	合計				(") 182,380	
	単価				(") 16,560	
	官積算単価				18,238	合意率 0.907994
	*** B単 - 20号 ***					
000020	排水管設置工 VP 150		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管刈-付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	4,525	(") 45,250	S単 67号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.500	m3	277.7	(") 417	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.400	m3	288.2	(") 403	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパの効()	(") 1.300	m3	2,228	(") 2,896	S単 4号
	合計				(") 48,966	
	単価				(") 4,447	
	官積算単価				4,897	合意率 0.908107
	*** B単 - 21号 ***					
000021	塩ビ管用継手 150,90°エルボ		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,	(") 1.000	個	1,580	(") 1,580	S単 18号
	合計				(") 1,580	
	単価				(") 1,435	
	官積算単価				1,580	合意率 0.908227

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 22号 ***						
000022	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ、RC-40、10cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、必要、あり、なし	(") 1,000	m ²	898	(") 898	S単 69号
	合計				(") 898	
	単価				(") 815	
	官積算単価				898	合意率 0.907572
*** B単 - 23号 ***						
000023	路体工(支線道路B)		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m ³ 未満、無し、なし	(") 403,400	m ³	256	(") 103,270	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 109,100	m ²	440.6	(") 48,069	S単 87号
	合計				(") 151,339	
	単価				(") 1,374	
	官積算単価				1,513	合意率 0.908129
*** B単 - 24号 ***						
000024	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ、RC-40、10cm、2.0m以上 2.5m未満、不陸整正+敷均し、必要、なし、なし	(") 20,000	m ²	1,011	(") 20,220	S単 70号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-、-、あり	(") 9,000	m ³	807.4	(") 7,267	S単 85号
	合計				(") 27,487	
	単価				(") 2,496	
	官積算単価				2,749	合意率 0.907966
*** B単 - 25号 ***						
000025	隅切り 市道(4.5)×支線B(3.0)		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ、RC-40、10cm、2.0m以上 2.5m未満、不陸整正+敷均し、必要、なし、なし	(") 11,300	m ²	1,011	(") 11,424	S単 70号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-、-、あり	(") 5,100	m ³	807.4	(") 4,118	S単 85号
	合計				(") 15,542	
	単価				(") 1,411	
	官積算単価				1,554	合意率 0.907979
*** B単 - 26号 ***						
000026	既設道路取付工		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-、-、あり	(") 123,000	m ³	807.4	(") 99,310	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 76,000	m ²	440.6	(") 33,486	S単 87号
	合計				(") 132,796	
	単価				(") 1,206	
	官積算単価				1,328	合意率 0.908132
*** B単 - 27号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000027	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし	(") 1,000	m ²	898	(") 898	S単 69号
	合計				(") 898	
	単価				(") 815	
	官積算単価				898	合意率 0.907572
	*** B単 - 28号 ***					
000028	路体工(支線道路B)		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 468,200	m ³	256	(") 119,859	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 254,800	m ²	440.6	(") 112,265	S単 87号
	合計				(") 232,124	
	単価				(") 2,107	
	官積算単価				2,321	合意率 0.907798
	*** B単 - 29号 ***					
000029	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし	(") 1,000	m ²	898	(") 898	S単 69号
	合計				(") 898	
	単価				(") 815	
	官積算単価				898	合意率 0.907572
	*** B単 - 30号 ***					
000030	路体工(支線道路B)		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 392,000	m ³	256	(") 100,352	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 21,000	m ²	440.6	(") 9,253	S単 87号
	合計				(") 109,605	
	単価				(") 995	
	官積算単価				1,096	合意率 0.907846
	*** B単 - 31号 ***					
000031	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	(") 20,000	m ²	1,011	(") 20,220	S単 70号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 9,000	m ³	807.4	(") 7,267	S単 85号
	合計				(") 27,487	
	単価				(") 2,496	
	官積算単価				2,749	合意率 0.907966
	*** B単 - 32号 ***					
000032	舗装工(耕作道路) RC-40 t=100mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし	(") 1,000	m ²	898	(") 898	S単 69号
	合計				(") 898	
	単価				(") 815	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				898	合意率 0.907572
	*** B単 - 33号 ***					
000033	路体工(耕作道路)		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 159.000	m3	807.4	(") 128,377	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 177.000	m ²	440.6	(") 77,986	S単 87号
	合計				(") 206,363	
	単 価				(") 1,874	
	官積算単価				2,064	合意率 0.907945
	*** B単 - 34号 ***					
000034	隅切り 支線B(3.0)×耕作(2.5)		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	(") 20.000	m ²	1,011	(") 20,220	S単 70号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 9.000	m3	807.4	(") 7,267	S単 85号
	合計				(") 27,487	
	単 価				(") 2,496	
	官積算単価				2,749	合意率 0.907966
	*** B単 - 35号 ***					
000035	隅切り 耕作(2.5)×耕作(2.5)		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	(") 45.000	m ²	1,011	(") 45,495	S単 70号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 20.300	m3	807.4	(") 16,390	S単 85号
	合計				(") 61,885	
	単 価				(") 5,620	
	官積算単価				6,189	合意率 0.908062
	*** B単 - 36号 ***					
000036	不陸整正		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	170.3	(") 170	S単 111号
	合計				(") 170	
	単 価				(") 154	
	官積算単価				170	合意率 0.905882
	*** B単 - 37号 ***					
000037	路体工(管理用道路)		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 138.000	m3	807.4	(") 111,421	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 130.000	m ²	440.6	(") 57,278	S単 87号
	合計				(") 168,699	
	単 価				(") 1,532	
	官積算単価				1,687	合意率 0.90812

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 38号 ***						
000038	隅切り 支線B(3.0)×耕作(2.5)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 9.000	m3	807.4	(") 7,267	S単 85号
	合計				(") 7,267	
	単価				(") 660	
	官積算単価				727	合意率 0.90784
*** B単 - 39号 ***						
000039	不陸整正		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m	170.3	(") 170	S単 111号
	合計				(") 170	
	単価				(") 154	
	官積算単価				170	合意率 0.905882
*** B単 - 40号 ***						
000040	路体工(管理用道路)		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 336.400	m3	807.4	(") 271,609	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 105.900	m	440.6	(") 46,660	S単 87号
	合計				(") 318,269	
	単価				(") 2,890	
	官積算単価				3,183	合意率 0.907948
*** B単 - 41号 ***						
000041	隅切り 耕作(2.5)×耕作(2.5)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 20.300	m3	807.4	(") 16,390	S単 85号
	合計				(") 16,390	
	単価				(") 1,488	
	官積算単価				1,639	合意率 0.90787
*** B単 - 42号 ***						
000042	不陸整正		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m	170.3	(") 170	S単 111号
	合計				(") 170	
	単価				(") 154	
	官積算単価				170	合意率 0.905882
*** B単 - 43号 ***						
000043	路体工(管理用道路)		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 156.000	m3	807.4	(") 125,954	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 131.000	m	440.6	(") 57,719	S単 87号
	合計				(") 183,673	
	単価				(") 1,668	
	官積算単価				1,837	合意率 0.908002

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 44号 ***						
000044	車廻し造成工		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	(") 8.800	m3	807.4	(") 7,105	S単 85号
	合計				(") 7,105	
	単価				(") 6,451	
	官積算単価				7,105	合意率 0.907952
*** B単 - 45号 ***						
000045	取付舗装工 RC-40 t = 140mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(") 1,000	m ²	170.3	(") 170	S単 111号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生ケツツツ RC-40	(") 1,000	m ²	651.4	(") 651	S単 112号
	合計				(") 821	
	単価				(") 745	
	官積算単価				821	合意率 0.907429
*** B単 - 46号 ***						
000046	すりつけ工		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 367,000	m3	256	(") 93,952	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 175,000	m ²	440.6	(") 77,105	S単 87号
	合計				(") 171,057	
	単価				(") 1,554	
	官積算単価				1,711	合意率 0.90824
*** B単 - 47号 ***						
000047	舗装工 再生密粒度アスコン t = 40mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), フライアクト 各種, なし, 再生密粒度ア ン(13)	(") 1,000	m ²	1,650	(") 1,650	S単 116号
	合計				(") 1,650	
	単価				(") 1,498	
	官積算単価				1,650	合意率 0.907878
*** B単 - 48号 ***						
000048	路盤工 RC-40 t = 100mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生ケツツツ RC-40	(") 1,000	m ²	557	(") 557	S単 113号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(") 1,000	m ²	170.3	(") 170	S単 111号
	合計				(") 727	
	単価				(") 660	
	官積算単価				727	合意率 0.90784
*** B単 - 49号 ***						
000049	区画線消去		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線消去削り取り式, ..., 昼間施工, 削り取り式, 15cm換算, なし	(") 1,000	m	588	(") 588	S単 71号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	軽油	(")			(")	
	バト-#給油,,	62.000	L	153	9,486	S単 19号
S02116	ガソリン	(")			(")	
	J I S 2号 レギュラースタンド,,	35.000	L	167	5,845	S単 20号
	合計				15,919	
	単 価				14,455	
	官積算単価				15,919	合意率 0.908034
	*** B単 - 50号 ***					
000050	区画線工				(")	歩A
	150mm		m		1.000 m	当たり算出
S08801	【区画線工】	(")			(")	
	区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1.000	m	206	206	S単 72号
T00002	区画線設置 材料費	(")			(")	
		1.000	m	430	430	T単 1号
	合計				636	
	単 価				577	
	官積算単価				636	合意率 0.907232
	*** B単 - 51号 ***					
000051	作業土工				(")	歩A
	第27号支線用水路		m		100.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	41.900	m ²	440.6	18,461	S単 87号
	合計				18,461	
	単 価				168.09	
	官積算単価				185	合意率 0.908233
	*** B単 - 52号 ***					
000052	鉄筋コンクリートフリーム設置工				(")	歩A
	UF350		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.400	m ³	277.7	944	S単 81号
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	3.500	m ²	485.6	1,700	S単 86号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工	(")			(")	
	350,バ ック材(クレーン機能付) 加-ラ型,受台無し,あり	10.000	m	12,244	122,440	S単 55号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m ³	288.2	663	S単 80号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動バ ック材()	2.100	m ³	2,228	4,679	S単 4号
	合計				130,426	
	単 価				11,843	
	官積算単価				13,043	合意率 0.907996
	*** B単 - 53号 ***					
000053	会所構				(")	歩A
	900型		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	27.500	m ³	277.7	7,637	S単 81号
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	19.600	m ²	485.6	9,518	S単 86号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	5,091	14,255	S単 97号
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	33,130	33,130	S単 92号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	53.900	m ²	9,012	485,747	S単 96号
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	5.100	m ³	38,930	198,543	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	16.900	m ³	288.2	4,871	S単 80号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 15.200	m3	2,228	(") 33,866	S単 4号
	合計				(") 787,567	
	単価				(") 71,512	
	官積算単価				78,757	合意率 0.908008
	*** B単 - 54号 ***					
000054	作業土工 第27-1号支線用水路		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 38.300	m3	288.2	(") 11,038	S単 80号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 34.500	m3	1,651	(") 56,960	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 8.500	m3	615	(") 5,228	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(") 26.000	m3	397	(") 10,322	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 74.500	m ²	440.6	(") 32,825	S単 87号
	合計				(") 116,373	
	単価				(") 1,056.92	
	官積算単価				1,164	合意率 0.908011
	*** B単 - 55号 ***					
000055	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF350		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.400	m3	277.7	(") 944	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.500	m ²	485.6	(") 1,700	S単 86号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾗｰ型,受台無し,あり	(") 10.000	m	12,244	(") 122,440	S単 55号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.300	m3	288.2	(") 663	S単 80号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2.100	m3	2,228	(") 4,679	S単 4号
	合計				(") 130,426	
	単価				(") 11,843	
	官積算単価				13,043	合意率 0.907996
	*** B単 - 56号 ***					
000056	取水U字フリーウム設置工 UF350 A型		箇所		(") 10.000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.400	m3	277.7	(") 944	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.300	m3	288.2	(") 663	S単 80号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2.100	m3	2,228	(") 4,679	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.500	m ²	485.6	(") 1,700	S単 86号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	38,930	(") 3,893	S単 91号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.900	m ²	9,012	(") 26,135	S単 96号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,133	(") 41,330	S単 59号
S02116	取水U字フリーウム 350 両口分水,,	(") 10.000	個	23,300	(") 233,000	S単 24号
S02116	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 350,,	(") 10.000	枚	1,520	(") 15,200	S単 25号
	合計				(") 327,544	
	単価				(") 29,741	
	官積算単価				32,754	合意率 0.908011

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 57号 ***					
000057	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	918	(") 918	S単 60号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 350×1000,,	(") 1.000	枚	6,090	(") 6,090	S単 26号
	合計				(") 7,008	
	単価				(") 6,363	
	官積算単価				7,008	合意率 0.907962
	*** B単 - 58号 ***					
000058	二次製品樹設置工 900型		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 22.900	m3	277.7	(") 6,359	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20.500	m ²	485.6	(") 9,955	S単 86号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	8,001	(") 80,010	S単 101号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	(") 10.000	個	75,200	(") 752,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.500	m ²	5,091	(") 12,728	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	33,130	(") 26,504	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 16.800	m ²	9,012	(") 151,402	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.000	m3	38,930	(") 77,860	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.900	m3	288.2	(") 3,430	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 10.700	m3	2,228	(") 23,840	S単 4号
	合計				(") 1,144,088	
	単価				(") 103,885	
	官積算単価				114,409	合意率 0.908014
	*** B単 - 59号 ***					
000059	ヒューム管布設 400(B形2種,180°自由基礎)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 12.500	m3	277.7	(") 3,471	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.000	m ²	485.6	(") 4,370	S単 86号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 8.700	m ²	291	(") 2,532	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管2種	(") 10.000	m	16,560	(") 165,600	S単 105号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,なし,あり	(") 1.500	m3	3,935	(") 5,903	S単 63号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし,あり	(") 1.900	m3	4,964	(") 9,432	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.900	m3	288.2	(") 1,412	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 4.400	m3	2,228	(") 9,803	S単 4号
	合計				(") 202,523	
	単価				(") 18,389	
	官積算単価				20,252	合意率 0.908009

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 60号 ***						
000060	重圧管布設 400		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 8.400	m3	277.7	(") 2,333	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.500	m ²	485.6	(") 2,671	S単 86号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:3	(") 0.100	m3	27,800	(") 2,780	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.500	m ²	5,091	(") 2,546	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	33,130	(") 9,939	S単 92号
T00004	重圧管布設 400,長期割なし	(") 10,000	m	21,434	(") 214,340	T単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.200	m3	288.2	(") 1,787	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 5.600	m3	2,228	(") 12,477	S単 4号
	合計				(") 248,873	
	単価				(") 22,598	
	官積算単価				24,887	合意率 0.908024
*** B単 - 61号 ***						
000061	屈曲工 UF350		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.400	m ²	9,012	(") 93,725	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.400	m3	38,930	(") 54,502	S単 91号
	合計				(") 148,227	
	単価				(") 13,459	
	官積算単価				14,823	合意率 0.90798
*** B単 - 62号 ***						
000062	急流工 UF350-2(受台のみ)		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	(") 7.700	m ²	9,012	(") 69,392	S単 98号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.700	m3	38,930	(") 27,251	S単 93号
	合計				(") 96,643	
	単価				(") 8,775	
	官積算単価				9,664	合意率 0.908009
*** B単 - 63号 ***						
000063	取付工 UF350		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 8.700	m ²	9,012	(") 78,404	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.900	m3	38,930	(") 35,037	S単 91号
	合計				(") 113,441	
	単価				(") 10,300	
	官積算単価				11,344	合意率 0.907968
*** B単 - 64号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000064	作業土工 第27-2号支線用水路		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 33.100	m3	288.2	(") 9,539	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 29.800	m3	1,651	(") 49,200	S単 5号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 1.800	m3	615	(") 1,107	S単 8号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,あり	(") 28.000	m3	397	(") 11,116	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 43.200	m ²	440.6	(") 19,034	S単 87号
	合計				(") 89,996	
	単価				(") 817.21	
	官積算単価				900	合意率 0.908011
	*** B単 - 65号 ***					
000065	鉄筋コンクリートフリーフォーム設置工 UF250		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.300	m3	277.7	(") 639	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.500	m ²	485.6	(") 1,214	S単 86号
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型,受台無し,あり	(") 10.000	m	9,064	(") 90,640	S単 56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.800	m3	288.2	(") 519	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	(") 1.600	m3	2,228	(") 3,565	S単 4号
	合計				(") 96,577	
	単価				(") 8,770	
	官積算単価				9,658	合意率 0.908055
	*** B単 - 66号 ***					
000066	二次製品樹設置工 600型		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 11.700	m3	277.7	(") 3,249	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12.200	m ²	485.6	(") 5,924	S単 86号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	5,402	(") 54,020	S単 102号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(") 10.000	個	27,400	(") 274,000	S単 30号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(") 1.800	m ²	5,091	(") 9,164	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	33,130	(") 13,252	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.600	m ²	9,012	(") 95,527	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.200	m3	38,930	(") 46,716	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.200	m3	288.2	(") 2,075	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	(") 6.500	m3	2,228	(") 14,482	S単 4号
	合計				(") 518,409	
	単価				(") 47,072	
	官積算単価				51,841	合意率 0.908007
	*** B単 - 67号 ***					
000067	ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 10.100	m3	277.7	(") 2,805	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.000	m ²	485.6	(") 3,885	S単 86号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(")			(")	
	土砂	7.400	m ³	291	2,153	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	(")			(")	
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	10.000	m	11,530	115,300	S単 106号
S07001	バイブライン基礎	(")			(")	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コバ'ク'区分,なし,あり	1.300	m ³	3,935	5,116	S単 63号
S07001	バイブライン基礎	(")			(")	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),コバ',区分,なし,あり	1.400	m ³	4,964	6,950	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.900	m ³	288.2	1,412	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク'()	4.400	m ³	2,228	9,803	S単 4号
	合計				147,424	
	単価				13,386	
	官積算単価				14,742	合意率 0.908017
	*** B単 - 68号 ***					
000068	余水吐工				(")	歩A
	VP250,分水栓 250.45°エルボ 250		箇所		1.000	箇所 当たり算出
S07022	硬質塩化ビニル管機械布設	(")			(")	
	VP,250mm,片受直管型-フ'付,4.0m管,0箇所,あり	3.200	m	9,868	31,578	S単 68号
S02116	分水栓	(")			(")	
	B - 250,,	1.000	個	11,000	11,000	S単 31号
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手	(")			(")	
	250,45°エルボ,,	1.000	個	3,640	3,640	S単 32号
	合計				46,218	
	単価				41,966	
	官積算単価				46,218	合意率 0.908001
	*** B単 - 69号 ***					
000069	作業土工				(")	歩A
	第27-3号支線用水路		m		100.000	m 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	36.900	m ³	288.2	10,635	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	33.200	m ³	1,651	54,813	S単 5号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	5.200	m ³	615	3,198	S単 8号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,3.0-4.0ton,あり	28.000	m ³	397	11,116	S単 9号
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	67.500	m ²	440.6	29,741	S単 87号
	合計				109,503	
	単価				994.27	
	官積算単価				1,095	合意率 0.908008
	*** B単 - 70号 ***					
000070	鉄筋コンクリートフリーム設置工				(")	歩A
	UF300		m		10.000	m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.800	m ³	277.7	778	S単 81号
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	3.000	m ²	485.6	1,457	S単 86号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工	(")			(")	
	300,バ'ック約(クレン機能付) ク-ラ型,受台無し,あり	10.000	m	10,552	105,520	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.000	m ³	288.2	576	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク'()	1.800	m ³	2,228	4,010	S単 4号
	合計				112,341	
	単価				10,201	
	官積算単価				11,234	合意率 0.908047
	*** B単 - 71号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000071	取水U字フリューム設置工 UF300 A型		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2,800	m3	277.7	(") 778	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2,000	m3	288.2	(") 576	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,800	m3	2,228	(") 4,010	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3,000	m ²	485.6	(") 1,457	S単 86号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	38,930	(") 3,893	S単 91号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2,400	m ²	9,012	(") 21,629	S単 96号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	4,133	(") 41,330	S単 59号
S02116	取水U字フリューム 300 両口分水,,	(") 10,000	個	20,100	(") 201,000	S単 33号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300,,	(") 10,000	枚	1,310	(") 13,100	S単 34号
	合計				(") 287,773	
	単価				(") 26,130	
	官積算単価				28,777	合意率 0.908016
	*** B単 - 72号 ***					
000072	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1,000	枚	918	(") 918	S単 60号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,	(") 1,000	枚	4,800	(") 4,800	S単 35号
	合計				(") 5,718	
	単価				(") 5,192	
	官積算単価				5,718	合意率 0.908009
	*** B単 - 73号 ***					
000073	二次製品樹設置工 600型		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 11,700	m3	277.7	(") 3,249	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12,200	m ²	485.6	(") 5,924	S単 86号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(") 10,000	基	5,402	(") 54,020	S単 102号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(") 10,000	個	27,400	(") 274,000	S単 30号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,800	m ²	5,091	(") 9,164	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	33,130	(") 13,252	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10,600	m ²	9,012	(") 95,527	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,200	m3	38,930	(") 46,716	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7,200	m3	288.2	(") 2,075	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 6,500	m3	2,228	(") 14,482	S単 4号
	合計				(") 518,409	
	単価				(") 47,072	
	官積算単価				51,841	合意率 0.908007

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 74号 ***						
000074	二次製品樹設置工 900型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 22.900	m3	277.7	(") 6,359	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20.500	m ²	485.6	(") 9,955	S単 86号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	8,001	(") 80,010	S単 101号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,.	(") 10.000	個	75,200	(") 752,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.500	m ²	5,091	(") 12,728	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	33,130	(") 26,504	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 16.800	m ²	9,012	(") 151,402	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.000	m3	38,930	(") 77,860	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.900	m3	288.2	(") 3,430	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	(") 10.700	m3	2,228	(") 23,840	S単 4号
	合 計				(") 1,144,088	
	単 価				(") 103,885	
	官積算単価				(") 114,409	合意率 0.908014
*** B単 - 75号 ***						
000075	作業土工 第28号支線用水路		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 40.600	m3	288.2	(") 11,701	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	(") 36.500	m3	1,651	(") 60,262	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 9.500	m3	615	(") 5,843	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(") 27.000	m3	397	(") 10,719	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 80.200	m ²	440.6	(") 35,336	S単 87号
	合 計				(") 123,861	
	単 価				(") 1,125.02	
	官積算単価				(") 1,239	合意率 0.908009
*** B単 - 76号 ***						
000076	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF450		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.700	m3	277.7	(") 1,305	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.500	m ²	485.6	(") 2,185	S単 86号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 450,バツク(クレーン機能付) 加型,受台無し,あり	(") 10.000	m	17,742	(") 177,420	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.900	m3	288.2	(") 836	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	(") 2.600	m3	2,228	(") 5,793	S単 4号
	合 計				(") 187,539	
	単 価				(") 17,029	
	官積算単価				(") 18,754	合意率 0.908019
*** B単 - 77号 ***						
000077	取水U字フリーウム設置工 UF450 A型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.700	m3	277.7	(") 1,305	S単 81号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.900	m3	288.2	(") 836	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2.600	m3	2,228	(") 5,793	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.500	m ²	485.6	(") 2,185	S単 86号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	38,930	(") 7,786	S単 91号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.800	m ²	9,012	(") 34,246	S単 96号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	4,133	(") 41,330	S単 59号
S02116	取水U字フリューム 450 両口分水,,	(") 10.000	個	37,700	(") 377,000	S単 36号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450,,	(") 10.000	枚	2,720	(") 27,200	S単 37号
	合計				(") 497,681	
	単価				(") 45,190	
	官積算単価				49,768	合意率 0.908013
	*** B単 - 78号 ***					
000078	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-450		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(") 1.000	枚	918	(") 918	S単 60号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 450×1000,,	(") 1.000	枚	8,580	(") 8,580	S単 38号
	合計				(") 9,498	
	単価				(") 8,624	
	官積算単価				9,498	合意率 0.90798
	*** B単 - 79号 ***					
000079	二次製品樹設置工 1050型		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 32.800	m3	277.7	(") 9,109	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 25.800	m ²	485.6	(") 12,528	S単 86号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	(") 10.000	基	10,560	(") 105,600	S単 103号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	(") 10.000	個	129,000	(") 1,290,000	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.800	m ²	5,091	(") 14,255	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	33,130	(") 33,130	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 21.600	m ²	9,012	(") 194,659	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.600	m3	38,930	(") 101,218	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.300	m3	288.2	(") 4,409	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 13.800	m3	2,228	(") 30,746	S単 4号
	合計				(") 1,795,654	
	単価				(") 163,047	
	官積算単価				179,565	合意率 0.908011
	*** B単 - 80号 ***					
000080	重圧管布設 500		m		(") 10,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 17.500	m3	277.7	(") 4,860	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.400	m ²	485.6	(") 3,108	S単 86号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:3,	(") 0.100	m3	27,800	(") 2,780	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.700	m ²	5,091	(") 3,564	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	33,130	(") 9,939	S単 92号
T00006	重圧管布設 500,長期割なし	(") 10.000	m	25,534	(") 255,340	T単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 14.900	m3	288.2	(") 4,294	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 13.400	m3	2,228	(") 29,855	S単 4号
	合計				(") 313,740	
	単価				(") 28,488	
	官積算単価				31,374	合意率 0.908013
	*** B単 - 81号 ***					
000081	急流工 UF450-2		箇所		(") 10.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 37.400	m3	277.7	(") 10,386	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20.800	m ²	485.6	(") 10,100	S単 86号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行わない	(") 20.000	m	5,503	(") 110,060	S単 61号
S02116	大型フリューム B900×H900×L2000,,	(") 10.000	個	69,300	(") 693,000	S単 41号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 31.400	m ²	9,012	(") 282,977	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.500	m3	38,930	(") 58,395	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 20.900	m3	288.2	(") 6,023	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 18.800	m3	2,228	(") 41,886	S単 4号
	合計				(") 1,212,827	
	単価				(") 110,126	
	官積算単価				121,283	合意率 0.908008
	*** B単 - 82号 ***					
000082	屈曲工 UF450		箇所		(") 10.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 13.400	m ²	9,012	(") 120,761	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.900	m3	38,930	(") 73,967	S単 91号
	合計				(") 194,728	
	単価				(") 17,682	
	官積算単価				19,473	合意率 0.908026
	*** B単 - 83号 ***					
000083	作業土工 第34-4号支線用水路		m		(") 100.000	歩A m 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 54.800	m3	288.2	(") 15,793	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 49.300	m3	1,651	(") 81,394	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 8.700	m3	615	(") 5,351	S単 8号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,あり	(") 40.600	m3	397	(") 16,118	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 91.700	m ²	440.6	(") 40,403	S単 87号
	合計				(") 159,059	
	単価				(") 1,444.64	
	官積算単価				1,591	合意率 0.90801
	*** B単 - 84号 ***					
000084	鉄筋コンクリートフリユーム設置工 UF450		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.700	m3	277.7	(") 1,305	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.500	m ²	485.6	(") 2,185	S単 86号
S05001	鉄筋コンクリートフリユーム機械据付工 450,バ ック(クレン機能付) クラ型,受台無し,あり	(") 10.000	m	17,742	(") 177,420	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.900	m3	288.2	(") 836	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	(") 2.600	m3	2,228	(") 5,793	S単 4号
	合計				(") 187,539	
	単価				(") 17,029	
	官積算単価				18,754	合意率 0.908019
	*** B単 - 85号 ***					
000085	現場打樹 900B×1500L・600L×700H		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 2.860	m3	241.6	(") 691	S単 82号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.680	m ²	485.6	(") 816	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.220	m ²	5,091	(") 1,120	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.110	m3	33,130	(") 3,644	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.750	m ²	9,012	(") 60,831	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.670	m3	38,930	(") 26,083	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.730	m3	236.2	(") 409	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	(") 1.560	m3	2,228	(") 3,476	S単 4号
	合計				(") 97,070	
	単価				(") 88,141	
	官積算単価				97,070	合意率 0.908014
	*** B単 - 86号 ***					
000086	二次製品樹設置工 900型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 22.900	m3	277.7	(") 6,359	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20.500	m ²	485.6	(") 9,955	S単 86号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	8,001	(") 80,010	S単 101号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	(") 10.000	個	75,200	(") 752,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.500	m ²	5,091	(") 12,728	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	33,130	(") 26,504	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 16.800	m ²	9,012	(") 151,402	S単 96号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.000	m3	38,930	(") 77,860	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.900	m3	288.2	(") 3,430	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()	(") 10.700	m3	2,228	(") 23,840	S単 4号
	合計				(") 1,144,088	
	単 価				(") 103,885	
	官積算単価				(") 114,409	合意率 0.908014
	*** B単 - 87号 ***					
000087	ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 11.400	m3	277.7	(") 3,166	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.500	m ²	485.6	(") 4,128	S単 86号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 8.100	m ²	291	(") 2,357	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	(") 10.000	m	12,730	(") 127,300	S単 107号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ`ク,区分 ,なし,あり	(") 1.400	m3	3,935	(") 5,509	S単 63号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ,区分 ,なし,あり	(") 1.700	m3	4,964	(") 8,439	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.600	m3	288.2	(") 1,614	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()	(") 5.000	m3	2,228	(") 11,140	S単 4号
	合計				(") 163,653	
	単 価				(") 14,860	
	官積算単価				(") 16,365	合意率 0.908035
	*** B単 - 88号 ***					
000088	二次製品水路設置工 400B x 400H		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.200	m3	277.7	(") 889	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.800	m ²	485.6	(") 1,845	S単 86号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	3,532	(") 35,320	S単 62号
S02116	二次製品水路 B400 x H400 x L2000,,	(") 5.000	個	10,900	(") 54,500	S単 42号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.600	m3	288.2	(") 461	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()	(") 1.400	m3	2,228	(") 3,119	S単 4号
	合計				(") 96,134	
	単 価				(") 8,729	
	官積算単価				(") 9,613	合意率 0.908041
	*** B単 - 89号 ***					
000089	取付工		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.630	m ²	9,012	(") 5,678	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.050	m3	38,930	(") 1,947	S単 91号
	合計				(") 7,625	
	単 価				(") 6,924	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				7,625	合意率 0.908065
	*** B単 - 90号 ***					
000090	二次製品樹設置工 900型		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 22,900	m3	277.7	(") 6,359	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20,500	m ²	485.6	(") 9,955	S単 86号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(") 10,000	基	8,001	(") 80,010	S単 101号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	(") 10,000	個	75,200	(") 752,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2,500	m ³	5,091	(") 12,728	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,800	m3	33,130	(") 26,504	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 16,800	m ²	9,012	(") 151,402	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2,000	m3	38,930	(") 77,860	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11,900	m3	288.2	(") 3,430	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク'()	(") 10,700	m3	2,228	(") 23,840	S単 4号
	合計				(") 1,144,088	
	単 価				(") 103,885	
	官積算単価				114,409	合意率 0.908014
	*** B単 - 91号 ***					
000091	ヒューム管布設 350(B形2種,180°自由基礎)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 13,500	m3	277.7	(") 3,749	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8,500	m ²	485.6	(") 4,128	S単 86号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 8,100	m ²	291	(") 2,357	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管2種	(") 10,000	m	14,290	(") 142,900	S単 108号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'ク',区分 ,なし,あり	(") 1,400	m3	3,935	(") 5,509	S単 63号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ',区分 ,なし,あり	(") 1,700	m3	4,964	(") 8,439	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 8,000	m3	288.2	(") 2,306	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク'()	(") 7,200	m3	2,228	(") 16,042	S単 4号
	合計				(") 185,430	
	単 価				(") 16,837	
	官積算単価				18,543	合意率 0.907997
	*** B単 - 92号 ***					
000092	ヒューム管布設 500(B形1種,180°自由基礎)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 19,500	m3	277.7	(") 5,415	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 12,000	m ²	485.6	(") 5,827	S単 86号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 11,200	m ²	291	(") 3,259	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 10,000	m	19,040	(") 190,400	S単 109号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'ク'式,区分 ,なし,あり	(") 2,600	m3	3,063	(") 7,964	S単 65号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,なし,あり	() 3.300	m3	3,935	() 12,986	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 7.900	m3	288.2	() 2,277	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	() 7.100	m3	2,228	() 15,819	S単 4号
	合計				() 243,947	
	単価				() 22,151	
	官積算単価				24,395	合意率 0.908013
	*** B単 - 93号 ***					
000093	取付工 UF450		箇所		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 10.700	m ²	9,012	() 96,428	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1.200	m3	38,930	() 46,716	S単 91号
	合計				() 143,144	
	単価				() 12,997	
	官積算単価				14,314	合意率 0.907992
	*** B単 - 94号 ***					
000094	受台工		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 1.440	m3	310	() 446	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1.080	m ²	485.6	() 524	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.210	m ²	5,091	() 1,069	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.050	m3	38,930	() 1,947	S単 91号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 2.430	m ²	9,012	() 21,899	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.460	m3	38,930	() 17,908	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 0.280	m3	288.2	() 81	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締め固めを計上しない	() 0.250	m3	1,651	() 413	S単 5号
S01082	締め固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	() 0.250	m3	615	() 154	S単 8号
	合計				() 44,441	
	単価				() 40,353	
	官積算単価				44,441	合意率 0.908012
	*** B単 - 95号 ***					
000095	巻立コンクリート		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.730	m ²	9,012	() 15,591	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.210	m3	38,930	() 8,175	S単 91号
	合計				() 23,766	
	単価				() 21,580	
	官積算単価				23,766	合意率 0.908019

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 96号 ***						
000096	ポリコルゲート管設置 高密度ポリエチレン管ダブル 500		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 22.600	m3	277.7	(") 6,276	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 10.000	m ²	485.6	(") 4,856	S単 86号
SA0874	SP 暗渠排水管 掘付,波状管,450~600mm,要	(") 10.000	m	16,600	(") 166,000	S単 118号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ロバ'タ'式,区分 ,なし,あり	(") 2.200	m3	3,063	(") 6,739	S単 65号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ロバ'タ'式,区分 ,なし,あり	(") 6.000	m3	3,935	(") 23,610	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.200	m3	288.2	(") 1,210	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.800	m3	1,651	(") 6,274	S単 6号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 3.800	m3	615	(") 2,337	S単 8号
	合計				(") 217,302	
	単価				(") 19,731	
	官積算単価				21,730	合意率 0.908007
*** B単 - 97号 ***						
000097	重圧管布設 500		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 12.200	m3	277.7	(") 3,388	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.400	m ²	485.6	(") 3,108	S単 86号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	(") 0.100	m3	27,800	(") 2,780	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.700	m ²	5,091	(") 3,564	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	33,130	(") 9,939	S単 92号
T00006	重圧管布設 500,長期割なし	(") 10.000	m	25,534	(") 255,340	T単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 9.300	m3	288.2	(") 2,680	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロバ'タ'()	(") 8.400	m3	2,228	(") 18,715	S単 4号
	合計				(") 299,514	
	単価				(") 27,196	
	官積算単価				29,951	合意率 0.908016
*** B単 - 98号 ***						
000098	現場打樹 1050型		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 5.800	m3	277.7	(") 1,611	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.300	m ²	485.6	(") 1,117	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	5,091	(") 1,527	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.110	m3	33,130	(") 3,644	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 8.390	m ²	9,012	(") 75,611	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.820	m3	38,930	(") 31,923	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 10.800	m3	288.2	(") 3,113	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロバ'タ'()	(") 9.700	m3	2,228	(") 21,612	S単 4号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 140,158	
	単価				(") 127,265	
	官積算単価				140,158	合意率 0.90801
	*** B単 - 99号 ***					
000099	現場打機 1050型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 5.800	m3	277.7	(") 1,611	S単 81号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 2.300	m ²	485.6	(") 1,117	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ³	5,091	(") 1,527	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.110	m3	33,130	(") 3,644	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.810	m ²	9,012	(") 70,384	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.750	m3	38,930	(") 29,198	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.400	m3	288.2	(") 1,844	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 5.800	m3	2,228	(") 12,922	S単 4号
	合計				(") 122,247	
	単価				(") 111,002	
	官積算単価				122,247	合意率 0.908014
	*** B単 - 100号 ***					
000100	フラップゲート設置工 450		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	フラップゲート 450,,	(") 1.000	基	225,000	(") 225,000	S単 43号
	合計				(") 225,000	
	単価				(") 204,302	
	官積算単価				225,000	合意率 0.908008
	*** B単 - 101号 ***					
000101	手動式ゲート 400,三方水密		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	手動式ゲート 400,三方水密,,	(") 1.000	基	101,000	(") 101,000	S単 44号
	合計				(") 101,000	
	単価				(") 91,709	
	官積算単価				101,000	合意率 0.908009
	*** B単 - 102号 ***					
000102	擁壁復旧工 上流		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.200	m3	277.7	(") 333	S単 81号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 1.400	m ²	485.6	(") 680	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.150	m ³	5,091	(") 764	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.070	m3	33,130	(") 2,319	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.050	m ²	9,993	(") 20,486	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	(") 0.540	m3	33,130	(") 17,890	S単 92号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 0.900	m3	288.2	(") 259	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 0.800	m3	2,228	(") 1,782	S単 4号
	合計				(") 44,513	
	単価				(") 40,418	
	官積算単価				44,513	合意率 0.908004
	*** B単 - 103号 ***					
000103	擁壁復旧工 下流		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.900	m3	277.7	(") 528	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.900	m ²	485.6	(") 923	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.150	m ²	5,091	(") 764	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.090	m3	33,130	(") 2,982	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 3.080	m ²	9,993	(") 30,778	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1.010	m3	33,130	(") 33,461	S単 92号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.700	m3	288.2	(") 490	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.500	m3	2,228	(") 3,342	S単 4号
	合計				(") 73,268	
	単価				(") 66,528	
	官積算単価				73,268	合意率 0.908008
	*** B単 - 104号 ***					
000104	舗装工(表層) 再生密粒度アスコ t = 50mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,再生 密粒度アスコ(13)	(") 1.000	m ²	2,056	(") 2,056	S単 117号
	合計				(") 2,056	
	単価				(") 1,867	
	官積算単価				2,056	合意率 0.908073
	*** B単 - 105号 ***					
000105	路盤工(上層路盤) RM-30 t = 70mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1.000	m ²	510.3	(") 510	S単 115号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	170.3	(") 170	S単 111号
	合計				(") 680	
	単価				(") 617	
	官積算単価				680	合意率 0.907352
	*** B単 - 106号 ***					
000106	路盤工(下層路盤) C-40 t = 180mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,なし,クマツヤン C-40	(") 1.000	m ²	968.2	(") 968	S単 114号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	170.3	(") 170	S単 111号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,138	
	単価				(") 1,033	
	官積算単価				1,138	合意率 0.907732
	*** B単 - 107号 ***					
000107	区画線工 150mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,..	(") 1,000	m	206	(") 206	S単 72号
T00002	区画線設置 材料費	(") 1,000	m	430	(") 430	T単 1号
	合計				(") 636	
	単価				(") 577	
	官積算単価				636	合意率 0.907232
	*** B単 - 108号 ***					
000108	作業土工 第19号支線排水路		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 109,900	m3	325.6	(") 35,783	S単 78号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 192,300	m ²	888.5	(") 170,859	S単 88号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 37,900	m ²	440.6	(") 16,699	S単 87号
	合計				(") 223,341	
	単価				(") 2,027.58	
	官積算単価				2,233	合意率 0.908011
	*** B単 - 109号 ***					
000109	ベンチフリューム設置工 BF400		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3,100	m3	277.7	(") 861	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4,000	m ²	485.6	(") 1,942	S単 86号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	3,532	(") 35,320	S単 62号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-400 L=2000,..	(") 5,000	個	19,400	(") 97,000	S単 45号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,800	m3	288.2	(") 519	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,600	m3	2,228	(") 3,565	S単 4号
	合計				(") 139,207	
	単価				(") 12,640	
	官積算単価				13,921	合意率 0.90798
	*** B単 - 110号 ***					
000110	二次製品樹設置工 900型,スロープ付		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 22,900	m3	277.7	(") 6,359	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20,500	m ²	485.6	(") 9,955	S単 86号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(") 10,000	基	8,001	(") 80,010	S単 101号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,..	(") 10,000	個	75,200	(") 752,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2,500	m ²	5,091	(") 12,728	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,800	m3	33,130	(") 26,504	S単 92号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 16.800	m ²	9,012	(") 151,402	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.000	m ³	38,930	(") 77,860	S単 91号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	9,012	(") 18,925	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m ³	38,930	(") 11,679	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.900	m ³	288.2	(") 3,430	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 10.700	m ³	2,228	(") 23,840	S単 4号
	合計				(") 1,174,692	
	単価				(") 106,663	
	官積算単価				(") 117,469	合意率 0.908009
	*** B単 - 111号 ***					
000111	現場打樹 5-8型,スロープ付		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 11.700	m ³	241.6	(") 2,827	S単 82号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.000	m ²	485.6	(") 1,942	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	5,091	(") 2,036	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m ³	33,130	(") 6,626	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 11.100	m ²	9,012	(") 100,033	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.600	m ³	38,830	(") 62,128	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.210	m ²	9,012	(") 1,893	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.030	m ³	38,930	(") 1,168	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 9.200	m ³	236.2	(") 2,173	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 8.300	m ³	2,228	(") 18,492	S単 4号
	合計				(") 199,318	
	単価				(") 180,983	
	官積算単価				(") 199,318	合意率 0.908011
	*** B単 - 112号 ***					
000112	ヒューム管布設 700(B形1種,180°自由基礎)		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 51.100	m ³	277.7	(") 14,190	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 14.000	m ²	485.6	(") 6,798	S単 86号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 13.600	m ²	291	(") 3,958	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	(") 10.000	m	32,600	(") 326,000	S単 110号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動ローラードカイト式,区分,なし,あり	(") 3.000	m ³	3,063	(") 9,189	S単 65号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コバク,区分,なし,あり	(") 4.800	m ³	3,935	(") 18,888	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 18.100	m ³	288.2	(") 5,216	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 16.300	m ³	2,228	(") 36,316	S単 4号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 15.300	m3	807.4	(") 12,353	S単 85号
	合計				(") 432,908	
	単価				(") 39,309	
	官積算単価				(") 43,291	合意率 0.908017
	*** B単 - 113号 ***					
000113	作業土工 第20-1号支線排水路		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	(") 108.100	m3	325.6	(") 35,197	S単 78号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 179.400	m ²	888.5	(") 159,397	S単 88号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 21.400	m ²	440.6	(") 9,429	S単 87号
	合計				(") 204,023	
	単価				(") 1,852.34	
	官積算単価				(") 2,040	合意率 0.908011
	*** B単 - 114号 ***					
000114	ベンチフリューム設置工 BF550		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 4.800	m3	277.7	(") 1,333	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.400	m ²	485.6	(") 2,622	S単 86号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,532	(") 35,320	S単 62号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-550 L=2000,,	(") 5.000	個	30,100	(") 150,500	S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 2.300	m3	288.2	(") 663	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2.100	m3	2,228	(") 4,679	S単 4号
	合計				(") 195,117	
	単価				(") 17,717	
	官積算単価				(") 19,512	合意率 0.908005
	*** B単 - 115号 ***					
000115	現場打機 6-8型,スロープ付		箇所		(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 13.200	m3	241.6	(") 3,189	S単 82号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.000	m ²	485.6	(") 1,942	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	5,091	(") 2,036	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	33,130	(") 6,626	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 12.200	m ²	9,993	(") 121,915	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.700	m3	33,670	(") 57,239	S単 95号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.066	ton	167,873	(") 11,080	S単 54号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.210	m ²	9,012	(") 1,893	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.030	m3	38,930	(") 1,168	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10.600	m3	236.2	(") 2,504	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 9.500	m3	2,228	(") 21,166	S単 4号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 230,758	
	単価				(") 209,531	
	官積算単価				230,758	合意率 0.908011
	*** B単 - 116号 ***					
000116	BF取合工(A型) BF550 HP 700		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	485.6	(") 826	S単 86号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.400	m ³	38,930	(") 15,572	S単 91号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.500	m ²	9,012	(") 40,554	S単 96号
	合計				(") 56,952	
	単価				(") 5,171	
	官積算単価				5,695	合意率 0.907989
	*** B単 - 117号 ***					
000117	階段落差工 BF550		個		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.600	m ³	277.7	(") 1,000	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.200	m ²	485.6	(") 1,554	S単 86号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,861	(") 38,610	S単 104号
S02116	階段落差工 BF型 550,,	(") 10.000	個	40,600	(") 406,000	S単 47号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.700	m ³	288.2	(") 490	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	(") 1.500	m ³	2,228	(") 3,342	S単 4号
	合計				(") 450,996	
	単価				(") 40,951	
	官積算単価				45,100	合意率 0.908004
	*** B単 - 118号 ***					
000118	ヒューム管布設 700(B形1種,180°自由基礎)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 53.900	m ³	277.7	(") 14,968	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 14.000	m ²	485.6	(") 6,798	S単 86号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 13.600	m ²	291	(") 3,958	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	(") 10.000	m	32,600	(") 326,000	S単 110号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動「-」型,区分 ,なし,あり	(") 3.000	m ³	3,063	(") 9,189	S単 65号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ(),区分 ,なし,あり	(") 4.800	m ³	3,935	(") 18,888	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 18.100	m ³	288.2	(") 5,216	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	(") 16.300	m ³	2,228	(") 36,316	S単 4号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 18.100	m ³	807.4	(") 14,614	S単 85号
	合計				(") 435,947	
	単価				(") 39,585	
	官積算単価				43,595	合意率 0.908016

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 119号 ***						
000119	作業土工 第20-1-1号支線排水路		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オングット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 25.400	m3	325.6	(") 8,270	S単 78号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 63.100	m ²	888.5	(") 56,064	S単 88号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 42.700	m ²	440.6	(") 18,814	S単 87号
	合計				(") 83,148	
	単価				(") 754.55	
	官積算単価				831	合意率 0.908009
*** B単 - 120号 ***						
000120	ベンチフリューム設置工 BF300		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.200	m3	277.7	(") 611	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	485.6	(") 1,457	S単 86号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	3,532	(") 35,320	S単 62号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-300 L=2000,,	(") 5.000	個	12,100	(") 60,500	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.400	m3	288.2	(") 403	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.300	m3	2,228	(") 2,896	S単 4号
	合計				(") 101,187	
	単価				(") 9,188	
	官積算単価				10,119	合意率 0.907994
*** B単 - 121号 ***						
000121	二次製品樹設置工 900型,スロープ付		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 22.900	m3	277.7	(") 6,359	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20.500	m ²	485.6	(") 9,955	S単 86号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	8,001	(") 80,010	S単 101号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	(") 10.000	個	75,200	(") 752,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.500	m ²	5,091	(") 12,728	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	33,130	(") 26,504	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 16.800	m ²	9,012	(") 151,402	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.000	m3	38,930	(") 77,860	S単 91号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	9,012	(") 18,925	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	38,930	(") 11,679	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 11.900	m3	288.2	(") 3,430	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 10.700	m3	2,228	(") 23,840	S単 4号
	合計				(") 1,174,692	
	単価				(") 106,663	
	官積算単価				117,469	合意率 0.908009

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 122号 ***						
000122	ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 11.400	m3	277.7	(") 3,166	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.500	m ²	485.6	(") 4,128	S単 86号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 8.100	m ²	291	(") 2,357	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	(") 10.000	m	12,730	(") 127,300	S単 107号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパ [®] ク,区分 ,なし,あり	(") 1.400	m3	3,935	(") 5,509	S単 63号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クパ [®] ,区分 ,なし,あり	(") 1.700	m3	4,964	(") 8,439	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 5.600	m3	288.2	(") 1,614	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	(") 5.000	m3	2,228	(") 11,140	S単 4号
	合 計				(") 163,653	
	単 価				(") 14,860	
	官積算単価				16,365	合意率 0.908035
*** B単 - 123号 ***						
000123	既設水路接続工		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 0.700	m3	277.7	(") 194	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.400	m ²	485.6	(") 194	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.090	m ²	5,091	(") 458	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.020	m3	38,930	(") 779	S単 91号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.620	m ²	9,012	(") 14,599	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	38,930	(") 7,786	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 0.450	m3	288.2	(") 130	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	(") 0.400	m3	2,228	(") 891	S単 4号
	合 計				(") 25,031	
	単 価				(") 22,728	
	官積算単価				25,031	合意率 0.907994
*** B単 - 124号 ***						
000124	交通誘導員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	14,484	(") 14,484	S単 15号
	合 計				(") 14,484	
	単 価				(") 13,152	
	官積算単価				14,484	合意率 0.908036
*** B単 - 125号 ***						
000125	表土扱い(支線道路敷) 表土はぎ		ha		(0.000)ha 1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.95ha,0.007,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり	(0.000) 1.000	ha	360,774	(0) 360,774	S単 73号
	合 計				(0) 360,774	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				327,587	合意率 0.908011
	*** B単 - 126号 ***					
000126	管理畦畔工(KRK500)				(0.000)m	歩A
			m		100.000	当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000)			(0)	
		92.400	m ²	570	52,668	S単 144号
	合 計				(0)	
	単 価				478	
	官積算単価				527	合意率 0.908132
	*** B単 - 127号 ***					
000127	進入路工(2型) W=6.0 0.3<H 0.60				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(0.000)			(0)	
		2.600	m ³	256	666	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000)			(0)	
		1.200	m ²	472.1	567	S単 165号
	合 計				(0)	
	単 価				1,233	
	官積算単価				1,120	合意率 0.908132
	*** B単 - 128号 ***					
000128	運土工 L=310m以下,第16-1号支線道路始点部 35番ほ場				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	236.2	236	S単 79号
S01034	不整地運搬 310m以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	575	575	S単 119号
	合 計				(0)	
	単 価				811	
	官積算単価				737	合意率 0.908148
	*** B単 - 129号 ***					
000129	運土工 L=7.0km以下,千代川ストックヤード ほ場内				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	236.2	236	S単 79号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	1,433	1,433	S単 162号
	合 計				(0)	
	単 価				1,669	
	官積算単価				1,516	合意率 0.908132
	*** B単 - 130号 ***					
000130	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 有筋				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	16,990	16,990	S単 53号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とくわし,機械積込,有り,23.2km以下,	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	4,148	4,148	S単 90号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	7,500	7,500	S単 50号
	合 計				(0)	
	単 価				28,638	
	官積算単価				26,007	合意率 0.908132

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 131号 ***						
000131	混合廃棄物運搬処理		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,805	(0) 2,805	S単 163号
S02123	混合廃棄物	(0.000) 1.000	m3	22,000	(0) 22,000	S単 134号
合 計					(0) 24,805	
単 価					(0) 22,526	
官積算単価					24,805	合意率 0.908132
*** B単 - 132号 ***						
000132	既設道路取付工		m		(0.000) 3.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	(0.000) 4.000	枚	918	(0) 3,672	S単 60号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 400×1000,,	(0.000) 4.000	枚	8,160	(0) 32,640	S単 124号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(0.000) 67.000	m3	807.4	(0) 54,096	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 41.000	m ²	440.6	(0) 18,065	S単 87号
合 計					(0) 108,473	
単 価					(0) 32,836	
官積算単価					36,158	合意率 0.908132
*** B単 - 133号 ***						
000133	屈曲工 UF250		箇所		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 12.700	m ²	9,012	(0) 114,452	S単 96号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 1.000	m3	38,930	(0) 38,930	S単 91号
合 計					(0) 153,382	
単 価					(0) 13,927	
官積算単価					15,338	合意率 0.90798
*** B単 - 134号 ***						
000134	取付工 UF250		箇所		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.100	m ²	9,012	(0) 63,985	S単 96号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.700	m3	38,930	(0) 27,251	S単 91号
合 計					(0) 91,236	
単 価					(0) 8,284	
官積算単価					9,124	合意率 0.90798
*** B単 - 135号 ***						
000135	現場打機 1050型		箇所		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 34.300	m3	310	(0) 10,633	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 22.500	m ²	485.6	(0) 10,926	S単 86号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 3.000	m ²	5,091	(0) 15,273	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.100	m ³	33,130	(0) 36,443	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 59.700	m ²	9,012	(0) 538,016	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 5.800	m ³	38,930	(0) 225,794	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 20.100	m ³	288.2	(0) 5,793	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(0.000) 18.100	m ³	2,228	(0) 40,327	S単 4号
	合計				(0) 883,205	
	単価				(0) 80,193	
	官積算単価				88,321	合意率 0.90798
	*** B単 - 136号 ***					
000136	取付工 UF450		箇所		(0.000)箇所 10.000箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.700	m ²	9,012	(0) 96,428	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m ³	38,930	(0) 46,716	S単 91号
	合計				(0) 143,144	
	単価				(0) 12,997	
	官積算単価				14,314	合意率 0.90798
	*** B単 - 137号 ***					
000137	既設用水路横断工		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	埋設型枠 t8 W490×L1000,,	(0.000) 5.000	枚	4,080	(0) 20,400	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.750	m ²	9,012	(0) 6,759	S単 96号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.038	ton	167,873	(0) 6,379	S単 54号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 0.003	ton	164,354	(0) 493	S単 139号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.500	m ³	39,460	(0) 19,730	S単 169号
	合計				(0) 53,761	
	単価				(0) 48,814	
	官積算単価				53,761	合意率 0.90798
	*** B単 - 138号 ***					
000138	既設舗装版取壊し		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	(0.000) 1.000	m ²	208	(0) 208	S単 168号
	合計				(0) 208	
	単価				(0) 189	
	官積算単価				208	合意率 0.90798
	*** B単 - 139号 ***					
000139	舗装版運搬・処理 アスファルト舗装		m ³		(0.000)m ³ 1.000m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	(0.000) 1.000	m ³	4,962	(0) 4,962	S単 167号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	S単 135号
	合計				(0)	
	単価				6,842	
	官積算単価				(0)	
					6,212	
					6,842	合意率 0.90798
	*** B単 - 140号 ***					
000140	安定処理工				(0.000)m ³	歩A
	t = 70mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	瀝青安定処理材,再生瀝青安定処理材(40),3.0m超,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰﾄ,PK-3(ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰﾄ),-,なし,70mm,250mm	1.000	m ²	2,545	2,545	S単 172号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,309	
					2,545	合意率 0.907352
	*** B単 - 141号 ***					
000141	屈曲工				(0.000)箇所	歩A
	BF250		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	9.000	m ²	9,012	81,108	S単 96号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m3	38,930	31,144	S単 91号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				112,252	
					10,193	合意率 0.908082
	*** B単 - 142号 ***					
000142	屈曲工				(0.000)箇所	歩A
	BF550		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	18.200	m ²	9,012	164,018	S単 96号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.800	m3	38,930	70,074	S単 91号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				234,092	
					21,257	合意率 0.908082
	*** B単 - 143号 ***					
000143	路体盛土工				(0.000)m ³	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	256	256	S単 84号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				256	合意率 1
	*** B単 - 144号 ***					
000144	舗装工(工事用道路)				(0.000)m ²	歩A
	RC-40 t = 100mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｯｸ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	722	722	S単 142号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
					722	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				722	合意率 1
	*** B単 - 145号 ***					
000145	掘削工(すき取り)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m ³	273.6	(0) 274	S単 161号
	合計				(0) 274	
	単価				(0) 274	
	官積算単価				274	合意率 1
	*** B単 - 146号 ***					
000146	仮返し道路舗装工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラウト各種,なし,再生密粒度7A Ⅱ(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,972	(0) 1,972	S単 174号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	(0.000) 1.000	m ²	1,187	(0) 1,187	S単 173号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	1,352	(0) 1,352	S単 171号
	合計				(0) 4,511	
	単価				(0) 4,511	
	官積算単価				4,511	合意率 1
	*** B単 - 147号 ***					
000147	表土はぎ		m ³		(0.000)m ³ 12.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 12.000	m ³	1,176	(0) 14,112	S単 160号
	合計				(0) 14,112	
	単価				(0) 1,176	
	官積算単価				1,176	合意率 1
	*** B単 - 148号 ***					
000148	路床盛土		m ³		(0.000)m ³ 153.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(0.000) 153.000	m ³	256	(0) 39,168	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 128.600	m ²	708.6	(0) 91,126	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 153.000	m ³	236.2	(0) 36,139	S単 79号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以 下	(0.000) 153.000	m ³	1,433	(0) 219,249	S単 162号
	合計				(0) 385,682	
	単価				(0) 2,521	
	官積算単価				2,521	合意率 1
	*** B単 - 149号 ***					
000149	路側線		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ﾊﾞｲﾝ式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	(0.000) 1,000.000	m	66	(0) 66,000	S単 143号
T00003	区画線 材料費	(0.000) 1,000.000	m	438	(0) 438,000	T単 4号
	合計				(0) 504,000	
	単価				(0) 504	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				504	合意率 1
	*** B単 - 150号 ***					
000150	大型土のう工 設置		袋		(0.000)袋 1.000袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ ック,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	(0.000) 1.000	袋	4,797	(0) 4,797	S単 148号
	合 計				4,797	
	単 価				(0) 4,797	
	官積算単価				4,797	合意率 1
	*** B単 - 151号 ***					
000151	防護施設工		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	クッションドラム 500×H820,,	(0.000) 1,672.000	個供用日	100	(0) 167,200	S単 127号
S02116	クッションドラム 基本料,,	(0.000) 44.000	個	1,500	(0) 66,000	S単 128号
S02116	チューブライト	(0.000) 342.000	本供用日	30	(0) 10,260	S単 129号
S02116	チューブライト 基本料,,	(0.000) 9.000	本	1,200	(0) 10,800	S単 130号
	合 計				(0) 254,260	
	単 価				(0) 254,260	
	官積算単価				254,260	合意率 1
	*** B単 - 152号 ***					
000152	高密度ポリエチレン管(ダブル)布設工 300		m		(0.000)m 28.000m	歩A 当たり算出
S07022	高密度ポリエチレン管布設工 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,あり	(0.000) 12.000	m	3,426	(0) 41,112	S単 140号
S07022	高密度ポリエチレン管布設工(支給品) VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所,あり	(0.000) 16.000	m	2,028	(0) 32,448	S単 141号
	合 計				(0) 73,560	
	単 価				(0) 2,627	
	官積算単価				2,627	合意率 1
	*** B単 - 153号 ***					
000153	仮返し舗装取壊し		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	(0.000) 1.000	m ²	208	(0) 208	S単 168号
	合 計				(0) 208	
	単 価				(0) 208	
	官積算単価				208	合意率 1
	*** B単 - 154号 ***					
000154	舗装版運搬・処理 アスファルト舗装		m ³		(0.000)m ³ 1.000m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	(0.000) 1.000	m ³	4,962	(0) 4,962	S単 167号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	1,880	(0) 1,880	S単 135号
	合 計				(0) 6,842	
	単 価				(0) 6,842	
	官積算単価				6,842	合意率 1
	*** B単 - 155号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000155	路盤・路床取壊し・運搬・整地				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	325.6	326	S単 78号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	387.9	388	S単 164号
	合計				(0)	
	単価				714	
	官積算単価				(0)	合意率 1
	*** B単 - 156号 ***				714	
000156	高密度ポリエチレン管撤去工		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
T00012	高密度ポリエチレン管撤去工 300	(0.000)			(0)	
		28.000	m	1,049	29,372	T単 5号
	合計				(0)	
	単価				29,372	
	官積算単価				(0)	合意率 1
	*** B単 - 157号 ***				29,372	
000157	既設農道養生工		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,50,1,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m	890	890	S単 155号
	合計				(0)	
	単価				890	
	官積算単価				(0)	合意率 1
	*** B単 - 158号 ***				890	
000158	市道横断部 上流側施工時養生工		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,4,3,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m	400	400	S単 156号
	合計				(0)	
	単価				400	
	官積算単価				(0)	合意率 1
	*** B単 - 159号 ***				400	
000159	市道 現場打掛施工時養生工		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,27,1,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m	677	677	S単 157号
	合計				(0)	
	単価				677	
	官積算単価				(0)	合意率 1
	*** B単 - 160号 ***				677	
000160	市道横断部下流側施工時養生工		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,4,3,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m	400	400	S単 156号
	合計				(0)	
	単価				400	
	官積算単価				(0)	合意率 1
	*** B単 - 160号 ***				400	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 161号 ***						
000161	20-1号支線排水路施工時				(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	48,000	(0) 48,000	S単 153号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 14.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	70,168	(0) 70,168	S単 150号
	合計				(0) 118,168	
	単価				(0) 118,168	
	官積算単価				118,168	合意率 1
*** B単 - 162号 ***						
000162	19号支線排水路施工時				(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	17,172	(0) 17,172	S単 154号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 20.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	100,291	(0) 100,291	S単 151号
	合計				(0) 117,463	
	単価				(0) 117,463	
	官積算単価				117,463	合意率 1
*** B単 - 163号 ***						
000163	地区外下流農地への用水手当				(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	(0.000) 1.000	箇所	90,053	(0) 90,053	S単 149号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 49.常時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	514,530	(0) 514,530	S単 152号
	合計				(0) 604,583	
	単価				(0) 604,583	
	官積算単価				604,583	合意率 1
*** B単 - 164号 ***						
000164	湧水処理工 100				(0.000)m	歩A
					7.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(0.000) 7.000	m	781	(0) 5,467	S単 146号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 7.000	m	5	(0) 35	S単 145号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル, 100,有孔管,,	(0.000) 7.000	m	980	(0) 6,860	S単 131号
S02116	単粒度砕石 4号 30~20mm,	(0.000) 2.000	m3	4,050	(0) 8,100	S単 132号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,エンドキャップ,,	(0.000) 1.000	個	540	(0) 540	S単 133号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.700	m ²	9,012	(0) 6,308	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 0.090	m3	38,830	(0) 3,495	S単 170号
	合計				(0) 30,805	
	単価				(0) 4,401	
	官積算単価				4,401	合意率 1
*** B単 - 165号 ***						
000165	道路清掃工 散水				(0.000)日	歩A
					1.000 日	当たり算出
S16002	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	17,799	(0) 17,799	S単 147号
S02124	運転手(一般)	(0.000) 1.000	人	23,970	(0) 23,970	S単 138号
	合計				(0) 41,769	
	単価				(0) 41,769	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				41,769	合意率 1
	*** B単 - 166号 ***					
000166	高密度ポリエチレン管(支給品)運搬費		ton		(0.000) ton	歩A 1.000 ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	5,850	(0) 5,850	S単 158号
	合計				(0) 5,850	
	単価				(0) 5,850	
	官積算単価				5,850	合意率 1
	*** B単 - 167号 ***					
000167	根株等運搬・処理		ton		(0.000) ton	歩A 1.000 ton 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好	(0.000) 1.820	空m3	2,470	(0) 4,495	S単 159号
S02123	根株処分費	(0.000) 1.000	ton	18,000	(0) 18,000	S単 136号
	合計				(0) 22,495	
	単価				(0) 22,495	
	官積算単価				22,495	合意率 1
	*** B単 - 168号 ***					
000168	快適トイレ設置費		式		(0.000) 式	歩A 1.000 式 当たり算出
P96045	快適トイレ	(0.000) 9.000	基・月	11,500	(0) 103,500	
	合計				(0) 103,500	
	単価				(0) 103,500	
	官積算単価				103,500	合意率 1
	*** B単 - 169号 ***					
000169	歩掛調査費		式		(0.000) 式	歩A 1.000 式 当たり算出
P96009	歩掛調査費	(0.000) 1.000	式	215,800	(0) 215,800	
	合計				(0) 215,800	
	単価				(0) 215,800	
	官積算単価				215,800	合意率 1
	*** B単 - 170号 ***					
000170	ICT測量		式		(0.000) 式	歩A 1.000 式 当たり算出
P96013	ICT測量	(0.000) 1.000	式	1,536,119	(0) 1,536,119	
	合計				(0) 1,536,119	
	単価				(0) 1,536,119	
	官積算単価				1,536,119	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	439		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	330		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()		m3	2,631		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()		m3	2,228		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,651		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,651		歩A・単A
S01072	*** S単 - 7号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	291		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	615		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	397		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** バックホウ[加型・後方超小旋回・クルン・超低・排(~2014)] バックホウ[加型・後方超小旋回・クルン・超低・排(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t		日	11,500		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 分水栓 分水栓 B-150,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 一筆排水柵 一筆排水柵 320×230×550,,		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,		個	1,580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 軽油 軽油 ハト給油,,		L	153		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ガソリン ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,		L	167		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** ガラスエース(JIS R 3301)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ガラス'-ズ'(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),, *** S単 - 23号 ***		kg	175		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,, *** S単 - 24号 ***		kg	470		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 350 両口分水,, *** S単 - 25号 ***		個	23,300		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,, *** S単 - 26号 ***		枚	1,520		歩A・単A
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 350×1000,, *** S単 - 27号 ***		枚	6,090		歩A・単A
S02116	合流樹(900型) 合流樹(900型) 900×900×700,, *** S単 - 28号 ***		個	75,200		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) 配合 1:3, *** S単 - 29号 ***		m3	27,800		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 400 L=2000 1種,, *** S単 - 30号 ***		個	30,000		歩A・単A
S02116	合流樹(600型) 合流樹(600型) 600×600×550,, *** S単 - 31号 ***		個	27,400		歩A・単A
S02116	分水栓 分水栓 B - 250,, *** S単 - 32号 ***		個	11,000		歩A・単A
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 250,45'エルボ,, *** S単 - 33号 ***		個	3,640		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 300 両口分水,, *** S単 - 34号 ***		個	20,100		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300,, *** S単 - 35号 ***		枚	1,310		歩A・単A
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 300×1000,, *** S単 - 36号 ***		枚	4,800		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 450 両口分水,, *** S単 - 37号 ***		個	37,700		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450,, *** S単 - 38号 ***		枚	2,720		歩A・単A
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 450×1000,, *** S単 - 39号 ***		枚	8,580		歩A・単A
S02116	合流樹(1050型) 合流樹(1050型) 1050×1050×820,, *** S単 - 40号 ***		個	129,000		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 500 L=2000 1種,, *** S単 - 41号 ***		個	38,200		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム B900×H900×L2000,, *** S単 - 42号 ***		個	69,300		歩A・単A
S02116	二次製品水路 二次製品水路 B400×H400×L2000,, *** S単 - 43号 ***		個	10,900		歩A・単A
S02116	フラップゲート フラップゲート 450,, *** S単 - 43号 ***		基	225,000		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 手動式ゲート 手動式ゲート 400,三方水密,,		基	101,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-400 L=2000,,		個	19,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-550 L=2000,,		個	30,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 550,,		個	40,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-300 L=2000,,		個	12,100		歩A・単A
S02123	*** S単 - 49号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S02123	*** S単 - 50号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	7,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 51号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		m3	18,000		歩A・単A
S02721	*** S単 - 52号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,313		歩A・単A
S02721	*** S単 - 53号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,990		歩A・単A
S03701	*** S単 - 54号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,873		歩A・単A
S05001	*** S単 - 55号 *** 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型,受台無し,あり		m	12,244		歩A・単A
S05001	*** S単 - 56号 *** 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型,受台無し,あり		m	9,064		歩A・単A
S05001	*** S単 - 57号 *** 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型,受台無し,あり		m	10,552		歩A・単A
S05001	*** S単 - 58号 *** 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 450,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型,受台無し,あり		m	17,742		歩A・単A
S05801	*** S単 - 59号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	4,133		歩A・単A
S05801	*** S単 - 60号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	918		歩A・単A
S05801	*** S単 - 61号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	5,503		歩A・単A
S05801	*** S単 - 62号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,532		歩A・単A
S07001	*** S単 - 63号 *** バイブライン基礎					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバノク,区分,なし,あり		m3	3,935		歩A・単A
S07001	*** S単 - 64号 *** パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバノク,区分,なし,あり		m3	4,964		歩A・単A
S07001	*** S単 - 65号 *** パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバノク,区分,なし,あり		m3	3,063		歩A・単A
S07021	*** S単 - 66号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,753		歩A・単A
S07021	*** S単 - 67号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所		m	4,525		歩A・単A
S07022	*** S単 - 68号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所,あり		m	9,868		歩A・単A
S08042	*** S単 - 69号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし		m ²	898		歩A・単A
S08042	*** S単 - 70号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし		m ²	1,011		歩A・単A
S08801	*** S単 - 71号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし		m	588		歩A・単A
S08801	*** S単 - 72号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	206		歩A・単A
S10002	*** S単 - 73号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.95ha,0.007,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり		ha	360,774		歩A・単A
S10002	*** S単 - 74号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.95ha,0.007,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり		ha	549,060		歩A・単A
S10003	*** S単 - 75号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.95ha,0.007,0.00,砂・砂質土,普通,あり		ha	927,899		歩A・単A
S10009	*** S単 - 76号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	517		歩A・単A
S19025	*** S単 - 77号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好		空m3	1,265		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 78号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	325.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 79号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	236.2		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 80号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	288.2		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 81号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	277.7		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 82号 *** SP 床掘り					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 83号 ***		m3	241.6		歩A・単A
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 84号 ***		m3	310		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 85号 ***		m3	256		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単 - 86号 ***		m3	807.4		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 87号 ***		m	485.6		歩A・単A
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 88号 ***		m ²	440.6		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 89号 ***		m ²	888.5		歩A・単A
	SA0221 SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下, *** S単 - 90号 ***		m3	2,909		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下, *** S単 - 91号 ***		m3	4,148		歩A・単A
	SA0311 SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 92号 ***		m3	38,930		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 93号 ***		m3	33,130		歩A・単A
	SA0311 SP コンクリート(受台) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 94号 ***		m3	38,930		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 95号 ***		m3	38,830		歩A・単A
	SA0311 SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 96号 ***		m3	33,670		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 97号 ***		m ²	9,012		歩A・単A
	SA0312 SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリ *** S単 - 98号 ***		m ²	5,091		歩A・単A
SA0312	SP 型枠(受台) SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 99号 ***		m ²	9,012		歩A・単A
	SA0312 SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 100号 ***		m ²	9,993		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし *** S単 - 101号 ***		基	3,424		歩A・単A
	SA0551 SP コンクリート分水槽据付					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし *** S単 - 102号 ***		基	8,001		歩A・単A
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし *** S単 - 103号 ***		基	5,402		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり *** S単 - 104号 ***		基	10,560		歩A・単A
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし *** S単 - 105号 ***		基	3,861		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管2種 *** S単 - 106号 ***		m	16,560		歩A・単A
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種 *** S単 - 107号 ***		m	11,530		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種 *** S単 - 108号 ***		m	12,730		歩A・単A
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管2種 *** S単 - 109号 ***		m	14,290		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種 *** S単 - 110号 ***		m	19,040		歩A・単A
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種 *** S単 - 111号 ***		m	32,600		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし, *** S単 - 112号 ***		m ²	170.3		歩A・単A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 113号 ***		m ²	651.4		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 114号 ***		m ²	557		歩A・単A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,なし,クワッチャン C-40 *** S単 - 115号 ***		m ²	968.2		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm *** S単 - 116号 ***		m ²	510.3		歩A・単A
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞﾄﾞ 各種,なし,再生密度度ｱｽﾌﾞﾙ(13) *** S単 - 117号 ***		m ²	1,650		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞﾄﾞ 各種,あり,再生密度度ｱｽﾌﾞﾙ(13) *** S単 - 118号 ***		m ²	2,056		歩A・単A
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,450~600mm,要 *** S単 - 119号 ***		m	16,600		歩A・単A
S01034	不整地運搬 310m以下 *** S単 - 120号 ***		m ³	575		歩A・単A
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾄﾞ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t *** S単 - 121号 ***		日	6,890		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 122号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単 - 123号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02116	*** S単 - 124号 *** U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 400×1000,,		枚	8,160		歩A・単A
S02116	*** S単 - 125号 *** 埋設型枠 埋設型枠 t8 W490×L1000,,		枚	4,080		歩A・単A
S02116	*** S単 - 126号 *** 軽油 軽油 バトール給油,,		L	153		歩A・単A
S02116	*** S単 - 127号 *** クッションドラム クッションドラム 500×H820,,		個供用日	100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 128号 *** クッションドラム クッションドラム 基本料,,		個	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 129号 *** チューブライト チューブライト		本供用日	30		歩A・単A
S02116	*** S単 - 130号 *** チューブライト チューブライト 基本料,,		本	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 131号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル、100、有孔管,,		m	980		歩A・単A
S02116	*** S単 - 132号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 .4号 30-20mm,,		m3	4,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 133号 *** ポリエチレン暗渠排水管接合部品 ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75、エンドキャップ,,		個	540		歩A・単A
S02123	*** S単 - 134号 *** 混合廃棄物 混合廃棄物		m3	22,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 135号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	1,880		歩A・単A
S02123	*** S単 - 136号 *** 根株処分費 根株処分費		ton	18,000		歩A・単A
S02124	*** S単 - 137号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02124	*** S単 - 138号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S03701	*** S単 - 139号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満		ton	164,354		歩A・単A
S07022	*** S単 - 140号 *** 高密度ポリエチレン管布設工 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,あり		m	3,426		歩A・単A
S07022	*** S単 - 141号 *** 高密度ポリエチレン管布設工(支給品) 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所,あり		m	2,028		歩A・単A
S08042	*** S単 - 142号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生ケツヤツリ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし		m ²	722		歩A・単A
S08801	*** S単 - 143号 *** 【区画線工】					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【区画線工】 区画線設置, A' イト式(車載式), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, ... *** S単 - 144号 ***		m	66		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 なし *** S単 - 145号 ***		m ²	570		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水工)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水工)) 人力, 暗渠排水管(定尺管), .-. , 50m以下, *** S単 - 146号 ***		m	5		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m, 暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 147号 ***		m	781		歩A・単A
S16002	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] , 7ヶ容量3800L, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外 *** S単 - 148号 ***		日	17,799		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, 1ヶ, 現地土, 0.3m ³ , 大型土のう袋(1.0t用), なし, あり *** S単 - 149号 ***		袋	4,797		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり *** S単 - 150号 ***		箇所	90,053		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 14, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり *** S単 - 151号 ***		箇所	70,168		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 20, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり *** S単 - 152号 ***		箇所	100,291		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 49, 常時排水, 7以上~30未満, 発動発電機, あり *** S単 - 153号 ***		箇所	514,530		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm, あり *** S単 - 154号 ***		箇所	48,000		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, あり *** S単 - 155号 ***		箇所	17,172		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 50, 1, あり *** S単 - 156号 ***		m ²	890		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 4, 3, あり *** S単 - 157号 ***		m ²	400		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 27, 1, あり *** S単 - 158号 ***		m ²	677		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), .積 込・取卸, 0.0, 0.0 *** S単 - 159号 ***		ton	5,850		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下, 良好 *** S単 - 160号 ***		空m ³	2,470		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), .-. , 標準, .-. , .-. *** S単 - 161号 ***		m ³	1,176		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし *** S単 - 162号 ***		m ³	273.6		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 1ヶ, 約山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以 下 *** S単 - 163号 ***		m ³	1,433		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 1ヶ, 約山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.5k m *** S単 - 163号 ***		m ³	2,805		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	m以下					
SA0121	*** S単 - 164号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 汎, 汎山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下		m3	387.9		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 165号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 汎質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	472.1		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 166号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 汎質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	708.6		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 167号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 19.5km以下,		m3	4,962		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 168号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	208		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 169号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,460		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 170号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%		m3	38,830		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 171号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クマツヤン RC-40		m ²	1,352		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 172号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材, 再生瀝青安定処理材(40), 3.0m超, プライムコート, PK-3(プライムコート), -, なし, 70mm, 250mm		m ²	2,545		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 173号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 2層施工, なし, 0mm, 200mm		m ²	1,187		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 174号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア ン(13)		m ²	1,972		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 区画線設置 材料費		m	430		歩A・単A
T00004	*** T単 - 2号 *** 重圧管布設 400, 長期割なし		m	21,434		歩A・単A
T00006	*** T単 - 3号 *** 重圧管布設 500, 長期割なし		m	25,534		歩A・単A
T00003	*** T単 - 4号 *** 区画線 材料費		m	438		歩A・単A
T00012	*** T単 - 5号 *** 高密度ポリエチレン管撤去工 300		m	1,049		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	153	21,420	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				79,945	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		439	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	153	21,420	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				79,945	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		330	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合計				26,312	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,631	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合計				22,275	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,228	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	盛土				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合計				16,508	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,651	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合計				16,508	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,651	
	*** S単 - 7号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.120	人	24,276	2,913	
	合計				2,913	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		291	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,550	3,672	
P34029	軽油 バド-Ⅱ給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				30,758	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		615	
	*** S単 - 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動加-リ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	3,540	5,664	
P34029	軽油 バルバル給油	17.000	L	153	2,601	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				34,173	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		397	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	バックホ[加-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08064 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08064	バックホ[加-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	11,500	11,500	
	合計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,500	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人
	単価				29,274	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1.000 人
	単価				26,214	
*** S単 - 15号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1.000 人
	単価				14,484	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	分水栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 B - 1 5 0 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	分水栓 B - 1 5 0	1.000	個	2,610	2,610	
	合計				2,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,610	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	一筆排水枡		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一筆排水枡 320 x 230 x 550 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	一筆排水枡 320 x 230 x 550	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ	1.000	個	1,580	1,580	
	合計				1,580	算出数量 1.000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,580	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H T D-Ⅱ給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P34029	軽油 H T D-Ⅱ給油	1.000	L	153	153	
	合 計				153	算出数量 1,000 各単位
	単 価				153	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ガソリン		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	167	167	
	合 計				167	算出数量 1,000 各単位
	単 価				167	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	道路用塗料 トライック`イト(JIS K 5665)		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライック`イト(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35300				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P35300	道路用塗料 トライック`イト(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	680	680	
	合 計				680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				680	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ガラス`-ズ` (JIS R 3301)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラス`-ズ` (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35313				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P35313	ガラス`-ズ` (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	175	175	
	合 計				175	算出数量 1,000 各単位
	単 価				175	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	接着用プライマ-		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマ- 区画線用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P35311				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 350 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	取水U字フリューム 350 両口分水	1.000	個	23,300	23,300	
	合計				23,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,300	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフォーム接合部品		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13031	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 350	1.000	枚	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	U字フリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリューム蓋 T-4 350×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	U字フリューム蓋 T-4 350×1000	1.000	枚	6,090	6,090	
	合計				6,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,090	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	合流樹(900型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(900型) 900×900×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96035	合流樹(900型) 900×900×700	1.000	個	75,200	75,200	
	合計				75,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				75,200	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	生モルタル(普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J02402	生モルタル(普通) 配合 1:3	1.000	m3	27,800	27,800	
	合計				27,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,800	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	重圧管 重圧管 400 L=2000 1種,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96040	重圧管 400 L=2000 1種	1.000	個	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	合流樹(600型) 合流樹(600型) 600×600×550,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	合流樹(600型) 600×600×550	1.000	個	27,400	27,400	
	合計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,400	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	分水栓 分水栓 B - 2 5 0,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	分水栓 B - 2 5 0	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 250,45°エルボ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	硬質塩化ビニル管DV継手 250,45°エルボ	1.000	個	3,640	3,640	
	合計				3,640	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,640	
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	取水U字フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 300 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	取水U字フリューム 300 両口分水	1.000	個	20,100	20,100	
	合計				20,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,100	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフォーム接合部品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13030	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 300	1.000	枚	1,310	1,310	
	合計				1,310	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,310	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	U字フリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	U字フリューム蓋 T-4 300×1000	1.000	枚	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 450 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	取水U字フリューム 450 両口分水	1.000	個	37,700	37,700	
	合計				37,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,700	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフォーム接合部品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13033	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 450	1.000	枚	2,720	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,720	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 450×1000,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96028	U字フリューム蓋 T-4 450×1000	1.000	枚	8,580	8,580	
	合計				8,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,580	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	合流樹(1050型) 合流樹(1050型) 1050×1050×820,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96036	合流樹(1050型) 1050×1050×820	1.000	個	129,000	129,000	
	合計				129,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				129,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	重圧管 重圧管 500 L=2000 1種,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96042	重圧管 500 L=2000 1種	1.000	個	38,200	38,200	
	合計				38,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,200	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム B900×H900×L2000,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	大型フリューム B900×H900×L2000	1.000	個	69,300	69,300	
	合計				69,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				69,300	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	二次製品水路 二次製品水路 B400×H400×L2000,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96200		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96200	二次製品水路 B400×H400×L2000	1.000	個	10,900	10,900	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				10,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,900	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	フラップゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フラップゲート 450,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96700				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96700	フラップゲート 450	1.000	基	225,000	225,000	
	合計				225,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				225,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	手動式ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動式ゲート 400,三方水密,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96600				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96600	手動式ゲート 400,三方水密	1.000	基	101,000	101,000	
	合計				101,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				101,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 型 BF-400 L=2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96202				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96202	ベンチフリューム 型 BF-400 L=2000	1.000	個	19,400	19,400	
	合計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,400	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 型 BF-550 L=2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96203				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96203	ベンチフリューム 型 BF-550 L=2000	1.000	個	30,100	30,100	
	合計				30,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,100	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	階段落差工 BF型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 550,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96210				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96210	階段落差工 BF型 550	1.000	個	40,600	40,600	
	合計				40,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,600	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	ベンチフリユーム 型 ベンチフリユーム 型 BF-300 L=2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96201		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96201	ベンチフリユーム 型 BF-300 L=2000	1.000	個	12,100	12,100	
	合計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,100	
	*** S単 - 49号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 50号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 51号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96999 廃プラスチック		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96999	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,313	8,313	
	合計				8,313	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,313	
	*** S単 - 53号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,990	16,990	
	合計				16,990	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,990	
	*** S単 - 54号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				167,873	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		167,873	
	*** S単 - 55号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格	350		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)受台の有無	受台無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13005	鉄筋コンクリートフリーウム 350 360×315×4	11.500	個	31,400	361,100	
P13031	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 350	11.500	枚	1,520	17,480	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,276	84,966	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	6,890	9,853	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	153	8,415	
	合計				563,210	算出数量 46.000 m
	単価		m		12,244	
	*** S単 - 56号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格	250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)受台の有無	受台無し				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13003	鉄筋コンクリートフリーウム 250 260×240×4	13.300	個	22,200	295,260	
P13029	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 250	13.300	枚	950	12,635	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	
F08061	ﾊﾞｯｸｸﾞ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	6,890	9,853	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	153	8,415	
	合計				480,387	算出数量 53.000 m
	単価		m		9,064	
	*** S単 - 57号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格	300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)受台の有無	受台無し				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13004	鉄筋コンクリートフリーウム 300 310×275×4	12.500	個	27,100	338,750	
P13030	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300	12.500	枚	1,310	16,375	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	
F08061	ﾊﾞｯｸｸﾞ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	6,890	9,853	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	153	8,415	
	合計				527,617	算出数量 50.000 m
	単価		m		10,552	
	*** S単 - 58号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 450,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格	450		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)受台の有無	受台無し				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13007	鉄筋コンクリートフリーウム 450 480×390×4	10.300	個	48,800	502,640	
P13033	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 450	10.300	枚	2,720	28,016	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	4.000	人	24,276	97,104	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	1.430	日	6,890	9,853	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バックホウ給油	55.000	L	153	8,415	
	合計				727,424	算出数量 41.000 m
	単価		m		17,742	
	*** S単 - 59号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,133	4,133	
	合計				4,133	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,133	
	*** S単 - 60号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	917.70	918	
	合計				918	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		918	
	*** S単 - 61号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,503	5,503	
	合計				5,503	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,503	
	*** S単 - 62号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,532	3,532	
	合計				3,532	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,532	
	*** S単 - 63号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分 なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	現場流用土				
	3)バク仕様	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コバク				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,274	7,319	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,276	22,334	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08012	バク[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,080	851	
P34029	軽油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				39,351	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,935	
	*** S単 - 64号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分 なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	現場流用土				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) ﾀﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,276	26,461	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,080	851	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				49,638	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,964	
	*** S単 - 65号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ﾛｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) 振動ﾛｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,274	5,562	
R01003	普通作業員	0.780	人	24,276	18,935	
F04080	振動ﾛｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t	0.120	日	1,300	156	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.330	L	153	50	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,214	2,097	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,080	851	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				30,626	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,063	
	*** S単 - 66号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,276	4,612	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				37,534	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,753	
	*** S単 - 67号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管刈-付,4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	150mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管刈-付				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	2.440	本	13,900	33,916	
	TS片刈-付 一般管VP 径150 長4.0m					
Y00004	雑材料費	0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,276	4,612	
	合計				45,249	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,525	
	*** S単 - 68号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,片受直管刈-付,4.0m管,0箇所,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	250mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管刈-付				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05056	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	2.440	本	33,400	81,496	
	TS片刈-付 一般管VP 径250 長4.0m					
Y00004	諸雑費	0.020		81,496	1,630	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,214	4,194	
R01003	普通作業員	0.230	人	24,276	5,583	
F08061	バックホウ[加-型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	0.120	日	6,890	827	
	標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t					
P34029	軽油	3.500	L	153	536	
	バックホウ給油					
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,908	2,073	
	合計				98,681	算出数量 10.000 m
	単価		m		9,868	
	*** S単 - 69号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種類	再生クラッシャー				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	RC-40				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)仕上がり厚さ	10cm				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシャー	11.900	m3	1,850	22,015	
	RC-40 40-0mm					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	0.960	人	24,276	23,305	
M02041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バトリル給油	22.000	L	153	3,366	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,908	16,840	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	0.480	日	3,540	1,699	
P34029	軽油 バトリル給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
	合計				89,752	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		898	
	*** S単 - 70号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種類別	再生クワッパン				
	2)規格	RC-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm	11.900	m ³	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,274	10,246	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,276	24,033	
M02349	小型バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 バトリル給油	18.000	L	153	2,754	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	25,908	23,317	
F04080	振動ロー[バドガイト式] バドガイト式0.5-0.6t	0.480	日	2,000	960	
P34029	軽油 バトリル給油	1.200	L	153	184	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	
	合計				101,093	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,011	
	*** S単 - 71号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	区画線消去削り取り式				
	6)施工区分	昼間施工				
	8)規格(区画線消去)	削り取り式				
	9)幅(区画線消去)	15cm換算				
	10)時間的制約(区画線消去)	なし				
	11)豪雪補正の有無(区画線消去)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66151	区画線消去 豪雪無 削り取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	1.000	m	587.60	588	
	合計				588	算出数量 1.000 m
	単価		m		588	
	*** S単 - 72号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置 溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, 1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工		m		1,000	歩A 当たり算出
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	206.30	206	
	合計				206	算出数量 1,000 m
	単価		m		206	
	*** S単 - 73号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.95ha,0.007,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり 1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)		ha		1,000	歩A 当たり算出
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	5.530	日	21,300	117,789	
P34029	軽油 ハトロ給油	330.000	L	153	50,490	
R01021	運転手(特殊)	2.540	人	25,908	65,806	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	29,274	17,564	
R01003	普通作業員	2.100	人	24,276	50,980	
F08012	バックホ[加ラ型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.850	日	6,080	17,328	
P34029	軽油 ハトロ給油	68.000	L	153	10,404	
R01021	運転手(特殊)	1.160	人	25,908	30,053	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		360,414	360	
	合計				360,774	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		360,774	
	*** S単 - 74号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.95ha,0.007,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり 1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)		ha		1,000	歩A 当たり算出
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	7.410	日	21,300	157,833	
P34029	軽油 ハトロ給油	442.000	L	153	67,626	
R01021	運転手(特殊)	3.400	人	25,908	88,087	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,274	35,129	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,276	84,966	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	5.670	日	6,080	34,474	
P34029	軽油 バッド給油	136.000	L	153	20,808	
R01021	運転手(特殊)	2.300	人	25,908	59,588	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		548,511	549	
	合計				549,060	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		549,060	
	*** S単 - 75号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.95ha,0.007,0.00,砂・砂質土,普通,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.95ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.007				
	4)排水状況(W)	0.00				
	5)土質区分	砂・砂質土				
	6)障害物状況	普通				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	8.320	日	21,300	177,216	
P34029	軽油 バッド給油	496.000	L	153	75,888	
R01021	運転手(特殊)	3.820	人	25,908	98,969	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,274	46,838	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,276	131,090	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	19.570	日	6,080	118,986	
P34029	軽油 バッド給油	469.000	L	153	71,757	
R01021	運転手(特殊)	7.960	人	25,908	206,228	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		926,972	927	
	合計				927,899	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		927,899	
	*** S単 - 76号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,276	12,138	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.600	日	6,080	9,728	
P34029	軽油 バッド給油	40.000	L	153	6,120	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,908	17,877	
	合計				51,718	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		517	
	*** S単 - 77号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[わろド・ディゼル] 10t積級	2.730	供用日	20,100	54,873	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.730	供用日	747	2,039	
P34029	軽油 ハンドル給油	126.000	L	153	19,278	
R01022	運転手 (一般)	2.100	人	23,970	50,337	
	合計				126,527	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,265	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		325.6	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		236.2	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		288.2	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		277.7	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		241.6	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		310	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		256	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		807.4	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基面整形 基面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整形				
	単 価		m ²		485.6	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		440.6	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		888.5	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下				
	単 価		m ³		2,909	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下				
	単 価		m ³		4,148	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 91号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,130	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0311	SP コンクリート(受台) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,830	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,670	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		9,012	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,091	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0312	SP 型枠(受台)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		9,012	
	*** S単 - 99号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,993	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,424	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 無し なし				
	単 価		基		8,001	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,402	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し あり				
	単 価		基		10,560	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 104号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,861	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管2種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管2種				
	単 価		m		16,560	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		11,530	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		12,730	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管2種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管2種				
	単 価		m		14,290	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		19,040	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 700mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		32,600	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		170.3	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤラン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	140mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤラン RC-40				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		651.4	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クッツァン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クッツァン RC-40				
	単 価		m ²		557	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,なし,クッツァン C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	180mm 1層施工 砕石 なし クッツァン C-40				
	単 価		m ²		968.2	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 70mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		510.3	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グラムコト 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1.650	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 117号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,056	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,450~600mm,要		m		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管 450~600mm 要				
P96888	高密度ポリエチレン管 500,ダブル		m			材変
	単 価		m		16,600	
	*** S単 - 119号 ***					
S01034	不整地運搬 不整地運搬 310m以下 1)運搬距離		m ³		1,000	歩A 当たり算出
		310m以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトH給油	140.000	L	153	21,420	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				79,945	算出数量 139.000 m ³
	単 価		m ³		575	
	*** S単 - 120号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2011)] バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t 1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
		F08061 標準バックホ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t 6,890円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F08061	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	1.000	日	6,890	6,890	
	合 計				6,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,890	
	*** S単 - 121号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人
	単価				29,274	
	*** S単 - 122号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1.000 人
	単価				26,214	
	*** S単 - 123号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
	*** S単 - 124号 ***					
S02116	U字フリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリューム蓋 T-4 400×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	U字フリューム蓋 T-4 400×1000	1.000	枚	8,160	8,160	
	合計				8,160	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,160	
	*** S単 - 125号 ***					
S02116	埋設型枠		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設型枠 t8 W490×L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	埋設型枠 t8 W490×L1000	1.000	枚	4,080	4,080	
	合計				4,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,080	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 126号 ***						
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 バトロ給油	1.000	L		153	
	合計				153	算出数量 1.000 各単位
	単価				153	
*** S単 - 127号 ***						
S02116	クッションドラム		個供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クッションドラム 500×H820			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	クッションドラム 500×H820	1.000	個供用日		100	
	合計				100	算出数量 1.000 各単位
	単価				100	
*** S単 - 128号 ***						
S02116	クッションドラム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クッションドラム 基本料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	クッションドラム 基本料	1.000	個		1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
*** S単 - 129号 ***						
S02116	チューブライト		本供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チューブライト			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	チューブライト	1.000	本供用日		30	
	合計				30	算出数量 1.000 各単位
	単価				30	
*** S単 - 130号 ***						
S02116	チューブライト		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チューブライト 基本料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	チューブライト 基本料	1.000	本		1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,200	
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル、100、有孔管、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96019	高密度ポリエチレン管 ダブル、100、有孔管	1.000	m	980	980	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				980	
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 4号 30~20mm、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03102				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
J03102	単粒度砕石 4号 30~20mm	1.000	m3	4,050	4,050	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				4,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,050	
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75、エンドキャップ、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96020	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75、エンドキャップ	1.000	個	540	540	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				540	
	*** S単 - 134号 ***					
S02123	混合廃棄物		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	混合廃棄物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96027 0円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96027	混合廃棄物	1.000	m3	22,000	22,000	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単 - 135号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 1,880円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 136号 ***					
S02123	根株処分費 根株処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96024 0円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96024	根株処分費	1.000	ton	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単 - 137号 ***					
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(A2)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価		人		25,908	
	*** S単 - 138号 ***					
S02124	運転手(一般) 運転手(一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(一般) 基(D2)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価		人		23,970	
	*** S単 - 139号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	58,650	63,929	
	合計				164,354	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		164,354	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 140号 ***					
S07022	高密度ポリエチレン管布設工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	300mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	2箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05033	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本	6,320	15,421	
Y00004	諸雑費	0.022		15,421	339	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,274	2,927	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,214	4,719	
R01003	普通作業員	0.270	人	24,276	6,555	
F08061	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.150	日	6,890	1,034	
P34029	軽油 バックホ給油	4.400	L	153	673	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,908	2,591	
	合計				34,259	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,426	
	*** S単 - 141号 ***					
S07022	高密度ポリエチレン管布設工(支給品)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,3箇所,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	300mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05033	硬質ポリ塩化ビニル管 支給品 一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本	6,320	15,421	
Y00004	諸雑費	0.023		15,421	355	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,274	3,220	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,214	4,981	
R01003	普通作業員	0.290	人	24,276	7,040	
F08061	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.160	日	6,890	1,102	
P34029	軽油 バックホ給油	4.800	L	153	734	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,908	2,850	
	合計				20,282	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,028	
	*** S単 - 142号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種類別	再生クラッシャー				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	RC-40				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)仕上がり厚さ	10cm				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.900	m ³	1,850	22,015	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,276	15,051	
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バトリル給油	15.000	L	153	2,295	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	25,908	11,140	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	3,540	1,699	
P34029	軽油 バトリル給油	4.200	L	153	643	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
	合計				72,218	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		722	
	*** S単 - 143号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置、バインド式(車載式)、実線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、...		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 バインド式(車載式) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A66101	区画線設置 バインド式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・昼間単価	1.000	m	65.51	66	算出数量 1.000 m
	合計				66	
	単価		m		66	
	*** S単 - 144号 ***					
S10009	畦畔整形工 なし		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,276	12,138	
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	9,350	14,960	
P34029	軽油 バトリル給油	40.000	L	153	6,120	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,908	17,877	
	合計				56,950	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		570	
	*** S単 - 145号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力、暗渠排水管(定尺管)、-.、50m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管(定尺管) - 50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	24,276	26,704	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				26,704	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		5	
	*** S単 - 146号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm)	100mm				深夜時間:0.0 週休:月単位
M02041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	34.000	L	153	5,202	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	29,274	8,782	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	26,214	13,107	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	24,276	24,276	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	24,276	24,276	
	合計				114,034	算出数量 146.000 m
	単価		m		781	
	*** S単 - 147号 ***					
S16002	散水車[トラック架装型]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制 補正対象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M17402				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.700	供用日	7,320	12,444	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	35.000	L	153	5,355	
	合計				17,799	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		17,799	
Y00001	単位					
	*** S単 - 148号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	製作・設置				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工機械区分	バックホウ				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)採取土区分	現地土				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,214	26,214	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
Y00004	諸雑費	0.010		79,764	798	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	7,480	9,574	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	63.000	L	153	9,639	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				163,083	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		4,797	
	*** S単 - 149号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	10,500	7,770	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,274	14,637	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,214	2,621	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,276	48,552	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	23.000	L	153	3,519	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	25,908	12,954	
	合計				90,053	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		90,053	
	*** S単 - 150号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 14.作業時排水.0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	14 作業時排水 0以上～7未満 発動発電機 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	21.700	日	455	9,874	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	130.000	L	167	21,710	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	29,274	16,393	
R01003	普通作業員	0.700	人	24,276	16,993	
Y00004	諸雑費	0.080		64,970	5,198	
	合計				70,168	算出数量 1.000 箇所
	単価				70,168	
	*** S単 - 151号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 20.作業時排水.0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	20 作業時排水 0以上～7未満 発動発電機 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F02070	発動発電機[G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	31.000	日	455	14,105	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	186.000	L	167	31,062	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	29,274	23,419	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
Y00004	諸雑費	0.080		92,862	7,429	
	合計				100,291	算出数量 1.000 箇所
	単価				100,291	
	*** S 単 - 152号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 49.常時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	49		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上~30未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D 駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量15kva	52.920	日	1,200	63,504	
P34029	軽油 H ト H 給油	2,024.000	L	153	309,672	
R01001	土木一般世話役	1.960	人	29,274	57,377	
R01003	普通作業員	2.450	人	24,276	59,476	
Y00004	諸雑費	0.050		490,029	24,501	
	合計				514,530	算出数量 1.000 箇所
	単価				514,530	
	*** S 単 - 153号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格	口径 100mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,276	25,247	
F08063	H ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準H ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.260	日	10,500	2,730	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	25,908	6,218	
P34029	軽油 H ト H 給油	29.000	L	153	4,437	
	合計				48,000	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		48,000	
	*** S 単 - 154号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格	口径 50mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,274	6,733	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,276	10,439	
	合計				17,172	算出数量 1.000 箇所

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		17,172	
	*** S単 - 155号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 50 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	463	463,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,276	70,400	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,500	34,755	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				890,094	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		890	
	*** S単 - 156号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,3,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 4 3 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	333.000	m ² 供用日	37	12,321	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333.000	m ²	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,276	70,400	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,500	34,755	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				400,003	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		400	
	*** S単 - 157号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,27,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 27 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	250	250,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,276	70,400	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,500	34,755	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	153	52,785	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				677,094	算出数量 1,000.000 m ³
	単価		m ³		677	
	*** S単 - 158号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,850	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		5,850	
	*** S単 - 159号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下、良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 良好				
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t積	5.330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 ハトール給油	246.000	L	153	37,638	
R01022	運転手(一般)	4.100	人	23,970	98,277	
	合計				247,030	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		2,470	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単価		m3		1,176	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		273.6	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,433	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,19.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.5km以下				
	単 価		m3		2,805	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,0.3km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		387.9	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		472.1	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		708.6	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、有り、19.5km以下、		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m ³		4,962	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		208	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-12-25(2 0)(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,460	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(普通) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無し - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		38,830	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		1,352	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材,再生瀝青安定処理材(40),3.0m超,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰﾄ,PK-3(ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰﾄ),-,なし,70mm,250mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 10)瀝青材区分 11)材料区分	瀝青安定処理材 3.0m超 あり なし - ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰﾄ なし 70mm 250mm PK-3(ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰﾄ) 再生瀝青安定処理材(40)				
	単 価		m ²		2,545	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 200mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		1,187	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート各種,なし,再生密粒度アスコ(13)		m ²	1,000 m ²		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,972	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J01018	再生澁青安定処理材 40		ton	868,000		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30-0mm		m3	147,000		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30-0mm		m3	420,000		
P05033	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m		本	6,320		
P13003	鉄筋コンクリートフリーユーム 250 260×240×4		個	22,200		
P13004	鉄筋コンクリートフリーユーム 300 310×275×4		個	27,100		
P13005	鉄筋コンクリートフリーユーム 350 360×315×4		個	31,400		
P13007	鉄筋コンクリートフリーユーム 450 480×390×4		個	48,800		
P13029	鉄筋コンクリートフリーユーム フリーユームタイト 250		枚	950		
P13030	鉄筋コンクリートフリーユーム フリーユームタイト 300		枚	1,310		
P13031	鉄筋コンクリートフリーユーム フリーユームタイト 350		枚	1,520		
P13033	鉄筋コンクリートフリーユーム フリーユームタイト 450		枚	2,720		
P96001	分水栓 B-1 5 0		個	2,610		
P96002	分水栓 B-2 5 0		個	11,000		
P96003	一筆排水枡 320×230×550		個	11,000		
P96004	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ		個	1,580		
P96005	硬質塩化ビニル管DV継手 250,45°エルボ		個	3,640		
P96007	クッションドラム 500×H820		個供用日	100		
P96008	チューブライト		本供用日	30		
P96009	歩掛調査費		式	215,800		
P96010	取水U字フリーユーム 300 両口分水		個	20,100		
P96011	取水U字フリーユーム 350 両口分水		個	23,300		
P96012	取水U字フリーユーム 450 両口分水		個	37,700		
P96013	ICT測量		式	1,536,119		
P96017	U字フリーユーム蓋 T-4 400×1000		枚	8,160		
P96018	埋設型枡 t8 W490×L1000		枚	4,080		
P96019	高密度ポリエチレン管 ダブル、100、有孔管		m	980		
P96020	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75、エンドキャップ		個	540		
P96021	大型フリーユーム B900×H900×L2000		個	69,300		
P96024	根株処分費		ton	18,000		
P96025	U字フリーユーム蓋 T-4 300×1000		枚	4,800		
P96026	U字フリーユーム蓋 T-4 350×1000		枚	6,090		
P96027	混合廃棄物		m3	22,000		
P96028	U字フリーユーム蓋 T-4 450×1000		枚	8,580		
P96029	クッションドラム 基本料		個	1,500		
P96030	チューブライト 基本料		本	1,200		
P96034	合流枡(600型) 600×600×550		個	27,400		
P96035	合流枡(900型) 900×900×700		個	75,200		
P96036	合流枡(1050型) 1050×1050×820		個	129,000		
P96040	重圧管 400 L=2000 1種		個	30,000		
P96042	重圧管 500 L=2000 1種		個	38,200		
P96045	快適トイレ		基・月	11,500		
P96200	二次製品水路 B400×H400×L2000		個	10,900		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理その2工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00002	区画線設置 材料費		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トライックハイト(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	570.000	L	680	387,600	S単 21号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 22号
S02116	接着用プライマ- 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 23号
S02116	軽油 ハト-ル給油,,	40.000	L	153	6,120	S単 19号
Y00004	雑品	0.050		409,845	20,492	
	合 計				430,337	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		430	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00004	重圧管布設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	400,長期割なし					
S02112	バックホ[加-型・後方超小旋回・クルン・超低・排(~2014)] 標準バケツ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.070	日	11,500	805	S単 10号
S02115	普通作業員	0.109	人	24,276	2,646	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	0.049	人	25,908	1,269	S単 12号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,274	849	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,214	498	S単 14号
S02116	重圧管 400 L=2000 1種,,	0.500	個	30,000	15,000	S単 29号
P34029	軽油 ハト-ル給油	2.398	L	153	367	
	合 計				21,434	算出数量 1,000 m
	単 価		m		21,434	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00006	重圧管布設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	500,長期割なし					
S02112	バックホ[加-型・後方超小旋回・クルン・超低・排(~2014)] 標準バケツ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.070	日	11,500	805	S単 10号
S02115	普通作業員	0.109	人	24,276	2,646	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	0.049	人	25,908	1,269	S単 12号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,274	849	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,214	498	S単 14号
S02116	重圧管 500 L=2000 1種,,	0.500	個	38,200	19,100	S単 40号
P34029	軽油 ハト-ル給油	2.396	L	153	367	
	合 計				25,534	算出数量 1,000 m
	単 価		m		25,534	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00003	区画線 材料費		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トライックハイト(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	570.000	L	680	387,600	S単 21号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 22号
S02116	接着用プライマ- 区画線用,,	40.000	kg	470	18,800	S単 23号

