



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区雨水排水路その3工事

# 積 算 書

(第1回変更)

近畿農政局  
亀岡中部農地整備事業所







事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(265,000,000)	
			287,040,000	
・工事原価			(230,096,000)	
			249,624,000	
純工事費			(185,921,000)	
			201,234,000	
・直接工事費			(171,865,000)	
			184,914,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	( " )		(171,742,000)	
	1.000	式	182,538,000	
・直接工事費(仮設工)	( " )		(123,000)	
	1.000	式	2,376,000	
・間接工事費			(58,231,000)	
			64,710,000	
・共通仮設費			(14,056,000)	
			16,320,000	
・事業損失防止施設費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			(12,838,000)	
			13,813,000	
・運搬費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・準備費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・安全費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・役務費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・技術管理費	( " )		(188,000)	
	1.000	式	520,000	
・営繕費等	( " )		(0)	
	1.000	式	898,000	
・現場環境改善費			(1,030,000)	
			1,089,000	
・現場環境改善費(率計上)			(1,030,000)	
			1,089,000	
・現場環境改善費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(44,175,000)	
			48,390,000	
・現場管理費(率計上)			(44,175,000)	
			48,390,000	
・現場管理費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・一般管理費等			(34,904,000)	
			37,420,000	
・一括計上価格	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(12,000)	
			73,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	













事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(171,742,000)	
				182,538,000	
・排水路工				(165,596,000)	
	1.000	式		175,666,000	
・第17号支線(A)排水路 L型水路 H1500×B4500				(106,431,000)	
	1.000	式		107,232,000	
000001 作業土工	(313.8)		( " )	(6,803,812)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	21,682	0	B単 1号
000025 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	305.7	m	24,387	7,455,106	B単 25号
000002 L型水路設置工 L-1500,1種,かかと付き	(313.8)		( " )	(99,118,751)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	315,866	0	B単 2号
000026 L型水路設置工 L-1500,1種,かかと付き	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	303.0	m	314,628	95,332,284	B単 26号
000027 現場打水路 H1500×B4500,L=2.7m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.300	m	203,570	468,211	B単 27号
000028 ボックスカルバート設置工 H1500×B4500,L=7.0m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	3,467,692	3,467,692	B単 28号
000003 管理用道路工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	706.000	m <sup>2</sup>	720	508,320	B単 3号
合 計				(106,430,883)	
				107,231,613	
・第18号支線(A)排水路 L型水路 H1500×B4500				(59,165,000)	
	1.000	式		56,226,000	
000004 作業土工	(165.7)		( " )	(3,188,731)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	19,244	0	B単 4号
000029 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	165.1	m	25,233	4,165,968	B単 29号
000005 L型水路設置工 L-1500,1種,かかと付き	(165.7)		( " )	(52,338,996)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	315,866	0	B単 5号
000030 L型水路設置工 L-1500,1種,かかと付き	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	164.5	m	314,628	51,756,306	B単 30号
000031 現場打水路 H1500×B4500,L=0.43m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.430	m	82,536	35,490	B単 31号
000006 ボックスカルバート設置工 H1500×B4500,L=7.0m	(1)		( " )	(3,368,677)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	3,368,677	0	B単 6号
000007 管理用道路工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	373.000	m <sup>2</sup>	720	268,560	B単 7号
合 計				(59,164,964)	
				56,226,324	
・市道横断工 市道中島上溝線				(0)	
	1.000	式		9,714,000	
000032 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	267,791	267,791	B単 32号
000033 舗装版取壊し アスファルト舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	72.900	m <sup>2</sup>	208	15,163	B単 33号
000034 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	13.200	m	635	8,382	B単 34号
000035 舗装版運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.600	m <sup>3</sup>	7,365	26,514	B単 35号
000036 高密度ポリエチレン管撤去 φ900×3本、市道横断部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	36.000	m	1,630	58,680	B単 36号
000037 ボックスカルバート設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12.000	m	764,922	9,179,064	B単 37号
000038 大型土のう撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	11.000	袋	943	10,373	B単 38号
000039 構造物撤去 無筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	10.800	m <sup>3</sup>	13,716	148,133	B単 39号
合 計				(0)	
				9,714,100	
・現場打樹(2) 市道横断部上流側 3500×2000×2100				(0)	
	1.000	式		2,278,000	
000040 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	218,372	218,372	B単 40号
000041 現場打樹(2)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	2,053,247	2,053,247	B単 41号
000042 大型フリューム撤去 H1000×B2000 2種	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.0	m	2,991	5,982	B単 42号
合 計				(0)	
				2,277,601	
・第16号支線(A)排水路取付工				(0)	
	1.000	式		216,000	
000043 第16号支線(A)排水路取付工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	215,564	215,564	B単 43号
合 計				(0)	
				215,564	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・整地工				(6,146,000)	
	1.000	式		6,579,000	
・・整地工				(2,704,000)	
	1.000	式		2,517,000	
000008 基盤造成・畦畔築立	(0.720)		( " )	(1,687,401)	歩A・単A [単価B]
	0.670	ha	2,343,612	1,570,220	B単 8号
000009 表土扱い(ほ場整備工) (表土) 整地	(0.720)		( " )	(508,504)	歩A・単A [単価B]
	0.670	ha	706,256	473,192	B単 9号
000010 表土扱い(ほ場整備工) 床土(整地)	(0.720)		( " )	(508,504)	歩A・単A [単価B]
	0.670	ha	706,256	473,192	B単 10号
合 計				(2,704,409)	
				2,516,604	
・・畦畔工				( " )	
	1.000	式		779,000	
000011 湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 0.01<H≤0.50	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	901	m	818	737,018	B単 11号
000012 湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.00	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	65	m	648	42,120	B単 12号
合 計				( " )	
				779,138	
・・一筆排水工				( " )	
	1.000	式		1,366,000	
000013 排水樹設置工 550型	(32)		( " )	(639,136)	歩A・単A [単価B]
	36	個	19,973	719,028	B単 13号
000014 コンクリート削孔	(32.000)		( " )	(265,696)	歩A・単A [単価B]
	34.000	箇所	8,303	282,302	B単 14号
000015 排水管設置工 VPφ150	(100.0)		( " )	(460,700)	歩A・単A [単価B]
	73.0	m	4,607	336,311	B単 15号
000044 硬質塩化ビニル管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	24.000	個	1,192	28,608	B単 44号
合 計				(1,365,532)	
				1,366,249	
・・構造物撤去工				( " )	
	1.000	式		51,000	
000016 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 コンクリート二次製品	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	2.0	m3	25,401	50,802	B単 16号
合 計				( " )	
				50,802	
・・筆外運土 仮置き場から				(1,246,000)	
	1.000	式		1,392,000	
000017 筆外運土 床土運搬	(720.000)		( " )	(498,240)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	692	0	B単 17号
000045 筆外運土 床土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	670.000	m3	831	556,770	B単 45号
000018 筆外運土 表土運搬	(1,080.000)		( " )	(747,360)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	692	0	B単 18号
000046 筆外運土 表土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,005.000	m3	831	835,155	B単 46号
合 計				(1,245,600)	
				1,391,925	
・・工区外運搬 千代川ストックヤードから地区内へ				(0)	
	1.000	式		474,000	
000047 筆外運土 床土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	350.000	m3	1,353	473,550	B単 47号
合 計				(0)	
				473,550	
・道路工				(0)	
	1.000	式		293,000	
・・市道復旧工(仮舗装)				(0)	
	1.000	式		293,000	
000048 第9号支線排水路市道横断部下層路盤工 RC-40,t=300mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	72.9	m <sup>2</sup>	1,353	98,634	B単 48号
000049 第9号支線排水路市道横断部上層路盤工 RM-30,t=200mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	72.9	m <sup>2</sup>	1,188	86,605	B単 49号
000050 第9号支線排水路市道横断部アスファルト舗装 再生密粒度アスコン13,t=30mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	72.9	m <sup>2</sup>	1,328	96,811	B単 50号
000051 第9号支線排水路市道横断部外側線復旧 実線,幅15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	22.5	m	346	7,785	B単 51号
000052 第16号支線用水路市道横断部中央線復旧 実線,幅15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	10.0	m	346	3,460	B単 52号
合 計				(0)	
				293,295	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工)				(123,000)	
				2,376,000	
・仮設工 既設仮設水路撤去	1.000	式		(25,000)	
・・既設仮設水路撤去				82,000	
	1.000	式		(25,000)	
				82,000	
000019 高密度ポリエチレン管撤去 φ700	(21.000)		( " )	(25,473)	歩A・単A [単価B]
	67.800	m	1,213	82,241	B単 19号
合 計				(25,473)	
				82,241	
・仮設工 仮設道路	1.000	式		(98,000)	
・・1号仮設道路設置撤去				989,000	
	1.000	式		(70,000)	
				101,000	
000020 1号仮設道路設置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	12.000	m	4,542	54,504	B単 20号
000021 1号仮設道路撤去	(12.000)		( " )	(15,468)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	1,289	0	B単 21号
000053 1号仮設道路撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12.000	m	3,884	46,608	B単 53号
合 計				(69,972)	
				101,112	
・・2号仮設道路設置撤去				(28,000)	
	1.000	式		36,000	
000022 2号仮設道路設置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	10.000	m	2,453	24,530	B単 22号
000023 2号仮設道路撤去	(10.000)		( " )	(3,940)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	394	0	B単 23号
000054 2号仮設道路撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	10.000	m	1,188	11,880	B単 54号
合 計				(28,470)	
				36,410	
・・支線道路補修				(0)	
	1.000	式		492,000	
000055 支線道路補修	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2,470.000	m <sup>2</sup>	199	491,530	B単 55号
合 計				(0)	
				491,530	
・・市道横断工迂回路設置				(0)	
	1.000	式		360,000	
000056 市道横断工迂回路設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	34.000	m	9,073	308,482	B単 56号
000057 大型土のう設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.000	袋	5,324	42,592	B単 57号
000058 敷鉄板設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	18.000	m <sup>2</sup>	504	9,072	B単 58号
合 計				(0)	
				360,146	
・仮設工 水替工	1.000	式		(0)	
・・水替工				436,000	
	1.000	式		(0)	
				436,000	
000059 水替工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	436,009	436,009	B単 59号
合 計				(0)	
				436,009	
・仮設工 安全費	1.000	式		(0)	
・・安全費				869,000	
	1.000	式		(0)	
				869,000	
B19021 交通誘導警備員	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	60	人	14,484	869,040	B単 60号
合 計				(0)	
				869,040	





事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 作業土工		m	( " ) 21,682		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** L型水路設置工		m	( " ) 315,866		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 管理用道路工		m <sup>2</sup>	( " ) 720		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 作業土工		m	( " ) 19,244		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** L型水路設置工		m	( " ) 315,866		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** ボックスカルバート設置工		箇所	( " ) 3,368,677		歩A・単A
000007	H1500×B4500, L=7.0m *** B単-7号 *** 管理用道路工		m <sup>2</sup>	( " ) 720		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 基盤造成・畦畔築立		ha	( " ) 2,343,612		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 表土扱い(ほ場整備工)		ha	( " ) 706,256		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 表土扱い(ほ場整備工)		ha	( " ) 706,256		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 湛水畦畔工(Aタイプ)		m	( " ) 818		歩A・単A
000012	田差 0.01<H≤0.50 *** B単-12号 *** 湛水畦畔工(Sタイプ)		m	( " ) 648		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 排水樹設置工		個	( " ) 19,973		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** コンクリート削孔		箇所	( " ) 8,303		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 排水管設置工		m	( " ) 4,607		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理		m <sup>3</sup>	( " ) 25,401		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 筆外運土		m <sup>3</sup>	( " ) 692		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 筆外運土		m <sup>3</sup>	( " ) 692		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 高密度ポリエチレン管撤去		m	( " ) 1,213		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 1号仮設道路設置		m	( " ) 4,542		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 1号仮設道路撤去		m	( " ) 1,289		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 2号仮設道路設置					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( // )		
			m	2,453		歩A・単A
000023	*** B単-23号 *** 2号仮設道路撤去			( // )		
			m	394		歩A・単A
000024	*** B単-24号 *** 平板載荷試験			( // )		
	100kN以内		回	188,186		歩A・単A
000025	*** B単-25号 *** 作業土工			(0)		
			m	24,387		歩A・単A
000026	*** B単-26号 *** L型水路設置工			(0)		
	L-1500,1種,かかと付き		m	314,628		歩A・単A
000027	*** B単-27号 *** 現場打水路			(0)		
	H1500×B4500,L=2.7m		m	203,570		歩A・単A
000028	*** B単-28号 *** ボックスカルバート設置工			(0)		
	H1500×B4500,L=7.0m		箇所	3,467,692		歩A・単A
000029	*** B単-29号 *** 作業土工			(0)		
			m	25,233		歩A・単A
000030	*** B単-30号 *** L型水路設置工			(0)		
	L-1500,1種,かかと付き		m	314,628		歩A・単A
000031	*** B単-31号 *** 現場打水路			(0)		
	H1500×B4500,L=0.43m		m	82,536		歩A・単A
000032	*** B単-32号 *** 作業土工			(0)		
			式	267,791		歩A・単A
000033	*** B単-33号 *** 舗装版取壊し			(0)		
	アスファルト舗装		m <sup>2</sup>	208		歩A・単A
000034	*** B単-34号 *** 舗装版切断			(0)		
			m	635		歩A・単A
000035	*** B単-35号 *** 舗装版運搬・処理			(0)		
			m <sup>3</sup>	7,365		歩A・単A
000036	*** B単-36号 *** 高密度ポリエチレン管撤去			(0)		
	φ900×3本、市道横断部		m	1,630		歩A・単A
000037	*** B単-37号 *** ボックスカルバート設置工			(0)		
			m	764,922		歩A・単A
000038	*** B単-38号 *** 大型土のう撤去			(0)		
			袋	943		歩A・単A
000039	*** B単-39号 *** 構造物撤去			(0)		
	無筋		m <sup>3</sup>	13,716		歩A・単A
000040	*** B単-40号 *** 作業土工			(0)		
			式	218,372		歩A・単A
000041	*** B単-41号 *** 現場打樹(2)			(0)		
			箇所	2,053,247		歩A・単A
000042	*** B単-42号 *** 大型フリューム撤去			(0)		
	H1000×B2000 2種		m	2,991		歩A・単A
000043	*** B単-43号 *** 第16号支線(A)排水路取付工			(0)		
			箇所	215,564		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 硬質塩化ビニル管継手		個	(0) 1,192		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 筆外運土					
	床土運搬		m3	(0) 831		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 筆外運土					
	表土運搬		m3	(0) 831		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 筆外運土					
	床土運搬		m3	(0) 1,353		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** 第9号支線排水路市道横断部下層路盤工					
	RC-40, t=300mm		m <sup>2</sup>	(0) 1,353		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** 第9号支線排水路市道横断部上層路盤工					
	RM-30, t=200mm		m <sup>2</sup>	(0) 1,188		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 第9号支線排水路市道横断部アスファルト舗装					
	再生密粒度アスコン13, t=30mm		m <sup>2</sup>	(0) 1,328		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 第9号支線排水路市道横断部外側線復旧					
	実線, 幅15cm		m	(0) 346		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 第16号支線用水路市道横断部中央線復旧					
	実線, 幅15cm		m	(0) 346		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 1号仮設道路撤去					
			m	(0) 3,884		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 2号仮設道路撤去					
			m	(0) 1,188		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 支線道路補修					
			m <sup>2</sup>	(0) 199		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 市道横断工迂回路設置					
			m	(0) 9,073		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 大型土のう設置撤去					
			袋	(0) 5,324		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 敷鉄板設置撤去					
			m <sup>2</sup>	(0) 504		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 水替工					
			式	(0) 436,009		歩A・単A
B19021	*** B単- 60号 *** 交通誘導警備員					
			人	(0) 14,484		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 歩掛調査					
			式	(0) 144,100		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 快適トイレ					
			式	(0) 897,600		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	作業土工		m		( ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( ) 1,280.000	m3	242.8	( ) 310,784	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 431.000	m3	237.2	( ) 102,233	S単 31号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( ) 356.000	m3	1,651	( ) 587,756	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( ) 356.000	m3	590	( ) 210,040	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( ) 32.000	m3	1,651	( ) 52,832	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	( ) 32.000	m3	590	( ) 18,880	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 581.000	m <sup>2</sup>	485.6	( ) 282,134	S単 38号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( ) 48.600	m <sup>2</sup>	710.5	( ) 34,530	S単 39号
SA0152	SP 法面整形 切土部,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( ) 402.600	m <sup>2</sup>	890.4	( ) 358,475	S単 40号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツク積山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	( ) 849.000	m3	449	( ) 381,201	S単 35号
	下				( )	
	合計				( ) 2,338,865	
	単価				( ) 21,682	
	官積算単価				23,389	合意率 0.927016
*** B単-2号 ***						
000002	L型水路設置工 L-1500,1種,かかと付き		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( ) 2.000	m <sup>2</sup>	5,091	( ) 10,182	S単 48号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,レ,一般養生,レ,無し,レ,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 6.000	m3	33,130	( ) 198,780	S単 44号
S05041	水路用L型ブロック機械据付工(施工目地部) 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレックスレン,モルタル,モルタル,1.3,あり	( ) 8.000	個	265,700	( ) 2,125,600	S単 17号
S05041	水路用L型ブロック機械据付工(伸縮目地部) 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレックスレン,モルタル以外,モルタル,1.3,あり	( ) 2.000	個	266,142	( ) 532,284	S単 18号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツク積(レン機能付)打設,計上する,レ,一般養生,レ,レ,,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( ) 7.000	m3	39,380	( ) 275,660	S単 45号
S05042	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 2列,D13とD16	( ) 320.000	箇所	190	( ) 60,800	S単 19号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( ) 0.384	ton	156,500	( ) 60,096	S単 14号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( ) 0.557	ton	158,560	( ) 88,318	S単 15号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,043	( ) 1,043	S単 43号
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( ) 2.000	m <sup>2</sup>	3,845	( ) 7,690	S単 51号
SA0333	SP シール材 設置する	( ) 7.300	m	2,309	( ) 16,856	S単 52号
S02116	シール材 L型水路用,,	( ) 9.000	本	2,520	( ) 22,680	S単 7号
S03054	ダウエルバー設置 D16	( ) 11.000	本	665	( ) 7,315	S単 13号
	合計				( ) 3,407,304	
	単価				( ) 315,866	
	官積算単価				340,730	合意率 0.927027
*** B単-3号 ***						
000003	管理用道路工		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,レ,,なし,	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	170.5	( ) 171	S単 54号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 不要, なし, なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	606	( ) 606	S単 22号
	合計				( ) 777	
	単価				( ) 720	
	官積算単価				777	合意率 0.92664
	*** B単-4号 ***					
000004	作業土工		m		( ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	( ) 1,057.000	m <sup>3</sup>	242.8	( ) 256.640	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( ) 421.000	m <sup>3</sup>	237.2	( ) 99.861	S単 31号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	( ) 279.000	m <sup>3</sup>	1,651	( ) 460.629	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	( ) 279.000	m <sup>3</sup>	590	( ) 164.610	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	( ) 100.000	m <sup>3</sup>	1,651	( ) 165.100	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	( ) 100.000	m <sup>3</sup>	590	( ) 59.000	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 581.000	m <sup>2</sup>	485.6	( ) 282.134	S単 38号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	( ) 339.600	m <sup>2</sup>	890.4	( ) 302.380	S単 40号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	( ) 636.000	m <sup>3</sup>	449	( ) 285.564	S単 35号
	下					
	合計				( ) 2,075.918	
	単価				( ) 19.244	
	官積算単価				20,759	合意率 0.927019
	*** B単-5号 ***					
000005	L型水路設置工 L-1500, 1種, かかと付き		m		( ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	( ) 2.000	m <sup>2</sup>	5,091	( ) 10.182	S単 48号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 6.000	m <sup>3</sup>	33,130	( ) 198.780	S単 44号
S05041	水路用L型ブロック機械据付工(施工目地部) 2,000, 2,200超え2,600以下, ラフレソクレーン, モルタル, モルタル, 1.3, あり	( ) 8.000	個	265,700	( ) 2,125.600	S単 17号
S05041	水路用L型ブロック機械据付工(伸縮目地部) 2,000, 2,200超え2,600以下, ラフレソクレーン, モルタル以外, モルタル, 1.3, あり	( ) 2.000	個	266,142	( ) 532.284	S単 18号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( ) 7.000	m <sup>3</sup>	39,380	( ) 275.660	S単 45号
S05042	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 2列, D13とD16	( ) 320.000	箇所	190	( ) 60.800	S単 19号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	( ) 0.384	ton	156,500	( ) 60.096	S単 14号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	( ) 0.557	ton	158,560	( ) 88.318	S単 15号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,043	( ) 1,043	S単 43号
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( ) 2.000	m <sup>2</sup>	3,845	( ) 7.690	S単 51号
SA0333	SP シール材 設置する	( ) 7.300	m	2,309	( ) 16.856	S単 52号
S02116	シール材 L型水路用, ,	( ) 9.000	本	2,520	( ) 22.680	S単 7号
S03054	ダウエルバー設置 D16	( ) 11.000	本	665	( ) 7.315	S単 13号
	合計				( ) 3,407.304	
	単価				( ) 315.866	
	官積算単価				340,730	合意率 0.927027

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-6号 ***						
000006	ボックスカルバート設置工 H1500×B4500, L=7.0m		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	( ) 97,000	m3	( ) 242.8	( ) 23,552	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( ) 22,700	m3	( ) 237.2	( ) 5,384	S単 31号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締めを計上しない	( ) 20,400	m3	( ) 1,651	( ) 33,680	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	( ) 20,400	m3	( ) 590	( ) 12,036	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 22,000	m <sup>2</sup>	( ) 485.6	( ) 10,683	S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	( ) 0,700	m <sup>2</sup>	( ) 5,091	( ) 3,564	S単 48号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 1,900	m3	( ) 33,130	( ) 62,947	S単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	( ) 125,000	m <sup>2</sup>	( ) 9,993	( ) 1,249,125	S単 49号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( ) 38,000	m3	( ) 30,970	( ) 1,176,860	S単 46号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	( ) 1,290	ton	( ) 158,560	( ) 204,542	S単 15号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	( ) 1,655	ton	( ) 161,650	( ) 267,531	S単 16号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツァン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし	( ) 28,200	m <sup>2</sup>	( ) 607	( ) 17,117	S単 23号
S18032	支保工 パイプサポート支保, 40KN/m <sup>2</sup> 以下,	( ) 47,000	空m3	( ) 4,660	( ) 219,020	S単 29号
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	( ) 77,000	掛m <sup>2</sup>	( ) 4,517	( ) 347,809	S単 28号
合 計					( ) 3,633,850	
単 価					( ) 3,368,677	
官積算単価					3,633,850	合意率 0.927026
*** B単-7号 ***						
000007	管理用道路工		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	( ) 170.5	( ) 171	S単 54号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツァン, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 不要, なし, なし	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	( ) 606	( ) 606	S単 22号
合 計					( ) 777	
単 価					( ) 720	
官積算単価					777	合意率 0.92664
*** B単-8号 ***						
000008	基盤造成・畦畔築立		ha		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.07ha, 0.003, 砂・砂質土, 少ない, あり	( ) 1,000	ha	( ) 2,528,095	( ) 2,528,095	S単 26号
合 計					( ) 2,528,095	
単 価					( ) 2,343,612	
官積算単価					2,528,095	合意率 0.927026
*** B単-9号 ***						
000009	表土扱い(ほ場整備工) (表土)整地		ha		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地), 0.07ha, 0.003, 15cm, あり	( ) 1,000	ha	( ) 761,850	( ) 761,850	S単 24号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( ) 761,850	
	単価				( ) 706,256	
	官積算単価				761,850	合意率 0.927027
	*** B単- 10号 ***					
000010	表土扱い(ほ場整備工) 床土(整地)		ha		( ) 1,000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.07ha,0.003,10cm,あり	( ) 1,000	ha	761,850	( ) 761,850	S単 25号
	合計				( ) 761,850	
	単価				( ) 706,256	
	官積算単価				761,850	合意率 0.927027
	*** B単- 11号 ***					
000011	湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 0.01<H≤0.50		m		( ) 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	( ) 170,200	m <sup>2</sup>	518	( ) 88,164	S単 27号
	合計				( ) 88,164	
	単価				( ) 818	
	官積算単価				882	合意率 0.927437
	*** B単- 12号 ***					
000012	湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.00		m		( ) 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	( ) 134,900	m <sup>2</sup>	518	( ) 69,878	S単 27号
	合計				( ) 69,878	
	単価				( ) 648	
	官積算単価				699	合意率 0.927038
	*** B単- 13号 ***					
000013	排水樹設置工 550型		個		( ) 10,000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( ) 2,300	m <sup>3</sup>	278.6	( ) 641	S単 34号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 2,200	m <sup>3</sup>	289.1	( ) 636	S単 32号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	( ) 2,000	m <sup>3</sup>	2,640	( ) 5,280	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 0,800	m <sup>2</sup>	485.6	( ) 388	S単 38号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	( ) 10,000	基	3,427	( ) 34,270	S単 53号
S02116	一筆排水樹 320×230×550,,	( ) 10,000	個	11,000	( ) 110,000	S単 8号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0,400	m <sup>3</sup>	38,930	( ) 15,572	S単 47号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 5,400	m <sup>2</sup>	9,012	( ) 48,665	S単 50号
	合計				( ) 215,452	
	単価				( ) 19,973	
	官積算単価				21,545	合意率 0.927036
	*** B単- 14号 ***					
000014	コンクリート削孔		箇所		( ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下	( ) 1,000	本	8,197	( ) 8,197	S単 6号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03019	モルタル工 防水モルタル, 壁, 25mm	( // ) 0.200	m <sup>2</sup>	3,798	( // ) 760	S単 12号
	合計				( // ) 8,957	
	単価				( // ) 8,303	
	官積算単価				8,957	合意率 0.926984
	*** B単- 15号 ***					
000015	排水管設置工 VPφ150		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( // ) 10,000	m	4,525	( // ) 45,250	S単 20号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	( // ) 1,500	m <sup>3</sup>	278.6	( // ) 418	S単 34号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	( // ) 1,400	m <sup>3</sup>	289.1	( // ) 405	S単 32号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	( // ) 1,300	m <sup>3</sup>	2,228	( // ) 2,896	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( // ) 1,500	m <sup>2</sup>	485.6	( // ) 728	S単 38号
	合計				( // ) 49,697	
	単価				( // ) 4,607	
	官積算単価				4,970	合意率 0.926961
	*** B単- 16号 ***					
000016	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 コンクリート二次製品		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	16,990	( // ) 16,990	S単 11号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下,	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	4,160	( // ) 4,160	S単 42号
S02123	建設廃材 コンクリート二次製品廃材	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	6,250	( // ) 6,250	S単 10号
	合計				( // ) 27,400	
	単価				( // ) 25,401	
	官積算単価				27,400	合意率 0.927043
	*** B単- 17号 ***					
000017	筆外運土 床土運搬		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	237.2	( // ) 237	S単 31号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	508.8	( // ) 509	S単 36号
	合計				( // ) 746	
	単価				( // ) 692	
	官積算単価				746	合意率 0.927613
	*** B単- 18号 ***					
000018	筆外運土 表土運搬		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	237.2	( // ) 237	S単 31号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	508.8	( // ) 509	S単 36号
	合計				( // ) 746	
	単価				( // ) 692	
	官積算単価				746	合意率 0.927613

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 19号 ***						
000019	高密度ポリエチレン管撤去 φ700		m		( ) 2,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし	( ) 1,000	m	2,615	( ) 2,615	S単 21号
	合 計				( ) 2,615	
	単 価				( ) 1,213	
	官積算単価				1,308	合意率 0.92737
*** B単- 20号 ***						
000020	1号仮設道路設置		m		( ) 12,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 47,000	m3	327	( ) 15,369	S単 30号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	47,000	m3	233.3	( ) 10,965	S単 37号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( ) 24,000	m <sup>2</sup>	441.8	( ) 10,603	S単 41号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	( ) 36,000	m <sup>2</sup>	607	( ) 21,852	S単 23号
	合 計				( ) 58,789	
	単 価				( ) 4,542	
	官積算単価				4,899	合意率 0.927127
*** B単- 21号 ***						
000021	1号仮設道路撤去		m		( ) 12,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 51,000	m3	327	( ) 16,677	S単 30号
	合 計				( ) 16,677	
	単 価				( ) 1,289	
	官積算単価				1,390	合意率 0.927338
*** B単- 22号 ***						
000022	2号仮設道路設置		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 10,000	m3	327	( ) 3,270	S単 30号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( ) 10,000	m3	233.3	( ) 2,333	S単 37号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( ) 6,000	m <sup>2</sup>	441.8	( ) 2,651	S単 41号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	( ) 30,000	m <sup>2</sup>	607	( ) 18,210	S単 23号
	合 計				( ) 26,464	
	単 価				( ) 2,453	
	官積算単価				2,646	合意率 0.927059
*** B単- 23号 ***						
000023	2号仮設道路撤去		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 13,000	m3	327	( ) 4,251	S単 30号
	合 計				( ) 4,251	
	単 価				( ) 394	
	官積算単価				425	合意率 0.927058
*** B単- 24号 ***						
000024	平板載荷試験 100kN以内		回		( ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	平板載荷試験 100kN以内,,	( 〃 ) 1.000	回		( 〃 ) 203,000	S単 9号
	合計				( 〃 ) 203,000	
	単価				( 〃 ) 188,186	
	官積算単価				203,000	合意率 0.927024
	*** B単- 25号 ***					
000025	作業土工				(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 945.000	m3	242.8	(0) 229,446	S単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 631.000	m3	237.2	(0) 149,673	S単 105号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 445.000	m3	1,651	(0) 734,695	S単 55号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 445.000	m3	590	(0) 262,550	S単 58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 123.000	m3	1,651	(0) 203,073	S単 56号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 123.000	m3	590	(0) 72,570	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 655.800	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 318,456	S単 114号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘土,あり	(0.000) 329.000	m <sup>2</sup>	890.4	(0) 292,942	S単 115号
SA0121	SP土砂等運搬(第17号支線排水路から仮置場へ) 標準,パツク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以	(0.000) 458.000	m3	658.5	(0) 301,593	S単 108号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 458.000	m3	143.5	(0) 65,723	S単 117号
	合計				(0) 2,630,721	
	単価				(0) 24,387	
	官積算単価				26,307	合意率 0.927016
	*** B単- 26号 ***					
000026	L型水路設置工 L-1500,1種,かかと付き		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 10,182	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	(0.000) 6.000	m3	33,130	(0) 198,780	S単 123号
	炉B) W/C65%					
S05041	水路用L型ブロック機械据付工(施工目地部) 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレレンクレン,モルタル,モルタル,1.3,あり	(0.000) 8.000	個	264,680	(0) 2,117,440	S単 85号
S05041	水路用L型ブロック機械据付工(伸縮目地部) 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレレンクレン,モルタル以外,モルタル,1.3,あり	(0.000) 2.000	個	266,448	(0) 532,896	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	9,993	(0) 9,993	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク砂(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,	(0.000) 7.000	m3	39,380	(0) 275,660	S単 124号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S05042	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 2列,D13とD16	(0.000) 300.000	箇所	190	(0) 57,000	S単 87号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%	(0.000) 0.360	ton	156,500	(0) 56,340	S単 82号
	未満					
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%	(0.000) 0.505	ton	158,560	(0) 80,073	S単 83号
	未満					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,043	(0) 1,043	S単 122号
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	3,845	(0) 7,690	S単 131号
SA0333	SP シール材 設置する	(0.000) 7.300	m	2,309	(0) 16,856	S単 132号
S02116	シール材 L型水路用,,	(0.000) 9.000	本	2,520	(0) 22,680	S単 65号
S03054	ダウエルバー設置 D16	(0.000) 11.000	本	665	(0) 7,315	S単 81号
	合計				(0) 3,393,948	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 314,628	
	官積算単価				339,395	合意率 0.927027
	*** B単- 27号 ***					
000027	現場打水路 H1500×B4500, L=2.7m		m		(0.000)m 2.300 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.230	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,171	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツホコ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.610	m <sup>3</sup>	39,590	(0) 24,150	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 18.400	m <sup>2</sup>	9,993	(0) 183,871	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツホコ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 6.230	m <sup>3</sup>	39,380	(0) 245,337	S単 124号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(0.000) 0.298	ton	158,560	(0) 47,251	S単 83号
S06005	ドレーン工(ワイプホルム取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, -, φ50	(0.000) 2.000	箇所	1,643	(0) 3,286	S単 89号
	合 計				(0) 505,066	
	単 価				(0) 203,570	
	官積算単価				219,594	合意率 0.927028
	*** B単- 28号 ***					
000028	ボックスカルバート設置工 H1500×B4500, L=7.0m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	(0.000) 97.000	m <sup>3</sup>	242.8	(0) 23,552	S単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 52.000	m <sup>3</sup>	237.2	(0) 12,334	S単 105号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	(0.000) 47.100	m <sup>3</sup>	1,651	(0) 77,762	S単 55号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	(0.000) 47.100	m <sup>3</sup>	590	(0) 27,789	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 22.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 10,683	S単 114号
SA0121	SP土砂等運搬(仮置場へ) 標準,パツホコ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以 下	(0.000) 49.900	m <sup>3</sup>	658.5	(0) 32,859	S単 109号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 49.900	m <sup>3</sup>	143.5	(0) 7,161	S単 117号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.700	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 3,564	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.900	m <sup>3</sup>	33,130	(0) 62,947	S単 123号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 125.000	m <sup>2</sup>	9,993	(0) 1,249,125	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 38.000	m <sup>3</sup>	30,970	(0) 1,176,860	S単 126号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(0.000) 1.290	ton	158,560	(0) 204,542	S単 83号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(0.000) 1.655	ton	161,650	(0) 267,531	S単 84号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツァツ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし	(0.000) 28.200	m <sup>2</sup>	607	(0) 17,117	S単 91号
S18032	支保工 パイプサポート支保, 40KN/m <sup>2</sup> 以下,	(0.000) 47.000	空m <sup>3</sup>	4,660	(0) 219,020	S単 101号
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	(0.000) 77.000	掛m <sup>2</sup>	4,517	(0) 347,809	S単 99号
	合 計				(0) 3,740,655	
	単 価				(0) 3,467,692	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,740,655	合意率 0.927028
	*** B単- 29号 ***					
000029	作業土工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 531.000	m3	242.8	(0) 128,927	S単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 818.000	m3	237.2	(0) 194,030	S単 105号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 409.000	m3	1,651	(0) 675,259	S単 55号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 409.000	m3	590	(0) 241,310	S単 58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 328.000	m3	1,651	(0) 541,528	S単 56号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 328.000	m3	590	(0) 193,520	S単 58号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 660.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 320,496	S単 114号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 50.400	m <sup>2</sup>	441.8	(0) 22,267	S単 116号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 241.100	m <sup>2</sup>	890.4	(0) 214,675	S単 115号
SA0102	仮置場積込(第18号支線排水路へ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 228.700	m3	237.2	(0) 54,248	S単 106号
SA0121	SP土砂等運搬(第18号支線排水路へ) 標準,バックホ積込0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 206.000	m3	658.5	(0) 135,651	S単 110号
	合計				(0) 2,721,911	
	単価				(0) 25,233	
	官積算単価				27,219	合意率 0.927019
	*** B単- 30号 ***					
000030	L型水路設置工 L-1500,1種,かかと付き		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 10,182	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 6.000	m3	33,130	(0) 198,780	S単 123号
S05041	水路用L型ブロック機械据付工(施工目地部) 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレソレン,モルタル,モルタル,1.3,あり	(0.000) 8.000	個	264,680	(0) 2,117,440	S単 85号
S05041	水路用L型ブロック機械据付工(伸縮目地部) 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレソレン,モルタル以外,モルタル,1.3,あり	(0.000) 2.000	個	266,448	(0) 532,896	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	9,993	(0) 9,993	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 7.000	m3	39,380	(0) 275,660	S単 124号
S05042	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 2列,D13とD16	(0.000) 300.000	箇所	190	(0) 57,000	S単 87号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.360	ton	156,500	(0) 56,340	S単 82号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.505	ton	158,560	(0) 80,073	S単 83号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,043	(0) 1,043	S単 122号
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	3,845	(0) 7,690	S単 131号
SA0333	SP シール材 設置する	(0.000) 7.300	m	2,309	(0) 16,856	S単 132号
S02116	シール材 L型水路用,,	(0.000) 9.000	本	2,520	(0) 22,680	S単 65号
S03054	ダウエルバー設置 D16	(0.000) 11.000	本	665	(0) 7,315	S単 81号
	合計				(0) 3,393,948	
	単価				(0) 314,628	
	官積算単価				339,395	合意率 0.927027

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 31号 ***					
000031	現場打水路 H1500×B4500, L=0.43m		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(0.000) 0.040	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 204	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック砕石(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.110	m <sup>3</sup>	39,590	(0) 4,355	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(0.000) 2.930	m <sup>2</sup>	9,993	(0) 29,279	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック砕石(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.160	m <sup>3</sup>	39,380	(0) 45,681	S単 124号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10% 未満	(0.000) 0.060	ton	158,560	(0) 9,514	S単 83号
	合計				(0) 89,033	
	単価				(0) 82,536	
	官積算単価				89,033	合意率 0.927028
	*** B単- 32号 ***					
000032	作業土工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	(0.000) 191.200	m <sup>3</sup>	242.8	(0) 46,423	S単 107号
SA0102	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 51.200	m <sup>3</sup>	237.2	(0) 12,145	S単 105号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	(0.000) 46.100	m <sup>3</sup>	1,651	(0) 76,111	S単 55号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, あり	(0.000) 46.100	m <sup>3</sup>	398	(0) 18,348	S単 59号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 40.100	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 19,473	S単 114号
SA0121	SP土砂等運搬(仮置場へ) 標準, パック砕石積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以 下	(0.000) 145.100	m <sup>3</sup>	658.5	(0) 95,548	S単 109号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	(0.000) 145.100	m <sup>3</sup>	143.5	(0) 20,822	S単 117号
	合計				(0) 288,870	
	単価				(0) 267,791	
	官積算単価				288,870	合意率 0.927028
	*** B単- 33号 ***					
000033	舗装版取壊し アスファルト舗装		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	224	(0) 224	S単 120号
	合計				(0) 224	
	単価				(0) 208	
	官積算単価				224	合意率 0.927028
	*** B単- 34号 ***					
000034	舗装版切断		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(0.000) 1.000	m	684.9	(0) 685	S単 121号
	合計				(0) 685	
	単価				(0) 635	
	官積算単価				685	合意率 0.927028

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 35号 ***						
000035	舗装版運搬・処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下,有り,10.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	3,715	(0) 3,715	S単 118号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	4,230	(0) 4,230	S単 78号
	合 計				(0) 7,945	
	単 価				(0) 7,365	
	官積算単価				7,945	合意率 0.927028
*** B単- 36号 ***						
000036	高密度ポリエチレン管撤去 φ900×3本、市道横断部		m		(0.000)m 2.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし	(0.000) 1.000	m	3,516	(0) 3,516	S単 90号
	合 計				(0) 3,516	
	単 価				(0) 1,630	
	官積算単価				1,758	合意率 0.927028
*** B単- 37号 ***						
000037	ボックスカルバート設置工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.520	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 2,647	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.750	m3	33,130	(0) 24,848	S単 123号
T00001	ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5,基礎砕石	(0.000) 1.000	m	797,639	(0) 797,639	T単 1号
	合 計				(0) 825,134	
	単 価				(0) 764,922	
	官積算単価				825,134	合意率 0.927028
*** B単- 38号 ***						
000038	大型土のう撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,,なし	(0.000) 1.000	袋	1,017	(0) 1,017	S単 94号
	合 計				(0) 1,017	
	単 価				(0) 943	
	官積算単価				1,017	合意率 0.927028
*** B単- 39号 ***						
000039	構造物撤去 無筋		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	8,313	(0) 8,313	S単 80号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,783	(0) 1,783	S単 119号
S02123	建設廃材 無筋	(0.000) 1.000	m3	4,700	(0) 4,700	S単 79号
	合 計				(0) 14,796	
	単 価				(0) 13,716	
	官積算単価				14,796	合意率 0.927028
*** B単- 40号 ***						
000040	作業土工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 135.000	m3	242.8	(0) 32,778	S単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 54.500	m3	237.2	(0) 12,927	S単 105号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 10.600	m3	2,228	(0) 23,617	S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	(0.000) 38.500	m3	1,651	(0) 63,564	S単 55号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 38.500	m3	398	(0) 15,323	S単 59号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 39.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 19,181	S単 114号
SA0121	SP土砂等運搬(仮置場へ) 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 85.000	m3	658.5	(0) 55,973	S単 109号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 85.000	m3	143.5	(0) 12,198	S単 117号
	合計				(0) 235,561	
	単価				(0) 218,372	
	官積算単価				235,561	合意率 0.927028
	*** B単- 41号 ***					
000041	現場打樹(2)		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 5,091	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.300	m3	33,130	(0) 43,069	S単 123号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.266	ton	158,560	(0) 42,177	S単 83号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.831	ton	156,500	(0) 286,552	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 62.000	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 558,744	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 24.000	m3	33,670	(0) 808,080	S単 127号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(0.000) 90.000	掛m <sup>2</sup>	4,723	(0) 425,070	S単 100号
T00002	足掛金具設置工	(0.000) 7.000	本	6,584	(0) 46,088	T単 2号
	合計				(0) 2,214,871	
	単価				(0) 2,053,247	
	官積算単価				2,214,871	合意率 0.927028
	*** B単- 42号 ***					
000042	大型フレーム撤去 H1000×B2000 2種		m		(0.000)m 2.000m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	(0.000) 2.000	m	3,226	(0) 6,452	S単 88号
	合計				(0) 6,452	
	単価				(0) 2,991	
	官積算単価				3,226	合意率 0.927028
	*** B単- 43号 ***					
000043	第16号支線(A)排水路取付工		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.250	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,273	S単 128号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	(0.000) 0.300	m3	33,130	(0) 9,939	S単 123号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.217	ton	158,560	(0) 34,408	S単 83号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 11.400	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 102,737	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 2.500	m <sup>3</sup>	33,670	(0) 84,175	S単 127号
	合計				(0) 232,532	
	単価				(0) 215,564	
	官積算単価				232,532	合意率 0.927028
	*** B単- 44号 ***					
000044	硬質塩化ビニル管継手		個		(0.000)個 1,000個	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管継手 φ150 45° エルボ,,	(0.000) 1.000	個	1,285	(0) 1,285	S単 68号
	合計				(0) 1,285	
	単価				(0) 1,192	
	官積算単価				1,285	合意率 0.927278
	*** B単- 45号 ***					
000045	筆外運土 床土運搬		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1,000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	237.2	(0) 237	S単 105号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	658.5	(0) 659	S単 111号
	合計				(0) 896	
	単価				(0) 831	
	官積算単価				896	合意率 0.927613
	*** B単- 46号 ***					
000046	筆外運土 表土運搬		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1,000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	237.2	(0) 237	S単 105号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	658.5	(0) 659	S単 111号
	合計				(0) 896	
	単価				(0) 831	
	官積算単価				896	合意率 0.927613
	*** B単- 47号 ***					
000047	筆外運土 床土運搬		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1,000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	237.2	(0) 237	S単 105号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,078	(0) 1,078	S単 112号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	143.5	(0) 144	S単 117号
	合計				(0) 1,459	
	単価				(0) 1,353	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,459	合意率 0.927278
	*** B単- 48号 ***					
000048	第9号支線排水路市道横断部下層路盤工 RC-40, t=300mm		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クマツヅク RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,353	(0) 1,353	S単 134号
	合計				1,353	(0)
	単価				1,353	
	官積算単価				1,353	合意率 1
	*** B単- 49号 ***					
000049	第9号支線排水路市道横断部上層路盤工 RM-30, t=200mm		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 2層施工, なし, 50mm, 200mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,188	(0) 1,188	S単 135号
	合計				1,188	(0)
	単価				1,188	
	官積算単価				1,188	合意率 1
	*** B単- 50号 ***					
000050	第9号支線排水路市道横断部アスファルト舗装 再生密粒度アスコン13, t=30mm		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), グライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,328	(0) 1,328	S単 136号
	合計				1,328	(0)
	単価				1,328	
	官積算単価				1,328	合意率 1
	*** B単- 51号 ***					
000051	第9号支線排水路市道横断部外側線復旧 実線, 幅15cm		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶解式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	(0.000) 1.000	m	188	(0) 188	S単 93号
T00003	区画線材料費 溶解式, 実線, 幅15cm, 厚さ1.5mm	(0.000) 1.000	m	158	(0) 158	T単 3号
	合計				346	(0)
	単価				346	
	官積算単価				346	合意率 1
	*** B単- 52号 ***					
000052	第16号支線用水路市道横断部中央線復旧 実線, 幅15cm		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶解式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,	(0.000) 1.000	m	188	(0) 188	S単 93号
T00003	区画線材料費 溶解式, 実線, 幅15cm, 厚さ1.5mm	(0.000) 1.000	m	158	(0) 158	T単 3号
	合計				346	(0)
	単価				346	
	官積算単価				346	合意率 1
	*** B単- 53号 ***					
000053	1号仮設道路撤去		m		(0.000) 12.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5.000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -	(0.000) 51.000	m <sup>3</sup>	327	(0) 16,677	S単 104号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP土砂等運搬(第18号支線排水路へ)	(0.000)			(0)	
	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	51.000	m3	658.5	33,584	S単 110号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				3,884	
					4,188	合意率 0.927338
	*** B単- 54号 ***					
000054	2号仮設道路撤去		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	13.000	m3	327	4,251	S単 104号
SA0121	SP土砂等運搬(第18号支線排水路へ)	(0.000)			(0)	
	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	13.000	m3	658.5	8,561	S単 110号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,188	
					1,281	合意率 0.927058
	*** B単- 55号 ***					
000055	支線道路補修		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	有り,16mm以上22mm未満,砕石,なし,再生クワツヤラン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	215.2	215	S単 133号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				199	
					215	合意率 0.924528
	*** B単- 56号 ***					
000056	市道横断工迂回路設置		m		(0.000)m 34.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	103.000	m3	237.2	24,432	S単 105号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	103.000	m3	658.5	67,826	S単 111号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	92.800	m3	882.2	81,868	S単 113号
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生クワツヤラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし	69.000	m <sup>2</sup>	898	61,962	S単 92号
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	99.000	m3	327	32,373	S単 104号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	99.000	m3	658.5	65,192	S単 111号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				9,073	
					9,813	合意率 0.924528
	*** B単- 57号 ***					
000057	大型土のう設置撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	4,802	4,802	S単 95号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,バックホウ,,0m3,,あり	1.000	袋	957	957	S単 96号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				5,759	
					5,324	合意率 0.924528

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 58号 ***						
000058	敷鉄板設置撤去				(0.000)㎡ 18.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,なし	(0.000) 18.000	㎡	170	(0) 3,060	S単 102号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,なし	(0.000) 18.000	㎡	159	(0) 2,862	S単 103号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	(0.000) 2.600	ton	1,500	(0) 3,900	S単 73号
	合 計				(0) 9,822	
	単 価				(0) 504	
	官積算単価				546	合意率 0.924528
*** B単- 59号 ***						
000059	水替工				(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	49,569	(0) 49,569	S単 98号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 34,常時排水,7以上~30未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	386,440	(0) 386,440	S単 97号
	合 計				(0) 436,009	
	単 価				(0) 436,009	
	官積算単価				436,009	合意率 1
*** B単- 60号 ***						
B19021	交通誘導警備員				(0.000)人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 1.000	人	14,484	(0) 14,484	S単 64号
	合 計				(0) 14,484	
	単 価				(0) 14,484	
	官積算単価				14,484	合意率 1
*** B単- 61号 ***						
000061	歩掛調査				(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査費 モルタル手練り仕上げ,,	(0.000) 1.000	項目	30,000	(0) 30,000	S単 74号
S02116	歩掛調査費 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック据付,,	(0.000) 1.000	項目	31,000	(0) 31,000	S単 75号
S02116	歩掛調査費 土砂等運搬,,	(0.000) 1.000	項目	83,100	(0) 83,100	S単 76号
	合 計				(0) 144,100	
	単 価				(0) 144,100	
	官積算単価				144,100	合意率 1
*** B単- 62号 ***						
000062	快適トイレ				(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	897,600	(0) 897,600	S単 77号
	合 計				(0) 897,600	
	単 価				(0) 897,600	
	官積算単価				897,600	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,651		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,651		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)		m3	2,640		歩A・単A
S01041	*** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)		m3	2,228		歩A・単A
S01082	*** S単-5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	590		歩A・単A
S02013	*** S単-6号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下		本	8,197		歩A・単A
S02116	*** S単-7号 *** シーリング材 シーリング材 L型水路用,,		本	2,520		歩A・単A
S02116	*** S単-8号 *** 一筆排水樹 一筆排水樹 320×230×550,,		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単-9号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験 100kN以内,,		回	203,000		歩A・単A
S02123	*** S単-10号 *** 建設廃材 建設廃材 コンクリート二次製品廃材		m3	6,250		歩A・単A
S02721	*** S単-11号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,990		歩A・単A
S03019	*** S単-12号 *** モルタル工 モルタル工 防水モルタル,壁,25mm		m <sup>2</sup>	3,798		歩A・単A
S03054	*** S単-13号 *** ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本	665		歩A・単A
S03701	*** S単-14号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	156,500		歩A・単A
S03701	*** S単-15号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	158,560		歩A・単A
S03701	*** S単-16号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	161,650		歩A・単A
S05041	*** S単-17号 *** 水路用L型ブロック機械据付工(施工目地部) 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレソクレン,モルタル,モルタル,1.3,あり		個	265,700		歩A・単A
S05041	*** S単-18号 *** 水路用L型ブロック機械据付工(伸縮目地部) 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,2,200超え2,600以下,ラフレソクレン,モルタル以外,モルタル,1.3,あり		個	266,142		歩A・単A
S05042	*** S単-19号 *** 水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 2列,D13とD16		箇所	190		歩A・単A
S07021	*** S単-20号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所		m	4,525		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07035	*** S単-21号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし		m	2,615		歩A・単A
S08042	*** S単-22号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツァン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,なし,なし		m <sup>2</sup>	606		歩A・単A
S08042	*** S単-23号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツァン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m <sup>2</sup>	607		歩A・単A
S10007	*** S単-24号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.07ha,0.003,15cm,あり		ha	761,850		歩A・単A
S10007	*** S単-25号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.07ha,0.003,10cm,あり		ha	761,850		歩A・単A
S10008	*** S単-26号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.07ha,0.003,砂・砂質土,少ない,あり		ha	2,528,095		歩A・単A
S10009	*** S単-27号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m <sup>2</sup>	518		歩A・単A
S18031	*** S単-28号 *** 足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛m <sup>2</sup>	4,517		歩A・単A
S18032	*** S単-29号 *** 支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,		空m <sup>3</sup>	4,660		歩A・単A
SA0101	*** S単-30号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-		m <sup>3</sup>	327		歩A・単A
SA0102	*** S単-31号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満		m <sup>3</sup>	237.2		歩A・単A
SA0102	*** S単-32号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m <sup>3</sup>	289.1		歩A・単A
SA0103	*** S単-33号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m <sup>3</sup>	242.8		歩A・単A
SA0103	*** S単-34号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m <sup>3</sup>	278.6		歩A・単A
SA0121	*** S単-35号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツク納山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m <sup>3</sup>	449		歩A・単A
SA0121	*** S単-36号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツク納山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m <sup>3</sup>	508.8		歩A・単A
SA0141	*** S単-37号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり		m <sup>3</sup>	233.3		歩A・単A
SA0151	*** S単-38号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	485.6		歩A・単A
SA0152	*** S単-39号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	710.5		歩A・単A
SA0152	*** S単-40号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	890.4		歩A・単A
SA0152	*** S単-41号 *** SP 法面整形					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ワ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単-42号 ***		m <sup>2</sup>	441.8		歩A・単A
SA0221	SP 搬運搬 SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,23.2km以下, *** S単-43号 ***		m <sup>3</sup>	4,160		歩A・単A
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面 *** S単-44号 ***		m <sup>2</sup>	1,043		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ワ,一般養生,ワ,無し,ワ,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	33,130		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ワッパ(クレーン機能付)打設,計上する,ワ,一般養生,ワ,ワ,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>	39,380		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,ワ,ワ,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>	30,970		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ワ,一般養生,ワ,無し,ワ,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m <sup>3</sup>	38,930		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単-49号 ***		m <sup>2</sup>	5,091		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単-50号 ***		m <sup>2</sup>	9,993		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単-51号 ***		m <sup>2</sup>	9,012		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単-52号 ***		m <sup>2</sup>	3,845		歩A・単A
SA0333	SP シール材 SP シール材 設置する *** S単-53号 ***		m	2,309		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし *** S単-54号 ***		基	3,427		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,ワ,なし, *** S単-55号 ***		m <sup>2</sup>	170.5		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない *** S単-56号 ***		m <sup>3</sup>	1,651		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない *** S単-57号 ***		m <sup>3</sup>	1,651		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I) *** S単-58号 ***		m <sup>3</sup>	2,228		歩A・単A
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり *** S単-59号 ***		m <sup>3</sup>	590		歩A・単A
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり *** S単-60号 ***		m <sup>3</sup>	398		歩A・単A
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] 吊上能力50t吊		日	95,000		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単- 61号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単- 62号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単- 63号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単- 64号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02116	*** S単- 65号 *** シール材 シール材 L型水路用,,		本	2,520		歩A・単A
S02116	*** S単- 66号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,		個	759,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 67号 *** マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	3,050		歩A・単A
S02116	*** S単- 68号 *** 硬質塩化ビニル管継手 硬質塩化ビニル管継手 φ150 45° エルボ,,		個	1,285		歩A・単A
S02116	*** S単- 69号 *** 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,		kg	225		歩A・単A
S02116	*** S単- 70号 *** ガラスビーズ (JIS R 3301) ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	175		歩A・単A
S02116	*** S単- 71号 *** 接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg	470		歩A・単A
S02116	*** S単- 72号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	156		歩A・単A
S02116	*** S単- 73号 *** 積卸し費 積卸し費 積込み・取卸し,,		ton	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単- 74号 *** 歩掛調査費 歩掛調査費 モルタル手練り仕上げ,,		項目	30,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 75号 *** 歩掛調査費 歩掛調査費 水路用鉄筋コンクリート形ブロック据付,,		項目	31,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 76号 *** 歩掛調査費 歩掛調査費 土砂等運搬,,		項目	83,100		歩A・単A
S02116	*** S単- 77号 *** 快適トイレ 快適トイレ		式	897,600		歩A・単A
S02123	*** S単- 78号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	4,230		歩A・単A
S02123	*** S単- 79号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋		m3	4,700		歩A・単A
S02721	*** S単- 80号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,313		歩A・単A
S03054	*** S単- 81号 *** ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本	665		歩A・単A
S03701	*** S単- 82号 *** 【鉄筋工】					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	156,500		歩A・単A
	*** S単- 83号 ***					
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	158,560		歩A・単A
	*** S単- 84号 ***					
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	161,650		歩A・単A
	*** S単- 85号 ***					
S05041	水路用L型ブロック機械据付工 (施工目地部) 水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 2,200超え2,600以下, ラフレソクレソ, モルタル, モルタル, 1.3, あり		個	264,680		歩A・単A
	*** S単- 86号 ***					
S05041	水路用L型ブロック機械据付工 (伸縮目地部) 水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 2,200超え2,600以下, ラフレソクレソ, モルタル以外, モルタル, 1.3, あり		個	266,448		歩A・単A
	*** S単- 87号 ***					
S05042	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 2列, D13とD16		箇所	190		歩A・単A
	*** S単- 88号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう		m	3,226		歩A・単A
	*** S単- 89号 ***					
S06005	ドレーン工 (ワイプホル取付) ドレーン工 (ワイプホル取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, -, φ50		箇所	1,643		歩A・単A
	*** S単- 90号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 900mm, なし		m	3,516		歩A・単A
	*** S単- 91号 ***					
S08042	砂利舗装工 (機械) 砂利舗装工 (機械) 再生クワックアソ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし		m <sup>2</sup>	607		歩A・単A
	*** S単- 92号 ***					
S08042	砂利舗装工 (機械) 砂利舗装工 (機械) 再生クワックアソ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, あり, なし		m <sup>2</sup>	898		歩A・単A
	*** S単- 93号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,		m	188		歩A・単A
	*** S単- 94号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, , , なし		袋	1,017		歩A・単A
	*** S単- 95号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t用), なし, あり		袋	4,802		歩A・単A
	*** S単- 96号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, , , あり		袋	957		歩A・単A
	*** S単- 97号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 34, 常時排水, 7以上~30未満, 発動発電機, なし		箇所	386,440		歩A・単A
	*** S単- 98号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし		箇所	49,569		歩A・単A
	*** S単- 99号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり		掛m <sup>2</sup>	4,517		歩A・単A
	*** S単- 100号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし		掛m <sup>2</sup>	4,723		歩A・単A
	*** S単- 101号 ***					
S18032	支保工 支保工 パイプサポート支保, 40KN/m <sup>2</sup> 以下,		空m <sup>3</sup>	4,660		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	*** S単-102号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,なし		m <sup>2</sup>	170		歩A・単A
S18054	*** S単-103号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,なし		m <sup>2</sup>	159		歩A・単A
SA0101	*** S単-104号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,パグカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m <sup>3</sup>	327		歩A・単A
SA0102	*** S単-105号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m <sup>3</sup>	237.2		歩A・単A
SA0102	*** S単-106号 *** 仮置場積込(第18号支線排水路へ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m <sup>3</sup>	237.2		歩A・単A
SA0103	*** S単-107号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m <sup>3</sup>	242.8		歩A・単A
SA0121	*** S単-108号 *** SP 土砂等運搬(第17号支線排水路から仮置場へ)					
	SP 土砂等運搬 標準,パグカット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m <sup>3</sup>	658.5		歩A・単A
SA0121	*** S単-109号 *** SP 土砂等運搬(仮置場へ)					
	SP 土砂等運搬 標準,パグカット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m <sup>3</sup>	658.5		歩A・単A
SA0121	*** S単-110号 *** SP 土砂等運搬(第18号支線排水路へ)					
	SP 土砂等運搬 標準,パグカット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m <sup>3</sup>	658.5		歩A・単A
SA0121	*** S単-111号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,パグカット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m <sup>3</sup>	658.5		歩A・単A
SA0121	*** S単-112号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,パグカット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m <sup>3</sup>	1,078		歩A・単A
SA0141	*** S単-113号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m <sup>3</sup>	882.2		歩A・単A
SA0151	*** S単-114号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	485.6		歩A・単A
SA0152	*** S単-115号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	890.4		歩A・単A
SA0152	*** S単-116号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	441.8		歩A・単A
SA0161	*** S単-117号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m <sup>3</sup>	143.5		歩A・単A
SA0221	*** S単-118号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,		m <sup>3</sup>	3,715		歩A・単A
SA0221	*** S単-119号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,		m <sup>3</sup>	1,783		歩A・単A
SA0222	*** S単-120号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	224		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0223	*** S単-121号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -,-		m	684.9		歩A・単A
SA0281	*** S単-122号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m <sup>2</sup>	1,043		歩A・単A
SA0311	*** S単-123号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	33,130		歩A・単A
SA0311	*** S単-124号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>	39,380		歩A・単A
SA0311	*** S単-125号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	39,590		歩A・単A
SA0311	*** S単-126号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>	30,970		歩A・単A
SA0311	*** S単-127号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>	33,670		歩A・単A
SA0312	*** S単-128号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,091		歩A・単A
SA0312	*** S単-129号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,993		歩A・単A
SA0312	*** S単-130号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m <sup>2</sup>	9,012		歩A・単A
SA0331	*** S単-131号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>	3,845		歩A・単A
SA0333	*** S単-132号 *** SP シール材 SP シール材 設置する		m	2,309		歩A・単A
SA0831	*** S単-133号 *** SP 不陸修正 SP 不陸修正 有り, 16mm以上22mm未満, 砕石, なし, 再生クワッチャレン RC-40		m <sup>2</sup>	215.2		歩A・単A
SA0832	*** S単-134号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャレン RC-40		m <sup>2</sup>	1,353		歩A・単A
SA0834	*** S単-135号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 2層施工, なし, 50mm, 200mm		m <sup>2</sup>	1,188		歩A・単A
SA0843	*** S単-136号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>	1,328		歩A・単A
T00001	*** T単-1号 *** ボックスカルバート機械据付 据付, 1.0m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 基礎砕石		m	797,639		歩A・単A
T00002	*** T単-2号 *** 足掛金具設置工		本	6,584		歩A・単A



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合計				16,508	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,651	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合計				16,508	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,651	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.850	人	24,276	20,635	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合計				26,402	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,640	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合計				22,275	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,228	
*** S単-5号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F04081	振動ロー[ハトガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,660	2,390	
P34029	軽油 ハトガイト給油	5.700	L	156	889	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				29,493	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		590	
	*** S単-6号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	φ250mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) φ250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) φ250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) φ250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	29,274	23,419	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
M23025	コア採取器(コアリングマシン) φ100~250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L	168	1,109	
	合計				131,151	算出数量 16.000 本
	単価		本		8,197	
	*** S単-7号 ***					
S02116	シール材		本		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	シール材 L型水路用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96004	シール材 L型水路用	1.000	本	2,520	2,520	
	合計				2,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,520	
	*** S単-8号 ***					
S02116	一筆排水樹		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	一筆排水樹 320×230×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96002	一筆排水樹 320×230×550	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単-9号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業		
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	平板載荷試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 100kN以内、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96001	平板載荷試験 100kN以内	1.000	回	203,000	203,000	
	合計				203,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				203,000	
	*** S単-10号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 コンクリート二次製品廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 コンクリート二次製品廃材 6,250円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52002	建設廃材 コンクリート二次製品廃材	1.000	m3	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1,000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単-11号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分I 4)施工区分II 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,990	16,990	
	合計				16,990	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		16,990	
	*** S単-12号 ***					
S03019	モルタル工		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	モルタル工 防水モルタル,壁,25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	防水モルタル 壁 25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R02005	左官	1.070	人	28,866	30,887	
R01003	普通作業員	0.150	人	24,276	3,641	
Y00004	諸雑費	0.100		34,528	3,453	
	合計				37,981	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,798	
	*** S単-13号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	95,000	1,520	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	683	854	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	29,274	878	
R01003	普通作業員	0.140	人	24,276	3,399	
	合計				6,651	算出数量 10.000 本
	単価		本		665	
	*** S単-14号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D16		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	95,000	97,850	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合計				156,500	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		156,500	
	*** S単-15号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D13		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合計				158,560	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		158,560	
	*** S単-16号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD345		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D19		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				161.650	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		161.650	
	*** S単一 17号 ***					
S05041	水路用L型ブロック機械据付工 (施工目地部)		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 2,200超え2,600以下, ラフレックレン, モルタル, モルタル, 1.3, あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1) 水路用L形ブロック1個当たり単価(円/個)	251,400円				
	2) 製品長さ(mm/個)	2,000				
	3) 製品質量(kg/個)	2,200超え2,600以下				
	4) 据付機械	ラフレックレン				
	5) 接合種別	モルタル				
	6) 目地1カ所当たり目地材費(円)	0円				
	7) 据付調整材種別	モルタル				
	8) 敷モルタル幅(m)	1.3				
	9) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,200超え2,600以下	19.000	個	251.400	4,776,600	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	
Y00005	接合費 1%	0.010		128,316	1,283	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,904,916	98,098	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,000	44,000	
	合計				5,048,297	算出数量 19.000 個
	単価		個		265,700	
	*** S単一 18号 ***					
S05041	水路用L型ブロック機械据付工 (伸縮目地部)		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 2,200超え2,600以下, ラフレックレン, モルタル以外, モルタル, 1.3, あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1) 水路用L形ブロック1個当たり単価(円/個)	251,900円				
	2) 製品長さ(mm/個)	2,000				
	3) 製品質量(kg/個)	2,200超え2,600以下				
	4) 据付機械	ラフレックレン				
	5) 接合種別	モルタル以外				
	6) 目地1カ所当たり目地材費(円)	0円				
	7) 据付調整材種別	モルタル				
	8) 敷モルタル幅(m)	1.3				
	9) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,200超え2,600以下	19.000	個	251,900	4,786,100	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	
Y00005	接合費	19.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,914,416	98,288	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,000	44,000	
	合計				5,056,704	算出数量 19.000 個
	単価		個		266,142	
	*** S単一 19号 ***					
S05042	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 2列, D13とD16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋配列 2)鉄筋規格	2列 D13とD16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,274	7,319	
R01011	溶接工	1.380	人	33,354	46,029	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
Y00004	諸雑費	0.160		77,624	12,420	
	合計				90,044	算出数量 474.000 箇所
	単価		箇所		190	
	*** S単- 20号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	13,900	33,916	
Y00004	雑材料費	0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,276	4,612	
	合計				45,249	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,525	
	*** S単- 21号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 700mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	0円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	700mm なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	29,274	28,689	
R01002	特殊作業員	2.450	人	26,214	64,224	
R01003	普通作業員	3.560	人	24,276	86,423	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	2.460	日	10,600	26,076	
P34029	軽油 パトロール給油	52.000	L	156	8,112	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	25,908	47,930	
	合計				261,454	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,615	
	*** S単- 22号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 不要, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 舗設材の種類別 2) 規格 3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅 5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性 7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	再生クラッシュラン RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 敷均し 不要 なし なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m <sup>3</sup>	1,850	21,460	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	29,274	6,440	
R01003	普通作業員	0.690	人	24,276	16,750	
M02349	小型バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	0.400	日	10,800	4,320	
P34029	軽油 バトロール給油	8.200	L	156	1,279	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	25,908	10,363	
	合計				60,612	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		606	
	*** S単-23号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 舗設材の種類別 2) 規格 3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅 5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性 7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	再生クラッシュラン RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m <sup>3</sup>	1,850	21,460	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,276	15,051	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	156	2,340	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	25,908	11,140	
	合計				60,671	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		607	
	*** S単-24号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地), 0.07ha, 0.003, 15cm, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土整地) 0.07ha 0.003 15cm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F09012	ブロードシート[湿地・低騒音型・排対型(~2014)] 7t級 7~9t	25.400	日	6,440	163,576	
P34029	軽油 バトロール給油	576.000	L	156	89,856	
R01021	運転手(特殊)	10.670	人	25,908	276,438	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,274	20,492	
R01003	普通作業員	2.200	人	24,276	53,407	
F08012	バックホウ[クロー型・超超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	7.120	日	6,080	43,290	
P34029	軽油 バトロール給油	188.000	L	156	29,328	
R01021	運転手(特殊)	3.240	人	25,908	83,942	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		760,329	1,521	
	合計				761,850	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		761,850	
	*** S単-25号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.07ha,0.003,10cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土整地)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)計画平均区画面積(A)	0.07ha		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.003				
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	10cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	25.400	日	6,440	163,576	
P34029	軽油 バトロ給油	576,000	L	156	89,856	
R01021	運転手(特殊)	10,670	人	25,908	276,438	
R01001	土木一般世話役	0,700	人	29,274	20,492	
R01003	普通作業員	2,200	人	24,276	53,407	
F08012	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	7.120	日	6,080	43,290	
P34029	軽油 バトロ給油	188,000	L	156	29,328	
R01021	運転手(特殊)	3,240	人	25,908	83,942	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		760,329	1,521	
	合計				761,850	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		761,850	
	*** S単-26号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.07ha,0.003,砂・砂質土,少ない,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)計画平均区画面積(A)	0.07ha		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.003				
	4)土質区分	砂・砂質土				
	5)障害物状況	少ない				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	32.310	日	6,440	208,076	
P34029	軽油 バトロ給油	733,000	L	156	114,348	
R01021	運転手(特殊)	13,570	人	25,908	351,572	
R01001	土木一般世話役	3,600	人	29,274	105,386	
R01003	普通作業員	7,500	人	24,276	182,070	
F08012	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	71.080	日	6,080	432,166	
P34029	軽油 バトロ給油	1,874,000	L	156	292,344	
R01021	運転手(特殊)	32,310	人	25,908	837,087	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		2,523,049	5,046	
	合計				2,528,095	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		2,528,095	
	*** S単-27号 ***					
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,276	12,138	
F08012	バケット[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	1.600	日	6,080	9,728	
P34029	軽油	40.000	L	156	6,240	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,908	17,877	
	合計				51,838	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		518	
	*** S単- 28号 ***					
S18031	足場工		掛m <sup>2</sup>		100.000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,274	46,838	
R01012	とび工	7.000	人	28,152	197,064	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,276	31,559	
F01086	フレンスレール[油圧伸縮シフ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,000	61,600	
Y00004	諸雑費	0.340		337,061	114,601	
	合計				451,662	算出数量 100.000 掛m <sup>2</sup>
	単価		掛m <sup>2</sup>		4,517	
	*** S単- 29号 ***					
S18032	支保工		空m <sup>3</sup>		100.000 空m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m <sup>2</sup>	パイプサポート支保 40KN/m <sup>2</sup> 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	29,274	76,112	
R01009	型わく工	4.700	人	30,498	143,341	
R01012	とび工	2.200	人	28,152	61,934	
R01003	普通作業員	5.100	人	24,276	123,808	
Y00004	諸雑費	0.150		405,195	60,779	
	合計				465,974	算出数量 100.000 空m <sup>3</sup>
	単価		空m <sup>3</sup>		4,660	
	*** S単- 30号 ***					
SA0101	SP掘削		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		327	
	*** S単- 31号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, 土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		237.2	
	*** S単- 32号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		289.1	
	*** S単- 33号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, 標準, 無し, 無し, あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		242.8	
	*** S単- 34号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		278.6	
	*** S単- 35号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		449	
	*** S単- 36号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	1.000	508.8	歩A 当たり算出
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		508.8	
	*** S単- 37号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	1.000	233.3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		233.3	
	*** S単- 38号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	1.000	485.6	歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		485.6	
	*** S単- 39号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	1.000		歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		710.5	
	*** S単- 40号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		890.4	
	*** S単- 41号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		441.8	
	*** S単- 42号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、有り、23.2km以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 23.2km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		4,160	
	*** S単- 43号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,043	
	*** S単- 44号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,130	
	*** S単-45号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッカ材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, ,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パッカ材(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,380	
	*** S単-46号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,970	
	*** S単-47号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 48号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5.091	
	*** S単- 49号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9.993	
	*** S単- 50号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9.012	
	*** S単- 51号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3.845	
	*** S単- 52号 ***					
SA0333	SP シール材 SP シール材 設置する		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)シール材の設置	設置する				
	単 価		m		2.309	
	*** S単- 53号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,427	
	*** S単- 54号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, 〃, 〃, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		170.5	
	*** S単- 55号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合 計				16,508	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		1,651	
	*** S単- 56号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合 計				16,508	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		1,651	
	*** S単- 57号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				22,275	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,228	
	*** S単- 58号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	あり				深夜時間:0.0 週休:週単位
F04081	振動ロー[ハッドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,660	2,390	
P34029	軽油 ハッド給油	5.700	L	156	889	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				29,493	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		590	
	*** S単- 59号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	あり				深夜時間:0.0 週休:週単位
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,540	5,664	
P34029	軽油 ハッド給油	17.000	L	156	2,652	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				34,224	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		398	
	*** S単- 60号 ***					
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力50t吊					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F01088				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	吊上能力50t吊				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	95,000円				深夜時間:0.0 週休:週単位
F01088	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力50t吊	1.000	日	95,000	95,000	
	合計				95,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				95,000	
	*** S単- 61号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(B)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:週単位
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	

事業名	亀岡中部農地整備事業		
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 62号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1,000 人
	単価				29,274	
*** S単- 63号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1,000 人
	単価				26,214	
*** S単- 64号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1,000 人
	単価				14,484	
*** S単- 65号 ***						
S02116	シール材		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シール材 L型水路用,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96004	シール材 L型水路用	1,000	本	2,520	2,520	
	合計				2,520	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,520	
*** S単- 66号 ***						
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13440		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P13440	ボックスカルバート 内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1,000	個	759,000	759,000	
	合計				759,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				759,000	
	*** S単- 67号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P21210		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1,000	個	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単- 68号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管継手 φ150 45° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96005		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96005	硬質塩化ビニル管継手 φ150 45° エルボ	1,000	個	1,285	1,285	
	合 計				1,285	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,285	
	*** S単- 69号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P35306		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1,000	kg	225	225	
	合 計				225	算出数量 1,000 各単位
	単 価				225	
	*** S単- 70号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P35313		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1,000	kg	175	175	
	合 計				175	算出数量 1,000 各単位
	単 価				175	
	*** S単- 71号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P35311		深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	
	*** S単- 72号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P34029	軽油 バトロ#給油	1.000	L	156	156	
	合計				156	算出数量 1.000 各単位
	単価				156	
	*** S単- 73号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積込み・取卸し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P46402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単- 74号 ***					
S02116	歩掛調査費		項目		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費 モルタル手練り仕上げ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96008	歩掛調査費 モルタル手練り仕上げ	1.000	項目	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単- 75号 ***					
S02116	歩掛調査費		項目		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック据付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96009	歩掛調査費 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック据付	1.000	項目	31,000	31,000	
	合計				31,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,000	
	*** S単- 76号 ***					
S02116	歩掛調査費		項目		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費 土砂等運搬,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96010	歩掛調査費 土砂等運搬	1.000	項目	83,100	83,100	
	合計				83,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,100	
	*** S単-77号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96011	快適トイレ	1.000	式	897,600	897,600	
	合計				897,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				897,600	
	*** S単-78号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 4,230円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,230	4,230	
	合計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,230	
	*** S単-79号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 無筋 4,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52002	建設廃材 無筋	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単-80号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,313	8,313	
	合計				8,313	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,313	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 81号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	95,000	1,520	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	683	854	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	29,274	878	
R01003	普通作業員	0.140	人	24,276	3,399	
	合計				6,651	算出数量 10,000 本
	単価		本		665	
	*** S単- 82号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D16		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	95,000	97,850	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合計				156,500	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		156,500	
	*** S単- 83号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D13		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合計				158,560	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		158,560	
	*** S単- 84号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD345		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D19		深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,650	58,650	
	合計				161,650	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		161,650	
	*** S単- 85号 ***					
S05041	水路用L型ブロック機械据付工(施工目地部)		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 2,200超え2,600以下, ラフレックレン, モルタル, モルタル, 1.3, あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週末:週単位
	1)水路用L形ブロック1個当り単価(円/個)	250,400円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,200超え2,600以下				
	4)据付機械	ラフレックレン				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.3				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,200超え2,600以下	19.000	個	250,400	4,757,600	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	
Y00005	接合費 1%	0.010		128,316	1,283	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,885,916	97,718	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,000	44,000	
	合計				5,028,917	算出数量 19.000 個
	単価		個		264,680	
	*** S単- 86号 ***					
S05041	水路用L型ブロック機械据付工(伸縮目地部)		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 2,200超え2,600以下, ラフレックレン, モルタル以外, モルタル, 1.3, あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週末:週単位
	1)水路用L形ブロック1個当り単価(円/個)	252,200円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	2,200超え2,600以下				
	4)据付機械	ラフレックレン				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.3				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,200超え2,600以下	19.000	個	252,200	4,791,800	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	
Y00005	接合費	19.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,920,116	98,402	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,000	44,000	



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 90号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	0円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	900mm なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.310	人	29.274	38.349	
R01002	特殊作業員	3.270	人	26.214	85.720	
R01003	普通作業員	4.750	人	24.276	115.311	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	3.360	日	10.600	35.616	
P34029	軽油 パトロール給油	71.000	L	156	11.076	
R01021	運転手(特殊)	2.530	人	25.908	65.547	
	合計				351.619	算出数量 100.000 m
	単価		m		3.516	
	*** S単- 91号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類 2)規格	再生クラッシュラン RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.600	m <sup>3</sup>	1.850	21.460	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29.274	5.855	
R01003	普通作業員	0.620	人	24.276	15.051	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1.930	4.825	
P34029	軽油 パトロール給油	15.000	L	156	2.340	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	25.908	11.140	
	合計				60.671	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		607	
	*** S単- 92号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類 2)規格	再生クラッシュラン RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正+敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.900	m <sup>3</sup>	1.850	22.015	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29.274	9.368	
R01003	普通作業員	0.960	人	24.276	23.305	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バトロ-給油	22.000	L	156	3,432	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,908	16,840	
F04062	振動クローラ[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	0.480	日	3,540	1,699	
P34029	軽油 バトロ-給油	4.200	L	156	655	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
	合計				89,830	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		898	
	*** S単- 93号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置、溶融式(手動)、実線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、,,、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	187.70	188	
	合計				188	算出数量 1,000 m
	単価		m		188	
	*** S単- 94号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去、バックホ、0m3,,、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バックホ 0.000 0.000m3 なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
Y00004	諸雑費	0.004		55,488	222	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	16,200	19,602	
P34029	軽油 バトロ-給油	101.000	L	156	15,756	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				116,976	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,017	
	*** S単- 95号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、バックホ、現地土、0m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	製作・設置 バックホ 現地土 0.000				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
Y00004	諸雑費	0.010		79,764	798	
P37003	大型土のう袋	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]	1.280	日	7,480	9,574	
	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t					
P34029	軽油	63.000	L	156	9,828	
	バトロ-給油					
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				163,272	算出数量 34.000袋
	単価		袋		4,802	
	*** S単-96号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工機械区分	バックホウ				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
Y00004	諸雑費	0.004		55,488	222	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2014)]	1.210	日	10,500	12,705	
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
P34029	軽油	101.000	L	156	15,756	
	バトロ-給油					
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				110,079	算出数量 115.000袋
	単価		袋		957	
	*** S単-97号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 34.常時排水,7以上~30未満,発動発電機,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)運転日数	34				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水方法	常時排水				深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)排水量(m3/h)	7以上~30未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02053	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)]	36.720	日	1,850	67,932	
	定格容量15kva					
P34029	軽油	1,404.000	L	156	219,024	
	バトロ-給油					
R01001	土木一般世話役	1.360	人	29,274	39,813	
R01003	普通作業員	1.700	人	24,276	41,269	
Y00004	諸雑費	0.050		368,038	18,402	
	合計				386,440	算出数量 1.000箇所
	単価				386,440	
	*** S単-98号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm なし				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 週単位
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	1.040	人	24,276	25,247	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.260	日	16,200	4,212	
R01021	運転手 (特殊)	0.240	人	25,908	6,218	
P34029	軽油 バトロ&給油	29.000	L	156	4,524	
	合計				49,569	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		49,569	
	*** S単- 99号 ***					
S18031	足場工		掛m <sup>2</sup>		100.000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分 3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	手摺先行型枠組 なし あり				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 週単位
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,274	46,838	
R01012	とび工	7.000	人	28,152	197,064	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,276	31,559	
F01086	フレンクレーン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,000	61,600	
Y00004	諸雑費	0.340		337,061	114,601	
	合計				451,662	算出数量 100.000 掛m <sup>2</sup>
	単価		掛m <sup>2</sup>		4,517	
	*** S単- 100号 ***					
S18031	足場工		掛m <sup>2</sup>		100.000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分 3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	手摺先行型枠組 なし なし				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 週単位
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,274	46,838	
R01012	とび工	7.000	人	28,152	197,064	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,276	31,559	
F01086	フレンクレーン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,000	77,000	
Y00004	諸雑費	0.340		352,461	119,837	
	合計				472,298	算出数量 100.000 掛m <sup>2</sup>
	単価		掛m <sup>2</sup>		4,723	
	*** S単- 101号 ***					
S18032	支保工		空m <sup>3</sup>		100.000 空m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保, 40KN/m <sup>2</sup> 以下,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分 2) 支保耐力KN/m <sup>2</sup>	パイプサポート支保 40KN/m <sup>2</sup> 以下				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 週単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	2.600	人	29,274	76,112	
R01009	型わく工	4.700	人	30,498	143,341	
R01012	とび工	2.200	人	28,152	61,934	
R01003	普通作業員	5.100	人	24,276	123,808	
Y00004	諸雑費	0.150		405,195	60,779	
	合計				465,974	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		4,660	
	*** S単- 102号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 0 0 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.500	人	26,214	39,321	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,276	36,414	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.710	日	16,200	27,702	
P34029	軽油 バトリル給油	179.000	L	156	27,924	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	25,908	38,862	
	合計				170,223	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		170	
	*** S単- 103号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 0 0 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.400	人	26,214	36,700	
R01003	普通作業員	1.400	人	24,276	33,986	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.600	日	16,200	25,920	
P34029	軽油 バトリル給油	167.000	L	156	26,052	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	25,908	36,271	
	合計				158,929	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		159	
	*** S単- 104号 ***					
SA0101	SP 掘削		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m <sup>3</sup> 未満 - - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		327	
	*** S単- 105号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		237.2	
	*** S単- 106号 ***					
SA0102	仮置場積込 (第18号支線排水路へ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		237.2	
	*** S単- 107号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		242.8	
	*** S単- 108号 ***					
SA0121	SP土砂等運搬 (第17号支線排水路から仮置場へ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パックお山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		658.5	
	*** S単- 109号 ***					
SA0121	SP土砂等運搬 (仮置場へ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		658.5	
	*** S単-110号 ***					
SA0121	SP土砂等運搬 (第18号支線排水路へ) SP土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		658.5	
	*** S単-111号 ***					
SA0121	SP土砂等運搬 SP土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		658.5	
	*** S単-112号 ***					
SA0121	SP土砂等運搬 SP土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,078	
	*** S単-113号 ***					
SA0141	SP路体(築堤)盛土・埋戻 SP路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		882.2	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-114号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		485.6	
	*** S単-115号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		890.4	
	*** S単-116号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		441.8	
	*** S単-117号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m <sup>3</sup>		143.5	
	*** S単-118号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 10.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 殺発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下				
	単 価		m3		3,715	
	*** S単- 119号 ***					
SA0221	SP 設運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 設運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 殺発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m3		1,783	
	*** S単- 120号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		224	
	*** S単- 121号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		684.9	
	*** S単- 122号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 設置条件	全面				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,043	
	*** S単- 123号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m3		33,130	
	*** S単- 124号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	1,000	39,380	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,380	
	*** S単- 125号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	1,000	39,590	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,590	
	*** S単- 126号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	1,000		歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - -				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,970	
	*** S単- 127号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,670	
	*** S単- 128号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,091	
	*** S単- 129号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,993	
	*** S単- 130号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,012	
	*** S単- 131号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(フォーム発泡体) t=10mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,845	
	*** S単- 132号 ***					
SA0333	SP シール材		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP シール材 設置する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)シール材の設置	設置する				
	単 価		m		2,309	
	*** S単- 133号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,16mm以上22mm未満,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分 5)補足材料規格の選択	有り 16mm以上22mm未満 砕石 なし 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		215.2	
	*** S単- 134号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,353	
	*** S単- 135号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,50mm,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)材料区分I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分II	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 50mm 200mm 再生粒度調整砕石 RM-30				





事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区雨水排水路その3工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	据付, 1.0m/個, 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5, 基礎碎石					
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	0.099	日	95,000	9,405	S単 60号
S02115	普通作業員	0.448	人	24,276	10,876	S単 61号
S02115	土木一般世話役	0.189	人	29,274	5,533	S単 62号
S02115	特殊作業員	0.188	人	26,214	4,928	S単 63号
S02116	ボックスカルバート 内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	1.000	個	759,000	759,000	S単 66号
Y00004	雑品	0.010		789,742	7,897	
	合計				797,639	算出数量 1,000 m
	単価		m		797,639	
	*** T単-2号 ***					
T00002	足掛金具設置工		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.070	人	26,214	1,835	S単 63号
S02115	普通作業員	0.070	人	24,276	1,699	S単 61号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	3,050	3,050	S単 67号
	合計				6,584	算出数量 1,000 本
	単価		本		6,584	
	*** T単-3号 ***					
T00003	区画線材料費		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	溶融式, 実線, 幅15cm, 厚さ1.5mm					
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,	570.000	kg	225	128,250	S単 69号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	25.000	kg	175	4,375	S単 70号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	470	11,750	S単 71号
S02116	軽油 ハトロン給油,,	40.000	L	156	6,240	S単 72号
Y00004	雑品	0.050		150,615	7,531	
	合計				158,146	算出数量 1,000,000 m
	単価		m		158	