



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区区画整理その9工事

積算書

(当初)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			142,320,000	
・工事原価			121,944,000	
純工事費			93,165,000	
・直接工事費			84,615,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	82,268,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,347,000	
・間接工事費			37,329,000	
・共通仮設費			8,550,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	175,000	
・運搬費~営繕費等				
84,790,000 × ((8.160*1.000)*1.000*1.040*1.000)			7,199,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	502,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			674,000	
・現場環境改善費(率計上)				
84,282,000 × (0.800)			674,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			28,779,000	
・現場管理費(率計上)				
93,165,000 × ((29.420*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			28,779,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
121,944,000 × (16.670*1.000 + 0.04)			20,376,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			333,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				82,268,000	
・整地工	1.000	式		7,173,000	
・・整地工	1.000	式		5,144,000	
000001 表土扱い 表土はぎ+戻し+整地	1.85	ha	892,645	1,651,393	歩A・単A B単 1号
000002 床土扱い 床土はぎ+戻し+整地	1.85	ha	814,417	1,506,671	歩A・単A B単 2号
000003 基盤造成・畦畔築立	1.85	ha	1,073,625	1,986,206	歩A・単A B単 3号
合 計				5,144,270	
・・畦畔工(湛水)	1.000	式		375,000	
000004 湛水畦畔工(TK-A) 田差 H=0.01<H 0.50	275	m	887	243,925	歩A・単A B単 4号
000005 湛水畦畔工(TK-C・小段なし) 田差 H=1.01<H 1.50	75	m	1,743	130,725	歩A・単A B単 5号
合 計				374,650	
・・進入路工	1.000	式		39,000	
000006 進入路工(1型) W=4.0 H=0.3	1	箇所	442	442	歩A・単A B単 6号
000007 進入路工(4型) W=4.0 0.90<H 1.20	1	箇所	5,335	5,335	歩A・単A B単 7号
000008 進入路工(5型) W=4.0 1.20<H 1.50	1	箇所	9,004	9,004	歩A・単A B単 8号
000009 進入路工(6型) W=4.0 1.50<H 1.80	1	箇所	13,690	13,690	歩A・単A B単 9号
000010 進入路工(5型) W=6.0 1.20<H 1.50	1	箇所	10,772	10,772	歩A・単A B単 10号
合 計				39,243	
・・一筆取水工	1.000	式		47,000	
000011 取水管設置工 VP 150	7.7	m	3,780	29,106	歩A・単A B単 11号
000012 分水栓B型 B-150	7	個	2,610	18,270	歩A・単A B単 12号
合 計				47,376	
・・一筆排水工	1.000	式		360,000	
000013 排水樹設置工 550型	8	箇所	19,325	154,600	歩A・単A B単 13号
000014 排水管設置工 VP 150	25.5	m	4,934	125,817	歩A・単A B単 14号
000015 塩ビ管用継手 150.90°エルボ	8	個	1,580	12,640	歩A・単A B単 15号
000016 L型水路削孔工 200	8	箇所	8,300	66,400	歩A・単A B単 16号
000017 モルタル詰め 削孔部	8	箇所	80	640	歩A・単A B単 17号
合 計				360,097	
・・構造物撤去工	1.000	式		1,208,000	
000018 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 鉄筋	38	m ³	26,716	1,015,208	歩A・単A B単 18号
000019 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 コンクリート二次製品	0.2	m ³	28,626	5,725	歩A・単A B単 19号
000020 舗装版取壊し アスファルト舗装	380	m ²	228	86,640	歩A・単A B単 20号
000021 アスファルト殻運搬・処理	11	m ³	9,105	100,155	歩A・単A B単 21号
合 計				1,207,728	
・道路工	1.000	式		2,061,000	
・・第2-2号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		590,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000022 舗装工(支線道路B) RC-40 t=180mm	453	m ²	1,093	495,129	歩A・単A B単 22号
000023 路体工(支線道路B)	125.9	m	726	91,403	歩A・単A B単 23号
000024 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	1	箇所	3,202	3,202	歩A・単A B単 24号
合 計				589,734	
・・第6号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		1,277,000	
000025 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm	520	m ²	917	476,840	歩A・単A B単 25号
000026 路体工(支線道路B)	173.2	m	4,567	791,004	歩A・単A B単 26号
000027 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	2	箇所	2,850	5,700	歩A・単A B単 27号
000028 隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0)	2	箇所	1,612	3,224	歩A・単A B単 28号
合 計				1,276,768	
・・管理用道路 全幅2.0m	1.000	式		194,000	
000029 舗装工	212.000	m ²	917	194,404	歩A・単A B単 29号
合 計				194,404	
・用水路工	1.000	式		9,256,000	
・・第3号支線用水路 UF-500	1.000	式		4,821,000	
000030 作業土工	142.5	m	2,780	396,150	歩A・単A B単 30号
000031 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF500	142.5	m	24,059	3,428,408	歩A・単A B単 31号
000032 取水U字フリーウム設置工 UF500 A型	2	箇所	64,447	128,894	歩A・単A B単 32号
000033 重圧管布設 600	7.0	m	29,030	203,210	歩A・単A B単 33号
000034 二次製品樹設置工 1050型	1	箇所	187,656	187,656	歩A・単A B単 34号
000035 現場打樹 1050型	3	箇所	91,171	273,513	歩A・単A B単 35号
000036 屈曲工 UF500	5	箇所	28,798	143,990	歩A・単A B単 36号
000037 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-500	5	枚	11,876	59,380	歩A・単A B単 37号
合 計				4,821,201	
・・第8号支線用水路 UF-350	1.000	式		4,177,000	
000038 作業土工	191.900	m	2,480	475,912	歩A・単A B単 38号
000039 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF350	191.9	m	13,776	2,643,614	歩A・単A B単 39号
000040 取水U字フリーウム設置工 UF350 A型	4	箇所	34,761	139,044	歩A・単A B単 40号
000041 急流工 UF350-2	1	箇所	58,588	58,588	歩A・単A B単 41号
000042 ヒューム管布設 400(B形1種,180°自由基礎)	8.8	m	20,907	183,982	歩A・単A B単 42号
000043 ヒューム管布設 400(B形2種,180°自由基礎)	10.0	m	22,357	223,570	歩A・単A B単 43号
000044 二次製品樹設置工 1050型	1	箇所	187,656	187,656	歩A・単A B単 44号
000045 現場打樹 900型	2	箇所	81,409	162,818	歩A・単A B単 45号
000046 取付工 UF350	1	箇所	11,730	11,730	歩A・単A B単 46号
000047 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350	12	枚	7,486	89,832	歩A・単A B単 47号
合 計				4,176,746	
・・17番ほ場取水工 UF-250	1.000	式		258,000	
000048 作業土工	23.000	m	990	22,770	歩A・単A B単 48号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000049 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF250	23.0	m	10,213	234,899	歩A・単A B単 49号
合 計				257,669	
・排水路工	1.000	式		63,778,000	
・第5号支線(A)排水路 大型フリーム 2400×1600	1.000	式		30,429,000	
000050 作業工	116.600	m	12,577	1,466,478	歩A・単A B単 50号
000051 大型フリーム設置工 2400×1600	116.600	m	198,941	23,196,521	歩A・単A B単 51号
000052 現場打水路 B2400×H1600	0.600	m	160,843	96,506	歩A・単A B単 52号
000053 ボックスカルバート設置 B2400×H1600	8.000	m	403,069	3,224,552	歩A・単A B単 53号
000054 現場打樹(3)	1.000	箇所	1,075,834	1,075,834	歩A・単A B単 54号
000055 現場打樹(4)	1.000	箇所	1,369,512	1,369,512	歩A・単A B単 55号
合 計				30,429,403	
・第7号支線(A)排水路 L型水路 B2900×H1600	1.000	式		26,481,000	
000056 作業土工	82.000	m	13,937	1,142,834	歩A・単A B単 56号
000057 L型水路設置工 L-1600,1種,かかと付きt=150mm	82.0	m	257,205	21,090,810	歩A・単A B単 57号
000058 現場打水路 B2900×H1600	3.900	m	964,011	3,759,643	歩A・単A B単 58号
000059 現場打ボックスカルバート B2900×H1600	1.600	m	304,656	487,450	歩A・単A B単 59号
合 計				26,480,737	
・既設水路取付工	1.000	式		816,000	
000060 ヒューム管布設 600(B形1種,180°自由基礎)	7.6	m	38,124	289,742	歩A・単A B単 60号
000061 現場打樹 6-6型	1	箇所	207,401	207,401	歩A・単A B単 61号
000062 現場打樹(第2-2号支線道路下樹) B1000×L1000×H1500	1.000	箇所	318,364	318,364	歩A・単A B単 62号
合 計				815,507	
・第5号支線排水路 BF-350	1.000	式		473,000	
000063 作業土工	32.900	m	1,613	53,068	歩A・単A B単 63号
000064 ベンチフリーム設置工 BF350	32.9	m	12,766	420,001	歩A・単A B単 64号
合 計				473,069	
・第6号支線排水路 BF-250	1.000	式		4,986,000	
000065 作業土工	117.300	m	6,318	741,101	歩A・単A B単 65号
000066 ベンチフリーム設置工 BF250	117.3	m	9,653	1,132,297	歩A・単A B単 66号
000067 現場打樹 1050型	1	箇所	91,171	91,171	歩A・単A B単 67号
000068 現場打樹 (二層式)	1.000	箇所	545,580	545,580	歩A・単A B単 68号
000069 屈曲工 BF250	5	箇所	11,619	58,095	歩A・単A B単 69号
000070 ヒューム管布設 600(B形1種,180°自由基礎)	16.2	m	38,124	617,609	歩A・単A B単 70号
000071 L型擁壁 H2000	23.000	m	78,274	1,800,302	歩A・単A B単 71号
合 計				4,986,155	
・地区外流入水路	1.000	式		593,000	
000072 作業土工	1.000	式	42,619	42,619	歩A・単A B単 72号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土扱					
	表土はぎ+戻し+整地		ha	892,645		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 床土扱					
	床土はぎ+戻し+整地		ha	814,417		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 基盤造成・畦畔築立					
			ha	1,073,625		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 湛水畦畔工(TK-A)					
	田差 H=0.01<H 0.50		m	887		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 湛水畦畔工(TK-C・小段なし)					
	田差 H=1.01<H 1.50		m	1,743		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 進入路工(1型)					
	W=4.0 H=0.3		箇所	442		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 進入路工(4型)					
	W=4.0 0.90<H 1.20		箇所	5,335		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 進入路工(5型)					
	W=4.0 1.20<H 1.50		箇所	9,004		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 進入路工(6型)					
	W=4.0 1.50<H 1.80		箇所	13,690		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 進入路工(5型)					
	W=6.0 1.20<H 1.50		箇所	10,772		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 取水管設置工					
	VP 150		m	3,780		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 分水栓B型					
	B-150		個	2,610		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 排水樹設置工					
	550型		箇所	19,325		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 排水管設置工					
	VP 150		m	4,934		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 塩ビ管用継手					
	150,90°エルボ		個	1,580		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** L型水路削孔工					
	200		箇所	8,300		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** モルタル詰め					
	削孔部		箇所	80		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理					
	鉄筋		m ³	26,716		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理					
	コンクリート二次製品		m ³	28,626		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 舗装版取壊し					
	アスファルト舗装		m ²	228		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** アスファルト殻運搬・処理					
			m ³	9,105		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 舗装工(支線道路B)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	RC-40 t=180mm *** B単 - 23号 *** 路体工(支線道路B)		m ²	1,093		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 隅切り		m	726		歩A・単A
000025	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単 - 25号 *** 舗装工(支線道路B)		箇所	3,202		歩A・単A
000026	RC-40 t=100mm *** B単 - 26号 *** 路体工(支線道路B)		m ²	917		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 隅切り		m	4,567		歩A・単A
000028	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単 - 28号 *** 隅切り		箇所	2,850		歩A・単A
000029	支線A(4.5)×支線B(3.0) *** B単 - 29号 *** 舗装工		箇所	1,612		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 作業土工		m ²	917		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工		m	2,780		歩A・単A
000032	UF500 *** B単 - 32号 *** 取水U字フリーム設置工		m	24,059		歩A・単A
000033	UF500 A型 *** B単 - 33号 *** 重圧管布設		箇所	64,447		歩A・単A
000034	600 *** B単 - 34号 *** 二次製品樹設置工		m	29,030		歩A・単A
000035	1050型 *** B単 - 35号 *** 現場打樹		箇所	187,656		歩A・単A
000036	1050型 *** B単 - 36号 *** 屈曲工		箇所	91,171		歩A・単A
000037	UF500 *** B単 - 37号 *** 進入路暗渠蓋設置工		箇所	28,798		歩A・単A
000038	T-4 UF-500 *** B単 - 38号 *** 作業土工		枚	11,876		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工		m	2,480		歩A・単A
000040	UF350 *** B単 - 40号 *** 取水U字フリーム設置工		m	13,776		歩A・単A
000041	UF350 A型 *** B単 - 41号 *** 急流工		箇所	34,761		歩A・単A
000042	UF350-2 *** B単 - 42号 *** ヒューム管布設		箇所	58,588		歩A・単A
000043	400(B形1種,180°自由基礎) *** B単 - 43号 *** ヒューム管布設		m	20,907		歩A・単A
	400(B形2種,180°自由基礎)		m	22,357		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 二次製品樹設置工					
	1050型		箇所	187,656		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 現場打樹					
	900型		箇所	81,409		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 取付工					
	UF350		箇所	11,730		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-350		枚	7,486		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 作業土工					
			m	990		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF250		m	10,213		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 作業工					
			m	12,577		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 大型フリーム設置工					
	2400×1600		m	198,941		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 現場打水路					
	B2400×H1600		m	160,843		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** ボックスカルバート設置					
	B2400×H1600		m	403,069		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 現場打樹(3)					
			箇所	1,075,834		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 現場打樹(4)					
			箇所	1,369,512		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 作業土工					
			m	13,937		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** L型水路設置工					
	L-1600,1種,かかと付きt=150mm		m	257,205		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 現場打水路					
	B2900×H1600		m	964,011		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 現場打ボックスカルバート					
	B2900×H1600		m	304,656		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** ヒューム管布設					
	600(B形1種,180°自由基礎)		m	38,124		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 現場打樹					
	6-6型		箇所	207,401		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 現場打樹(第2-2号支線道路下樹)					
	B1000×L1000×H1500		箇所	318,364		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 作業土工					
			m	1,613		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** ベンチフリーム設置工					
	BF350		m	12,766		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 作業土工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土扱い 表土はぎ+戻し+整地		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.62ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	892,645	892,645	S単 74号
	合 計				892,645	
	単 価				892,645	
*** B単 - 2号 ***						
000002	床土扱い 床土はぎ+戻し+整地		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.62ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない),10cm,あり	1.000	ha	814,417	814,417	S単 75号
	合 計				814,417	
	単 価				814,417	
*** B単 - 3号 ***						
000003	基盤造成・畦畔築立		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.62ha,0.004,2.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	1,073,625	1,073,625	S単 76号
	合 計				1,073,625	
	単 価				1,073,625	
*** B単 - 4号 ***						
000004	湛水畦畔工(TK-A) 田差 H=0.01<H 0.50		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	170.200	m ²	521	88,674	S単 77号
	合 計				88,674	
	単 価				887	
*** B単 - 5号 ***						
000005	湛水畦畔工(TK-C・小段なし) 田差 H=1.01<H 1.50		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	334.600	m ²	521	174,327	S単 77号
	合 計				174,327	
	単 価				1,743	
*** B単 - 6号 ***						
000006	進入路工(1型) W=4.0 H=0.3		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	0.800	m ³	256.2	205	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	0.500	m ²	474.4	237	S単 91号
	合 計				442	
	単 価				442	
*** B単 - 7号 ***						
000007	進入路工(4型) W=4.0 0.90<H 1.20		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	9.900	m ³	256.2	2,536	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	5.900	m ²	474.4	2,799	S単 91号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,335	
	単価				5,335	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	進入路工(5型) W=4.0 1.20<H 1.50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	17.000	m3	256.2	4,355	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	9.800	m ²	474.4	4,649	S単 91号
	合計				9,004	
	単価				9,004	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	進入路工(6型) W=4.0 1.50<H 1.80		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	26.400	m3	256.2	6,764	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	14.600	m ²	474.4	6,926	S単 91号
	合計				13,690	
	単価				13,690	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	進入路工(5型) W=6.0 1.20<H 1.50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	23.900	m3	256.2	6,123	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	9.800	m ²	474.4	4,649	S単 91号
	合計				10,772	
	単価				10,772	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	取水管設置工 VP 150		m		10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.000	m	3,780	37,800	S単 67号
	合計				37,800	
	単価				3,780	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	分水栓B型 B-150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 B-150,,	1.000	個	2,610	2,610	S単 20号
	合計				2,610	
	単価				2,610	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	排水樹設置工 550型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.300	m3	310.9	715	S単 83号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.200	m3	286.3	630	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	2.000	m3	2,688	5,376	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	497.8	398	S単 90号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,479	34,790	S単 120号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	一筆排水柵 320×230×550,,	10.000	個	11,900	119,000	S単 21号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.600	m ²	9,417	24,484	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m ³	39,300	7,860	S単 98号
	合 計				193,253	
	単 価				19,325	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	排水管設置工 VP 150		m		10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所	10.000	m	4,551	45,510	S単 68号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.500	m ³	310.9	466	S単 83号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m ³	286.3	401	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ(ク)	1.300	m ³	2,278	2,961	S単 2号
	合 計				49,338	
	単 価				4,934	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	塩ビ管用継手 150,90°エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,	1.000	個	1,580	1,580	S単 22号
	合 計				1,580	
	単 価				1,580	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	L型水路削孔工 200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	1.000	本	8,300	8,300	S単 9号
	合 計				8,300	
	単 価				8,300	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	モルタル詰め 削孔部		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 防水モルタル,壁,25mm	0.200	m ²	4,012	802	S単 47号
	合 計				802	
	単 価				80	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 鉄筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	17,040	17,040	S単 46号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とくわし,機械積込,有り,8.0km以下,	1.000	m ³	2,176	2,176	S単 94号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m ³	7,500	7,500	S単 43号
	合 計				26,716	
	単 価				26,716	
	*** B単 - 19号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000019	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 コンクリート二次製品		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,040	17,040	S単 46号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	1,000	m3	4,086	4,086	S単 95号
S02123	建設廃材 コンクリート二次製品廃材	1,000	m3	7,500	7,500	S単 44号
	合計				28,626	
	単価				28,626	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	舗装版取壊し アスファルト舗装		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	227.8	228	S単 97号
	合計				228	
	単価				228	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	アスファルト殻運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	1,000	m3	4,875	4,875	S単 96号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	4,230	4,230	S単 45号
	合計				9,105	
	単価				9,105	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	舗装工(支線道路B) RC-40 t=180mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,18cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	1,000	m ²	1,093	1,093	S単 69号
	合計				1,093	
	単価				1,093	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	路体工(支線道路B)		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	20,800	m3	319	6,635	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	18,700	m3	231.6	4,331	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ()	16,800	m3	2,688	45,158	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	27,400	m ²	474.4	12,999	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	3,700	m ²	947.4	3,505	S単 92号
	合計				72,628	
	単価				726	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,18cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	20,000	m ²	1,200	24,000	S単 70号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	9,000	m3	891.1	8,020	S単 88号
	合計				32,020	
	単価				3,202	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 25号 ***						
000025	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	1,000	m ²	917	917	S単 71号
	合計				917	
	単価				917	
*** B単 - 26号 ***						
000026	路体工(支線道路B)		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	51.100	m ³	319	16,301	S単 80号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	51.100	m ³	256.2	13,092	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	598.300	m ²	474.4	283,834	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	151.400	m ²	947.4	143,436	S単 92号
	合計				456,663	
	単価				4,567	
*** B単 - 27号 ***						
000027	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	20,000	m ²	1,024	20,480	S単 72号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	9,000	m ³	891.1	8,020	S単 88号
	合計				28,500	
	単価				2,850	
*** B単 - 28号 ***						
000028	隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	11,300	m ²	1,024	11,571	S単 72号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	5,100	m ³	891.1	4,545	S単 88号
	合計				16,116	
	単価				1,612	
*** B単 - 29号 ***						
000029	舗装工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	1,000	m ²	917	917	S単 71号
	合計				917	
	単価				917	
*** B単 - 30号 ***						
000030	作業土工		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	20.300	m ³	319	6,476	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	9.600	m ³	231.6	2,223	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	4.900	m ³	2,278	11,162	S単 2号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.700	m3	1,692	6,260	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	3.700	m3	441	1,632	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	26.800	m3	231.6	6,207	S単 82号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	24.100	m3	2,278	54,900	S単 5号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	66.800	m3	935.7	62,505	S単 89号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	206.700	m ²	474.4	98,058	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	30.200	m ²	947.4	28,611	S単 92号
	合計				278,034	
	単価				2,780	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF500		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.400	m3	310.9	1,679	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²	497.8	2,489	S単 90号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 500,バツ約(クレーン機能付) クー型,受台無し,なし	10.000	m	22,890	228,900	S単 52号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	286.3	916	S単 81号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2.900	m3	2,278	6,606	S単 2号
	合計				240,590	
	単価				24,059	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	取水U字フリーウム設置工 UF500 A型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.400	m3	310.9	1,679	S単 83号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	286.3	916	S単 81号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2.900	m3	2,278	6,606	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²	497.8	2,489	S単 90号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	39,300	7,860	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.300	m ²	9,417	40,493	S単 108号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,313	43,130	S単 60号
S02116	取水U字フリーウム 500 両口分水,,	10.000	個	51,000	510,000	S単 23号
S02116	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 500,,	10.000	枚	3,130	31,300	S単 24号
	合計				644,473	
	単価				64,447	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	重圧管布設 600		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	20.700	m3	310.9	6,436	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.100	m ²	497.8	3,534	S単 90号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	0.100	m3	27,800	2,780	S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.800	m ²	5,348	4,278	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	0.400	m3	33,340	13,336	S単 99号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
T00007	重圧管布設 600,長期割なし	7.000	m	31,533	220,731	T単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	16.800	m ³	286.3	4,810	S単 81号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	15.100	m ³	2,278	34,398	S単 2号
	合 計				290,303	
	単 価				29,030	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	二次製品樹設置工 1050型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	32.800	m ³	310.9	10,198	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	25.800	m ²	497.8	12,843	S単 90号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	10.000	基	11,380	113,800	S単 121号
SO2116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	10.000	個	135,000	1,350,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	5,348	14,974	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	33,340	33,340	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	21.600	m ²	9,417	203,407	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.600	m ³	39,300	102,180	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.300	m ³	286.3	4,380	S単 81号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	13.800	m ³	2,278	31,436	S単 2号
	合 計				1,876,558	
	単 価				187,656	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	現場打樹 1050型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	34.300	m ³	310.9	10,664	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	22.500	m ²	497.8	11,201	S単 90号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²	5,348	16,044	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.100	m ³	33,340	36,674	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	59.700	m ²	9,417	562,195	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	5.800	m ³	39,300	227,940	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	20.100	m ³	286.3	5,755	S単 81号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	18.100	m ³	2,278	41,232	S単 2号
	合 計				911,705	
	単 価				91,171	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	屈曲工 UF500		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	21.400	m ²	9,417	201,524	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.200	m ³	39,300	86,460	S単 98号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
	合計				287,984	
	単価				28,798	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-500		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	976	976	S単 61号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 500×1000,,	1.000	枚	10,900	10,900	S単 28号
	合計				11,876	
	単価				11,876	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	作業土工		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	11.700	m3	319	3,732	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	12.400	m3	231.6	2,872	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	8.300	m3	2,278	18,907	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.900	m3	1,692	4,907	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	2.900	m3	441	1,279	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	74.800	m3	231.6	17,324	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	55.700	m3	2,278	126,885	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	11.600	m3	1,692	19,627	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	11.600	m3	441	5,116	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	62.100	m ²	762.4	47,345	S単 93号
	合計				247,994	
	単価				2,480	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF350		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.400	m3	310.9	1,057	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	497.8	1,742	S単 90号
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 350,バツヤリ(クレーン機能付) 加型,受台無し,なし	10.000	m	12,952	129,520	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m3	286.3	658	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	2.100	m3	2,278	4,784	S単 2号
	合計				137,761	
	単価				13,776	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	取水U字フリューム設置工 UF350 A型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.400	m3	310.9	1,057	S単 83号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m3	286.3	658	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	2.100	m3	2,278	4,784	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	497.8	1,742	S単 90号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	39,300	3,930	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.900	m ²	9,417	27,309	S単 108号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,313	43,130	S単 60号
S02116	取水U字フリューム 350 両口分水,,	10.000	個	24,900	249,000	S単 29号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,,	10.000	枚	1,600	16,000	S単 30号
	合計				347,610	
	単価				34,761	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	急流工 UF350-2		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	30.100	m3	310.9	9,358	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	18.800	m ²	497.8	9,359	S単 90号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	20.000	m	3,687	73,740	S単 62号
P96007	大型フリューム B800 x H800 x L2000	1.000	個	67,600	67,600	
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	24.900	m ²	9,417	234,483	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.300	m3	39,300	51,090	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	17.200	m3	286.3	4,924	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	15.500	m3	2,278	35,309	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	7.700	m ²	9,417	72,511	S単 110号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.700	m3	39,300	27,510	S単 100号
	合計				585,884	
	単価				58,588	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	ヒューム管布設 400(B形1種,180°自由基礎)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.000	m3	310.9	2,487	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.000	m ²	497.8	4,480	S単 90号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	9.000	m ²	299	2,691	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	15,800	158,000	S単 122号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ(),区分,なし,あり	9.000	m3	4,025	36,225	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.200	m3	286.3	630	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	2.000	m3	2,278	4,556	S単 2号
	合計				209,069	
	単価				20,907	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	ヒューム管布設 400(B形2種,180°自由基礎)		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.000	m3	310.9	2,487	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.000	m ²	497.8	4,480	S単 90号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	9.000	m ²	299	2,691	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管2種	10.000	m	17,250	172,500	S単 123号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'ク'区分,なし,あり	9.000	m3	4,025	36,225	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.200	m3	286.3	630	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク'()	2.000	m3	2,278	4,556	S単 2号
	合計				223,569	
	単価				22,357	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	二次製品樹設置工 1050型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	32.800	m3	310.9	10,198	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	25.800	m ²	497.8	12,843	S単 90号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	10.000	基	11,380	113,800	S単 121号
S02116	合流樹 (1050型) 1050 x 1050 x 820,,	10.000	個	135,000	1,350,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	5,348	14,974	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,340	33,340	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	21.600	m ²	9,417	203,407	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.600	m3	39,300	102,180	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.300	m3	286.3	4,380	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク'()	13.800	m3	2,278	31,436	S単 2号
	合計				1,876,558	
	単価				187,656	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	現場打樹 900型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	27.500	m3	310.9	8,550	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	19.600	m ²	497.8	9,757	S単 90号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	5,348	14,974	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,340	33,340	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	53.900	m ²	9,417	507,576	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	5.100	m3	39,300	200,430	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	16.900	m3	286.3	4,838	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク'()	15.200	m3	2,278	34,626	S単 2号
	合計				814,091	
	単価				81,409	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 46号 ***						
000046	取付工 UF350		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.700	m ²	9,417	81,928	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,一,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.900	m ³	39,300	35,370	S単 98号
	合計				117,298	
	単価				11,730	
*** B単 - 47号 ***						
000047	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,一,一,一,再利用撤去 を行わない	1.000	枚	976	976	S単 61号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 350×L1000,一,	1.000	枚	6,510	6,510	S単 31号
	合計				7,486	
	単価				7,486	
*** B単 - 48号 ***						
000048	作業土工		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	28.000	m ³	231.6	6,485	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパクタ()	25.200	m ³	2,278	57,406	S単 5号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	46.100	m ²	762.4	35,147	S単 93号
	合計				99,038	
	単価				990	
*** B単 - 49号 ***						
000049	鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF250		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.300	m ³	310.9	715	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	497.8	1,245	S単 90号
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 250,バックホウ(クレーン機能付) クレーン型,受台無し,なし	10.000	m	9,601	96,010	S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m ³	286.3	515	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	1.600	m ³	2,278	3,645	S単 2号
	合計				102,130	
	単価				10,213	
*** B単 - 50号 ***						
000050	作業工		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,一,一,一	815.000	m ³	319	259,985	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	376.700	m ³	231.6	87,244	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	177.000	m ³	2,278	403,206	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	162.000	m ³	1,692	274,104	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	162.000	m ³	441	71,442	S単 8号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	303.000	m ²	497.8	150,833	S単 90号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	23.000	m ²	474.4	10,911	S単 91号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,257,725	
	単価				12,577	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	大型フリーフォーム設置工 2400×1600		m		10,000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ワレ-ソレ-ソ,モルタル,2.000m,なし,モルタル,3.0m	10.000	m	187,709	1,877,090	S単 55号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	3.000	m ³	33,340	100,020	S単 101号
SA0312	均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.300	m ²	5,348	12,300	S単 111号
	合計				1,989,410	
	単価				198,941	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	現場打水路 B2400×H1600		m		0.600	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	5.500	m ³	319	1,755	S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.900	m ²	497.8	946	S単 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	2.400	m ³	231.6	556	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.100	m ³	2,278	2,506	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	1.100	m ³	1,692	1,861	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.100	m ³	441	485	S単 8号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	33,340	3,334	S単 101号
SA0312	均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m ²	5,348	535	S単 111号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.900	m ³	33,880	30,492	S単 102号
SA0312	鉄筋コンクリート型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.000	m ²	10,470	41,880	S単 112号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.074	ton	164,268	12,156	S単 49号
	合計				96,506	
	単価				160,843	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	ボックスカルバート設置 B2400×H1600		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	79.000	m ³	319	25,201	S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	30.000	m ²	497.8	14,934	S単 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	34.400	m ³	231.6	7,967	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	17.000	m ³	2,278	38,726	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	14.000	m ³	1,692	23,688	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	14.000	m ³	441	6,174	S単 8号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しコンクリート,無し,なし	10.000	m	391,400	3,914,000	S単 119号
	合計				4,030,690	
	単価				403,069	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 54号 ***						
000054	現場打樹(3)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	31.000	m3	319	9,889	S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.000	m ²	497.8	3,485	S単 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	18.900	m3	231.6	4,377	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	4.000	m3	2,278	9,112	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	13.000	m3	1,692	21,996	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	13.000	m3	441	5,733	S単 8号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	33,340	10,002	S単 101号
SA0312	均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.700	m ²	5,348	3,744	S単 111号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	5.800	m3	33,880	196,504	S単 102号
SA0312	鉄筋コンクリート型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	33.000	m ²	10,470	345,510	S単 112号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.340	ton	164,268	55,851	S単 49号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.090	ton	162,208	14,599	S単 50号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.230	ton	167,358	38,492	S単 51号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	61.000	掛m ²	4,972	303,292	S単 78号
T00004	足掛金具設置工	8.000	本	6,656	53,248	T単 2号
合 計					1,075,834	
単 価					1,075,834	
*** B単 - 55号 ***						
000055	現場打樹(4)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	77.000	m3	319	24,563	S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	16.000	m ²	497.8	7,965	S単 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	40.000	m3	231.6	9,264	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	8.000	m3	2,278	18,224	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	28.000	m3	1,692	47,376	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	28.000	m3	441	12,348	S単 8号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m3	33,340	26,672	S単 101号
SA0312	均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.600	m ²	5,348	8,557	S単 111号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	9.400	m3	33,880	318,472	S単 102号
SA0312	鉄筋 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	41.000	m ²	10,470	429,270	S単 113号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.560	ton	164,268	91,990	S単 49号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.110	ton	162,208	17,843	S単 50号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.280	ton	167,358	46,860	S単 51号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	53.000	掛m ²	4,972	263,516	S単 78号
T00004	足掛金具設置工	7.000	本	6,656	46,592	T単 2号
合 計					1,369,512	
単 価					1,369,512	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 56号 ***						
000056	作業土工		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	879.000	m3	319	280,401	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	348.900	m3	231.6	80,805	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コパクタ()	168.000	m3	2,278	382,704	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	146.000	m3	1,692	247,032	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0-4.0ton, なし	146.000	m3	441	64,386	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	41.100	m3	231.6	9,519	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コパクタ()	37.000	m3	2,278	84,286	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	376.000	m ²	497.8	187,173	S単 90号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	121.000	m ²	474.4	57,402	S単 91号
合 計					1,393,708	
単 価					13,937	
*** B単 - 57号 ***						
000057	L型水路設置工 L-1600, 1種, かかと付き t=150mm		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.200	m ²	5,348	6,418	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.900	m3	33,340	63,346	S単 99号
S05041	水路用L形ブロック機械掘付工(施工目地部) 2,000, 1,500超え1,900以下, ラフレックレン, モルタル, モルタル, 1.3, なし	8.000	個	226,506	1,812,048	S単 56号
S05041	水路用L形ブロック機械掘付工(伸縮目地部) 2,000, 1,500超え1,900以下, ラフレックレン, モルタル以外, モルタル, 1.3, なし	2.000	個	228,390	456,780	S単 57号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 均しコンクリート(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	2.800	m3	40,350	112,980	S単 103号
S05042	水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 2列, D13	300.000	箇所	183	54,900	S単 59号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.170	ton	164,268	27,926	S単 49号
SA0331	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.061	m ²	4,059	248	S単 116号
SA0333	SP シール材 設置する	6.100	m	2,373	14,475	S単 118号
S02116	シール材 L型水路用, ,	7.500	本	2,520	18,900	S単 33号
S03054	ダウエルバー設置 D16	6.000	本	672	4,032	S単 48号
合 計					2,572,053	
単 価					257,205	
*** B単 - 58号 ***						
000058	現場打水路 B2900×H1600		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	57.000	m3	319	18,183	S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.000	m ²	497.8	9,956	S単 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	23.300	m3	231.6	5,396	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コパクタ()	11.000	m3	2,278	25,058	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	10.000	m3	1,692	16,920	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0-4.0ton, なし	10.000	m3	441	4,410	S単 8号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,340	33,340	S単 101号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	5,348	3,209	S単 111号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	9.400	m ³	33,880	318,472	S単 102号
SA0312	鉄筋コンクリート型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	39.000	m ²	10,470	408,330	S単 112号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.735	ton	164,268	120,737	S単 49号
	合計				964,011	
	単価				964,011	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	現場打ボックスカルバート B2900×H1600		m		1.600 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	27.000	m ³	319	8,613	S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.800	m ²	497.8	2,887	S単 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	17.100	m ³	231.6	3,960	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	3.400	m ³	2,278	7,745	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	12.000	m ³	1,692	20,304	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	12.000	m ³	441	5,292	S単 8号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m ³	33,340	10,002	S単 101号
SA0312	均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m ²	5,348	1,070	S単 111号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	4.100	m ³	33,880	138,908	S単 102号
SA0312	鉄筋型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	16.000	m ²	10,470	167,520	S単 114号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.317	ton	164,268	52,073	S単 49号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	6.700	掛m ²	4,972	33,312	S単 78号
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	7.400	空m ³	4,833	35,764	S単 79号
	合計				487,450	
	単価				304,656	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	ヒューム管布設 600(B形1種,180°自由基礎)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	39.000	m ³	310.9	12,125	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13.000	m ²	497.8	6,471	S単 90号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	12.300	m ²	299	3,678	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	24,830	248,300	S単 124号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動ローハンドガイド式,区分 なし,なし	5.600	m ³	3,188	17,853	S単 65号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コバク,区分 なし,なし	3.000	m ³	4,072	12,216	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	39.000	m ³	231.6	9,032	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	35.000	m ³	1,692	59,220	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	28.000	m ³	441	12,348	S単 8号
	合計				381,243	
	単価				38,124	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 61号 ***						
000061	現場打樹 6-6型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	11.700	m3	269.9	3,158	S単 84号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.200	m ²	497.8	1,593	S単 90号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	5,348	2,139	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.200	m3	33,340	6,668	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.000	m ²	10,470	115,170	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	1.400	m3	33,880	47,432	S単 104号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.056	ton	164,268	9,199	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	9.600	m3	231.6	2,223	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	8.700	m3	2,278	19,819	S単 2号
	合 計				207,401	
	単 価				207,401	
*** B単 - 62号 ***						
000062	現場打樹(第2-2号支線道路下樹) B1000×L1000×H1500		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	7.000	m3	319	2,233	S単 80号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²	497.8	996	S単 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	4.400	m3	231.6	1,019	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	4.000	m3	2,278	9,112	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.100	m3	33,340	3,334	S単 101号
SA0312	均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	5,348	1,604	S単 111号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	1.400	m3	33,880	47,432	S単 102号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	15.000	m ²	10,470	157,050	S単 115号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.090	ton	164,268	14,784	S単 49号
S02116	グレーチング蓋 1000×1000,,	1.000	組	80,800	80,800	S単 34号
	合 計				318,364	
	単 価				318,364	
*** B単 - 63号 ***						
000063	作業土工		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	76.900	m3	319	24,531	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	24.300	m3	231.6	5,628	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	14.900	m3	2,278	33,942	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	7.000	m3	1,692	11,844	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	7.000	m3	441	3,087	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,均質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	16.100	m ²	762.4	12,275	S単 93号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,均質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	73.900	m ²	947.4	70,013	S単 92号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				161,320	
	単価				1,613	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	ベンチフリユーム設置工 BF350		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.700	m3	423.7	1,144	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	497.8	1,742	S単 90号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,687	36,870	S単 62号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリユーム BF-350, 型,L=2000,,	5.000	個	16,800	84,000	S単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	286.3	487	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.500	m3	2,278	3,417	S単 2号
	合計				127,660	
	単価				12,766	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	作業土工		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	73.500	m3	319	23,447	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	61.000	m3	231.6	14,128	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	21.700	m3	2,278	49,433	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	33.200	m3	1,692	56,174	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	33.200	m3	441	14,641	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	29.700	m3	2,278	67,657	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	102.400	m3	1,692	173,261	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	155.700	m ²	762.4	118,706	S単 93号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	120.700	m ²	947.4	114,351	S単 92号
	合計				631,798	
	単価				6,318	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	ベンチフリユーム設置工 BF250		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.800	m3	310.9	560	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	497.8	1,245	S単 90号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,687	36,870	S単 62号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリユーム BF-250, 型,L=2000,,	5.000	個	11,000	55,000	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.200	m3	286.3	344	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.100	m3	2,278	2,506	S単 2号
	合計				96,525	
	単価				9,653	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	現場打機 1050型		箇所		10,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	34.300	m3	310.9	10,664	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	22.500	m ²	497.8	11,201	S単 90号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²	5,348	16,044	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.100	m3	33,340	36,674	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	59.700	m ²	9,417	562,195	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	5.800	m3	39,300	227,940	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	20.100	m3	286.3	5,755	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	18.100	m3	2,278	41,232	S単 2号
	合 計				911,705	
	単 価				91,171	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	現場打機 (二層式)		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	33,340	3,334	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m ²	5,348	1,070	S単 109号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	2.100	m3	33,880	71,148	S単 102号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	21.000	m ²	10,470	219,870	S単 115号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.110	ton	164,268	18,069	S単 49号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.000	m3	33,340	66,680	S単 105号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.700	m ²	10,470	49,209	S単 115号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	14.000	掛m ²	4,972	69,608	S単 78号
T00004	足掛金具設置工	7.000	本	6,656	46,592	T単 2号
	合 計				545,580	
	単 価				545,580	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	屈曲工 BF250		箇所		10.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.000	m ²	9,417	84,753	S単 108号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m3	39,300	31,440	S単 98号
	合 計				116,193	
	単 価				11,619	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	ヒューム管布設 600(B形1種,180°自由基礎)		m		10.000	m 歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	39.000	m3	310.9	12,125	S単 83号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13.000	m ²	497.8	6,471	S単 90号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	12.300	m ²	299	3,678	S単 7号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	24,830	248,300	S単 124号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローランド'式,区分 ,なし,なし	5.600	m3	3,188	17,853	S単 65号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	3.000	m3	4,072	12,216	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	39.000	m3	231.6	9,032	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	35.000	m3	1,692	59,220	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	28.000	m3	441	12,348	S単 8号
	合計				381,243	
	単価				38,124	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	L型擁壁 H2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05041	L型擁壁設置工 2,000,1,500超え1,900以下,ラフレ-ンケ-ン,モルタル,モルタル,1.3,なし	5.000	個	144,192	720,960	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.500	m3	33,340	50,010	S単 99号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.200	m ²	5,348	11,766	S単 109号
	合計				782,736	
	単価				78,274	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	作業土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	17.700	m3	231.6	4,099	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク()	4.000	m3	2,278	9,112	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	12.000	m3	1,692	20,304	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	12.000	m3	441	5,292	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,均質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	5.000	m ²	762.4	3,812	S単 93号
	合計				42,619	
	単価				42,619	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF250		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,088	50,880	S単 63号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-250, 型,L=2000,,	5.000	個	11,000	55,000	S単 36号
	合計				105,880	
	単価				10,588	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	底張コンクリート		m ²		44.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0311	底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物,均し(ロー機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	4.400	m3	39,810	175,164	S単 106号
	合計				175,164	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,981	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	土留コンクリート		m		8.800 m	歩A 当たり算出
SA0311	土留コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.500	m3	39,810	59,715	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	19.700	m ²	10,470	206,259	S単 115号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	4.400	m ²	4,206	18,506	S単 117号
	合 計				284,480	
	単 価				32,327	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	仮設道路設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,450.000	m3	231.6	335,820	S単 82号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,450.000	m3	256.2	371,490	S単 87号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤリ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	115.000	m ²	612	70,380	S単 73号
	合 計				777,690	
	単 価				777,690	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	仮設道路撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,450.000	m3	319	462,550	S単 80号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,450.000	m3	763.3	1,106,785	S単 86号
	合 計				1,569,335	
	単 価				1,569,335	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	作業土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	30.200	m3	231.6	6,994	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	27.200	m3	2,278	61,962	S単 5号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	96.300	m ²	474.4	45,685	S単 91号
	合 計				114,641	
	単 価				114,641	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	濁水防止柵設置工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
T00002	木杭打設工(機械) 長1.2m、末口12cm、長期割なし	11.000	本	5,272	57,992	T単 1号
S02116	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,,	0.100	m3	58,000	5,800	S単 39号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイププラスチックネット 荒目 900kgf/m,,	5.000	m ²	1,450	7,250	S単 40号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	5.000	m ²	605	3,025	S単 41号
	合 計				74,067	
	単 価				7,407	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()		m3	2,688		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,278		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ()		m3	2,688		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,692		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,278		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,692		歩A・単A
S01072	*** S単 - 7号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	299		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	441		歩A・単A
S02013	*** S単 - 9号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 250mm以下		本	8,300		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** バックホ[加型・後方超小旋回・ルン・超低・排(~2014)] バックホ[加型・後方超小旋回・ルン・超低・排(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	11,700		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** 油圧ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		日	14,700		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** バックホ[加型・超低・排対型(~3次)] バックホ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	6,220		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,888		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	26,520		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,622		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,888		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	26,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 分水栓 分水栓 B-150,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 一筆排水柵 一筆排水柵 320×230×550,,		個	11,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90'エルボ,, *** S単 - 23号 ***		個	1,580		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 500 両口分水,, *** S単 - 24号 ***		個	51,000		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 500,, *** S単 - 25号 ***		枚	3,130		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) 配合 1:3, *** S単 - 26号 ***		m3	27,800		歩A・単A
S02116	重圧管(1種) 重圧管(1種) 600 L=2000,, *** S単 - 27号 ***		本	50,000		歩A・単A
S02116	合流櫛(1050型) 合流櫛(1050型) 1050×1050×820,, *** S単 - 28号 ***		個	135,000		歩A・単A
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 500×1000,, *** S単 - 29号 ***		枚	10,900		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 350 両口分水,, *** S単 - 30号 ***		個	24,900		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,, *** S単 - 31号 ***		枚	1,600		歩A・単A
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 350×L1000,, *** S単 - 32号 ***		枚	6,510		歩A・単A
S02116	マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,, *** S単 - 33号 ***		個	3,050		歩A・単A
S02116	シール材 シール材 L型水路用,, *** S単 - 34号 ***		本	2,520		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋 グレーチング蓋 1000×1000,, *** S単 - 35号 ***		組	80,800		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-350, 型,L=2000,, *** S単 - 36号 ***		個	16,800		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-250, 型,L=2000,, *** S単 - 37号 ***		個	11,000		歩A・単A
S02116	松丸太 松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),, *** S単 - 38号 ***		本	915		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハト-II給油,, *** S単 - 39号 ***		L	133		歩A・単A
S02116	小幅板 (杉特1等) 小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,, *** S単 - 40号 ***		m3	58,000		歩A・単A
S02116	合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,, *** S単 - 41号 ***		m ²	1,450		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単 - 42号 ***		m ²	605		歩A・単A
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 100kN以下,, *** S単 - 43号 ***		箇所	251,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	7,500		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単 - 44号 *** 建設廃材 建設廃材 コンクリート二次製品廃材		m3	7,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 45号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	4,230		歩A・単A
S02721	*** S単 - 46号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,040		歩A・単A
S03019	*** S単 - 47号 *** モルタル工 モルタル工 防水モルタル,壁,25mm		m ²	4,012		歩A・単A
S03054	*** S単 - 48号 *** ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本	672		歩A・単A
S03701	*** S単 - 49号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	164,268		歩A・単A
S03701	*** S単 - 50号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	162,208		歩A・単A
S03701	*** S単 - 51号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,358		歩A・単A
S05001	*** S単 - 52号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーユーム機械据付工 500,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,なし		m	22,890		歩A・単A
S05001	*** S単 - 53号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーユーム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,なし		m	12,952		歩A・単A
S05001	*** S単 - 54号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーユーム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,なし		m	9,601		歩A・単A
S05002	*** S単 - 55号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰｸﾚﾝ,モルタル,2.000m,なし,モルタル,3.0m		m	187,709		歩A・単A
S05041	*** S単 - 56号 *** 水路用L形ブロック機械据付工(施工目地部) 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,ﾌﾞﾚｰｸﾚﾝ,モルタル,モルタル,1.3,なし		個	226,506		歩A・単A
S05041	*** S単 - 57号 *** 水路用L形ブロック機械据付工(伸縮目地部) 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,ﾌﾞﾚｰｸﾚﾝ,モルタル以外,モルタル,1.3,なし		個	228,390		歩A・単A
S05041	*** S単 - 58号 *** L型擁壁設置工 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,ﾌﾞﾚｰｸﾚﾝ,モルタル,モルタル,1.3,なし		個	144,192		歩A・単A
S05042	*** S単 - 59号 *** 水路用L形ブロック底板鉄筋溶接 水路用L形ブロック底板鉄筋溶接 2列,D13		箇所	183		歩A・単A
S05801	*** S単 - 60号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	4,313		歩A・単A
S05801	*** S単 - 61号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	976		歩A・単A
S05801	*** S単 - 62号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,687		歩A・単A
S05801	*** S単 - 63号 *** 【排水構造物工】					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、法面縦排水部における作業、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない		m	5,088		歩A・単A
S07001	*** S単 - 64号 *** パイプライン基礎 砂・砂質土、現場流用土、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動コバ`タ、区分、なし、あり		m3	4,025		歩A・単A
S07001	*** S単 - 65号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土、現場流用土、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動コバ`ハンド`ガイド`式、区分、なし、なし		m3	3,188		歩A・単A
S07001	*** S単 - 66号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土、現場流用土、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動コバ`タ、区分、なし、なし		m3	4,072		歩A・単A
S07021	*** S単 - 67号 *** 硬質`リ塩化ビ`ル管人力布設 硬質`リ塩化ビ`ル管人力布設 VP、150mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所		m	3,780		歩A・単A
S07021	*** S単 - 68号 *** 硬質`リ塩化ビ`ル管人力布設 硬質`リ塩化ビ`ル管人力布設 VP、150mm、片受直管双`ブ`付、4.0m管、0箇所		m	4,551		歩A・単A
S08042	*** S単 - 69号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワ`ツヤ`ン、RC-40、18cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、必要、なし、なし		m ²	1,093		歩A・単A
S08042	*** S単 - 70号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワ`ツヤ`ン、RC-40、18cm、2.0m以上 2.5m未満、不陸整正+敷均し、必要、なし、なし		m ²	1,200		歩A・単A
S08042	*** S単 - 71号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワ`ツヤ`ン、RC-40、10cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、必要、なし、なし		m ²	917		歩A・単A
S08042	*** S単 - 72号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワ`ツヤ`ン、RC-40、10cm、2.0m以上 2.5m未満、不陸整正+敷均し、必要、なし、なし		m ²	1,024		歩A・単A
S08042	*** S単 - 73号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワ`ツヤ`ン、RC-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、なし、なし		m ²	612		歩A・単A
S10002	*** S単 - 74号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)、0.62ha、0.004、はぎ取り戻し工法(少ない)、15cm、あり		ha	892,645		歩A・単A
S10002	*** S単 - 75号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)、0.62ha、0.004、はぎ取り戻し工法(少ない)、10cm、あり		ha	814,417		歩A・単A
S10003	*** S単 - 76号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地、0.62ha、0.004、2.00、砂・砂質土、少ない、あり		ha	1,073,625		歩A・単A
S10009	*** S単 - 77号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	521		歩A・単A
S18031	*** S単 - 78号 *** 足場工 足場工 なし、手摺先行型枠組、なし		掛m ²	4,972		歩A・単A
S18032	*** S単 - 79号 *** 支保工 支保工 パイプサポート支保、40KN/m ² 以下、		空m3	4,833		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 80号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂、オフ`ソ`ット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-		m3	319		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	*** S単 - 81号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	286.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 82号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	231.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 83号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	310.9		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 84号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	269.9		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 85号 *** SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	423.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 86号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,兀ヶ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	763.3		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 87号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	256.2		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 88号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	891.1		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 89号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	935.7		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 90号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	497.8		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 91号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	474.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 92号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	947.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 93号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	762.4		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 94号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,		m3	2,176		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 95号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,		m3	4,086		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 96号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m3	4,875		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 97号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし		m ²	227.8		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 98号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,300		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 99号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,340		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 100号 *** SP コンクリート(受台) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	39,300		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
	*** S単 - 101号 ***					
SA0311	均しコンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,340		歩A・単A
	*** S単 - 102号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	33,880		歩A・単A
	*** S単 - 103号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,350		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	33,880		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
SA0311	無筋コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,340		歩A・単A
	*** S単 - 106号 ***					
SA0311	底張コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,810		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
SA0311	土留コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,810		歩A・単A
	*** S単 - 108号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,417		歩A・単A
	*** S単 - 109号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,348		歩A・単A
	*** S単 - 110号 ***					
SA0312	SP 型枠(受台)					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,417		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
SA0312	均し型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,348		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
SA0312	鉄筋コンクリート型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,470		歩A・単A
	*** S単 - 113号 ***					
SA0312	鉄筋					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,470		歩A・単A
	*** S単 - 114号 ***					
SA0312	鉄筋型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,470		歩A・単A
	*** S単 - 115号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,470		歩A・単A
	*** S単 - 116号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,059		歩A・単A
	*** S単 - 117号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,206		歩A・単A
	*** S単 - 118号 ***					
SA0333	SP シール材					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	26,622	9,051	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%				905	
		0.100		9,051	905	
	合 計				26,880	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,688	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	26,622	5,324	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%				532	
		0.100		5,324	532	
	合 計				22,780	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,278	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	26,622	9,051	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%				905	
		0.100		9,051	905	
	合 計				26,880	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,688	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,888	16,924	
	合 計				16,924	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,692	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コバク()		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,622	5,324	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,324	532	
	合計				22,780	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,278	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
	合計				16,924	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,692	
	*** S単 - 7号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,888	2,987	
	合計				2,987	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		299	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバク型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	5,700	9,120	
P34029	軽油 バト-#給油	17.000	L	133	2,261	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				37,901	算出数量 86,000 m3
	単価		m3		441	
	*** S単 - 9号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	250mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) 250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) 250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	30,294	24,235	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
M23025	コア採取器(コア・リグマシン) 100~250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L	139	917	
	合計				132,795	算出数量 16.000 本
	単価		本		8,300	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	バックホ[加-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	11,700円				
F08064	バックホ[加-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,700	11,700	
	合計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,700	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	油圧ブレーカ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	14,700円				
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.000	日	14,700	14,700	
	合計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,700	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	バックホ[加-型・超低・排対型(~3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	6,220円				
F08012	バックホ[加-型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	6,220	6,220	
	合計				6,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,220	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 人
	単価				24,888	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				26,520	算出数量 1.000 人
	単価				26,520	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
	合計				30,294	算出数量 1.000 人
	単価				30,294	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
	合計				26,622	算出数量 1.000 人
	単価				26,622	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
	合計				30,294	算出数量 1.000 人
	単価				30,294	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 人
	単価				24,888	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				26,520	算出数量 1.000 人
	単価				26,520	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	分水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 B-150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	分水栓 B-150	1.000	個	2,610	2,610	
	合計				2,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,610	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	一筆排水枡		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一筆排水枡 320×230×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	一筆排水枡 320×230×550	1.000	個	11,900	11,900	
	合計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,900	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90'エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90'エルボ	1.000	個	1,580	1,580	
	合計				1,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,580	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 23号 ***						
S02116	取水U字フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 500 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96044	取水U字フリューム 500 両口分水	1.000	個	51,000	51,000	
	合計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,000	
*** S単 - 24号 ***						
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13034	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 500	1.000	枚	3,130	3,130	
	合計				3,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,130	
*** S単 - 25号 ***						
S02116	生モルタル(普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J02402	生モルタル(普通) 配合 1:3	1.000	m3	27,800	27,800	
	合計				27,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,800	
*** S単 - 26号 ***						
S02116	重圧管(1種)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管(1種) 600 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	重圧管(1種) 600 L=2000	1.000	本	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
*** S単 - 27号 ***						
S02116	合流樹(1050型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(1050型) 1050 x 1050 x 820,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	合流樹(1050型) 1050 x 1050 x 820	1.000	個	135,000	135,000	
	合計				135,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				135,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	U字フリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリューム蓋 T-4 500×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	U字フリューム蓋 T-4 500×1000	1.000	枚	10,900	10,900	算出数量 1.000 各単位
	合 計				10,900	
	単 価				10,900	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 350 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	取水U字フリューム 350 両口分水	1.000	個	24,900	24,900	算出数量 1.000 各単位
	合 計				24,900	
	単 価				24,900	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフォーム接合部品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13031	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 350	1.000	枚	1,600	1,600	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,600	
	単 価				1,600	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	U字フリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリューム蓋 T-4 350×L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	U字フリューム蓋 T-4 350×L1000	1.000	枚	6,510	6,510	算出数量 1.000 各単位
	合 計				6,510	
	単 価				6,510	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P21210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	3,050	3,050	
	合計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,050	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	シール材		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シール材 L型水路用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	シール材 L型水路用	1.000	本	2,520	2,520	
	合計				2,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,520	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	グレーチング蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 1000×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	グレーチング蓋 1000×1000	1.000	組	80,800	80,800	
	合計				80,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,800	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-350, 型,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-350, 型,L=2000	1.000	個	16,800	16,800	
	合計				16,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,800	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-250, 型,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-250, 型,L=2000	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	松丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P33057	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	1.000	本	915	915	
	合計				915	算出数量 1.000 各単位
	単価				915	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H-DI給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 H-DI給油	1.000	L	133	133	
	合計				133	算出数量 1.000 各単位
	単価				133	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	小幅板 (杉特1等)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33524		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P33524	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	1.000	m3	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	合成樹脂網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチックネット 荒目 900kgf/m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P29001	合成樹脂網 メッシュタイププラスチックネット 荒目 900kgf/m	1.000	m ²	1,450	1,450	
	合計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,450	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
	*** S単 - 42号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 100kN以下、		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	平板載荷試験 100kN以下	1.000	箇所	251,000	251,000	
	合計				251,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				251,000	
	*** S単 - 43号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 7,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 44号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 コンクリート二次製品廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 コンクリート二次製品廃材 7,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52002	建設廃材 コンクリート二次製品廃材	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 45号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 4,230円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,230	4,230	
	合計				4,230	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,230	
	*** S単 - 46号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,040	17,040	
	合計				17,040	算出数量 1,000 m3

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		17,040	
	*** S単 - 47号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	モルタル工 防水モルタル,壁,25mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分	防水モルタル		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	壁		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)塗厚	25mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02005	左官	1.070	人	30,600	32,742	
R01003	普通作業員	0.150	人	24,888	3,733	
Y00004	諸雑費	0.100		36,475	3,648	
	合 計				40,123	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		4,012	
	*** S単 - 48号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D16		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	92,000	1,472	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 20	1.250	本	683	854	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,294	909	
R01003	普通作業員	0.140	人	24,888	3,484	
	合 計				6,719	算出数量 10.000 本
	単 価		本		672	
	*** S単 - 49号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	94,000	96,820	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合 計				164,268	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		164,268	
	*** S単 - 50号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D16		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	92,000	94,760	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				162,208	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		162,208	
	*** S単 - 51号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D19 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				167,358	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		167,358	
	*** S単 - 52号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 500,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｶｰﾗ型,受台無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	500 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｶｰﾗ型 受台無し なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13008	鉄筋コンクリートフリーウム 500 530×425×4	9.800	個	65,700	643,860	
P13034	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 500	9.800	枚	3,130	30,674	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	4.500	人	24,888	111,996	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型-ｸﾚﾝ- ~超低・排対型(~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	10,800	15,444	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	133	7,315	
	合計				892,725	算出数量 39.000 m
	単価		m		22,890	
	*** S単 - 53号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｶｰﾗ型,受台無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	350 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｶｰﾗ型 受台無し なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13005	鉄筋コンクリートフリーウム 350 360×315×4	11.500	個	33,400	384,100	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P13031	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 350	11.500	枚	1,600	18,400	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,888	87,108	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	10,800	15,444	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	133	7,315	
	合計				595,803	算出数量 46.000 m
	単価		m		12,952	
	*** S単 - 54号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 250.ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	250 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型 受台無し なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13003	鉄筋コンクリートフリーム 250 260×240×4	13.300	個	23,700	315,210	
P13029	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 250	13.300	枚	960	12,768	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,888	74,664	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	10,800	15,444	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	133	7,315	
	合計				508,837	算出数量 53.000 m
	単価		m		9,601	
	*** S単 - 55号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚﾝ,モルタル,2.000m,なし,モルタル,3.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 9)据付調整材種別 10)敷モルタル幅(m)	351,000円 2000mm 3500kg超え5500kg以下kg ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚﾝ モルタル 0円 2.000m なし モルタル 3.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	351,000	4,563,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	4.000	人	24,888	99,552	
Y00005	接合費 1%	0.010		156,468	1,565	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		4,719,468	94,389	
F01086	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	65,000	65,000	
	合計				4,880,422	算出数量 26.000 m

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		187,709	
	*** S単 - 56号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 (施工目地部)		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ, ﾓﾙﾀﾙ, ﾓﾙﾀﾙ, 1.3, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)水路用L形ﾌﾞｯｸﾞ1個当り単価(円/個)	213,700円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	1,500超え1,900以下				
	4)据付機械	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	ﾓﾙﾀﾙ				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	ﾓﾙﾀﾙ				
	8)敷ﾓﾙﾀﾙ幅(m)	1.3				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,500超え1,900以下	22,000	個	213,700	4,701,400	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	2,500	人	24,888	62,220	
Y00005	接合費 1%	0.010		119,136	1,191	
Y00004	敷ﾓﾙﾀﾙ材料費 2.0	0.020		4,820,536	96,411	
F01086	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	65,000	65,000	
	合 計				4,983,138	算出数量 22,000 個
	単 価		個		226,506	
	*** S単 - 57号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 (伸縮目地部)		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ, ﾓﾙﾀﾙ以外, ﾓﾙﾀﾙ, 1.3, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)水路用L形ﾌﾞｯｸﾞ1個当り単価(円/個)	215,600円				
	2)製品長さ(mm/個)	2,000				
	3)製品質量(kg/個)	1,500超え1,900以下				
	4)据付機械	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	ﾓﾙﾀﾙ以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	ﾓﾙﾀﾙ				
	8)敷ﾓﾙﾀﾙ幅(m)	1.3				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,500超え1,900以下	22,000	個	215,600	4,743,200	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	2,500	人	24,888	62,220	
Y00005	接合費	22,000		0	0	
Y00004	敷ﾓﾙﾀﾙ材料費 2.0	0.020		4,862,336	97,247	
F01086	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	65,000	65,000	
	合 計				5,024,583	算出数量 22,000 個
	単 価		個		228,390	
	*** S単 - 58号 ***					
S05041	L型擁壁設置工		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚｰﾝ, ﾓﾙﾀﾙ, ﾓﾙﾀﾙ, 1.3, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)水路用L形ブロック1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個)	133,000円 2,000				
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	1,500超え1,900以下 フアルソクレソ				
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル 0円				
	7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	モルタル 1.3 なし				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,500超え1,900以下	22.000	個	133,000	2,926,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	2.500	人	24,888	62,220	
Y00005	接合費 1%	0.010		119,136	1,191	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		3,045,136	60,903	
F01086	フアルソクレソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	65,000	65,000	
	合計				3,172,230	算出数量 22.000 個
	単価		個		144,192	
	*** S単 - 59号 ***					
S05042	水路用L形ブロック底板鉄筋溶接		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック底板鉄筋溶接 2列、D13			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋配列 2)鉄筋規格	2列 D13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,294	7,574	
R01011	溶接工	1.380	人	33,558	46,310	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
Y00004	諸雑費	0.150		78,772	11,816	
	合計				90,588	算出数量 496.000 箇所
	単価		箇所		183	
	*** S単 - 60号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,313	4,313	
	合計				4,313	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,313	
	*** S単 - 61号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分					
	2)施工区分					
	3)規格					
	4)規格					
	5)時間的制約					
	8)法面小段面					
	10)再利用撤去の有無					
	11)基礎砕石の施工有無					
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	976.40	976	算出数量 1,000 [各単位]
	合計				976	
	単価		[各単位]		976	
	*** S単 - 62号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施 工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分					
	2)施工区分					
	3)規格					
	4)規格					
	5)時間的制約					
	6)L=1000を使用					
	7)L=4000を使用					
	8)法面小段面					
	9)法面縦排水					
	10)再利用撤去の有無					
	11)基礎砕石の施工有無					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,687	3,687	算出数量 1,000 [各単位]
	合計				3,687	
	単価		[各単位]		3,687	
	*** S単 - 63号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,法面縦排水部に おける作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分					
	2)施工区分					
	3)規格					
	4)規格					
	5)時間的制約					
	6)L=1000を使用					
	7)L=4000を使用					
	8)法面小段面					
	9)法面縦排水					
	10)再利用撤去の有無					
	11)基礎砕石の施工有無					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,088	5,088	算出数量 1,000 [各単位]
	合計				5,088	
	単価		[各単位]		5,088	
	*** S単 - 64号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ,区分 なし,あり		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	時間的制約					
	夜間制約作業時間					
	豪雪補正					
	基本給時間					
	深夜時間					
	制約作業時間					
	冬期補正					
	亜熱帯補正					
	超勤時間					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ックワ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンバ`ク		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,294	7,574	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,888	22,897	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,622	5,324	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,324	639	
F08012	バ ックワ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,220	871	
P34029	軽油 バ`ト`ル給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				40,251	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,025	
	*** S単 - 65号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンバ`ク`式,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ックワ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンバ`ク`式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,294	5,756	
R01003	普通作業員	0.780	人	24,888	19,413	
F04080	振動コンバ`ク`式 質量0.5~0.6t	0.120	日	2,100	252	
P34029	軽油 バ`ト`ル給油	0.330	L	133	44	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,622	2,130	
F08012	バ ックワ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,570	1,340	
P34029	軽油 バ`ト`ル給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				31,881	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,188	
	*** S単 - 66号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンバ`ク`式,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ックワ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コンバ`ク`		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,294	7,574	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,888	22,897	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,622	5,324	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,324	639	
F08012	バックホ[加-型・超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,570	1,340	
P34029	軽油 バレル給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	26,520	2,387	
	合計				40,720	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,072	
	*** S単 - 67号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,294	2,726	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,622	3,461	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				37,795	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,780	
	*** S単 - 68号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾌﾞ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾌﾞ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾞ付 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	13,900	33,916	
Y00004	雑材料費	0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,294	2,726	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,622	3,461	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				45,510	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,551	
	*** S単 - 69号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツパン,RC-40,18cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別	再生クワツパン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	RC-40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕上がり厚さ	18cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	21.400	m3	1,850	39,590	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,294	9,694	
R01003	普通作業員	0.960	人	24,888	23,892	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バックホウ給油	22.000	L	133	2,926	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	26,520	17,238	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	5,700	2,736	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	26,520	5,304	
	合計				109,273	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,093	
	*** S単 - 70号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,18cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種類別 2)規格	再生クワッパン RC-40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	18cm 2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正+敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	21.400	m3	1,850	39,590	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	30,294	10,603	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,888	24,639	
M02349	小型バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 バックホウ給油	18.000	L	133	2,394	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	26,520	23,868	
F04080	振動ロー[バックホウ式] バックホウ式0.5-0.6t	0.480	日	2,100	1,008	
P34029	軽油 バックホウ給油	1.200	L	133	160	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,622	7,987	
	合計				119,969	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,200	
	*** S単 - 71号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種類別 2)規格	再生クワッパン RC-40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正+敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m3	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,294	9,694	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.960	人	24,888	23,892	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ型・排対型(2次) 標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	22.000	L	133	2,926	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	26,520	17,238	
F04062	振動ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ型・超低・排対型(～3次) 質量3.0～4.0t	0.480	日	5,700	2,736	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	4.200	L	133	559	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	26,520	5,304	
	合計				91,698	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		917	
	*** S単 - 72号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗設材の種類別	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ				
	2)規格	RC-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ RC-40 40～0mm	11.900	m ³	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	30,294	10,603	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,888	24,639	
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ型・排対型(2次) 標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	18.000	L	133	2,394	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	26,520	23,868	
F04080	振動ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ型・排対型 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ式0.5～0.6t	0.480	日	2,100	1,008	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	1.200	L	133	160	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,622	7,987	
	合計				102,394	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,024	
	*** S単 - 73号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗設材の種類別	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ				
	2)規格	RC-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ RC-40 40～0mm	11.600	m ³	1,850	21,460	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,294	6,059	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,888	15,431	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ型・排対型(2次) 標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	15.000	L	133	1,995	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	26,520	11,404	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				61,174	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		612	
	*** S単 - 74号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.62ha,0.004,はぎ取り戻し工 法(少ない),15cm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.62ha 0.004 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	11.640	日	21,800	253,752	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	694.000	L	133	92,302	
R01021	運転手(特殊)	5.340	人	26,520	141,617	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	30,294	54,529	
R01003	普通作業員	5.600	人	24,888	139,373	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・～超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.410	日	6,220	64,750	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	250.000	L	133	33,250	
R01021	運転手(特殊)	4.230	人	26,520	112,180	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		891,753	892	
	合計				892,645	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		892,645	
	*** S単 - 75号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.62ha,0.004,はぎ取り戻し工 法(少ない),10cm,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.62ha 0.004 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	10cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	9.790	日	21,800	213,422	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	584.000	L	133	77,672	
R01021	運転手(特殊)	4.490	人	26,520	119,075	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	30,294	54,529	
R01003	普通作業員	5.600	人	24,888	139,373	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・～超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.370	日	6,220	64,501	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	249.000	L	133	33,117	
R01021	運転手(特殊)	4.220	人	26,520	111,914	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		813,603	814	
	合計				814,417	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		814,417	
	*** S単 - 76号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.62ha,0.004,2.00,砂・砂質土,少ない,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.62ha 0.004 2.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 少ない あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	8.950	日	21,800	195,110	
P34029	軽油 バトロ給油	534.000	L	133	71,022	
R01021	運転手(特殊)	4.110	人	26,520	108,997	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,294	48,470	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,888	134,395	
F08012	バックホ[カ-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	25.490	日	6,220	158,548	
P34029	軽油 バトロ給油	611.000	L	133	81,263	
R01021	運転手(特殊)	10.360	人	26,520	274,747	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,072,552	1,073	
	合計				1,073,625	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,073,625	
	*** S単 - 77号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,294	6,059	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,888	12,444	
F08012	バックホ[カ-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,220	9,952	
P34029	軽油 バトロ給油	40.000	L	133	5,320	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	26,520	18,299	
	合計				52,074	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		521	
	*** S単 - 78号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,294	48,470	
R01012	とび工	7.000	人	28,458	199,206	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,888	32,354	
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	65,000	91,000	
Y00004	諸雑費	0.340		371,030	126,150	
	合計				497,180	算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²		4,972	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 79号 ***					
S18032	支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下, 1)施工区分 2)支保耐力KN/m ²		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	2.600	人	30,294	78,764	
R01009	型わく工	4.700	人	32,334	151,970	
R01012	とび工	2.200	人	28,458	62,608	
R01003	普通作業員	5.100	人	24,888	126,929	
Y00004	諸雑費	0.150		420,271	63,041	
	合計				483,312	算出数量 100,000 空m3
	単価		空m3		4,833	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 -				
	単価		m3		319	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		286.3	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		231.6	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		310.9	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		269.9	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		423.7	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		763.3	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		256.2	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		891.1	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		935.7	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		497.8	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		474.4	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		947.4	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		762.4	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、8.0km以下、		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m ³		2,176	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、23.2km以下、		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下				
	単 価		m ³		4,086	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、有り、19.5km以下、		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m ³		4,875	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 97号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)種込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有リ なし				
	単 価		m ²		227.8	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,300	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,340	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0311	SP コンクリート(受台) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	小型構造物 人力打設 計上する				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,300	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,340	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,880	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	一般養生 - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,350	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する 一般養生 - 無し 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,880	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0311	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する 一般養生 - 無し 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,340	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0311	底張コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する 一般養生 - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,810	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0311	土留コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する 一般養生 - 無し				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,810	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,417	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,348	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0312	SP 型枠(受台) SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,417	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0312	均し型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,348	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0312	鉄筋コンクリート型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,470	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 113号 ***					
SA0312	鉄筋 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ³		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,470	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0312	鉄筋型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,470	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,470	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,059	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,206	
	*** S単 - 118号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0333	SP シール材		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP シール材 設置する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)シール材の設置	設置する				
	単 価		m		2,373	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	1.25<B 2.5 1.25<H 2.5				
	4)基礎材種別	均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
P96006	ボックスカルバート B2400×H1600×L2000		本			材変
	単 価		m		391,400	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0551	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下				
	3)基礎砕石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		3,479	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0551	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	1200kgを超え1600kg以下				
	3)基礎砕石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		11,380	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	400mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 (B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)管種区分	外圧管 1種				
	単 価		m		15,800	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 2種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	400mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管 2種				
	単 価		m		17,250	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	600mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管 1種				
	単 価		m		24,830	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区区画整理その9工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00002	木杭打設工(機械)		本		32,000	歩A 当たり算出
	長1.2m、末口12cm、長期割なし					
S02116	松丸太	32.000	本	915	29,280	S単 37号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	S単 17号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,888	49,776	S単 18号
S02112	油圧ブレーカ	1.100	日	14,700	16,170	S単 11号
S02112	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)]	1.100	日	6,220	6,842	S単 12号
S02116	軽油	37.000	L	133	4,921	S単 38号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	S単 19号
Y00004	雑品	0.030		163,803	4,914	
	合計				168,717	算出数量 32,000本
	単価		本		5,272	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00004	足掛金具設置工		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.070	人	26,622	1,864	S単 16号
S02115	普通作業員	0.070	人	24,888	1,742	S単 13号
S02116	マンホール用足掛金物	1.000	個	3,050	3,050	S単 32号
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,					算出数量 1,000本
	合計				6,656	
	単価		本		6,656	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00007	重圧管布設		m		1,000	歩A 当たり算出
	600,長期割なし					
S02112	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・クルン・超低・排(～2014)]	0.070	日	11,700	819	S単 10号
S02115	普通作業員	0.109	人	24,888	2,713	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	0.049	人	26,520	1,299	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	30,294	879	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,622	506	S単 16号
S02116	重圧管(1種)	0.500	本	50,000	25,000	S単 26号
P34029	軽油	2.386	L	133	317	
	バックホウ給油					算出数量 1,000m
	合計				31,533	
	単価		m		31,533	