

令和7年度

亀岡中部農地整備事業
桂川西工区区画整理その9工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い	表土はぎ+戻し+整地	ha	1.85	
床土扱い	床土はぎ+戻し+整地	ha	1.85	
基盤造成・畦畔築立		ha	1.85	
(2) 畦畔工 (湛水)				
湛水畦畔工(TK-A)	田差 H=0.01<H≤0.50	m	275	
湛水畦畔工(TK-C・小段なし)	田差 H=1.01<H≤1.50	m	75	
(3) 進入路工				
進入路工 (1型)	W=4.0 H=0.3	箇所	1	
進入路工 (4型)	W=4.0 0.90<H≤1.20	箇所	1	
進入路工 (5型)	W=4.0 1.20<H≤1.50	箇所	1	
進入路工 (6型)	W=4.0 1.50<H≤1.80	箇所	1	
進入路工 (5型)	W=6.0 1.20<H≤1.50	箇所	1	
(4) 一筆取水工				
取水管設置工	VP φ 150	m	7.7	
分水栓B型	B-150	個	7	
(5) 一筆排水工				
排水柵設置工	550型	箇所	8	
排水管設置工	VP φ 150	m	25.5	
塩ビ管用継手	φ 150, 90° エルボ	個	8	
L型水路削孔工	φ 200	箇所	8	
モルタル詰め	削孔部	箇所	8	
(6) 構造物撤去工				
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	鉄筋	m ³	38	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	コンクリート二次製品	m ³	0.2	
舗装版取壊し	アスファルト舗装	m ²	380	
アスファルト殻運搬・処理		m ³	11	
2. 道路工				
(1)第2-2号支線道路B (砂利舗装)	全幅4.0m			
舗装工 (支線道路B)	RC-40 t=180mm	m ²	453	
路体工(支線道路B)		m	125.9	
隅切り	支線B (3.0)×支線B (3.0)	箇所	1	
(2)第6号支線道路B (砂利舗装)	全幅4.0m			
舗装工 (支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	520	
路体工(支線道路B)		m	173.2	
隅切り	支線B (3.0)×支線B (3.0)	箇所	2	
隅切り	支線A (4.5)×支線B (3.0)	箇所	2	
(3)管理用道路	全幅2.0m			
舗装工		m ²	212.000	
3. 用水路工				
(1)第3号支線用水路	UF-500			
作業土工		式	1	
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF500	m	142.5	
取水U字フリューム設置工	UF500 A型	箇所	2	
重圧管布設	φ 600	m	7.0	
二次製品柵設置工	1050型	箇所	1	
現場打柵	1050型	箇所	3	
屈曲工	UF500	箇所	5	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-500	枚	5	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)第8号支線用水路	UF-350			
作業土工		式	1	
鉄筋コンクリートフリーム設置工	UF350	m	191.9	
取水U字フリーム設置工	UF350 A型	箇所	4	
急流工	UF350-2	箇所	1	
ヒューム管布設	φ400(B形1種, 180° 自由基礎)	m	8.8	
ヒューム管布設	φ400(B形2種, 180° 自由基礎)	m	10.0	
二次製品柵設置工	1050型	箇所	1	
現場打柵	900型	箇所	2	
取付工	UF350	箇所	1	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-350	枚	12	
(3)17番ほ場取水工	UF-250			
作業土工		式	1	
鉄筋コンクリートフリーム設置工	UF250	m	23.0	
4. 排水路工				
(1)第5号支線 (A) 排水路	大型フリーム 2400×1600			
作業工		式	1	
大型フリーム設置工	2400×1600	m	116.600	
現場打水路	B2400×H1600	m	0.600	
ボックスカルバート設置	B2400×H1600	m	8.000	
現場打柵 (3)		箇所	1.000	
現場打柵 (4)		箇所	1.000	
(2)第7号支線 (A) 排水路	L型水路 B2900×H1600			
作業土工		式	1	
L型水路設置工	L-1600, 1種, かかと付き t=150mm	m	82.0	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
現場打水路	B2900×H1600	m	3.900	
現場打ボックスカルバート	B2900×H1600	m	1.600	
(3)既設水路取付工				
ヒューム管布設	φ600(B形1種, 180° 自由基礎)	m	7.6	
現場打柵	6-6型	箇所	1	
現場打柵 (第2-2号支線道路下柵)	B1000×L1000×H1500	箇所	1.000	
(4)第5号支線排水路	BF-350			
作業土工		式	1	
ベンチフリューム設置工	BF350	m	32.9	
(5)第6号支線排水路	BF-250			
作業土工		式	1	
ベンチフリューム設置工	BF250	m	117.3	
現場打柵	1050型	箇所	1	
現場打柵	(二層式)	箇所	1.000	
屈曲工	BF250	箇所	5	
ヒューム管布設	φ600(B形1種, 180° 自由基礎)	m	16.2	
L型擁壁	H2000	m	23.000	
(6)地区外流入水路				
作業土工		式	1.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF250	m	8.600	
底張コンクリート		m ²	44.000	
土留コンクリート		m	8.800	
5. 仮設道路				
(1)仮設道路設置撤去				
仮設道路設置		箇所	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設道路撤去		箇所	1.000	
6. その他				
(1)事業損失防止施設費				
濁水処理工				
濁水処理工				
作業土工		式	1.000	
濁水防止柵設置工		m	8.1	
(2)技術管理費				
技術管理費				
平板載荷試験				
平板載荷試験		回	2	