



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
亀岡中部農地整備事業
千代川工区区画整理その10工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			49,440,000	
・工事原価			41,112,000	
純工事費			30,517,000	
・直接工事費			27,537,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	27,460,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	77,000	
・間接工事費			13,575,000	
・共通仮設費			2,980,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
$27,274,000 \times ((9.620 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			2,727,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			253,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$26,448,000 \times (0.960)$			253,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			10,595,000	
・現場管理費(率計上)				
$30,254,000 \times ((33.350 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			10,595,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$40,849,000 \times (20.370 \times 1.000 + 0.04)$			8,337,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			1,089,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			263,000	

事業名 亀岡中部農地整備事業
 工事名 千代川工区区画整理その10工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				27,460,000	
・整地工	1.000	式		11,259,000	
・・整地工	1.000	式		4,863,000	
000001 基盤造成・畦畔築立	3.08	ha	1,010,716	3,113,005	歩A・単A B単 1号
000002 表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地	3.08	ha	568,097	1,749,739	歩A・単A B単 2号
合 計				4,862,744	
・・畦畔工	1.000	式		495,000	
000003 湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0	352	m	704	247,808	歩A・単A B単 3号
000004 湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 H=0.01<H 0.50	244	m	888	216,672	歩A・単A B単 4号
000005 管理畦畔工(KRK500) Aタイプ	24	m	667	16,008	歩A・単A B単 5号
000006 管理畦畔工(KRK500) Bタイプ	14	m	1,036	14,504	歩A・単A B単 6号
合 計				494,992	
・・進入路工	1.000	式		115,000	
000007 進入路工(2型) W=4.0 0.3<H 0.60	5	箇所	1,017	5,085	歩A・単A B単 7号
000008 進入路工(3型) W=4.0 0.60<H 0.90	1	箇所	2,859	2,859	歩A・単A B単 8号
000009 進入路工(6型) W=4.0 1.50<H 1.80	2	箇所	13,863	27,726	歩A・単A B単 9号
000010 進入路工(7型) W=4.0 1.80<H 2.10	4	箇所	19,740	78,960	歩A・単A B単 10号
合 計				114,630	
・・構造物取壊工	1.000	式		4,592,000	
000011 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋	28	m ³	15,870	444,360	歩A・単A B単 11号
000012 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 鉄筋	137	m ³	26,868	3,680,916	歩A・単A B単 12号
000013 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 二次製品(鉄筋)	10	m ³	28,118	281,180	歩A・単A B単 13号
000014 舗装版取壊し アスファルト舗装	456	m ²	228	103,968	歩A・単A B単 14号
000015 舗装版運搬・処理 アスファルト舗装	14	m ³	5,798	81,172	歩A・単A B単 15号
合 計				4,591,596	
・・一筆取水工	1.000	式		374,000	
000016 分水栓 B-150	12	個	2,610	31,320	歩A・単A B単 16号
000017 取水管設置工 VP 150	2.4	m	3,780	9,072	歩A・単A B単 17号
000018 取水管設置工 SGP 150	29	m	11,511	333,819	歩A・単A B単 18号
合 計				374,211	
・・一筆排水工	1.000	式		609,000	
000019 排水樹設置工 550型	12	箇所	19,336	232,032	歩A・単A B単 19号
000020 排水管設置工 VP 150	72	m	4,938	355,536	歩A・単A B単 20号
000021 塩ビ管用継手 150,90°エルボ	12	個	1,760	21,120	歩A・単A B単 21号
合 計				608,688	
・・運土工	1.000	式		211,000	
000022 筆外運土工 L=60m以上,372番ほ場 366番ほ場	333	m ³	634	211,122	歩A・単A B単 22号

事業名 亀岡中部農地整備事業
 工事名 千代川工区画整理その10工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				211,122	
・道路工					
・ ・ 第25号支線道路B (路盤仕上)	1.000	式		1,242,000	
全幅4.0m	1.000	式		1,242,000	
000023 路盤工(支線道路B)	728	m ²	930	677,040	歩A・単A B単 23号
RC-40 t=180mm					
000024 路体工(支線道路B)	202.2	m	2,782	562,520	歩A・単A B単 24号
000025 隅切り	2	箇所	1,400	2,800	歩A・単A B単 25号
支線A(4.5)×支線B(3.0)					
合 計				1,242,360	
・用水路工					
・ ・ 第46-1号支線用水路	1.000	式		7,952,000	
000026 作業土工	143.9	m	1,183	170,234	歩A・単A B単 26号
鉄筋コンクリートフリーダム設置工					
000027 鉄筋コンクリートフリーダム設置工	137.9	m	8,232	1,135,193	歩A・単A B単 27号
UF200					
000028 取水U字フリーダム設置工	3	箇所	22,277	66,831	歩A・単A B単 28号
UF200 A型					
000029 二次製品樹設置工	5	箇所	53,883	269,415	歩A・単A B単 29号
600型					
合 計				1,641,673	
・ ・ 第46-2号支線用水路	1.000	式		1,913,000	
000030 作業土工	172.7	m	1,183	204,304	歩A・単A B単 30号
鉄筋コンクリートフリーダム設置工					
000031 鉄筋コンクリートフリーダム設置工	166.7	m	8,232	1,372,274	歩A・単A B単 31号
UF200					
000032 取水U字フリーダム設置工	3	箇所	22,277	66,831	歩A・単A B単 32号
UF200 A型					
000033 二次製品樹設置工	5	箇所	53,883	269,415	歩A・単A B単 33号
600型					
合 計				1,912,824	
・ ・ 第50号支線用水路	1.000	式		4,237,000	
000034 作業土工	201.1	m	1,858	373,644	歩A・単A B単 34号
鉄筋コンクリートフリーダム設置工					
000035 鉄筋コンクリートフリーダム設置工	194.2	m	16,014	3,109,919	歩A・単A B単 35号
UF400					
000036 取水U字フリーダム設置工	6	箇所	41,671	250,026	歩A・単A B単 36号
UF400 A型					
000037 二次製品樹設置工	1	箇所	118,907	118,907	歩A・単A B単 37号
900型					
000038 進入路暗渠蓋設置工	42	枚	9,155	384,510	歩A・単A B単 38号
T-4 UF-400					
合 計				4,237,006	
・ ・ 道路水路取合工(10-1)	1.000	式		122,000	
000039 取付水路	0.9	m	7,733	6,960	歩A・単A B単 39号
UF-200					
000040 角落し	1	箇所	19,356	19,356	歩A・単A B単 40号
000041 既設水路嵩上げ工	37.3	m	2,557	95,376	歩A・単A B単 41号
合 計				121,692	
・ ・ 道路水路取合工(10-3)	1.000	式		38,000	
000042 取付水路	0.7	m	7,733	5,413	歩A・単A B単 42号
UF-200					
000043 角落し	1	箇所	22,750	22,750	歩A・単A B単 43号
000044 既設水路嵩上げ工	3.3	m	3,012	9,940	歩A・単A B単 44号
合 計				38,103	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 基盤造成・畦畔築立		ha	1,010,716		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)		ha	568,097		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 湛水畦畔工(Sタイプ)		m	704		歩A・単A
000004	田差 H=0.0 *** B単 - 4号 *** 湛水畦畔工(Aタイプ)		m	888		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 管理畦畔工(KRK500)		m	667		歩A・単A
000006	Aタイプ *** B単 - 6号 *** 管理畦畔工(KRK500)		m	1,036		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 進入路工(2型)		箇所	1,017		歩A・単A
000008	W=4.0 0.3<H 0.60 *** B単 - 8号 *** 進入路工(3型)		箇所	2,859		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 進入路工(6型)		箇所	13,863		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 進入路工(7型)		箇所	19,740		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理		m ³	15,870		歩A・単A
000012	無筋 *** B単 - 12号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理		m ³	26,868		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理		m ³	28,118		歩A・単A
000014	二次製品(鉄筋) *** B単 - 14号 *** 舗装版取壊し		m ²	228		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 舗装版運搬・処理		m ³	5,798		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 分水栓		個	2,610		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 取水管設置工		m	3,780		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 取水管設置工		m	11,511		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 排水樹設置工		箇所	19,336		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 排水管設置工		m	4,938		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 塩ビ管用継手		個	1,760		歩A・単A
000022	150,90°エルボ *** B単 - 22号 *** 筆外運土工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	L=60m以上,372番ほ場 366番ほ場 *** B単 - 23号 *** 路盤工(支線道路B)		m ³	634		歩A・単A
000024	RC-40 t=180mm *** B単 - 24号 *** 路体工(支線道路B)		m ³	930		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 隅切り		m	2,782		歩A・単A
000026	支線A(4.5)×支線B(3.0) *** B単 - 26号 *** 作業土工		箇所	1,400		歩A・単A
000027	鉄筋コンクリートフリーム設置工 *** B単 - 27号 ***		m	1,183		歩A・単A
000028	UF200 *** B単 - 28号 *** 取水U字フリーム設置工		m	8,232		歩A・単A
000029	UF200 A型 *** B単 - 29号 *** 二次製品樹設置工		箇所	22,277		歩A・単A
000030	600型 *** B単 - 30号 *** 作業土工		箇所	53,883		歩A・単A
000031	鉄筋コンクリートフリーム設置工 *** B単 - 31号 ***		m	1,183		歩A・単A
000032	UF200 *** B単 - 32号 *** 取水U字フリーム設置工		m	8,232		歩A・単A
000033	UF200 A型 *** B単 - 33号 *** 二次製品樹設置工		箇所	22,277		歩A・単A
000034	600型 *** B単 - 34号 *** 作業土工		箇所	53,883		歩A・単A
000035	鉄筋コンクリートフリーム設置工 *** B単 - 35号 ***		m	1,858		歩A・単A
000036	UF400 *** B単 - 36号 *** 取水U字フリーム設置工		m	16,014		歩A・単A
000037	UF400 A型 *** B単 - 37号 *** 二次製品樹設置工		箇所	41,671		歩A・単A
000038	900型 *** B単 - 38号 *** 進入路暗渠蓋設置工		箇所	118,907		歩A・単A
000039	T-4 UF-400 *** B単 - 39号 *** 取付水路		枚	9,155		歩A・単A
000040	UF-200 *** B単 - 40号 *** 角落し		m	7,733		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 既設水路嵩上げ工		箇所	19,356		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 取付水路		m	2,557		歩A・単A
000043	UF-200 *** B単 - 43号 *** 角落し		m	7,733		歩A・単A
			箇所	22,750		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	基盤造成・畦畔築立		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.77ha,0.007,1.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	1,010,716	1,010,716	S単 41号
	合計				1,010,716	
	単価				1,010,716	
*** B単 - 2号 ***						
000002	表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.77ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	568,097	568,097	S単 40号
	合計				568,097	
	単価				568,097	
*** B単 - 3号 ***						
000003	湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	134.900	m ²	522	70,418	S単 42号
	合計				70,418	
	単価				704	
*** B単 - 4号 ***						
000004	湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 H=0.01<H 0.50		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	170.200	m ²	522	88,844	S単 42号
	合計				88,844	
	単価				888	
*** B単 - 5号 ***						
000005	管理畦畔工(KRK500) Aタイプ		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	127.700	m ²	522	66,659	S単 42号
	合計				66,659	
	単価				667	
*** B単 - 6号 ***						
000006	管理畦畔工(KRK500) Bタイプ		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	198.500	m ²	522	103,617	S単 42号
	合計				103,617	
	単価				1,036	
*** B単 - 7号 ***						
000007	進入路工(2型) W=4.0 0.3<H 0.60		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.700	m ³	262.1	446	S単 47号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.200	m ²	475.6	571	S単 50号
	合計				1,017	
	単価				1,017	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	進入路工(3型) W=4.0 0.60<H 0.90		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	5.100	m3	262.1	1,337	S単 47号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	3.200	m ²	475.6	1,522	S単 50号
	合計				2,859	
	単価				2,859	
*** B単 - 9号 ***						
000009	進入路工(6型) W=4.0 1.50<H 1.80		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	26.400	m3	262.1	6,919	S単 47号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	14.600	m ²	475.6	6,944	S単 50号
	合計				13,863	
	単価				13,863	
*** B単 - 10号 ***						
000010	進入路工(7型) W=4.0 1.80<H 2.10		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	38.300	m3	262.1	10,038	S単 47号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	20.400	m ²	475.6	9,702	S単 50号
	合計				19,740	
	単価				19,740	
*** B単 - 11号 ***						
000011	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,497	8,497	S単 27号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	2,673	2,673	S単 52号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	S単 23号
	合計				15,870	
	単価				15,870	
*** B単 - 12号 ***						
000012	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 鉄筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,320	17,320	S単 28号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,298	3,298	S単 53号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,250	6,250	S単 24号
	合計				26,868	
	単価				26,868	
*** B単 - 13号 ***						
000013	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 二次製品(鉄筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,320	17,320	S単 28号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,298	3,298	S単 53号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	S単 25号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				28,118	
	単価				28,118	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	舗装版取壊し アスファルト舗装		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	228.1	228	S単 55号
	合計				228	
	単価				228	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	舗装版運搬・処理 アスファルト舗装		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³	3,918	3,918	S単 54号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	1,880	1,880	S単 26号
	合計				5,798	
	単価				5,798	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	分水栓 B-150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 B-150,,	1.000	個	2,610	2,610	S単 10号
	合計				2,610	
	単価				2,610	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	取水管設置工 VP 150		m		10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.000	m	3,780	37,800	S単 37号
	合計				37,800	
	単価				3,780	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	取水管設置工 SGP 150		m		10,000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼管人力布設 白ネジ付 150A(6B)	10.000	m	11,511	115,110	S単 39号
	合計				115,110	
	単価				11,511	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	排水樹設置工 550型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.300	m ³	311.8	717	S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.200	m ³	315.2	693	S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	2.000	m ³	2,688	5,376	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	497.8	398	S単 49号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,483	34,830	S単 60号
S02116	一筆排水柵 320×230×550,,	10.000	個	11,900	119,000	S単 11号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.600	m ²	9,417	24,484	S単 58号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	39,300	7,860	S単 56号
	合計				193,358	
	単価				19,336	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	排水管設置工 VP 150		m		10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所	10.000	m	4,551	45,510	S単 38号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.500	m3	311.8	468	S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m3	315.2	441	S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	1.300	m3	2,278	2,961	S単 3号
	合計				49,380	
	単価				4,938	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	塩ビ管用継手 150,90°エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,	1.000	個	1,760	1,760	S単 12号
	合計				1,760	
	単価				1,760	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	筆外運土工 L=60m以上,372番ほ場 366番ほ場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	235.9	236	S単 45号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	398	398	S単 1号
	合計				634	
	単価				634	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	路盤工(支線道路B) RC-40 t=180mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	755.2	755	S単 65号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	175.1	175	S単 64号
	合計				930	
	単価				930	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	路体工(支線道路B)		m		100,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()	12.000	m3	3,332	39,984	S単 4号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	164.000	m3	262.1	42,984	S単 47号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	145.000	m ²	475.6	68,962	S単 50号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	133.000	m ²	949.3	126,257	S単 51号
	合計				278,187	
	単価				2,782	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 25号 ***						
000025	隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし	11.300	m ²	175.1	1,979	S単 64号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm、1層施工、砕石、なし、再生カマツバシ RC-40	11.300	m ²	660.8	7,467	S単 66号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-.、なし	5.100	m ³	892.8	4,553	S単 48号
	合計				13,999	
	単価				1,400	
*** B単 - 26号 ***						
000026	作業土工 鉄筋コンクリートフリーム設置工		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	44.400	m ³	315.2	13,995	S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	40.000	m ³	1,692	67,680	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床、0.8~1.1ton、なし	16.000	m ³	724	11,584	S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床、3~4ton、なし	24.000	m ³	487	11,688	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、砂質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	28.000	m ²	475.6	13,317	S単 50号
	合計				118,264	
	単価				1,183	
*** B単 - 27号 ***						
000027	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF200		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	1.900	m ³	311.8	592	S単 46号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²	497.8	996	S単 49号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 200、バツカク(加型)標準型・クレーン機能付、受台無し、なし	10.000	m	7,733	77,330	S単 30号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m ³	315.2	441	S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コバツク()	1.300	m ³	2,278	2,961	S単 3号
	合計				82,320	
	単価				8,232	
*** B単 - 28号 ***						
000028	取水U字フリーム設置工 UF200 A型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	1.900	m ³	311.8	592	S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m ³	315.2	441	S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コバツク()	1.300	m ³	2,278	2,961	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²	497.8	996	S単 49号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	39,300	3,930	S単 56号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	1.600	m ²	9,417	15,067	S単 58号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,398	43,980	S単 32号
S02116	取水U字フリーム 200 両口分水、	10.000	個	14,600	146,000	S単 13号
S02116	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 200、	10.000	枚	880	8,800	S単 14号
	合計				222,767	
	単価				22,277	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 29号 ***						
000029	二次製品樹設置工 600型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.700	m3	311.8	3,648	S単 46号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.200	m ²	497.8	6,073	S単 49号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	10.000	基	5,509	55,090	S単 61号
SO2116	合流樹(600型) 600×600×550,,	10.000	個	28,700	287,000	S単 15号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.800	m ²	5,348	9,626	S単 59号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	33,340	13,336	S単 57号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.600	m ²	9,417	99,820	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m3	39,300	47,160	S単 56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.200	m3	315.2	2,269	S単 44号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	6.500	m3	2,278	14,807	S単 3号
	合計				538,829	
	単価				53,883	
*** B単 - 30号 ***						
000030	作業土工 鉄筋コンクリートフリーウム設置工		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	44.400	m3	315.2	13,995	S単 44号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	40.000	m3	1,692	67,680	S単 5号
SO1082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	16.000	m3	724	11,584	S単 7号
SO1082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし	24.000	m3	487	11,688	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,均質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	28.000	m ²	475.6	13,317	S単 50号
	合計				118,264	
	単価				1,183	
*** B単 - 31号 ***						
000031	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF200		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.900	m3	311.8	592	S単 46号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²	497.8	996	S単 49号
SO5001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 200,バツカ(加型)標準型・クレーン機能付,受台無し,なし	10.000	m	7,733	77,330	S単 30号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m3	315.2	441	S単 44号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	1.300	m3	2,278	2,961	S単 3号
	合計				82,320	
	単価				8,232	
*** B単 - 32号 ***						
000032	取水U字フリーウム設置工 UF200 A型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.900	m3	311.8	592	S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m3	315.2	441	S単 44号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	1.300	m3	2,278	2,961	S単 3号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²	497.8	996	S単 49号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	39,300	3,930	S単 56号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.600	m ²	9,417	15,067	S単 58号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,398	43,980	S単 32号
S02116	取水U字フリューム 200 両口分水,,	10.000	個	14,600	146,000	S単 13号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 200,,	10.000	枚	880	8,800	S単 14号
	合 計				222,767	
	単 価				22,277	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	二次製品樹設置工 600型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.700	m ³	311.8	3,648	S単 46号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.200	m ²	497.8	6,073	S単 49号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	10.000	基	5,509	55,090	S単 61号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	10.000	個	28,700	287,000	S単 15号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.800	m ²	5,348	9,626	S単 59号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m ³	33,340	13,336	S単 57号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.600	m ²	9,417	99,820	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m ³	39,300	47,160	S単 56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.200	m ³	315.2	2,269	S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	6.500	m ³	2,278	14,807	S単 3号
	合 計				538,829	
	単 価				53,883	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	作業土工 鉄筋コンクリートフリューム設置工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	60.000	m ³	315.2	18,912	S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	54.000	m ³	1,692	91,368	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	7.000	m ³	724	5,068	S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし	47.000	m ³	487	22,889	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	100.000	m ²	475.6	47,560	S単 50号
	合 計				185,797	
	単 価				1,858	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.000	m ³	311.8	1,247	S単 46号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	497.8	1,991	S単 49号
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 400,バツク約(加圧型)標準型・クレーン機能付,受台無し,なし	10.000	m	15,058	150,580	S単 31号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m3	315.2	851	S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2.400	m3	2,278	5,467	S単 3号
	合計				160,136	
	単 価				16,014	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	取水U字フリューム設置工 UF400 A型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.000	m3	311.8	1,247	S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m3	315.2	851	S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2.400	m3	2,278	5,467	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	497.8	1,991	S単 49号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	39,300	7,860	S単 56号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.400	m ²	9,417	32,018	S単 58号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m	4,398	43,980	S単 32号
S02116	取水U字フリューム 400 両口分水,,	10.000	個	30,400	304,000	S単 16号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 400,,	10.000	枚	1,930	19,300	S単 17号
	合計				416,714	
	単 価				41,671	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	二次製品樹設置工 900型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m3	311.8	7,140	S単 46号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	497.8	10,205	S単 49号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	8,175	81,750	S単 62号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 18号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.500	m ²	5,348	13,370	S単 59号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m3	33,340	26,672	S単 57号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.800	m ²	9,417	158,206	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.000	m3	39,300	78,600	S単 56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m3	315.2	3,751	S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	10.700	m3	2,278	24,375	S単 3号
	合計				1,189,069	
	単 価				118,907	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-400		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	995	995	S単 33号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 400×1000,,	1.000	枚	8,160	8,160	S単 19号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,155	
	単価				9,155	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	取付水路 UF-200		m		10,000	歩A 当たり算出
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 200,ℓ ッカ約(加-ラ型)標準型・ル-ン機能付,受台無し,なし	10.000	m	7,733	77,330	S単 30号
	合計				77,330	
	単価				7,733	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	角落し		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (SUS304) 中形 厚6 辺75,.	15.600	kg	850	13,260	S単 20号
S02116	あと施工アンカー (ステンレス) SUS304 M12×70,.	16.000	本	381	6,096	S単 21号
	合計				19,356	
	単価				19,356	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	既設水路嵩上げ工		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.200	m ²	9,417	20,717	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m ³	39,300	3,930	S単 56号
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし	0.003	ton	308,096	924	S単 29号
	合計				25,571	
	単価				2,557	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	取付水路 UF-200		m		10,000	歩A 当たり算出
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 200,ℓ ッカ約(加-ラ型)標準型・ル-ン機能付,受台無し,なし	10.000	m	7,733	77,330	S単 30号
	合計				77,330	
	単価				7,733	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	角落し		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (SUS304) 中形 厚6 辺75,.	17.800	kg	850	15,130	S単 20号
S02116	あと施工アンカー (ステンレス) SUS304 M12×70,.	20.000	本	381	7,620	S単 21号
	合計				22,750	
	単価				22,750	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	既設水路嵩上げ工		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.800	m ²	9,417	16,951	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m ³	39,300	3,930	S単 56号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区區画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし	0.030	ton	308,096	9,243	S単 29号
	合計				30,124	
	単価				3,012	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	113.000	m3	363	41,019	S単 43号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	21.000	m ²	475.6	9,988	S単 50号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	188.000	m ²	949.3	178,468	S単 51号
	合計				229,475	
	単価				2,295	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	ベンチフリーウム設置工 BF500		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.100	m3	311.8	1,278	S単 46号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.900	m ²	497.8	2,439	S単 49号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m	3,759	37,590	S単 34号
S02116	ベンチフリーウム 型 BF-500 L=2000,,	5.000	個	28,100	140,500	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m3	315.2	662	S単 44号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	1.900	m3	2,278	4,328	S単 3号
	合計				186,797	
	単価				18,680	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	ヒューム管布設 800(B形1種,120°自由基礎) No.1+42.8~47.8		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	99.700	m3	311.8	31,086	S単 46号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15.500	m ²	497.8	7,716	S単 49号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	9.800	m ²	299	2,930	S単 6号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	41,490	414,900	S単 63号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動コパクタ'ガイト'式,区分,なし,なし	3.300	m3	3,196	10,547	S単 35号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動コパクタ,区分,なし,あり	3.200	m3	4,033	12,906	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	96.000	m3	315.2	30,259	S単 44号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	86.400	m3	2,278	196,819	S単 3号
	合計				707,163	
	単価				70,716	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	ヒューム管布設 800(B形1種,120°自由基礎) No.1+69.9~74.9		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	103.500	m3	311.8	32,271	S単 46号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15.500	m ²	497.8	7,716	S単 49号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	9.800	m ²	299	2,930	S単 6号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種	10.000	m	41,490	414,900	S 単 63号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, バケツ容量0.45m3, 振動=ラインドガイド式, 区分 , なし, なし	3.300	m3	3,196	10,547	S 単 35号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, バケツ容量0.45m3, 振動コバケツ, 区分 , なし, あり	3.200	m3	4,033	12,906	S 単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	100.200	m3	315.2	31,583	S 単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバケツ()	90.200	m3	2,278	205,476	S 単 3号
	合 計				718,329	
	単 価				71,833	
	*** B 単 - 49号 ***					
000049	ヒューム管布設 800(B形1種, 120°自由基礎) No.1+98.2~No.2+4.5		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	107.400	m3	311.8	33,487	S 単 46号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15.500	m ²	497.8	7,716	S 単 49号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	9.800	m ²	299	2,930	S 単 6号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種	10.000	m	41,490	414,900	S 単 63号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, バケツ容量0.45m3, 振動=ラインドガイド式, 区分 , なし, なし	3.300	m3	3,196	10,547	S 単 35号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, バケツ容量0.45m3, 振動コバケツ, 区分 , なし, あり	3.200	m3	4,033	12,906	S 単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	104.500	m3	315.2	32,938	S 単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバケツ()	94.100	m3	2,278	214,360	S 単 3号
	合 計				729,784	
	単 価				72,978	
	*** B 単 - 50号 ***					
000050	ヒューム管布設 800(B形1種, 120°自由基礎) No.2+35.8~40.8		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	105.400	m3	311.8	32,864	S 単 46号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15.500	m ²	497.8	7,716	S 単 49号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	9.800	m ²	299	2,930	S 単 6号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種	10.000	m	41,490	414,900	S 単 63号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, バケツ容量0.45m3, 振動=ラインドガイド式, 区分 , なし, なし	3.300	m3	3,196	10,547	S 単 35号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, バケツ容量0.45m3, 振動コバケツ, 区分 , なし, あり	3.200	m3	4,033	12,906	S 単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	102.300	m3	315.2	32,245	S 単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバケツ()	92.100	m3	2,278	209,804	S 単 3号
	合 計				723,912	
	単 価				72,391	
	*** B 単 - 51号 ***					
000051	ヒューム管布設 800(B形1種, 120°自由基礎) No.2+70.4~75.4		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	104.000	m3	311.8	32,427	S 単 46号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15.500	m ²	497.8	7,716	S 単 49号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	9.800	m ²	299	2,930	S 単 6号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 800mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種	10.000	m	41,490	414,900	S 単 63号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動=ラント'ガイド'式,区分 ,なし, なし	3.300	m3	3,196	10,547	S単 35号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動コバ'ク'区分 ,なし,あり	3.200	m3	4,033	12,906	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	100.800	m3	315.2	31,772	S単 44号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク' ()	90.700	m3	2,278	206,615	S単 3号
	合 計				719,813	
	単 価				71,981	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	ヒューム管布設 800(B形1種,120°自由基礎) No.3-No.3+5.0		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	102.500	m3	311.8	31,960	S単 46号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15.500	m ²	497.8	7,716	S単 49号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	9.800	m ²	299	2,930	S単 6号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	41,490	414,900	S単 63号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動=ラント'ガイド'式,区分 ,なし, なし	3.300	m3	3,196	10,547	S単 35号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動コバ'ク'区分 ,なし,あり	3.200	m3	4,033	12,906	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	99.100	m3	315.2	31,236	S単 44号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク' ()	89.200	m3	2,278	203,198	S単 3号
	合 計				715,393	
	単 価				71,539	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	BF取合工(B型) BF500 HP800		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.600	m3	311.8	2,370	S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.100	m3	315.2	977	S単 44号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク' ()	2.800	m3	2,278	6,378	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	10.200	m ²	497.8	5,078	S単 49号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	2.800	m3	39,300	110,040	S単 56号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	25.200	m ²	9,417	237,308	S単 58号
	合 計				362,151	
	単 価				36,215	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	交通誘導員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,300	15,300	S単 9号
	合 計				15,300	
	単 価				15,300	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	398		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,688		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()		m3	2,278		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()		m3	3,332		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,692		歩A・単A
S01072	*** S単 - 6号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	299		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	724		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし		m3	487		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 分水栓 分水栓 B - 150,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 一筆排水柵 一筆排水柵 320×230×550,,		個	11,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,		個	1,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 取水U字フリューム 取水U字フリューム 200 両口分水,,		個	14,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 200,,		枚	880		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 合流樹(600型) 合流樹(600型) 600×600×550,,		個	28,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 取水U字フリューム 取水U字フリューム 400 両口分水,,		個	30,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 400,,		枚	1,930		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 合流樹(900型) 合流樹(900型) 900×900×700,,		個	78,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 400×1000,,		枚	8,160		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 等辺山形鋼(SUS304) 等辺山形鋼(SUS304) 中形 厚6 辺75,,		kg	850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** あと施工アンカー(ステンレス) あと施工アンカー(ステンレス) SUS304 M12×70,,		本	381		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** ベンチフリューム 型					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	ベンチフリーウム 型 BF-500 L=2000, *** S単 - 23号 ***		個	28,100		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 24号 ***		m3	4,700		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 25号 ***		m3	6,250		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 26号 ***		m3	7,500		歩A・単A
S02721	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 27号 ***		m3	1,880		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 28号 ***		m3	8,497		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 29号 ***		m3	17,320		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし *** S単 - 30号 ***		ton	308,096		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 200,ﾊﾞｯｸﾙ(ｶｰﾌﾞ型)標準型・ﾙｰﾝ機能付,受台無し,なし *** S単 - 31号 ***		m	7,733		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 400,ﾊﾞｯｸﾙ(ｶｰﾌﾞ型)標準型・ﾙｰﾝ機能付,受台無し,なし *** S単 - 32号 ***		m	15,058		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 33号 ***		m	4,398		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 34号 ***		枚	995		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 35号 ***		m	3,759		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3,振動ﾗﾝﾄﾞﾞﾞｲﾄﾞ式,区分 ,なし, なし *** S単 - 36号 ***		m3	3,196		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ,区分 ,なし,あり *** S単 - 37号 ***		m3	4,033		歩A・単A
S07021	硬質ﾌﾟﾘｰﾄﾞﾙｲﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ 管人力布設 硬質ﾌﾟﾘｰﾄﾞﾙｲﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ 管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 38号 ***		m	3,780		歩A・単A
S07021	硬質ﾌﾟﾘｰﾄﾞﾙｲﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ 管人力布設 硬質ﾌﾟﾘｰﾄﾞﾙｲﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ 管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾛｯﾄ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 39号 ***		m	4,551		歩A・単A
S07071	炭素鋼管人力布設 炭素鋼管人力布設 白ネジ付 150A(6B) *** S単 - 40号 ***		m	11,511		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.77ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm, あり *** S単 - 41号 ***		ha	568,097		歩A・単A
S10003	ほ場整備工(基礎造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.77ha,0.007,1.00,砂・砂質土,少ない,あり *** S単 - 42号 ***		ha	1,010,716		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単 - 43号 ***		m ²	522		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,- *** S単 - 44号 ***		m ³	363		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 45号 ***		m ³	315.2		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 46号 ***		m ³	235.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 47号 ***		m ³	311.8		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 48号 ***		m ³	262.1		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 49号 ***		m ³	892.8		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 50号 ***		m ²	497.8		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 51号 ***		m ²	475.6		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 52号 ***		m ²	949.3		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, *** S単 - 53号 ***		m ³	2,673		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, *** S単 - 54号 ***		m ³	3,298		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下, *** S単 - 55号 ***		m ³	3,918		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 56号 ***		m ²	228.1		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 57号 ***		m ³	39,300		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 58号 ***		m ³	33,340		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 59号 ***		m ²	9,417		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 60号 ***		m ²	5,348		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし *** S単 - 61号 ***		基	3,483		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基	5,509		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M28073	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2011)] 通称8.0~11.0t積級	1.690	供用日	29,400	49,686	
P34029	軽油 パト-M給油	148.000	L	136	20,128	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				96,334	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		398	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,622	9,051	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,051	905	
	合 計				26,880	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,688	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,622	5,324	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,324	532	
	合 計				22,780	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,278	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.560	人	26,622	14,908	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		14,908	1,491	
	合 計				33,323	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,332	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
	合計				16,924	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,692	
	*** S単 - 6号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,888	2,987	
	合計				2,987	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		299	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 ハンド給油	5.700	L	136	775	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
	合計				31,141	算出数量 43,000 m3
	単価		m3		724	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3~4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t	1.600	日	5,700	9,120	
P34029	軽油 ハンド給油	17.000	L	136	2,312	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				37,952	算出数量 78,000 m3
	単価		m3		487	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,300	15,300	
	合計				15,300	算出数量 1.000 人
	単価				15,300	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	分水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 B - 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	分水栓 B - 150	1.000	個	2,610	2,610	
	合計				2,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,610	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	一筆排水枡		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一筆排水枡 320×230×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	一筆排水枡 320×230×550	1.000	個	11,900	11,900	
	合計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,900	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ	1.000	個	1,760	1,760	
	合計				1,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,760	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 200 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	取水U字フリューム 200 両口分水	1.000	個	14,600	14,600	
	合計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,600	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S02116	鉄筋コンクリートフォーム接合部品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリウムタイト 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13028	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリウムタイト 200	1.000	枚	880	880	
	合計				880	算出数量 1.000 各単位
	単価				880	
*** S単 - 15号 ***						
S02116	合流樹(600型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(600型) 600×600×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	合流樹(600型) 600×600×550	1.000	個	28,700	28,700	
	合計				28,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,700	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	取水U字フリウム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリウム 400 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	取水U字フリウム 400 両口分水	1.000	個	30,400	30,400	
	合計				30,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,400	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	鉄筋コンクリートフォーム接合部品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリウムタイト 400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13032	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリウムタイト 400	1.000	枚	1,930	1,930	
	合計				1,930	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,930	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	合流樹(900型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(900型) 900×900×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	合流樹(900型) 900×900×700	1.000	個	78,500	78,500	
	合計				78,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				78,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	U字フリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリューム蓋 T-4 400×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	U字フリューム蓋 T-4 400×1000	1.000	枚	8,160	8,160	算出数量 1,000 各単位
	合 計				8,160	
	単 価				8,160	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SUS304)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SUS304) 中形 厚6 辺75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	等辺山形鋼 (SUS304) 中形 厚6 辺75	1.000	kg	850	850	算出数量 1,000 各単位
	合 計				850	
	単 価				850	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	あと施工アンカー (ステンレス)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー (ステンレス) SUS304 M12×70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	あと施工アンカー (ステンレス) SUS304 M12×70	1.000	本	381	381	算出数量 1,000 各単位
	合 計				381	
	単 価				381	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 型 BF-500 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	ベンチフリューム 型 BF-500 L=2000	1.000	個	28,100	28,100	算出数量 1,000 各単位
	合 計				28,100	
	単 価				28,100	
	*** S単 - 23号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 4,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 24号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	6,250円				
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単 - 25号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	7,500円				
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 26号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	1,880円				
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 27号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,497	8,497	
	合計				8,497	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,497	
	*** S単 - 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,320	17,320	
	合計				17,320	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,320	
	*** S単 - 29号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	差筋および杭頭処理		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	94,500	97,335	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,294	6,059	
R01010	鉄筋工	2.300	人	29,070	66,861	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,888	4,978	
Y00004	諸雑費	0.120		77,898	9,348	
F01086	ワルンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,294	15,147	
R01010	鉄筋工	3.300	人	29,070	95,931	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,888	7,466	
Y00004	諸雑費	0.020		118,544	2,371	
	合計				308,096	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		308,096	
	*** S単 - 30号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 200,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ型)標準型・ｸﾚｰ機能付,受台無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格	200		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ型)標準型・ｸﾚｰ機能付		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)受台の有無	受台無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13002	鉄筋コンクリートフリーム 200 210×200×4	14.000	個	18,000	252,000	
P13028	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 200	14.000	枚	880	12,320	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	2.500	人	24,888	62,220	
F08061	ﾊﾞｯｸｸﾞ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾞ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.430	日	10,900	15,587	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	55.000	L	136	7,480	
	合計				433,043	算出数量 56.000 m
	単価		m		7,733	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 31号 ***						
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 400.ハック刺(加-ラ型)標準型・ク-ン機能付・受台無し.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格	400		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付機械	ハック刺(加-ラ型)標準型・ク-ン機能付		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)受台の有無	受台無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13006	鉄筋コンクリートフリーウム 400 425×350×4	11.000	個	40,700	447,700	
P13032	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 400	11.000	枚	1,930	21,230	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,888	87,108	
F08061	ハック刺[加-ラ型・ク-ン・~超低・排対型(~2011)] ハック刺容量0.45m3 吊能力2.9t	1.430	日	10,900	15,587	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
P34029	軽油 ハック刺給油	55.000	L	136	7,480	
	合計				662,541	算出数量 44.000 m
	単価		m		15,058	
*** S単 - 32号 ***						
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	U型側溝		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	L=2000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,398	4,398	
	合計				4,398	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,398	
*** S単 - 33号 ***						
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	蓋版		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	コンクリート 鋼製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無し コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	994.50	995	
	合計				995	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		995	
*** S単 - 34号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,759	3,759		
	合計				3,759	算出数量 1.000 [各単位]	
	単価		[各単位]		3,759		
	*** S単 - 35号 ***						
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,振動ﾛｰﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分,なし,なし		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 砂・砂質土 現場流用土 ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 振動ﾛｰﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 区分 なし なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,294	5,756		
R01003	普通作業員	0.780	人	24,888	19,413		
F04080	振動ﾛｰﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5~0.6 t	0.120	日	2,100	252		
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	0.330	L	136	45		
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,622	2,130		
F08012	ﾊﾞｯｸﾄ[ｶｰﾗ型・超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3	0.140	日	9,570	1,340		
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	4.700	L	136	639		
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	26,520	2,387		
	合計				31,962	算出数量 10.000 m3	
	単価		m3		3,196		
	*** S単 - 36号 ***						
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分,なし,あり		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 砂・砂質土 現場流用土 ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ 区分 なし あり	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,294	7,574		
R01003	普通作業員	0.920	人	24,888	22,897		
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,622	5,324		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,324	639	
F08012	バケット[加-型・~超低・排対型(~3次)] バケット容量0.45m3	0.140	日	6,220	871	
P34029	軽油 バレル給油	4.700	L	136	639	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	26,520	2,387	
	合計				40,331	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,033	
	*** S単 - 37号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,294	2,726	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,622	3,461	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				37,795	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,780	
	*** S単 - 38号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	13,900	33,916	
Y00004	雑材料費	0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,294	2,726	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,622	3,461	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				45,510	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,551	
	*** S単 - 39号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 150A(6B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 150A(6B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P02067	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	1.800	本	49,100	88,380	
R01002	特殊作業員	0.470	人	26,622	12,512	
R01003	普通作業員	0.540	人	24,888	13,440	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品 3%	0.030		25,952	779	
	合計				115,111	算出数量 10.000 m
	単価		m		11,511	
	*** S単 - 40号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.77ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.77ha 0.007 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 通称20t級 19~21t	7.340	日	21,800	160,012	
P34029	軽油 バトロ-給油	438.000	L	136	59,568	
R01021	運転手(特殊)	3.370	人	26,520	89,372	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	30,294	36,353	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,888	87,108	
F08012	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] バケット容量0.45m3	6.670	日	6,220	41,487	
P34029	軽油 バトロ-給油	160.000	L	136	21,760	
R01021	運転手(特殊)	2.710	人	26,520	71,869	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		567,529	568	
	合計				568,097	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		568,097	
	*** S単 - 41号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.77ha,0.007,1.00,砂・砂質土,少ない,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.77ha 0.007 1.00 砂・砂質土 少ない あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 通称20t級 19~21t	8.950	日	21,800	195,110	
P34029	軽油 バトロ-給油	534.000	L	136	72,624	
R01021	運転手(特殊)	4.110	人	26,520	108,997	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,294	48,470	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,888	134,395	
F08012	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] バケット容量0.45m3	22.210	日	6,220	138,146	
P34029	軽油 バトロ-給油	533.000	L	136	72,488	
R01021	運転手(特殊)	9.030	人	26,520	239,476	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,009,706	1,010	
	合計				1,010,716	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,010,716	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 42号 ***						
S10009	畦畔整形工		m		100.000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,294	6,059	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,888	12,444	
F08012	バックホ[加圧型・超低・排対型(～3次)] バックホ容量0.45m3	1.600	日	6,220	9,952	
P34029	軽油 バックホ給油	40.000	L	136	5,440	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	26,520	18,299	
	合計				52,194	算出数量 100.000 m
	単価		m		522	
*** S単 - 43号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m3		363	
*** S単 - 44号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		315.2	
*** S単 - 45号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		235.9	
*** S単 - 46号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		311.8	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		262.1	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		892.8	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m ² 歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		497.8	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m ² 歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		475.6	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 51号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部: -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し は質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		949.3	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m ³		2,673	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m ³		3,298	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m ³		3,918	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アphalt舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		228.1	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,300	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,340	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,417	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その10工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,348	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,483	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,509	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 無し なし				
	単 価		基		8,175	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管 1 種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 800mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		41,490	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

