

令和7年度

亀岡中部農地整備事業
千代川工区区画整理その10工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|----------------|------|-----|
| 1. 整地工 | | | | |
| (1) 整地工 | | | | |
| 基盤造成・畦畔築立 | | ha | 3.08 | |
| 表土扱い（ほ場整備工） | 表土戻し+整地 | ha | 3.08 | |
| (2) 畦畔工 | | | | |
| 湛水畦畔工(Sタイプ) | 田差 H=0.0 | m | 352 | |
| 湛水畦畔工(Aタイプ) | 田差 H=0.01<H≤0.50 | m | 244 | |
| 管理畦畔工(KRK500) | Aタイプ | m | 24 | |
| 管理畦畔工(KRK500) | Bタイプ | m | 14 | |
| (3) 進入路工 | | | | |
| 進入路工（2型） | W=4.0 0.3<H≤0.60 | 箇所 | 5 | |
| 進入路工（3型） | W=4.0 0.60<H≤0.90 | 箇所 | 1 | |
| 進入路工（6型） | W=4.0 1.50<H≤1.80 | 箇所 | 2 | |
| 進入路工（7型） | W=4.0 1.80<H≤2.10 | 箇所 | 4 | |
| (4) 構造物取壊工 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 | 無筋 | m ³ | 28 | |
| コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 | 鉄筋 | m ³ | 137 | |
| コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 | 二次製品（鉄筋） | m ³ | 10 | |
| 舗装版取壊し | アスファルト舗装 | m ² | 456 | |
| 舗装版運搬・処理 | アスファルト舗装 | m ³ | 14 | |
| (5) 一筆取水工 | | | | |
| 分水栓 | B-150 | 個 | 12 | |
| 取水管設置工 | VP φ 150 | m | 2.4 | |
| 取水管設置工 | SGP φ 150 | m | 29 | |

工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|---------------------|----------------------------|----------------|-------|-----|
| (6)一筆排水工 | | | | |
| 排水柵設置工 | 550型 | 箇所 | 12 | |
| 排水管設置工 | VP φ 150 | m | 72 | |
| 塩ビ管用継手 | φ 150, 90° エルボ | 個 | 12 | |
| (7)運土工 | | | | |
| 筆外運土工 | L=60m以上, 372番ほ場→ 366番ほ場 | m ³ | 333 | |
| 2. 道路工 | | | | |
| (1)第25号支線道路B (路盤仕上) | 全幅4.0m | | | |
| 路盤工(支線道路B) | RC-40 t=180mm | m ² | 728 | |
| 路体工(支線道路B) | | m | 202.2 | |
| 隅切り | 支線A(4.5)×支線B (3.0) | 箇所 | 2 | |
| 3. 用水路工 | | | | |
| (1)第46-1号支線用水路 | | | | |
| 作業土工 | 鉄筋コンクリートフ リユーム設置工 | 式 | 1 | |
| 鉄筋コンクリートフリユーム設置工 | UF200 | m | 137.9 | |
| 取水U字フリユーム設置工 | UF200 A型 | 箇所 | 3 | |
| 二次製品柵設置工 | 600型 | 箇所 | 5 | |
| (2)第46-2号支線用水路 | | | | |
| 作業土工 | 鉄筋コンクリートフ リユーム設置工 | 式 | 1 | |
| 鉄筋コンクリートフリユーム設置工 | UF200 | m | 166.7 | |
| 取水U字フリユーム設置工 | UF200 A型 | 箇所 | 3 | |
| 二次製品柵設置工 | 600型 | 箇所 | 5 | |
| (3)第50号支線用水路 | | | | |
| 作業土工 | 鉄筋コンクリートフ リユーム設置工 | 式 | 1 | |

工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|------------------|---|----|-------|-----|
| 鉄筋コンクリートフリーム設置工 | UF400 | m | 194.2 | |
| 取水U字フリーム設置工 | UF400 A型 | 箇所 | 6 | |
| 二次製品柵設置工 | 900型 | 箇所 | 1 | |
| 進入路暗渠蓋設置工 | T-4 UF-400 | 枚 | 42 | |
| (4)道路水路取合工(10-1) | | | | |
| 取付水路 | UF 200 | m | 0.9 | |
| 角落し | | 箇所 | 1 | |
| 既設水路嵩上げ工 | | m | 37.3 | |
| (5)道路水路取合工(10-3) | | | | |
| 取付水路 | UF-200 | m | 0.7 | |
| 角落し | | 箇所 | 1 | |
| 既設水路嵩上げ工 | | m | 3.3 | |
| 4. 排水路工 | | | | |
| (1)第36号支線排水路 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | |
| ベンチフリーム設置工 | BF500 | m | 156.0 | |
| ヒューム管布設 | φ 800(B形1種, 120° 自由基礎) No. 1+42.8~47.8 | m | 7.3 | |
| ヒューム管布設 | φ 800(B形1種, 120° 自由基礎) No. 1+69.9~74.9 | m | 7.3 | |
| ヒューム管布設 | φ 800(B形1種, 120° 自由基礎) No. 1+98.2~No. 2+4.5 | m | 7.3 | |
| ヒューム管布設 | φ 800(B形1種, 120° 自由基礎) No. 2+35.8~40.8 | m | 7.3 | |
| ヒューム管布設 | φ 800(B形1種, 120° 自由基礎) No. 2+70.4~75.4 | m | 7.3 | |
| ヒューム管布設 | φ 800(B形1種, 120° 自由基礎) No. 3~No. 3+5.0 | m | 7.3 | |
| BF取合工(B型) | BF500→HP800 | 箇所 | 13 | |
| 5. 交通誘導員 | | | | |

工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|----------|----|----|----|-----|
| (1)交通誘導員 | | | | |
| 交通誘導員 | | 人 | 5 | |
| | | | | |