



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
亀岡中部農地整備事業
千代川工区区画整理その5工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			132,220,000	
・工事原価			111,941,000	
純工事費			85,165,000	
・直接工事費			77,909,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	77,756,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	153,000	
・間接工事費			34,032,000	
・共通仮設費			7,256,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
$78,647,000 \times ((8.250 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			6,748,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			508,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$78,178,000 \times (0.650)$			508,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			26,776,000	
・現場管理費(率計上)				
$85,903,000 \times ((29.690 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			26,776,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$111,941,000 \times (18.080 \times 1.000 + 0.04)$			20,283,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			738,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			738,000	
支給品費(直工)			738,000	
処分費等(直接工事費の内数)			469,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			77,756,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	77,756,000	
・整地工	1.000	式	19,438,000	
・・整地工	1.000	式	10,771,000	
・・畦畔工	1.000	式	1,794,000	
・・運土工	1.000	式	4,047,000	
・・構造物取壊工	1.000	式	1,678,000	
・・進入路工	1.000	式	148,000	
・・一筆取水工	1.000	式	160,000	
・・一筆排水工	1.000	式	840,000	
・道路工	1.000	式	6,386,000	
・・第22-3号支線道路A(路盤仕上) 全幅5.5m	1.000	式	743,000	
・・第49号支線道路A(路盤仕上) 全幅5.5m	1.000	式	1,953,000	
・・第23号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式	2,140,000	
・・第30号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式	753,000	
・・第4号耕作道路 全幅3.0m	1.000	式	328,000	
・・取合工(5-1)	1.000	式	363,000	
・・取合工(5-3)	1.000	式	106,000	
・用水路工	1.000	式	30,256,000	
・・第27号支線用水路	1.000	式	8,257,000	
・・第28号支線用水路	1.000	式	1,902,000	
・・第30号支線用水路	1.000	式	439,000	
・・第31号支線用水路	1.000	式	2,888,000	
・・第37号支線用水路	1.000	式	204,000	
・・第44号支線用水路	1.000	式	8,248,000	
・・第45号支線用水路	1.000	式	4,048,000	
・・第45-1号支線用水路	1.000	式	887,000	
・・第44号支線用水路接続 上桂用水補給用	1.000	式	202,000	
・・管水路 千原揚水機	1.000	式	3,181,000	
・排水路工	1.000	式	21,676,000	
・・第38号支線排水路	1.000	式	2,286,000	
・・第39-1号支線排水路	1.000	式	1,186,000	
・・第39-2号支線排水路	1.000	式	4,729,000	
・・第39-3号支線排水路	1.000	式	1,346,000	
・・第40-1号支線排水路	1.000	式	1,345,000	
・・第40-2号支線排水路	1.000	式	4,938,000	
・・第40-3号支線排水路	1.000	式	3,094,000	
・・第40-4号支線排水路	1.000	式	2,752,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				77,756,000	
・整地工				19,438,000	
・・整地工	1.000	式		10,771,000	
000001 基礎造成・畦畔築立	5.78	ha	1,261,348	7,290,591	歩A・単A B単 1号
000002 表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地	5.78	ha	602,204	3,480,739	歩A・単A B単 2号
合 計				10,771,330	
・・畦畔工				1,794,000	
000003 湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0	1,374	m	704	967,296	歩A・単A B単 3号
000004 湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 H=0.01<H 0.50	204	m	888	181,152	歩A・単A B単 4号
000005 湛水畦畔工(Bタイプ) 田差 H=0.51<H 1.00	218	m	1,258	274,244	歩A・単A B単 5号
000006 湛水畦畔工(Cタイプ・小段なし) 田差 H=1.01<H 1.50	109	m	1,747	190,423	歩A・単A B単 6号
000007 湛水畦畔工(Dタイプ) 田差 H=1.51<H 2.00	75	m	2,415	181,125	歩A・単A B単 7号
合 計				1,794,240	
・・運土工				4,047,000	
000008 筆外運土工 327番ほ場 314番ほ場	1,900	m3	634	1,204,600	歩A・単A B単 8号
000009 運土工 SY 道路盛土分	3,900	m3	711	2,772,900	歩A・単A B単 9号
000010 現場発生材利用 C-40,道路利用	90	m3	774	69,660	歩A・単A B単 10号
合 計				4,047,160	
・・構造物取壊工				1,678,000	
000011 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋	50	m3	15,813	790,650	歩A・単A B単 11号
000012 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 有筋(二次製品)	31	m3	28,061	869,891	歩A・単A B単 12号
000013 舗装版切断 As舗装 t=15cm以下	14	m	717	10,038	歩A・単A B単 13号
000014 舗装版取壊し アスファルト舗装	12	m ²	228	2,736	歩A・単A B単 14号
000015 舗装版運搬・処理 アスファルト舗装	0.6	m3	7,132	4,279	歩A・単A B単 15号
合 計				1,677,594	
・・進入路工				148,000	
000016 進入路工(2型) W=4.0 0.3<H 0.60	4	箇所	978	3,912	歩A・単A B単 16号
000017 進入路工(3型) W=4.0 0.60<H 0.90	10	箇所	2,756	27,560	歩A・単A B単 17号
000018 進入路工(4型) W=4.0 0.90<H 1.20	6	箇所	5,211	31,266	歩A・単A B単 18号
000019 進入路工(5型) W=4.0 1.20<H 1.50	6	箇所	8,801	52,806	歩A・単A B単 19号
000020 進入路工(6型) W=4.0 1.50<H 1.80	1	箇所	13,393	13,393	歩A・単A B単 20号
000021 進入路工(7型) W=4.0 1.80<H 2.10	1	箇所	19,083	19,083	歩A・単A B単 21号
合 計				148,020	
・・一筆取水工				160,000	
000022 分水栓 B-150	28	個	2,610	73,080	歩A・単A B単 22号
000023 取水管設置工 VP 150	23	m	3,780	86,940	歩A・単A B単 23号
合 計				160,020	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・一筆排水工	1.000	式		840,000	
000024 排水樹設置工 550型	26	箇所	19,336	502,736	歩A・単A B単 24号
000025 排水管設置工 VP 150	59	m	4,938	291,342	歩A・単A B単 25号
000026 塩ビ管用継手 150.90°エルボ	26	個	1,760	45,760	歩A・単A B単 26号
合 計				839,838	
・道路工	1.000	式		6,386,000	
・第22-3号支線道路A(路盤仕上) 全幅5.5m	1.000	式		743,000	
000027 路盤工(支線道路A) RC-40 t=140mm	604	m ²	836	504,944	歩A・単A B単 27号
000028 路体工(支線道路A)	118.4	m	2,010	237,984	歩A・単A B単 28号
000029 隅切り 支線A(4.5)×支線A(4.5)	1	箇所	187	187	歩A・単A B単 29号
合 計				743,115	
・第49号支線道路A(路盤仕上) 全幅5.5m	1.000	式		1,953,000	
000030 路盤工(支線道路A) RC-40 t=140mm	1,012	m ²	836	846,032	歩A・単A B単 30号
000031 路体工(支線道路A)	208.5	m	4,709	981,827	歩A・単A B単 31号
000032 舗装工(支線道路A) 再生密粒度アスコン t=40mm	52	m ²	1,653	85,956	歩A・単A B単 32号
000033 路盤工(支線道路A) RC-40 t=100mm	52	m ²	742	38,584	歩A・単A B単 33号
000034 隅切り 現道×支線A(4.5)	1	箇所	716	716	歩A・単A B単 34号
合 計				1,953,115	
・第23号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		2,140,000	
000035 舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm(現場発生材利用)	756	m ²	698	527,688	歩A・単A B単 35号
000036 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm	250	m ²	919	229,750	歩A・単A B単 36号
000037 路体工(支線道路B)	335.6	m	4,084	1,370,590	歩A・単A B単 37号
000038 隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0)	2	箇所	1,610	3,220	歩A・単A B単 38号
000039 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	3	箇所	2,848	8,544	歩A・単A B単 39号
合 計				2,139,792	
・第30号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		753,000	
000040 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm	616	m ²	919	566,104	歩A・単A B単 40号
000041 路体工(支線道路B)	215.3	m	868	186,880	歩A・単A B単 41号
合 計				752,984	
・第4号耕作道路 全幅3.0m	1.000	式		328,000	
000042 舗装工(耕作道路) RC-40 t=100mm	168	m ²	919	154,392	歩A・単A B単 42号
000043 路体工(耕作道路)	67.3	m	2,403	161,722	歩A・単A B単 43号
000044 隅切り 支線B(3.0)×耕作(2.5)	2	箇所	2,848	5,696	歩A・単A B単 44号
000045 隅切り 耕作(2.5)×耕作(2.5)	1	箇所	6,411	6,411	歩A・単A B単 45号
合 計				328,221	
・取合工(5-1)	1.000	式		363,000	
000046 作業土工	1	箇所	11,342	11,342	歩A・単A B単 46号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000047 自由勾配側溝設置工 B300×H300×L2000	2.0	m	36,095	72,190	歩A・単A B単 47号
000048 自由勾配側溝設置工 B300×H400×L2000	6.0	m	39,631	237,786	歩A・単A B単 48号
000049 舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm	12	m ²	2,080	24,960	歩A・単A B単 49号
000050 路盤工(上層路盤) RM-30 t=200mm	6.4	m ²	1,382	8,845	歩A・単A B単 50号
000051 路盤工(下層路盤) RC-40 t=300mm	5.1	m ²	1,547	7,890	歩A・単A B単 51号
合 計				363,013	
・・取合工(5-3)	1.000	式		106,000	
000052 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	43	m ²	1,653	71,079	歩A・単A B単 52号
000053 路盤工(支線道路B) t=100mm	43	m ²	742	31,906	歩A・単A B単 53号
000054 隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0)	2	箇所	1,610	3,220	歩A・単A B単 54号
合 計				106,205	
・用水路工	1.000	式		30,256,000	
・・第27号支線用水路	1.000	式		8,257,000	
000055 作業土工	335.2	m	2,139	716,993	歩A・単A B単 55号
000056 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF400	307.7	m	15,890	4,889,353	歩A・単A B単 56号
000057 取水U字フリーム設置工 UF400 A型	9	箇所	41,671	375,039	歩A・単A B単 57号
000058 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-400	51	枚	9,155	466,905	歩A・単A B単 58号
000059 急流工 UF400-2	6	箇所	120,472	722,832	歩A・単A B単 59号
000060 二次製品樹設置工 900型	3	箇所	118,907	356,721	歩A・単A B単 60号
000061 二次製品樹設置工 1050型	2	箇所	187,723	375,446	歩A・単A B単 61号
000062 ヒューム管布設 450(B形1種,120°自由基礎)	6.1	m	26,318	160,540	歩A・単A B単 62号
000063 重圧管布設(支線道路A) 450	7.0	m	27,596	193,172	歩A・単A B単 63号
合 計				8,257,001	
・・第28号支線用水路	1.000	式		1,902,000	
000064 作業土工	137.2	m	971	133,221	歩A・単A B単 64号
000065 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF250	133.4	m	10,121	1,350,141	歩A・単A B単 65号
000066 取水U字フリーム設置工 UF250 A型	1	箇所	25,952	25,952	歩A・単A B単 66号
000067 二次製品樹設置工 600型	3	箇所	53,883	161,649	歩A・単A B単 67号
000068 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250	6	枚	5,355	32,130	歩A・単A B単 68号
000069 屈曲工 UF250	1	箇所	15,890	15,890	歩A・単A B単 69号
000070 ヒューム管布設 300(B形1種,120°自由基礎)	7.0	m	19,902	139,314	歩A・単A B単 70号
000071 流末処理工 分水栓 B-300	1	個	43,800	43,800	歩A・単A B単 71号
合 計				1,902,097	
・・第30号支線用水路	1.000	式		439,000	
000072 二次製品樹設置工 1050型	1	箇所	187,723	187,723	歩A・単A B単 72号
000073 ヒューム管布設 600(B形2種,180°自由基礎)	7.3	m	34,466	251,602	歩A・単A B単 73号
合 計				439,325	
・・第31号支線用水路	1.000	式		2,888,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000074 作業土工					歩A・単A B単 74号
000075 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF450	117.8	m	1,673	197,079	歩A・単A B単 75号
000076 取水U字フリーウム設置工 UF450 B型	112.8	m	19,716	2,223,965	歩A・単A B単 76号
000077 急流工 UF450-2	3	箇所	52,650	157,950	歩A・単A B単 77号
000078 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-450	1	箇所	145,337	145,337	歩A・単A B単 78号
合計				2,887,931	
・ ・ 第37号支線用水路					
000079 ヒューム管布設 400(B形1種,120°自由基礎)	1.000	式		204,000	歩A・単A B単 79号
合計				204,357	
・ ・ 第44号支線用水路					
000080 作業土工 1型	1.000	式		8,248,000	
000081 作業土工 2型	127.1	m	1,491	189,506	歩A・単A B単 80号
000082 作業土工 3型	73.1	m	1,390	101,609	歩A・単A B単 81号
000083 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF350	188.8	m	2,202	415,738	歩A・単A B単 82号
000084 取水U字フリーウム設置工 UF350 A型	365.4	m	13,672	4,995,749	歩A・単A B単 83号
000085 二次製品樹設置工 900型	4	箇所	34,853	139,412	歩A・単A B単 84号
000086 現場打樹 900型	16	箇所	118,907	1,902,512	歩A・単A B単 85号
000087 急流工 UF350-2	1	箇所	81,461	81,461	歩A・単A B単 86号
000088 急流工(減勢部無し) UF350-2	1	箇所	119,625	119,625	歩A・単A B単 87号
000089 屈曲工 UF350	2	箇所	20,004	40,008	歩A・単A B単 88号
000090 重圧管布設(支線道路A) 400	3	箇所	20,287	60,861	歩A・単A B単 89号
合計				201,088	歩A・単A B単 90号
・ ・ 第45号支線用水路					
000091 作業土工 1型	1.000	式		4,048,000	
000092 作業土工 3型	168.8	m	1,405	237,164	歩A・単A B単 91号
000093 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300	56.2	m	1,856	104,307	歩A・単A B単 92号
000094 取水U字フリーウム設置工 UF300 A型	211.2	m	11,792	2,490,470	歩A・単A B単 93号
000095 二次製品樹設置工 600型	2	箇所	30,631	61,262	歩A・単A B単 94号
000096 二次製品樹設置工 900型	7	箇所	53,883	377,181	歩A・単A B単 95号
000097 急流工 UF300-2	3	箇所	118,907	356,721	歩A・単A B単 96号
000098 急流工(減勢部無し) UF300-2	1	箇所	79,785	79,785	歩A・単A B単 97号
000099 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300	1	箇所	18,199	18,199	歩A・単A B単 98号
000100 屈曲工 UF300	11	枚	6,105	67,155	歩A・単A B単 99号
000101 ヒューム管布設 350(B形1種,120°自由基礎)	2	箇所	17,994	35,988	歩A・単A B単 100号
000102 重圧管布設(支線道路B) 350	6.0	m	19,029	114,174	歩A・単A B単 101号
合計				105,775	歩A・単A B単 102号
・ ・ 第45-1号支線用水路					
000103 作業土工	1.000	式		887,000	
000104 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF250	64.7	m	633	40,955	歩A・単A B単 103号
合計				630,538	歩A・単A B単 104号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000105 二次製品樹設置工 600型	4	箇所	53,883	215,532	歩A・単A B単 105号
合計				887,025	
・第44号支線用水路接続 上柱用水補給用	1.000	式		202,000	
000106 ヒューム管布設 250(B形1種,120°自由基礎)	12.0	m	15,861	190,332	歩A・単A B単 106号
000107 分水栓 250	1	箇所	11,400	11,400	歩A・単A B単 107号
合計				201,732	
・管水路 千原揚水機	1.000	式		3,181,000	
000108 塩ビ管直管布設 VP 200 TS継手(支給品)	148.0	m	6,518	964,664	歩A・単A B単 108号
000109 塩ビ管直管布設 VP 200 TS継手	104.2	m	11,881	1,238,000	歩A・単A B単 109号
000110 塩ビ管直管布設 VP 200 R R継手(支給品)	12.0	m	6,505	78,060	歩A・単A B単 110号
000111 塩ビ管直管布設 VP 200 R R継手	20.0	m	11,065	221,300	歩A・単A B単 111号
000112 塩ビ異形管 200×90°	3	個	23,400	70,200	歩A・単A B単 112号
000113 塩ビ異形管 200×5 5/8°	1	個	12,500	12,500	歩A・単A B単 113号
000114 仮設吐工設置	1	箇所	383,014	383,014	歩A・単A B単 114号
000115 仮設吐工撤去・設置 (8工区流用)	1	箇所	20,822	20,822	歩A・単A B単 115号
000116 空気弁設置	1	箇所	192,850	192,850	歩A・単A B単 116号
合計				3,181,410	
・排水路工	1.000	式		21,676,000	
・第38号支線排水路	1.000	式		2,286,000	
000117 作業土工	144.7	m	2,472	357,698	歩A・単A B単 117号
000118 ベンチフリューム設置工 BF250	142.4	m	9,728	1,385,267	歩A・単A B単 118号
000119 二次製品樹設置工 1050型	1	箇所	187,723	187,723	歩A・単A B単 119号
000120 屈曲工 BF250	2	箇所	11,619	23,238	歩A・単A B単 120号
000121 階段落差工 BF250	2	個	23,370	46,740	歩A・単A B単 121号
000122 ヒューム管布設 500(B形1種,180°自由基礎)	8.5	m	30,681	260,789	歩A・単A B単 122号
000123 BF取合工(B型) BF250 HP500	1	箇所	24,682	24,682	歩A・単A B単 123号
合計				2,286,137	
・第39-1号支線排水路	1.000	式		1,186,000	
000124 ヒューム管布設 500(B形2種,120°固定基礎)	13.4	m	74,484	998,086	歩A・単A B単 124号
000125 二次製品樹設置工 1050型	1	箇所	187,723	187,723	歩A・単A B単 125号
合計				1,185,809	
・第39-2号支線排水路	1.000	式		4,729,000	
000126 作業土工	220.2	m	3,131	689,446	歩A・単A B単 126号
000127 ベンチフリューム設置工 BF350	186.0	m	12,813	2,383,218	歩A・単A B単 127号
000128 二次製品樹設置工 1050型	1	箇所	187,723	187,723	歩A・単A B単 128号
000129 階段落差工 BF350	7	個	31,319	219,233	歩A・単A B単 129号
000130 ヒューム管布設 600(B形1種,120°自由基礎) No.0+28.5-33.5	7.3	m	47,267	345,049	歩A・単A B単 130号
000131 ヒューム管布設 600(B形1種,120°自由基礎) No.1-No.1+7.5	7.3	m	52,588	383,892	歩A・単A B単 131号

事業名 亀岡中部農地整備事業
 工事名 千代川工区区画整理その5工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000132 ヒューム管布設 600(B形1種,120°自由基礎) No.2+4.1-9.1	7.3	m	43,359	316,521	歩A・単A B単 132号
000133 BF取合工(B型) BF350 HP600	7	箇所	29,142	203,994	歩A・単A B単 133号
合 計				4,729,076	
・ ・ 第39-3号支線排水路	1.000	式		1,346,000	
000134 作業土工	67.9	m	1,996	135,528	歩A・単A B単 134号
000135 ベンチフリューム設置工 BF350	66.6	m	12,813	853,346	歩A・単A B単 135号
000136 ヒューム管布設 600(B形1種,180°自由基礎)	7.3	m	44,955	328,172	歩A・単A B単 136号
000137 BF取合工(B型) BF350 HP600	1	箇所	29,142	29,142	歩A・単A B単 137号
合 計				1,346,188	
・ ・ 第40-1号支線排水路	1.000	式		1,345,000	
000138 ヒューム管布設 700(B形2種,120°固定基礎)	12.2	m	95,788	1,168,614	歩A・単A B単 138号
000139 現場打樹 5-6型	1	箇所	176,492	176,492	歩A・単A B単 139号
合 計				1,345,106	
・ ・ 第40-2号支線排水路	1.000	式		4,938,000	
000140 作業土工	217.7	m	2,717	591,491	歩A・単A B単 140号
000141 ベンチフリューム設置工 BF500	211.9	m	18,680	3,958,292	歩A・単A B単 141号
000142 階段落差工 BF500	8	個	44,141	353,128	歩A・単A B単 142号
000143 BF取合工(B型) BF500 HP700	1	箇所	35,500	35,500	歩A・単A B単 143号
合 計				4,938,411	
・ ・ 第40-3号支線排水路	1.000	式		3,094,000	
000144 作業土工	112.6	m	2,321	261,345	歩A・単A B単 144号
000145 ベンチフリューム設置工 BF600	108.5	m	22,190	2,407,615	歩A・単A B単 145号
000146 二次製品樹設置工 1050型	1	箇所	187,723	187,723	歩A・単A B単 146号
000147 階段落差工 BF600	5	個	47,448	237,240	歩A・単A B単 147号
合 計				3,093,923	
・ ・ 第40-4号支線排水路	1.000	式		2,752,000	
000148 作業土工	77.6	m	2,015	156,364	歩A・単A B単 148号
000149 柵渠設置工 500×600	74.4	m	30,757	2,288,321	歩A・単A B単 149号
000150 現場打樹 5-6型	1	箇所	176,492	176,492	歩A・単A B単 150号
000151 ボックスカルバート取付作業土工 3AP 500×600-BOX900×800	1	箇所	8,902	8,902	歩A・単A B単 151号
000152 ボックスカルバート取付工 3AP 500×600-BOX900×800	1	箇所	122,130	122,130	歩A・単A B単 152号
合 計				2,752,209	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 基盤造成・畦畔築立		ha	1,261,348		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)		ha	602,204		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 湛水畦畔工(Sタイプ)		m	704		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 田差 H=0.0 湛水畦畔工(Aタイプ)		m	888		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 田差 H=0.01<H 0.50 湛水畦畔工(Bタイプ)		m	1,258		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 田差 H=0.51<H 1.00 湛水畦畔工(Cタイプ・小段なし)		m	1,747		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 田差 H=1.01<H 1.50 湛水畦畔工(Dタイプ)		m	2,415		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 田差 H=1.51<H 2.00 筆外運土工		m ³	634		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 327番ほ場 314番ほ場 運土工		m ³	711		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** SY 道路盛土分 現場発生材利用		m ³	774		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** C-40,道路利用 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理		m ³	15,813		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 無筋 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理		m ³	28,061		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 有筋(二次製品) 舗装版切断		m	717		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** As舗装 t=15cm以下 舗装版取壊し		m ²	228		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** アスファルト舗装 舗装版運搬・処理		m ³	7,132		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** アスファルト舗装 進入路工(2型)		箇所	978		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** W=4.0 0.3<H 0.60 進入路工(3型)		箇所	2,756		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** W=4.0 0.60<H 0.90 進入路工(4型)		箇所	5,211		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** W=4.0 0.90<H 1.20 進入路工(5型)		箇所	8,801		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** W=4.0 1.20<H 1.50 進入路工(6型)		箇所	13,393		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** W=4.0 1.50<H 1.80 進入路工(7型)		箇所	19,083		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** W=4.0 1.80<H 2.10 分水栓					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	B-150 *** B単 - 23号 ***		個	2,610		歩A・単A
000023	取水管設置工					
	VP 150 *** B単 - 24号 ***		m	3,780		歩A・単A
000024	排水樹設置工					
	550型 *** B単 - 25号 ***		箇所	19,336		歩A・単A
000025	排水管設置工					
	VP 150 *** B単 - 26号 ***		m	4,938		歩A・単A
000026	塩ビ管用継手					
	150,90°エルボ *** B単 - 27号 ***		個	1,760		歩A・単A
000027	路盤工(支線道路A)					
	RC-40 t=140mm *** B単 - 28号 ***		m ²	836		歩A・単A
000028	路体工(支線道路A)					
	*** B単 - 29号 ***		m	2,010		歩A・単A
000029	隅切り					
	支線A(4.5)×支線A(4.5) *** B単 - 30号 ***		箇所	187		歩A・単A
000030	路盤工(支線道路A)					
	RC-40 t=140mm *** B単 - 31号 ***		m ²	836		歩A・単A
000031	路体工(支線道路A)					
	*** B単 - 32号 ***		m	4,709		歩A・単A
000032	舗装工(支線道路A)					
	再生密粒度アスコン t=40mm *** B単 - 33号 ***		m ²	1,653		歩A・単A
000033	路盤工(支線道路A)					
	RC-40 t=100mm *** B単 - 34号 ***		m ²	742		歩A・単A
000034	隅切り					
	現道×支線A(4.5) *** B単 - 35号 ***		箇所	716		歩A・単A
000035	舗装工(支線道路B)					
	C-40 t=100mm(現場発生材利用) *** B単 - 36号 ***		m ²	698		歩A・単A
000036	舗装工(支線道路B)					
	RC-40 t=100mm *** B単 - 37号 ***		m ²	919		歩A・単A
000037	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 38号 ***		m	4,084		歩A・単A
000038	隅切り					
	支線A(4.5)×支線B(3.0) *** B単 - 39号 ***		箇所	1,610		歩A・単A
000039	隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単 - 40号 ***		箇所	2,848		歩A・単A
000040	舗装工(支線道路B)					
	RC-40 t=100mm *** B単 - 41号 ***		m ²	919		歩A・単A
000041	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 42号 ***		m	868		歩A・単A
000042	舗装工(耕作道路)					
	RC-40 t=100mm *** B単 - 43号 ***		m ²	919		歩A・単A
000043	路体工(耕作道路)					
			m	2,403		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 隅切り					
	支線B(3.0)×耕作(2.5)		箇所	2,848		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 隅切り					
	耕作(2.5)×耕作(2.5)		箇所	6,411		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 作業土工					
			箇所	11,342		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 自由勾配側溝設置工					
	B300×H300×L2000		m	36,095		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 自由勾配側溝設置工					
	B300×H400×L2000		m	39,631		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 舗装工(表層)					
	再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	2,080		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 路盤工(上層路盤)					
	RM-30 t=200mm		m ²	1,382		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 路盤工(下層路盤)					
	RC-40 t=300mm		m ²	1,547		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	1,653		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 路盤工(支線道路B)					
	t=100mm		m ²	742		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 隅切り					
	支線A(4.5)×支線B(3.0)		箇所	1,610		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 作業土工					
			m	2,139		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF400		m	15,890		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF400 A型		箇所	41,671		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-400		枚	9,155		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 急流工					
	UF400-2		箇所	120,472		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	118,907		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 二次製品樹設置工					
	1050型		箇所	187,723		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** ヒューム管布設					
	450(B形1種,120°自由基礎)		m	26,318		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 重圧管布設(支線道路A)					
	450		m	27,596		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 作業土工					
			m	971		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	UF250 *** B単 - 66号 *** 取水U字フリューム設置工		m	10,121		歩A・単A
000067	UF250 A型 *** B単 - 67号 *** 二次製品樹設置工		箇所	25,952		歩A・単A
000068	600型 *** B単 - 68号 *** 進入路暗渠蓋設置工		箇所	53,883		歩A・単A
000069	T-4 UF-250 *** B単 - 69号 *** 屈曲工		枚	5,355		歩A・単A
000070	UF250 *** B単 - 70号 *** ヒューム管布設		箇所	15,890		歩A・単A
000071	300(B形1種,120°自由基礎) *** B単 - 71号 *** 流末処理工		m	19,902		歩A・単A
000072	分水栓 B-300 *** B単 - 72号 *** 二次製品樹設置工		個	43,800		歩A・単A
000073	1050型 *** B単 - 73号 *** ヒューム管布設		箇所	187,723		歩A・単A
000074	600(B形2種,180°自由基礎) *** B単 - 74号 *** 作業土工		m	34,466		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 鉄筋コンクリートフリューム設置工		m	1,673		歩A・単A
000076	UF450 *** B単 - 76号 *** 取水U字フリューム設置工		m	19,716		歩A・単A
000077	UF450 B型 *** B単 - 77号 *** 急流工		箇所	52,650		歩A・単A
000078	UF450-2 *** B単 - 78号 *** 進入路暗渠蓋設置工		箇所	145,337		歩A・単A
000079	T-4 UF-450 *** B単 - 79号 *** ヒューム管布設		枚	10,225		歩A・単A
000080	400(B形1種,120°自由基礎) *** B単 - 80号 *** 作業土工		m	24,042		歩A・単A
000081	1型 *** B単 - 81号 *** 作業土工		m	1,491		歩A・単A
000082	2型 *** B単 - 82号 *** 作業土工		m	1,390		歩A・単A
000083	3型 *** B単 - 83号 *** 鉄筋コンクリートフリューム設置工		m	2,202		歩A・単A
000084	UF350 *** B単 - 84号 *** 取水U字フリューム設置工		m	13,672		歩A・単A
000085	UF350 A型 *** B単 - 85号 *** 二次製品樹設置工		箇所	34,853		歩A・単A
000086	900型 *** B単 - 86号 *** 現場打樹		箇所	118,907		歩A・単A
	900型		箇所	81,461		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 急流工					
	UF350-2		箇所	119,625		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 急流工(減勢部無し)					
	UF350-2		箇所	20,004		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 屈曲工					
	UF350		箇所	20,287		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 重圧管布設(支線道路A)					
	400		m	25,136		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 作業土工					
	1型		m	1,405		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 作業土工					
	3型		m	1,856		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF300		m	11,792		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF300 A型		箇所	30,631		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 二次製品樹設置工					
	600型		箇所	53,883		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	118,907		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 急流工					
	UF300-2		箇所	79,785		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 急流工(減勢部無し)					
	UF300-2		箇所	18,199		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-300		枚	6,105		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 屈曲工					
	UF300		箇所	17,994		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** ヒューム管布設					
	350(B形1種,120°自由基礎)		m	19,029		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 重圧管布設(支線道路B)					
	350		m	21,155		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 作業土工					
			m	633		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF250		m	10,121		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 二次製品樹設置工					
	600型		箇所	53,883		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** ヒューム管布設					
	250(B形1種,120°自由基礎)		m	15,861		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 分水柱					
	250		箇所	11,400		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 塩ビ管直管布設					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区區画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000109	VP 200 TS継手(支給品) *** B単 - 109号 *** 塩ビ管直管布設		m	6,518		歩A・単A
000110	VP 200 TS継手 *** B単 - 110号 *** 塩ビ管直管布設		m	11,881		歩A・単A
000111	VP 200 R R継手(支給品) *** B単 - 111号 *** 塩ビ管直管布設		m	6,505		歩A・単A
000112	VP 200 R R継手 *** B単 - 112号 *** 塩ビ異形管		m	11,065		歩A・単A
000113	200×90° *** B単 - 113号 *** 塩ビ異形管		個	23,400		歩A・単A
000114	200×5 5/8° *** B単 - 114号 *** 仮設吐工設置		個	12,500		歩A・単A
000115	*** B単 - 115号 *** 仮設吐工撤去・設置		箇所	383,014		歩A・単A
000116	(8工区流用) *** B単 - 116号 *** 空気弁設置		箇所	20,822		歩A・単A
000117	*** B単 - 117号 *** 作業土工		箇所	192,850		歩A・単A
000118	*** B単 - 118号 *** パンチフリーム設置工		m	2,472		歩A・単A
000119	BF250 *** B単 - 119号 *** 二次製品樹設置工		m	9,728		歩A・単A
000120	1050型 *** B単 - 120号 *** 屈曲工		箇所	187,723		歩A・単A
000121	BF250 *** B単 - 121号 *** 階段落差工		箇所	11,619		歩A・単A
000122	BF250 *** B単 - 122号 *** ヒューム管布設		個	23,370		歩A・単A
000123	500(B形1種,180°自由基礎) *** B単 - 123号 *** BF取合工(B型)		m	30,681		歩A・単A
000124	BF250 HP500 *** B単 - 124号 *** ヒューム管布設		箇所	24,682		歩A・単A
000125	500(B形2種,120°固定基礎) *** B単 - 125号 *** 二次製品樹設置工		m	74,484		歩A・単A
000126	1050型 *** B単 - 126号 *** 作業土工		箇所	187,723		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** パンチフリーム設置工		m	3,131		歩A・単A
000128	BF350 *** B単 - 128号 *** 二次製品樹設置工		m	12,813		歩A・単A
000129	1050型 *** B単 - 129号 *** 階段落差工		箇所	187,723		歩A・単A
	BF350		個	31,319		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** ヒューム管布設					
	600(B形1種,120°自由基礎) No.0+28.5-33.5		m	47,267		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** ヒューム管布設					
	600(B形1種,120°自由基礎) No.1-No.1+7.5		m	52,588		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** ヒューム管布設					
	600(B形1種,120°自由基礎) No.2+4.1-9.1		m	43,359		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** BF取合工(B型)					
	BF350 HP600		箇所	29,142		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 作業土工					
			m	1,996		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF350		m	12,813		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** ヒューム管布設					
	600(B形1種,180°自由基礎)		m	44,955		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** BF取合工(B型)					
	BF350 HP600		箇所	29,142		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** ヒューム管布設					
	700(B形2種,120°固定基礎)		m	95,788		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 現場打樹					
	5-6型		箇所	176,492		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 作業土工					
			m	2,717		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF500		m	18,680		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 階段落差工					
	BF500		個	44,141		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** BF取合工(B型)					
	BF500 HP700		箇所	35,500		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 作業土工					
			m	2,321		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF600		m	22,190		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 二次製品樹設置工					
	1050型		箇所	187,723		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 階段落差工					
	BF600		個	47,448		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 作業土工					
			m	2,015		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 柵渠設置工					
	500×600		m	30,757		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 現場打樹					
	5-6型		箇所	176,492		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** ボックスカルバート取付作業土工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	基盤造成・畦畔築立		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.38ha,0.012,1.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	1,261,348	1,261,348	S単 106号
	合 計				1,261,348	
	単 価				1,261,348	
*** B単 - 2号 ***						
000002	表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.38ha,0.012,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	602,204	602,204	S単 105号
	合 計				602,204	
	単 価				602,204	
*** B単 - 3号 ***						
000003	湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	134.900	m ²	522	70,418	S単 107号
	合 計				70,418	
	単 価				704	
*** B単 - 4号 ***						
000004	湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 H=0.01<H 0.50		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	170.200	m ²	522	88,844	S単 107号
	合 計				88,844	
	単 価				888	
*** B単 - 5号 ***						
000005	湛水畦畔工(Bタイプ) 田差 H=0.51<H 1.00		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	240.900	m ²	522	125,750	S単 107号
	合 計				125,750	
	単 価				1,258	
*** B単 - 6号 ***						
000006	湛水畦畔工(Cタイプ・小段なし) 田差 H=1.01<H 1.50		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	334.600	m ²	522	174,661	S単 107号
	合 計				174,661	
	単 価				1,747	
*** B単 - 7号 ***						
000007	湛水畦畔工(Dタイプ) 田差 H=1.51<H 2.00		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	462.700	m ²	522	241,529	S単 107号
	合 計				241,529	
	単 価				2,415	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区區画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 8号 ***					
000008	筆外運土工 327番ほ場 314番ほ場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	235.9	236	S単 109号
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	398	398	S単 1号
	合計				634	
	単価				634	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	運土工 SY 道路盛土分		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	235.9	236	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	474.9	475	S単 113号
	合計				711	
	単価				711	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	現場発生材利用 C-40,道路利用		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	235.9	236	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	538.2	538	S単 114号
	合計				774	
	単価				774	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,497	8,497	S単 77号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1,000	m3	2,616	2,616	S単 120号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	4,700	4,700	S単 74号
	合計				15,813	
	単価				15,813	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 有筋(二次製品)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,320	17,320	S単 78号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1,000	m3	3,241	3,241	S単 121号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	7,500	7,500	S単 75号
	合計				28,061	
	単価				28,061	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	舗装版切断 As舗装 t=15cm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	717.2	717	S単 124号
	合計				717	
	単価				717	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
000014	舗装版取壊し アスファルト舗装		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	228.1	228	S単 123号
	合 計				228	
	単 価				228	
*** B単 - 15号 ***						
000015	舗装版運搬・処理 アスファルト舗装		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	1.000	m ³	5,252	5,252	S単 122号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	1,880	1,880	S単 76号
	合 計				7,132	
	単 価				7,132	
*** B単 - 16号 ***						
000016	進入路工(2型) W=4.0 0.3<H 0.60		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.700	m ³	262.1	446	S単 115号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.200	m ²	443.4	532	S単 118号
	合 計				978	
	単 価				978	
*** B単 - 17号 ***						
000017	進入路工(3型) W=4.0 0.60<H 0.90		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	5.100	m ³	262.1	1,337	S単 115号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	3.200	m ²	443.4	1,419	S単 118号
	合 計				2,756	
	単 価				2,756	
*** B単 - 18号 ***						
000018	進入路工(4型) W=4.0 0.90<H 1.20		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	9.900	m ³	262.1	2,595	S単 115号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	5.900	m ²	443.4	2,616	S単 118号
	合 計				5,211	
	単 価				5,211	
*** B単 - 19号 ***						
000019	進入路工(5型) W=4.0 1.20<H 1.50		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	17.000	m ³	262.1	4,456	S単 115号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	9.800	m ²	443.4	4,345	S単 118号
	合 計				8,801	
	単 価				8,801	
*** B単 - 20号 ***						
000020	進入路工(6型) W=4.0 1.50<H 1.80		箇所		1.000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	26.400	m ³	262.1	6,919	S単 115号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	14.600	m ²	443.4	6,474	S単 118号
	合計				13,393	
	単 価				13,393	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	進入路工(7型) W=4.0 1.80<H 2.10		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	38.300	m ³	262.1	10,038	S単 115号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	20.400	m ²	443.4	9,045	S単 118号
	合計				19,083	
	単 価				19,083	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	分水栓 B-150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 B-150,,	1.000	個	2,610	2,610	S単 16号
	合計				2,610	
	単 価				2,610	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	取水管設置工 VP 150		m		10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.000	m	3,780	37,800	S単 96号
	合計				37,800	
	単 価				3,780	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	排水樹設置工 550型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.300	m ³	311.8	717	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.200	m ³	315.2	693	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	2.000	m ³	2,688	5,376	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	497.8	398	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,483	34,830	S単 132号
S02116	一筆排水枡 320×230×550,,	10.000	個	11,900	119,000	S単 17号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.600	m ²	9,417	24,484	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m ³	39,300	7,860	S単 125号
	合計				193,358	
	単 価				19,336	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	排水管設置工 VP 150		m		10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所	10.000	m	4,551	45,510	S単 97号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.500	m ³	311.8	468	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m ³	315.2	441	S単 110号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	1.300	m3	2,278	2,961	S単 3号
	合計				49,380	
	単価				4,938	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	塩ビ管用継手 150,90°エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,	1.000	個	1,760	1,760	S単 18号
	合計				1,760	
	単価				1,760	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	路盤工(支線道路A) RC-40 t=140mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	175.1	175	S単 147号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	1.000	m ²	660.8	661	S単 148号
	合計				836	
	単価				836	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	路体工(支線道路A)		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	187.000	m3	262.1	49,013	S単 115号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()	13.000	m3	3,332	43,316	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	245.000	m ²	443.4	108,633	S単 118号
	合計				200,962	
	単価				2,010	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	隅切り 支線A(4.5)×支線A(4.5)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	1.300	m ²	1,022	1,329	S単 102号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	0.600	m3	892.8	536	S単 116号
	合計				1,865	
	単価				187	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	路盤工(支線道路A) RC-40 t=140mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	175.1	175	S単 147号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	1.000	m ²	660.8	661	S単 148号
	合計				836	
	単価				836	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	路体工(支線道路A)		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	24.500	m3	363	8,894	S単 108号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	552.400	m3	262.1	144,784	S単 115号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()	15.700	m3	3,332	52,312	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	270.800	m ²	443.4	120,073	S単 118号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	161.200	m ²	898.6	144,854	S単 119号
	合計				470,917	
	単価				4,709	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	舗装工(支線道路A) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),フライト各種,なし	1.000	m ²	1,653	1,653	S単 152号
	合計				1,653	
	単価				1,653	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	路盤工(支線道路A) RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤツ RC-40	1.000	m ²	566.5	567	S単 149号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	175.1	175	S単 147号
	合計				742	
	単価				742	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	隅切り 現道×支線A(4.5)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	5.000	m ²	1,022	5,110	S単 102号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	2.300	m3	892.8	2,053	S単 116号
	合計				7,163	
	単価				716	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm(現場発生材利用)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワツヤツ,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	698	698	S単 103号
	合計				698	
	単価				698	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	919	919	S単 104号
	合計				919	
	単価				919	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	路体工(支線道路B)		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	822.600	m3	262.1	215,603	S単 115号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	343.100	m ²	443.4	152,131	S単 118号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	45.300	m ²	898.6	40,707	S単 119号
	合計				408,441	
	単価				4,084	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツリ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	11.300	m ²	1,022	11,549	S単 102号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	5.100	m ³	892.8	4,553	S単 116号
	合計				16,102	
	単価				1,610	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツリ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	20.000	m ²	1,022	20,440	S単 102号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	9.000	m ³	892.8	8,035	S単 116号
	合計				28,475	
	単価				2,848	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツリ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	919	919	S単 104号
	合計				919	
	単価				919	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	路体工(支線道路B)		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	159.200	m ³	262.1	41,726	S単 115号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	101.600	m ²	443.4	45,049	S単 118号
	合計				86,775	
	単価				868	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	舗装工(耕作道路) RC-40 t=100mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツリ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	919	919	S単 104号
	合計				919	
	単価				919	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	路体工(耕作道路)		m		100.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()	3.200	m ³	3,332	10,662	S単 4号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	149.400	m3	892.8	133,384	S単 116号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	228.800	m3	262.1	59,968	S単 115号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	81.800	m ²	443.4	36,270	S単 118号
	合計				240,284	
	単価				2,403	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	隅切り 支線B(3.0)×耕作(2.5)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	20.000	m ²	1,022	20,440	S単 102号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	9.000	m3	892.8	8,035	S単 116号
	合計				28,475	
	単価				2,848	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	隅切り 耕作(2.5)×耕作(2.5)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	45.000	m ²	1,022	45,990	S単 102号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	20.300	m3	892.8	18,124	S単 116号
	合計				64,114	
	単価				6,411	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	作業土工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	6.800	m3	238.4	1,621	S単 112号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	315.2	1,292	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	3.700	m3	2,278	8,429	S単 3号
	合計				11,342	
	単価				11,342	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	自由勾配側溝設置工 B300×H300×L2000		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,348	5,348	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.300	m3	33,340	10,002	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m3	39,300	7,860	S単 125号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工無し,-	10.000	m	5,718	57,180	S単 86号
S02116	自由勾配側溝 B300×H300×L2000,T-25,横断用,,	5.000	個	34,600	173,000	S単 19号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	5.000	枚	404	2,020	S単 87号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング B300,T-25,横断用,,	5.000	枚	20,600	103,000	S単 20号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.100	m ²	497.8	2,539	S単 117号
	合計				360,949	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				36,095	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	自由勾配側溝設置工 B300×H400×L2000		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,348	5,348	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m ³	33,340	10,002	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m ³	39,300	15,720	S単 125号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工無し,-	10.000	m	5,718	57,180	S単 86号
S02116	自由勾配側溝 B300×H400×L2000,T-25,横断用,,	5.000	個	40,100	200,500	S単 21号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	5.000	枚	404	2,020	S単 87号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング B300,T-25,横断用,,	5.000	枚	20,600	103,000	S単 20号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.100	m ²	497.8	2,539	S単 117号
	合 計				396,309	
	単 価				39,631	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし	1.000	m ²	2,080	2,080	S単 153号
	合 計				2,080	
	単 価				2,080	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	路盤工(上層路盤) RM-30 t=200mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	1.000	m ²	1,207	1,207	S単 151号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	175.1	175	S単 147号
	合 計				1,382	
	単 価				1,382	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	路盤工(下層路盤) RC-40 t=300mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,碎石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｯｼﾞ RC-40	1.000	m ²	1,372	1,372	S単 150号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	175.1	175	S単 147号
	合 計				1,547	
	単 価				1,547	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし	1.000	m ²	1,653	1,653	S単 152号
	合 計				1,653	
	単 価				1,653	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 53号 ***						
000053	路盤工(支線道路B) t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツパン RC-40	1,000	m ²	566.5	567	S単 149号
SA0831	SP 不陸整正 無し,--,なし,	1,000	m ²	175.1	175	S単 147号
	合計				742	
	単価				742	
*** B単 - 54号 ***						
000054	隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツパン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	11,300	m ²	1,022	11,549	S単 102号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,--,なし	5,100	m ³	892.8	4,553	S単 116号
	合計				16,102	
	単価				1,610	
*** B単 - 55号 ***						
000055	作業土工		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	77,800	m ³	315.2	24,523	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	70,000	m ³	1,692	118,440	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	6,000	m ³	724	4,344	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし	64,000	m ³	487	31,168	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	80,000	m ²	443.4	35,472	S単 118号
	合計				213,947	
	単価				2,139	
*** B単 - 56号 ***						
000056	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF400		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4,000	m ³	311.8	1,247	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4,000	m ²	497.8	1,991	S単 117号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 400,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾙ型)標準型・ｸｰﾙ機能付,受台無し,あり	10,000	m	14,934	149,340	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,700	m ³	315.2	851	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	2,400	m ³	2,278	5,467	S単 3号
	合計				158,896	
	単価				15,890	
*** B単 - 57号 ***						
000057	取水U字フリーウム設置工 UF400 A型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4,000	m ³	311.8	1,247	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,700	m ³	315.2	851	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	2,400	m ³	2,278	5,467	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4,000	m ²	497.8	1,991	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,無し,--,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0,200	m ³	39,300	7,860	S単 125号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.400	m ²	9,417	32,018	S単 129号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,398	43,980	S単 88号
S02116	取水U字フリューム 400 両口分水,,	10.000	個	30,400	304,000	S単 22号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 400,,	10.000	枚	1,930	19,300	S単 23号
	合計				416,714	
	単価				41,671	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-400		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	995	995	S単 89号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 400×1000,,	1.000	枚	8,160	8,160	S単 24号
	合計				9,155	
	単価				9,155	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	急流工 UF400-2		箇所		10,000	歩A 箇所
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	30.100	m ³	311.8	9,385	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	18.800	m ²	497.8	9,359	S単 117号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	20.000	m	3,759	75,180	S単 90号
S02116	大型フリューム B800×H800×L2000,,	10.000	個	67,600	676,000	S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	24.900	m ²	9,417	234,483	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m ³	39,300	47,160	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	17.200	m ³	315.2	5,421	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	15.500	m ³	2,278	35,309	S単 3号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	8.600	m ²	9,417	80,986	S単 131号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m ³	39,300	31,440	S単 127号
	合計				1,204,723	
	単価				120,472	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	二次製品樹設置工 900型		箇所		10,000	歩A 箇所
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m ³	311.8	7,140	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	497.8	10,205	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	8,175	81,750	S単 133号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 26号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.500	m ²	5,348	13,370	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m ³	33,340	26,672	S単 126号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.800	m ²	9,417	158,206	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.000	m ³	39,300	78,600	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m ³	315.2	3,751	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	10.700	m ³	2,278	24,375	S単 3号
	合 計				1,189,069	
	単 価				118,907	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	二次製品樹設置工 1050型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	32.800	m ³	311.8	10,227	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	25.800	m ²	497.8	12,843	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	10.000	基	11,400	114,000	S単 134号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	10.000	個	135,000	1,350,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	5,348	14,974	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	33,340	33,340	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	21.600	m ²	9,417	203,407	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.600	m ³	39,300	102,180	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.300	m ³	315.2	4,823	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	13.800	m ³	2,278	31,436	S単 3号
	合 計				1,877,230	
	単 価				187,723	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	ヒューム管布設 450(B形1種,120°自由基礎)		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	28.700	m ³	311.8	8,949	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	10.000	m ²	497.8	4,978	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	6.500	m ³	299	1,944	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	17,330	173,300	S単 137号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m ³ ,振動=引ソト'ガイト'式,区分,なし,なし	1.600	m ³	3,196	5,114	S単 92号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m ³ ,バ,区分,なし,あり	1.300	m ³	5,086	6,612	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	26.300	m ³	315.2	8,290	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	23.700	m ³	2,278	53,989	S単 3号
	合 計				263,176	
	単 価				26,318	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	重圧管布設(支線道路A) 450		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	9.400	m ³	311.8	2,931	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.000	m ²	497.8	2,987	S単 117号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:3,	0.100	m3	27,800	2,780	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.100	m ²	5,348	5,883	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	33,340	10,002	S単 126号
T00005	重圧管布設 450,長期割なし	10.000	m	23,563	235,630	T単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.600	m3	315.2	2,080	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	6.000	m3	2,278	13,668	S単 3号
	合計				275,961	
	単価				27,596	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	40.600	m3	363	14,738	S単 108号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	91.600	m ²	898.6	82,312	S単 119号
	合計				97,050	
	単価				971	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF250		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.300	m3	311.8	717	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	497.8	1,245	S単 117号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 250,バツ約(加ラ型)標準型・クレーン機能付,受台無し,あり	10.000	m	9,504	95,040	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	315.2	567	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.600	m3	2,278	3,645	S単 3号
	合計				101,214	
	単価				10,121	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	取水U字フリーウム設置工 UF250 A型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.300	m3	311.8	717	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	315.2	567	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.600	m3	2,278	3,645	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	497.8	1,245	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	39,300	3,930	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²	9,417	18,834	S単 129号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,398	43,980	S単 88号
S02116	取水U字フリーウム 250 両口分水,,	10.000	個	17,700	177,000	S単 30号
S02116	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 250,,	10.000	枚	960	9,600	S単 31号
	合計				259,518	
	単価				25,952	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 67号 ***						
000067	二次製品樹設置工 600型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.700	m3	311.8	3,648	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.200	m ²	497.8	6,073	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	10.000	基	5,509	55,090	S単 135号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	10.000	個	28,700	287,000	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.800	m ²	5,348	9,626	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	33,340	13,336	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.600	m ²	9,417	99,820	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m3	39,300	47,160	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.200	m3	315.2	2,269	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	6.500	m3	2,278	14,807	S単 3号
	合計				538,829	
	単価				53,883	
*** B単 - 68号 ***						
000068	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	995	995	S単 89号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 250×1000,,	1.000	枚	4,360	4,360	S単 33号
	合計				5,355	
	単価				5,355	
*** B単 - 69号 ***						
000069	屈曲工 UF250		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.700	m ²	9,417	119,596	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,300	39,300	S単 125号
	合計				158,896	
	単価				15,890	
*** B単 - 70号 ***						
000070	ヒューム管布設 300(B形1種,120°自由基礎)		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	24.500	m3	311.8	7,639	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.000	m ²	497.8	3,982	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	5.400	m ²	299	1,615	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	12,050	120,500	S単 138号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動コバク,区分,なし,あり	1.300	m3	4,033	5,243	S単 94号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,バク,区分,なし,あり	0.700	m3	5,086	3,560	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	23.800	m3	315.2	7,502	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	21.500	m3	2,278	48,977	S単 3号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				199,018	
	単価				19,902	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	流末処理工					歩A
	分水栓 B-300		個		1,000	当たり算出
S02116	分水栓 B - 3 0 0 , ,	1.000	個	43,800	43,800	S単 34号
	合計				43,800	
	単価				43,800	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	二次製品樹設置工 1050型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	32.800	m3	311.8	10,227	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	25.800	m ²	497.8	12,843	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	10.000	基	11,400	114,000	S単 134号
S02116	合流樹 (1050型) 1050 × 1050 × 820 , ,	10.000	個	135,000	1,350,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ³	5,348	14,974	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,340	33,340	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	21.600	m ²	9,417	203,407	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.600	m3	39,300	102,180	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.300	m3	315.2	4,823	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	13.800	m3	2,278	31,436	S単 3号
	合計				1,877,230	
	単価				187,723	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	ヒューム管布設 600(B形2種,180°自由基礎)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	19.900	m3	311.8	6,205	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13.000	m ²	497.8	6,471	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	12.300	m ²	299	3,678	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管2種	10.000	m	27,920	279,200	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動コパクタ'ガイド'式,区分 ,なし,	2.800	m3	3,196	8,949	S単 92号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動コパクタ,区分 ,なし,あり	3.900	m3	4,033	15,729	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.300	m3	315.2	3,247	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	9.300	m3	2,278	21,185	S単 3号
	合計				344,664	
	単価				34,466	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	作業土工		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	59.200	m3	315.2	18,660	S単 110号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	53.300	m3	1,692	90,184	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	6.900	m3	724	4,996	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし	46.400	m3	487	22,597	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	69.500	m ²	443.4	30,816	S単 118号
	合計				167,253	
	単価				1,673	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF450		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.700	m3	311.8	1,465	S単 111号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	4.500	m ²	497.8	2,240	S単 117号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 450,ﾊﾞｯｸﾙ(ｶｰﾌﾞ型)標準型・ｸﾚｰﾝ機能付,受台無し,あり	10.000	m	18,662	186,620	S単 82号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m3	315.2	914	S単 110号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	2.600	m3	2,278	5,923	S単 3号
	合計				197,162	
	単価				19,716	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	取水U字フリーム設置工 UF450 B型		箇所		10,000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.700	m3	311.8	1,465	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m3	315.2	914	S単 110号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	2.600	m3	2,278	5,923	S単 3号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	4.500	m ²	497.8	2,240	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	39,300	7,860	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.400	m ²	9,417	32,018	S単 129号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,398	43,980	S単 88号
S02116	取水U字フリーム 450 両口分水,,	10.000	個	40,400	404,000	S単 35号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｰﾑ接合部品 フリームタイト 450,,	10.000	枚	2,810	28,100	S単 36号
	合計				526,500	
	単価				52,650	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	急流工 UF450-2		箇所		10,000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	37.400	m3	311.8	11,661	S単 111号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	20.800	m ²	497.8	10,354	S単 117号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	20.000	m	5,826	116,520	S単 91号
S02116	大型フリーム B900 x H900 x L2000,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 37号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	31.400	m ²	9,417	295,694	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.500	m3	39,300	58,950	S単 125号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	20.900	m3	315.2	6,588	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	18.800	m3	2,278	42,826	S単 3号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	9.600	m ²	9,417	90,403	S単 131号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する, -, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.900	m3	39,300	35,370	S単 127号
	合計				1,453,366	
	単価				145,337	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-450		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし, -, -, -, 再利用撤去 を行わない	1.000	枚	995	995	S単 89号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 450×1000, ,	1.000	枚	9,230	9,230	S単 38号
	合計				10,225	
	単価				10,225	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	ヒューム管布設 400(B形1種,120°自由基礎)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	25.800	m3	311.8	8,044	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.000	m ²	497.8	4,480	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	6.000	m ²	299	1,794	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	15,820	158,200	S単 140号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動コバク,区分 ,なし,あり	1.500	m3	4,033	6,050	S単 94号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,バク,区分 ,なし,あり	1.000	m3	5,086	5,086	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	24.000	m3	315.2	7,565	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	21.600	m3	2,278	49,205	S単 3号
	合計				240,424	
	単価				24,042	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	作業土工 1型		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, -, -	35.700	m3	363	12,959	S単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	29.500	m3	315.2	9,298	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	26.600	m3	1,692	45,007	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	2.400	m3	724	1,738	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし	24.200	m3	487	11,785	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	53.500	m ²	898.6	48,075	S単 119号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	45.700	m ²	443.4	20,263	S単 118号
	合計				149,125	
	単価				1,491	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	作業土工 2型		m		100,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -	80.500	m3	363	29,222	S単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	5.400	m3	315.2	1,702	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	4.900	m3	1,692	8,291	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし	4.900	m3	724	3,548	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	91.500	m ²	898.6	82,222	S単 119号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	31.700	m ²	443.4	14,056	S単 118号
	合計				139,041	
	単価				1,390	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	作業土工 3型		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -	2.500	m3	363	908	S単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	58.900	m3	315.2	18,565	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	53.000	m3	1,692	89,676	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし	9.800	m3	724	7,095	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3~4ton, なし	43.200	m3	487	21,038	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	27.500	m ²	898.6	24,712	S単 119号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	131.300	m ²	443.4	58,218	S単 118号
	合計				220,212	
	単価				2,202	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF350		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	3.400	m3	311.8	1,060	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	497.8	1,742	S単 117号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 350, ハック杓(カマ型)標準型・クレーン機能付, 受台無し, あり	10.000	m	12,841	128,410	S単 83号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m3	315.2	725	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク()	2.100	m3	2,278	4,784	S単 3号
	合計				136,721	
	単価				13,672	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	取水U字フリーム設置工 UF350 A型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	3.400	m3	311.8	1,060	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m3	315.2	725	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク()	2.100	m3	2,278	4,784	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	497.8	1,742	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	39,300	3,930	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	2.900	m ²	9,417	27,309	S単 129号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,398	43,980	S単 88号
S02116	取水U字フリーム 350 両口分水, .	10.000	個	24,900	249,000	S単 39号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,,	10.000	枚	1,600	16,000	S単 40号
	合計				348,530	
	単価				34,853	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	二次製品樹設置工 900型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m3	311.8	7,140	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	497.8	10,205	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	8,175	81,750	S単 133号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 26号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.500	m ²	5,348	13,370	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.800	m3	33,340	26,672	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.800	m ²	9,417	158,206	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	2.000	m3	39,300	78,600	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m3	315.2	3,751	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	10.700	m3	2,278	24,375	S単 3号
	合計				1,189,069	
	単価				118,907	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	現場打樹 900型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	27.500	m3	311.8	8,575	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	19.600	m ²	497.8	9,757	S単 117号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	5,348	14,974	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m3	33,340	33,340	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	53.900	m ²	9,417	507,576	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	5.100	m3	39,300	200,430	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	16.900	m3	315.2	5,327	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	15.200	m3	2,278	34,626	S単 3号
	合計				814,605	
	単価				81,461	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	急流工 UF350-2		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	30.100	m3	311.8	9,385	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	18.800	m ²	497.8	9,359	S単 117号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行なわない	20.000	m	3,759	75,180	S単 90号
S02116	大型フリューム B800×H800×L2000,,	10.000	個	67,600	676,000	S単 25号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	24.900	m ²	9,417	234,483	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.300	m ³	39,300	51,090	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	17.200	m ³	315.2	5,421	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	15.500	m ³	2,278	35,309	S単 3号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	7.700	m ²	9,417	72,511	S単 131号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.700	m ³	39,300	27,510	S単 127号
	合 計				1,196,248	
	単 価				119,625	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	急流工(減勢部無し) UF350-2		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	15.400	m ²	9,417	145,022	S単 131号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.400	m ³	39,300	55,020	S単 127号
	合 計				200,042	
	単 価				20,004	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	屈曲工 UF350		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	15.700	m ²	9,417	147,847	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.400	m ³	39,300	55,020	S単 125号
	合 計				202,867	
	単 価				20,287	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	重圧管布設(支線道路A) 400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.400	m ³	311.8	2,619	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.500	m ²	497.8	2,738	S単 117号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	0.100	m ³	27,800	2,780	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.100	m ²	5,348	5,883	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.300	m ³	33,340	10,002	S単 126号
T00004	重圧管布設 400,長期割なし	10.000	m	21,263	212,630	T単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.200	m ³	315.2	1,954	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	5.600	m ³	2,278	12,757	S単 3号
	合 計				251,363	
	単 価				25,136	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	作業土工 1型		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	38.700	m3	363	14,048	S単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	25.800	m3	315.2	8,132	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	23.200	m3	1,692	39,254	S単 5号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	2.300	m3	724	1,665	S単 8号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし	20.900	m3	487	10,178	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	56.600	m ²	898.6	50,861	S単 119号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	37.000	m ²	443.4	16,406	S単 118号
	合計				140,544	
	単価				1,405	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	作業土工 3型		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	54.400	m3	315.2	17,147	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	49.000	m3	1,692	82,908	S単 5号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし	49.000	m3	487	23,863	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	139.000	m ²	443.4	61,633	S単 118号
	合計				185,551	
	単価				1,856	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.800	m3	311.8	873	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	497.8	1,493	S単 117号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300,バ ック(加-型)標準型・ク-ン機能付,受台無し,あり	10.000	m	11,082	110,820	S単 84号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.000	m3	315.2	630	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ック()	1.800	m3	2,278	4,100	S単 3号
	合計				117,916	
	単価				11,792	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	取水U字フリーム設置工 UF300 A型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.800	m3	311.8	873	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.000	m3	315.2	630	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ック()	1.800	m3	2,278	4,100	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	497.8	1,493	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m3	39,300	3,930	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.400	m ²	9,417	22,601	S単 129号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,398	43,980	S単 88号
S02116	取水U字フリーム 300 両口分水,,	10.000	個	21,500	215,000	S単 42号
S02116	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 300,,	10.000	枚	1,370	13,700	S単 43号
	合計				306,307	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				30,631	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	二次製品樹設置工 600型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.700	m3	311.8	3,648	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.200	m ²	497.8	6,073	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	10.000	基	5,509	55,090	S単 135号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	10.000	個	28,700	287,000	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.800	m ³	5,348	9,626	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	33,340	13,336	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.600	m ²	9,417	99,820	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m3	39,300	47,160	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.200	m3	315.2	2,269	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	6.500	m3	2,278	14,807	S単 3号
	合 計				538,829	
	単 価				53,883	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	二次製品樹設置工 900型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m3	311.8	7,140	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	497.8	10,205	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	8,175	81,750	S単 133号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 26号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.500	m ²	5,348	13,370	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m3	33,340	26,672	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.800	m ²	9,417	158,206	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.000	m3	39,300	78,600	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m3	315.2	3,751	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	10.700	m3	2,278	24,375	S単 3号
	合 計				1,189,069	
	単 価				118,907	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	急流工 UF300-2		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	18.600	m3	311.8	5,799	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	14.600	m ²	497.8	7,268	S単 117号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	20.000	m	3,759	75,180	S単 90号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,,	10.000	個	43,600	436,000	S単 44号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	14.300	m ²	9,417	134,663	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.600	m ³	39,300	23,580	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.300	m ³	315.2	3,562	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	10.200	m ³	2,278	23,236	S単 3号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	6.900	m ²	9,417	64,977	S単 131号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.600	m ³	39,300	23,580	S単 127号
	合計				797,845	
	単価				79,785	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	急流工(減勢部無し) UF300-2		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	13.900	m ²	9,417	130,896	S単 131号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.300	m ³	39,300	51,090	S単 127号
	合計				181,986	
	単価				18,199	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	995	995	S単 89号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,	1.000	枚	5,110	5,110	S単 45号
	合計				6,105	
	単価				6,105	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	屈曲工 UF300		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	14.100	m ²	9,417	132,780	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.200	m ³	39,300	47,160	S単 125号
	合計				179,940	
	単価				17,994	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	ヒューム管布設 350(B形1種,120°自由基礎)		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	17.200	m ³	311.8	5,363	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.500	m ²	497.8	4,231	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	5.800	m ²	299	1,734	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	13,300	133,000	S単 141号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m ³ ,振動コパクタ,区分,なし,あり	1.400	m ³	4,033	5,646	S単 94号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m ³ ,バ,区分,なし,あり	0.900	m ³	5,086	4,577	S単 93号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.100	m3	315.2	4,760	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	13.600	m3	2,278	30,981	S単 3号
	合計				190,292	
	単 価				19,029	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	重圧管布設(支線道路B) 350		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.400	m3	311.8	2,307	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.100	m ²	497.8	2,539	S単 117号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	0.100	m3	27,800	2,780	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.100	m ²	5,348	5,883	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.300	m3	33,340	10,002	S単 126号
T00003	重圧管布設 350,長期割なし	10.000	m	17,466	174,660	T単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.600	m3	315.2	1,765	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	5.100	m3	2,278	11,618	S単 3号
	合計				211,554	
	単 価				21,155	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	作業土工		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	14.500	m3	363	5,264	S単 108号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,均質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	64.600	m ²	898.6	58,050	S単 119号
	合計				63,314	
	単 価				633	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	鉄筋コンクリートフリーフォーム設置工 UF250		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.300	m3	311.8	717	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	497.8	1,245	S単 117号
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 250,バツカ(加-ラ型)標準型・ク-ン機能付,受台無し,あり	10.000	m	9,504	95,040	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	315.2	567	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.600	m3	2,278	3,645	S単 3号
	合計				101,214	
	単 価				10,121	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	二次製品樹設置工 600型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.700	m3	311.8	3,648	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.200	m ²	497.8	6,073	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	10.000	基	5,509	55,090	S単 135号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	10.000	個	28,700	287,000	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.800	m ²	5,348	9,626	S単 130号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	33,340	13,336	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.600	m ²	9,417	99,820	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m3	39,300	47,160	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.200	m3	315.2	2,269	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	6.500	m3	2,278	14,807	S単 3号
	合計				538,829	
	単価				53,883	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	ヒューム管布設 250(B形1種,120°自由基礎)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	14.400	m3	311.8	4,490	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.500	m ²	497.8	3,734	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	5.100	m ²	299	1,525	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	10,970	109,700	S単 142号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バ ^ク ット容量0.45m3,振動コバ ^ク ,区分,なし,あり	1.200	m3	4,033	4,840	S単 94号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バ ^ク ット容量0.45m3,バ ^ク ,区分,なし,あり	0.600	m3	5,086	3,052	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	13.200	m3	315.2	4,161	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	11.900	m3	2,278	27,108	S単 3号
	合計				158,610	
	単価				15,861	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	分水栓 250		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 250,,	1.000	個	11,400	11,400	S単 47号
	合計				11,400	
	単価				11,400	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	塩ビ管直管布設 VP 200 TS継手(支給品)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	13.900	m3	311.8	4,334	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	497.8	1,991	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	7.100	m ²	299	2,123	S単 7号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バ ^ク ット容量0.45m3,振動コバ ^ク ,区分,なし,あり	1.400	m3	7,993	11,190	S単 95号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所	10.000	m	1,370	13,700	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	13.600	m3	235.9	3,208	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	6.100	m3	2,278	13,896	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	6.100	m3	1,692	10,321	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	6.100	m3	724	4,416	S単 8号
	合計				65,179	
	単価				6,518	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 109号 ***					
000109	塩ビ管直管布設 VP 200 TS継手		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	13.900	m3	311.8	4,334	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	497.8	1,991	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	7.100	m ²	299	2,123	S単 7号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バケット容量0.45m3,振動コバク,区分,なし, あり	1.400	m3	7,993	11,190	S単 95号
T00006	硬質ポリ塩化ビニル管 人力布設 TS	10.000	m	6,733	67,330	T単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	13.600	m3	235.9	3,208	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	6.100	m3	2,278	13,896	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	6.100	m3	1,692	10,321	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	6.100	m3	724	4,416	S単 8号
	合計				118,809	
	単価				11,881	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	塩ビ管直管布設 VP 200 R R継手(支給品)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	13.900	m3	311.8	4,334	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	497.8	1,991	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	7.100	m ²	299	2,123	S単 7号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バケット容量0.45m3,振動コバク,区分,なし, あり	1.400	m3	7,993	11,190	S単 95号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,RR管,4.0m管,0箇所	10.000	m	1,357	13,570	S単 99号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	13.600	m3	235.9	3,208	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	6.100	m3	2,278	13,896	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	6.100	m3	1,692	10,321	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	6.100	m3	724	4,416	S単 8号
	合計				65,049	
	単価				6,505	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	塩ビ管直管布設 VP 200 R R継手		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	13.900	m3	311.8	4,334	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	497.8	1,991	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	7.100	m ²	299	2,123	S単 7号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バケット容量0.45m3,振動コバク,区分,なし, あり	1.400	m3	7,993	11,190	S単 95号
T00007	硬質ポリ塩化ビニル管 人力布設 RR	10.000	m	5,917	59,170	T単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	13.600	m3	235.9	3,208	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	6.100	m3	2,278	13,896	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	6.100	m3	1,692	10,321	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	6.100	m3	724	4,416	S単 8号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				110,649	
	単価				11,065	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	塩ビ異形管 200×90°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベント B形 径200,,	1.000	個	23,400	23,400	S単 50号
	合計				23,400	
	単価				23,400	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	塩ビ異形管 200×5 5/8°		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8°ベントB形 径200,,	1.000	個	12,500	12,500	S単 51号
	合計				12,500	
	単価				12,500	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	仮設吐工設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,200mm	1.000	基	145,867	145,867	S単 100号
S02116	メカニカルフランジ 200,,	2.000	個	59,700	119,400	S単 52号
S02116	弁用敷パネル 400×600×60,,	1.000	個	1,380	1,380	S単 53号
S02116	仕切弁ボックス D32蓋付枠,,	1.000	個	38,200	38,200	S単 54号
S02116	仕切弁ボックス 32B20,,	1.000	個	3,960	3,960	S単 55号
S02116	仕切弁ボックス 32-C-30,,	1.000	個	7,290	7,290	S単 56号
S02116	スラブ80 (2枚/組) 800×300×75,,	1.000	個	6,550	6,550	S単 57号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) VP 200×90°, ,	3.000	個	17,600	52,800	S単 58号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m,,	0.470	本	16,100	7,567	S単 59号
	合計				383,014	
	単価				383,014	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	仮設吐工撤去・設置 (8工区流用)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00002	仮設吐工 撤去・設置	1.000	基	20,822	20,822	T単 1号
	合計				20,822	
	単価				20,822	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	空気弁設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	13,350	13,350	S単 101号
S02116	急速空気弁 25型 7.5K FCD製 JWVA B137,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 60号
S02116	フランジ短管 75 L=250,,	1.000	個	12,600	12,600	S単 61号
S02116	フランジ付きT字管 200×75,,	1.000	個	22,600	22,600	S単 62号
S02116	空気弁ボックス 単口用 フタ付 35×45型,,	1.000	個	80,200	80,200	S単 63号
S02116	空気弁ボックス 単口用 B 20型,,	1.000	個	5,280	5,280	S単 64号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	空気弁ボックス C型,,	1.000	個	6,970	6,970	S単 65号
S02116	スラブ80 (2枚/組) 800×300×75,,	1.000	個	6,550	6,550	S単 57号
	合計				192,850	
	単価				192,850	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	121.700	m3	363	44,177	S単 108号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	21.000	m ²	443.4	9,311	S単 118号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	215.600	m ²	898.6	193,738	S単 119号
	合計				247,226	
	単価				2,472	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	ベンチフリューム設置工 BF250		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.800	m3	311.8	561	S単 111号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	2.500	m ²	497.8	1,245	S単 117号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,759	37,590	S単 90号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000,,	5.000	個	11,000	55,000	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.200	m3	315.2	378	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.100	m3	2,278	2,506	S単 3号
	合計				97,280	
	単価				9,728	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	二次製品樹設置工 1050型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	32.800	m3	311.8	10,227	S単 111号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	25.800	m ²	497.8	12,843	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	10.000	基	11,400	114,000	S単 134号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	10.000	個	135,000	1,350,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	5,348	14,974	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,340	33,340	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	21.600	m ²	9,417	203,407	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.600	m3	39,300	102,180	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.300	m3	315.2	4,823	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	13.800	m3	2,278	31,436	S単 3号
	合計				1,877,230	
	単価				187,723	
	*** B単 - 120号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000120	屈曲工 BF250		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.000	m ²	9,417	84,753	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.800	m ³	39,300	31,440	S単 125号
	合 計				116,193	
	単 価				11,619	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	階段落差工 BF250		個		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.600	m ³	311.8	499	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.500	m ²	497.8	747	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,483	34,830	S単 132号
S02116	階段落差工 BF型 250,,	10.000	個	19,500	195,000	S単 67号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m ³	315.2	347	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m ³	2,278	2,278	S単 3号
	合 計				233,701	
	単 価				23,370	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	ヒューム管布設 500(B形1種,180°自由基礎)		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	35.200	m ³	311.8	10,975	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.000	m ²	497.8	5,974	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	11.200	m ²	299	3,349	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	19,500	195,000	S単 143号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケツ容量0.45m ³ ,振動コバク'ガイト'式,区分,なし, なし	2.600	m ³	3,196	8,310	S単 92号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケツ容量0.45m ³ ,振動コバク'ガイト'式,区分,なし,あり	3.300	m ³	4,033	13,309	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	29.500	m ³	315.2	9,298	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	26.600	m ³	2,278	60,595	S単 3号
	合 計				306,810	
	単 価				30,681	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	BF取合工(B型) BF250 HP500		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.300	m ³	311.8	1,341	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.200	m ³	315.2	693	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2.000	m ³	2,278	4,556	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.200	m ²	497.8	3,584	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.900	m ³	39,300	74,670	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	17.200	m ²	9,417	161,972	S単 129号
	合 計				246,816	
	単 価				24,682	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 124号 ***						
000124	ヒューム管布設 500(B形2種,120°固定基礎)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	134.400	m3	311.8	41,906	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	10.400	m ²	497.8	5,177	S単 117号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.100	m ²	5,348	5,883	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	33,340	16,670	S単 126号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種	10.000	m	19,500	195,000	S単 144号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.200	m ²	9,417	58,385	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.100	m3	39,300	82,530	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	143.400	m3	315.2	45,200	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	129.100	m3	2,278	294,090	S単 3号
	合計				744,841	
	単価				74,484	
*** B単 - 125号 ***						
000125	二次製品樹設置工 1050型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	32.800	m3	311.8	10,227	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	25.800	m ²	497.8	12,843	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	10.000	基	11,400	114,000	S単 134号
S02116	合流樹(1050型) 1050 x 1050 x 820,,	10.000	個	135,000	1,350,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	5,348	14,974	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,340	33,340	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	21.600	m ²	9,417	203,407	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.600	m3	39,300	102,180	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.300	m3	315.2	4,823	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	13.800	m3	2,278	31,436	S単 3号
	合計				1,877,230	
	単価				187,723	
*** B単 - 126号 ***						
000126	作業土工		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	165.100	m3	363	59,931	S単 108号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	19.800	m ²	443.4	8,779	S単 118号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	272.000	m ²	898.6	244,419	S単 119号
	合計				313,129	
	単価				3,131	
*** B単 - 127号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000127	ベンチフリーム設置工 BF350		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.700	m3	311.8	842	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	497.8	1,742	S単 117号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,759	37,590	S単 90号
S02116	ベンチフリーム 型 BF-350 L=2000,,	5.000	個	16,800	84,000	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	315.2	536	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	1.500	m3	2,278	3,417	S単 3号
	合 計				128,127	
	単 価				12,813	
	*** B単 - 128号 ***					
000128	二次製品樹設置工 1050型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	32.800	m3	311.8	10,227	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	25.800	m ²	497.8	12,843	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	10.000	基	11,400	114,000	S単 134号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	10.000	個	135,000	1,350,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	5,348	14,974	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,340	33,340	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	21.600	m ²	9,417	203,407	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.600	m3	39,300	102,180	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.300	m3	315.2	4,823	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	13.800	m3	2,278	31,436	S単 3号
	合 計				1,877,230	
	単 価				187,723	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	階段落差工 BF350		個		10.000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.200	m3	311.8	686	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.100	m ²	497.8	1,045	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,931	39,310	S単 136号
S02116	階段落差工 BF型 350,,	10.000	個	26,900	269,000	S単 69号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.300	m3	315.2	410	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	1.200	m3	2,278	2,734	S単 3号
	合 計				313,185	
	単 価				31,319	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	ヒューム管布設 600(B形1種,120°自由基礎) No.0+28.5-33.5		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	75.200	m3	311.8	23,447	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13.000	m ²	497.8	6,471	S単 117号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	8.500	m ²	299	2,542	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	24,830	248,300	S単 145号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動0-リフト'ガ'式,区分,なし, なし	2.800	m3	3,196	8,949	S単 92号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動0バ'ク,区分,なし,あり	2.100	m3	4,033	8,469	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	73.700	m3	315.2	23,230	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動0バ'ク()	66.400	m3	2,278	151,259	S単 3号
	合計				472,667	
	単価				47,267	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	ヒューム管布設 600(B形1種,120°自由基礎) No.1-No.1+7.5		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	93.300	m3	311.8	29,091	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13.000	m ²	497.8	6,471	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	8.500	m ²	299	2,542	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	24,830	248,300	S単 145号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動0-リフト'ガ'式,区分,なし, なし	2.800	m3	3,196	8,949	S単 92号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動0バ'ク,区分,なし,あり	2.100	m3	4,033	8,469	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	93.800	m3	315.2	29,566	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動0バ'ク()	84.500	m3	2,278	192,491	S単 3号
	合計				525,879	
	単価				52,588	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	ヒューム管布設 600(B形1種,120°自由基礎) No.2+4.1-9.1		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	61.900	m3	311.8	19,300	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13.000	m ²	497.8	6,471	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	8.500	m ²	299	2,542	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	24,830	248,300	S単 145号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動0-リフト'ガ'式,区分,なし, なし	2.800	m3	3,196	8,949	S単 92号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動0バ'ク,区分,なし,あり	2.100	m3	4,033	8,469	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	59.000	m3	315.2	18,597	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動0バ'ク()	53.100	m3	2,278	120,962	S単 3号
	合計				433,590	
	単価				43,359	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	BF取合工(B型) BF350 HP600		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.500	m3	311.8	1,715	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.600	m3	315.2	820	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動0バ'ク()	2.300	m3	2,278	5,239	S単 3号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.300	m ²	497.8	4,132	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	2.200	m ³	39,300	86,460	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	20.500	m ²	9,417	193,049	S単 129号
	合計				291,415	
	単価				29,142	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	48.000	m ³	363	17,424	S単 108号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	196.000	m ²	443.4	86,906	S単 118号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	106.000	m ²	898.6	95,252	S単 119号
	合計				199,582	
	単価				1,996	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	ベンチフリューム設置工 BF350		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.700	m ³	311.8	842	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	497.8	1,742	S単 117号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,759	37,590	S単 90号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-350 L=2000,,	5.000	個	16,800	84,000	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m ³	315.2	536	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.500	m ³	2,278	3,417	S単 3号
	合計				128,127	
	単価				12,813	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	ヒューム管布設 600(B形1種,180°自由基礎)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	66.000	m ³	311.8	20,579	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13.000	m ²	497.8	6,471	S単 117号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	12.300	m ²	299	3,678	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	24,830	248,300	S単 145号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケツ容量0.45m ³ ,振動コバク'ガイト'式,区分,なし,	2.800	m ³	3,196	8,949	S単 92号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケツ容量0.45m ³ ,振動コバク'ガイト'式,区分,なし,あり	3.900	m ³	4,033	15,729	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	61.600	m ³	315.2	19,416	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	55.500	m ³	2,278	126,429	S単 3号
	合計				449,551	
	単価				44,955	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	BF取合工(B型) BF350 HP600		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.500	m3	311.8	1,715	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.600	m3	315.2	820	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2.300	m3	2,278	5,239	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.300	m ²	497.8	4,132	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.200	m3	39,300	86,460	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	20.500	m ²	9,417	193,049	S単 129号
	合計				291,415	
	単価				29,142	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	ヒューム管布設 700(B形2種,120°固定基礎)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	130.100	m3	311.8	40,565	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.900	m ²	497.8	6,422	S単 117号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.100	m ²	5,348	5,883	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.700	m3	33,340	23,338	S単 126号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種	10.000	m	33,860	338,600	S単 146号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.600	m ²	9,417	80,986	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	3.700	m3	39,300	145,410	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	133.800	m3	315.2	42,174	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	120.500	m3	2,278	274,499	S単 3号
	合計				957,877	
	単価				95,788	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	現場打樹 5-6型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	10.400	m3	238.4	2,479	S単 112号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.200	m ²	497.8	1,593	S単 117号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	5,348	2,139	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	33,340	6,668	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.900	m ²	9,417	93,228	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.300	m3	39,300	51,090	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	8.400	m3	235.9	1,982	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	7.600	m3	2,278	17,313	S単 3号
	合計				176,492	
	単価				176,492	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	131.000	m3	363	47,553	S単 108号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	84.000	m ²	443.4	37,246	S単 118号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	208.000	m ²	898.6	186,909	S単 119号
	合 計				271,708	
	単 価				2,717	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	ベンチフリューム設置工 BF500		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.100	m3	311.8	1,278	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.900	m ²	497.8	2,439	S単 117号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,759	37,590	S単 90号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-500 L=2000,,	5.000	個	28,100	140,500	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m3	315.2	662	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバダ()	1.900	m3	2,278	4,328	S単 3号
	合 計				186,797	
	単 価				18,680	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	階段落差工 BF500		個		10.000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.100	m3	311.8	967	S単 111号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.900	m ²	497.8	1,444	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,931	39,310	S単 136号
S02116	階段落差工 BF型 500,,	10.000	個	39,600	396,000	S単 71号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.600	m3	315.2	504	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバダ()	1.400	m3	2,278	3,189	S単 3号
	合 計				441,414	
	単 価				44,141	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	BF取合工(B型) BF500 HP700		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.300	m3	311.8	2,276	S単 111号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.100	m3	315.2	977	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバダ()	2.800	m3	2,278	6,378	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.600	m ²	497.8	4,779	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.700	m3	39,300	106,110	S単 125号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	24.900	m ²	9,417	234,483	S単 129号
	合 計				355,003	
	単 価				35,500	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	99.000	m3	363	35,937	S単 108号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	110.000	m ²	443.4	48,774	S単 118号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	164.000	m ²	898.6	147,370	S単 119号
	合 計				232,081	
	単 価				2,321	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	ベンチフリーム設置工 BF600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.300	m3	311.8	1,653	S単 111号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	5.800	m ²	497.8	2,887	S単 117号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,759	37,590	S単 90号
S02116	ベンチフリーム 型 BF-600 L=2000,,	5.000	個	34,800	174,000	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.400	m3	315.2	756	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	2.200	m3	2,278	5,012	S単 3号
	合 計				221,898	
	単 価				22,190	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	二次製品樹設置工 1050型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	32.800	m3	311.8	10,227	S単 111号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	25.800	m ²	497.8	12,843	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	10.000	基	11,400	114,000	S単 134号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	10.000	個	135,000	1,350,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	5,348	14,974	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,340	33,340	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	21.600	m ²	9,417	203,407	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.600	m3	39,300	102,180	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.300	m3	315.2	4,823	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	13.800	m3	2,278	31,436	S単 3号
	合 計				1,877,230	
	単 価				187,723	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	階段落差工 BF600		個		10.000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.900	m3	311.8	1,216	S単 111号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	3.500	m ²	497.8	1,742	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,931	39,310	S単 136号
S02116	階段落差工 BF型 600,,	10.000	個	42,800	428,000	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	315.2	567	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	1.600	m3	2,278	3,645	S単 3号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				474,480	
	単価				47,448	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	121.000	m3	363	43,923	S単 108号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	21.000	m ²	443.4	9,311	S単 118号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	165.000	m ²	898.6	148,269	S単 119号
	合計				201,503	
	単価				2,015	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	柵渠設置工 500×600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	8.900	m3	238.4	2,122	S単 112号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.800	m ²	497.8	3,883	S単 117号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.000m,1.0(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,あり	10.000	m	27,271	272,710	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	5.300	m3	235.9	1,250	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	4.800	m3	2,278	10,934	S単 3号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	33,340	16,670	S単 126号
	合計				307,569	
	単価				30,757	
	*** B単 - 150号 ***					
000150	現場打樹 5-6型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	10.400	m3	238.4	2,479	S単 112号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.200	m ²	497.8	1,593	S単 117号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	5,348	2,139	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	33,340	6,668	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.900	m ²	9,417	93,228	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.300	m3	39,300	51,090	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	8.400	m3	235.9	1,982	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	7.600	m3	2,278	17,313	S単 3号
	合計				176,492	
	単価				176,492	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	ボックスカルバート取付作業土工 3AP 500×600-B0X900×800		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	4.500	m3	238.4	1,073	S単 112号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	497.8	1,245	S単 117号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.800	m3	235.9	661	S単 109号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2.600	m3	2,278	5,923	S単 3号
	合計				8,902	
	単価				8,902	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	ボックスカルバート取付工 3AP 500×600-BOX900×800		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	497.8	1,245	S単 117号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	5,348	1,604	S単 130号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	33,340	3,334	S単 126号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.800	m ²	9,417	64,036	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.800	m3	39,830	31,864	S単 128号
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	0.061	ton	328,638	20,047	S単 79号
	合計				122,130	
	単価				122,130	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	交通誘導員		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,300	15,300	S単 15号
	合計				15,300	
	単価				15,300	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	398		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,688		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()		m3	2,278		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()		m3	3,332		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,692		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,692		歩A・単A
S01072	*** S単 - 7号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	299		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	724		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし		m3	487		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** バックホ[加-型・後方超小旋回・ル-ン・~超低・排(~2014)] バックホ[加-型・後方超小旋回・ル-ン・~超低・排(~2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	12,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,888		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	26,520		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,622		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 分水栓 分水栓 B-150,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 一筆排水枡 一筆排水枡 320×230×550,,		個	11,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ,,		個	1,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B300×H300×L2000,T-25,横断用,,		個	34,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 自由勾配側溝用グレーチング 自由勾配側溝用グレーチング B300,T-25,横断用,,		枚	20,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B300×H400×L2000,T-25,横断用,,		個	40,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 取水U字フリューム					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	取水U字フリューム 400 両口分水,, *** S単 - 23号 ***		個	30,400		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 400,, *** S単 - 24号 ***		枚	1,930		歩A・単A
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 400×1000,, *** S単 - 25号 ***		枚	8,160		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム B800×H800×L2000,, *** S単 - 26号 ***		個	67,600		歩A・単A
S02116	合流樹(900型) 合流樹(900型) 900×900×700,, *** S単 - 27号 ***		個	78,500		歩A・単A
S02116	合流樹(1050型) 合流樹(1050型) 1050×1050×820,, *** S単 - 28号 ***		個	135,000		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) ,配合 1:3, *** S単 - 29号 ***		m3	27,800		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 450 L=2000 1種,, *** S単 - 30号 ***		個	34,000		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 250 両口分水,, *** S単 - 31号 ***		個	17,700		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250,, *** S単 - 32号 ***		枚	960		歩A・単A
S02116	合流樹(600型) 合流樹(600型) 600×600×550,, *** S単 - 33号 ***		個	28,700		歩A・単A
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 250×1000,, *** S単 - 34号 ***		枚	4,360		歩A・単A
S02116	分水栓 分水栓 B - 3 0 0,, *** S単 - 35号 ***		個	43,800		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 450 両口分水,, *** S単 - 36号 ***		個	40,400		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450,, *** S単 - 37号 ***		枚	2,810		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム B900×H900×L2000,, *** S単 - 38号 ***		個	78,500		歩A・単A
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 450×1000,, *** S単 - 39号 ***		枚	9,230		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 350 両口分水,, *** S単 - 40号 ***		個	24,900		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,, *** S単 - 41号 ***		枚	1,600		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 400 L=2000 1種,, *** S単 - 42号 ***		個	29,400		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 300 両口分水,, *** S単 - 43号 ***		個	21,500		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300,,		枚	1,370		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 大型フリューム 大型フリューム B600×H600×L2000,,		個	43,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,		枚	5,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 重圧管 重圧管 350 L=2000 1種,,		個	23,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 分水栓 分水栓 250,,		個	11,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ一般管VP 径200 長4.0m,,		本	21,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) RR片受直管 径200 長4.0m,,		本	18,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径200,,		個	23,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5/8°ベントB形 径200,,		個	12,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** メカニカルフランジ メカニカルフランジ 200,,		個	59,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 弁用敷パネル 弁用敷パネル 400×600×60,,		個	1,380		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 仕切弁ボックス 仕切弁ボックス D32蓋付枠,,		個	38,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 仕切弁ボックス 仕切弁ボックス 32B20,,		個	3,960		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 仕切弁ボックス 仕切弁ボックス 32-C-30,,		個	7,290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** スラブ80 (2枚/組) スラブ80 (2枚/組) 800×300×75,,		個	6,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) VP 200×90°, ,		個	17,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m,,		本	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 急速空気弁 急速空気弁 25型 7.5K FCD製 JWVA B137,,		個	45,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** フランジ短管 フランジ短管 75 L=250,,		個	12,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** フランジ付きT字管 フランジ付きT字管 200×75,,		個	22,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 空気弁ボックス 空気弁ボックス 単口用 フタ付 35×45型,,		個	80,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 空気弁ボックス 空気弁ボックス 単口用 B 20型,,		個	5,280		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 空気弁ボックス					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	空気弁ボックス C型,, *** S単 - 66号 ***		個	6,970		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000,, *** S単 - 67号 ***		個	11,000		歩A・単A
S02116	階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 250,, *** S単 - 68号 ***		個	19,500		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-350 L=2000,, *** S単 - 69号 ***		個	16,800		歩A・単A
S02116	階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 350,, *** S単 - 70号 ***		個	26,900		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-500 L=2000,, *** S単 - 71号 ***		個	28,100		歩A・単A
S02116	階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 500,, *** S単 - 72号 ***		個	39,600		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-600 L=2000,, *** S単 - 73号 ***		個	34,800		歩A・単A
S02116	階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 600,, *** S単 - 74号 ***		個	42,800		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 75号 ***		m3	4,700		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 76号 ***		m3	7,500		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 77号 ***		m3	1,880		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 78号 ***		m3	8,497		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 79号 ***		m3	17,320		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし *** S単 - 80号 ***		ton	328,638		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 400,ﾊﾞｯｸﾙ(ｶｰﾗ型)標準型・ﾙｰﾝ機能付,受台無し,あり *** S単 - 81号 ***		m	14,934		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸﾙ(ｶｰﾗ型)標準型・ﾙｰﾝ機能付,受台無し,あり *** S単 - 82号 ***		m	9,504		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 450,ﾊﾞｯｸﾙ(ｶｰﾗ型)標準型・ﾙｰﾝ機能付,受台無し,あり *** S単 - 83号 ***		m	18,662		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾙ(ｶｰﾗ型)標準型・ﾙｰﾝ機能付,受台無し,あり *** S単 - 84号 ***		m	12,841		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｶｰﾗ型)標準型・ﾙｰﾝ機能付,受台無し,あり *** S単 - 85号 ***		m	11,082		歩A・単A
S05012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.000m,1.0(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,あり *** S単 - 86号 ***		m	27,271		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,...基礎碎石の施工無し,-		m	5,718		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	*** S単 - 87号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	404		歩A・単A
S05801	*** S単 - 88号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	4,398		歩A・単A
S05801	*** S単 - 89号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	995		歩A・単A
S05801	*** S単 - 90号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,759		歩A・単A
S05801	*** S単 - 91号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	5,826		歩A・単A
S07001	*** S単 - 92号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動ラジドガイド式,区分,なし,なし		m3	3,196		歩A・単A
S07001	*** S単 - 93号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,タバ,区分,なし,あり		m3	5,086		歩A・単A
S07001	*** S単 - 94号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動コバクタ,区分,なし,あり		m3	4,033		歩A・単A
S07001	*** S単 - 95号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バケット容量0.45m3,振動コバクタ,区分,なし,あり		m3	7,993		歩A・単A
S07021	*** S単 - 96号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,780		歩A・単A
S07021	*** S単 - 97号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所		m	4,551		歩A・単A
S07021	*** S単 - 98号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所		m	1,370		歩A・単A
S07021	*** S単 - 99号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,RR管,4.0m管,0箇所		m	1,357		歩A・単A
S07091	*** S単 - 100号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,200mm		基	145,867		歩A・単A
S07093	*** S単 - 101号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり		基	13,350		歩A・単A
S08042	*** S単 - 102号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし		m ²	1,022		歩A・単A
S08042	*** S単 - 103号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッチャン,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし		m ²	698		歩A・単A
S08042	*** S単 - 104号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし		m ²	919		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10002	*** S単 - 105号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.38ha,0.012,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm あり		ha	602,204		歩A・単A
S10003	*** S単 - 106号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.38ha,0.012,1.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha	1,261,348		歩A・単A
S10009	*** S単 - 107号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	522		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 108号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m ³	363		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 109号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	235.9		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 110号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	315.2		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 111号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m ³	311.8		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 112号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m ³	238.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 113号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m ³	474.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 114号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m ³	538.2		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 115号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし		m ³	262.1		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 116号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m ³	892.8		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 117号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	497.8		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 118号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	443.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 119号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	898.6		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 120号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m ³	2,616		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 121号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m ³	3,241		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 122号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m ³	5,252		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 123号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	228.1		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 124号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m	717.2		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 125号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W		m ³	39,300		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0311	*** S単 - 126号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,340		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 127号 *** SP コンクリート(受台)					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,300		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 128号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,830		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 129号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,417		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 130号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,348		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 131号 *** SP 型枠(受台)					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,417		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 132号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,483		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 133号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし		基	8,175		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 134号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし		基	11,400		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 135号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基	5,509		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 136号 *** SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,931		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 137号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	17,330		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 138号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	12,050		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 139号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種		m	27,920		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 140号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	15,820		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 141号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	13,300		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 142号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	10,970		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 143号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	19,500		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 144号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種		m	19,500		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 145号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M28073	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2011)] 通称8.0~11.0t積級	1.690	供用日	29,400	49,686	
P34029	軽油 パト-M給油	148.000	L	136	20,128	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				96,334	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		398	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,622	9,051	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,051	905	
	合計				26,880	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,688	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,622	5,324	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,324	532	
	合計				22,780	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,278	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.560	人	26,622	14,908	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		14,908	1,491	
	合計				33,323	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,332	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
	合計				16,924	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,692	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,888	16,924	
	合計				16,924	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,692	
	*** S単 - 7号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,888	2,987	
	合計				2,987	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		299	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 バド-#給油	5.700	L	136	775	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
	合計				31,141	算出数量 43.000 m3
	単価		m3		724	
	*** S単 - 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3~4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動加-リ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	5,700	9,120	
P34029	軽油 バルバル給油	17.000	L	136	2,312	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				37,952	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		487	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	バックホ[加-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08064 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08064	バックホ[加-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 人
	単価				24,888	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				26,520	算出数量 1.000 人
	単価				26,520	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
	合計				30,294	算出数量 1.000 人
	単価				30,294	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
	合計				26,622	算出数量 1,000 人
	単価				26,622	
*** S単 - 15号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,300	15,300	
	合計				15,300	算出数量 1,000 人
	単価				15,300	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	分水栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 B - 1 5 0 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	分水栓 B - 1 5 0	1.000	個	2,610	2,610	
	合計				2,610	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,610	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	一筆排水枡		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一筆排水枡 320 x 230 x 550 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	一筆排水枡 320 x 230 x 550	1.000	個	11,900	11,900	
	合計				11,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				11,900	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	硬質塩化ビニル管DV継手 150,90°エルボ	1.000	個	1,760	1,760	
	合計				1,760	算出数量 1,000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,760	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B300×H300×L2000,T-25,横断用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96004	自由勾配側溝 B300×H300×L2000,T-25,横断用	1.000	個	34,600	34,600	
	合 計				34,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,600	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング B300,T-25,横断用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96029	自由勾配側溝用グレーチング B300,T-25,横断用	1.000	枚	20,600	20,600	
	合 計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,600	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B300×H400×L2000,T-25,横断用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96005	自由勾配側溝 B300×H400×L2000,T-25,横断用	1.000	個	40,100	40,100	
	合 計				40,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,100	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 400 両口分水,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96009	取水U字フリューム 400 両口分水	1.000	個	30,400	30,400	
	合 計				30,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,400	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 400,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13032				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P13032	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリウムタイト 400	1.000	枚	1,930	1,930	
	合計				1,930	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,930	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	U字フリウム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリウム蓋 T-4 400×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	U字フリウム蓋 T-4 400×1000	1.000	枚	8,160	8,160	
	合計				8,160	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,160	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	大型フリウム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリウム B800×H800×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	大型フリウム B800×H800×L2000	1.000	個	67,600	67,600	
	合計				67,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				67,600	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	合流樹(900型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(900型) 900×900×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96035	合流樹(900型) 900×900×700	1.000	個	78,500	78,500	
	合計				78,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,500	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	合流樹(1050型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96036	合流樹(1050型) 1050×1050×820	1.000	個	135,000	135,000	
	合計				135,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				135,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	生モルタル(普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区區画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J02402	生モルタル(普通) 配合 1:3	1.000	m3	27,800	27,800	
	合計				27,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,800	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	重圧管 重圧管 450 L=2000 1種,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96041	重圧管 450 L=2000 1種	1.000	個	34,000	34,000	
	合計				34,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 250 両口分水,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96006	取水U字フリューム 250 両口分水	1.000	個	17,700	17,700	
	合計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,700	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P13029	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250	1.000	枚	960	960	
	合計				960	算出数量 1.000 各単位
	単価				960	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	合流樹(600型) 合流樹(600型) 600×600×550,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96034	合流樹(600型) 600×600×550	1.000	個	28,700	28,700	
	合計				28,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,700	
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 250×1000,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	U字フリューム蓋 T-4 250×1000	1.000	枚	4,360	4,360	
	合計				4,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,360	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	分水栓 分水栓 B - 3 0 0,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	分水栓 B - 3 0 0	1.000	個	43,800	43,800	
	合計				43,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,800	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 450 両口分水,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	取水U字フリューム 450 両口分水	1.000	個	40,400	40,400	
	合計				40,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,400	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13033		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13033	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450	1.000	枚	2,810	2,810	
	合計				2,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,810	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム B900×H900×L2000,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	大型フリューム B900×H900×L2000	1.000	個	78,500	78,500	
	合計				78,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,500	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 450×1000,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96028	U字フリューム蓋 T-4 450×1000	1.000	枚	9,230	9,230	
	合計				9,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,230	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 350 両口分水,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	取水U字フリューム 350 両口分水	1.000	個	24,900	24,900	
	合計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,900	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13031		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13031	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350	1.000	枚	1,600	1,600	
	合計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,600	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	重圧管 重圧管 400 L=2000 1種,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96040	重圧管 400 L=2000 1種	1.000	個	29,400	29,400	
	合計				29,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,400	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 300 両口分水,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	取水U字フリューム 300 両口分水	1.000	個	21,500	21,500	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,500	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフレーム接合部品		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフレーム接合部品 フリーウムタイト 300,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13030				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P13030	鉄筋コンクリートフレーム接合部品 フリーウムタイト 300	1.000	枚	1,370	1,370	
	合計				1,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,370	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	大型フリーウム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリーウム B600×H600×L2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96019	大型フリーウム B600×H600×L2000	1.000	個	43,600	43,600	
	合計				43,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,600	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	U字フリーウム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリーウム蓋 T-4 300×1000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96026	U字フリーウム蓋 T-4 300×1000	1.000	枚	5,110	5,110	
	合計				5,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,110	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	重圧管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 350 L=2000 1種,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96039	重圧管 350 L=2000 1種	1.000	個	23,800	23,800	
	合計				23,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,800	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	分水栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 250,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96023				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	分水栓 250	1.000	個	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,400	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96030		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96030	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	1.000	本	21,400	21,400	
	合計				21,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,400	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径200 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96031		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径200 長4.0m	1.000	本	18,200	18,200	
	合計				18,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,200	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベント B形 径200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05295		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05295	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベント B形 径200	1.000	個	23,400	23,400	
	合計				23,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,400	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5 5/8°ベントB形 径200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96075		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96075	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5 5/8°ベントB形 径200	1.000	個	12,500	12,500	
	合計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,500	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	メカニカルフランジ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	メカニカルフランジ 200,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96061	メカニカルフランジ 200	1.000	個	59,700	59,700	
	合計				59,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,700	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	弁用敷パネル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弁用敷パネル 400×600×60,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96066	弁用敷パネル 400×600×60	1.000	個	1,380	1,380	
	合計				1,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,380	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	仕切弁ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス D32蓋付枠,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96062	仕切弁ボックス D32蓋付枠	1.000	個	38,200	38,200	
	合計				38,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,200	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	仕切弁ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス 32B20,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96063	仕切弁ボックス 32B20	1.000	個	3,960	3,960	
	合計				3,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,960	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	仕切弁ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス 32-C-30,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96065	仕切弁ボックス 32-C-30	1.000	個	7,290	7,290	
	合計				7,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,290	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 57号 ***						
S02116	スラブ80 (2枚/組)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スラブ80 (2枚/組) 800×300×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PF1031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
PF1031	スラブ80 (2枚/組) 800×300×75	1.000	個	6,550	6,550	
	合計				6,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,550	
*** S単 - 58号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) VP 200×90°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96076	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) VP 200×90°	1.000	個	17,600	17,600	
	合計				17,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,600	
*** S単 - 59号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	1.000	本	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
*** S単 - 60号 ***						
S02116	急速空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 25型 7.5K FCD製 JWVA B137,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96071	急速空気弁 25型 7.5K FCD製 JWVA B137	1.000	個	45,300	45,300	
	合計				45,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,300	
*** S単 - 61号 ***						
S02116	フランジ短管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ短管 75 L=250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96073	フランジ短管 75 L=250	1.000	個	12,600	12,600	
	合計				12,600	算出数量 1.000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				12,600	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	フランジ付きT字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ付きT字管 200×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96074				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96074	フランジ付きT字管 200×75	1.000	個	22,600	22,600	
	合 計				22,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,600	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	空気弁ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁ボックス 単口用 フタ付 35×45型,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96072				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96072	空気弁ボックス 単口用 フタ付 35×45型	1.000	個	80,200	80,200	
	合 計				80,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,200	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	空気弁ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁ボックス 単口用 B 20型,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PF1028				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
PF1028	空気弁ボックス 単口用 B 20型	1.000	個	5,280	5,280	
	合 計				5,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,280	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	空気弁ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁ボックス C型,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PF1029				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
PF1029	空気弁ボックス C型	1.000	個	6,970	6,970	
	合 計				6,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,970	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	ベンチフリユーム 型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリユーム 型 BF-250 L=2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96011	ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	階段落差工 BF型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	階段落差工 BF型 250	1.000	個	19,500	19,500	
	合計				19,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,500	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-350 L=2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	ベンチフリューム 型 BF-350 L=2000	1.000	個	16,800	16,800	
	合計				16,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,800	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	階段落差工 BF型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	階段落差工 BF型 350	1.000	個	26,900	26,900	
	合計				26,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,900	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-500 L=2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	ベンチフリューム 型 BF-500 L=2000	1.000	個	28,100	28,100	
	合計				28,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,100	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	階段落差工 BF型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	階段落差工 BF型 500	1.000	個	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,600	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	ベンチフリユーム 型 ベンチフリユーム 型 BF-600 L=2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	ベンチフリユーム 型 BF-600 L=2000	1.000	個	34,800	34,800	
	合計				34,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,800	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 600,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	階段落差工 BF型 600	1.000	個	42,800	42,800	
	合計				42,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,800	
	*** S単 - 74号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 4,700円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 75号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 7,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 76号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 1,880円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 77号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,497	8,497	
	合計				8,497	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,497	
	*** S単 - 78号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,320	17,320	
	合計				17,320	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,320	
	*** S単 - 79号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D13 SD295 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	94,500	97,335	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,294	6,059	
R01010	鉄筋工	2.300	人	29,070	66,861	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,888	4,978	
Y00004	諸雑費	0.120		77,898	9,348	
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,294	15,147	
R01010	鉄筋工	3.500	人	29,070	101,745	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,888	7,466	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.080		124,358	9,949	
F01086	ラフレソルソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,000	7,150	
	合計				328,638	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		328,638	
	*** S単 - 80号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 400,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸｰﾗｰ型)標準型・ｸｰﾝ機能付,受台無し,あり		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)製品規格	400				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸｰﾗｰ型)標準型・ｸｰﾝ機能付				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)受台の有無	受台無し				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P13006	鉄筋コンクリートフリーウム 400 425×350×4	11.000	個	40,700	447,700	
P13032	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 400	11.000	枚	1,930	21,230	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,888	87,108	
F08061	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸｰﾗｰ型・ｸｰﾝ・～超低・排対型(～2011)) ﾊﾞｯｸｸﾞ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.430	日	7,090	10,139	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	136	7,480	
	合計				657,093	算出数量 44.000 m
	単価		m		14,934	
	*** S単 - 81号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸｰﾗｰ型)標準型・ｸｰﾝ機能付,受台無し,あり		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)製品規格	250				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸｰﾗｰ型)標準型・ｸｰﾝ機能付				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)受台の有無	受台無し				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P13003	鉄筋コンクリートフリーウム 250 260×240×4	13.300	個	23,700	315,210	
P13029	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 250	13.300	枚	960	12,768	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,888	74,664	
F08061	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸｰﾗｰ型・ｸｰﾝ・～超低・排対型(～2011)) ﾊﾞｯｸｸﾞ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.430	日	7,090	10,139	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	136	7,480	
	合計				503,697	算出数量 53.000 m
	単価		m		9,504	
	*** S単 - 82号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 450,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸｰﾗｰ型)標準型・ｸｰﾝ機能付,受台無し,あり		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)製品規格	450				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸｰﾗｰ型)標準型・ｸｰﾝ機能付				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)受台の有無	受台無し				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P13007	鉄筋コンクリートフリーウム 450 480×390×4	10.300	個	52,000	535,600	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P13033	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 450	10.300	枚	2,810	28,943	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	4.000	人	24,888	99,552	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)) ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.430	日	7,090	10,139	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	136	7,480	
	合計				765,150	算出数量 41.000 m
	単価		m		18,662	
	*** S単 - 83号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗｰ型)標準型・ｸﾚﾝ機能付,受台無し,あり		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)製品規格	350		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗｰ型)標準型・ｸﾚﾝ機能付		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)受台の有無	受台無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13005	鉄筋コンクリートフリーム 350 360×315×4	11.500	個	33,400	384,100	
P13031	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 350	11.500	枚	1,600	18,400	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,888	87,108	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)) ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.430	日	7,090	10,139	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	136	7,480	
	合計				590,663	算出数量 46.000 m
	単価		m		12,841	
	*** S単 - 84号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗｰ型)標準型・ｸﾚﾝ機能付,受台無し,あり		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)製品規格	300		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗｰ型)標準型・ｸﾚﾝ機能付		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)受台の有無	受台無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13004	鉄筋コンクリートフリーム 300 310×275×4	12.500	個	28,900	361,250	
P13030	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 300	12.500	枚	1,370	17,125	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,888	74,664	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)) ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.430	日	7,090	10,139	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	136	7,480	
	合計				554,094	算出数量 50.000 m
	単価		m		11,082	
	*** S単 - 85号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区區画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.000m, 1.0(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当たり単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	17,570円 1.000m		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0		亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3)柵渠 1組当たりアーム間隔(m/組) 4)柵渠型式	1.0(m/組) B型		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(資材機械)	0.16㎡以上 2.50㎡以下 あり				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.700	組	17,570	275,849	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,294	30,294	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,622	26,622	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,888	49,776	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] クレーン機能付バックホウ0.45m3吊能力2.9t	1.600	日	7,090	11,344	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
P34029	軽油 バックホウ給油	57.000	L	136	7,752	
	合計				428,157	算出数量 15.700 m
	単価		m		27,271	
	*** S単 - 86号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の 施工無し, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工無し		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0		亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,718	5,718	
	合計				5,718	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,718	
	*** S単 - 87号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を 行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0		亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	403.80	404	
	合計				404	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		404	
	*** S単 - 88号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施 工無し, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0		亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A71103	排水構築物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,398	4,398	
	合計				4,398	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,398	
	*** S単 - 89号 ***					
S05801	【排水構築物工】 【排水構築物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構築物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	994.50	995	
	合計				995	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		995	
	*** S単 - 90号 ***					
S05801	【排水構築物工】 【排水構築物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施 工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構築物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,759	3,759	
	合計				3,759	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,759	
	*** S単 - 91号 ***					
S05801	【排水構築物工】 【排水構築物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行わない 基礎砕石の施工無し				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,826	5,826	
	合計				5,826	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,826	
	*** S単 - 92号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,振動ﾛｰﾄﾞﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 振動ﾛｰﾄﾞﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 区分 なし なし				
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,294	5,756	
R01003	普通作業員	0.780	人	24,888	19,413	
F04080	振動ﾛｰﾄﾞﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5~0.6t	0.120	日	2,100	252	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	0.330	L	136	45	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,622	2,130	
F08012	ﾊﾞｯｸﾄ[ｶｰﾗ型・超低・排対型(~3次)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3	0.140	日	9,570	1,340	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	4.700	L	136	639	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	26,520	2,387	
	合計				31,962	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,196	
	*** S単 - 93号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 ﾀﾝﾊﾞ 区分 なし あり				
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,294	9,694	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,888	27,128	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,622	9,051	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,051	1,086	
F08012	ﾊﾞｯｸﾄ[ｶｰﾗ型・超低・排対型(~3次)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3	0.140	日	6,220	871	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	4.700	L	136	639	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	26,520	2,387	
	合計				50,856	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,086	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 94号 ***						
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土、現場流用土、バケット容量0.45m3、振動コバクタ、区分、なし、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	現場流用土				
	3)バケット規格	バケット容量0.45m3				
	4)締固め機械	振動コバクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		人	30,294	7,574	
R01003	普通作業員		人	24,888	22,897	
R01002	特殊作業員		人	26,622	5,324	
Y00004	諸雑費 12%			5,324	639	
F08012	バケット[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] バケット容量0.45m3		日	6,220	871	
P34029	軽油 バトロ-給油		L	136	639	
R01021	運転手(特殊)		人	26,520	2,387	
	合計				40,331	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,033	
*** S単 - 95号 ***						
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、バケット容量0.45m3、振動コバクタ、区分、なし、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バケット規格	バケット容量0.45m3				
	4)締固め機械	振動コバクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役		人	30,294	7,574	
R01003	普通作業員		人	24,888	22,897	
R01002	特殊作業員		人	26,622	5,324	
Y00004	諸雑費 12%			5,324	639	
F08012	バケット[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] バケット容量0.45m3		日	6,220	871	
P34029	軽油 バトロ-給油		L	136	639	
R01021	運転手(特殊)		人	26,520	2,387	
	合計				79,931	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		7,993	
*** S単 - 96号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、150mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,294	2,726	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,622	3,461	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				37,795	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,780	
	*** S単 - 97号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ 付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ 付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	13,900	33,916	
Y00004	雑材料費	0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,294	2,726	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,622	3,461	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,888	4,729	
	合計				45,510	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,551	
	*** S単 - 98号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ 付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ 付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 支給品 TS片ｽﾘｰﾌ 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	19,100	46,604	
Y00004	雑材料費	0.020		46,604	932	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	30,294	3,029	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,622	4,260	
R01003	普通作業員	0.220	人	24,888	5,475	
	合計				13,696	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,370	
	*** S単 - 99号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, RR管, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05096	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 支給品 RR片受直管 径200 長4.0m	2.440	本	16,600	40,504	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費					
		0.020		40,504	810	
R01001	土木一般世話役		人	30,294	3,029	
R01002	特殊作業員		人	26,622	4,260	
R01003	普通作業員		人	24,888	5,475	
	合計				13,574	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,357	
	*** S単 - 100号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	133,500円 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁(樹脂製)		個	133,500	133,500	
R01001	土木一般世話役		人	30,294	1,515	
R01002	特殊作業員		人	26,622	6,123	
R01003	普通作業員		人	24,888	4,729	
	合計				145,867	算出数量 1.000 基
	単価		基		145,867	
	*** S単 - 101号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装		個	0	0	
R01001	土木一般世話役		人	30,294	3,332	
R01002	特殊作業員		人	26,622	4,792	
R01003	普通作業員		人	24,888	5,226	
	合計				13,350	算出数量 1.000 基
	単価		基		13,350	
	*** S単 - 102号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	再生クワツヤン RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 不陸整正+敷均し 必要		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役		人	30,294	10,603	
R01003	普通作業員		人	24,888	24,639	
M02349	小型バケット[クロー型・排対型(2次)] バケット容量0.13m ³		日	10,500	9,450	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区區画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	18.000	L	136	2,448	
R01021	運転手(特殊)					
		0.900	人	26,520	23,868	
F04080	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					
	ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5-0.6t	0.480	日	2,100	1,008	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	1.200	L	136	163	
R01002	特殊作業員					
		0.300	人	26,622	7,987	
	合計				102,181	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,022	
	*** S単 - 103号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)					
	ｸﾗｯｼﾞｬﾝ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 舗設材の種類	ｸﾗｯｼﾞｬﾝ				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	2) 規格	C-40				
	3) 仕上がり厚さ	10cm				
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	不陸整正 + 敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシュラン					
	C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	30,294	9,694	
R01003	普通作業員					
		0.960	人	24,888	23,892	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m ³	3.800	時間	1,950	7,410	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L	136	2,992	
R01021	運転手(特殊)					
		0.650	人	26,520	17,238	
F04062	振動ロー[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・超低・排対型(～3次)]					
	運転質量3.0～4.0t	0.480	日	5,700	2,736	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	136	571	
R01021	運転手(特殊)					
		0.200	人	26,520	5,304	
	合計				69,837	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		698	
	*** S単 - 104号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)					
	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 舗設材の種類	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	2) 規格	RC-40				
	3) 仕上がり厚さ	10cm				
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	不陸整正 + 敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン					
	RC-40 40~0mm	11.900	m ³	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	30,294	9,694	
R01003	普通作業員					
		0.960	人	24,888	23,892	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m ³	3.800	時間	1,950	7,410	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L	136	2,992	
R01021	運転手(特殊)					
		0.650	人	26,520	17,238	
F04062	振動ロー[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・超低・排対型(～3次)]					
	運転質量3.0～4.0t	0.480	日	5,700	2,736	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	136	571	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	26,520	5,304	
	合計				91,852	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		919	
	*** S単 - 105号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.38ha,0.012,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.38ha 0.012 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 通称20t級 19~21t	7.110	日	21,800	154,998	
P34029	軽油 バトロ-給油	424.000	L	136	57,664	
R01021	運転手(特殊)	3.260	人	26,520	86,455	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	30,294	36,353	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,888	87,108	
F08012	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] バック容量0.45m ³	8.840	日	6,220	54,985	
P34029	軽油 バトロ-給油	212.000	L	136	28,832	
R01021	運転手(特殊)	3.590	人	26,520	95,207	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		601,602	602	
	合計				602,204	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		602,204	
	*** S単 - 106号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.38ha,0.012,1.00,砂・砂質土,少ない,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.38ha 0.012 1.00 砂・砂質土 少ない あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 通称20t級 19~21t	9.160	日	21,800	199,688	
P34029	軽油 バトロ-給油	546.000	L	136	74,256	
R01021	運転手(特殊)	4.200	人	26,520	111,384	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,294	48,470	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,888	134,395	
F08012	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] バック容量0.45m ³	34.150	日	6,220	212,413	
P34029	軽油 バトロ-給油	819.000	L	136	111,384	
R01021	運転手(特殊)	13.880	人	26,520	368,098	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,260,088	1,260	
	合計				1,261,348	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,261,348	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 107号 ***					
S10009	畦畔整形工		m		100.000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,294	6,059	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,888	12,444	
F08012	バックホ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] バック容量0.45m3	1.600	日	6,220	9,952	
P34029	軽油 バック給油	40.000	L	136	5,440	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	26,520	18,299	
	合計				52,194	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		522	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m3		363	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		235.9	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		315.2	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		311.8	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		238.4	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック しゃ しゃ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック しゃ しゃ 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		474.9	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック しゃ しゃ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック しゃ しゃ 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		538.2	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		262.1	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		892.8	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		497.8	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		443.4	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		898.6	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		2,616	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		3,241	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		5,252	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		228.1	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリ舗装版厚 4)コンクリ+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		717.2	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,300	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,340	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0311	SP コンクリート(受台)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,300	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(2 0)(高炉B) W/C60%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,830	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,417	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,348	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0312	SP 型枠(受台) SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,417	
	*** S単 - 132号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし		基		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,483	
	*** S単 - 133号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, .600kgを超え800kg以下, 無し, なし		基		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 無し なし				
	単 価		基		8,175	
	*** S単 - 134号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し なし				
	単 価		基		11,400	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,509	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,931	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		17,330	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 138号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		12,050	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 2種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 2種				
P01034	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径600 長2.43m		本			材変
	単 価		m		27,920	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		15,820	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		13,300	
	*** S単 - 142号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 250mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 250mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		10,970	
	*** S 単 - 143号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	単 価		m		19,500	
	*** S 単 - 144号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 2 種		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 2 種		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	単 価		m		19,500	
	*** S 単 - 145号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	単 価		m		24,830	
	*** S 単 - 146号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 700mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 2 種		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 700mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 2 種		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 700mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管2種				
	単 価		m		33,860	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		175.1	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	140mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		660.8	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		566.5	
	*** S単 - 150号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		1,372	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 151号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 200mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		1,207	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グラムコト 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²		1,653	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グラムコト 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²		2,080	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03106	クラッシュラン C - 40 40 - 0mm (JIS規格品)		m ³	0		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30 - 0mm		m ³	420,000		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m ³	3,000		
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈ーブ一般管VP 径200 長4.0m		本	19,100		
P05096	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) RR片受直管 径200 長4.0m		本	16,600		
P13003	鉄筋コンクリートフリーウム 250 260 × 240 × 4		個	23,700		
P13004	鉄筋コンクリートフリーウム 300 310 × 275 × 4		個	28,900		
P13005	鉄筋コンクリートフリーウム 350 360 × 315 × 4		個	33,400		
P13006	鉄筋コンクリートフリーウム 400 425 × 350 × 4		個	40,700		
P13007	鉄筋コンクリートフリーウム 450 480 × 390 × 4		個	52,000		
P13029	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 250		枚	960		
P13030	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300		枚	1,370		
P13031	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 350		枚	1,600		
P13032	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 400		枚	1,930		
P13033	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 450		枚	2,810		
P96001	分水栓 B - 1 5 0		個	2,610		
P96002	分水栓 B - 3 0 0		個	43,800		
P96003	一筆排水枡 320 × 230 × 550		個	11,900		
P96004	自由勾配側溝 B300 × H300 × L2000, T-25, 横断用		個	34,600		
P96005	自由勾配側溝 B300 × H400 × L2000, T-25, 横断用		個	40,100		
P96006	取水U字フリーウム 250 両口分水		個	17,700		
P96007	取水U字フリーウム 300 両口分水		個	21,500		
P96008	取水U字フリーウム 350 両口分水		個	24,900		
P96009	取水U字フリーウム 400 両口分水		個	30,400		
P96010	取水U字フリーウム 450 両口分水		個	40,400		
P96011	ベンチフリーウム 型 BF-250 L=2000		個	11,000		
P96012	ベンチフリーウム 型 BF-350 L=2000		個	16,800		
P96013	ベンチフリーウム 型 BF-500 L=2000		個	28,100		
P96014	ベンチフリーウム 型 BF-600 L=2000		個	34,800		
P96015	階段落差工 BF型 250		個	19,500		
P96016	階段落差工 BF型 350		個	26,900		
P96017	階段落差工 BF型 500		個	39,600		
P96018	階段落差工 BF型 600		個	42,800		
P96019	大型フリーウム B600 × H600 × L2000		個	43,600		
P96020	大型フリーウム B800 × H800 × L2000		個	67,600		
P96021	大型フリーウム B900 × H900 × L2000		個	78,500		
P96022	硬質塩化ビニル管DV継手 150, 90° エルボ		個	1,760		
P96023	分水栓 250		個	11,400		
P96025	U字フリーウム蓋 T-4 250 × 1000		枚	4,360		
P96026	U字フリーウム蓋 T-4 300 × 1000		枚	5,110		
P96027	U字フリーウム蓋 T-4 400 × 1000		枚	8,160		
P96028	U字フリーウム蓋 T-4 450 × 1000		枚	9,230		
P96029	自由勾配側溝用グレーチング B300, T-25, 横断用		枚	20,600		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00002	仮設吐出工		基		1,000	歩A 当たり算出
	撤去・設置					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	30,294	4,544	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.345	人	26,622	9,185	S単 14号
S02115	普通作業員	0.285	人	24,888	7,093	S単 11号
	合計				20,822	算出数量 1,000 基
	単価		基		20,822	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00003	重圧管布設		m		1,000	歩A 当たり算出
	350,長期割なし					
S02112	ハッパ杓[加ラ型・後方超小旋回・クルン・超低・排(～2014)] 標準ハット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.056	日	12,000	672	S単 10号
S02115	普通作業員	0.089	人	24,888	2,215	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	0.039	人	26,520	1,034	S単 12号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	30,294	879	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,622	506	S単 14号
S02116	重圧管 350 L=2000 1種,,	0.500	個	23,800	11,900	S単 46号
P34029	軽油 ハット給油	1.913	L	136	260	
	合計				17,466	算出数量 1,000 m
	単価		m		17,466	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00004	重圧管布設		m		1,000	歩A 当たり算出
	400,長期割なし					
S02112	ハッパ杓[加ラ型・後方超小旋回・クルン・超低・排(～2014)] 標準ハット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.070	日	12,000	840	S単 10号
S02115	普通作業員	0.109	人	24,888	2,713	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	0.049	人	26,520	1,299	S単 12号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	30,294	879	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,622	506	S単 14号
S02116	重圧管 400 L=2000 1種,,	0.500	個	29,400	14,700	S単 41号
P34029	軽油 ハット給油	2.398	L	136	326	
	合計				21,263	算出数量 1,000 m
	単価		m		21,263	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00005	重圧管布設		m		1,000	歩A 当たり算出
	450,長期割なし					
S02112	ハッパ杓[加ラ型・後方超小旋回・クルン・超低・排(～2014)] 標準ハット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.070	日	12,000	840	S単 10号
S02115	普通作業員	0.109	人	24,888	2,713	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	0.049	人	26,520	1,299	S単 12号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	30,294	879	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,622	506	S単 14号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その5工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	重圧管 450 L=2000 1種,,	0.500	個	34,000	17,000	S単 29号
P34029	軽油 バト-ル給油	2.395	L	136	326	
	合計				23,563	算出数量 1.000 m
	単価		m		23,563	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00006	硬質ポリ塩化ビニル管 人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	TS 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ一般管VP 径200 長4.0m,,	2.500	本	21,400	53,500	S単 48号
Y00004	雑品	0.020		53,500	1,070	
S02115	普通作業員	0.220	人	24,888	5,475	S単 11号
S02115	土木一般世話役	0.100	人	30,294	3,029	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.160	人	26,622	4,260	S単 14号
	合計				67,334	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,733	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00007	硬質ポリ塩化ビニル管 人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	RR 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) RR片受直管 径200 長4.0m,,	2.500	本	18,200	45,500	S単 49号
Y00004	雑品	0.020		45,500	910	
S02115	普通作業員	0.220	人	24,888	5,475	S単 11号
S02115	土木一般世話役	0.100	人	30,294	3,029	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.160	人	26,622	4,260	S単 14号
	合計				59,174	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,917	