

令和 8 年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区区画整理その9-2工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い	表土はぎ	ha	4.85	
床土扱い	床土はぎ	ha	4.85	
基盤造成・畦畔築立		ha	4.85	
(2) 畦畔工 (湛水)				
湛水畦畔工(TK-A)	田差 H=0.01<H≤0.50	m	420	
湛水畦畔工(TK-B)	田差 H=0.51<H≤1.00	m	230	
湛水畦畔工(TK-C・小段なし)	田差 H=1.01<H≤1.50	m	102	
湛水畦畔工(TK-S)	田差 H=0.0	m	249	
(3) 畦畔工 (畑地)				
畑地畦畔工(HK-A)	畑差 H=0.01<H≤0.50	m	16	
畑地畦畔工(Sタイプ)	畑差 H=0.0	m	36	
(4) 進入路工				
進入路工 (3型)	W=4.0 0.60<H≤0.90	箇所	3	
進入路工 (4型)	W=4.0 0.90<H≤1.20	箇所	2	
進入路工 (5型)	W=4.0 1.20<H≤1.50	箇所	2	
進入路工 (3型)	W=6.0 0.60<H≤0.90	箇所	3	
(5) 筆外運土工				
運土工	L=80m以下	m3	258	
運土工	L=180m以下	m3	3,680	
(6) 客土工	仮置場→ほ場			
客土工		m3	6,540	
(7) 一筆取水工				
取水管設置工	VPφ150	m	20	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
分水栓B型	B-150	個	18	
(8)一筆排水工				
排水柵設置工	550型	箇所	19	
排水管設置工	VP φ 150	m	50.5	
塩ビ管用継手	φ 150, 90° エルボ	個	19	
L型水路削孔工	φ 200	箇所	19	
モルタル詰め	削孔部	箇所	19	
(9)構造物撤去工				
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	鉄筋	m3	73	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	コンクリート二次製品	m3	6.0	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	無筋	m3	2.0	
2. 道路工				
(1)第2-1号支線道路（砂利舗装）	支線道路B W=4.0m			
路体工（支線道路B）		m	377.4	
舗装工（支線道路B）	RC-40 t=100mm	m ²	1,132	
隅切り	支線B(3.0)×支線B(3.0)	箇所	4	
(2)第2-2号支線道路B（砂利舗装）	全幅4.0m			
路体工（支線道路B）		m	4.3	
舗装工（支線道路B）	RC-40 t=180mm	m ²	15	
隅切り	支線B(3.0)×支線B(3.0)	箇所	2	
(3)第5号支線道路（砂利舗装）	支線道路B W=4.0m			
路体工（支線道路B）		m	151.1	
舗装工（支線道路B）	RC-40 t=100mm	m ²	453	
隅切り	支線A(4.5)×支線B(3.0)	箇所	2	
(4)管理用道路	全幅2.0m			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
舗装工		m ²	583.000	
3. 用水路工				
(1)第2号支線用水路	大型フリューム B500×H500			
作業土工		式	1	
大型フリューム設置工	B500×H500	m	494.7	
現場打榧	1050型	箇所	1	
現場打榧	B1000×H1250	箇所	1	
屈曲工	大型フリューム 500×500	箇所	16	
進入路暗渠蓋設置工	大型フリューム 500	枚	32	
(2)第3号支線用水路	UF-500			
ヒューム管布設	φ600(B形2種, 180° 自由基礎)	m	8.7	
現場打榧	1050型	箇所	1	
(3)第7号支線用水路	UF-500			
作業土工		式	1	
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF-500	m	309.8	
取水U字フリューム設置工	UF-500	箇所	11	
急流工	UF500	箇所	1	
ヒューム管布設	φ600(B形1種, 180° 自由基礎)	m	7.0	
取付工	UF500	箇所	1	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-500	枚	24	
(4)既設水路取付工				
重圧管布設(支線道路B)	φ400	m	10.2	
現場打榧	900型	箇所	1	
現場打榧	1050型	箇所	2	
4. 排水路工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)第2号支線 (A) 排水路	大型フリューム B1500×H1300			
作業土工		式	1	
大型フリューム設置工	B1500×H1300	m	216.0	
現場打水路	B1500×H1300	m	0.6	
現場打桝 (1)	B2000×L2000×H1900	箇所	1	
(2)第3号支線 (A) 排水路	大型フリューム B1600×H1600			
作業土工		式	1	
大型フリューム設置工	B1600×H1600	m	60.0	
現場打水路	B1600×H1600	m	1.4	
現場打桝 (2)	B3000×L2000×H2000	箇所	1	
(3)第4号支線 (A) 排水路	大型フリューム B2400×H1600			
作業土工		式	1	
大型フリューム設置工	B2400×H1600	m	100.0	
現場打水路	B2400×H1600	m	0.6	
ボックスカルバート設置工	B2400×H1600	m	8.0	
(4)第5号支線排水路	BF-350			
作業土工		式	1	
ベンチフリューム設置工	BF350	m	84.9	
現場打桝	9-10型	箇所	2	
屈曲工	BF350	箇所	7	
ヒューム管布設	φ700(B形1種, 120° 自由基礎)	m	13.0	
急流工	BF350-2	箇所	1	
5. その他				
(1)事業損失防止施設費				
事業損失防止施設				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
濁水処理工				
濁水防止柵設置工		m	1.0	
(2)技術管理費				
技術管理費				
平板載荷試験				
平板載荷試験	100kN以下	回	1	