

令和8年度

亀岡中部農地整備事業
桂川西工区区画整理その9-2工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和 8 年 5 月一A
工種区分	ほ場整備工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 整地工				
・ ・ 整地工				
・ ・ ・ 表土扱い	表土はぎ	ha	4.850	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),計画平均区画面積(A):0.69ha,現況平均地形勾配(I):0.011,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のは場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 床土扱い	床土はぎ	ha	4.850	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),計画平均区画面積(A):0.69ha,現況平均地形勾配(I):0.011,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のは場からはぎ取る厚さ(H):10cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 基盤造成・畦畔築立		ha	4.850	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)（標準区画0.3ha以上）	施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,計画平均区画面積(A):0.69ha,現況平均地形勾配(I):0.011,排水状況(W):2.00,土質区分:砂・砂質土,障害物状況:少ない,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ 畦畔工（湛水）				
・ ・ ・ 湛水畦畔工(TK－A)	田差 H=0.01<H≤0.50	m	420.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	170.200	
・ ・ ・ 湛水畦畔工(TK－B)	田差 H=0.51<H≤1.00	m	230.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	240.900	
・ ・ ・ 湛水畦畔工(TK－C・小段なし)	田差 H=1.01<H≤1.50	m	102.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	334.600	
・ ・ ・ 湛水畦畔工(TK－S)	田差 H=0.0	m	249.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	134.900	
・ ・ 畦畔工（畑地）				
・ ・ ・ 畑地畦畔工(HK－A)	畑差 H=0.01<H≤0.50	m	16.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	85.400	
・ ・ ・ 畑地畦畔工(Sタイプ)	畑差 H=0.0	m	36.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	50.000	
・ ・ 進入路工				
・ ・ ・ 進入路工（3型）	W=4.0 0.60<H≤0.90	箇所	3.000	算出数量：1.000 箇所
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	5.100	
*ﾌﾟﾙﾄﾞｰｽﾞ〔湿地・～低騒音型・排対型（～2014）〕	通称7t級 7～9t	日	-	

* 振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・〜低騒・排(〜2014)]	運転質量11〜12t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし	m ²	3.200	
* バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 進入路工 (4 型)	W=4.0 0.90<H≤1.20	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	9.900	
* プルトーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)]	通称7t級 7〜9t	日	-	
* 振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・〜低騒・排(〜2014)]	運転質量11〜12t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし	m ²	5.900	
* バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 進入路工 (5 型)	W=4.0 1.20<H≤1.50	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	17.000	
* プルトーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)]	通称7t級 7〜9t	日	-	
* 振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・〜低騒・排(〜2014)]	運転質量11〜12t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし	m ²	9.800	
* バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 進入路工（3型）	W=6.0 0.60<H≤0.90	箇所	3.000	算出数量：1.000 箇所
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	7.300	
* フルトーサ [湿地・～低騒音型・排対型（～2014）]	通称7t級 7～9t	日	-	
* 振動ロー（土工用）[フラット・シングルラム・～低騒・排（～2014）]	運転質量11～12t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：粘土質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：なし	m ²	3.200	
* バックホウ [クロー型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 筆外運土工				
・・・ 運土工	L＝80m以下	m3	258.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
* バックホウ [クロー型・排対型（2014年規制）]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.000	
・・・ 運土工	L＝180m以下	m3	3,680.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
* バックホウ [クロー型・排対型（2014年規制）]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離：180m以下	m3	1.000	
・・・ 客土工	仮置場→ほ場			
・・・ 客土工		m3	6,540.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
* バックホウ [クロー型・排対型（2014年規制）]	バケット容量0.8m3	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ バケット容量0.8m3, 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:3.0km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・一筆取水工				
・・・取水管設置工	VP φ150	m	20.000	算出数量:10.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP, 管径区分(mm):150mm, 形状区分:直管(両差し口), 管長区分:4.0m管, 接合箇所:0箇所	m	10.000	
・・・分水栓B型	B-150	個	18.000	算出数量:1.000 個
分水栓	B-150,,	個	1.000	
・・・一筆排水工				
・・・排水柵設置工	550型	箇所	19.000	算出数量:10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	2.300	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	2.200	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.45m3	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:タンパ(I)	m3	2.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.800	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	基	10.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
一筆排水柵	320×230×550,,	個	10.000	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	2.600	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.200	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・排水管設置工	VP φ150	m	50.500	算出数量:10.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP,管径区分(mm):150mm,形状区分:片受直管スリーブ付,管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所	m	10.000	
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.500	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトリール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.400	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.45m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトリール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.300	
・・・塩ビ管用継手	φ150,90° エルボ	個	19.000	算出数量:1.000 個
硬質塩化ビニル管DV継手	φ150,90° エルボ,,	個	1.000	
・・・L型水路削孔工	φ200	箇所	19.000	算出数量:1.000 箇所
防護柵等支柱削孔工	削孔径:φ250mm以下	本	1.000	
・・・モルタル詰め	削孔部	箇所	19.000	算出数量:10.000 箇所
モルタル工	モルタル区分:防水モルタル,施工区分:壁,塗厚:25mm	m ²	0.200	
・・・構造物撤去工				
・・・コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	鉄筋	m3	73.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:10.9km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格:鉄筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・・・コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	コンクリート二次製品	m3	6.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:23.2km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格:コンクリート二次製品廃材	m3	1.000	
・・・コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	無筋	m3	2.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:10.9km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格:無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・道路工				
・第2-1号支線道路(砂利舗装)	支線道路B W=4.0m			
・・・路体工(支線道路B)		m	377.400	算出数量:100.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,平均施工幅員:-,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	47.500	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2014)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	47.500	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	294.700	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	

* 振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・〜低騒・排(〜2014)]	運転質量11〜12t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし	m ²	108.000	
* バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし	m ²	3.400	
* バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	1,132.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生ｸﾗｯｼｬﾝ, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:不陸整正+敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・ 隅切り	支線B(3.0)×支線B(3.0)	箇所	4.000	算出数量:10.000 箇所
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生ｸﾗｯｼｬﾝ, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.0m以上 2.5m未満, 施工区分:不陸整正+敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	20.000	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	9.000	
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
* 振動ローラ[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)]	運転質量3.0〜4.0t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 第2-2号支線道路B(砂利舗装)	全幅4.0m			
・・・ 路体工(支線道路B)		m	4.300	算出数量:100.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	23.200	

*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(Ⅰ)	m3	20.900	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	151.200	
*ブルドーザー[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)]	通称7t級 7〜9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・〜低騒・排(〜2014)]	運転質量11〜12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	7.000	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 舗装工(支線道路B)	RC-40 t=180mm	m ²	15.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシュ,規格:RC-40,仕上がり厚さ:18cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・ 隅切り	支線B(3.0)×支線B(3.0)	箇所	2.000	算出数量:10.000 箇所
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシュ,規格:RC-40,仕上がり厚さ:18cm,敷均し幅:2.0m以上 2.5m未満,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	20.000	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	9.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)]	運転質量3.0〜4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 第5号支線道路(砂利舗装)	支線道路B W=4.0m			
・・・ 路体工(支線道路B)		m	151.100	算出数量:100.000 m

SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,平均施工幅員:-,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	70.800	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(2014)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:有り,長期割引単価区分:なし	m3	70.800	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1,015.800	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	336.200	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	453.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クランシャラン,規格:RC-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・ 隅切り	支線A(4.5)×支線B(3.0)	箇所	2.000	算出数量:10.000 箇所
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,補足材料:-,長期割引単価区分:なし,	m ²	11.300	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:140mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40	m ²	11.300	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャー	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m ³	5.100	
*バックホウ〔クロー型・後方超小旋回型・超低・排(～2014)〕	バケット容量0.28m ³	日	-	
*振動ローラ〔搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(～3次)〕	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・管理用道路	全幅2.0m			
・・・舗装工		m ²	583.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシャー, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:不陸整正+敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・用水路工				
・・第2号支線用水路	大型フリューム B500×H500			
・・・作業土工		m	494.700	算出数量:100.000 m
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m ³ 未満, 平均施工幅員:-, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m ³	36.100	
*バックホウ〔クロー型(超低騒音型)・排対型(2014)〕	バケット容量0.8m ³	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	25.300	
*バックホウ〔クロー型・排対型(2014年規制)〕	バケット容量0.8m ³	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクト(I)	m3	7.700	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	15.100	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床,規格区分(ton):3~4ton,長期割引単価区分:あり	m3	15.100	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	48.700	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクト(I)	m3	26.700	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	17.100	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床,規格区分(ton):3~4ton,長期割引単価区分:あり	m3	17.100	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	92.300	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	43.600	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・大型フリューム設置工	B500×H500	m	494.700	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	6.300	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	6.300	
*普通作業員		人	-	

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	10.000	
大型フリューム	500×500, L2000,,	個	5.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m3	3.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.45m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	2.700	
・・・現場打樹	1050型	箇所	1.000	算出数量：10.000 箇所
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	34.300	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	22.500	
*普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	3.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.100	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	59.700	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	5.800	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m ³	20.100	
* バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.45m ³	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	18.100	
・・・ 現場打桩	B1000×H1250	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m ³ 未満, 平均施工幅員:-, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m ³	2.000	
* バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(2014)]	バケット容量0.8m ³	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	3.000	
* 普通作業員		人	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	1.100	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	バケット容量0.8m ³	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	1.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	0.100	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	0.300	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.400	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	11.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D13, 鉄筋規格区分:SD295, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	ton	0.060	
・・・ 屈曲工	大型フリューム 500×500	箇所	16.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.200	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.900	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 進入路暗渠蓋設置工	大型フリューム 500	枚	32.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
大型フリューム蓋	T-4, 500×1000, ,	枚	1.000	
・・・ 第3号支線用水路	UF-500			
・・・ ヒューム管布設	φ600(B形2種, 180° 自由基礎)	m	8.700	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	16.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	13.000	
*普通作業員		人	-	
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	12.300	
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付, 管径:600mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分:なし, 管種区分:外圧管2種	m	10.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]	バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	本	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:現場流用土, バックホウ規格:バケット容量0.45m ³ , 締固め機械:振動ローラハンドガイト式, 締固め区分:区分I, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	m ³	2.800	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:現場流用土, バックホウ規格:バケット容量0.45m ³ , 締固め機械:振動コンパクタ, 締固め区分:区分I, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ³	3.900	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m ³	13.300	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.45m ³	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	12.000	
締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	工種区分:路体・築堤, 規格区分(ton):3~4ton, 長期割引単価区分:あり	m ³	5.000	
・・・ 現場打樁	1050型	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m ³	34.300	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(~2014)]	バケット容量0.45m ³	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	22.500	
*普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	3.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.100	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	59.700	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	5.800	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 積込 (ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	20.100	
* バックホウ [クロー型 (超低騒音型)・排対型 (3次)]	バケット容量0.45m3	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
人力土工 (盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)	m3	18.100	
・ ・ 第7号支線用水路	UF-500			
・ ・ ・ 作業土工		m	309.800	算出数量:100,000 m
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 平均施工幅員:-, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	0.300	
* バックホウ [クロー型 (超低騒音型)・排対型 (2014)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
SP 積込 (ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.330	
* バックホウ [クロー型・排対型 (2014年規制)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.300	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	176.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(I)	m3	28.700	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	129.700	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床,規格区分(ton):3~4ton,長期割引単価区分:あり	m3	129.700	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	97.800	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF-500	m	309.800	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	5.400	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	5.000	
*普通作業員		人	-	
鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	製品規格:500,据付機械:バックホウ(クロー型)標準型・クレーン機能付,受台の有無:受台無し,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	10.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	3.200	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.45m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	2.900	
・・・取水U字フリューム設置工	UF-500	箇所	11.000	算出数量:10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	5.400	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m3	3.200	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バックホウ容量0.45m3	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(I)	m3	2.900	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	5.000	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.200	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：小型構造物	m ²	4.300	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
取水U字フリューム	500 両口分水，	個	10.000	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 500，	枚	10.000	
・・・急流工	UF500	箇所	1.000	算出数量：10.000 箇所
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m3	37.400	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(2014)]	バックホウ容量0.45m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	20.800	
*普通作業員		人	-	

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	20.000	
大型フリューム	900×900, L2000, ,	個	10.000	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	31.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m ³	1.400	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 積込 (ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m ³	20.900	
*バックホウ[クロー型 (超低騒音型)・排対型 (3次)]	バックホウ容量0.45m ³	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工 (盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ (Ⅰ)	m ³	18.800	
SP 型枠 (受台)	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	10.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート (受台)	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・ヒューム管布設	φ600 (B形1種, 180° 自由基礎)	m	7.000	算出数量：10.000 m
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m ³	16.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対 (2014)]	バックホウ容量0.45m ³	日	-	

* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	13.000	
* 普通作業員		人	-	
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	12.300	
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付,管径:600mm,管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),長期割引単価区分:なし,管種区分:外圧管 1 種	m	10.000	
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)]	バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホウ規格:バケット容量0.45m ³ ,締固め機械:振動ローバッドガイト式,締固め区分:区分 I,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m ³	2.800	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホウ規格:バケット容量0.45m ³ ,締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分 I,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m ³	3.900	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m ³	13.300	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.45m ³	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	12.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路体・築堤,規格区分(ton):3~4ton,長期割引単価区分:あり	m ³	5.000	
・・・ 取付工	UF500	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	11.700	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.300	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-500	枚	24.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
U字フリューム蓋	T-4 500×1000, ,	枚	1.000	
・・・ 既設水路取付工				
・・・ 重圧管布設(支線道路B)	φ400	m	10.200	算出数量：10.000 m
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	7.400	
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	5.500	
* 普通作業員		人	-	
生モルタル(普通)	, 配合 1:3,	m3	0.100	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.100	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.300	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
重圧管布設	φ400, 長期割なし	m	10.000	算出数量：1.000 m
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排対(〜2014)]	機械器具規格：標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	0.070	
* 普通作業員		人	0.109	
* 運転手(特殊)		人	0.049	
* 土木一般世話役		人	0.029	
* 特殊作業員		人	0.019	
* 重圧管	φ400 L=2000 1種, ,	本	0.500	

*軽油	パトロール給油	L	2.398	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	5.100	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.45m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	4.600	
・・・現場打樹	900型	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	27.500	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	19.600	
*普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.800	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	53.900	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	5.100	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	

*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m ³	16.900	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.45m ³	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	15.200	
・・・現場打樹	1050型	箇所	2.000	算出数量:10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m ³	34.300	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m ³	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	22.500	
*普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	3.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.100	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	59.700	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	5.800	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	

*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m ³	20.100	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.45m ³	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	18.100	
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	0.142	
電気溶接	溶接区分:V型突合せ片面溶接,板厚区分(mm):6mm	m	1.850	
あと施工アンカー(ステンレス)	M6×45,,	本	9.000	
雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,	m ³	0.090	
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	0.142	
電気溶接	溶接区分:V型突合せ片面溶接,板厚区分(mm):6mm	m	15.800	
あと施工アンカー(ステンレス)	M6×45,,	本	9.000	
雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,	m ³	0.090	
・排水路工				
・第2号支線(A)排水路	大型フリューム B1500×H1300			
・・・作業土工		m	216.000	算出数量:100.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m ³ 未満,平均施工幅員:-,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m ³	675.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2014)]	バケット容量0.8m ³	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	315.600	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	バケット容量0.8m ³	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	148.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m ³	136.000	
締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)	工種区分:路床,規格区分(ton):3~4ton,長期割引単価区分:あり	m ³	135.900	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	199.000	
*普通作業員		人	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	79.200	
*バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:粘土質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし	m ²	40.500	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 大型フリューム設置工	B1500×H1300	m	216.000	算出数量: 10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:2000kgを超え2900kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.100	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
大型フリューム	B1500×H1300 I種 t=50mm, ,	個	5.000	
・・・ 現場打水路	B1500×H1300	m	0.600	算出数量: 0.600 m
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 平均施工幅員:-, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	3.400	
* バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(2014)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.300	
* 普通作業員		人	-	

SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.800	
*バケット[クロー型・排対型(2014年規制)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.900	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	0.700	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床,規格区分(ton):3~4ton,長期割引単価区分:あり	m3	0.700	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.100	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.100	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	0.600	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	3.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D13,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):なし	ton	0.056	
・・・現場打樁(1)	B2000×L2000×H1900	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,平均施工幅員:-,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	31.000	

*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(2014)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	7.000	
*普通作業員		人	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	21.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	4.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	15.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床,規格区分(ton):3~4ton,長期割引単価区分:あり	m3	15.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.400	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.500	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	4.700	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	29.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

鉄筋工（加工・組立）	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D13,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):なし	ton	0.390	
鉄筋工（加工・組立）	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D16,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):なし	ton	0.900	
足掛金具設置工		本	7.000	算出数量:1.000 本
*特殊作業員		人	0.070	
*普通作業員		人	0.070	
*マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	個	1.000	
足場工	安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛㎡	37.000	
・・第3号支線（A）排水路	大型フリューム B1600×H1600			
・・・作業土工		m	60.000	算出数量:100.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,平均施工幅員:-,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	966.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(2014)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	464.400	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	181.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	237.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床,規格区分(ton):3～4ton,長期割引単価区分:あり	m3	237.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	194.000	
*普通作業員		人	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	㎡	146.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・大型フリューム設置工	B1600×H1600	m	60.000	算出数量:10.000 m

鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):2900kg g超え3500kg以下kg,据付機械:ラフレージンクレーン,接合種別:モルタル,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):2.000m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.8m	m	10.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.100	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 現場打水路	B1600×H1600	m	1.400	算出数量:1.400 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,平均施工幅員:-,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	10.800	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2014)]	バックホウ容量0.8m3	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	3.200	
* 普通作業員		人	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	5.800	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	バックホウ容量0.8m3	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	2.700	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	2.500	
締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)	工種区分:路床,規格区分(ton):3~4ton,長期割引単価区分:あり	m3	2.500	
均しコンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.200	
* 普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.100	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.900	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	10.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D13, 鉄筋規格区分:SD295, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	ton	0.046	
・・・現場打樹(2)	B3000×L2000×H2000	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 平均施工幅員:-, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	50.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2014)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	11.000	
*普通作業員		人	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	31.100	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	6.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	22.000	

締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床,規格区分(ton):3~4ton,長期割引単価区分:あり	m3	22.000	
均しコンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.500	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.100	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	6.700	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	33.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D13,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):なし	ton	0.410	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立,組立区分:一般構造物,鉄筋径(mm):D16,鉄筋規格区分:SD295,長期割引単価区分(賃料機械):なし	ton	0.240	
足掛金具設置工		本	7.000	算出数量:1.000 本
*特殊作業員		人	0.070	
*普通作業員		人	0.070	
*マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	個	1.000	
足場工	安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛m ²	49.000	
・・第4号支線(A)排水路	大型フリューム B2400×H1600			
・・・作業土工		m	100.000	算出数量:100.000 m

SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,平均施工幅員:-,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	990.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2014)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	424.400	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	179.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	203.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床,規格区分(ton):3~4ton,長期割引単価区分:あり	m3	203.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	303.000	
*普通作業員		人	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:液質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	189.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:液質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	37.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・大型フリューム設置工	B2400×H1600	m	100.000	算出数量:10.000 m
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):3500kg超え5500kg以下kg,据付機械:ラフレレンクレーン,接合種別:モルタル,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):2.000m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):3.0m	m	10.000	

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.500	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.200	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 現場打水路	B2400×H1600	m	0.600	算出数量: 0.600 m
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 平均施工幅員:-, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	5.500	
* バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(2014)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.900	
* 普通作業員		人	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	2.400	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.100	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.100	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床, 規格区分(ton):3~4ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.100	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.100	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.100	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ・水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	0.900	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	4.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径 (mm):D13, 鉄筋規格区分:SD295, 長期割引単価区分 (賃料機械):なし	ton	0.074	
・・・ボックスカルバート設置工	B2400×H1600	m	8.000	算出数量:10.000 m
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 平均施工幅員:-, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	63.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2014)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	30.000	
*普通作業員		人	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	26.700	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	14.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	10.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床, 規格区分 (ton):3~4ton, 長期割引単価区分:あり	m3	10.000	
均しコンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ・水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.500	

* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.200	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
BOX-B2400×1600	作業区分:据付, 製品長:1.5m/個, 内空幅・内空高(m):1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 基礎材種別:均しコンクリート, PC鋼材による縦締め:無し, 長期割引単価区分:なし	m	10.000	
* ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジャブ型・低騒・排対型(2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
ボックスカルバート	B2400×H1600, ,	本	6.700	
・ ・ 第5号支線排水路	BF-350			
・ ・ ・ 作業土工		m	84.900	算出数量:100.000 m
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m ³ 未満, 平均施工幅員:-, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m ³	182.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2014)]	バケット容量0.8m ³	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	24.400	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	バケット容量0.8m ³	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	15.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m ³	7.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:路床, 規格区分(ton):3~4ton, 長期割引単価区分:あり	m ³	7.000	
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし	m ²	201.000	
* バックホウ[クローラ型・超低・排対型(2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	

*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ベンチフリューム設置工	BF350	m	84.900	算出数量：10.000 m
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m3	2.700	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	3.500	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリュームⅡ型	BF-350 L=2000,,	個	5.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.700	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.45m3	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.500	
・・・現場打樹	9-10型	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m3	20.100	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	4.800	
*普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	0.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.200	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	14.800	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	m3	2.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D13, 鉄筋規格区分:SD295, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	ton	0.024	
鉄筋工 (加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D16, 鉄筋規格区分:SD295, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	ton	0.099	
SP 積込 (ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	15.900	
* バックホウ [クロー型・排対型 (2014年規制)]	バケット容量0.8m3	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工 (盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)	m3	14.300	
・・・ 屈曲工	BF350	箇所	7.000	算出数量:10.000 箇所
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	11.900	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	m3	1.100	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	

・・・ ヒューム管布設	φ700(B形1種, 120° 自由基礎)	m	13.000	算出数量: 10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	22.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	14.000	
*普通作業員		人	-	
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	14.000	
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付, 管径:700mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分:なし, 管種区分:外圧管1種	m	10.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレン・〜超低・排(〜2014)]	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:現場流用土, バックホウ規格:バケット容量0.45m3, 締固め機械:振動ローラハンドガイト式, 締固め区分:区分I, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	m3	3.000	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:現場流用土, バックホウ規格:バケット容量0.45m3, 締固め機械:振動コンパクタ, 締固め区分:区分I, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	2.600	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	18.900	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	バケット容量0.45m3	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	17.000	
締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	工種区分:路体・築堤, 規格区分(ton):3〜4ton, 長期割引単価区分:あり	m3	9.000	
・・・ 急流工	BF350-2	箇所	1.000	算出数量: 10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	30.500	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	19.000	

* 普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	20.000	
大型フリューム	800×800, L2000,,	個	10.000	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	3.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.400	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 積込 (ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m3	17.300	
* バックホウ [クローラ型 (超低騒音型) ・排対型 (3次)]	バケット容量0.45m3	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工 (盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ (Ⅰ)	m3	15.600	
SP 型枠 (受台)	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	6.400	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート (受台)	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.600	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠 (止水壁)	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	15.100	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート（止水壁）	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
事業損失防止施設費				
・ 事業損失防止施設				
・ ・ 濁水処理工				
・ ・ ・ 濁水防止柵設置工		m	1.000	算出数量:10.000 m
木杭打設工(機械)	長1.2m、末口12cm、長期割あり	本	11.000	算出数量:32.000 本
* 松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,	本	32.000	
* 土木一般世話役		人	1.000	
* 普通作業員		人	2.000	
* 油圧ブレーカ	機械器具規格:バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	日	1.100	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	1.100	
* 軽油	ハートロール給油,,	L	37.000	
* 運転手(特殊)		人	1.000	
* 雑品			0.030	
小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm,,	m3	0.100	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,	m ²	5.000	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	m ²	5.000	
技術管理費				
・ 技術管理費				
・ ・ 平板載荷試験				
・ ・ ・ 平板載荷試験	100kN以下	回	1.000	算出数量:1.000 回
平板載荷試験	100kN以下,,	箇所	1.000	