



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
亀岡中部農地整備事業
千代川工区区画整理その11工事

積 算 書
(当初)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			132,030,000	
・工事原価			111,770,000	
純工事費			86,189,000	
・直接工事費			78,926,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	78,051,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	875,000	
・間接工事費			32,844,000	
・・・共通仮設費			7,263,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$78,926,000 \times ((8.240 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			6,504,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	251,000	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			508,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
$78,182,000 \times (0.650)$			508,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費			25,581,000	
・・・現場管理費(率計上)				
$86,189,000 \times ((29.680 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			25,581,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$111,770,000 \times (18.090 \times 1.000 + 0.04)$			20,263,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			744,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			78,051,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	78,051,000	
・整地工	1.000	式	23,277,000	
・・整地工 0.3ha以上	1.000	式	9,810,000	
・・畦畔工	1.000	式	958,000	
・・筆外運土工	1.000	式	8,037,000	
・・現場発生材運搬工	1.000	式	460,000	
・・構造物取壊工	1.000	式	2,709,000	
・・進入路工	1.000	式	45,000	
・・一筆取水工	1.000	式	236,000	
・・一筆排水工	1.000	式	1,022,000	
・道路工	1.000	式	5,609,000	
・・第25－1号支線道路B（砂利舗装） 全幅4.0m	1.000	式	738,000	
・・第26号支線道路B（砂利舗装） 全幅4.0m	1.000	式	645,000	
・・第27号支線道路B（アスファルト舗装） 全幅4.0m	1.000	式	564,000	
・・第52号支線道路A（路盤仕上） 全幅5.5m	1.000	式	1,097,000	
・・第53号支線道路B（砂利舗装） 全幅4.0m	1.000	式	895,000	
・・第1号耕作道路 全幅3.0m	1.000	式	446,000	
・・第4号管理用道路 全幅2.5m	1.000	式	356,000	
・・取合工（11－2）	1.000	式	310,000	
・・取合工（11－6）	1.000	式	558,000	
・用水路工	1.000	式	33,205,000	
・・第47号支線用水路	1.000	式	6,185,000	
・・第48号支線用水路	1.000	式	7,379,000	
・・第51号支線用水路	1.000	式	10,174,000	
・・第52号支線用水路	1.000	式	5,817,000	
・・仮設用水路	1.000	式	2,723,000	
・・取合工（11－4）	1.000	式	122,000	
・・取合工（11－6）	1.000	式	805,000	
・排水路工	1.000	式	10,386,000	
・・第36号支線排水路	1.000	式	658,000	
・・第45号支線排水路	1.000	式	2,826,000	
・・第46号支線排水路	1.000	式	4,280,000	
・・第1号承水路	1.000	式	778,000	
・・第3号承水路	1.000	式	697,000	
・・第4号承水路	1.000	式	252,000	
・・第5号承水路	1.000	式	670,000	
・・取合工（11－3）	1.000	式	225,000	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				78,051,000	
・ 整地工	1.000	式		23,277,000	
・ ・ 整地工 0.3ha以上	1.000	式		9,810,000	
000001 基盤造成・畦畔築立	5.71	ha	1,130,295	6,453,984	歩A・単A B単 1号
000002 表土扱い (ほ場整備工) 表土戻し+整地	5.71	ha	587,796	3,356,315	歩A・単A B単 2号
合 計				9,810,299	
・ ・ 畦畔工	1.000	式		958,000	
000003 湛水畦畔工 (Sタイプ) 田差 H=0.0	442	m	701	309,842	歩A・単A B単 3号
000004 湛水畦畔工 (Aタイプ) 田差 H=0.01<H≤0.50	438	m	885	387,630	歩A・単A B単 4号
000005 湛水畦畔工 (Bタイプ) 田差 H=0.51<H≤1.00	122	m	1,253	152,866	歩A・単A B単 5号
000006 湛水畦畔工 (Cタイプ・小段あり) 田差 H=1.01<H≤1.50	25	m	2,000	50,000	歩A・単A B単 6号
000007 管理畦畔工 (KRK500)	120	m	480	57,600	歩A・単A B単 7号
合 計				957,938	
・ ・ 筆外運土工	1.000	式		8,037,000	
000008 筆外運土工 60m～180m以下	5,840	m3	776	4,531,840	歩A・単A B単 8号
000009 筆外運土工 (搬入土) 368番ほ場 → 369番ほ場	636	m3	643	408,948	歩A・単A B単 9号
000010 筆外運土工 (搬入土) 368番ほ場 → 375番ほ場	3,990	m3	776	3,096,240	歩A・単A B単 10号
合 計				8,037,028	
・ ・ 現場発生材運搬工	1.000	式		460,000	
000011 現場発生材運搬 C-40 (現場発生材) ,10工区へ運搬	117	m3	1,182	138,294	歩A・単A B単 11号
000012 現場発生材運搬 C-40 (現場発生材) ,道路利用	255	m3	1,260	321,300	歩A・単A B単 12号
合 計				459,594	
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式		2,709,000	
000013 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋	59	m3	16,045	946,655	歩A・単A B単 13号
000014 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 有筋	13	m3	27,169	353,197	歩A・単A B単 14号
000015 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 有筋 (二次製品)	38	m3	28,419	1,079,922	歩A・単A B単 15号
000016 舗装版切断 As舗装 t=15cm以下	4.1	m	711	2,915	歩A・単A B単 16号
000017 舗装版取壊し アスファルト舗装	746	m ²	226	168,596	歩A・単A B単 17号
000018 舗装版運搬・処理 アスファルト舗装	22	m3	7,167	157,674	歩A・単A B単 18号
合 計				2,708,959	
・ ・ 進入路工	1.000	式		45,000	
000019 進入路工 (1型) W=4.0 H=0.3	3	箇所	431	1,293	歩A・単A B単 19号
000020 進入路工 (2型) W=4.0 0.3<H≤0.60	12	箇所	978	11,736	歩A・単A B単 20号
000021 進入路工 (3型) W=4.0 0.60<H≤0.90	6	箇所	2,756	16,536	歩A・単A B単 21号
000022 進入路工 (4型) W=4.0 0.90<H≤1.20	3	箇所	5,213	15,639	歩A・単A B単 22号
合 計				45,204	
・ ・ 一筆取水工	1.000	式		236,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000023 分水栓 B-150	27	個	2,610	70,470	歩A・単A B単 23号
000024 取水管設置工 VPφ150	17	m	3,758	63,886	歩A・単A B単 24号
000025 取水管設置工 HPφ150	11	m	9,220	101,420	歩A・単A B単 25号
合 計				235,776	
・一筆排水工	1.000	式		1,022,000	
000026 排水柵設置工 550型	27	箇所	19,239	519,453	歩A・単A B単 26号
000027 排水管設置工 VPφ150	92	m	4,911	451,812	歩A・単A B単 27号
000028 塩ビ管用継手 φ150,90°エルボ	27	個	1,755	47,385	歩A・単A B単 28号
000029 塩ビ管用継手 φ150,45°エルボ	2	個	1,430	2,860	歩A・単A B単 29号
合 計				1,021,510	
・道路工	1.000	式		5,609,000	
・第25—1号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		738,000	
000030 舗装工(支線道路B) C-40(現場発生材利用) t=100mm	515	m ²	681	350,715	歩A・単A B単 30号
000031 路体工(支線道路B)	171.8	m	2,213	380,193	歩A・単A B単 31号
000032 隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用)	2	箇所	1,020	2,040	歩A・単A B単 32号
000033 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用)	2	箇所	2,381	4,762	歩A・単A B単 33号
合 計				737,710	
・第26号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		645,000	
000034 舗装工(支線道路B) C-40(現場発生材利用) t=100mm	575	m ²	681	391,575	歩A・単A B単 34号
000035 路体工(支線道路B)	178.7	m	1,365	243,926	歩A・単A B単 35号
000036 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用)	4	箇所	2,381	9,524	歩A・単A B単 36号
合 計				645,025	
・第27号支線道路B(アスファルト舗装) 全幅4.0m	1.000	式		564,000	
000037 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	132	m ²	1,505	198,660	歩A・単A B単 37号
000038 路盤工(支線道路B) C-40(現場発生材利用) t=150mm	193	m ²	502	96,886	歩A・単A B単 38号
000039 路体工(支線道路B)	53.5	m	5,006	267,821	歩A・単A B単 39号
000040 隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用)	1	箇所	1,020	1,020	歩A・単A B単 40号
合 計				564,387	
・第52号支線道路A(路盤仕上) 全幅5.5m	1.000	式		1,097,000	
000041 路盤工(支線道路A) C-40(現場発生材利用) t=140mm	1,535	m ²	502	770,570	歩A・単A B単 41号
000042 路体工(支線道路A)	300.9	m	1,084	326,176	歩A・単A B単 42号
000043 隅切り 支線A(4.5)×支線A(4.5),C-40(現場発生材利用)	1	箇所	119	119	歩A・単A B単 43号
合 計				1,096,865	
・第53号支線道路B(砂利舗装) 全幅4.0m	1.000	式		895,000	
000044 舗装工(支線道路B) C-40(現場発生材利用) t=100mm	631	m ²	681	429,711	歩A・単A B単 44号
000045 路体工(支線道路B)	220.3	m	1,689	372,087	歩A・単A B単 45号
000046 隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用)	2	箇所	1,020	2,040	歩A・単A B単 46号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000047 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0),C-40 (現場発生材利用)	2	箇所	2,381	4,762	歩A・単A B単 47号
000048 舗装工 (表層) 再生密粒度アスコン t=40mm	35	m ²	1,977	69,195	歩A・単A B単 48号
000049 路盤工(支線道路B) t=100mm,C-40 (現場発生材利用)	35	m ²	502	17,570	歩A・単A B単 49号
合 計				895,365	
・第1号耕作道路 全幅3.0m	1.000	式		446,000	
000050 舗装工(耕作道路) C-40 (現場発生材利用) t=100mm	225	m ²	681	153,225	歩A・単A B単 50号
000051 路体工(耕作道路)	90.0	m	3,222	289,980	歩A・単A B単 51号
000052 隅切り 支線A(4.5)×耕作(2.5),C-40 (現場発生材利用)	2	箇所	1,347	2,694	歩A・単A B単 52号
合 計				445,899	
・第4号管理用道路 全幅2.5m	1.000	式		356,000	
000053 舗装工(管理用道路) C-40 (現場発生材利用) t=100mm	156	m ²	681	106,236	歩A・単A B単 53号
000054 路体工(管理用道路)	77.8	m	3,197	248,727	歩A・単A B単 54号
000055 隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0),C-40 (現場発生材利用)	1	箇所	1,020	1,020	歩A・単A B単 55号
合 計				355,983	
・取合工 (11-2)	1.000	式		310,000	
000056 作業土工 自由勾配側溝設置工	1	式	7,582	7,582	歩A・単A B単 56号
000057 自由勾配側溝設置工 B500×H700×L2000	4.0	m	65,656	262,624	歩A・単A B単 57号
000058 舗装版切斷 As舗装 t=15cm以下	5.9	m	711	4,195	歩A・単A B単 58号
000059 舗装版取壊し アスファルト舗装	3.7	m ²	226	836	歩A・単A B単 59号
000060 舗装版運搬・処理 アスファルト舗装	0.2	m ³	7,167	1,433	歩A・単A B単 60号
000061 舗装工 (表層) 再生密粒度アスコン t=50mm	4.5	m ²	2,347	10,562	歩A・単A B単 61号
000062 路盤工(下層路盤) C-40 (現場発生材利用) t=250mm	4.5	m ²	832	3,744	歩A・単A B単 62号
000063 外側線消去	9.000	m	694	6,246	歩A・単A B単 63号
000064 外側線設置	11	m	689	7,579	歩A・単A B単 64号
000065 ガードレール撤去	3.0	m	1,650	4,950	歩A・単A B単 65号
合 計				309,751	
・取合工 (11-6)	1.000	式		558,000	
000066 作業土工 自由勾配側溝設置工	1	式	19,101	19,101	歩A・単A B単 66号
000067 自由勾配側溝設置工 B500×H1000×L2000	2.0	m	79,357	158,714	歩A・単A B単 67号
000068 自由勾配側溝設置工 B500×H1100×L2000	4.0	m	84,917	339,668	歩A・単A B単 68号
000069 舗装版切斷 As舗装 t=15cm以下	8.5	m	711	6,044	歩A・単A B単 69号
000070 舗装版取壊し アスファルト舗装	6.8	m ²	226	1,537	歩A・単A B単 70号
000071 舗装工 (表層) 再生粗粒度アスコン t=50mm	7.7	m ²	2,309	17,779	歩A・単A B単 71号
000072 路盤工(下層路盤) C-40 (現場発生材利用) t=300mm	7.7	m ²	832	6,406	歩A・単A B単 72号
000073 高密度ポリエチレン管撤去 φ600	8.0	m	1,054	8,432	歩A・単A B単 73号
合 計				557,681	
・用水路工	1.000	式		33,205,000	
・第47号支線用水路	1.000	式		6,185,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000074 作業土工 鉄筋コンクリートフリーウム設置工	292.7	m	1,553	454,563	歩A・単A B単 74号
000075 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF400	292.7	m	15,815	4,629,051	歩A・単A B単 75号
000076 取水U字フリーウム設置工 UF400 A型	3	箇所	41,501	124,503	歩A・単A B単 76号
000077 二次製品柵設置工 900型	5	箇所	118,319	591,595	歩A・単A B単 77号
000078 取付工 UF400	1	箇所	13,246	13,246	歩A・単A B単 78号
000079 急流工(減勢部無し) UF400-2	1	箇所	22,121	22,121	歩A・単A B単 79号
000080 ヒューム管布設 φ500(B形2種,120°自由基礎)	13.0	m	26,942	350,246	歩A・単A B単 80号
合 計				6,185,325	
・・第48号支線用水路	1.000	式		7,379,000	
000081 作業土工 1型	107.1	m	2,118	226,838	歩A・単A B単 81号
000082 作業土工 3型	222.8	m	1,790	398,812	歩A・単A B単 82号
000083 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF400	331.9	m	15,815	5,248,999	歩A・単A B単 83号
000084 取水U字フリーウム設置工 UF400 A型	5	箇所	41,501	207,505	歩A・単A B単 84号
000085 二次製品柵設置工 900型	7	箇所	118,319	828,233	歩A・単A B単 85号
000086 急流工 UF400-2	2	箇所	119,561	239,122	歩A・単A B単 86号
000087 急流工(減勢部無し) UF400-2	1	箇所	22,121	22,121	歩A・単A B単 87号
000088 重圧管布設(支線道路B) φ450	7.0	m	29,683	207,781	歩A・単A B単 88号
合 計				7,379,411	
・・第51号支線用水路	1.000	式		10,174,000	
000089 作業土工 3型	407.5	m	4,546	1,852,495	歩A・単A B単 89号
000090 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF400	407.5	m	15,815	6,444,613	歩A・単A B単 90号
000091 取水U字フリーウム設置工 UF400 A型	9	箇所	41,501	373,509	歩A・単A B単 91号
000092 二次製品柵設置工 900型	11	箇所	118,319	1,301,509	歩A・単A B単 92号
000093 現場打柵 900型	1	箇所	80,184	80,184	歩A・単A B単 93号
000094 急流工(減勢部無し) UF400-2	1	箇所	22,121	22,121	歩A・単A B単 94号
000095 ヒューム管布設 φ450(B形1種,120°自由基礎)	5.0	m	20,012	100,060	歩A・単A B単 95号
合 計				10,174,491	
・・第52号支線用水路	1.000	式		5,817,000	
000096 作業土工 1型	181.9	m	1,465	266,484	歩A・単A B単 96号
000097 作業土工 3型	83.5	m	1,707	142,535	歩A・単A B単 97号
000098 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF400	265.4	m	15,815	4,197,301	歩A・単A B単 98号
000099 取水U字フリーウム設置工 UF400 A型	10	箇所	41,501	415,010	歩A・単A B単 99号
000100 二次製品柵設置工 900型	1	箇所	118,319	118,319	歩A・単A B単 100号
000101 急流工 UF400-2	2	箇所	119,561	239,122	歩A・単A B単 101号
000102 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-400	48	枚	9,135	438,480	歩A・単A B単 102号
合 計				5,817,251	
・・仮設用水路	1.000	式		2,723,000	
000103 ポリコルゲート管設置工 φ450	143.4	m	14,087	2,020,076	歩A・単A B単 103号
000104 ポリコルゲート管継手部材 ソケット	33	組	17,600	580,800	歩A・単A B単 104号

事業名 亀岡中部農地整備事業

工事名 千代川工区区画整理その11工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000105 ポリコルゲート管継手部材 90°エルボ	1	個	122,000	122,000	歩A・単A B単 105号
合 計				2,722,876	
・・取合工 (11-4)	1.000	式		122,000	
000106 コンクリート擁壁取壊し工	0.1	m ³	16,045	1,605	歩A・単A B単 106号
000107 コンクリート擁壁復旧工	1	箇所	5,253	5,253	歩A・単A B単 107号
000108 閉塞工	1	箇所	2,001	2,001	歩A・単A B単 108号
000109 重圧管布設 φ300	6.0	m	18,877	113,262	歩A・単A B単 109号
合 計				122,121	
・・取合工 (11-6)	1.000	式		805,000	
000110 作業土工 □900×H1150	1	式	18,692	18,692	歩A・単A B単 110号
000111 現場打柵 □900×H1150	1	箇所	34,433	34,433	歩A・単A B単 111号
000112 取付水路 HPφ500	1.0	m	14,239	14,239	歩A・単A B単 112号
000113 手動式簡易ゲート設置工 B470×H610	1	箇所	737,488	737,488	歩A・単A B単 113号
合 計				804,852	
・排水路工	1.000	式		10,386,000	
・・第36号支線排水路	1.000	式		658,000	
000114 ポリコルゲート管設置工 φ800	13.4	m	37,411	501,307	歩A・単A B単 114号
000115 ポリコルゲート管継手部材 φ800,ソケット	3	組	52,100	156,300	歩A・単A B単 115号
合 計				657,607	
・・第45号支線排水路	1.000	式		2,826,000	
000116 作業土工	152.9	m	3,382	517,108	歩A・単A B単 116号
000117 ベンチフリューム設置工 BF350	152.9	m	12,729	1,946,264	歩A・単A B単 117号
000118 階段落差工 BF350	1	個	31,270	31,270	歩A・単A B単 118号
000119 ヒューム管布設 φ600(B形1種,180°自由基礎)	7.3	m	41,436	302,483	歩A・単A B単 119号
000120 BF取合工(B型) BF350→HP600	1	箇所	28,680	28,680	歩A・単A B単 120号
合 計				2,825,805	
・・第46号支線排水路	1.000	式		4,280,000	
000121 作業土工	156.1	m	4,103	640,478	歩A・単A B単 121号
000122 ベンチフリューム設置工 BF450	156.1	m	16,182	2,526,010	歩A・単A B単 122号
000123 階段落差工 BF450	5	個	38,044	190,220	歩A・単A B単 123号
000124 二次製品柵設置工 900型	2	箇所	118,319	236,638	歩A・単A B単 124号
000125 ヒューム管布設 φ700(B形1種,120°自由基礎)	6.1	m	46,396	283,016	歩A・単A B単 125号
000126 ヒューム管布設 φ700(B形1種,120°自由基礎)	4.9	m	48,421	237,263	歩A・単A B単 126号
000127 BF取合工(B型) BF450→HP700	5	箇所	33,294	166,470	歩A・単A B単 127号
合 計				4,280,095	
・・第1号承水路	1.000	式		778,000	
000128 作業土工	67.8	m	1,034	70,105	歩A・単A B単 128号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000129 ベンチフリューム設置工 BF250	67.8	m	9,647	654,067	歩A・単A B単 129号
000130 二次製品樹設置工 600型	1	箇所	53,520	53,520	歩A・単A B単 130号
合 計				777,692	
・ ・ 第3号承水路	1.000	式		697,000	
000131 作業土工	53.4	m	2,501	133,553	歩A・単A B単 131号
000132 ベンチフリューム設置工 BF250	53.4	m	9,647	515,150	歩A・単A B単 132号
000133 現場打樹 600型	1	箇所	48,241	48,241	歩A・単A B単 133号
合 計				696,944	
・ ・ 第4号承水路	1.000	式		252,000	
000134 作業土工	20.9	m	2,424	50,662	歩A・単A B単 134号
000135 ベンチフリューム設置工 BF250	20.9	m	9,647	201,622	歩A・単A B単 135号
合 計				252,284	
・ ・ 第5号承水路	1.000	式		670,000	
000136 作業土工	47.9	m	1,091	52,259	歩A・単A B単 136号
000137 ベンチフリューム設置工 BF250	47.9	m	9,647	462,091	歩A・単A B単 137号
000138 二次製品樹設置工 600型	2	箇所	53,520	107,040	歩A・単A B単 138号
000139 現場打樹 600型	1	箇所	48,241	48,241	歩A・単A B単 139号
合 計				669,631	
・ ・ 取合工 (11-3)	1.000	式		225,000	
000140 作業土工 □1100×H1400	1	式	7,561	7,561	歩A・単A B単 140号
000141 落差樹 □1100×H1400	1	箇所	217,060	217,060	歩A・単A B単 141号
合 計				224,621	
・ 河川放流工	1.000	式		5,574,000	
・ ・ 現場打樹 □900×H800	1.000	式		133,000	
000142 作業土工	1	式	16,429	16,429	歩A・単A B単 142号
000143 現場打樹 □900×H800	1	箇所	111,995	111,995	歩A・単A B単 143号
000144 堤脚水路閉塞	1	式	2,624	2,624	歩A・単A B単 144号
000145 堤脚水路取壊し	0.1	m3	16,045	1,605	歩A・単A B単 145号
合 計				132,653	
・ ・ 現場打樹 B2700×L4000×H1800	1.000	式		1,846,000	
000146 作業土工	1	式	158,152	158,152	歩A・単A B単 146号
000147 現場打樹 B2700×L4000×H1800	1	箇所	970,225	970,225	歩A・単A B単 147号
000148 アンダードレーン VUφ150,C-40 (現場発生材利用)	1.0	箇所	1,605	1,605	歩A・単A B単 148号
000149 転落防止柵設置工 H1100	17	m	42,135	716,295	歩A・単A B単 149号
合 計				1,846,277	
・ ・ ボックスカルパート設置 H1500×B1800×L2000	1.000	式		2,367,000	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 基盤造成・畦畔築立					
			ha	1,130,295		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)					
	表土戻し+整地		ha	587,796		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 湛水畦畔工(Sタイプ)					
	田差 H=0.0		m	701		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 湛水畦畔工(Aタイプ)					
	田差 H=0.01<H≤0.50		m	885		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 湛水畦畔工(Bタイプ)					
	田差 H=0.51<H≤1.00		m	1,253		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 湛水畦畔工(Cタイプ・小段あり)					
	田差 H=1.01<H≤1.50		m	2,000		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 管理畦畔工(KRK500)					
			m	480		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 筆外運土工					
	60m～180m以下		m3	776		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 筆外運土工(搬入土)					
	368番ほ場 → 369番ほ場		m3	643		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 筆外運土工(搬入土)					
	368番ほ場 → 375番ほ場		m3	776		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 現場発生材運搬					
	C-40(現場発生材),10工区へ運搬		m3	1,182		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 現場発生材運搬					
	C-40(現場発生材),道路利用		m3	1,260		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し・運搬・処理					
	無筋		m3	16,045		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し・運搬・処理					
	有筋		m3	27,169		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し・運搬・処理					
	有筋(二次製品)		m3	28,419		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 舗装版切断					
	As舗装 t=15cm以下		m	711		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 舗装版取壊し					
	アスファルト舗装		m ²	226		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 舗装版運搬・処理					
	アスファルト舗装		m3	7,167		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 進入路工(1型)					
	W=4.0 H=0.3		箇所	431		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 進入路工(2型)					
	W=4.0 0.3<H≤0.60		箇所	978		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 進入路工(3型)					
	W=4.0 0.60<H≤0.90		箇所	2,756		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 進入路工(4型)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	W=4.0 0.90<H≦1.20 *** B単— 23号 ***		箇所	5,213		歩A・単A
000023	分水栓					
	B-150 *** B単— 24号 ***		個	2,610		歩A・単A
000024	取水管設置工					
	VPφ150 *** B単— 25号 ***		m	3,758		歩A・単A
000025	取水管設置工					
	HPφ150 *** B単— 26号 ***		m	9,220		歩A・単A
000026	排水樹設置工					
	550型 *** B単— 27号 ***		箇所	19,239		歩A・単A
000027	排水管設置工					
	VPφ150 *** B単— 28号 ***		m	4,911		歩A・単A
000028	塩ビ管用継手					
	φ150,90°エルボ *** B単— 29号 ***		個	1,755		歩A・単A
000029	塩ビ管用継手					
	φ150,45°エルボ *** B単— 30号 ***		個	1,430		歩A・単A
000030	舗装工(支線道路B)					
	C-40(現場発生材利用) t=100mm *** B単— 31号 ***		m ²	681		歩A・単A
000031	路体工(支線道路B)					
	*** B単— 32号 ***		m	2,213		歩A・単A
000032	隅切り					
	支線A(4.5)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用) *** B単— 33号 ***		箇所	1,020		歩A・単A
000033	隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用) *** B単— 34号 ***		箇所	2,381		歩A・単A
000034	舗装工(支線道路B)					
	C-40(現場発生材利用) t=100mm *** B単— 35号 ***		m ²	681		歩A・単A
000035	路体工(支線道路B)					
	*** B単— 36号 ***		m	1,365		歩A・単A
000036	隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用) *** B単— 37号 ***		箇所	2,381		歩A・単A
000037	舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=30mm *** B単— 38号 ***		m ²	1,505		歩A・単A
000038	路盤工(支線道路B)					
	C-40(現場発生材利用) t=150mm *** B単— 39号 ***		m ²	502		歩A・単A
000039	路体工(支線道路B)					
	*** B単— 40号 ***		m	5,006		歩A・単A
000040	隅切り					
	支線A(4.5)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用) *** B単— 41号 ***		箇所	1,020		歩A・単A
000041	路盤工(支線道路A)					
	C-40(現場発生材利用) t=140mm *** B単— 42号 ***		m ²	502		歩A・単A
000042	路体工(支線道路A)					
	*** B単— 43号 ***		m	1,084		歩A・単A
000043	隅切り					
	支線A(4.5)×支線A(4.5),C-40(現場発生材利用)		箇所	119		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 舗装工(支線道路B)					
	C-40(現場発生材利用) t=100mm		m ²	681		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 路体工(支線道路B)					
			m	1,689		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 隅切り					
	支線A(4.5)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用)		箇所	1,020		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用)		箇所	2,381		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 舗装工(表層)					
	再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	1,977		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 路盤工(支線道路B)					
	t=100mm,C-40(現場発生材利用)		m ²	502		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 舗装工(耕作道路)					
	C-40(現場発生材利用) t=100mm		m ²	681		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 路体工(耕作道路)					
			m	3,222		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 隅切り					
	支線A(4.5)×耕作(2.5),C-40(現場発生材利用)		箇所	1,347		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 舗装工(管理用道路)					
	C-40(現場発生材利用) t=100mm		m ²	681		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 路体工(管理用道路)					
			m	3,197		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 隅切り					
	支線A(4.5)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用)		箇所	1,020		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 作業土工					
	自由勾配側溝設置工		式	7,582		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 自由勾配側溝設置工					
	B500×H700×L2000		m	65,656		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 舗装版切断					
	As舗装 t=15cm以下		m	711		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 舗装版取壊し					
	アスファルト舗装		m ²	226		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 舗装版運搬・処理					
	アスファルト舗装		m ³	7,167		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 舗装工(表層)					
	再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	2,347		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 路盤工(下層路盤)					
	C-40(現場発生材利用) t=250mm		m ²	832		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 外側線消去					
			m	694		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 外側線設置					
			m	689		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** ガードレール撤去					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m	1,650		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 作業土工					
	自由勾配側溝設置工		式	19,101		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 自由勾配側溝設置工					
	B500×H1000×L2000		m	79,357		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 自由勾配側溝設置工					
	B500×H1100×L2000		m	84,917		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 舗装版切断					
	As舗装 t=15cm以下		m	711		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 舗装版取壊し					
	アスファルト舗装		m ²	226		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 舗装工 (表層)					
	再生粗粒度アスコン t=50mm		m ²	2,309		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 路盤工 (下層路盤)					
	C-40 (現場発生材利用) t=300mm		m ²	832		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 高密度ポリエチレン管撤去					
	φ600		m	1,054		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 作業土工					
	鉄筋コンクリートフリーム設置工		m	1,553		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF400		m	15,815		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF400 A型		箇所	41,501		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 二次製品柵設置工					
	900型		箇所	118,319		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 取付工					
	UF400		箇所	13,246		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 急流工 (減勢部無し)					
	UF400-2		箇所	22,121		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** ヒューム管布設					
	φ500 (B形2種, 120°自由基礎)		m	26,942		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 作業土工					
	1型		m	2,118		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 作業土工					
	3型		m	1,790		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF400		m	15,815		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF400 A型		箇所	41,501		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 二次製品柵設置工					
	900型		箇所	118,319		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 急流工					
	UF400-2		箇所	119,561		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 急流工(減勢部無し)					
	UF400-2		箇所	22,121		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 重圧管布設(支線道路B)					
	φ450		m	29,683		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 作業土工					
	3型		m	4,546		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF400		m	15,815		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF400 A型		箇所	41,501		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	118,319		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 現場打樹					
	900型		箇所	80,184		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 急流工(減勢部無し)					
	UF400-2		箇所	22,121		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** ヒューム管布設					
	φ450(B形1種,120°自由基礎)		m	20,012		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 作業土工					
	1型		m	1,465		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 作業土工					
	3型		m	1,707		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF400		m	15,815		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF400 A型		箇所	41,501		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	118,319		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 急流工					
	UF400-2		箇所	119,561		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-400		枚	9,135		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** ポリコルゲート管設置工					
	φ450		m	14,087		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** ポリコルゲート管継手部材					
	ソケット		組	17,600		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** ポリコルゲート管継手部材					
	90°エルボ		個	122,000		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** コンクリート擁壁取壊し工					
			m3	16,045		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** コンクリート擁壁復旧工					
			箇所	5,253		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 閉塞工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			箇所	2,001		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** 重圧管布設					
	φ300		m	18,877		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 *** 作業土工					
	□900×H1150		式	18,692		歩A・単A
000111	*** B単ー 111号 *** 現場打樹					
	□900×H1150		箇所	34,433		歩A・単A
000112	*** B単ー 112号 *** 取付水路					
	HPφ500		m	14,239		歩A・単A
000113	*** B単ー 113号 *** 手動式簡易ゲート設置工					
	B470×H610		箇所	737,488		歩A・単A
000114	*** B単ー 114号 *** ポリコルゲート管設置工					
	φ800		m	37,411		歩A・単A
000115	*** B単ー 115号 *** ポリコルゲート管継手部材					
	φ800,ソケット		組	52,100		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 *** 作業土工					
			m	3,382		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF350		m	12,729		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 *** 階段落差工					
	BF350		個	31,270		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 *** ヒューム管布設					
	φ600(B形1種,180°自由基礎)		m	41,436		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** BF取合工(B型)					
	BF350→HP600		箇所	28,680		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** 作業土工					
			m	4,103		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF450		m	16,182		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 *** 階段落差工					
	BF450		個	38,044		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** 二次製品柵設置工					
	900型		箇所	118,319		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 *** ヒューム管布設					
	φ700(B形1種,120°自由基礎)		m	46,396		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 *** ヒューム管布設					
	φ700(B形1種,120°自由基礎)		m	48,421		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** BF取合工(B型)					
	BF450→HP700		箇所	33,294		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 *** 作業土工					
			m	1,034		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF250		m	9,647		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 二次製品樹設置工					
	600型		箇所	53,520		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 作業土工					
			m	2,501		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF250		m	9,647		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 現場打樹					
	600型		箇所	48,241		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 作業土工					
			m	2,424		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF250		m	9,647		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 作業土工					
			m	1,091		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF250		m	9,647		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 二次製品樹設置工					
	600型		箇所	53,520		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 現場打樹					
	600型		箇所	48,241		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 作業土工					
	□1100×H1400		式	7,561		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 落差樹					
	□1100×H1400		箇所	217,060		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 作業土工					
			式	16,429		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 現場打樹					
	□900×H800		箇所	111,995		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 堤脚水路閉塞					
			式	2,624		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 堤脚水路取壊し					
			m3	16,045		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 作業土工					
			式	158,152		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 現場打樹					
	B2700×L4000×H1800		箇所	970,225		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** アンダードレーン					
	VUφ150,C-40 (現場発生材利用)		箇所	1,605		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 転落防止柵設置工					
	H1100		m	42,135		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 作業土工					
	ボックスカルバート取付工		式	147,280		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** ボックスカルバート					

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	基盤造成・畦畔築立		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.57ha,0.008,1.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	1,130,295	1,130,295	S単 92号
	合 計				1,130,295	
	単 価				1,130,295	
	*** B単一 2号 ***					
000002	表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.57ha,0.008,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	587,796	587,796	S単 91号
	合 計				587,796	
	単 価				587,796	
	*** B単一 3号 ***					
000003	湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	134.900	m ²	520	70,148	S単 93号
	合 計				70,148	
	単 価				701	
	*** B単一 4号 ***					
000004	湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 H=0.01<H≤0.50		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	170.200	m ²	520	88,504	S単 93号
	合 計				88,504	
	単 価				885	
	*** B単一 5号 ***					
000005	湛水畦畔工(Bタイプ) 田差 H=0.51<H≤1.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	240.900	m ²	520	125,268	S単 93号
	合 計				125,268	
	単 価				1,253	
	*** B単一 6号 ***					
000006	湛水畦畔工(Cタイプ・小段あり) 田差 H=1.01<H≤1.50		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	384.600	m ²	520	199,992	S単 93号
	合 計				199,992	
	単 価				2,000	
	*** B単一 7号 ***					
000007	管理畦畔工(KRK500)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	92.400	m ²	520	48,048	S単 93号
	合 計				48,048	
	単 価				480	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 8号 ***					
000008	筆外運土工					歩A
	60m～180m以下		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	238.5	239	S単 99号
S01034	不整地運搬					
	180m以下	1,000	m3	537	537	S単 3号
	合 計				776	
	単 価				776	
	*** B単一 9号 ***					
000009	筆外運土工(搬入土)					歩A
	368番ほ場 → 369番ほ場		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	238.5	239	S単 99号
S01034	不整地運搬					
	80m以下	1,000	m3	404	404	S単 4号
	合 計				643	
	単 価				643	
	*** B単一 10号 ***					
000010	筆外運土工(搬入土)					歩A
	368番ほ場 → 375番ほ場		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	238.5	239	S単 99号
S01034	不整地運搬					
	180m以下	1,000	m3	537	537	S単 3号
	合 計				776	
	単 価				776	
	*** B単一 11号 ***					
000011	現場発生材運搬					歩A
	C-40(現場発生材),10工区へ運搬		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	367.3	367	S単 98号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,0.2km以下,ダンプトラック容量 0.80m3,無し,良好	1,000	m3	689	689	S単 1号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	126.1	126	S単 108号
	合 計				1,182	
	単 価				1,182	
	*** B単一 12号 ***					
000012	現場発生材運搬					歩A
	C-40(現場発生材),道路利用		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	367.3	367	S単 98号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,1.0km以下,ダンプトラック容量 0.80m3,無し,良好	1,000	m3	893	893	S単 2号
	合 計				1,260	
	単 価				1,260	
	*** B単一 13号 ***					
000013	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理					歩A
	無筋		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,413	8,413	S単 69号
SA0221	SP 搬運					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1,000	m3	2,227	2,227	S単 109号
S02123	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1,000	m3	5,405	5,405	S単 64号
	合 計				16,045	
	単 価				16,045	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 14号 ***					
000014	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,150	17,150	S単 70号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,	1,000	m3	3,769	3,769	S単 110号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	6,250	6,250	S単 65号
	合 計				27,169	
	単 価				27,169	
	*** B単— 15号 ***					
000015	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 有筋 (二次製品)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,150	17,150	S単 70号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,	1,000	m3	3,769	3,769	S単 110号
S02123	建設廃材 コンクリート二次製品	1,000	m3	7,500	7,500	S単 66号
	合 計				28,419	
	単 価				28,419	
	*** B単— 16号 ***					
000016	舗装版切断 As舗装 t=15cm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	710.9	711	S単 113号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単— 17号 ***					
000017	舗装版取壊し アスファルト舗装		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	226	226	S単 112号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単— 18号 ***					
000018	舗装版運搬・処理 アスファルト舗装		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	1,000	m3	5,287	5,287	S単 111号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	1,880	1,880	S単 67号
	合 計				7,167	
	単 価				7,167	
	*** B単— 19号 ***					
000019	進入路工 (1型) W=4.0 H=0.3		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	0.800	m3	263	210	S単 103号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.500	m ²	442.2	221	S単 106号
	合 計				431	
	単 価				431	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 20号 ***					
000020	進入路工 (2型) W=4.0 0.3<H≤0.60		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,700	m3	263	447	S単 103号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,200	m	442.2	531	S単 106号
	合 計				978	
	単 価				978	
	*** B単一 21号 ***					
000021	進入路工 (3型) W=4.0 0.60<H≤0.90		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	5,100	m3	263	1,341	S単 103号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	3,200	m	442.2	1,415	S単 106号
	合 計				2,756	
	単 価				2,756	
	*** B単一 22号 ***					
000022	進入路工 (4型) W=4.0 0.90<H≤1.20		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	9,900	m3	263	2,604	S単 103号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	5,900	m	442.2	2,609	S単 106号
	合 計				5,213	
	単 価				5,213	
	*** B単一 23号 ***					
000023	分水栓 B-150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 B-150,,	1,000	個	2,610	2,610	S単 24号
	合 計				2,610	
	単 価				2,610	
	*** B単一 24号 ***					
000024	取水管設置工 VPφ150		m		10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10,000	m	3,758	37,580	S単 81号
	合 計				37,580	
	単 価				3,758	
	*** B単一 25号 ***					
000025	取水管設置工 HPφ150		m		10,000	歩A 当たり算出
T00001	鉄筋コンクリートヒューム管布設 B形1種 φ150	10,000	m	9,220	92,200	T単 1号
	合 計				92,200	
	単 価				9,220	
	*** B単一 26号 ***					
000026	排水樹設置工 550型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2,300	m3	312.1	718	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,200	m3	316	695	S単 100号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)	2.000	m ³	2,635	5,270	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	488	390	S単 105号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,451	34,510	S単 128号
S02116	一筆排水樹 320×230×550,,	10.000	個	11,900	119,000	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.600	m ²	9,232	24,003	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m ³	39,010	7,802	S単 115号
	合 計				192,388	
	単 価				19,239	
	*** B単— 27号 ***					
000027	排水管設置工 VPφ150		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	10.000	m	4,530	45,300	S単 82号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.500	m ³	312.1	468	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m ³	316	442	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.300	m ³	2,233	2,903	S単 6号
	合 計				49,113	
	単 価				4,911	
	*** B単— 28号 ***					
000028	塩ビ管用継手 φ150,90°エルボ		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 φ150,90°エルボ,,	1.000	個	1,755	1,755	S単 28号
	合 計				1,755	
	単 価				1,755	
	*** B単— 29号 ***					
000029	塩ビ管用継手 φ150,45°エルボ		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 φ150,45°エルボ,,	1.000	個	1,430	1,430	S単 29号
	合 計				1,430	
	単 価				1,430	
	*** B単— 30号 ***					
000030	舗装工(支線道路B) C-40(現場発生材利用) t=100mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クマヤツ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, あり, あり	1.000	m ²	681	681	S単 85号
	合 計				681	
	単 価				681	
	*** B単— 31号 ***					
000031	路体工(支線道路B)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	415.000	m ³	263	109,145	S単 103号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	235.100	m ²	442.2	103,961	S単 106号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	9.200	m ²	892.7	8,213	S単 107号
	合 計				221,319	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,213	
	*** B単— 32号 ***					
000032	隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	11.300	m ²	173.9	1,965	S単 137号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,クラッシャー C-40	11.300	m ²	328.1	3,708	S単 138号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	5.100	m ³	887.8	4,528	S単 104号
	合 計				10,201	
	単 価				1,020	
	*** B単— 33号 ***					
000033	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシャー,C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	20.000	m ²	791	15,820	S単 86号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	9.000	m ³	887.8	7,990	S単 104号
	合 計				23,810	
	単 価				2,381	
	*** B単— 34号 ***					
000034	舗装工(支線道路B) C-40(現場発生材利用) t=100mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシャー,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,あり	1.000	m ²	681	681	S単 85号
	合 計				681	
	単 価				681	
	*** B単— 35号 ***					
000035	路体工(支線道路B)		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	24.200	m ³	367.3	8,889	S単 98号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	253.100	m ³	263	66,565	S単 103号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	129.700	m ²	442.2	57,353	S単 106号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	4.100	m ²	892.7	3,660	S単 107号
	合 計				136,467	
	単 価				1,365	
	*** B単— 36号 ***					
000036	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシャー,C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	20.000	m ²	791	15,820	S単 86号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	9.000	m ³	887.8	7,990	S単 104号
	合 計				23,810	
	単 価				2,381	
	*** B単— 37号 ***					
000037	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,7スフィート混合物Ⅰ(2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし	1.000	m ²	1,505	1,505	S単 143号
	合 計				1,505	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,505	
	*** B単— 38号 ***					
000038	路盤工(支線道路B) C-40 (現場発生材利用) t=150mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,クラッシャー C-40	1.000	m ²	328.1	328	S単 139号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	173.9	174	S単 137号
	合 計				502	
	単 価				502	
	*** B単— 39号 ***					
000039	路体工(支線道路B)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	815.000	m ³	367.3	299,350	S単 98号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	23.000	m ²	442.2	10,171	S単 106号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	214.000	m ²	892.7	191,038	S単 107号
	合 計				500,559	
	単 価				5,006	
	*** B単— 40号 ***					
000040	隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0),C-40 (現場発生材利用)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	11.300	m ²	173.9	1,965	S単 137号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,クラッシャー C-40	11.300	m ²	328.1	3,708	S単 139号
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	5.100	m ³	887.8	4,528	S単 104号
	合 計				10,201	
	単 価				1,020	
	*** B単— 41号 ***					
000041	路盤工(支線道路A) C-40 (現場発生材利用) t=140mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,クラッシャー C-40	1.000	m ²	328.1	328	S単 138号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	173.9	174	S単 137号
	合 計				502	
	単 価				502	
	*** B単— 42号 ***					
000042	路体工(支線道路A)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	242.700	m ³	263	63,830	S単 103号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	12.700	m ³	238.5	3,029	S単 99号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(II)	11.400	m ³	3,267	37,244	S単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	9.700	m ²	442.2	4,289	S単 106号
	合 計				108,392	
	単 価				1,084	
	*** B単— 43号 ***					
000043	隅切り 支線A(4.5)×支線A(4.5),C-40 (現場発生材利用)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.300	m ²	173.9	226	S単 137号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,クラッジャソ C-40	1.300	m ²	328.1	427	S単 138号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	0.600	m ³	887.8	533	S単 104号
	合 計				1,186	
	単 価				119	
	*** B単一 44号 ***					
000044	舗装工 (支線道路B) C-40 (現場発生材利用) t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工 (機械) クラッジャソ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, あり, あり	1.000	m ²	681	681	S単 85号
	合 計				681	
	単 価				681	
	*** B単一 45号 ***					
000045	路体工 (支線道路B)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱソカ外,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	9.300	m ³	367.3	3,416	S単 98号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	292.700	m ³	263	76,980	S単 103号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	67.300	m ²	442.2	29,760	S単 106号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	65.800	m ²	892.7	58,740	S単 107号
	合 計				168,896	
	単 価				1,689	
	*** B単一 46号 ***					
000046	隅切り 支線A (4.5)×支線B (3.0),C-40 (現場発生材利用)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	11.300	m ²	173.9	1,965	S単 137号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,クラッジャソ C-40	11.300	m ²	328.1	3,708	S単 138号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	5.100	m ³	887.8	4,528	S単 104号
	合 計				10,201	
	単 価				1,020	
	*** B単一 47号 ***					
000047	隅切り 支線B (3.0)×支線B (3.0),C-40 (現場発生材利用)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工 (機械) クラッジャソ, C-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, あり	20.000	m ²	791	15,820	S単 86号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	9.000	m ³	887.8	7,990	S単 104号
	合 計				23,810	
	単 価				2,381	
	*** B単一 48号 ***					
000048	舗装工 (表層) 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,7ｽﾌﾙﾄ混合物 I (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾙｺｰﾄ 各種,なし	1.000	m ²	1,977	1,977	S単 144号
	合 計				1,977	
	単 価				1,977	
	*** B単一 49号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000049	路盤工(支線道路B) t=100mm,C-40(現場発生材利用)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クワジャラン C-40	1,000	m ²	328.1	328	S単 140号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	1,000	m ²	173.9	174	S単 137号
	合 計				502	
	単 価				502	
	*** B単一 50号 ***					
000050	舗装工(耕作道路) C-40(現場発生材利用) t=100mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワジャラン,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,あり	1,000	m ²	681	681	S単 85号
	合 計				681	
	単 価				681	
	*** B単一 51号 ***					
000051	路体工(耕作道路)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	251,000	m ³	887.8	222,838	S単 104号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	112,000	m ³	263	29,456	S単 103号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	158,000	m ²	442.2	69,868	S単 106号
	合 計				322,162	
	単 価				3,222	
	*** B単一 52号 ***					
000052	隅切り 支線A(4.5)×耕作(2.5),C-40(現場発生材利用)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワジャラン,C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	11,300	m ²	791	8,938	S単 86号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	5,100	m ³	887.8	4,528	S単 104号
	合 計				13,466	
	単 価				1,347	
	*** B単一 53号 ***					
000053	舗装工(管理用道路) C-40(現場発生材利用) t=100mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワジャラン,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,あり	1,000	m ²	681	681	S単 85号
	合 計				681	
	単 価				681	
	*** B単一 54号 ***					
000054	路体工(管理用道路)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	265,000	m ³	887.8	235,267	S単 104号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	104,000	m ³	263	27,352	S単 103号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	129,000	m ²	442.2	57,044	S単 106号
	合 計				319,663	
	単 価				3,197	
	*** B単一 55号 ***					
000055	隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0),C-40(現場発生材利用)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	11.300	m ²	173.9	1,965	S単 137号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm, 1層施工, 砕石, なし, クラッシャー C-40	11.300	m ²	328.1	3,708	S単 138号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	5.100	m ³	887.8	4,528	S単 104号
	合 計				10,201	
	単 価				1,020	
	*** B単一 56号 ***					
000056	作業土工 自由勾配側溝設置工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -, -	2.900	m ³	367.3	1,065	S単 98号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m ³	316	664	S単 100号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)	1.900	m ³	2,233	4,243	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.300	m ²	488	1,610	S単 105号
	合 計				7,582	
	単 価				7,582	
	*** B単一 57号 ***					
000057	自由勾配側溝設置工 B500×H700×L2000		m		4.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.200	m ³	33,170	6,634	S単 116号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.200	m ³	39,010	7,802	S単 115号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, -	4.000	m	7,159	28,636	S単 74号
S02116	自由勾配側溝 B500×H700×L2000, T-25, 横断用, ,	2.000	個	75,700	151,400	S単 30号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない	2.000	枚	975	1,950	S単 75号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング B500, T-25, 横断用, ,	2.000	枚	33,100	66,200	S単 31号
	合 計				262,622	
	単 価				65,656	
	*** B単一 58号 ***					
000058	舗装版切断 As舗装 t=15cm以下		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -, -	1.000	m	710.9	711	S単 113号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単一 59号 ***					
000059	舗装版取壊し アスファルト舗装		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	226	226	S単 112号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単一 60号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000060	舗装版運搬・処理 アスファルト舗装		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	1,000	m ³	5,287	5,287	S単 111号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m ³	1,880	1,880	S単 67号
	合 計				7,167	
	単 価				7,167	
	*** B単— 61号 ***					
000061	舗装工(表層) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,7スファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし	1,000	m ²	2,347	2,347	S単 145号
	合 計				2,347	
	単 価				2,347	
	*** B単— 62号 ***					
000062	路盤工(下層路盤) C-40(現場発生材利用) t=250mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 250mm,2層施工,砕石,なし,クラッシュ C-40	1,000	m ²	658.2	658	S単 141号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1,000	m ²	173.9	174	S単 137号
	合 計				832	
	単 価				832	
	*** B単— 63号 ***					
000063	外側線消去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし	1,000	m	694	694	S単 89号
	合 計				694	
	単 価				694	
	*** B単— 64号 ***					
000064	外側線設置		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,	1,000,000	m	240	240,000	S単 90号
T00004	区画線 材料費	1,000,000	m	449	449,000	T単 4号
	合 計				689,000	
	単 価				689	
	*** B単— 65号 ***					
000065	ガードレール撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	1,000	m	1,650	1,650	S単 87号
	合 計				1,650	
	単 価				1,650	
	*** B単— 66号 ***					
000066	作業土工 自由勾配側溝設置工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	6,500	m ³	367.3	2,387	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5,300	m ³	316	1,675	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	4,800	m ³	2,635	12,648	S単 8号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.900	m ²	488	2,391	S単 105号
	合 計				19,101	
	単 価				19,101	
	*** B単一 67号 ***					
000067	自由勾配側溝設置工 B500×H1000×L2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 勾B) W/C65%	0.600	m ³	33,170	19,902	S単 116号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高勾B) W /C65%	0.300	m ³	39,010	11,703	S単 115号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石 の施工無し,-	10.000	m	7,159	71,590	S単 74号
S02116	自由勾配側溝 B500×H1000×L2000,T-25,横断用,,	5.000	個	104,000	520,000	S単 35号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	5.000	枚	975	4,875	S単 75号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング B500,T-25,横断用,,	5.000	枚	33,100	165,500	S単 31号
	合 計				793,570	
	単 価				79,357	
	*** B単一 68号 ***					
000068	自由勾配側溝設置工 B500×H1100×L2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 勾B) W/C65%	0.600	m ³	33,170	19,902	S単 116号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高勾B) W /C65%	0.700	m ³	39,010	27,307	S単 115号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石 の施工無し,-	10.000	m	7,159	71,590	S単 74号
S02116	自由勾配側溝 B500×H1100×L2000,T-25,横断用,,	5.000	個	112,000	560,000	S単 36号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	5.000	枚	975	4,875	S単 75号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング B500,T-25,横断用,,	5.000	枚	33,100	165,500	S単 31号
	合 計				849,174	
	単 価				84,917	
	*** B単一 69号 ***					
000069	舗装版切断 As舗装 t=15cm以下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	710.9	711	S単 113号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単一 70号 ***					
000070	舗装版取壊し アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	226	226	S単 112号

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単一 71号 ***					
000071	舗装工（表層） 再生粗粒度アスコン t=50mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし	1.000	m ²	2,309	2,309	S単 146号
	合 計				2,309	
	単 価				2,309	
	*** B単一 72号 ***					
000072	路盤工(下層路盤) C-40（現場発生材利用） t=300mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300mm,2層施工,砕石,なし,クラッシャー C-40	1.000	m ²	658.2	658	S単 142号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	173.9	174	S単 137号
	合 計				832	
	単 価				832	
	*** B単一 73号 ***					
000073	高密度ポリエチレン管撤去 φ600		m		2,000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管撤去 高密度ポリエチレン管,600mm,あり	1.000	m	2,108	2,108	S単 83号
	合 計				2,108	
	単 価				1,054	
	*** B単一 74号 ***					
000074	作業土工 鉄筋コンクリートフリーウム設置工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	54.100	m ³	316	17,096	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	48.700	m ³	1,659	80,793	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	20.400	m ³	714	14,566	S単 12号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり	28.300	m ³	442	12,509	S単 13号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	68.600	m ²	442.2	30,335	S単 106号
	合 計				155,299	
	単 価				1,553	
	*** B単一 75号 ***					
000075	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.000	m ³	312.1	1,248	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	488	1,952	S単 105号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 400,バックホウ(クレーン型)標準型・クレーン機能付,受台無し,あり	10.000	m	14,874	148,740	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m ³	316	853	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2.400	m ³	2,233	5,359	S単 6号
	合 計				158,152	
	単 価				15,815	
	*** B単一 76号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000076	取水U字フリューム設置工 UF400 A型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4,000	m3	312.1	1,248	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,700	m3	316	853	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2,400	m3	2,233	5,359	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4,000	m ²	488	1,952	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,200	m3	39,010	7,802	S単 115号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3,400	m ²	9,232	31,389	S単 123号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,311	43,110	S単 76号
S02116	取水U字フリューム 400 両口分水,,	10,000	個	30,400	304,000	S単 37号
S02116	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 400,,	10,000	枚	1,930	19,300	S単 38号
	合 計				415,013	
	単 価				41,501	
	*** B単一 77号 ***					
000077	二次製品樹設置工 900型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22,900	m3	312.1	7,147	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20,500	m ²	488	10,004	S単 105号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10,000	基	8,062	80,620	S単 129号
S02116	合流樹 (900型) 900×900×700,,	10,000	個	78,500	785,000	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2,500	m ²	5,243	13,108	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,800	m3	33,170	26,536	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16,800	m ²	9,232	155,098	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2,000	m3	39,010	78,020	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11,900	m3	316	3,760	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	10,700	m3	2,233	23,893	S単 6号
	合 計				1,183,186	
	単 価				118,319	
	*** B単一 78号 ***					
000078	取付工 UF400		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9,700	m ²	9,232	89,550	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,100	m3	39,010	42,911	S単 115号
	合 計				132,461	
	単 価				13,246	
	*** B単一 79号 ***					
000079	急流工(減勢部無し) UF400-2		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 (受台) 一般型枠,小型構造物	17,200	m ²	9,232	158,790	S単 125号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート (受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.600	m3	39,010	62,416	S単 117号
	合 計				221,206	
	単 価				22,121	
	*** B単一 80号 ***					
000080	ヒューム管布設 φ500(B形2種,120°自由基礎)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	16.600	m3	312.1	5,181	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.000	m ²	488	5,856	S単 105号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	7.800	m ²	293	2,285	S単 11号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管2種	10.000	m	21,640	216,400	S単 133号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし, なし	2.600	m3	3,144	8,174	S単 78号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり	1.700	m3	3,963	6,737	S単 79号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.600	m3	316	3,350	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)	9.600	m3	2,233	21,437	S単 6号
	合 計				269,420	
	単 価				26,942	
	*** B単一 81号 ***					
000081	作業土工 1型		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	78.000	m3	316	24,648	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	70.200	m3	1,659	116,462	S単 9号
S01082	締固工(振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	6.000	m3	714	4,284	S単 12号
S01082	締固工(振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞ締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	64.200	m3	442	28,376	S単 13号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾂ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	85.900	m ²	442.2	37,985	S単 106号
	合 計				211,755	
	単 価				2,118	
	*** B単一 82号 ***					
000082	作業土工 3型		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	61.100	m3	316	19,308	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	55.000	m3	1,659	91,245	S単 9号
S01082	締固工(振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	11.000	m3	714	7,854	S単 12号
S01082	締固工(振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞ締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	44.000	m3	442	19,448	S単 13号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾂ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	93.000	m ²	442.2	41,125	S単 106号
	合 計				178,980	
	単 価				1,790	
	*** B単一 83号 ***					
000083	鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.000	m3	312.1	1,248	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	488	1,952	S単 105号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 400,バ ック材(ｸﾛｰﾗ型)標準型・ｸﾛｰﾝ機能付,受台無し,あり	10.000	m	14,874	148,740	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m3	316	853	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)	2.400	m3	2,233	5,359	S単 6号
	合 計				158,152	
	単 価				15,815	
	*** B単— 84号 ***					
000084	取水U字フリーム設置工 UF400 A型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.000	m3	312.1	1,248	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m3	316	853	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)	2.400	m3	2,233	5,359	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	488	1,952	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	39,010	7,802	S単 115号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.400	m ²	9,232	31,389	S単 123号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,屋間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,311	43,110	S単 76号
S02116	取水U字フリーム 400 両口分水,,	10.000	個	30,400	304,000	S単 37号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｰﾑ接合部品 フリームタイト 400,,	10.000	枚	1,930	19,300	S単 38号
	合 計				415,013	
	単 価				41,501	
	*** B単— 85号 ***					
000085	二次製品樹設置工 900型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m3	312.1	7,147	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	488	10,004	S単 105号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	8,062	80,620	S単 129号
S02116	合流樹 (900型) 900×900×700,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.500	m ²	5,243	13,108	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m3	33,170	26,536	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.800	m ²	9,232	155,098	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.000	m3	39,010	78,020	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m3	316	3,760	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅰ)	10.700	m3	2,233	23,893	S単 6号
	合 計				1,183,186	
	単 価				118,319	
	*** B単— 86号 ***					
000086	急流工 UF400-2		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	30.100	m3	312.1	9,394	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	18.800	m ²	488	9,174	S単 105号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	20.000	m	3,685	73,700	S単 77号
S02116	大型フリューム B800×H800×L2000,,	10.000	個	67,600	676,000	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	24.900	m ²	9,232	229,877	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m ³	39,010	46,812	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	17.200	m ³	316	5,435	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	15.500	m ³	2,233	34,612	S単 6号
SA0312	SP 型枠 (受台) 一般型枠,小型構造物	8.600	m ²	9,232	79,395	S単 125号
SA0311	SP コンクリート (受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m ³	39,010	31,208	S単 117号
	合 計				1,195,607	
	単 価				119,561	
	*** B単一 87号 ***					
000087	急流工(減勢部無し) UF400-2		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 (受台) 一般型枠,小型構造物	17.200	m ²	9,232	158,790	S単 125号
SA0311	SP コンクリート (受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.600	m ³	39,010	62,416	S単 117号
	合 計				221,206	
	単 価				22,121	
	*** B単一 88号 ***					
000088	重圧管布設(支線道路B) φ450		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	17.100	m ³	312.1	5,337	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.000	m ²	488	2,928	S単 105号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	0.100	m ³	27,800	2,780	S単 41号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.100	m ²	5,243	5,767	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m ³	33,170	9,951	S単 116号
T00002	重圧管布設 φ450,長期割なし	10.000	m	23,467	234,670	T単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.200	m ³	316	4,803	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	13.700	m ³	2,233	30,592	S単 6号
	合 計				296,828	
	単 価				29,683	
	*** B単一 89号 ***					
000089	作業土工 3型		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	75.100	m ³	316	23,732	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	67.600	m ³	1,659	112,148	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	14.200	m ³	714	10,139	S単 12号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	53.400	m ³	442	23,603	S単 13号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	13.600	m ³	887.8	12,074	S単 104号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	215.500	m ²	892.7	192,377	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	182.100	m ²	442.2	80,525	S単 106号
	合 計				454,598	
	単 価				4,546	
	*** B単— 90号 ***					
000090	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	4.000	m ³	312.1	1,248	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	488	1,952	S単 105号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 400, バッ杓(クロー型)標準型・クレーン機能付, 受台無し, あり	10.000	m	14,874	148,740	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m ³	316	853	S単 100号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)	2.400	m ³	2,233	5,359	S単 6号
	合 計				158,152	
	単 価				15,815	
	*** B単— 91号 ***					
000091	取水U字フリーム設置工 UF400 A型		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	4.000	m ³	312.1	1,248	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m ³	316	853	S単 100号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)	2.400	m ³	2,233	5,359	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	488	1,952	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m ³	39,010	7,802	S単 115号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	3.400	m ²	9,232	31,389	S単 123号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行わない	10.000	m	4,311	43,110	S単 76号
S02116	取水U字フリーム 400 両口分水, ,	10.000	個	30,400	304,000	S単 37号
S02116	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 400, ,	10.000	枚	1,930	19,300	S単 38号
	合 計				415,013	
	単 価				41,501	
	*** B単— 92号 ***					
000092	二次製品樹設置工 900型		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	22.900	m ³	312.1	7,147	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	488	10,004	S単 105号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 無し, なし	10.000	基	8,062	80,620	S単 129号
S02116	合流樋 (900型) 900×900×700, ,	10.000	個	78,500	785,000	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	2.500	m ²	5,243	13,108	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m ³	33,170	26,536	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	16.800	m ²	9,232	155,098	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.000	m ³	39,010	78,020	S単 115号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m ³	316	3,760	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	10.700	m ³	2,233	23,893	S単 6号
	合 計				1,183,186	
	単 価				118,319	
	*** B単一 93号 ***					
000093	現場打機 900型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	27.500	m ³	312.1	8,583	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	19.600	m ²	488	9,565	S単 105号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	5,243	14,680	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	33,170	33,170	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	53.900	m ²	9,232	497,605	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	5.100	m ³	39,010	198,951	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	16.900	m ³	316	5,340	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	15.200	m ³	2,233	33,942	S単 6号
	合 計				801,836	
	単 価				80,184	
	*** B単一 94号 ***					
000094	急流工(減勢部無し) UF400-2		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	17.200	m ²	9,232	158,790	S単 125号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.600	m ³	39,010	62,416	S単 117号
	合 計				221,206	
	単 価				22,121	
	*** B単一 95号 ***					
000095	ヒューム管布設 φ450(B形1種,120°自由基礎)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.800	m ³	312.1	2,434	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	10.000	m ²	488	4,880	S単 105号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	6.500	m ²	293	1,905	S単 11号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	17,240	172,400	S単 134号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バック容量0.45m ³ ,振動ローラントガイト式,区分Ⅰ,なし,なし	1.600	m ³	3,144	5,030	S単 78号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バック容量0.45m ³ ,バック,区分Ⅰ,なし,あり	1.300	m ³	4,995	6,494	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m ³	316	948	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2.700	m ³	2,233	6,029	S単 6号
	合 計				200,120	
	単 価				20,012	
	*** B単一 96号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000096	作業土工 1型		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	52,200	m ³	316	16,495	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	47,000	m ³	1,659	77,973	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	6,000	m ³	714	4,284	S単 12号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	41,000	m ³	442	18,122	S単 13号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	67,000	m ²	442.2	29,627	S単 106号
	合 計				146,501	
	単 価				1,465	
	*** B単一 97号 ***					
000097	作業土工 3型		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	60,000	m ³	316	18,960	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	54,000	m ³	1,659	89,586	S単 9号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	9,000	m ³	714	6,426	S単 12号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	45,000	m ³	442	19,890	S単 13号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	81,000	m ²	442.2	35,818	S単 106号
	合 計				170,680	
	単 価				1,707	
	*** B単一 98号 ***					
000098	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4,000	m ³	312.1	1,248	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4,000	m ²	488	1,952	S単 105号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 400,ハック材(ロー型)標準型・クレーン機能付,受台無し,あり	10,000	m	14,874	148,740	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,700	m ³	316	853	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2,400	m ³	2,233	5,359	S単 6号
	合 計				158,152	
	単 価				15,815	
	*** B単一 99号 ***					
000099	取水U字フリーウム設置工 UF400 A型		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4,000	m ³	312.1	1,248	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,700	m ³	316	853	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2,400	m ³	2,233	5,359	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4,000	m ²	488	1,952	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,200	m ³	39,010	7,802	S単 115号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3,400	m ²	9,232	31,389	S単 123号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,311	43,110	S単 76号
S02116	取水U字フリーウム 400 両口分水,,	10,000	個	30,400	304,000	S単 37号
S02116	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 400,,	10,000	枚	1,930	19,300	S単 38号
	合 計				415,013	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				41,501	
	*** B単一 100号 ***					
000100	二次製品樹設置工 900型		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m3	312.1	7,147	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	488	10,004	S単 105号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	8,062	80,620	S単 129号
S02116	合流櫓 (900型) 900×900×700,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.500	m ²	5,243	13,108	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m3	33,170	26,536	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.800	m ²	9,232	155,098	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.000	m3	39,010	78,020	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m3	316	3,760	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	10.700	m3	2,233	23,893	S単 6号
	合 計				1,183,186	
	単 価				118,319	
	*** B単一 101号 ***					
000101	急流工 UF400-2		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	30.100	m3	312.1	9,394	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	18.800	m ²	488	9,174	S単 105号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	20.000	m	3,685	73,700	S単 77号
S02116	大型フリューム B800×H800×L2000,,	10.000	個	67,600	676,000	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	24.900	m ²	9,232	229,877	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m3	39,010	46,812	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	17.200	m3	316	5,435	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	15.500	m3	2,233	34,612	S単 6号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	8.600	m ²	9,232	79,395	S単 125号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m3	39,010	31,208	S単 117号
	合 計				1,195,607	
	単 価				119,561	
	*** B単一 102号 ***					
000102	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-400		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	975	975	S単 75号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 400×1000,,	1.000	枚	8,160	8,160	S単 43号
	合 計				9,135	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,135	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	ポリコルゲート管設置工 φ450		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00006	高密度ポリエチレン管機械布設 φ450,長期割あり	1.000	m	14,087	14,087	T単 6号
	合 計				14,087	
	単 価				14,087	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	ポリコルゲート管継手部材 ソケット		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ポリコルゲート管 φ450用ソケット,,	1.000	組	17,600	17,600	S単 45号
	合 計				17,600	
	単 価				17,600	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	ポリコルゲート管継手部材 90°エルボ		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリコルゲート管 φ450用90°エルボ,,	1.000	個	122,000	122,000	S単 46号
	合 計				122,000	
	単 価				122,000	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	コンクリート擁壁取壊し工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,413	8,413	S単 69号
SA0221	SP 殺運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,227	2,227	S単 109号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,405	5,405	S単 64号
	合 計				16,045	
	単 価				16,045	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	コンクリート擁壁復旧工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.040	m3	39,010	1,560	S単 115号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.400	m ²	9,232	3,693	S単 123号
	合 計				5,253	
	単 価				5,253	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	閉塞工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.030	m3	39,010	1,170	S単 115号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.090	m ²	9,232	831	S単 123号
	合 計				2,001	
	単 価				2,001	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 109号 ***					
000109	重圧管布設 φ300		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.600	m3	312.1	2,060	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.700	m ²	488	2,294	S単 105号
S02116	生モルタル (普通) ,配合 1:3,	0.100	m3	27,800	2,780	S単 41号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.100	m ²	5,243	5,767	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	0.200	m3	33,170	6,634	S単 116号
T00003	重圧管布設 φ300,長期割なし	10.000	m	15,684	156,840	T単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.300	m3	316	1,675	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	4.800	m3	2,233	10,718	S単 6号
	合 計				188,768	
	単 価				18,877	
	*** B単一 110号 ***					
000110	作業土工 □900×H1150		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.500	m3	312.1	2,341	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.500	m3	316	2,054	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	5.900	m3	2,233	13,175	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²	488	1,122	S単 105号
	合 計				18,692	
	単 価				18,692	
	*** B単一 111号 ***					
000111	現場打機 □900×H1150		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	5,243	1,573	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	0.100	m3	33,170	3,317	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.300	m ²	9,232	95,090	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高 炬B) W/C60%	1.300	m3	33,710	43,823	S単 118号
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	0.079	ton	332,018	26,229	S単 71号
S02116	グレーチング樹蓋 □900用,T-25,2枚割り,,	1.000	組	152,000	152,000	S単 48号
T00023	足掛金具設置工	4.000	本	5,575	22,300	T単 7号
	合 計				344,332	
	単 価				34,433	
	*** B単一 112号 ***					
000112	取付水路 HPφ500		m		2.430 m	歩A 当たり算出
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径500 長2.43m,,	1.000	本	34,600	34,600	S単 50号
	合 計				34,600	
	単 価				14,239	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 113号 ***					
000113	手動式簡易ゲート設置工 B470×H610		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
S02116	手動式簡易ゲート B470×H610,,	1.000	基	646,000	646,000	S単 51号
T00005	手動式簡易ゲート据付工 SUS304 B470×H610	1.000	基	91,488	91,488	T単 5号
	合 計				737,488	
	単 価				737,488	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	ポリコルゲート管設置工 φ800		m		1.000	歩A m 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,あり	1.000	m	37,411	37,411	S単 84号
	合 計				37,411	
	単 価				37,411	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	ポリコルゲート管継手部材 φ800,ソケット		組		1.000	歩A 組 当たり算出
S02116	ポリコルゲート管 φ800用ソケット,,	1.000	組	52,100	52,100	S単 52号
	合 計				52,100	
	単 価				52,100	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	作業土工		m		100.000	歩A m 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーバーカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	203.000	m3	367.3	74,562	S単 98号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	8.900	m ²	442.2	3,936	S単 106号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	290.900	m ²	892.7	259,686	S単 107号
	合 計				338,184	
	単 価				3,382	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	ベンチフリューム設置工 BF350		m		10.000	歩A m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.700	m3	312.1	843	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	488	1,708	S単 105号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m	3,685	36,850	S単 77号
S02116	ベンチフリュームII型 BF-350 L=2000,,	5.000	個	16,800	84,000	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	316	537	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.500	m3	2,233	3,350	S単 6号
	合 計				127,288	
	単 価				12,729	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	階段落差工 BF350		個		10.000	歩A 個 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.200	m3	312.1	687	S単 101号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.100	m ²	488	1,025	S単 105号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,890	38,900	S単 130号
S02116	階段落差工 BF型 350, ,	10.000	個	26,900	269,000	S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.300	m ³	316	411	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.200	m ³	2,233	2,680	S単 6号
	合 計				312,703	
	単 価				31,270	
	*** B単一 119号 ***					
000119	ヒューム管布設 φ600(B形1種,180°自由基礎)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	55.300	m ³	312.1	17,259	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13.000	m ²	488	6,344	S単 105号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	12.300	m ²	293	3,604	S単 11号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	24,740	247,400	S単 135号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m ³ ,振動ロータリ式,区分I,なし,なし	2.800	m ³	3,144	8,803	S単 78号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m ³ ,振動コンパクタ,区分I,なし,あり	3.900	m ³	3,963	15,456	S単 79号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	49.600	m ³	316	15,674	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	44.700	m ³	2,233	99,815	S単 6号
	合 計				414,355	
	単 価				41,436	
	*** B単一 120号 ***					
000120	BF取合工(B型) BF350→HP600		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.500	m ³	312.1	1,717	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.600	m ³	316	822	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.300	m ³	2,233	5,136	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.300	m ²	488	4,050	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.200	m ³	39,010	85,822	S単 115号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	20.500	m ²	9,232	189,256	S単 123号
	合 計				286,803	
	単 価				28,680	
	*** B単一 121号 ***					
000121	作業土工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	335.300	m ³	367.3	123,156	S単 98号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	316.500	m ²	892.7	282,540	S単 107号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	10.500	m ²	442.2	4,643	S単 106号
	合 計				410,339	
	単 価				4,103	
	*** B単一 122号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000122	ベンチフリューム設置工 BF450		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3,600	m3	312.1	1,124	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4,500	m ²	488	2,196	S単 105号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,685	36,850	S単 77号
S02116	ベンチフリュームII型 BF-450 L=2000,,	5,000	個	23,400	117,000	S単 55号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,000	m3	316	632	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,800	m3	2,233	4,019	S単 6号
	合 計				161,821	
	単 価				16,182	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	階段落差工 BF450		個		10,000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2,800	m3	312.1	874	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2,700	m ²	488	1,318	S単 105号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10,000	基	3,890	38,900	S単 130号
S02116	階段落差工 BF型 450,,	10,000	個	33,600	336,000	S単 56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,400	m3	316	442	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,300	m3	2,233	2,903	S単 6号
	合 計				380,437	
	単 価				38,044	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	二次製品樹設置工 900型		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22,900	m3	312.1	7,147	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20,500	m ²	488	10,004	S単 105号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10,000	基	8,062	80,620	S単 129号
S02116	合流樹 (900型) 900×900×700,,	10,000	個	78,500	785,000	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2,500	m ²	5,243	13,108	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0,800	m3	33,170	26,536	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16,800	m ²	9,232	155,098	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	2,000	m3	39,010	78,020	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11,900	m3	316	3,760	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	10,700	m3	2,233	23,893	S単 6号
	合 計				1,183,186	
	単 価				118,319	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	ヒューム管布設 φ700(B形1種,120°自由基礎)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	43,300	m3	312.1	13,514	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	14,000	m ²	488	6,832	S単 105号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	9.200	m ³	293	2,696	S単 11号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	33,720	337,200	S単 136号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,	3.000	m3	3,144	9,432	S単 78号
	なし					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり	2.600	m3	3,963	10,304	S単 79号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	36.100	m3	316	11,408	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	32.500	m3	2,233	72,573	S単 6号
	合 計				463,959	
	単 価				46,396	
	*** B単— 126号 ***					
000126	ヒューム管布設					歩A
	φ700(B形1種,120°自由基礎)		m		10,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	50.300	m3	312.1	15,699	S単 101号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	14.000	m ²	488	6,832	S単 105号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	9.200	m ³	293	2,696	S単 11号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	33,720	337,200	S単 136号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,	3.000	m3	3,144	9,432	S単 78号
	なし					
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり	2.600	m3	3,963	10,304	S単 79号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	43.800	m3	316	13,841	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	39.500	m3	2,233	88,204	S単 6号
	合 計				484,208	
	単 価				48,421	
	*** B単— 127号 ***					
000127	BF取合工(B型)					歩A
	BF450→HP700		箇所		10,000	箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.800	m3	312.1	2,122	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	316	948	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	2.700	m3	2,233	6,029	S単 6号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	9.300	m ²	488	4,538	S単 105号
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高強度)Ⅱ/C65%	2.600	m3	39,010	101,426	S単 115号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	23.600	m ²	9,232	217,875	S単 123号
	合 計				332,938	
	単 価				33,294	
	*** B単— 128号 ***					
000128	作業土工					歩A
			m		100,000	m当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	44.400	m3	316	14,030	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	40.000	m3	2,233	89,320	S単 10号
	合 計				103,350	
	単 価				1,034	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 129号 ***					
000129	ベンチフリューム設置工 BF250		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,800	m ³	312.1	562	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2,500	m ²	488	1,220	S単 105号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,685	36,850	S単 77号
S02116	ベンチフリュームII型 BF-250 L=2000,,	5,000	個	11,000	55,000	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,200	m ³	316	379	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,100	m ³	2,233	2,456	S単 6号
	合 計				96,467	
	単 価				9,647	
	*** B単- 130号 ***					
000130	二次製品樹設置工 600型		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11,700	m ³	312.1	3,652	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12,200	m ²	488	5,954	S単 105号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	10,000	基	5,443	54,430	S単 131号
S02116	合流樹 (600型) 600×600×550,,	10,000	個	28,700	287,000	S単 58号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,800	m ²	5,243	9,437	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,400	m ³	33,170	13,268	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10,600	m ²	9,232	97,859	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,200	m ³	39,010	46,812	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7,200	m ³	316	2,275	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	6,500	m ³	2,233	14,515	S単 6号
	合 計				535,202	
	単 価				53,520	
	*** B単- 131号 ***					
000131	作業土工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	246,000	m ³	367.3	90,356	S単 98号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	179,000	m ²	892.7	159,793	S単 107号
	合 計				250,149	
	単 価				2,501	
	*** B単- 132号 ***					
000132	ベンチフリューム設置工 BF250		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,800	m ³	312.1	562	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2,500	m ²	488	1,220	S単 105号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,685	36,850	S単 77号
S02116	ベンチフリュームII型 BF-250 L=2000,,	5,000	個	11,000	55,000	S単 57号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.200	m3	316	379	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.100	m3	2,233	2,456	S単 6号
	合 計				96,467	
	単 価				9,647	
	*** B単— 133号 ***					
000133	現場打機 600型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15.800	m3	312.1	4,931	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.100	m ²	488	5,905	S単 105号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.200	m ²	5,243	11,535	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.600	m3	33,170	19,902	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	32.200	m ²	9,232	297,270	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	3.000	m3	39,010	117,030	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.100	m3	316	3,508	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	10.000	m3	2,233	22,330	S単 6号
	合 計				482,411	
	単 価				48,241	
	*** B単— 134号 ***					
000134	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフセット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	237.000	m3	367.3	87,050	S単 98号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	174.000	m ²	892.7	155,330	S単 107号
	合 計				242,380	
	単 価				2,424	
	*** B単— 135号 ***					
000135	ベンチフリューム設置工 BF250		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.800	m3	312.1	562	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	488	1,220	S単 105号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m	3,685	36,850	S単 77号
S02116	ベンチフリュームⅡ型 BF-250 L=2000,,	5.000	個	11,000	55,000	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.200	m3	316	379	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.100	m3	2,233	2,456	S単 6号
	合 計				96,467	
	単 価				9,647	
	*** B単— 136号 ***					
000136	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフセット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	87.000	m3	367.3	31,955	S単 98号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	76.000	m ²	892.7	67,845	S単 107号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	21.000	m ²	442.2	9,286	S単 106号
	合 計				109,086	
	単 価				1,091	
	*** B単一 137号 ***					
000137	ベンチフリューム設置工 BF250		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.800	m ³	312.1	562	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	488	1,220	S単 105号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,685	36,850	S単 77号
S02116	ベンチフリュームII型 BF-250 L=2000,,	5.000	個	11,000	55,000	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.200	m ³	316	379	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.100	m ³	2,233	2,456	S単 6号
	合 計				96,467	
	単 価				9,647	
	*** B単一 138号 ***					
000138	二次製品樹設置工 600型		箇所		10.000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.700	m ³	312.1	3,652	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.200	m ²	488	5,954	S単 105号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	10.000	基	5,443	54,430	S単 131号
S02116	合流樹 (600型) 600×600×550,,	10.000	個	28,700	287,000	S単 58号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.800	m ²	5,243	9,437	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m ³	33,170	13,268	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.600	m ²	9,232	97,859	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m ³	39,010	46,812	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.200	m ³	316	2,275	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	6.500	m ³	2,233	14,515	S単 6号
	合 計				535,202	
	単 価				53,520	
	*** B単一 139号 ***					
000139	現場打樹 600型		箇所		10.000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15.800	m ³	312.1	4,931	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.100	m ²	488	5,905	S単 105号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.200	m ²	5,243	11,535	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m ³	33,170	19,902	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	32.200	m ²	9,232	297,270	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	3.000	m ³	39,010	117,030	S単 115号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.100	m3	316	3,508	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	10.000	m3	2,233	22,330	S単 6号
	合 計				482,411	
	単 価				48,241	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	作業土工 □1100×H1400		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.100	m3	312.1	1,592	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.000	m3	316	632	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.800	m3	2,233	4,019	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.700	m ²	488	1,318	S単 105号
	合 計				7,561	
	単 価				7,561	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	落差柵 □1100×H1400		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 矩B) W/C65%	0.100	m3	33,170	3,317	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	5,243	1,573	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高 矩B) W/C60%	1.500	m3	33,710	50,565	S単 118号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.500	m ²	9,232	115,400	S単 123号
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	0.072	ton	332,018	23,905	S単 71号
T00023	足掛金具設置工	4.000	本	5,575	22,300	T単 7号
	合 計				217,060	
	単 価				217,060	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	作業土工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.300	m3	312.1	1,966	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.000	m3	316	1,580	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	4.500	m3	2,635	11,858	S単 8号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.100	m ²	488	1,025	S単 105号
	合 計				16,429	
	単 価				16,429	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	現場打柵 □900×H800		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m ²	5,243	1,049	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 矩B) W/C65%	0.100	m3	33,170	3,317	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.300	m ²	10,260	64,638	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W	1.300	m3	33,070	42,991	S単 119号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	/C65%					
	合 計				111,995	
	単 価				111,995	
	*** B単— 144号 ***					
000144	堤脚水路閉塞		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.200	m ²	9,232	1,846	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.020	m ³	38,910	778	S単 120号
	合 計				2,624	
	単 価				2,624	
	*** B単— 145号 ***					
000145	堤脚水路取壊し		m ³		1.000	歩A m ³ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m ³	8,413	8,413	S単 69号
SA0221	SP 設置搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下,	1.000	m ³	2,227	2,227	S単 109号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	5,405	5,405	S単 64号
	合 計				16,045	
	単 価				16,045	
	*** B単— 146号 ***					
000146	作業土工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	46.800	m ³	241.5	11,302	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	13.000	m ³	238.5	3,101	S単 99号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	11.700	m ³	2,233	26,126	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15.200	m ²	488	7,418	S単 105号
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし	22.500	掛m ²	4,898	110,205	S単 97号
	合 計				158,152	
	単 価				158,152	
	*** B単— 147号 ***					
000147	現場打樹 B2700×L4000×H1800		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.800	m ²	5,243	4,194	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m ³	33,170	26,536	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	42.000	m ²	10,260	430,920	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	7.200	m ³	33,710	242,712	S単 118号
T00023	足掛金具設置工	6.000	本	5,575	33,450	T単 7号
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, なし	0.700	ton	332,018	232,413	S単 71号
	合 計				970,225	
	単 価				970,225	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 148号 ***					
000148	アンダードレーン					歩A
	VUφ150,C-40 (現場発生材利用)		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径150 長4.0m,,	0.250	本	6,420	1,605	S単 59号
S02116	クラッシュラン					
	,C-40 40~0mm (JIS規格品),	0.100	m3	0	0	S単 60号
	合 計				1,605	
	単 価				1,605	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	転落防止柵設置工					歩A
	H1100		m		10,000	m 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	コナート建込,2.0m,ビーム式・ハネ式,100m未満,-,無し	10.000	m	41,472	414,720	S単 88号
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.200	m3	33,170	6,634	S単 116号
	圧B) W/C65%					
	合 計				421,354	
	単 価				42,135	
	*** B単ー 150号 ***					
000150	作業土工					歩A
	ボックスカルバート取付工		式		1,000	式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	84.600	m3	241.5	20,431	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	46.100	m3	316	14,568	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コナクタ(II)	41.500	m3	2,635	109,353	S単 8号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	6.000	m ²	488	2,928	S単 105号
	合 計				147,280	
	単 価				147,280	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	ボックスカルバート					歩A
	H1500×B1800×L2000		m		10,000	m 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,均しコナート,無し,なし	10.000	m	24,950	249,500	S単 127号
S02116	ボックスカルバート					
	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	5.000	個	394,000	1,970,000	S単 61号
	合 計				2,219,500	
	単 価				221,950	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	作業土工					歩A
			式		1,000	式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	11.900	m3	241.5	2,874	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.800	m3	316	1,833	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コナクタ(II)	5.300	m3	2,635	13,966	S単 8号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	7.200	m ²	488	3,514	S単 105号
	合 計				22,187	
	単 価				22,187	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	放流工					歩A
			箇所		1,000	箇所 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコナート	0.500	m ²	5,243	2,622	S単 124号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.400	m3	33,170	13,268	S単 116号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.100	m ²	10,260	113,886	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種	2.200	m3	34,240	75,328	S単 121号
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	0.100	ton	332,018	33,202	S単 71号
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	0.040	ton	283,169	11,327	S単 72号
	合 計				249,633	
	単 価				249,633	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	重力式擁壁 H=1200,C-40(現場発生材利用)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²	10,260	34,884	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.900	m3	33,070	29,763	S単 122号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.100	m3	33,170	3,317	S単 116号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)	0.200	m ³	1,074	215	S単 114号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,413	8,413	S単 69号
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,227	2,227	S単 109号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,405	5,405	S単 64号
	合 計				84,224	
	単 価				84,224	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	重力式擁壁 H=410		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.300	m ²	10,260	13,338	S単 126号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65 %	0.200	m3	38,910	7,782	S単 120号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m3	39,010	3,901	S単 115号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,413	8,413	S単 69号
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,227	2,227	S単 109号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,405	5,405	S単 64号
	合 計				41,066	
	単 価				41,066	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	護床工		個		24.000 個	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	5.200	m3	367.3	1,910	S単 98号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	316	316	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.900	m3	1,659	1,493	S単 9号
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m,12個,層積,ハックルハック容量0.8m3 2.9t吊 ,なし	24.000	個	5,529	132,696	S単 132号

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,0.2km以下,ﾊﾞｯｸﾄ容量 0.80m3m3,無し,良好		m3	689		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,1.0km以下,ﾊﾞｯｸﾄ容量 0.80m3m3,無し,良好		m3	893		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	537		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	404		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)		m3	2,635		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,233		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(Ⅱ)		m3	3,267		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,635		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,659		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,233		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²	293		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,なし		m3	714		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,3～4ton,あり		m3	442		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,700		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t		日	7,090		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	24,400		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
			人	26,000		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	29,700		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	26,100		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	29,700		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	26,100		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02115	普通作業員					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人	24,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 23号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** 分水栓 分水栓 B-150,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m,,		本	7,440		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	149		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** 一筆排水樹 一筆排水樹 320×230×550,,		個	11,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 φ150,90°エルボ,,		個	1,755		歩A・単A
S02116	*** S単ー 29号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 φ150,45°エルボ,,		個	1,430		歩A・単A
S02116	*** S単ー 30号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B500×H700×L2000,T-25,横断用,,		個	75,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 31号 *** 自由勾配側溝用グレーチング 自由勾配側溝用グレーチング B500,T-25,横断用,,		枚	33,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 32号 *** 道路用塗料 トライツパイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライツパイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 33号 *** ガラスビーズ (JIS R 3301) ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	180		歩A・単A
S02116	*** S単ー 34号 *** 接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg	450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 35号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B500×H1000×L2000,T-25,横断用,,		個	104,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 36号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B500×H1100×L2000,T-25,横断用,,		個	112,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 37号 *** 取水U字フリューム 取水U字フリューム 400 両口分水,,		個	30,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 38号 *** 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 400,,		枚	1,930		歩A・単A
S02116	*** S単ー 39号 *** 合流樹 (900型) 合流樹 (900型) 900×900×700,,		個	78,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 40号 *** 大型フリューム 大型フリューム B800×H800×L2000,,		個	67,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 41号 *** 生モルタル (普通) 生モルタル (普通) ,配合 1:3,,		m3	27,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 42号 *** 重圧管 重圧管 φ450 L=2000 1種,,		個	34,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 43号 *** U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 400×1000,,		枚	8,160		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** ポリコルゲート管 ポリコルゲート管 シングル,φ450,,		m	12,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** ポリコルゲート管 ポリコルゲート管 φ450用ソケット,,		組	17,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** ポリコルゲート管 ポリコルゲート管 φ450用90°エルボ,,		個	122,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 重圧管 重圧管 φ300 L=2000 1種,,		個	20,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** グレーチング樹蓋 グレーチング樹蓋 □900用,T-25,2枚割り,,		組	152,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	3,050		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径500 長2.43m,,		本	34,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 手動式簡易ゲート 手動式簡易ゲート B470×H610,,		基	646,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** ポリコルゲート管 ポリコルゲート管 φ800用ソケット,,		組	52,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** ベンチフリュームII型 ベンチフリュームII型 BF-350 L=2000,,		個	16,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 350,,		個	26,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** ベンチフリュームII型 ベンチフリュームII型 BF-450 L=2000,,		個	23,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 450,,		個	33,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** ベンチフリュームII型 ベンチフリュームII型 BF-250 L=2000,,		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** 合流樹 (600型) 合流樹 (600型) 600×600×550,,		個	28,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,		本	6,420		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** クラッシュラン クラッシュラン ,C-40 40～0mm(JIS規格品),		m3	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,		個	394,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 根固め用コンクリートブロック 根固め用コンクリートブロック		基	25,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** 平板荷試験 平板荷試験 100kN以内、準備費含む、材工共,,		回	251,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 64号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	5,405		歩A・単A
S02123	*** S単ー 65号 *** 建設廃材					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材		m3	6,250		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	コンクリート二次製品		m3	7,500		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		m3	1,880		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
S02124	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	26,000		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,413		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,150		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton	332,018		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし		ton	283,169		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工					
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工					
	400,バ ック (加ラ型)標準型・ル ン機能付,受台無し,あり		m	14,874		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石		m	7,159		歩A・単A
	の施工無し,-					
	*** S単ー 75号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去		枚	975		歩A・単A
	を行なわない					
	*** S単ー 76号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	4,311		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	*** S単ー 77号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,685		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	*** S単ー 78号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,現場流用土,バ ック容量0.45m3,振動ローラントガ 付 式,区分 I,なし,		m3	3,144		歩A・単A
	なし					
	*** S単ー 79号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,現場流用土,バ ック容量0.45m3,振動コンバ ック,区分 I,なし,あり		m3	3,963		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,現場流用土,バ ック容量0.45m3,タバ ン,区分 I,なし,あり		m3	4,995		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,758		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	4,530		歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管撤去					
	高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管,600mm,あり		m	2,108		歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,あり *** S単— 85号 ***		m	37,411		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワジャツ,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,あり *** S単— 86号 ***		m ²	681		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワジャツ,C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり *** S単— 87号 ***		m ²	791		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し *** S単— 88号 ***		m	1,650		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,100m未満,一,無し *** S単— 89号 ***		m	41,472		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし *** S単— 90号 ***		m	694		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単— 91号 ***		m	240		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.57ha,0.008,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり *** S単— 92号 ***		ha	587,796		歩A・単A
S10003	ほ場整備工(基盤造成+畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成+畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.57ha,0.008,1.00,砂・砂質土,少ない,あり *** S単— 93号 ***		ha	1,130,295		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単— 94号 ***		m ²	520		歩A・単A
S16002	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(2次)] ,バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単— 95号 ***		日	16,650		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単— 96号 ***		袋	7,634		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,,,なし *** S単— 97号 ***		袋	1,018		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単— 98号 ***		掛m ²	4,898		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オプンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,- *** S単— 99号 ***		m3	367.3		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単— 100号 ***		m3	238.5		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単— 101号 ***		m3	316		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単— 102号 ***		m3	312.1		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単— 103号 ***		m3	241.5		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単— 104号 ***		m3	263		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	887.8		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0151	*** S単ー 105号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	488		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 106号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	442.2		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 107号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	892.7		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 108号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m ³	126.1		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 109号 ***					
	SP 般運搬					
	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m ³	2,227		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 110号 ***					
	SP 般運搬					
	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,		m ³	3,769		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 111号 ***					
	SP 般運搬					
	SP 般運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m ³	5,287		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 112号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	226		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 113号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	710.9		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 114号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラッシャー C-40 40~0mm(JIS規格品)		m ²	1,074		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 115号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	39,010		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 116号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	33,170		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 117号 ***					
	SP コンクリート (受台)					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	39,010		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 118号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	33,710		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 119号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%		m ³	33,070		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 120号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	38,910		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 121号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		m ³	34,240		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 122号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	33,070		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	*** S単ー 123号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,232		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 124号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,243		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 125号 *** SP 型枠 (受台) SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,232		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 126号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,260		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 127号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,均しコンクリート,無し,なし		m	24,950		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 128号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,451		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 129号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし		基	8,062		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 130号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,890		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 131号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基	5,443		歩A・単A
SA0605	*** S単ー 132号 *** SP 消波根固めブロック据付 SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≤H≤3m,12個,層積,H°×W°×D°×T°×容量0.8m3 2.9t吊 ,なし		個	5,529		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 133号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管2種		m	21,640		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 134号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	17,240		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 135号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	24,740		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 136号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	33,720		歩A・単A
SA0831	*** S単ー 137号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし		m ²	173.9		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 138号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,クラッシャー C-40		m ²	328.1		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 139号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,クラッシャー C-40		m ²	328.1		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 140号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,クラッシャー C-40		m ²	328.1		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 141号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 250mm,2層施工,砕石,なし,クラッシャー C-40		m ²	658.2		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 142号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,クラッシャー C-40		m ²	658.2		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 143号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,7スフィート混合物Ⅰ (2.35t/m3),グラムコト 各種,なし		m ²	1,505		歩A・単A

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,バケット容量 0.80m3m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(通称t積級)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	バケット容量 0.80m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	0.200	供用日	9,760	1,952	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.200	供用日	268	54	
P34029	軽油 バートル給油	5.600	L	149	834	
R01022	運転手 (一般)	0.170	人	23,800	4,046	
	合 計				6,886	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		689	
	*** S単一 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,バケット容量 0.80m3m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(通称t積級)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	バケット容量 0.80m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	0.260	供用日	9,760	2,538	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.260	供用日	268	70	
P34029	軽油 バートル給油	7.300	L	149	1,088	
R01022	運転手 (一般)	0.220	人	23,800	5,236	
	合 計				8,932	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		893	
	*** S単一 3号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M28073	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2011)] 通称8.0～11.0t積級	1.690	供用日	29,400	49,686	
P34029	軽油 バートル給油	148.000	L	149	22,052	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,000	26,000	
	合 計				97,738	算出数量 182,000 m3
	単 価		m3		537	
	*** S単一 4号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M28073	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2011)] 通称8.0～11.0t積級	1.690	供用日	29,400	49,686	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バド-ル給油	148.000	L	149	22,052	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	26,000	26,000	
	合 計				97,738	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		404	
	*** S単- 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	26,100	8,874	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,400	16,592	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,874	887	
	合 計				26,353	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,635	
	*** S単- 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	26,100	5,220	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,400	16,592	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,220	522	
	合 計				22,334	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,233	
	*** S単- 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	タンバ(II)				
R01002	特殊作業員					
		0.560	人	26,100	14,616	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,400	16,592	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		14,616	1,462	
	合 計				32,670	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,267	
	*** S単- 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,100	8,874	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,400	16,592	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,874	887	
	合 計				26,353	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,635	
	*** S単一 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,400	16,592	
	合 計				16,592	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,659	
	*** S単一 10号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,100	5,220	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,400	16,592	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,220	522	
	合 計				22,334	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,233	
	*** S単一 11号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,400	2,928	
	合 計				2,928	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		293	
	*** S単一 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハトガト式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 ハトガト給油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,100	26,100	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				30,693	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		714	
	*** S単ー 13号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日		3,710	5,936
P34029	軽油					
	バトリル給油	17.000	L		149	2,533
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人		26,000	26,000
	合 計				34,469	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		442	
	*** S単ー 14号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08064		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08064	バックホ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日		11,700	11,700
	合 計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単ー 15号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,090円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	バックホ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.000	日		7,090	7,090
	合 計				7,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,090	
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		1.000	人		24,400	24,400
	合 計				24,400	算出数量 1.000 人
	単 価				24,400	
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 人
	単 価				26,000	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,700	29,700	
	合 計				29,700	算出数量 1.000 人
	単 価				29,700	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,100	26,100	
	合 計				26,100	算出数量 1.000 人
	単 価				26,100	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,700	29,700	
	合 計				29,700	算出数量 1.000 人
	単 価				29,700	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,100	26,100	
	合 計				26,100	算出数量 1.000 人
	単 価				26,100	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 22号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,400	24,400	
	合 計				24,400	算出数量 1,000 人
	単 価				24,400	
	*** S単- 23号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1,000 人
	単 価				15,000	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	分水栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 B-1 5 0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	分水栓 B-1 5 0	1,000	個	2,610	2,610	
	合 計				2,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,610	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P01001	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m	1,000	本	7,440	7,440	
	合 計				7,440	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,440	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	1,000	L	149	149	
	合 計				149	算出数量 1,000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				149	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	一筆排水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一筆排水樹 320×230×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	一筆排水樹 320×230×550	1,000	個	11,900	11,900	
	合 計				11,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,900	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV継手 φ150,90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	硬質塩化ビニル管DV継手 φ150,90°エルボ	1,000	個	1,755	1,755	
	合 計				1,755	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,755	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV継手 φ150,45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	硬質塩化ビニル管DV継手 φ150,45°エルボ	1,000	個	1,430	1,430	
	合 計				1,430	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,430	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B500×H700×L2000,T-25,横断用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	自由勾配側溝 B500×H700×L2000,T-25,横断用	1,000	個	75,700	75,700	
	合 計				75,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				75,700	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング B500,T-25,横断用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96006	自由勾配側溝用グレーチング B500,T-25,横断用	1.000	枚	33,100	33,100	
	合 計				33,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,100	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P35300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35300	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	ガラベース (JIS R 3301) ガラベース (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35313	ガラベース (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	接着用グラマー 接着用グラマー 区画線用,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35311	接着用グラマー 区画線用	1.000	kg	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B500×H1000×L2000,T-25,横断用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	自由勾配側溝 B500×H1000×L2000,T-25,横断用	1.000	個	104,000	104,000	
	合 計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				104,000	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B500×H1100×L2000,T-25,横断用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	自由勾配側溝 B500×H1100×L2000,T-25,横断用	1.000	個	112,000	112,000	
	合 計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112,000	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 400 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	取水U字フリューム 400 両口分水	1.000	個	30,400	30,400	
	合 計				30,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,400	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P13032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P13032	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 400	1.000	枚	1,930	1,930	
	合 計				1,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,930	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	合流樹 (900型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹 (900型) 900×900×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96016	合流樹 (900型) 900×900×700	1.000	個	78,500	78,500	
	合 計				78,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,500	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B800×H800×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96013	大型フリューム B800×H800×L2000	1.000	個	67,600	67,600	
	合 計				67,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,600	
	*** S単一 41号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	生モルタル (普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (普通) 配合 1:3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J02402		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J02402	生モルタル (普通) 配合 1:3	1,000	m3	27,800	27,800	
	合 計				27,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				27,800	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	重圧管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ450 L=2000 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96018		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	重圧管 φ450 L=2000 1種	1,000	個	34,000	34,000	
	合 計				34,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				34,000	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	U字フリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリューム蓋 T-4 400×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96014		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	U字フリューム蓋 T-4 400×1000	1,000	枚	8,160	8,160	
	合 計				8,160	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,160	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	ポリコルゲート管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリコルゲート管 シングル, φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96022		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96022	ポリコルゲート管 シングル, φ450	1,000	m	12,400	12,400	
	合 計				12,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,400	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	ポリコルゲート管		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリコルゲート管 φ450用ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96024		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96024	ポリコルゲート管 φ450用ソケット	1,000	組	17,600	17,600	
	合 計				17,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,600	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	ポリコルゲート管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリコルゲート管 φ450用90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96023	ポリコルゲート管 φ450用90°エルボ	1,000	個		122,000	
	合 計				122,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				122,000	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	重圧管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ300 L=2000 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96027	重圧管 φ300 L=2000 1種	1,000	個		20,400	
	合 計				20,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,400	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 □900用,T-25,2枚割り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96017	グレーチング樹蓋 □900用,T-25,2枚割り	1,000	組		152,000	
	合 計				152,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				152,000	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P21210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1,000	個		3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径500 長2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P01033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P01033	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径500 長2.43m	1,000	本		34,600	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				34,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,600	
	*** S単— 51号 ***					
S02116	手動式簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動式簡易ゲート B470×H610,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	手動式簡易ゲート B470×H610	1.000	基	646,000	646,000	
	合 計				646,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				646,000	
	*** S単— 52号 ***					
S02116	ポリコルゲート管		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリコルゲート管 φ800用ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96025	ポリコルゲート管 φ800用ソケット	1.000	組	52,100	52,100	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,100	
	*** S単— 53号 ***					
S02116	ベンチフリュームII型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームII型 BF-350 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	ベンチフリュームII型 BF-350 L=2000	1.000	個	16,800	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,800	
	*** S単— 54号 ***					
S02116	階段落差工 BF型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	階段落差工 BF型 350	1.000	個	26,900	26,900	
	合 計				26,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,900	
	*** S単— 55号 ***					
S02116	ベンチフリュームII型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームII型 BF-450 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	ベンチフリーウムII型 BF-450 L=2000	1.000	個	23,400	23,400	
	合 計				23,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,400	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	階段落差工 BF型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	階段落差工 BF型 450	1.000	個	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,600	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	ベンチフリーウムII型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリーウムII型 BF-250 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	ベンチフリーウムII型 BF-250 L=2000	1.000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 58号 ***					
S02116	合流櫛 (600型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流櫛 (600型) 600×600×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	合流櫛 (600型) 600×600×550	1.000	個	28,700	28,700	
	合 計				28,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,700	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05040		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本	6,420	6,420	
	合 計				6,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,420	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03106		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03106	クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	1.000	m3	0	0	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 61号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P13424		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P13424	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	1.000	個	394,000	394,000	
	合 計				394,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				394,000	
	*** S単一 62号 ***					
S02116	根固め用コンクリートブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	根固め用コンクリートブロック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P14201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P14201	根固め用コンクリートブロック	1.000	基	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,400	
	*** S単一 63号 ***					
S02116	平板載荷試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 100kN以内、準備費含む、材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96026	平板載荷試験 100kN以内、準備費含む、材工共	1.000	回	251,000	251,000	
	合 計				251,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				251,000	
	*** S単一 64号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,405円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,405	5,405	
	合 計				5,405	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,405	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 65号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鉄筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P52002		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力	6,250円				
P52002	建設廃材		m3			
	鉄筋コンクリート廃材	1.000		6,250	6,250	
	合 計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,250	
	*** S単ー 66号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コナクリト二次製品			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P52002		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格	コナクリト二次製品				
	3)単価の入力	7,500円				
P52002	建設廃材		m3			
	コナクリト二次製品	1.000		7,500	7,500	
	合 計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,500	
	*** S単ー 67号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルトコンクリート廃材			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P52003		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				
	3)単価の入力	1,880円				
P52003	建設廃材		m3			
	アスファルトコンクリート廃材	1.000		1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単ー 68号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手(特殊)		人			
		1.000		26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 人
	単 価		人		26,000	
	*** S単ー 69号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物		m3			
	制約無 機械 機労 昼間	1.000		8,413	8,413	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,413	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,413	
	*** S単一 70号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,150	17,150	
	合 計				17,150	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,150	
	*** S単一 71号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分	加工・組立		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,700	5,940	
R01010	鉄筋工	2.300	人	28,500	65,550	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,400	4,880	
Y00004	諸雑費	0.120		76,370	9,164	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,700	14,850	
R01010	鉄筋工	3.500	人	28,500	99,750	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,400	7,320	
Y00004	諸雑費	0.080		121,920	9,754	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,000	7,150	
	合 計				332,018	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		332,018	
	*** S単一 72号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分	加工・組立		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D16		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	100,000	103,000	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,700	2,970	
R01010	鉄筋工	1.700	人	28,500	48,450	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,400	4,880	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.120		56,300	6,756	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	29,700	11,880	
R01010	鉄筋工	2.900	人	28,500	82,650	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,400	4,880	
Y00004	諸雑費	0.080		99,410	7,953	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,000	7,150	
	合 計				283,169	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		283,169	
	*** S単一 73号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 400,ﾊﾞｯｸﾖﾂ(ｸﾚｰﾝ型)標準型・ｸﾚｰﾝ機能付,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	400 ﾊﾞｯｸﾖﾂ(ｸﾚｰﾝ型)標準型・ｸﾚｰﾝ機能付 受台無し あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P13006	鉄筋コンクリートフリューム 400 425×350×4	11.000	個	40,700	447,700	
P13032	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｰﾑ接合部品 フリュームタイト 400	11.000	枚	1,930	21,230	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,700	29,700	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,100	26,100	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,400	85,400	
F08061	ﾊﾞｯｸﾖﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾖﾂ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.430	日	7,090	10,139	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,000	26,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	55.000	L	149	8,195	
	合 計				654,464	算出数量 44.000 m
	単 価		m		14,874	
	*** S単一 74号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし, ,,基礎碎石の施工無し,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,159	7,159	
	合 計				7,159	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,159	
	*** S単一 75号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	975	975	
	合 計				975	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		975	
	*** S単一 76号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,311	4,311	
	合 計				4,311	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,311	
	*** S単一 77号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,685	3,685	
	合 計				3,685	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,685	
	*** S単一 78号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動ローラントガイト式,区分Ⅰ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料区分	現場流用土				
	3)バケット規格	バケット容量0.45m3				
	4)締固め機械	振動ローラントガイト式				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,700	5,643	
R01003	普通作業員	0.780	人	24,400	19,032	
F04080	振動ロー[ハットガイト式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	2,100	252	
P34029	軽油 ハットガイト給油	0.330	L	149	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,100	2,088	
F08012	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] バックホ容量0.45m3	0.140	日	9,570	1,340	
P34029	軽油 ハットガイト給油	4.700	L	149	700	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	26,000	2,340	
	合 計				31,444	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,144	
	*** S単一 79号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バックホ容量0.45m3,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 バックホ容量0.45m3 振動コンパクタ 区分Ⅰ なし あり				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,700	7,425	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,400	22,448	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,100	5,220	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,220	626	
F08012	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] バックホ容量0.45m3	0.140	日	6,220	871	
P34029	軽油 ハットガイト給油	4.700	L	149	700	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	26,000	2,340	
	合 計				39,630	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,963	
	*** S単一 80号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バックホ容量0.45m3,タコ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 バックホ容量0.45m3 タコ 区分Ⅰ なし あり				
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,700	9,504	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,400	26,596	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,100	8,874	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,874	1,065	
F08012	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] バックホ容量0.45m3	0.140	日	6,220	871	
P34029	軽油 ハットガイト給油	4.700	L	149	700	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	26,000	2,340	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				49,950	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,995	
	*** S単一 81号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,700	2,673	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,100	3,393	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,400	4,636	
	合 計				37,581	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,758	
	*** S単一 82号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾎｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾎｰﾌﾞ付		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾎｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	13,900	33,916	
Y00004	雑材料費	0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,700	2,673	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,100	3,393	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,400	4,636	
	合 計				45,296	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,530	
	*** S単一 83号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	0円		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	29,700	24,354	
R01002	特殊作業員	2.050	人	26,100	53,505	
R01003	普通作業員	2.980	人	24,400	72,712	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	2.020	日	7,090	14,322	
P34029	軽油	43.000	L	149	6,407	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	26,000	39,520	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				210,820	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,108	
	*** S単— 84号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	34,450円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	800mm あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	34,450	3,445,000	
R01001	土木一般世話役	1.140	人	29,700	33,858	
R01002	特殊作業員	2.850	人	26,100	74,385	
R01003	普通作業員	4.160	人	24,400	101,504	
F08061	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t	2.900	日	7,090	20,561	
P34029	軽油 バックホ給油	61.000	L	149	9,089	
R01021	運転手 (特殊)	2.180	人	26,000	56,680	
	合 計				3,741,077	算出数量 100.000 m
	単 価		m		37,411	
	*** S単— 85号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシャー,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	クラッシャー C-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正+敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	あり あり				
J03106	クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)	11.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,700	9,504	
R01003	普通作業員	0.960	人	24,400	23,424	
M02041	バックホ[クレー型・排対型(2次)] バックホ容量0.28m3	3.800	時間	1,950	7,410	
P34029	軽油 バックホ給油	22.000	L	149	3,278	
R01021	運転手 (特殊)	0.650	人	26,000	16,900	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.480	日	3,710	1,781	
P34029	軽油 バックホ給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	26,000	5,200	
	合 計				68,123	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		681	
	*** S単— 86号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシャー,C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要, なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	クラッシャー C-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.0m以上 2.5m未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03106	クラッシャーラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	11.900	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,700	10,395	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,400	24,156	
M02349	小型バ ック[クロー型・排対型(2次)] バ ック容量0.13m3	0.900	日	10,500	9,450	
P34029	軽油 バ トロ-給油	18.000	L	149	2,682	
R01021	運転手 (特殊)	0.900	人	26,000	23,400	
F04080	振動クロー[ハトガ イト式] ハトガ イト式0.5-0.6t	0.480	日	2,100	1,008	
P34029	軽油 バ トロ-給油	1.200	L	149	179	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,100	7,830	
	合 計				79,100	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		791	
	*** S単一 87号 ***					
S08712	【ガートレ-撤去】 【ガートレ-撤去】 コ-クリ-建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	コ-クリ-建込用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	B・C-2B,(旧B・C-2BS)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)夜間作業	無し				
A03082	ガートレ-撤去(コ-クリ-) A・B・C 2B	1.000	m	1,650	1,650	
	合 計				1,650	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,650	
	*** S単一 88号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コ-クリ-建込,2.0m,ビ-ム式・ハ 式,100m未満,一,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	39,100円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	コ-クリ-建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	2.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)規格・仕様	ビ-ム式・ハ 式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	一				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビ-ム式・ハ 式	1.000	m	39,100	39,100	
A04041	横断・転落防止柵設置(コ-クリ-建込) ビ-ム式・ハ 式 支柱間隔3m	1.960	m	1,210	2,372	
	合 計				41,472	算出数量 1.000 m
	単 価		m		41,472	
	*** S単一 89号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線消去削り取り式,,,,,昼間施工,,削り取り式,15cm換算,なし		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	区画線消去削り取り式		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	6)施工区分I	昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	8)規格(区画線消去)	削り取り式		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	9)幅(区画線消去)	15cm換算				
	10)時間的制約(区画線消去)	なし				
	11)豪雪補正の有無(区画線消去)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66151	区画線消去 豪雪無 削り取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価	1.000	m	693.80	694	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				694	算出数量 1.000 m
	単 価		m		694	
	*** S単一 90号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	240.40	240	
	合 計				240	算出数量 1.000 m
	単 価		m		240	
	*** S単一 91号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.57ha,0.008,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.57ha 0.008 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	7.210	日	21,800	157,178	
P34029	軽油 バトロ-給油	430.000	L	149	64,070	
R01021	運転手(特殊)	3.310	人	26,000	86,060	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,700	35,640	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,400	85,400	
F08012	バ ック砂[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] バ ック容量0.45m3	7.810	日	6,220	48,578	
P34029	軽油 バトロ-給油	187.000	L	149	27,863	
R01021	運転手(特殊)	3.170	人	26,000	82,420	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		587,209	587	
	合 計				587,796	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		587,796	
	*** S単一 92号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成+畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成+畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.57ha,0.008,1.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(Ⅲ) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.57ha 0.008 1.00 砂・砂質土 少ない あり				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	8.850	日	21,800	192,930	
P34029	軽油 バトドール給油	528.000	L	149	78,672	
R01021	運転手(特殊)	4.060	人	26,000	105,560	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,700	47,520	
R01003	普通作業員	5.400	人	24,400	131,760	
F08012	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] バックケット容量0.45m3	28.130	日	6,220	174,969	
P34029	軽油 バトドール給油	675.000	L	149	100,575	
R01021	運転手(特殊)	11.430	人	26,000	297,180	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,129,166	1,129	
	合 計				1,130,295	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,130,295	
	*** S単一 93号 ***					
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,700	5,940	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,400	12,200	
F08012	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] バックケット容量0.45m3	1.600	日	6,220	9,952	
P34029	軽油 バトドール給油	40.000	L	149	5,960	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	26,000	17,940	
	合 計				51,992	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		520	
	*** S単一 94号 ***					
S16002	バックホ[クレー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホ[クレー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックケット容量0.45m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料のみ, ,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M02096 運転1日当たり算出 0.0 1.50 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M02096	バックホ[クレー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.500	供用日	11,100	16,650	
	合 計				16,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,650	
Y00001	単位					
	*** S単一 95号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 バックホ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(㎡3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(㎡3/袋)	0.000㎡3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,700	29,700	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,100	26,100	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	24,400	24,400	
Y00004	諸雑費					
		0.010		80,200	802	
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 (1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]					
	バック容量0.45㎡3 吊能力2.9t	1.280	日	11,700	14,976	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L	149	9,387	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	26,000	26,000	
	合 計				259,545	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		7,634	
	*** S単一 96号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎ,0㎡3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾎ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(㎡3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(㎡3/袋)	0.000㎡3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,700	29,700	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,100	26,100	
Y00004	諸雑費					
		0.004		55,800	223	
F08063	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8㎡3 吊能力2.9t	1.210	日	16,500	19,965	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	149	15,049	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	26,000	26,000	
	合 計				117,037	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,018	
	*** S単一 97号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	29,700	47,520	
R01012	とび工					
		7.000	人	27,900	195,300	
R01003	普通作業員					
		1.300	人	24,400	31,720	
F01086	ラッセンｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾖｰ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.400	日	65,000	91,000	
Y00004	諸雑費					
		0.340		365,540	124,284	
	合 計				489,824	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,898	
	*** S単一 98号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		367.3	
	*** S単一 99号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		238.5	
	*** S単一 100号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		316	
	*** S単一 101号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		312.1	
	*** S単一 102号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		241.5	
	*** S単一 103号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		263	
	*** S単一 104号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		887.8	
	*** S単一 105号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		488	
	*** S単一 106号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		442.2	
	*** S単一 107号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ほ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		892.7	
	*** S単ー 108号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		126.1	
	*** S単ー 109号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m3		2,227	
	*** S単ー 110号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下				
	単 価		m3		3,769	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		5,287	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 112号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別	7スファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有リ				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		226	
	*** S単－ 113号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	7スファルト舗装版,15cm以下,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別	7スファルト舗装版				
	2)7スファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+7スファルト(かゝ-)舗装版	-				
	単 価		m		710.9	
	*** S単－ 114号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ³		1,074	
	*** S単－ 115号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,010	
	*** S単－ 116号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,170	
	*** S単一 117号 ***					
SA0311	SP コンクリート (受台) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	1.000	3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,010	
	*** S単一 118号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	1.000	3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,710	
	*** S単一 119号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	1.000	3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - -				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		33,070	
	*** S単ー 120号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,910	
	*** S単ー 121号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コン クリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02077	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		34,240	
	*** S単ー 122号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8- 40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,070	
	*** S単ー 123号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,232	
	*** S単一 124号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,243	
	*** S単一 125号 ***					
SA0312	SP 型枠 (受台)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,232	
	*** S単一 126号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,260	
	*** S単一 127号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 無し なし				
	単 価		m		24,950	
	*** S単一 128号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,451	
	*** S単ー 129号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 無し なし				
	単 価		基		8,062	
	*** S単ー 130号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,890	
	*** S単ー 131号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,443	
	*** S単ー 132号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m,12個,層積,ﾊﾞｯｸﾌｪﾝﾄﾞ容量0.8m3 2.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H) 5)ブロック10個当り連結金具数量 6)据付方法 7)クレーン規格 8)長期割引単価区分	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 12,000個 層積 ﾊﾞｯｸﾌｪﾝﾄﾞ容量0.8m3 2.9t吊 なし				
	単 価		個		5,529	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 133号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管2種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径	据付 500mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし				
	5)管種区分	外圧管2種				
P01033	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径500 長2.43m		本			材変
	単 価		m		21,640	
	*** S単ー 134号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径	据付 450mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		17,240	
	*** S単ー 135号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径	据付 600mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		24,740	
	*** S単ー 136号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径	据付 700mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		33,720	
	*** S単ー 137号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		173.9	
	*** S単ー 138号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,碎石,なし,クラッシュラン C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	140mm 1層施工 碎石 なし クラッシュラン C-40				
	単 価		m ²		328.1	
	*** S単ー 139号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,クラッシュラン C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 なし クラッシュラン C-40				
	単 価		m ²		328.1	
	*** S単ー 140号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,碎石,なし,クラッシュラン C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 なし クラッシュラン C-40				
	単 価		m ²		328.1	
	*** S単ー 141号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 250mm,2層施工,碎石,なし,クラッシュラン C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	250mm 2層施工				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	クラッシュラン C-40				
	単 価		m ²		658.2	
	*** S単一 142号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	300mm,2層施工,砕石,なし,クラッシュラン C-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)全仕上り厚	300mm				
	2)施工区分	2層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	クラッシュラン C-40				
	単 価		m ²		658.2	
	*** S単一 143号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,505	
	*** S単一 144号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,977	
	*** S単一 145号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,347	

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区区画整理その11工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	鉄筋コンクリートヒューム管布設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	B形1種 φ150					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.056	日	11,700	655	S単 14号
S02115	普通作業員	0.090	人	24,400	2,196	S単 16号
S02115	運転手 (特殊)	0.039	人	26,000	1,014	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,700	861	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,100	496	S単 19号
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m,,	0.499	本	7,440	3,713	S単 25号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	1.914	L	149	285	S単 26号
	合 計				9,220	算出数量 1,000 m
	単 価		m		9,220	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	重圧管布設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ450,長期割なし					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.070	日	11,700	819	S単 14号
S02115	普通作業員	0.109	人	24,400	2,660	S単 16号
S02115	運転手 (特殊)	0.049	人	26,000	1,274	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,700	861	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,100	496	S単 19号
S02116	重圧管 φ450 L=2000 1種,,	0.500	個	34,000	17,000	S単 42号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.395	L	149	357	
	合 計				23,467	算出数量 1,000 m
	単 価		m		23,467	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	重圧管布設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ300,長期割なし					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.056	日	11,700	655	S単 14号
S02115	普通作業員	0.089	人	24,400	2,172	S単 16号
S02115	運転手 (特殊)	0.039	人	26,000	1,014	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,700	861	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,100	496	S単 19号
S02116	重圧管 φ300 L=2000 1種,,	0.500	個	20,400	10,200	S単 47号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.917	L	149	286	
	合 計				15,684	算出数量 1,000 m
	単 価		m		15,684	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	区画線 材料費		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	570.000	L	700	399,000	S単 32号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区区画整理その11工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106～0.850mm) , ,	25.000	kg	180	4,500	S単 33号
S02116	接着用プライマ 区画線用 , ,	40.000	kg	450	18,000	S単 34号
S02116	軽油 バトロ-給油 , ,	40.000	L	149	5,960	S単 26号
Y00004	雑品	0.050		427,460	21,373	
	合 計				448,833	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		449	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	手動式簡易ゲート掘付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SUS304 B470×H610					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,700	14,850	S単 18号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,100	26,100	S単 19号
S02115	普通作業員	0.500	人	24,400	12,200	S単 16号
Y00004	雑品	0.250		53,150	13,288	
S02116	軽油 バトロ-給油 , ,	25.000	L	149	3,725	S単 26号
S16002	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料のみ,交替制補 正対象外	0.500	日	16,650	8,325	S単 94号
S02115	運転手 (特殊)	0.500	人	26,000	13,000	S単 17号
	合 計				91,488	算出数量 1.000 基
	単 価		基		91,488	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ450,長期割あり					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	29,700	17,820	S単 20号
S02115	特殊作業員	1.700	人	26,100	44,370	S単 21号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,400	48,800	S単 22号
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.500	日	7,090	10,635	S単 15号
S02116	軽油 バトロ-給油 , ,	35.000	L	149	5,215	S単 26号
S02124	運転手 (特殊)	1.300	人	26,000	33,800	S単 68号
Y00004	雑品	0.050		160,640	8,032	
S02116	ポリコルゲート管 シングル,φ450, ,	100.000	m	12,400	1,240,000	S単 44号
	合 計				1,408,672	算出数量 100.000 m
	単 価		m		14,087	
	*** T単- 7号 ***					
T00023	足掛金具設置工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.050	人	26,100	1,305	S単 19号
S02115	普通作業員	0.050	人	24,400	1,220	S単 16号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250, ,	1.000	個	3,050	3,050	S単 49号
	合 計				5,575	算出数量 1.000 本
	単 価		本		5,575	