

令和 7 年度
亀岡中部農地整備事業
本梅工区整備工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書

(第 2 回変更)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

事業名 亀岡中部農地整備事業

工事名 本梅工区整備工事 (第1回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(4,900,000) 11,890,000	
・工事原価			(3,966,000) 9,745,000	
純工事費			(2,647,000) 6,695,000	
・直接工事費			(2,219,000) 5,721,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(2,219,000) 5,422,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(0) 299,000	
・間接工事費			(1,747,000) 4,024,000	
・共通仮設費			(428,000) 974,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
			(367,000) 862,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(61,000) 112,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(61,000) 112,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(1,319,000) 3,050,000	
・現場管理費(率計上)				
			(1,319,000) 3,050,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
			(934,000) 2,154,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(1,000) 12,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事（第1回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(2,219,000) 5,422,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(2,219,000) 5,422,000	
・本梅その10 西加舎	1.000	式	(899,000) 1,272,000	
・安全対策工 201番ほ場【10-1】	1.000	式	(899,000) 938,000	
・整地工 大畑【10-2】	1.000	式	(0) 124,000	
・道路陥没箇所復旧工 第39号支線道路【10-3】	1.000	式	(0) 5,000	
・湧水処理工（タイプⅡ） 208番ほ場【10-4】	1.000	式	(0) 148,000	
・管理畦畔設置工 209番ほ場【10-5】	1.000	式	(0) 57,000	
・本梅その11 西加舎	1.000	式	(93,000) 140,000	
・整地工 154番ほ場【11-1】	1.000	式	(") 93,000	
・張コンクリート 第49号支線排水路【11-2】	1.000	式	(0) 37,000	
・目地補修 第71号支線用水路【11-3】	1.000	式	(0) 10,000	
・本梅その12 西加舎	1.000	式	(48,000) 105,000	
・湧水処理工(タイプⅠ) 134-1番ほ場【12-1】	1.000	式	(48,000) 105,000	
・本梅その9 西加舎	1.000	式	(0) 168,000	
・湧水処理工(タイプⅠ) 160番ほ場【9-1】	1.000	式	(0) 168,000	
・本梅その13 西加舎	1.000	式	(122,000) 422,000	
・湧水処理工（タイプⅡ） 119番ほ場【13-1】	1.000	式	(59,000) 255,000	
・湧水処理工（タイプⅡ） 121番ほ場【13-2】	1.000	式	(63,000) 167,000	
・本梅その14 西加舎	1.000	式	(25,000) 0	
・湧水処理工（タイプⅡ） 100番ほ場【14-1】	1.000	式	(25,000) 0	
・本梅その15 西加舎	1.000	式	(308,000) 821,000	
・整地工 179番ほ場【15-1】	1.000	式	(137,000) 168,000	
・湧水処理工（タイプⅡ） 176番ほ場【15-2】	1.000	式	(79,000) 0	
・湧水処理工（タイプⅡ） 165番ほ場【15-3】	1.000	式	(92,000) 17,000	
・整地工 169番ほ場【15-4】	1.000	式	(0) 606,000	
・法面復旧工 174番ほ場【15-5】	1.000	式	(0) 16,000	
・廃材処分工	1.000	式	(0) 14,000	
・本梅その16 西加舎	1.000	式	(0) 105,000	
・湧水処理工(タイプⅠ) 192番ほ場【16-1】	1.000	式	(0) 105,000	
・本梅その17 西加舎	1.000	式	(110,000) 187,000	
・路肩湧水処理工 第42-1号支線道路【17-1】	1.000	式	(110,000) 181,000	
・法面復旧工 216-1番ほ場【17-2】	1.000	式	(0) 6,000	

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(2,219,000)	
				5,422,000	
・本梅その10 西加舎	1.000	式		(899,000)	
				1,272,000	
・安全対策工 201番ほ場【10-1】	1.000	式		(899,000)	
				938,000	
000001 アスファルト舗装切断・撤去・復旧 t=50	(12) 11	箇所	(/) 4,581	(54,972) 50,391	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 ガードレール設置 土中用 C-4E 曲支柱	(/) 44.0	m	(/) 9,061	(/) 398,684	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 ガードレール設置 土中用 C-4E 直支柱	(52.0) 57.0	m	(/) 8,573	(445,796) 488,661	歩A・単A [単価B] B単 3号
合 計				(899,452) 937,736	
・整地工 大畑【10-2】	1.000	式		(0)	
				124,000	
000025 整地工	(0.000) 0.037	ha	(0) 1,367,283	(0) 50,589	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 土水路設置工 湧水処理工	(0.000) 98.0	m	(0) 753	(0) 73,794	歩A・単A [単価B] B単 26号
合 計				(0) 124,383	
・道路陥没箇所復旧工 第39号支線道路【10-3】	1.000	式		(0)	
				5,000	
000027 掘削・埋戻し	(0.000) 1.000	箇所	(0) 5,445	(0) 5,445	歩A・単A [単価B] B単 27号
合 計				(0) 5,445	
・湧水処理工 (タイプII) 208番ほ場【10-4】	1.000	式		(0)	
				148,000	
000028 表土掘削・埋戻し t=150	(0.000) 145	m ²	(0) 500	(0) 72,500	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 単流碎石埋戻し	(0.000) 1.300	m ³	(0) 3,594	(0) 4,672	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 排水管設置 VPφ150 無孔管	(0.000) 8.0	m	(0) 3,331	(0) 26,648	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 一筆排水樹	(0.000) 1.000	個	(0) 10,561	(0) 10,561	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 管理畦畔工(KRK500)	(0.000) 72	m	(0) 467	(0) 33,624	歩A・単A [単価B] B単 32号
合 計				(0) 148,005	
・管理畦畔設置工 209番ほ場【10-5】	1.000	式		(0)	
				57,000	
000033 表土掘削・埋戻し t=150	(0.000) 60	m ²	(0) 433	(0) 25,980	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 管理畦畔工(KRK500)	(0.000) 61	m	(0) 467	(0) 28,487	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 分水栓 B-150	(0.000) 1	個	(0) 2,316	(0) 2,316	歩A・単A [単価B] B単 35号
合 計				(0) 56,783	
・本梅その11 西加舎	1.000	式		(93,000)	
				140,000	
・整地工 154番ほ場【11-1】	1.000	式		(/) 93,000	
000004 整地工	(/) 0.070	ha	(/) 1,191,371	(/) 83,396	歩A・単A [単価B] B単 4号
000005 管理畦畔工(KRK500)	(/) 20	m	(/) 467	(/) 9,340	歩A・単A [単価B] B単 5号
合 計				(/) 92,736	
・張コンクリート 第49号支線排水路【11-2】	1.000	式		(0)	
				37,000	
000036 型枠工	(0.000) 1.0	m ²	(0) 8,936	(0) 8,936	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 張コンクリート 18-8-25BB W/C=65%以下 t=100	(0.000) 8.1	m ²	(0) 3,525	(0) 28,553	歩A・単A [単価B] B単 37号
合 計				(0) 37,489	
・目地補修 第71号支線用水路【11-3】	1.000	式		(0)	
				10,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000038 目地補修工	(0.000) 2.000	m	(0) 5,030	(0) 10,060	歩A・単A [単価B] B単 38号
合 計				(0) 10,060	
・本梅その12 西加舎	1.000	式		(48,000) 105,000	
・・湧水処理工(タイプI) 134-1番ほ場【12-1】	1.000	式		(48,000) 105,000	
000006 表土掘削・埋戻し t=150	(45) 163	m ²	(//) 420	(18,900) 68,460	歩A・単A [単価B] B単 6号
000007 湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号	(15) 14	m	(//) 1,906	(28,590) 26,684	歩A・単A [単価B] B単 7号
000008 接合部品 φ75 チーズT管	(1) 0	箇所	(//) 194	(194) 0	歩A・単A [単価B] B単 8号
000039 接合部品	(0.000) 1.000	箇所	(0) 10,274	(0) 10,274	歩A・単A [単価B] B単 39号
合 計				(47,684) 105,418	
・本梅その9 西加舎	1.000	式		(0) 168,000	
・・湧水処理工(タイプI) 160番ほ場【9-1】	1.000	式		(0) 168,000	
000040 表土掘削・埋戻し t=150	(0.000) 100	m ²	(0) 563	(0) 56,300	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号	(0.000) 25	m	(0) 2,147	(0) 53,675	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 水平水閘接続管(標準) VUφ75	(0.000) 1	箇所	(0) 8,613	(0) 8,613	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 放流管 VUφ75	(0.000) 20.0	m	(0) 1,412	(0) 28,240	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 接合部品 VUφ75用水平水閘,ソケット,エンドキャップ	(0.000) 1	箇所	(0) 20,910	(0) 20,910	歩A・単A [単価B] B単 44号
合 計				(0) 167,738	
・本梅その13 西加舎	1.000	式		(122,000) 422,000	
・・湧水処理工(タイプII) 119番ほ場【13-1】	1.000	式		(59,000) 255,000	
000045 表土掘削・埋戻し t=150	(0.000) 190	m ²	(0) 431	(0) 81,890	歩A・単A [単価B] B単 45号
000009 土水路設置工 湧水処理工	(52.0) 38.0	m	(//) 754	(39,208) 28,652	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 排水管設置 VPφ150 無孔管	(6.0) 28.0	m	(//) 3,331	(19,986) 93,268	歩A・単A [単価B] B単 10号
000046 接合部品	(0.000) 1.000	式	(0) 19,104	(0) 19,104	歩A・単A [金額B] B単 46号
000047 板柵工	(0.000) 3.000	m	(0) 10,557	(0) 31,671	歩A・単A [単価B] B単 47号
合 計				(59,194) 254,585	
・・湧水処理工(タイプII) 121番ほ場【13-2】	1.000	式		(63,000) 167,000	
000048 表土掘削・埋戻し t=150	(0.000) 243	m ²	(0) 431	(0) 104,733	歩A・単A [単価B] B単 48号
000011 土水路設置工 湧水処理工	(//) 61.0	m	(//) 754	(//) 45,994	歩A・単A [単価B] B単 11号
000012 排水管設置 VPφ150 無孔管	(5.0) 3.3	m	(//) 3,331	(16,655) 10,992	歩A・単A [単価B] B単 12号
000049 接合部品	(0.000) 1.000	式	(0) 4,783	(0) 4,783	歩A・単A [金額B] B単 49号
合 計				(62,649) 166,502	
・本梅その14 西加舎	1.000	式		(25,000) 0	
・・湧水処理工(タイプII) 100番ほ場【14-1】	1.000	式		(25,000) 0	
000013 土水路設置工 湧水処理工	(15.0) 0.0	m	(//) 754	(11,310) 0	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 排水管設置 VPφ150 無孔管	(4.0) 0.0	m	(//) 3,331	(13,324) 0	歩A・単A [単価B] B単 14号
合 計				(24,634) 0	
・本梅その15 西加舎	1.000	式		(308,000) 821,000	

事業名 亀岡中部農地整備事業

工事名 本梅工区整備工事 (第1回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 整地工 179番ほ場【15-1】	1.000	式		(137,000) 168,000	
000015 整地工	(") 0.100	ha	(") 1,098,321	(") 109,832	歩A・単A [単価B] B単 15号
000050 法面整形工	(0.000) 74.000	m ²	(0) 417	(0) 30,858	歩A・単A [単価B] B単 50号
000016 管理畦畔工(KRK500)	(") 58	m	(") 467	(") 27,086	歩A・単A [単価B] B単 16号
合 計				(136,918) 167,776	
・ ・ 湧水処理工 (タイプII) 176番ほ場【15-2】	1.000	式		(79,000) 0	
000017 土水路設置工 湧水処理工	(83.0) 0.0	m	(") 754	(62,582) 0	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 排水管設置 VPφ150 無孔管	(5.0) 0.0	m	(") 3,331	(16,655) 0	歩A・単A [単価B] B単 18号
合 計				(79,237) 0	
・ ・ 湧水処理工 (タイプII) 165番ほ場【15-3】	1.000	式		(92,000) 17,000	
000019 土水路設置工 湧水処理工	(100.0) 0.0	m	(") 754	(75,400) 0	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 排水管設置 VPφ150 無孔管	(") 5.0	m	(") 3,331	(") 16,655	歩A・単A [単価B] B単 20号
合 計				(92,055) 16,655	
・ ・ 整地工 169番ほ場【15-4】	1.000	式		(0) 606,000	
000051 整地工	(0.000) 0.150	ha	(0) 3,279,368	(0) 491,905	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0	(0.000) 160	m	(0) 681	(0) 108,960	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 接合部品	(0.000) 1.000	式	(0) 4,802	(0) 4,802	歩A・単A [金額B] B単 53号
合 計				(0) 605,667	
・ ・ 法面復旧工 174番ほ場【15-5】	1.000	式		(0) 16,000	
000054 法面復旧工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 15,996	(0) 15,996	歩A・単A [単価B] B単 54号
合 計				(0) 15,996	
・ ・ 廃材処分工	1.000	式		(0) 14,000	
000055 木材処分	(0.000) 10.000	m	(0) 775	(0) 7,750	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 廃プラスチック処分	(0.000) 2.000	m ³	(0) 2,933	(0) 5,866	歩A・単A [単価B] B単 56号
合 計				(0) 13,616	
・ 本梅その16 西加舎	1.000	式		(0) 105,000	
・ ・ 湧水処理工(タイプI) 192番ほ場【16-1】	1.000	式		(0) 105,000	
000057 表土掘削・埋戻し t=150	(0.000) 174	m ²	(0) 605	(0) 105,270	歩A・単A [単価B] B単 57号
合 計				(0) 105,270	
・ 本梅その17 西加舎	1.000	式		(110,000) 187,000	
・ ・ 路肩湧水処理工 第42-1号支線道路【17-1】	1.000	式		(110,000) 181,000	
000021 湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒碎石4号	(60) 14	m	(") 1,827	(109,620) 25,578	歩A・単A [単価B] B単 21号
000058 湧水処理工 単粒碎石4号	(0.000) 79	m	(0) 1,081	(0) 85,399	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 接合部品 VUφ75ソケット,エンドキャップ	(0.000) 1	箇所	(0) 3,085	(0) 3,085	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 不陸整正	(0.000) 260.000	m ²	(0) 256	(0) 66,560	歩A・単A [単価B] B単 60号
合 計				(109,620) 180,622	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 法面復旧工 216-1番ほ場【17-2】	1.000	式		(0) 6,000	
000061 法面復旧工	(0.000) 1.000		(0) 6,068	(0) 6,068	歩A・単A [単価B] B単 61号
合 計				(0) 6,068	
・ 本梅その18 西加舎	1.000	式		(47,000) 770,000	
・ 既設樹嵩上げ工 t=300【18-1】	1.000	式		(") 47,000	
000022 既設樹嵩上げ L2000×B200×H300	(") 1.000		(") 46,358	(") 46,358	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 差し筋 D13×L300	(") 36		(") 25	(") 900	歩A・単A [単価B] B単 23号
合 計				(") 47,258	
・ 既設樹嵩上げ工 t=560【18-2】	1.000	式		(0) 58,000	
000062 既設樹嵩上げ L900×B200×H560	(0.000) 1.000		(0) 57,947	(0) 57,947	歩A・単A [単価B] B単 64号
000063 差し筋 D13×L300	(0.000) 11		(0) 50	(0) 550	歩A・単A [単価B] B単 63号
合 計				(0) 58,497	
・ 湧水処理工 233番ほ場【18-3】	1.000	式		(0) 139,000	
000064 湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号	(0.000) 14		(0) 1,825	(0) 25,550	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 法面復旧工	(0.000) 1.000		(0) 22,054	(0) 22,054	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 土水路設置工	(0.000) 11.0		(0) 753	(0) 8,283	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 排水管設置 VPφ150 無孔管	(0.000) 16.0		(0) 3,328	(0) 53,248	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 接合部品	(0.000) 1.000		(0) 8,620	(0) 8,620	歩A・単A [金額B] B単 68号
000069 板柵工	(0.000) 2.000		(0) 10,589	(0) 21,178	歩A・単A [単価B] B単 69号
合 計				(0) 138,933	
・ 残土処理工 18工区非農用地【18-4】	1.000	式		(0) 526,000	
000070 残土運搬工	(0.000) 330.000		(0) 600	(0) 198,000	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 路体盛土工	(0.000) 690.000		(0) 227	(0) 156,630	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 路盤工	(0.000) 99.000		(0) 692	(0) 68,508	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 土水路設置工	(0.000) 136.0		(0) 753	(0) 102,408	歩A・単A [単価B] B単 73号
合 計				(0) 525,546	
・ 本梅その3 東加舎	1.000	式		(0) 865,000	
・ 湧水処理工 89-1番ほ場【3-1】	1.000	式		(0) 10,000	
000074 法面復旧工	(0.000) 1.000		(0) 9,961	(0) 9,961	歩A・単A [単価B] B単 74号
合 計				(0) 9,961	
・ 湧水処理工 88番ほ場【3-2】	1.000	式		(0) 37,000	
000075 法面整形工	(0.000) 1.000		(0) 5,897	(0) 5,897	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 法面復旧工	(0.000) 1.000		(0) 30,714	(0) 30,714	歩A・単A [単価B] B単 76号
合 計				(0) 36,611	
・ 整地工 非-1,2【3-3】	1.000	式		(0) 818,000	

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** アスファルト舗装切断・撤去・復旧					
	t=50		箇所	(") 4,581		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** ガードレール設置					
	土中用 C-4E 曲支柱		m	(") 9,061		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** ガードレール設置					
	土中用 C-4E 直支柱		m	(") 8,573		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 整地工					
			ha	(") 1,191,371		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 管理畦畔工(KRK500)					
			m	(") 467		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 表土掘削・埋戻し					
	t=150		m ²	(") 420		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 湧水処理工					
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号		m	(") 1,906		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 接合部品					
	φ75 チーズT管		箇所	(") 194		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 土水路設置工					
	湧水処理工		m	(") 754		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 排水管設置					
	VPφ150 無孔管		m	(") 3,331		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 土水路設置工					
	湧水処理工		m	(") 754		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 排水管設置					
	VPφ150 無孔管		m	(") 3,331		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 土水路設置工					
	湧水処理工		m	(") 754		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 排水管設置					
	VPφ150 無孔管		m	(") 3,331		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 整地工					
			ha	(") 1,098,321		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 管理畦畔工(KRK500)					
			m	(") 467		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 土水路設置工					
	湧水処理工		m	(") 754		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 排水管設置					
	VPφ150 無孔管		m	(") 3,331		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 土水路設置工					
	湧水処理工		m	(") 754		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 排水管設置					
	VPφ150 無孔管		m	(") 3,331		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 湧水処理工					
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号		m	(") 1,827		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 既設樹嵩上げ					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	L2000×B200×H300		箇所	(") 46,358		歩A・単A
000023	差し筋 *** B単— 23号 ***					
	D13×L300		本	(") 25		歩A・単A
000024	石礫搬出工 *** B単— 24号 ***					
			m3	(") 2,713		歩A・単A
000025	整地工 *** B単— 25号 ***					
			ha	(0) 1,367,283		歩A・単A
000026	土水路設置工 *** B単— 26号 ***					
	湧水処理工		m	(0) 753		歩A・単A
000027	掘削・埋戻し *** B単— 27号 ***					
			箇所	(0) 5,445		歩A・単A
000028	表土掘削・埋戻し *** B単— 28号 ***					
	t=150		m ²	(0) 500		歩A・単A
000029	単流砕石埋戻し *** B単— 29号 ***					
			m3	(0) 3,594		歩A・単A
000030	排水管設置 *** B単— 30号 ***					
	VPφ150 無孔管		m	(0) 3,331		歩A・単A
000031	一筆排水柵 *** B単— 31号 ***					
			個	(0) 10,561		歩A・単A
000032	管理畦畔工(KRK500) *** B単— 32号 ***					
			m	(0) 467		歩A・単A
000033	表土掘削・埋戻し *** B単— 33号 ***					
	t=150		m ²	(0) 433		歩A・単A
000034	管理畦畔工(KRK500) *** B単— 34号 ***					
			m	(0) 467		歩A・単A
000035	分水栓 *** B単— 35号 ***					
	B-150		個	(0) 2,316		歩A・単A
000036	型枠工 *** B単— 36号 ***					
			m ²	(0) 8,936		歩A・単A
000037	張コンクリート *** B単— 37号 ***					
	18-8-25BB W/C=65%以下 t=100		m ²	(0) 3,525		歩A・単A
000038	目地補修工 *** B単— 38号 ***					
			m	(0) 5,030		歩A・単A
000039	接合部品 *** B単— 39号 ***					
			箇所	(0) 10,274		歩A・単A
000040	表土掘削・埋戻し *** B単— 40号 ***					
	t=150		m ²	(0) 563		歩A・単A
000041	湧水処理工 *** B単— 41号 ***					
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒碎石4号		m	(0) 2,147		歩A・単A
000042	水平水閘接続管(標準) *** B単— 42号 ***					
	VUφ75		箇所	(0) 8,613		歩A・単A
000043	放流管 *** B単— 43号 ***					
	VUφ75		m	(0) 1,412		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 接合部品			(0)		歩A・単A
	VUφ75用水平水閘,ソケット,エンドキャップ		箇所	20,910		
000045	*** B単— 45号 *** 表土掘削・埋戻し			(0)		歩A・単A
	t=150		m ³	431		
000046	*** B単— 46号 *** 接合部品			(0)		歩A・単A
			式	19,104		
000047	*** B単— 47号 *** 板柵工			(0)		歩A・単A
			m	10,557		
000048	*** B単— 48号 *** 表土掘削・埋戻し			(0)		歩A・単A
	t=150		m ³	431		
000049	*** B単— 49号 *** 接合部品			(0)		歩A・単A
			式	4,783		
000050	*** B単— 50号 *** 法面整形工			(0)		歩A・単A
			m ³	417		
000051	*** B単— 51号 *** 整地工			(0)		歩A・単A
			ha	3,279,368		
000052	*** B単— 52号 *** 湛水畦畔工(Sタイプ)			(0)		歩A・単A
	田差 H=0.0		m	681		
000053	*** B単— 53号 *** 接合部品			(0)		歩A・単A
			式	4,802		
000054	*** B単— 54号 *** 法面復旧工			(0)		歩A・単A
			箇所	15,996		
000055	*** B単— 55号 *** 木材処分			(0)		歩A・単A
			m	775		
000056	*** B単— 56号 *** 廃プラスチック処分			(0)		歩A・単A
			m ³	2,933		
000057	*** B単— 57号 *** 表土掘削・埋戻し			(0)		歩A・単A
	t=150		m ³	605		
000058	*** B単— 58号 *** 湧水処理工			(0)		歩A・単A
	単粒砕石4号		m	1,081		
000059	*** B単— 59号 *** 接合部品			(0)		歩A・単A
	VUφ75ソケット,エンドキャップ		箇所	3,085		
000060	*** B単— 60号 *** 不陸整正			(0)		歩A・単A
			m ³	256		
000061	*** B単— 61号 *** 法面復旧工			(0)		歩A・単A
			箇所	6,068		
000062	*** B単— 62号 *** 既設柵嵩上げ			(0)		歩A・単A
	L900×B200×H560		箇所	57,947		
000063	*** B単— 63号 *** 差し筋			(0)		歩A・単A
	D13×L300		本	50		
000064	*** B単— 64号 *** 湧水処理工			(0)		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号		m	1,825		
000065	*** B単— 65号 *** 法面復旧工					

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	アスファルト舗装切断・撤去・復旧 t=50		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 22.000	m	683.3	(") 15,033	S単 24号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,有り,-,-,4cmを超え10cm以下,-,-,有り,なし	(") 4.300	m ²	5,004	(") 21,517	S単 23号
SA0221	SP 搬運機 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下,	(") 0.200	m ³	10,090	(") 2,018	S単 22号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 0.200	m ³	4,230	(") 846	S単 6号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	(") 4.100	m ²	2,975	(") 12,198	S単 27号
	合 計				(") 51,612	
	単 価				(") 4,581	
	官積算単価				5,161	合意率 0.887618
	*** B単- 2号 ***					
000002	ガードレール設置 土中用 C-4E 曲支柱		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,-,無し,直線部,曲支柱,しない	(") 1.000	m	10,208	(") 10,208	S単 8号
	合 計				(") 10,208	
	単 価				(") 9,061	
	官積算単価				10,208	合意率 0.887637
	*** B単- 3号 ***					
000003	ガードレール設置 土中用 C-4E 直支柱		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,-,無し,直線部,直支柱,しない	(") 1.000	m	9,658	(") 9,658	S単 9号
	合 計				(") 9,658	
	単 価				(") 8,573	
	官積算単価				9,658	合意率 0.887657
	*** B単- 4号 ***					
000004	整地工		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.07ha,0.000,15cm,あり	(") 1.000	ha	1,342,116	(") 1,342,116	S単 10号
	合 計				(") 1,342,116	
	単 価				(") 1,191,371	
	官積算単価				1,342,116	合意率 0.887681
	*** B単- 5号 ***					
000005	管理畦畔工(KRK500)		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(") 92.400	m ²	569	(") 52,576	S単 12号
	合 計				(") 52,576	
	単 価				(") 467	
	官積算単価				526	合意率 0.887832
	*** B単- 6号 ***					
000006	表土掘削・埋戻し t=150		m ²		(") 10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-	(") 1.500	m ³	2,127	(") 3,191	S単 19号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.500	m ³	1,028	(") 1,542	S単 17号
	合 計				(") 4,733	
	単 価				(") 420	
	官積算単価				473	合意率 0.887949
	*** B単一 7号 ***					
000007	湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	(") 10.000	m	868	(") 8,680	S単 15号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(") 10.000	m	5	(") 50	S単 13号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ75,有孔管,,	(") 10.000	m	850	(") 8,500	S単 2号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	(") 0.840	m ³	1,002	(") 842	S単 14号
S02116	単粒度砕石 ,4号 30~20mm,,	(") 0.840	m ³	4,050	(") 3,402	S単 3号
	合 計				(") 21,474	
	単 価				(") 1,906	
	官積算単価				2,147	合意率 0.88775
	*** B単一 8号 ***					
000008	接合部品 φ75 チーズT管		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 φ75 90°エルボ,,	(") 1.000	個	218	(") 218	S単 4号
	合 計				(") 218	
	単 価				(") 194	
	官積算単価				218	合意率 0.889908
	*** B単一 9号 ***					
000009	土水路設置工 湧水処理工		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 0.500	m ³	1,167	(") 584	S単 16号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.500	m ²	485.6	(") 1,214	S単 21号
S10009	畦畔整形工 なし	(") 8.900	m ²	569	(") 5,064	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.500	m ³	1,028	(") 514	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 0.500	m ³	2,228	(") 1,114	S単 1号
	合 計				(") 8,490	
	単 価				(") 754	
	官積算単価				849	合意率 0.888103
	*** B単一 10号 ***					
000010	排水管設置 VPφ150 無孔管		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	3,753	(") 37,530	S単 7号
	合 計				(") 37,530	
	単 価				(") 3,331	
	官積算単価				3,753	合意率 0.887556
	*** B単一 11号 ***					
000011	土水路設置工 湧水処理工		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 0.500	m3	1,167	(") 584	S単 16号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.500	m ²	485.6	(") 1,214	S単 21号
S10009	畦畔整形工 なし	(") 8.900	m ²	569	(") 5,064	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.500	m3	1,028	(") 514	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 0.500	m3	2,228	(") 1,114	S単 1号
	合 計				(") 8,490	
	単 価				(") 754	
	官積算単価				849	合意率 0.888103
	*** B単一 12号 ***					
000012	排水管設置 VPφ150 無孔管		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	3,753	(") 37,530	S単 7号
	合 計				(") 37,530	
	単 価				(") 3,331	
	官積算単価				3,753	合意率 0.887556
	*** B単一 13号 ***					
000013	土水路設置工 湧水処理工		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 0.500	m3	1,167	(") 584	S単 16号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.500	m ²	485.6	(") 1,214	S単 21号
S10009	畦畔整形工 なし	(") 8.900	m ²	569	(") 5,064	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.500	m3	1,028	(") 514	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 0.500	m3	2,228	(") 1,114	S単 1号
	合 計				(") 8,490	
	単 価				(") 754	
	官積算単価				849	合意率 0.888103
	*** B単一 14号 ***					
000014	排水管設置 VPφ150 無孔管		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	3,753	(") 37,530	S単 7号
	合 計				(") 37,530	
	単 価				(") 3,331	
	官積算単価				3,753	合意率 0.887556
	*** B単一 15号 ***					
000015	整地工		ha		(") 1,000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.10ha,0.000,15cm,あり	(") 1.000	ha	1,237,293	(") 1,237,293	S単 11号
	合 計				(") 1,237,293	
	単 価				(") 1,098,321	
	官積算単価				1,237,293	合意率 0.88768
	*** B単一 16号 ***					
000016	管理畦畔工(KRK500)		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10009	畦畔整形工 なし	(") 92.400	m ²	569	(") 52,576	S単 12号
	合 計				(") 52,576	
	単 価				(") 467	
	官積算単価				526	合意率 0.887832
	*** B単一 17号 ***					
000017	土水路設置工 湧水処理工		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	(") 0.500	m ³	1,167	(") 584	S単 16号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.500	m ²	485.6	(") 1,214	S単 21号
S10009	畦畔整形工 なし	(") 8.900	m ²	569	(") 5,064	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.500	m ³	1,028	(") 514	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 0.500	m ³	2,228	(") 1,114	S単 1号
	合 計				(") 8,490	
	単 価				(") 754	
	官積算単価				849	合意率 0.888103
	*** B単一 18号 ***					
000018	排水管設置 VPφ150 無孔管		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	3,753	(") 37,530	S単 7号
	合 計				(") 37,530	
	単 価				(") 3,331	
	官積算単価				3,753	合意率 0.887556
	*** B単一 19号 ***					
000019	土水路設置工 湧水処理工		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	(") 0.500	m ³	1,167	(") 584	S単 16号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.500	m ²	485.6	(") 1,214	S単 21号
S10009	畦畔整形工 なし	(") 8.900	m ²	569	(") 5,064	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.500	m ³	1,028	(") 514	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 0.500	m ³	2,228	(") 1,114	S単 1号
	合 計				(") 8,490	
	単 価				(") 754	
	官積算単価				849	合意率 0.888103
	*** B単一 20号 ***					
000020	排水管設置 VPφ150 無孔管		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	3,753	(") 37,530	S単 7号
	合 計				(") 37,530	
	単 価				(") 3,331	
	官積算単価				3,753	合意率 0.887556
	*** B単一 21号 ***					
000021	湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	(") 10.000	m	868	(") 8,680	S単 15号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ75,有孔管,,	(") 10.000	m	850	(") 8,500	S単 2号
S02116	単粒度碎石 ,4号 30~20mm,,	(") 0.840	m3	4,050	(") 3,402	S単 3号
	合 計				(") 20,582	
	単 価				(") 1,827	
	官積算単価				2,058	合意率 0.887755
	*** B単— 22号 ***					
000022	既設樹嵩上げ L2000×B200×H300		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック鈔(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高圧B) W/C65%	(") 0.400	m3	40,440	(") 16,176	S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.000	m ²	9,012	(") 36,048	S単 26号
	合 計				(") 52,224	
	単 価				(") 46,358	
	官積算単価				52,224	合意率 0.887676
	*** B単— 23号 ***					
000023	差し筋 D13×L300		本		(") 100.000	歩A 当たり算出
S02116	異形棒鋼 SD295 D13,,	(") 0.030	ton	93,500	(") 2,805	S単 5号
	合 計				(") 2,805	
	単 価				(") 25	
	官積算単価				28	合意率 0.892857
	*** B単— 24号 ***					
000024	石礫搬出工		m3		(") 120.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(") 100.000	m3	278	(") 27,800	S単 18号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック鈔山積0.45m3(平積0.35m3),軟岩,有り,17.5km以下	(") 100.000	m3	3,389	(") 338,900	S単 20号
	合 計				(") 366,700	
	単 価				(") 2,713	
	官積算単価				3,056	合意率 0.887761
	*** B単— 25号 ***					
000025	整地工		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.07ha,0.000,15cm,なし	(0.000) 1.000	ha	1,540,666	(0) 1,540,666	S単 45号
	合 計				(0) 1,540,666	
	単 価				(0) 1,367,283	
	官積算単価				1,540,666	合意率 0.887462
	*** B単— 26号 ***					
000026	土水路設置工 湧水処理工		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-,-,-	(0.000) 0.500	m3	1,167	(0) 584	S単 16号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m ²	485.6	(0) 1,214	S単 21号
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 8.900	m ²	569	(0) 5,064	S単 12号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	0.500	m3	1,028	514	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバタ(Ⅰ)	0.500	m3	2,228	1,114	S単 1号
	合 計				(0)	
					8,490	
	単 価				(0)	
					753	
	官積算単価				849	合意率 0.887462
	*** B単— 27号 ***					
000027	掘削・埋戻し		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	2.000	m3	271.7	543	S単 60号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	2.000	m3	882.9	1,766	S単 64号
SI8055	地盤改良工	(0.000)			(0)	
	50kg,なし,1.00m	2.000	m ²	1,913	3,826	S単 55号
	合 計				(0)	
					6,135	
	単 価				(0)	
					5,445	
	官積算単価				6,135	合意率 0.887462
	*** B単— 28号 ***					
000028	表土掘削・埋戻し t=150		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.500	m3	2,127	3,191	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.500	m3	1,028	1,542	S単 17号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	0.450	m3	325	146	S単 28号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.600	m ²	470.3	752	S単 66号
	合 計				(0)	
					5,631	
	単 価				(0)	
					500	
	官積算単価				563	合意率 0.887462
	*** B単— 29号 ***					
000029	単流碎石埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	単粒度碎石 ,4号 30~20mm,	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	4,050	4,050	S単 3号
	合 計				(0)	
					4,050	
	単 価				(0)	
					3,594	
	官積算単価				4,050	合意率 0.887462
	*** B単— 30号 ***					
000030	排水管設置		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ150 無孔管					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.000	m	3,753	37,530	S単 7号
	合 計				(0)	
					37,530	
	単 価				(0)	
					3,331	
	官積算単価				3,753	合意率 0.887462
	*** B単— 31号 ***					
000031	一筆排水柵		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	一筆排水柵 320×230×550,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	11,900	11,900	S単 35号
	合 計				(0)	
					11,900	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				10,561	
	官積算単価				11,900	合意率 0.887462
	*** B単— 32号 ***					
000032	管理畦畔工(KRK500)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 92.400	m m ²	569	(0) 52,576	S単 12号
	合 計				(0) 52,576	
	単 価				(0) 467	
	官積算単価				526	合意率 0.887462
	*** B単— 33号 ***					
000033	表土掘削・埋戻し t=150		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.500	m ³	2,127	(0) 3,191	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.500	m ³	1,028	(0) 1,542	S単 17号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 0.450	m ³	325	(0) 146	S単 28号
	合 計				(0) 4,879	
	単 価				(0) 433	
	官積算単価				488	合意率 0.887462
	*** B単— 34号 ***					
000034	管理畦畔工(KRK500)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 92.400	m m ²	569	(0) 52,576	S単 12号
	合 計				(0) 52,576	
	単 価				(0) 467	
	官積算単価				526	合意率 0.887462
	*** B単— 35号 ***					
000035	分水栓 B-150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 B-150,,	(0.000) 1.000	個	2,610	(0) 2,610	S単 36号
	合 計				(0) 2,610	
	単 価				(0) 2,316	
	官積算単価				2,610	合意率 0.887462
	*** B単— 36号 ***					
000036	型枠工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,993	(0) 9,993	S単 70号
	合 計				(0) 9,993	
	単 価				(0) 8,936	
	官積算単価				9,993	合意率 0.89423
	*** B単— 37号 ***					
000037	張コンクリート 18-8-25BB W/C=65%以下 t=100		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 10.000	m ²	291	(0) 2,910	S単 30号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高 方B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	36,510	(0) 36,510	S単 69号
					(0)	
	合 計				39,420	
	単 価				(0) 3,525	
	官積算単価				3,942	合意率 0.89423
	*** B単ー 38号 ***					
000038	目地補修工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	目地補修工	(0.000) 1.000	m	5,625	(0) 5,625	T単 2号
					(0)	
	合 計				5,625	
	単 価				(0) 5,030	
	官積算単価				5,625	合意率 0.89423
	*** B単ー 39号 ***					
000039	接合部品		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DN継手 φ75 90°エルボ,,	(0.000) 1.000	個	218	(0) 218	S単 4号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,エンドキャップ,,	(0.000) 1.000	個	540	(0) 540	S単 37号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,チーズ,,	(0.000) 1.000	個	10,800	(0) 10,800	S単 38号
					(0)	
	合 計				11,558	
	単 価				(0) 10,274	
	官積算単価				11,558	合意率 0.888888
	*** B単ー 40号 ***					
000040	表土掘削・埋戻し t=150		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.500	m3	2,127	(0) 3,191	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.500	m3	1,028	(0) 1,542	S単 17号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 0.450	m3	325	(0) 146	S単 28号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.600	m ²	470.3	(0) 752	S単 66号
					(0)	
	合 計				5,631	
	単 価				(0) 563	
	官積算単価				563	合意率 1
	*** B単ー 41号 ***					
000041	湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	(0.000) 10.000	m	868	(0) 8,680	S単 15号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 10.000	m	5	(0) 50	S単 13号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ75,有孔管,,	(0.000) 10.000	m	850	(0) 8,500	S単 2号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	(0.000) 0.840	m3	1,002	(0) 842	S単 14号
S02116	単粒度砕石 ,4号 30~20mm,	(0.000) 0.840	m3	4,050	(0) 3,402	S単 3号
					(0)	
	合 計				21,474	
	単 価				(0) 2,147	
	官積算単価				2,147	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 42号 ***					
000042	水平水閘接続管 (標準) VUφ75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 6.100	m	1,412	(0) 8,613	S単 43号
	合 計				(0) 8,613	
	単 価				(0) 8,613	
	官積算単価				8,613	合意率 1
	*** B単ー 43号 ***					
000043	放流管 VUφ75		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	1,412	(0) 1,412	S単 43号
	合 計				(0) 1,412	
	単 価				(0) 1,412	
	官積算単価				1,412	合意率 1
	*** B単ー 44号 ***					
000044	接合部品 VUφ75用水平水閘,ソケット,エンドキャップ		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 φ75,,	(0.000) 1.000	個	18,000	(0) 18,000	S単 39号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,ソケット,,	(0.000) 1.000	個	2,370	(0) 2,370	S単 40号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,エンドキャップ,,	(0.000) 1.000	個	540	(0) 540	S単 37号
	合 計				(0) 20,910	
	単 価				(0) 20,910	
	官積算単価				20,910	合意率 1
	*** B単ー 45号 ***					
000045	表土掘削・埋戻し t=150		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.500	m ³	2,127	(0) 3,191	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.500	m ³	1,028	(0) 1,542	S単 17号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 0.450	m ³	325	(0) 146	S単 28号
	合 計				(0) 4,879	
	単 価				(0) 431	
	官積算単価				488	合意率 0.884057
	*** B単ー 46号 ***					
000046	接合部品		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150	(0.000) 1.000	個	5,410	(0) 5,410	
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150	(0.000) 5.000	個	3,240	(0) 16,200	
	合 計				(0) 21,610	
	単 価				(0) 19,104	
	官積算単価				21,610	合意率 0.884057
	*** B単ー 47号 ***					
000047	板柵工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	板柵工 板柵、H=0.8	(0.000) 1.000	m	11,941	(0) 11,941	T単 1号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 11,941	
	単 価				(0) 10,557	
	官積算単価				11,941	合意率 0.884057
	*** B単一 48号 ***					
000048	表土掘削・埋戻し t=150		m ²		(0.000)m ² 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.500	m ³	2,127	(0) 3,191	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.500	m ³	1,028	(0) 1,542	S単 17号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 0.450	m ³	325	(0) 146	S単 28号
	合 計				(0) 4,879	
	単 価				(0) 431	
	官積算単価				488	合意率 0.884057
	*** B単一 49号 ***					
000049	接合部品		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150	(0.000) 1.000	個	5,410	(0) 5,410	
	合 計				(0) 5,410	
	単 価				(0) 4,783	
	官積算単価				5,410	合意率 0.884057
	*** B単一 50号 ***					
000050	法面整形工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	470.3	(0) 470	S単 66号
	合 計				(0) 470	
	単 価				(0) 417	
	官積算単価				470	合意率 0.887608
	*** B単一 51号 ***					
000051	整地工		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.10ha,0.000,15cm,あり	(0.000) 1.000	ha	1,237,293	(0) 1,237,293	S単 11号
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.10ha,0.000,砂・砂質土,少ない,なし	(0.000) 1.000	ha	1,038,161	(0) 1,038,161	S単 47号
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.10ha,0.000,15cm,なし	(0.000) 1.000	ha	1,419,159	(0) 1,419,159	S単 46号
	合 計				(0) 3,694,613	
	単 価				(0) 3,279,368	
	官積算単価				3,694,613	合意率 0.887608
	*** B単一 52号 ***					
000052	湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 134.900	m ²	569	(0) 76,758	S単 12号
	合 計				(0) 76,758	
	単 価				(0) 681	
	官積算単価				768	合意率 0.887608

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 53号 ***					
000053	接合部品				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(0.000)			(0)	
	エルボ A形 径150	1.000	個	5,410	5,410	
					(0)	
	合 計				5,410	
					(0)	
	単 価				4,802	
						合意率
	官積算単価				5,410	0.887608
	*** B単一 54号 ***					
000054	法面復旧工				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,現場制約あり,-,-,	1.000	m3	10,200	10,200	S単 61号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	1.000	m3	4,952	4,952	S単 29号
S18055	地盤改良工	(0.000)			(0)	
	50kg,なし,1.00m	1.500	m ²	1,913	2,870	S単 55号
					(0)	
	合 計				18,022	
					(0)	
	単 価				15,996	
						合意率
	官積算単価				18,022	0.887608
	*** B単一 55号 ***					
000055	木材処分				(0.000)m	歩A
			m		10.000 m	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	木材	0.480	ton	12,000	5,760	S単 41号
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	(0.000)			(0)	
	50.0km 以下,良好	0.600	空m3	4,956	2,974	S単 57号
					(0)	
	合 計				8,734	
					(0)	
	単 価				775	
						合意率
	官積算単価				873	0.887608
	*** B単一 56号 ***					
000056	廃プラスチック処分				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	廃プラスチック類	0.050	ton	65,000	3,250	S単 42号
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	(0.000)			(0)	
	1.5km 以下,良好	0.100	空m3	537	54	S単 58号
					(0)	
	合 計				3,304	
					(0)	
	単 価				2,933	
						合意率
	官積算単価				3,304	0.887608
	*** B単一 57号 ***					
000057	表土掘削・埋戻し				(0.000)m ²	歩A
	t=150		m ²		10.000 m ²	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.500	m3	2,127	3,191	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.500	m3	1,028	1,542	S単 17号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	0.450	m3	325	146	S単 28号
S02116	単粒度碎石	(0.000)			(0)	
	,4号 30～20mm,	0.290	m3	4,050	1,175	S単 3号
					(0)	
	合 計				6,054	
					(0)	
	単 価				605	
						合意率
	官積算単価				605	1
	*** B単一 58号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000058	湧水処理工				(0.000)m	歩A
	単粒砕石4号		m		10.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	(0.000) 10.000	m	868	(0) 8,680	S単 15号
S02116	単粒度砕石 4号 30~20mm,	(0.000) 0.840	m ³	4,050	(0) 3,402	S単 3号
	合 計				(0) 12,082	
	単 価				(0) 1,081	
	官積算単価				1,208	合意率 0.894308
	*** B単一 59号 ***					
000059	接合部品 VUφ75ソケット,エンドキャップ		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,ソケット,,	(0.000) 1.000	個	2,370	(0) 2,370	S単 40号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,エンドキャップ,,	(0.000) 2.000	個	540	(0) 1,080	S単 37号
	合 計				(0) 3,450	
	単 価				(0) 3,085	
	官積算単価				3,450	合意率 0.894308
	*** B単一 60号 ***					
000060	不陸整正		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,46mm以上53mm未満,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(0.000) 1.000	m ²	286.1	(0) 286	S単 71号
	合 計				(0) 286	
	単 価				(0) 256	
	官積算単価				286	合意率 0.894308
	*** B単一 61号 ***					
000061	法面復旧工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 2.000	m ³	271.7	(0) 543	S単 60号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 2.000	m ³	882.9	(0) 1,766	S単 64号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 2.000	m ³	325	(0) 650	S単 28号
S18055	地盤改良工 50kg,なし,1.00m	(0.000) 2.000	m ²	1,913	(0) 3,826	S単 55号
	合 計				(0) 6,785	
	単 価				(0) 6,068	
	官積算単価				6,785	合意率 0.894308
	*** B単一 62号 ***					
000062	既設樹嵩上げ L900×B200×H560		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パック紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-25(20)(高耐B) W/C65%	(0.000) 0.500	m ³	40,440	(0) 20,220	S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 5.000	m ²	9,012	(0) 45,060	S単 26号
	合 計				(0) 65,280	
	単 価				(0) 57,947	
	官積算単価				65,280	合意率 0.887676
	*** B単一 63号 ***					
000063	差し筋 D13×L300		本		(0.000)本 100.000 本	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	異形棒鋼	(0.000)			(0)	
	SD295 D13,,	0.060	ton	93,500	5,610	S単 5号
	合 計				(0)	
					5,610	
	単 価				(0)	
					50	
	官積算単価				56	合意率 0.892857
	*** B単— 64号 ***					
000064	湧水処理工				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号		m		10.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	10.000	m	868	8,680	S単 15号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	(0.000)			(0)	
	φ75,有孔管,,	10.000	m	850	8,500	S単 2号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,4号 30~20mm,	0.840	m3	4,050	3,402	S単 3号
	合 計				(0)	
					20,582	
	単 価				(0)	
					1,825	
	官積算単価				2,058	合意率 0.886792
	*** B単— 65号 ***					
000065	法面復旧工				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18055	地盤改良工	(0.000)			(0)	
	50kg,なし,1.00m	13.000	m ²	1,913	24,869	S単 55号
	合 計				(0)	
					24,869	
	単 価				(0)	
					22,054	
	官積算単価				24,869	合意率 0.886792
	*** B単— 66号 ***					
000066	土水路設置工				(0.000)m	歩A
			m		10.000 m	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	0.500	m3	1,167	584	S単 16号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	2.500	m ²	485.6	1,214	S単 21号
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
	なし	8.900	m ²	569	5,064	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	0.500	m3	1,028	514	S単 17号
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.500	m3	2,228	1,114	S単 1号
	合 計				(0)	
					8,490	
	単 価				(0)	
					753	
	官積算単価				849	合意率 0.886792
	*** B単— 67号 ***					
000067	排水管設置				(0.000)m	歩A
	VPφ150 無孔管		m		10.000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.000	m	3,753	37,530	S単 7号
	合 計				(0)	
					37,530	
	単 価				(0)	
					3,328	
	官積算単価				3,753	合意率 0.886792
	*** B単— 68号 ***					
000068	接合部品				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(0.000)			(0)	
	ソケット A形 径150	3.000	個	3,240	9,720	
	合 計				(0)	
					9,720	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				8,620	
	官積算単価				9,720	合意率 0.886792
	*** B単一 69号 ***					
000069	板柵工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	板柵工 板柵、H=0.8	(0.000) 1.000	m	11,941	(0) 11,941	T単 1号
	合 計				(0) 11,941	
	単 価				(0) 10,589	
	官積算単価				11,941	合意率 0.886792
	*** B単一 70号 ***					
000070	残土運搬工		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 100.000	m3	233.3	(0) 23,330	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 100.000	m3	443.3	(0) 44,330	S単 62号
	合 計				(0) 67,660	
	単 価				(0) 600	
	官積算単価				677	合意率 0.886792
	*** B単一 71号 ***					
000071	路体盛土工		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 100.000	m3	255.5	(0) 25,550	S単 65号
	合 計				(0) 25,550	
	単 価				(0) 227	
	官積算単価				256	合意率 0.886792
	*** B単一 72号 ***					
000072	路盤工		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし	(0.000) 100.000	m ²	780	(0) 78,000	S単 44号
	合 計				(0) 78,000	
	単 価				(0) 692	
	官積算単価				780	合意率 0.886792
	*** B単一 73号 ***					
000073	土水路設置工		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	(0.000) 0.500	m3	1,167	(0) 584	S単 16号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m ²	485.6	(0) 1,214	S単 21号
SI0009	畦畔整形工 なし	(0.000) 8.900	m ²	569	(0) 5,064	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 0.500	m3	1,028	(0) 514	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 0.500	m3	2,228	(0) 1,114	S単 1号
	合 計				(0) 8,490	
	単 価				(0) 753	
	官積算単価				849	合意率 0.886792

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 74号 ***					
000074	法面復旧工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 2.000	m3	271.7	(0) 543	S単 60号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 2.000	m3	882.9	(0) 1,766	S単 64号
S18055	地盤改良工 50kg,なし,1.00m	(0.000) 4.000	m ²	1,913	(0) 7,652	S単 55号
	合 計				(0) 9,961	
	単 価				(0) 9,961	
	官積算単価				9,961	合意率 1
	*** B単一 75号 ***					
000075	法面整形工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,は質土、砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 3.600	m ²	1,638	(0) 5,897	S単 67号
	合 計				(0) 5,897	
	単 価				(0) 5,897	
	官積算単価				5,897	合意率 1
	*** B単一 76号 ***					
000076	法面復旧工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 10.000	m3	271.7	(0) 2,717	S単 60号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 10.000	m3	882.9	(0) 8,829	S単 64号
S18055	地盤改良工 50kg,なし,1.50m	(0.000) 8.000	m ²	2,396	(0) 19,168	S単 56号
	合 計				(0) 30,714	
	単 価				(0) 30,714	
	官積算単価				30,714	合意率 1
	*** B単一 77号 ***					
000077	整地工		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10025	ほ場整備工(基盤整地)(ハッパによる施工) 基盤整地,0.03ha,なし	(0.000) 1.000	ha	2,225,262	(0) 2,225,262	S単 49号
S10024	ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ハッパによる施工) 基盤切盛+畦畔築立,0.03ha,0.000,なし	(0.000) 1.000	ha	3,760,114	(0) 3,760,114	S単 48号
	合 計				(0) 5,985,376	
	単 価				(0) 5,985,376	
	官積算単価				5,985,376	合意率 1
	*** B単一 78号 ***					
000078	盛土工		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 100.000	m3	255.5	(0) 25,550	S単 65号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	(0.000) 100.000	m3	1,596	(0) 159,600	S単 63号
	合 計				(0) 185,150	
	単 価				(0) 1,852	
	官積算単価				1,852	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 79号 ***					
000079	土水路設置工		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,	(0.000) 0.500	m3	1,167	(0) 584	S単 16号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m	485.6	(0) 1,214	S単 21号
SI0009	畦畔整形工 なし	(0.000) 8.900	m	569	(0) 5,064	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 0.500	m3	1,028	(0) 514	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 0.500	m3	2,228	(0) 1,114	S単 1号
	合 計				(0) 8,490	
	単 価				(0) 849	
	官積算単価				849	合意率 1
	*** B単一 80号 ***					
000080	法面整形		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 1.000	m	935.3	(0) 935	S単 68号
	合 計				(0) 935	
	単 価				(0) 935	
	官積算単価				935	合意率 1
	*** B単一 81号 ***					
000081	水替工 11-2		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径) 7,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	56,551	(0) 56,551	S単 50号
SI8007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	49,299	(0) 49,299	S単 53号
	合 計				(0) 105,850	
	単 価				(0) 105,850	
	官積算単価				105,850	合意率 1
	*** B単一 82号 ***					
000082	水替工 11-3		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径) 3,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	16,135	(0) 16,135	S単 51号
SI8007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	17,172	(0) 17,172	S単 54号
	合 計				(0) 33,307	
	単 価				(0) 33,307	
	官積算単価				33,307	合意率 1
	*** B単一 83号 ***					
000083	水替工 15-1		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径) 10,常時排水,7以上~30未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	110,166	(0) 110,166	S単 52号
SI8007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	49,299	(0) 49,299	S単 53号
	合 計				(0) 159,465	
	単 価				(0) 159,465	
	官積算単価				159,465	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンクリ(Ⅰ)		m3	2,228		歩A・単A
S02116	*** S単－ 2号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ75,有孔管,,		m	850		歩A・単A
S02116	*** S単－ 3号 *** 単粒度碎石 単粒度碎石 ,4号 30～20mm,		m3	4,050		歩A・単A
S02116	*** S単－ 4号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 φ75 90°エルボ,,		個	218		歩A・単A
S02116	*** S単－ 5号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13,,		ton	93,500		歩A・単A
S02123	*** S単－ 6号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	4,230		歩A・単A
S07021	*** S単－ 7号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,753		歩A・単A
S08711	*** S単－ 8号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,一,無し,直線部,曲支柱,しない		m	10,208		歩A・単A
S08711	*** S単－ 9号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない		m	9,658		歩A・単A
S10007	*** S単－ 10号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.07ha,0.000,15cm,あり		ha	1,342,116		歩A・単A
S10007	*** S単－ 11号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.10ha,0.000,15cm,あり		ha	1,237,293		歩A・単A
S10009	*** S単－ 12号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 なし		m ²	569		歩A・単A
S10018	*** S単－ 13号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,		m	5		歩A・単A
S10020	*** S単－ 14号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車クレー型 油圧タイプ2-3t,50m以下,		m3	1,002		歩A・単A
S10032	*** S単－ 15号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50～75mm		m	868		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 16号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -		m3	1,167		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 17号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,028		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 18号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	278		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 19号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -,		m3	2,127		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 20号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),軟岩,有り,17.5km以下		m3	3,389		歩A・単A
SA0151	*** S単－ 21号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	485.6		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 22号 *** SP 敷運搬					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 搬運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下, *** S単一 23号 ***		m3	10,090		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 舗装版破砕 75ワット舗装版,有り,-,4cmを超え10cm以下,-,有り,なし *** S単一 24号 ***		m	5,004		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 舗装版切断 75ワット舗装版,15cm以下,-,- *** S単一 25号 ***		m	683.3		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート コンクリート 小型構造物,ハック(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高圧B) W/C65%		m3	40,440		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単一 27号 ***		m	9,012		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,75ワット混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,プライムコート 各種,,再生密粒度75mm(13)		m	2,975		歩A・単A
S01034	*** S単一 28号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	325		歩A・単A
S01041	*** S単一 29号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,952		歩A・単A
S01072	*** S単一 30号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m	291		歩A・単A
S02115	*** S単一 31号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単一 32号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単一 33号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単一 34号 *** 軽作業員 軽作業員		人	16,728		歩A・単A
S02116	*** S単一 35号 *** 一筆排水柵 一筆排水柵 320×230×550,,		個	11,900		歩A・単A
S02116	*** S単一 36号 *** 分水栓 分水栓 B-150,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単一 37号 *** ポリエチレン暗渠排水管接合部品 ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,エンドキャップ,,		個	540		歩A・単A
S02116	*** S単一 38号 *** ポリエチレン暗渠排水管接合部品 ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,チーズ,,		個	10,800		歩A・単A
S02116	*** S単一 39号 *** 水平水閘 水平水閘 φ75,,		個	18,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 40号 *** ポリエチレン暗渠排水管接合部品 ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,ソケット,,		個	2,370		歩A・単A
S02123	*** S単一 41号 *** 建設廃材 建設廃材 木材		ton	12,000		歩A・単A
S02123	*** S単一 42号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラスチック類		ton	65,000		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07021	*** S単— 43号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,412		歩A・単A
S08042	*** S単— 44号 ***					
	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパシ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし		m ²	780		歩A・単A
S10007	*** S単— 45号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.07ha,0.000,15cm,なし		ha	1,540,666		歩A・単A
S10007	*** S単— 46号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.10ha,0.000,15cm,なし		ha	1,419,159		歩A・単A
S10008	*** S単— 47号 ***					
	ほ場整備工(基盤造成+畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(基盤造成+畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.10ha,0.000,砂・砂質土,少ない,なし		ha	1,038,161		歩A・単A
S10024	*** S単— 48号 ***					
	ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ハック杓による施工)					
	ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ハック杓による施工) 基盤切盛+畦畔築立,0.03ha,0.000,なし		ha	3,760,114		歩A・単A
S10025	*** S単— 49号 ***					
	ほ場整備工(基盤整地)(ハック杓による施工)					
	ほ場整備工(基盤整地)(ハック杓による施工) 基盤整地,0.03ha,なし		ha	2,225,262		歩A・単A
S18006	*** S単— 50号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 7,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,なし		箇所	56,551		歩A・単A
S18006	*** S単— 51号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 3,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	16,135		歩A・単A
S18006	*** S単— 52号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 10,常時排水,7以上~30未満,発動発電機,なし		箇所	110,166		歩A・単A
S18007	*** S単— 53号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,なし		箇所	49,299		歩A・単A
S18007	*** S単— 54号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	17,172		歩A・単A
S18055	*** S単— 55号 ***					
	地盤改良工					
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,なし,1.00m		m ²	1,913		歩A・単A
S18055	*** S単— 56号 ***					
	地盤改良工					
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,なし,1.50m		m ²	2,396		歩A・単A
S19025	*** S単— 57号 ***					
	運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草) 50.0km 以下,良好		空m ³	4,956		歩A・単A
S19025	*** S単— 58号 ***					
	運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草) 1.5km 以下,良好		空m ³	537		歩A・単A
SA0102	*** S単— 59号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³	233.3		歩A・単A
SA0103	*** S単— 60号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m ³	271.7		歩A・単A
SA0103	*** S単— 61号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m ³	10,200		歩A・単A
SA0121	*** S単— 62号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m ³	443.3		歩A・単A
SA0121	*** S単— 63号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m ³	1,596		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,243	524	
	合 計				22,275	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,228	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m		1,000	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ75,有孔管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ75,有孔管	1,000	m	850	850	
	合 計				850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				850	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	単粒度碎石		m3		1,000	歩A 当たり算出
	単粒度碎石 4号 30～20mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03102		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03102	単粒度碎石 4号 30～20mm	1,000	m3	4,050	4,050	
	合 計				4,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,050	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手		個		1,000	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV継手 φ75 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	硬質塩化ビニル管DV継手 φ75 90°エルボ	1,000	個	218	218	
	合 計				218	算出数量 1,000 各単位
	単 価				218	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P18246		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.000	ton	93,500	93,500	
	合 計				93,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,500	
	*** S単－ 6号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,230円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,230	4,230	
	合 計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,230	
	*** S単－ 7号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,276	4,612	
	合 計				37,534	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,753	
	*** S単－ 8号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,一,無し,直線部,曲支柱,し ない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分	土中建込		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	50m以上100m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)時間的制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	曲支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.100	m	8,780	9,658	
A03101	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種(支柱間隔4m)	1.000	m	550	550	
	合 計				10,208	算出数量 1.000 m
	単 価		m		10,208	
	*** S単－ 9号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 50m以上100m未満 — 無し 直線部 直支柱 しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.100	m	8,780	9,658	
	合 計				9,658	算出数量 1.000 m
	単 価		m		9,658	
	*** S単一 10号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.07ha,0.000,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.07ha 0.000 15cm あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	33.320	日	6,570	218,912	
P34029	軽油 バトリール給油	756.000	L	144	108,864	
R01021	運転手(特殊)	14.000	人	25,908	362,712	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,274	35,129	
R01003	普通作業員	3.700	人	24,276	89,821	
F08012	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	24.040	日	6,220	149,529	
P34029	軽油 バトリール給油	634.000	L	144	91,296	
R01021	運転手(特殊)	10.930	人	25,908	283,174	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,339,437	2,679	
	合 計				1,342,116	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,342,116	
	*** S単一 11号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.10ha,0.000,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.10ha 0.000 15cm あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	31.640	日	6,570	207,875	
P34029	軽油 バトリール給油	718.000	L	144	103,392	
R01021	運転手(特殊)	13.300	人	25,908	344,576	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,274	35,129	
R01003	普通作業員	3.700	人	24,276	89,821	
F08012	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	20.840	日	6,220	129,625	
P34029	軽油 バトリール給油	549.000	L	144	79,056	
R01021	運転手(特殊)	9.470	人	25,908	245,349	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,234,823	2,470	
	合 計				1,237,293	算出数量 1.000 ha

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ha		1,237,293	
	*** S単ー 12号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,276	12,138	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ[ｸﾚｰ型・超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.600	日	9,570	15,312	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	40.000	L	144	5,760	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,908	17,877	
	合 計				56,942	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		569	
	*** S単ー 13号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),φ50以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	24,276	26,704	
	合 計				26,704	算出数量 5,660.000 m
	単 価		m		5	
	*** S単ー 14号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車ｸﾚｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	碎石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車ｸﾚｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27977	不整地運搬車[ｸﾚｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	16.000	L	144	2,304	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				38,574	算出数量 38.500 m ³
	単 価		m ³		1,002	
	*** S単ー 15号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5≦h≦0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	φ50～75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,274	8,782	
R01002	特殊作業員	0.500	人	26,214	13,107	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,276	48,552	
	合 計				138,004	算出数量 159.000 m
	単 価		m		868	
	*** S単ー 16号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		1,167	
	*** S単ー 17号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,028	
	*** S単ー 18号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		278	
	*** S単ー 19号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		2,127	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 20号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハﾟㇿㇿ山積0.45m3(平積0.35m3),軟岩,有り,17.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハﾟㇿㇿ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 有り 17.5km以下				
	単 価		m3		3,389	
	*** S単- 21号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m²		485.6	
	*** S単- 22号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3		10,090	
	*** S単- 23号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,有り,-,4cmを超え10cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾊﾟｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り - 4cmを超え10cm以下 - 有り なし				
	単 価		m²		5,004	
	*** S単- 24号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m		683.3	
	*** S単一 25号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,440	
	*** S単一 26号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		9,012	
	*** S単一 27号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),グラニュート 各種,,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	グラニュート 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,975	
	*** S単一 28号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離	80m以下				
M27975	不整地運搬車[クレーン型・油圧クレーン式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140.000	L	144	20,160	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				78,685	算出数量 242,000 m3

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		325	
	*** S単一 29号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	2.040	人	24,276	49,523	
	合 計				49,523	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,952	
	*** S単一 30号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,276	2,913	
	合 計				2,913	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		291	
	*** S単一 31号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				24,276	算出数量 1.000 人
	単 価				24,276	
	*** S単一 32号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合 計				29,274	算出数量 1.000 人
	単 価				29,274	
	*** S単一 33号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S単一 34号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	16,728	16,728	
	合 計				16,728	算出数量 1.000 人
	単 価				16,728	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	一筆排水柵		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一筆排水柵 320×230×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96120	一筆排水柵 320×230×550	1.000	個	11,900	11,900	
	合 計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,900	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	分水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 B-150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	分水栓 B-150	1.000	個	2,610	2,610	
	合 計				2,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,610	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,エンドキャップ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96145		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96145	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,エンドキャップ	1.000	個	540	540	
	合 計				540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				540	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,チーズ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,チーズ	1.000	個	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S 単一 39号 ***					
S02116	水平水閘		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96141		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96141	水平水閘 φ75	1.000	個	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S 単一 40号 ***					
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96144		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96144	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 φ75,ソケット	1.000	個	2,370	2,370	
	合 計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,370	
	*** S 単一 41号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 木材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96029		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96029	建設廃材 木材	1.000	ton	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S 単一 42号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96028		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	建設廃材 廃プラスチック類	1.000	ton	65,000	65,000	
	合 計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,000	
	*** S 単一 43号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、75mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,810	4,416	
Y00004	雑材料費	0.020		4,416	88	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,276	4,127	
	合 計				14,119	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,412	
	*** S単一 44号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー、RC-40、10cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、不要、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 10cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 不要 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.600	m ³	1,850	21,460	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	
R01003	普通作業員	0.960	人	24,276	23,305	
M02041	バックホ[クレー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バックホ給油	22.000	L	144	3,168	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,908	16,840	
	合 計				77,962	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		780	
	*** S単一 45号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)、0.07ha、0.000、15cm、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.07ha 0.000 15cm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	33.320	日	10,100	336,532	
P34029	軽油 ブルドーザ給油	756.000	L	144	108,864	
R01021	運転手(特殊)	14.000	人	25,908	362,712	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,274	35,129	
R01003	普通作業員	3.700	人	24,276	89,821	
F08012	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	24.040	日	9,570	230,063	
P34029	軽油 バックホ給油	634.000	L	144	91,296	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	10.930	人	25,908	283,174	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,537,591	3,075	
	合 計				1,540,666	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,540,666	
	*** S単一 46号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.10ha,0.000,15cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.10ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F09012	ﾌﾞﾙｯﾄﾞｰｻﾞﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	31.640	日	10,100	319,564	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	718.000	L	144	103,392	
R01021	運転手 (特殊)	13.300	人	25,908	344,576	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,274	35,129	
R01003	普通作業員	3.700	人	24,276	89,821	
F08012	ﾊﾞｯｸｵｰ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸｵｰ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	20.840	日	9,570	199,439	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	549.000	L	144	79,056	
R01021	運転手 (特殊)	9.470	人	25,908	245,349	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,416,326	2,833	
	合 計				1,419,159	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,419,159	
	*** S単一 47号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成+畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成+畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.10ha,0.000,砂・砂質土,少ない,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	基盤整地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.10ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)土質区分	砂・砂質土				
	5)障害物状況	少ない				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F09012	ﾌﾞﾙｯﾄﾞｰｻﾞﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	16.780	日	10,100	169,478	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	381.000	L	144	54,864	
R01021	運転手 (特殊)	7.050	人	25,908	182,651	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	29,274	38,056	
R01003	普通作業員	2.400	人	24,276	58,262	
F08012	ﾊﾞｯｸｵｰ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸｵｰ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	21.190	日	9,570	202,788	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	559.000	L	144	80,496	
R01021	運転手 (特殊)	9.630	人	25,908	249,494	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,036,089	2,072	
	合 計				1,038,161	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,038,161	
	*** S単一 48号 ***					
S10024	ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸｵｰによる施工)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞによる施工)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基盤切盛+畦畔築立,0.03ha,0.000,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.03ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(B)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	76.890	日	15,000	1,153,350	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4,028.000	L	144	580,032	
R01021	運転手(特殊)					
		40.680	人	25,908	1,053,937	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	27.020	日	9,570	258,581	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	782.000	L	144	112,608	
R01021	運転手(特殊)					
		13.250	人	25,908	343,281	
R01001	土木一般世話役					
		3.600	人	29,274	105,386	
R01003	普通作業員					
		6.300	人	24,276	152,939	
	合 計				3,760,114	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		3,760,114	
	*** S単一 49号 ***					
S10025	ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞによる施工)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞによる施工)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基盤整地,0.03ha,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	基盤整地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.03ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	56.420	日	9,570	539,939	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,953.000	L	144	281,232	
R01021	運転手(特殊)					
		31.000	人	25,908	803,148	
R01001	土木一般世話役					
		8.000	人	29,274	234,192	
R01003	普通作業員					
		14.200	人	24,276	344,719	
Y00004	諸雑費 1.0%					
		0.010		2,203,230	22,032	
	合 計				2,225,262	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		2,225,262	
	*** S単一 50号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7.作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転日数	7		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	定格容量15kva	10.850	日	2,000	21,700	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	97.000	L	144	13,968	
R01001	土木一般世話役					
		0.280	人	29,274	8,197	
R01003	普通作業員					
		0.350	人	24,276	8,497	
Y00004	諸雑費					
		0.080		52,362	4,189	
	合 計				56,551	算出数量 1.000 箇所
	単 価				56,551	
	*** S単一 51号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	3				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型]					
	定格容量2kva	4.650	日	735	3,418	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	28.000	L	156	4,368	
R01001	土木一般世話役					
		0.120	人	29,274	3,513	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	24,276	3,641	
Y00004	諸雑費					
		0.080		14,940	1,195	
	合 計				16,135	算出数量 1,000 箇所
	単 価				16,135	
	*** S単一 52号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10.常時排水,7以上~30未満,発動発電機,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	10				
	2)排水方法	常時排水				
	3)排水量(m3/h)	7以上~30未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02053	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)]					
	定格容量15kva	10.800	日	2,000	21,600	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	413.000	L	144	59,472	
R01001	土木一般世話役					
		0.400	人	29,274	11,710	
R01003	普通作業員					
		0.500	人	24,276	12,138	
Y00004	諸雑費					
		0.050		104,920	5,246	
	合 計				110,166	算出数量 1,000 箇所
	単 価				110,166	
	*** S単一 53号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	口径 100mm,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 100mm				
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員					
		1.040	人	24,276	25,247	
F08063	ﾊﾞｯｸｵｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・~超低・排対型(~2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸｵｰﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.260	日	16,500	4,290	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.240	人	25,908	6,218	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	144	4,176	
	合 計				49,299	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		49,299	
	*** S単一 54号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	口径 50mm,なし					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,274	6,733	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,276	10,439	
	合 計				17,172	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,172	
	*** S単一 55号 ***					
S18055	地盤改良工		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,なし,1.00m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	18,900円 50.000kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)バックホ長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深(m)	なし 1.00m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,274	10,539	
R01003	普通作業員	0.630	人	24,276	15,294	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	4.500	ton	18,900	85,050	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	16,500	23,430	
P34029	軽油 バックホ給油	83.000	L	144	11,952	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				172,173	算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²		1,913	
	*** S単一 56号 ***					
S18055	地盤改良工		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,なし,1.50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t) 2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	18,900円 50.000kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)バックホ長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深(m)	なし 1.50m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,274	10,539	
R01003	普通作業員	0.630	人	24,276	15,294	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	6.800	ton	18,900	128,520	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	16,500	23,430	
P34029	軽油 バックホ給油	83.000	L	144	11,952	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				215,643	算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²		2,396	
	*** S単一 57号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 50.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	50.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	10.790	供用日	20,100	216,879	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	10.790	供用日	747	8,060	
P34029	軽油 バックホ給油	498.000	L	144	71,712	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	本梅工区整備工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01022	運転手 (一般)	8.300	人	23,970	198,951	
	合 計				495,602	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		4,956	
	*** S単一 58号 ***					
SI9025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 1.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	1.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[ワンロード・デイズル] 10t積級	1.170	供用日	20,100	23,517	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	1.170	供用日	747	874	
P34029	軽油 ガソリン給油	54.000	L	144	7,776	
R01022	運転手 (一般)	0.900	人	23,970	21,573	
	合 計				53,740	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		537	
	*** S単一 59号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		233.3	
	*** S単一 60号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		271.7	
	*** S単一 61号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		10,200	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 62号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		443.3	
	*** S単一 63号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,596	
	*** S単一 64号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		882.9	
	*** S単一 65号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		255.5	
	*** S単一 66号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区整備工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		470.3	
	*** S単一 67号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	切土部,-,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 整形箇所	切土部				
	2) 法面締固めの有無	-				
	3) 現場制約の有無	有り				
	4) 土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,638	
	*** S単一 68号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 整形箇所	切土部				
	2) 法面締固めの有無	-				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		935.3	
	*** S単一 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		36,510	
	*** S単一 70号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,993	

近畿農政局

近畿農政局