



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
亀岡中部農地整備事業
余部・安町工区区画整理（その4）工事

積 算 書
(当初)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			71,510,000	
・工事原価			59,824,000	
純工事費			45,355,000	
・直接工事費			40,893,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	38,901,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	1,992,000	
・間接工事費			18,931,000	
・・・共通仮設費			4,462,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	117,000	
・・・運搬費～営繕費等				
$41,054,000 \times ((9.070 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			3,724,000	
・・・運搬費	1.000	式	288,000	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			333,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
$40,662,000 \times (0.820)$			333,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			14,469,000	
・・・現場管理費（率計上）				
$45,399,000 \times ((31.870 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			14,469,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$59,824,000 \times (19.500 \times 1.000 + 0.04)$			11,689,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			44,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			44,000	
支給品費（直工）			44,000	
処分費等（直接工事費の内数）			275,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			38,901,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	38,901,000	
・整地工	1.000	式	11,424,000	
・ ・ 整地工	1.000	式	5,480,000	
・ ・ 畦畔工	1.000	式	783,000	
・ ・ 筆外運土	1.000	式	442,000	
・ ・ 搬入土工	1.000	式	3,161,000	
・ ・ 進入路工	1.000	式	23,000	
・ ・ 一筆取水工	1.000	式	75,000	
・ ・ 一筆排水工	1.000	式	410,000	
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式	1,050,000	
・道路工	1.000	式	3,511,000	
・ ・ 第10号支線道路B（砂利舗装） 全幅4.0m	1.000	式	1,473,000	
・ ・ 道路水路取合工 4-7	1.000	式	371,000	
・ ・ 第11号支線道路B（砂利舗装） 全幅4.0m	1.000	式	1,028,000	
・ ・ 道路水路取合工 4-1	1.000	式	418,000	
・ ・ 道路水路取合工 4-2	1.000	式	221,000	
・用水路工	1.000	式	13,568,000	
・ ・ 第12号支線用水路	1.000	式	5,007,000	
・ ・ 第13号支線用水路	1.000	式	522,000	
・ ・ 道水路取合工 4-7	1.000	式	79,000	
・ ・ 第14号支線用水路	1.000	式	7,786,000	
・ ・ 道水路取合工 4-2	1.000	式	113,000	
・ ・ 水路取合工 4-5	1.000	式	54,000	
・ ・ 水路取合工 4-6	1.000	式	7,000	
・排水路工	1.000	式	10,398,000	
・ ・ 第12号支線排水路	1.000	式	4,454,000	
・ ・ 水路取合工 4-8	1.000	式	15,000	
・ ・ 第13-1号支線排水路	1.000	式	641,000	
・ ・ 第13-2号支線排水路	1.000	式	3,415,000	
・ ・ 第13-4号支線排水路	1.000	式	505,000	
・ ・ 第13-5号支線排水路	1.000	式	1,114,000	
・ ・ 水路取合工 4-3	1.000	式	71,000	
・ ・ 道路水路取合工 4-4	1.000	式	183,000	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				38,901,000	
・整地工	1.000	式		11,424,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		5,480,000	
000001 表土扱い 表土はぎ	0.38	ha	320,449	121,771	歩A・単A B単 1号
000002 表土扱い 表土戻し＋整地	3.07	ha	599,395	1,840,143	歩A・単A B単 2号
000003 基盤造成・畦畔築立 基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地	3.07	ha	1,145,810	3,517,637	歩A・単A B単 3号
合 計				5,479,551	
・ ・ 畦畔工	1.000	式		783,000	
000004 湛水畦畔工（Sタイプ） 田差 H=0.0	735	m	701	515,235	歩A・単A B単 4号
000005 湛水畦畔工（Aタイプ） 田差 H=0.01～0.50	215	m	885	190,275	歩A・単A B単 5号
000006 湛水畦畔工（Bタイプ） 田差 H=0.51～1.00	13	m	1,253	16,289	歩A・単A B単 6号
000007 畑地畦畔工（Sタイプ） 畑差 H=0	2.2	m	260	572	歩A・単A B単 7号
000008 畑地畦畔工（Aタイプ） 畑差 H=0.01～0.50	26	m	444	11,544	歩A・単A B単 8号
000009 畑地畦畔工（Bタイプ） 畑差 H=0.51～1.00	48	m	812	38,976	歩A・単A B単 9号
000010 管理畦畔工（KKR500）	21	m	480	10,080	歩A・単A B単 10号
合 計				782,971	
・ ・ 筆外運土	1.000	式		442,000	
000011 筆外運土 L=180m以下	570	m ³	776	442,320	歩A・単A B単 11号
合 計				442,320	
・ ・ 搬入土工	1.000	式		3,161,000	
000012 搬入土工	3,300	m ³	958	3,161,400	歩A・単A B単 12号
合 計				3,161,400	
・ ・ 進入路工	1.000	式		23,000	
000013 進入路工（1型） W=4.0 H=0.3m	3	箇所	431	1,293	歩A・単A B単 13号
000014 進入路工（2型） W=4.0 0.3<H≤0.60	6	箇所	978	5,868	歩A・単A B単 14号
000015 進入路工（3型） W=4.0 0.60<H≤0.90	4	箇所	2,756	11,024	歩A・単A B単 15号
000016 進入路工（4型） W=4.0 0.9<H≤1.20	1	箇所	5,213	5,213	歩A・単A B単 16号
合 計				23,398	
・ ・ 一筆取水工	1.000	式		75,000	
000017 分水栓 B-150	13	個	2,610	33,930	歩A・単A B単 17号
000018 取水管設置工 VPφ150	11	m	3,758	41,338	歩A・単A B単 18号
合 計				75,268	
・ ・ 一筆排水工	1.000	式		410,000	
000019 排水枘設置工 550型	13	箇所	19,239	250,107	歩A・単A B単 19号
000020 排水管設置工 VPφ150	28	m	4,911	137,508	歩A・単A B単 20号
000021 塩ビ管用継手 φ150,90°エルボ	13	個	1,755	22,815	歩A・単A B単 21号
合 計				410,430	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式		1,050,000	
000022 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋	14	m ³	16,045	224,630	歩A・単A B単 22号
000023 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 鉄筋	3.3	m ³	27,391	90,390	歩A・単A B単 23号
000024 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 コンクリート二次製品	23	m ³	30,645	704,835	歩A・単A B単 24号
000025 舗装版切断 As舗装 t=15cm以下	13	m	711	9,243	歩A・単A B単 25号
000026 舗装版取壊し アスファルト舗装	32	m ²	226	7,232	歩A・単A B単 26号
000027 舗装版運搬・処理 アスファルト舗装	1.3	m ³	7,167	9,317	歩A・単A B単 27号
000028 転落防止柵撤去	4.0	m	1,008	4,032	歩A・単A B単 28号
合 計				1,049,679	
・ 道路工	1.000	式		3,511,000	
・ ・ 第10号支線道路B（砂利舗装） 全幅4.0m	1.000	式		1,473,000	
000029 舗装工（支線道路B） RC-40 t=100mm	986	m ²	911	898,246	歩A・単A B単 29号
000030 路体工（支線道路B）	338.6	m	1,695	573,927	歩A・単A B単 30号
000031 隅切り 既設道路(4.5)×支線B(3.0)	1	箇所	453	453	歩A・単A B単 31号
合 計				1,472,626	
・ ・ 道路水路取合工 4-7	1.000	式		371,000	
000032 自由勾配側溝設置工 B300×H500,H600,H800	6.0	m	43,368	260,208	歩A・単A B単 32号
000033 すり付水路-1 現場打ちL型 → 自由勾配側溝	1	箇所	14,491	14,491	歩A・単A B単 33号
000034 すり付水路-2 自由勾配側溝 → 現場打ち柵	1	箇所	9,578	9,578	歩A・単A B単 34号
000035 市道取付舗装 As舗装 t=40mm	35.0	m ²	1,875	65,625	歩A・単A B単 35号
000036 市道取付舗装 路盤 RC-40	37.0	m ²	564	20,868	歩A・単A B単 36号
合 計				370,770	
・ ・ 第11号支線道路B（砂利舗装） 全幅4.0m	1.000	式		1,028,000	
000037 舗装工（支線道路B） RC-40 t=100mm	722	m ²	911	657,742	歩A・単A B単 37号
000038 路体工（支線道路B）	251.1	m	1,419	356,311	歩A・単A B単 38号
000039 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	4	箇所	2,821	11,284	歩A・単A B単 39号
000040 隅切り 支線B(3.0)×市道	2	箇所	1,147	2,294	歩A・単A B単 40号
合 計				1,027,631	
・ ・ 道路水路取合工 4-1	1.000	式		418,000	
000041 自由勾配側溝設置 B300×H300 L=8m	8.0	m	31,400	251,200	歩A・単A B単 41号
000042 すり付水路-1 U型側溝 → 自由勾配側溝	1	箇所	18,861	18,861	歩A・単A B単 42号
000043 すり付水路-2 自由勾配側溝 → U型側溝	1	箇所	17,791	17,791	歩A・単A B単 43号
000044 市道取付舗装 再生密粒度アスコン t=40mm	39.0	m ²	1,875	73,125	歩A・単A B単 44号
000045 市道取付舗装 路盤 RC-40	40.0	m ²	564	22,560	歩A・単A B単 45号
000046 舗装復旧工（市道） 再生密粒度アスコン t=50mm	7	m ²	2,347	16,429	歩A・単A B単 46号
000047 舗装復旧工（市道） 上層路盤 RM-30	7	m ²	1,202	8,414	歩A・単A B単 47号
000048 舗装復旧工 下層路盤 RC-40	7	m ²	1,367	9,569	歩A・単A B単 48号
合 計				417,949	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 道路水路取合工 4-2	1.000	式		221,000	
000049 小型重力式擁壁復旧 既設進入路1	1	箇所	102,466	102,466	歩A・単A B単 49号
000050 小型重力式擁壁復旧 既設進入路2	1	箇所	118,094	118,094	歩A・単A B単 50号
合 計				220,560	
・ 用水路工	1.000	式		13,568,000	
・ ・ 第12号支線用水路	1.000	式		5,007,000	
000051 作業土工	267	m	1,059	282,753	歩A・単A B単 51号
000052 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF350	267	m	13,602	3,631,734	歩A・単A B単 52号
000053 取水U字フリーム設置工 UF350 A型	6	箇所	34,697	208,182	歩A・単A B単 53号
000054 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350	24	枚	7,485	179,640	歩A・単A B単 54号
000055 二次製品柵設置工 900型	1	箇所	118,319	118,319	歩A・単A B単 55号
000056 現場打ち柵 900型	1	箇所	80,184	80,184	歩A・単A B単 56号
000057 重圧管布設(支線道路B) φ400 1種	8.0	m	25,168	201,344	歩A・単A B単 57号
000058 屈曲工 UF350	8	箇所	19,956	159,648	歩A・単A B単 58号
000059 急流工 UF350-2	1	箇所	125,839	125,839	歩A・単A B単 59号
000060 急流工(急流のみ) UF350	1	箇所	19,796	19,796	歩A・単A B単 60号
合 計				5,007,439	
・ ・ 第13号支線用水路	1.000	式		522,000	
000061 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF350	21.0	m	13,602	285,642	歩A・単A B単 61号
000062 二次製品柵設置工 900型	2	箇所	118,319	236,638	歩A・単A B単 62号
合 計				522,280	
・ ・ 道水路取合工 4-7	1.000	式		79,000	
000063 取付巻立コンクリート 既設水路→HPφ400	1	箇所	7,121	7,121	歩A・単A B単 63号
000064 ヒューム管布設 φ400(B形1種,180°自由基礎) 支給品	5.6	m	12,916	72,330	歩A・単A B単 64号
合 計				79,451	
・ ・ 第14号支線用水路	1.000	式		7,786,000	
000065 作業土工	399	m	969	386,631	歩A・単A B単 65号
000066 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF350	399.3	m	13,602	5,431,279	歩A・単A B単 66号
000067 取水U字フリーム設置工 UF350 A型	7	箇所	34,697	242,879	歩A・単A B単 67号
000068 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350	24	枚	7,485	179,640	歩A・単A B単 68号
000069 二次製品柵設置工 900型	12	箇所	118,319	1,419,828	歩A・単A B単 69号
000070 屈曲工 UF350	5	箇所	19,956	99,780	歩A・単A B単 70号
000071 取付工 第14号支線用水路→U300B	2.2	m	9,637	21,201	歩A・単A B単 71号
000072 取付コンクリート 二次製品柵→U300B	1	箇所	4,494	4,494	歩A・単A B単 72号
合 計				7,785,732	
・ ・ 道水路取合工 4-2	1.000	式		113,000	
000073 取付水路 地区外水路→重圧管φ250	1	式	9,649	9,649	歩A・単A B単 73号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000074 重圧管敷設 Φ250 1種	6.0	m	17,177	103,062	歩A・単A B単 74号
合 計				112,711	
・・水路取合工 4-5	1.000	式		54,000	
000075 現場打樹 600型	1	箇所	48,241	48,241	歩A・単A B単 75号
000076 水路取合工 分水栓 Φ200	1	箇所	5,895	5,895	歩A・単A B単 76号
合 計				54,136	
・・水路取合工 4-6	1.000	式		7,000	
000077 水路取合工 既設水路→二次製品樹	1	箇所	7,213	7,213	歩A・単A B単 77号
合 計				7,213	
・排水路工	1.000	式		10,398,000	
・・第12号支線排水路	1.000	式		4,454,000	
000078 作業土工	214	m	1,486	318,004	歩A・単A B単 78号
000079 ベンチフリューム設置工 BF400	213.7	m	14,791	3,160,837	歩A・単A B単 79号
000080 二次製品樹設置工 900型	6	箇所	118,319	709,914	歩A・単A B単 80号
000081 ヒューム管布設 Φ700(B形1種,180°自由基礎)	5.5	m	45,091	248,001	歩A・単A B単 81号
000082 屈曲工 BF400	1	箇所	17,350	17,350	歩A・単A B単 82号
合 計				4,454,106	
・・水路取合工 4-8	1.000	式		15,000	
000083 巻立コンクリート 第12号支線排水路→道路側溝	1	箇所	5,437	5,437	歩A・単A B単 83号
000084 水路取合工 二次製品樹→道路側溝	0.8	m	11,647	9,318	歩A・単A B単 84号
合 計				14,755	
・・第13-1号支線排水路	1.000	式		641,000	
000085 作業土工	52	m	2,739	142,428	歩A・単A B単 85号
000086 ベンチフリューム設置工 BF250	51.7	m	9,647	498,750	歩A・単A B単 86号
合 計				641,178	
・・第13-2号支線排水路	1.000	式		3,415,000	
000087 作業土工	195	m	2,114	412,230	歩A・単A B単 87号
000088 ベンチフリューム設置工 BF400	195.0	m	14,791	2,884,245	歩A・単A B単 88号
000089 二次製品樹設置工 900型	1	箇所	118,319	118,319	歩A・単A B単 89号
合 計				3,414,794	
・・第13-4号支線排水路	1.000	式		505,000	
000090 作業土工	37	m	482	17,834	歩A・単A B単 90号
000091 ベンチフリューム設置工 BF250	37.4	m	9,647	360,798	歩A・単A B単 91号
000092 二次製品樹設置工 900型	1	箇所	118,319	118,319	歩A・単A B単 92号
000093 階段落差工 BF250 支給品	2	個	3,832	7,664	歩A・単A B単 93号
合 計				504,615	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 表土扱い					
	表土はぎ		ha	320,449		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 表土扱い					
	表土戻し+整地		ha	599,395		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 基盤造成・畦畔築立					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,145,810		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 湛水畦畔工 (Sタイプ)					
	田差 H=0.0		m	701		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 湛水畦畔工 (Aタイプ)					
	田差 H=0.01～0.50		m	885		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 湛水畦畔工 (Bタイプ)					
	田差 H=0.51～1.00		m	1,253		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 畑地畦畔工 (Sタイプ)					
	畑差 H=0		m	260		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 畑地畦畔工 (Aタイプ)					
	畑差 H=0.01～0.50		m	444		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 畑地畦畔工 (Bタイプ)					
	畑差 H=0.51～1.00		m	812		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 管理畦畔工 (KRK500)					
			m	480		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 筆外運土					
	L=180m以下		m ³	776		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 搬入土工					
			m ³	958		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 進入路工 (1型)					
	W=4.0 H=0.3m		箇所	431		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 進入路工 (2型)					
	W=4.0 0.3<H≤0.60		箇所	978		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 進入路工 (3型)					
	W=4.0 0.60<H≤0.90		箇所	2,756		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 進入路工 (4型)					
	W=4.0 0.9<H≤1.20		箇所	5,213		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 分水栓					
	B-150		個	2,610		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 取水管設置工					
	VPφ150		m	3,758		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 排水樹設置工					
	550型		箇所	19,239		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 排水管設置工					
	VPφ150		m	4,911		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 塩ビ管用継手					
	φ150, 90°エルボ		個	1,755		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	無筋 *** B単— 23号 ***		m ³	16,045		歩A・単A
000023	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理					
	鉄筋 *** B単— 24号 ***		m ³	27,391		歩A・単A
000024	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理					
	コンクリート二次製品 *** B単— 25号 ***		m ³	30,645		歩A・単A
000025	舗装版切断					
	As舗装 t=15cm以下 *** B単— 26号 ***		m	711		歩A・単A
000026	舗装版取壊し					
	アスファルト舗装 *** B単— 27号 ***		m ²	226		歩A・単A
000027	舗装版運搬・処理					
	アスファルト舗装 *** B単— 28号 ***		m ³	7,167		歩A・単A
000028	転落防止柵撤去					
			m	1,008		歩A・単A
000029	*** B単— 29号 *** 舗装工(支線道路B)					
	RC-40 t=100mm *** B単— 30号 ***		m ²	911		歩A・単A
000030	路体工(支線道路B)					
			m	1,695		歩A・単A
000031	*** B単— 31号 *** 隅切り					
	既設道路(4.5)×支線B(3.0) *** B単— 32号 ***		箇所	453		歩A・単A
000032	自由勾配側溝設置工					
	B300×H500,H600,H800 *** B単— 33号 ***		m	43,368		歩A・単A
000033	すり付水路-1					
	現場打ちL型 → 自由勾配側溝 *** B単— 34号 ***		箇所	14,491		歩A・単A
000034	すり付水路-2					
	自由勾配側溝 → 現場打ち柵 *** B単— 35号 ***		箇所	9,578		歩A・単A
000035	市道取付舗装					
	As舗装 t=40mm *** B単— 36号 ***		m ²	1,875		歩A・単A
000036	市道取付舗装					
	路盤 RC-40 *** B単— 37号 ***		m ²	564		歩A・単A
000037	舗装工(支線道路B)					
	RC-40 t=100mm *** B単— 38号 ***		m ²	911		歩A・単A
000038	路体工(支線道路B)					
			m	1,419		歩A・単A
000039	*** B単— 39号 *** 隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単— 40号 ***		箇所	2,821		歩A・単A
000040	隅切り					
	支線B(3.0)×市道 *** B単— 41号 ***		箇所	1,147		歩A・単A
000041	自由勾配側溝設置					
	B300×H300 L=8m *** B単— 42号 ***		m	31,400		歩A・単A
000042	すり付水路-1					
	U型側溝 → 自由勾配側溝 *** B単— 43号 ***		箇所	18,861		歩A・単A
000043	すり付水路-2					
	自由勾配側溝 → U型側溝		箇所	17,791		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 市道取付舗装					
	再生密粒度アスコン t=40mm		m ²	1,875		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 市道取付舗装					
	路盤 RC-40		m ²	564		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 舗装復旧工(市道)					
	再生密粒度アスコン t=50mm		m ²	2,347		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 舗装復旧工(市道)					
	上層路盤 RM-30		m ²	1,202		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 舗装復旧工					
	下層路盤 RC-40		m ²	1,367		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 小型重力式擁壁復旧					
	既設進入路1		箇所	102,466		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 小型重力式擁壁復旧					
	既設進入路2		箇所	118,094		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 作業土工					
			m	1,059		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF350		m	13,602		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF350 A型		箇所	34,697		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-350		枚	7,485		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 二次製品柵設置工					
	900型		箇所	118,319		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 現場打ち柵					
	900型		箇所	80,184		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 重圧管布設(支線道路B)					
	φ400 1種		m	25,168		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 屈曲工					
	UF350		箇所	19,956		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 急流工					
	UF350-2		箇所	125,839		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 急流工(急流のみ)					
	UF350		箇所	19,796		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF350		m	13,602		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 二次製品柵設置工					
	900型		箇所	118,319		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 取付巻立コンクリート					
	既設水路→HPφ400		箇所	7,121		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** ヒューム管布設					
	φ400(B形1種,180°自由基礎) 支給品		m	12,916		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 作業土工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m	969		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム設置工					
	UF350		m	13,602		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 取水U字フリーユーム設置工					
	UF350 A型		箇所	34,697		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-350		枚	7,485		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	118,319		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 屈曲工					
	UF350		箇所	19,956		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 取付工					
	第14号支線用水路→U300B		m	9,637		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 取付コンクリート					
	二次製品樹→U300B		箇所	4,494		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 取付水路					
	地区外水路→重圧管Φ250		式	9,649		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 重圧管敷設					
	Φ250 1種		m	17,177		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 現場打樹					
	600型		箇所	48,241		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 水路取合工					
	分水栓 Φ200		箇所	5,895		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 水路取合工					
	既設水路→二次製品樹		箇所	7,213		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 作業土工					
			m	1,486		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** ベンチフリーユーム設置工					
	BF400		m	14,791		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	118,319		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** ヒューム管布設					
	φ700(B形1種,180°自由基礎)		m	45,091		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 屈曲工					
	BF400		箇所	17,350		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 巻立コンクリート					
	第12号支線排水路→道路側溝		箇所	5,437		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 水路取合工					
	二次製品樹→道路側溝		m	11,647		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 作業土工					
			m	2,739		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** ベンチフリーユーム設置工					
	BF250		m	9,647		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 *** 作業土工					
			m	2,114		歩A・単A
000088	*** B単－ 88号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF400		m	14,791		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	118,319		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** 作業土工					
			m	482		歩A・単A
000091	*** B単－ 91号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF250		m	9,647		歩A・単A
000092	*** B単－ 92号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	118,319		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 *** 階段落差工					
	BF250 支給品		個	3,832		歩A・単A
000094	*** B単－ 94号 *** 作業土工					
			m	7		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF250		m	9,647		歩A・単A
000096	*** B単－ 96号 *** 二次製品樹設置工					
	600型		箇所	53,520		歩A・単A
000097	*** B単－ 97号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	118,319		歩A・単A
000098	*** B単－ 98号 *** 屈曲工					
	BF250		箇所	11,430		歩A・単A
000099	*** B単－ 99号 *** 巻立コンクリート					
			箇所	6,659		歩A・単A
000100	*** B単－ 100号 *** 水路取合工					
	道路側溝→二次製品樹		m	10,320		歩A・単A
000101	*** B単－ 101号 *** 巻立コンクリート					
			箇所	5,437		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** 道路側溝復旧					
	300B×300H		m	15,153		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** 排水管布設工					
	VP150		m	4,127		歩A・単A
000104	*** B単－ 104号 *** 会所樹設置工					
	350型		箇所	20,981		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** ヒューム管布設					
	φ350 (1種,180°自由基礎)		m	17,624		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** 敷鉄板					
			m ²	1,926		歩A・単A
000107	*** B単－ 107号 *** 仮設排水管					
	高密度ポリエチレン管ダブル φ200		m	2,966		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** 土のう設置撤去					

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	表土扱い					歩A
	表土はぎ		ha		1,000	ha 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ),0.44ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1,000	ha	320,449	320,449	S単 72号
	合 計				320,449	
	単 価				320,449	
	*** B単－ 2号 ***					
000002	表土扱い					歩A
	表土戻し+整地		ha		1,000	ha 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.44ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1,000	ha	599,395	599,395	S単 73号
	合 計				599,395	
	単 価				599,395	
	*** B単－ 3号 ***					
000003	基盤造成・畦畔築立					歩A
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	ha 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.44ha,0.007,0.00,砂・砂質土,少ない,あり	1,000	ha	1,145,810	1,145,810	S単 74号
	合 計				1,145,810	
	単 価				1,145,810	
	*** B単－ 4号 ***					
000004	湛水畦畔工 (Sタイプ)					歩A
	田差 H=0.0		m		100,000	m 当たり算出
S10009	畦畔整形工					
	あり	134.900	m ²	520	70,148	S単 75号
	合 計				70,148	
	単 価				701	
	*** B単－ 5号 ***					
000005	湛水畦畔工 (Aタイプ)					歩A
	田差 H=0.01~0.50		m		100,000	m 当たり算出
S10009	畦畔整形工					
	あり	170.200	m ²	520	88,504	S単 75号
	合 計				88,504	
	単 価				885	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	湛水畦畔工 (Bタイプ)					歩A
	田差 H=0.51~1.00		m		100,000	m 当たり算出
S10009	畦畔整形工					
	あり	240.900	m ²	520	125,268	S単 75号
	合 計				125,268	
	単 価				1,253	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	畑地畦畔工 (Sタイプ)					歩A
	畑差 H=0		m		100,000	m 当たり算出
S10009	畦畔整形工					
	あり	50.000	m ²	520	26,000	S単 75号
	合 計				26,000	
	単 価				260	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
000008	畑地畦畔工 (Aタイプ) 畑差 H=0.01～0.50		m		100.000	歩A 当たり算出
SI0009	畦畔整形工 あり	85.400	m	520	44,408	S単 75号
	合 計				44,408	
	単 価				444	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	畑地畦畔工 (Bタイプ) 畑差 H=0.51～1.00		m		100.000	歩A 当たり算出
SI0009	畦畔整形工 あり	156.100	m	520	81,172	S単 75号
	合 計				81,172	
	単 価				812	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	管理畦畔工 (KKK500)		m		100.000	歩A 当たり算出
SI0009	畦畔整形工 あり	92.400	m	520	48,048	S単 75号
	合 計				48,048	
	単 価				480	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	筆外運土 L=180m以下		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	238.5	239	S単 80号
SO1034	不整地運搬 180m以下	1.000	m ³	537	537	S単 1号
	合 計				776	
	単 価				776	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	搬入土工		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	241.5	242	S単 84号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	238.5	239	S単 80号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m ³	477.4	477	S単 87号
	合 計				958	
	単 価				958	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	進入路工 (1型) W=4.0 H=0.3m		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	0.800	m ³	263	210	S単 88号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ｾﾞ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.500	m	442.2	221	S単 91号
	合 計				431	
	単 価				431	
	*** B単－ 14号 ***					
000014	進入路工 (2型) W=4.0 0.3<H≤0.60		箇所		1.000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.700	m ³	263	447	S単 88号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.200	m ²	442.2	531	S単 91号
	合 計				978	
	単 価				978	
	*** B単— 15号 ***					
000015	進入路工（3型） W=4.0 0.60<H≤0.90		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	5.100	m ³	263	1,341	S単 88号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	3.200	m ²	442.2	1,415	S単 91号
	合 計				2,756	
	単 価				2,756	
	*** B単— 16号 ***					
000016	進入路工（4型） W=4.0 0.9<H≤1.20		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	9.900	m ³	263	2,604	S単 88号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	5.900	m ²	442.2	2,609	S単 91号
	合 計				5,213	
	単 価				5,213	
	*** B単— 17号 ***					
000017	分水栓 B-150		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 VPφ150用,,	1.000	個	2,610	2,610	S単 20号
	合 計				2,610	
	単 価				2,610	
	*** B単— 18号 ***					
000018	取水管設置工 VPφ150		m		10.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.000	m	3,758	37,580	S単 66号
	合 計				37,580	
	単 価				3,758	
	*** B単— 19号 ***					
000019	排水樹設置工 550型		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.300	m ³	312.1	718	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.200	m ³	316	695	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	2.000	m ³	2,635	5,270	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	488	390	S単 90号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,451	34,510	S単 109号
S02116	一筆排水柵 320×230×550,,	10.000	個	11,900	119,000	S単 21号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.600	m ²	9,232	24,003	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m ³	39,010	7,802	S単 100号
	合 計				192,388	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				19,239	
	*** B単一 20号 ***					
000020	排水管設置工 VPφ150		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管クランプ付,4.0m管,0箇所	10.000	m	4,530	45,300	S単 67号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.500	m3	312.1	468	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m3	316	442	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.300	m3	2,233	2,903	S単 3号
	合 計				49,113	
	単 価				4,911	
	*** B単一 21号 ***					
000021	塩ビ管用継手 φ150,90°エルボ		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 φ150,90°エルボ,,	1.000	個	1,755	1,755	S単 22号
	合 計				1,755	
	単 価				1,755	
	*** B単一 22号 ***					
000022	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,413	8,413	S単 55号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,227	2,227	S単 94号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,405	5,405	S単 51号
	合 計				16,045	
	単 価				16,045	
	*** B単一 23号 ***					
000023	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 鉄筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,150	17,150	S単 56号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,741	2,741	S単 95号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	S単 52号
	合 計				27,391	
	単 価				27,391	
	*** B単一 24号 ***					
000024	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 コンクリート二次製品		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,150	17,150	S単 56号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,34.3km以下,	1.000	m3	5,995	5,995	S単 96号
S02123	建設廃材 コンクリート二次製品	1.000	m3	7,500	7,500	S単 53号
	合 計				30,645	
	単 価				30,645	
	*** B単一 25号 ***					
000025	舗装版切所 As舗装 t=15cm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0223	SP 舗装版切斷 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	710.9	711	S単 99号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単— 26号 ***					
000026	舗装版取壊し アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	226	226	S単 98号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単— 27号 ***					
000027	舗装版運搬・処理 アスファルト舗装		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	1.000	m ³	5,287	5,287	S単 97号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	1,880	1,880	S単 54号
	合 計				7,167	
	単 価				7,167	
	*** B単— 28号 ***					
000028	転落防止柵撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,受けない,無し	1.000	m	1,008	1,008	S単 71号
	合 計				1,008	
	単 価				1,008	
	*** B単— 29号 ***					
000029	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	911	911	S単 69号
	合 計				911	
	単 価				911	
	*** B単— 30号 ***					
000030	路体工(支線道路B)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	426.400	m ³	263	112,143	S単 88号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1:1質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	129.800	m ²	442.2	57,398	S単 91号
	合 計				169,541	
	単 価				1,695	
	*** B単— 31号 ***					
000031	隅切り 既設道路(4.5)×支線B(3.0)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	5.100	m ³	887.8	4,528	S単 89号
	合 計				4,528	
	単 価				453	
	*** B単— 32号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000032	自由勾配側溝設置工 B300×H500,H600,H800		m		6,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.600	m3	312.1	1,436	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.300	m ²	488	1,610	S単 90号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工無し,-	6.000	m	5,606	33,636	S単 58号
S02116	自由勾配側溝 B300×H500,,	1.000	個	45,500	45,500	S単 23号
S02116	自由勾配側溝 B300×H600,,	1.000	個	56,900	56,900	S単 24号
S02116	自由勾配側溝 B300×H800,,	1.000	個	69,800	69,800	S単 25号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	6.000	枚	975	5,850	S単 59号
S02116	自由勾配側溝蓋 車道用 B300×L500,,	6.000	枚	3,390	20,340	S単 26号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.360	m ²	5,243	1,887	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高知B) W/C65%	0.170	m3	39,010	6,632	S単 100号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高知B) W/C65%	0.330	m3	33,170	10,946	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.400	m3	316	758	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.200	m3	2,233	4,913	S単 3号
	合 計				260,208	
	単 価				43,368	
	*** B単一 33号 ***					
000033	すり付水路-1 現場打ちL型 → 自由勾配側溝		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.300	m3	2,184	655	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.970	m ²	9,232	8,955	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高知B) W/C65%	0.070	m3	39,010	2,731	S単 100号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.080	m ²	5,243	419	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高知B) W/C65%	0.010	m3	33,170	332	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.333	m3	1,750	583	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.300	m3	2,233	670	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.300	m ²	488	146	S単 90号
	合 計				14,491	
	単 価				14,491	
	*** B単一 34号 ***					
000034	すり付水路-2 自由勾配側溝 → 現場打ち例		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.200	m3	2,184	437	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.670	m ²	9,232	6,185	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高知B) W/C65%	0.040	m3	33,170	1,327	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.070	m ²	5,243	367	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高知B) W/C65%	0.010	m3	33,170	332	S単 101号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	カ)B) W/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	0.220	m3	1,750	385	S単 82号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.200	m3	2,233	447	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.200	m ²	488	98	S単 90号
	合 計				9,578	
	単 価				9,578	
	*** B単一 35号 ***					
000035	市道取付舗装 As舗装 t=40mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),グラムコト 各種,なし	1.000	m ²	1,875	1,875	S単 119号
	合 計				1,875	
	単 価				1,875	
	*** B単一 36号 ***					
000036	市道取付舗装 路盤 RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	564	564	S単 116号
	合 計				564	
	単 価				564	
	*** B単一 37号 ***					
000037	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	911	911	S単 69号
	合 計				911	
	単 価				911	
	*** B単一 38号 ***					
000038	路体工(支線道路B)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	380.800	m3	263	100,150	S単 88号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	58.700	m ²	711.3	41,753	S単 92号
	合 計				141,903	
	単 価				1,419	
	*** B単一 39号 ***					
000039	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	20.000	m ²	1,011	20,220	S単 70号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	9.000	m3	887.8	7,990	S単 89号
	合 計				28,210	
	単 価				2,821	
	*** B単一 40号 ***					
000040	隅切り 支線B(3.0)×市道		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	20.000	m ²	173.9	3,478	S単 115号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	9.000	m3	887.8	7,990	S単 89号
	合 計				11,468	
	単 価				1,147	
	*** B単— 41号 ***					
000041	自由勾配側溝設置 B300×H300 L=8m		m		8,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.500	m3	312.1	2,029	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.800	m ²	488	2,342	S単 90号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工無し,-	8.000	m	5,606	44,848	S単 58号
S02116	自由勾配側溝 B300×H300,,	4.000	個	34,600	138,400	S単 27号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	8.000	枚	975	7,800	S単 59号
S02116	自由勾配側溝蓋 車道用 B300×L500,,	8.000	枚	3,390	27,120	S単 26号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.860	m ²	5,243	4,509	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	0.240	m3	33,170	7,961	S単 101号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炬B) W /C65%	0.250	m3	39,010	9,753	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m3	316	853	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.500	m3	2,233	5,583	S単 3号
	合 計				251,198	
	単 価				31,400	
	*** B単— 42号 ***					
000042	すり付水路-1 U型側溝 → 自由勾配側溝		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.600	m3	2,184	1,310	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.240	m ²	9,232	11,448	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炬B) W /C65%	0.100	m3	39,010	3,901	S単 100号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.130	m ²	5,243	682	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	0.020	m3	33,170	663	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.200	m3	1,076	215	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.200	m3	2,233	447	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.400	m ²	488	195	S単 90号
	合 計				18,861	
	単 価				18,861	
	*** B単— 43号 ***					
000043	すり付水路-2 自由勾配側溝 → U型側溝		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.500	m3	2,184	1,092	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.190	m ²	9,232	10,986	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炬B) W	0.090	m3	39,010	3,511	S単 100号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.130	m ²	5,243	682	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 架B) W/C65%	0.020	m ³	33,170	663	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.200	m ³	1,076	215	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.200	m ³	2,233	447	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.400	m ²	488	195	S単 90号
	合 計				17,791	
	単 価				17,791	
	*** B単一 44号 ***					
000044	市道取付舗装 再生密粒度アスコン t=40mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),グラウト 各種,なし	1.000	m ²	1,875	1,875	S単 119号
	合 計				1,875	
	単 価				1,875	
	*** B単一 45号 ***					
000045	市道取付舗装 路盤 RC-40		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40	1.000	m ²	564	564	S単 116号
	合 計				564	
	単 価				564	
	*** B単一 46号 ***					
000046	舗装復旧工 (市道) 再生密粒度アスコン t=50mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),グラウト 各種,なし	1.000	m ²	2,347	2,347	S単 120号
	合 計				2,347	
	単 価				2,347	
	*** B単一 47号 ***					
000047	舗装復旧工 (市道) 上層路盤 RM-30		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm	1.000	m ²	1,202	1,202	S単 118号
	合 計				1,202	
	単 価				1,202	
	*** B単一 48号 ***					
000048	舗装復旧工 下層路盤 RC-40		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワジャラン RC-40	1.000	m ²	1,367	1,367	S単 117号
	合 計				1,367	
	単 価				1,367	
	*** B単一 49号 ***					
000049	小型重力式擁壁復旧 既設進入路 1		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.000	m ³	312.1	1,248	S単 85号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.720	m ²	10,260	48,427	S単 107号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.280	m ³	33,070	42,330	S単 102号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.140	m ²	5,243	734	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.070	m ³	33,170	2,322	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m ³	316	916	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2.600	m ³	2,233	5,806	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.400	m ²	488	683	S単 90号
	合 計				102,466	
	単 価				102,466	
	*** B単一 50号 ***					
000050	小型重力式擁壁復旧 既設進入路2		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.600	m ³	312.1	1,436	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.300	m ²	10,260	54,378	S単 107号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.530	m ³	33,070	50,597	S単 102号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.130	m ²	5,243	682	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.070	m ³	33,170	2,322	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.400	m ³	316	1,074	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	3.100	m ³	2,233	6,922	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.400	m ²	488	683	S単 90号
	合 計				118,094	
	単 価				118,094	
	*** B単一 51号 ***					
000051	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	30.300	m ³	316	9,575	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	5.300	m ³	2,233	11,835	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	22.000	m ³	1,659	36,498	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし	31.100	m ³	483	15,021	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	74.600	m ²	442.2	32,988	S単 91号
	合 計				105,917	
	単 価				1,059	
	*** B単一 52号 ***					
000052	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF350		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.400	m ³	312.1	1,061	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	488	1,708	S単 90号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 350,バック材(ｸﾚｰﾝ型)標準型・ｸﾚｰﾝ機能付,受台無し,あり	10.000	m	12,783	127,830	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m ³	316	727	S単 81号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2.100	m3	2,233	4,689	S単 3号
	合 計				136,015	
	単 価				13,602	
	*** B単一 53号 ***					
000053	取水U字フリューム設置工 UF350 A型		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.400	m3	312.1	1,061	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m3	316	727	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2.100	m3	2,233	4,689	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	488	1,708	S単 90号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	39,010	3,901	S単 100号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.900	m ²	9,232	26,773	S単 105号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m	4,311	43,110	S単 60号
S02116	取水U字フリューム 350 両口分水,,	10.000	個	24,900	249,000	S単 28号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,,	10.000	枚	1,600	16,000	S単 29号
	合 計				346,969	
	単 価				34,697	
	*** B単一 54号 ***					
000054	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	975	975	S単 59号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 350×1000,,	1.000	枚	6,510	6,510	S単 30号
	合 計				7,485	
	単 価				7,485	
	*** B単一 55号 ***					
000055	二次製品樹設置工 900型		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m3	312.1	7,147	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	488	10,004	S単 90号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	8,062	80,620	S単 110号
S02116	合流櫛 (900型) 900×900×700,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.500	m ²	5,243	13,108	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m3	33,170	26,536	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.800	m ²	9,232	155,098	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.000	m3	39,010	78,020	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m3	316	3,760	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	10.700	m3	2,233	23,893	S単 3号
	合 計				1,183,186	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				118,319	
	*** B単— 56号 ***					
000056	現場打ち樹 900型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	27.500	m3	312.1	8,583	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	19.600	m ²	488	9,565	S単 90号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.800	m ²	5,243	14,680	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m3	33,170	33,170	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	53.900	m ²	9,232	497,605	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	5.100	m3	39,010	198,951	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	16.900	m3	316	5,340	S単 81号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	15.200	m3	2,233	33,942	S単 3号
	合 計				801,836	
	単 価				80,184	
	*** B単— 57号 ***					
000057	重圧管布設(支線道路B) φ400 1種		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	9.000	m3	312.1	2,809	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.500	m ²	488	2,684	S単 90号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	0.100	m3	27,800	2,780	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.100	m ²	5,243	5,767	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.300	m3	33,170	9,951	S単 101号
T00003	重圧管布設 φ400,長期割なし	10.000	m	21,167	211,670	T単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.890	m3	316	2,177	S単 81号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	6.200	m3	2,233	13,845	S単 3号
	合 計				251,683	
	単 価				25,168	
	*** B単— 58号 ***					
000058	屈曲工 UF350		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	15.700	m ²	9,232	144,942	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.400	m3	39,010	54,614	S単 100号
	合 計				199,556	
	単 価				19,956	
	*** B単— 59号 ***					
000059	急流工 UF350-2		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	30.100	m3	312.1	9,394	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	18.800	m ²	488	9,174	S単 90号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	20.000	m	3,685	73,700	S単 61号
S02116	大型フリューム B800×H800×L2000,,	10.000	個	67,600	676,000	S単 34号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	24.900	m ²	9,232	229,877	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.300	m ³	39,010	50,713	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	17.200	m ³	316	5,435	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	15.500	m ³	2,233	34,612	S単 3号
SA0312	SP 型枠 (受台) 一般型枠,小型構造物	15.400	m ²	9,232	142,173	S単 108号
SA0311	SP コンクリート (受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.700	m ³	39,010	27,307	S単 103号
	合 計				1,258,385	
	単 価				125,839	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	急流工 (急流のみ) UF350		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	15.400	m ²	9,232	142,173	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.430	m ³	39,010	55,784	S単 100号
	合 計				197,957	
	単 価				19,796	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF350		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.400	m ³	312.1	1,061	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	488	1,708	S単 90号
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾌﾞ型)標準型・ｸﾚｰﾝ機能付,受台無し,あり	10.000	m	12,783	127,830	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m ³	316	727	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2.100	m ³	2,233	4,689	S単 3号
	合 計				136,015	
	単 価				13,602	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	二次製品樹設置工 900型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m ³	312.1	7,147	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	488	10,004	S単 90号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	8,062	80,620	S単 110号
S02116	合流櫛 (900型) 900×900×700,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.500	m ²	5,243	13,108	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m ³	33,170	26,536	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.800	m ²	9,232	155,098	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.000	m ³	39,010	78,020	S単 100号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m3	316	3,760	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	10.700	m3	2,233	23,893	S単 3号
	合 計				1,183,186	
	単 価				118,319	
	*** B単一 63号 ***					
000063	取付巻立コンクリート 既設水路→HPΦ400		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	39,010	1,951	S単 100号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.560	m ²	9,232	5,170	S単 105号
	合 計				7,121	
	単 価				7,121	
	*** B単一 64号 ***					
000064	ヒューム管布設 Φ400(B形1種,180°自由基礎) 支給品		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	16.200	m3	312.1	5,056	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.000	m ²	488	4,392	S単 90号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	8.700	m ²	293	2,549	S単 5号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	7,417	74,170	S単 112号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,振動ローラントガイト式,区分I,なし,	1.500	m3	3,144	4,716	S単 63号
	なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.45m3,タハ,区分I,なし,あり	1.900	m3	4,995	9,491	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.200	m3	316	3,855	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.400	m3	2,233	5,359	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	8.600	m3	1,659	14,267	S単 4号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	5.000	m3	714	3,570	S単 7号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし	3.600	m3	483	1,739	S単 6号
	合 計				129,164	
	単 価				12,916	
	*** B単一 65号 ***					
000065	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	30.300	m3	316	9,575	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	5.300	m3	2,233	11,835	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	22.000	m3	1,659	36,498	S単 4号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし	22.000	m3	483	10,626	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	64.100	m ²	442.2	28,345	S単 91号
	合 計				96,879	
	単 価				969	
	*** B単一 66号 ***					
000066	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF350		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.400	m3	312.1	1,061	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	488	1,708	S単 90号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾌﾞ)標準型・ｸﾚｰﾌﾞ機能付,受台無し,あり	10.000	m	12,783	127,830	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m3	316	727	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	2.100	m3	2,233	4,689	S単 3号
	合 計				136,015	
	単 価				13,602	
	*** B単— 67号 ***					
000067	取水U字フリーウム設置工 UF350 A型		箇所		10,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.400	m3	312.1	1,061	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m3	316	727	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	2.100	m3	2,233	4,689	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	488	1,708	S単 90号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高ｸﾞﾚｰﾄﾞ) W/C65%	0.100	m3	39,010	3,901	S単 100号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.900	m ²	9,232	26,773	S単 105号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,311	43,110	S単 60号
S02116	取水U字フリーウム 350 両口分水,,	10.000	個	24,900	249,000	S単 28号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｰｳﾑ接合部品 フリーウムタイト 350,,	10.000	枚	1,600	16,000	S単 29号
	合 計				346,969	
	単 価				34,697	
	*** B単— 68号 ***					
000068	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350		枚		1,000	歩A 枚 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	975	975	S単 59号
S02116	U字フリーウム蓋 T-4 350×1000,,	1.000	枚	6,510	6,510	S単 30号
	合 計				7,485	
	単 価				7,485	
	*** B単— 69号 ***					
000069	二次製品樹設置工 900型		箇所		10,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m3	312.1	7,147	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	488	10,004	S単 90号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	8,062	80,620	S単 110号
S02116	合流櫛 (900型) 900×900×700,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.500	m ²	5,243	13,108	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高ｸﾞﾚｰﾄﾞ) W/C65%	0.800	m3	33,170	26,536	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.800	m ²	9,232	155,098	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高ｸﾞﾚｰﾄﾞ) W	2.000	m3	39,010	78,020	S単 100号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m3	316	3,760	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	10.700	m3	2,233	23,893	S単 3号
	合 計				1,183,186	
	単 価				118,319	
	*** B単一 70号 ***					
000070	屈曲工 UF350		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	15.700	m ²	9,232	144,942	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高圧B) W	1.400	m3	39,010	54,614	S単 100号
	/C65%					
	合 計				199,556	
	単 価				19,956	
	*** B単一 71号 ***					
000071	取付工 第14号支線用水路→U300B		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.200	m3	312.1	999	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.800	m ²	488	1,854	S単 90号
S05801	U型側溝据付工 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,829	58,290	S単 62号
S02116	鉄筋コンクリートU型 300B L=600,,	16.700	個	1,770	29,559	S単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m3	316	664	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1.900	m3	2,635	5,007	S単 2号
	合 計				96,373	
	単 価				9,637	
	*** B単一 72号 ***					
000072	取付コンクリート 二次製品枠→U300B		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.360	m ²	9,232	3,324	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高圧B) W	0.030	m3	39,010	1,170	S単 100号
	/C65%					
	合 計				4,494	
	単 価				4,494	
	*** B単一 73号 ***					
000073	取付水路 地区外水路→重圧管φ250		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.620	m ²	9,232	5,724	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高圧B) W	0.080	m3	39,010	3,121	S単 100号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.090	m ²	5,243	472	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 圧B) W/C65%	0.010	m3	33,170	332	S単 101号
	合 計				9,649	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,649	
	*** B単— 74号 ***					
000074	重圧管敷設 Φ250 1種		m		10,000	歩A m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.200	m3	312.1	1,935	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.300	m ²	488	2,098	S単 90号
S02116	生モルタル (普通) ,配合 1:3,	0.100	m3	27,800	2,780	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.100	m ²	5,243	5,767	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.200	m3	33,170	6,634	S単 101号
T00002	重圧管布設 Φ250,長期割なし	10.000	m	14,207	142,070	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	316	1,296	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	2.300	m3	2,635	6,061	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.400	m3	2,233	3,126	S単 3号
	合 計				171,767	
	単 価				17,177	
	*** B単— 75号 ***					
000075	現場打樹 600型		箇所		10,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15.800	m3	312.1	4,931	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.100	m ²	488	5,905	S単 90号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.200	m ²	5,243	11,535	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.600	m3	33,170	19,902	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	32.200	m ²	9,232	297,270	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	3.000	m3	39,010	117,030	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.100	m3	316	3,508	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	10.000	m3	2,233	22,330	S単 3号
	合 計				482,411	
	単 価				48,241	
	*** B単— 76号 ***					
000076	水路取合工 分水栓 Φ200		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.230	m	3,544	815	S単 68号
S02116	分水栓 VPΦ200用,,	1.000	個	5,080	5,080	S単 37号
	合 計				5,895	
	単 価				5,895	
	*** B単— 77号 ***					
000077	水路取合工 既設水路→二次製品樹		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.570	m ²	9,232	5,262	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	39,010	1,951	S単 100号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	/C65%					
	合 計				7,213	
	単 価				7,213	
	*** B単－ 78号 ***					
000078	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	47.700	m3	241.5	11,520	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	95.500	m ²	892.7	85,253	S単 93号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	117.200	m ²	442.2	51,826	S単 91号
	合 計				148,599	
	単 価				1,486	
	*** B単－ 79号 ***					
000079	ベンチフリューム設置工 BF400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.100	m3	312.1	968	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	488	1,952	S単 90号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m	3,685	36,850	S単 61号
S02116	ベンチフリュームII型 BF-400 L=2000,,	5.000	個	20,800	104,000	S単 38号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	316	569	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.600	m3	2,233	3,573	S単 3号
	合 計				147,912	
	単 価				14,791	
	*** B単－ 80号 ***					
000080	二次製品樹設置工 900型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m3	312.1	7,147	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	488	10,004	S単 90号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	8,062	80,620	S単 110号
S02116	合流樹 (900型) 900×900×700,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.500	m ²	5,243	13,108	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	0.800	m3	33,170	26,536	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.800	m ²	9,232	155,098	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炬B) W /C65%	2.000	m3	39,010	78,020	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m3	316	3,760	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	10.700	m3	2,233	23,893	S単 3号
	合 計				1,183,186	
	単 価				118,319	
	*** B単－ 81号 ***					
000081	ヒューム管布設 φ700(B形1種,180°自由基礎)		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	35.200	m ³	312.1	10,986	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	14.000	m ²	488	6,832	S単 90号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	13.600	m ²	293	3,985	S単 5号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	33,720	337,200	S単 113号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ハケット容量0.45m ³ ,振動ロータリゲイト式,区分Ⅰ,なし, なし	3.000	m ³	3,144	9,432	S単 63号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ハケット容量0.45m ³ ,タシ,区分Ⅰ,なし,あり	4.800	m ³	4,995	23,976	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	24.660	m ³	316	7,793	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	14.100	m ³	2,233	31,485	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	8.100	m ³	1,659	13,438	S単 4号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	8.100	m ³	714	5,783	S単 7号
	合 計				450,910	
	単 価				45,091	
	*** B単— 82号 ***					
000082	屈曲工 BF400		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	13.300	m ²	9,232	122,786	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B)Ⅱ /C65%	1.300	m ³	39,010	50,713	S単 100号
	合 計				173,499	
	単 価				17,350	
	*** B単— 83号 ***					
000083	巻立コンクリート 第12号支線排水路→道路側溝		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	巻立てコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B)Ⅱ /C65%	0.040	m ³	39,010	1,560	S単 104号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.420	m ²	9,232	3,877	S単 105号
	合 計				5,437	
	単 価				5,437	
	*** B単— 84号 ***					
000084	水路取合工 二次製品側→道路側溝		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.100	m ³	312.1	1,280	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.400	m ³	1,076	2,582	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)	2.200	m ³	2,635	5,797	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	488	1,757	S単 90号
S05801	U型側溝据付工 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行わない	10.000	m	5,829	58,290	S単 62号
S02116	鉄筋コンクリートU型 360B L=600,,	16.700	個	2,800	46,760	S単 39号
	合 計				116,466	
	単 価				11,647	
	*** B単— 85号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000085	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	121.100	m3	241.5	29,246	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	222.100	m ²	892.7	198,269	S単 93号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	105.000	m ²	442.2	46,431	S単 91号
	合 計				273,946	
	単 価				2,739	
	*** B単— 86号 ***					
000086	ベンチフリューム設置工 BF250		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.800	m3	312.1	562	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	488	1,220	S単 90号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,685	36,850	S単 61号
S02116	ベンチフリュームII型 BF-250 L=2000,,	5.000	個	11,000	55,000	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.200	m3	316	379	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ(I)	1.100	m3	2,233	2,456	S単 3号
	合 計				96,467	
	単 価				9,647	
	*** B単— 87号 ***					
000087	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	100.500	m3	241.5	24,271	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	179.800	m ²	892.7	160,507	S単 93号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	60.300	m ²	442.2	26,665	S単 91号
	合 計				211,443	
	単 価				2,114	
	*** B単— 88号 ***					
000088	ベンチフリューム設置工 BF400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.100	m3	312.1	968	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	488	1,952	S単 90号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,685	36,850	S単 61号
S02116	ベンチフリュームII型 BF-400 L=2000,,	5.000	個	20,800	104,000	S単 38号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	316	569	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ(I)	1.600	m3	2,233	3,573	S単 3号
	合 計				147,912	
	単 価				14,791	
	*** B単— 89号 ***					
000089	二次製品樹設置工 900型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m3	312.1	7,147	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	488	10,004	S単 90号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	8,062	80,620	S単 110号
S02116	合流桝 (900型) 900×900×700,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.500	m ²	5,243	13,108	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.800	m ³	33,170	26,536	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.800	m ²	9,232	155,098	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	2.000	m ³	39,010	78,020	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m ³	316	3,760	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	10.700	m ³	2,233	23,893	S単 3号
	合 計				1,183,186	
	単 価				118,319	
	*** B単一 90号 ***					
000090	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	4.300	m ³	241.5	1,038	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	11.500	m ²	892.7	10,266	S単 93号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	83.400	m ²	442.2	36,879	S単 91号
	合 計				48,183	
	単 価				482	
	*** B単一 91号 ***					
000091	ベンチフリューム設置工 BF250		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.800	m ³	312.1	562	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	488	1,220	S単 90号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,685	36,850	S単 61号
S02116	ベンチフリュームII型 BF-250 L=2000,,	5.000	個	11,000	55,000	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.200	m ³	316	379	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.100	m ³	2,233	2,456	S単 3号
	合 計				96,467	
	単 価				9,647	
	*** B単一 92号 ***					
000092	二次製品桝設置工 900型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m ³	312.1	7,147	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	488	10,004	S単 90号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	8,062	80,620	S単 110号
S02116	合流桝 (900型) 900×900×700,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.500	m ²	5,243	13,108	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.800	m ³	33,170	26,536	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.800	m ²	9,232	155,098	S単 105号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理(その4) 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	2.000	m3	39,010	78,020	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m3	316	3,760	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	10.700	m3	2,233	23,893	S単 3号
	合 計				1,183,186	
	単 価				118,319	
	*** B単一 93号 ***					
000093	階段落差工 BF250 支給品		個		10.000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.600	m3	312.1	499	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.500	m ²	488	732	S単 90号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,451	34,510	S単 109号
S02116	階段落差工 BF型 250,,	10.000	個	0	0	S単 41号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	316	348	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,233	2,233	S単 3号
	合 計				38,322	
	単 価				3,832	
	*** B単一 94号 ***					
000094	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	0.500	m3	241.5	121	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,時質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.700	m ²	892.7	625	S単 93号
	合 計				746	
	単 価				7	
	*** B単一 95号 ***					
000095	ベンチフリューム設置工 BF250		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.800	m3	312.1	562	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	488	1,220	S単 90号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,屋間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,685	36,850	S単 61号
S02116	ベンチフリュームII型 BF-250 L=2000,,	5.000	個	11,000	55,000	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.200	m3	316	379	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.100	m3	2,233	2,456	S単 3号
	合 計				96,467	
	単 価				9,647	
	*** B単一 96号 ***					
000096	二次製品樹設置工 600型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.700	m3	312.1	3,652	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.200	m ²	488	5,954	S単 90号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	10.000	基	5,443	54,430	S単 111号
S02116	合流櫛(600型) 600×600×550,,	10.000	個	28,700	287,000	S単 42号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.800	m ²	5,243	9,437	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	0.400	m ³	33,170	13,268	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.600	m ²	9,232	97,859	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炬B) W /C65%	1.200	m ³	39,010	46,812	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.200	m ³	316	2,275	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	6.500	m ³	2,233	14,515	S単 3号
	合 計				535,202	
	単 価				53,520	
	*** B単一 97号 ***					
000097	二次製品側設置工 900型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m ³	312.1	7,147	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	20.500	m ²	488	10,004	S単 90号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	8,062	80,620	S単 110号
S02116	合流桝(900型) 900×900×700,,	10.000	個	78,500	785,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.500	m ²	5,243	13,108	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	0.800	m ³	33,170	26,536	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	16.800	m ²	9,232	155,098	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炬B) W /C65%	2.000	m ³	39,010	78,020	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m ³	316	3,760	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	10.700	m ³	2,233	23,893	S単 3号
	合 計				1,183,186	
	単 価				118,319	
	*** B単一 98号 ***					
000098	屈曲工 BF250		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.000	m ²	9,232	83,088	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炬B) W /C65%	0.800	m ³	39,010	31,208	S単 100号
	合 計				114,296	
	単 価				11,430	
	*** B単一 99号 ***					
000099	巻立コンクリート		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炬B) W /C65%	0.050	m ³	39,010	1,951	S単 100号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.510	m ²	9,232	4,708	S単 105号
	合 計				6,659	
	単 価				6,659	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 100号 ***					
000100	水路取合工 道路側溝⇒二次製品側溝		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	3.200	m3	2,184	6,989	S単 86号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.800	m ²	488	1,854	S単 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.100	m3	1,076	2,260	S単 83号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.900	m3	2,233	4,243	S単 3号
S05801	U型側溝据付工 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし, -, -, 基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行わない	10.000	m	5,829	58,290	S単 62号
S02116	鉄筋コンクリートU型 300B L=600, ,	16.700	個	1,770	29,559	S単 35号
	合 計				103,195	
	単 価				10,320	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	巻立コンクリート		箇所		1.000	歩A 箇所当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.040	m3	39,010	1,560	S単 100号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.420	m ²	9,232	3,877	S単 105号
	合 計				5,437	
	単 価				5,437	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	道路側溝復旧 300B×300H		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	2.500	m3	2,184	5,460	S単 86号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.500	m ²	488	2,684	S単 90号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.130	m3	39,010	44,081	S単 100号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.500	m ²	10,260	76,950	S単 107号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.280	m3	33,170	9,288	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²	5,243	2,622	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	2.777	m3	1,750	4,860	S単 82号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	2.500	m3	2,233	5,583	S単 3号
	合 計				151,528	
	単 価				15,153	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	排水管布設工 VP150		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.200	m3	312.1	375	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.500	m ²	488	732	S単 90号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.000	m	3,758	37,580	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	316	351	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,233	2,233	S単 3号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				41,271	
	単 価				4,127	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	会所柵設置工 350型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.700	m ³	312.1	1,779	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.800	m ²	488	1,854	S単 90号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,451	34,510	S単 109号
S02116	会所柵 350型,,	10.000	個	6,500	65,000	S単 43号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	0.120	m ³	33,170	3,980	S単 101号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.240	m ²	5,243	6,501	S単 106号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	0.190	m ³	33,170	6,302	S単 101号
S02116	会所柵グレーチング蓋 T-6,350用普通目,,	10.000	枚	7,800	78,000	S単 44号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m ³	316	1,612	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	4.600	m ³	2,233	10,272	S単 3号
	合 計				209,810	
	単 価				20,981	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	ヒューム管布設 φ350 (1種,180° 自由基礎)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15.600	m ³	312.1	4,869	S単 85号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.500	m ²	488	4,148	S単 90号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	8.000	m ²	293	2,344	S単 5号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	13,220	132,200	S単 114号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ハケット容量0.45m ³ ,振動コンパクタ,区分I,なし,あり	1.400	m ³	3,963	5,548	S単 65号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ハケット容量0.45m ³ ,振動ローラントガイト式,区分I,なし, なし	1.600	m ³	3,144	5,030	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.440	m ³	316	3,931	S単 81号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	6.700	m ³	2,233	14,961	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	4.500	m ³	714	3,213	S単 7号
	合 計				176,244	
	単 価				17,624	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,160,1,なし	1.000	m ²	1,926	1,926	S単 77号
	合 計				1,926	
	単 価				1,926	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	仮設排水管 高密度ポリエチレン管ダブル φ200		m		10,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0874	SP 暗渠排水管 据付・撤去,直管,-,200～400mm,-	10.000	m	2,966	29,660	S単 121号
	合 計				29,660	
	単 価				2,966	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	土のう設置撤去		m		8.000 m	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	0.260	m3	36,230	9,420	S単 76号
	合 計				9,420	
	単 価				1,178	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	工事用進入路設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	333.000	m3	238.5	79,421	S単 80号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	299.700	m3	263	78,821	S単 88号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	127.410	m ²	442.2	56,341	S単 91号
	合 計				214,583	
	単 価				214,583	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,なし	1.000	m ²	1,371	1,371	S単 78号
	合 計				1,371	
	単 価				1,371	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	仮設排水管 高密度ポリエチレン管ダブル φ500×2		m		30.000 m	歩A 当たり算出
T00006	高密度ポリエチレン管機械布設 φ500 ダブル	30.000	m	17,538	526,140	T単 3号
S02116	高密度ポリエチレン管 φ500用継手,,	6.000	個	24,500	147,000	S単 45号
	合 計				673,140	
	単 価				22,438	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	土のう設置撤去		m		15.000 m	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	0.410	m3	36,230	14,854	S単 76号
	合 計				14,854	
	単 価				990	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	交通誘導員 市道余部重利線		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,000	15,000	S単 16号
	合 計				15,000	
	単 価				15,000	

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 180m以下		m3	537		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3	2,635		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コシガタ(I)		m3	2,233		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,659		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	293		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,なし		m3	483		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし		m3	714		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02112	バックホ[クレーン型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]					
	バックホ[クレーン型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,700		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02112	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		日	7,090		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02112	油圧ブレーカ					
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 フタチノのみ		日	14,400		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02112	バックホ[クレーン型・～超低・排対型(～3次)]					
	バックホ[クレーン型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日	6,220		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,400		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	26,000		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,700		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,100		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,000		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,700		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,400		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	26,000		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02116	分水栓					
	分水栓 VPφ150用,,		個	2,610		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	一筆排水柵					
	一筆排水柵 320×230×550,,		個	11,900		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩化ビニル管DV継手 φ150,90°エルボ,, *** S単ー 23号 ***		個	1,755		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B300×H500,, *** S単ー 24号 ***		個	45,500		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B300×H600,, *** S単ー 25号 ***		個	56,900		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B300×H800,, *** S単ー 26号 ***		個	69,800		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝蓋 自由勾配側溝蓋 車道用 B300×L500,, *** S単ー 27号 ***		枚	3,390		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B300×H300,, *** S単ー 28号 ***		個	34,600		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 350 両口分水,, *** S単ー 29号 ***		個	24,900		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 350,, *** S単ー 30号 ***		枚	1,600		歩A・単A
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 350×1000,, *** S単ー 31号 ***		枚	6,510		歩A・単A
S02116	合流樹 (900型) 合流樹 (900型) 900×900×700,, *** S単ー 32号 ***		個	78,500		歩A・単A
S02116	生モルタル (普通) 生モルタル (普通) ,配合 1:3, *** S単ー 33号 ***		m3	27,800		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 φ400 L=2000 1種,, *** S単ー 34号 ***		個	29,400		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム B800×H800×L2000,, *** S単ー 35号 ***		個	67,600		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU型 鉄筋コンクリートU型 300B L=600,, *** S単ー 36号 ***		個	1,770		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 φ250 L=2000 1種,, *** S単ー 37号 ***		個	17,400		歩A・単A
S02116	分水栓 分水栓 VPφ200用,, *** S単ー 38号 ***		個	5,080		歩A・単A
S02116	ベンチフリュームII型 ベンチフリュームII型 BF-400 L=2000,, *** S単ー 39号 ***		個	20,800		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU型 鉄筋コンクリートU型 360B L=600,, *** S単ー 40号 ***		個	2,800		歩A・単A
S02116	ベンチフリュームII型 ベンチフリュームII型 BF-250 L=2000,, *** S単ー 41号 ***		個	11,000		歩A・単A
S02116	階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 250,, *** S単ー 42号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	合流樹 (600型) 合流樹 (600型) 600×600×550,, *** S単ー 43号 ***		個	28,700		歩A・単A
S02116	会所樹 会所樹 350型,, *** S単ー 43号 ***		個	6,500		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単－ 44号 *** 会所柵グレーチング蓋 会所柵グレーチング蓋 T-6,350用普通目,,		枚	7,800		歩A・単A
S02116	*** S単－ 45号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 φ500用継手,,		個	24,500		歩A・単A
S02116	*** S単－ 46号 *** 松丸太 松丸太 長1.2m 未口12cm(先端加工費及び皮むき料なし) ,,		本	915		歩A・単A
S02116	*** S単－ 47号 *** 軽油 軽油 パト-給油,,		L	149		歩A・単A
S02116	*** S単－ 48号 *** 小幅板 (杉特1等) 小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm,,		m3	58,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 49号 *** 合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチックネット 荒目 900kgf/m,,		m ²	1,450		歩A・単A
S02116	*** S単－ 50号 *** 吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²	605		歩A・単A
S02123	*** S単－ 51号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	5,405		歩A・単A
S02123	*** S単－ 52号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	7,500		歩A・単A
S02123	*** S単－ 53号 *** 建設廃材 建設廃材 コンクリート二次製品		m3	7,500		歩A・単A
S02123	*** S単－ 54号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	1,880		歩A・単A
S02721	*** S単－ 55号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,413		歩A・単A
S02721	*** S単－ 56号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,150		歩A・単A
S05001	*** S単－ 57号 *** 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 350,パ ック砂(加-ラ型)標準型・ク-ン機能付,受台無し,あり		m	12,783		歩A・単A
S05801	*** S単－ 58号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工無し,-		m	5,606		歩A・単A
S05801	*** S単－ 59号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリ-鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	975		歩A・単A
S05801	*** S単－ 60号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	4,311		歩A・単A
S05801	*** S単－ 61号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,685		歩A・単A
S05801	*** S単－ 62号 *** U型側溝据付工 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	5,829		歩A・単A
S07001	*** S単－ 63号 *** パイプライン基礎					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞﾍｯﾄﾞ容量0.45m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし, なし		m3	3,144		歩A・単A
S07001	*** S単一 64号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞﾍｯﾄﾞ容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,あり *** S単一 65号 ***		m3	4,995		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞﾍｯﾄﾞ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり *** S単一 66号 ***		m3	3,963		歩A・単A
S07021	硬質ﾌﾞﾘｹﾞｰﾄﾞ舗装人力布設 硬質ﾌﾞﾘｹﾞｰﾄﾞ舗装人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単一 67号 ***		m	3,758		歩A・単A
S07021	硬質ﾌﾞﾘｹﾞｰﾄﾞ舗装人力布設 硬質ﾌﾞﾘｹﾞｰﾄﾞ舗装人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾍﾟｰｼﾝｸﾞ,4.0m管,0箇所 *** S単一 68号 ***		m	4,530		歩A・単A
S07021	硬質ﾌﾞﾘｹﾞｰﾄﾞ舗装人力布設 硬質ﾌﾞﾘｹﾞｰﾄﾞ舗装人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単一 69号 ***		m	3,544		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし *** S単一 70号 ***		m ²	911		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし		m ²	1,011		歩A・単A
S08714	*** S単一 71号 *** 【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞﾍﾞﾙ式,受けない,無し *** S単一 72号 ***		m	1,008		歩A・単A
S10002	*** S単一 72号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.44ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あ り		ha	320,449		歩A・単A
S10002	*** S単一 73号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.44ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm ,あり		ha	599,395		歩A・単A
S10003	*** S単一 74号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.44ha,0.007,0.00,砂・砂質土,少ない,あり *** S単一 75号 ***		ha	1,145,810		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	520		歩A・単A
S18001	*** S単一 76号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	36,230		歩A・単A
S18054	*** S単一 77号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,160,1,なし *** S単一 78号 ***		m ²	1,926		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,なし *** S単一 79号 ***		m ²	1,371		歩A・単A
S19003	*** S単一 79号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0 *** S単一 80号 ***		ton	10,560		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単一 81号 ***		m3	238.5		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単一 82号 ***		m3	316		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,750		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	*** S単－ 83号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,076		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 84号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	241.5		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 85号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	312.1		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 86号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,184		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 87号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	477.4		歩A・単A
SA0141	*** S単－ 88号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	263		歩A・単A
SA0141	*** S単－ 89号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	887.8		歩A・単A
SA0151	*** S単－ 90号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	488		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 91号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	442.2		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 92号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	711.3		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 93号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部, -, 無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	892.7		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 94号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,227		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 95号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,741		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 96号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,34.3km以下,		m3	5,995		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 97号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m3	5,287		歩A・単A
SA0222	*** S単－ 98号 ***					
	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, -, 有り,なし		m ²	226		歩A・単A
SA0223	*** S単－ 99号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下, -, -,		m	710.9		歩A・単A
SA0311	*** S単－ 100号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,010		歩A・単A
SA0311	*** S単－ 101号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,170		歩A・単A
SA0311	*** S単－ 102号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,070		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その４）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	*** S単ー 103号 *** SP コンクリート (受台) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	39,010		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 104号 *** 巻立てコンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	39,010		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 105号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,232		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 106号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,243		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 107号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,260		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 108号 *** SP 型枠 (受台) SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,232		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 109号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,451		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 110号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし		基	8,062		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 111号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基	5,443		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 112号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	7,417		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 113号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	33,720		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 114号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	13,220		歩A・単A
SA0831	*** S単ー 115号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	173.9		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 116号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40		m ²	564		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 117号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40		m ²	1,367		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 118号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm		m ²	1,202		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 119号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラブコート 各種,なし		m ²	1,875		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 120号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グラブコート 各種,なし		m ²	2,347		歩A・単A
SA0874	*** S単ー 121号 *** SP 暗渠排水 SP 暗渠排水 据付・撤去,直管,-,200～400mm,-		m	2,966		歩A・単A
T00002	*** T単ー 1号 *** 重圧管布設 φ250,長期割なし		m	14,207		歩A・単A

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M28073	不整地運搬車[加圧型・油圧タンク式・排対型(2011)] 通称8.0～11.0t積級	1.690	供用日	29,400	49,686	
P34029	軽油	148.000	L	149	22,052	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,000	26,000	
	合 計				97,738	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		537	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,100	8,874	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,400	16,592	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,874	887	
	合 計				26,353	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,635	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,100	5,220	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,400	16,592	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,220	522	
	合 計				22,334	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,233	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,400	16,592	
	合 計				16,592	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,659	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,400	2,928	
	合 計				2,928	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		293	
	*** S単－ 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3～4ton				
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	5,700	9,120	
P34029	軽油 バトロ給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,000	26,000	
	合 計				37,653	算出数量 78.000 m ³
	単 価		m ³		483	
	*** S単－ 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton				
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	2,600	3,744	
P34029	軽油 バトロ給油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,100	26,100	
	合 計				30,693	算出数量 43.000 m ³
	単 価		m ³		714	
	*** S単－ 8号 ***					
S02112	バックホ[クレー型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホ[クレー型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m ³ （平・・				
	3)単価の入力	11,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08064	バックホ[クレー型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）吊能力2.9t	1.000	日	11,700	11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単－ 9号 ***					
S02112	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t				

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	7,090円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08061	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾂ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.000	日	7,090	7,090	
	合 計				7,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,090	
	*** S単－ 10号 ***					
S02112	油圧ブレーカ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ブレーカ ﾊﾞｯｸﾂ容量0.4m3対応 ｱｯﾁﾒﾝﾄのみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08301 ﾊﾞｯｸﾂ容量0.4m3対応 ｱｯﾁﾒﾝﾄのみ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08301	油圧ブレーカ ﾊﾞｯｸﾂ容量0.4m3対応 ｱｯﾁﾒﾝﾄのみ	1.000	日	14,400	14,400	
	合 計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,400	
	*** S単－ 11号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08012 標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.45m3 (平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,220円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08012	ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾂ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.000	日	6,220	6,220	
	合 計				6,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,220	
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,400	24,400	
	合 計				24,400	算出数量 1.000 人
	単 価				24,400	
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 人
	単 価				26,000	
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,700	29,700	
	合 計				29,700	算出数量 1.000 人
	単 価				29,700	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,100	26,100	
	合 計				26,100	算出数量 1.000 人
	単 価				26,100	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 人
	単 価				15,000	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,700	29,700	
	合 計				29,700	算出数量 1.000 人
	単 価				29,700	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,400	24,400	
	合 計				24,400	算出数量 1.000 人
	単 価				24,400	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 19号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1,000 人
	単 価				26,000	
	*** S単- 20号 ***					
S02116	分水栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 VPφ150用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	分水栓 VPφ150用	1,000	個	2,610	2,610	
	合 計				2,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,610	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	一筆排水柵		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一筆排水柵 320×230×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	一筆排水柵 320×230×550	1,000	個	11,900	11,900	
	合 計				11,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,900	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV継手 φ150,90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	硬質塩化ビニル管DV継手 φ150,90°エルボ	1,000	個	1,755	1,755	
	合 計				1,755	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,755	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B300×H500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	自由勾配側溝 B300×H500	1,000	個	45,500	45,500	
	合 計				45,500	算出数量 1,000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				45,500	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B300×H600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	自由勾配側溝 B300×H600	1.000	個		56,900	
	合 計				56,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,900	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B300×H800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	自由勾配側溝 B300×H800	1.000	個		69,800	
	合 計				69,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				69,800	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	自由勾配側溝蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝蓋 車道用 B300×L500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96007	自由勾配側溝蓋 車道用 B300×L500	1.000	枚		3,390	
	合 計				3,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,390	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B300×H300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	自由勾配側溝 B300×H300	1.000	個		34,600	
	合 計				34,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,600	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 350 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96009	取水U字フリューム 350 両口分水	1.000	個	24,900	24,900	
	合 計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,900	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P13031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P13031	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350	1.000	枚	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	U字フリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリューム蓋 T-4 350×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	U字フリューム蓋 T-4 350×1000	1.000	枚	6,510	6,510	
	合 計				6,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,510	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	合流樹 (900型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹 (900型) 900×900×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	合流樹 (900型) 900×900×700	1.000	個	78,500	78,500	
	合 計				78,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,500	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	生モルタル (普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (普通) ,配合 1:3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J02402		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J02402	生モルタル (普通) 配合 1:3	1.000	m3	27,800	27,800	
	合 計				27,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,800	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	重圧管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ400 L=2000 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	重圧管					
	φ400 L=2000 1種	1.000	個	29,400	29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,400	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	B800×H800×L2000,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	大型フリューム					
	B800×H800×L2000	1.000	個	67,600	67,600	
	合 計				67,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,600	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU型			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	300B L=600,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	鉄筋コンクリートU型					
	300B L=600	1.000	個	1,770	1,770	
	合 計				1,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,770	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	重圧管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ250 L=2000 1種,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	重圧管					
	φ250 L=2000 1種	1.000	個	17,400	17,400	
	合 計				17,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,400	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	分水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VPφ200用,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	分水栓					
	VPφ200用	1.000	個	5,080	5,080	
	合 計				5,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,080	
	*** S単一 38号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ベンチフリュームII型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームII型 BF-400 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	ベンチフリュームII型 BF-400 L=2000	1,000	個	20,800	20,800	
	合 計				20,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,800	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU型 360B L=600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	鉄筋コンクリートU型 360B L=600	1,000	個	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	ベンチフリュームII型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームII型 BF-250 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	ベンチフリュームII型 BF-250 L=2000	1,000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	階段落差工 BF型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	階段落差工 BF型 支給品 250	1,000	個	7,190	7,190	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	合流柵 (600型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流柵 (600型) 600×600×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	合流柵 (600型) 600×600×550	1,000	個	28,700	28,700	
	合 計				28,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				28,700	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	会所樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	会所樹 350型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96020	会所樹 350型	1,000	個		6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	会所樹グレーチング蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	会所樹グレーチング蓋 T-6,350用普通目,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96021	会所樹グレーチング蓋 T-6,350用普通目	1,000	枚		7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ500用継手,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96024	高密度ポリエチレン管 φ500用継手	1,000	個		24,500	
	合 計				24,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				24,500	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	松丸太		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P33057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P33057	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	1,000	本		915	
	合 計				915	算出数量 1,000 各単位
	単 価				915	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,000	L		149	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				149	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149	
	*** S単— 48号 ***					
S02116	小幅板 (杉特1等)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P33524		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P33524	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	1.000	m3	58,000	58,000	
	合 計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,000	
	*** S単— 49号 ***					
S02116	合成樹脂網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂網 メッシュタイプ'プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P29001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P29001	合成樹脂網 メッシュタイプ'プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	1.000	m ²	1,450	1,450	
	合 計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,450	
	*** S単— 50号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P26101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単— 51号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,405円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,405	5,405	
	合 計				5,405	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,405	
	*** S単— 52号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	7,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52002	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	7,500	7,500	
	合 計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,500	
	*** S単一 53号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート二次製品			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96029		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート二次製品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96029	建設廃材					
	コンクリート二次製品	1.000	m3	7,500	7,500	
	合 計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,500	
	*** S単一 54号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルトコンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単一 55号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,413	8,413	
	合 計				8,413	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,413	
	*** S単一 56号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,150	17,150	
	合 計				17,150	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,150	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 57号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾗ(ｸﾚｰﾝ型)標準型・ｸﾚｰﾝ機能付,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械	350 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾗ(ｸﾚｰﾝ型)標準型・ｸﾚｰﾝ機能付		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	受台無し あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P13005	鉄筋コンクリートフリーウム 350 360×315×4	11,500	個	33,400	384,100	
P13031	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｰｳﾑ接合部品 ﾌﾘｰｳﾑﾀｲﾄ 350	11,500	枚	1,600	18,400	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,700	29,700	
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,100	26,100	
R01003	普通作業員	3,500	人	24,400	85,400	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾗ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾗ容量0.45m3 吊能力2.9t	1,430	日	7,090	10,139	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	26,000	26,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	55,000	L	149	8,195	
	合 計				588,034	算出数量 46,000 m
	単 価		m		12,783	
	*** S単一 58号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の 施工無し,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎碎石の施工無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	5,606	5,606	
	合 計				5,606	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,606	
	*** S単一 59号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行わない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行わない -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	975	975	
	合 計				975	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		975	
	*** S単一 60号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,311	4,311	
	合 計				4,311	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,311	
	*** S単— 61号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格Ⅰ	L=2000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,685	3,685	
	合 計				3,685	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,685	
	*** S単— 62号 ***					
S05801	U型側溝据付工 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格Ⅰ	L=600		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,829	5,829	
	合 計				5,829	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,829	
	*** S単— 63号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分	砂・砂質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)材料区分	現場流用土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)バ ック砂規格	バ ッケット容量0.45m3				
	4)締固め機械	振動ローラントガイト式				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	29,700	5,643	
R01003	普通作業員					
		0.780	人	24,400	19,032	
F04080	振動ローラ[ハイトガイト式]					
	運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	2,100	252	
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	0.330	L	149	49	
R01002	特殊作業員					
		0.080	人	26,100	2,088	
F08012	バ ック砂[クロー型・～超低・排対型(～3次)]					
	バ ッケット容量0.45m3	0.140	日	9,570	1,340	
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	4.700	L	149	700	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	26,000	2,340	
	合 計				31,444	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,144	
	*** S単— 64号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バ ッケット容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	現場流用土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バ ック砂規格	バ ッケット容量0.45m3		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め機械	ﾀﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	29,700	9,504	
R01003	普通作業員					
		1.090	人	24,400	26,596	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	26,100	8,874	
Y00004	諸雑費 12%					
		0.120		8,874	1,065	
F08012	バ ック砂[クロー型・～超低・排対型(～3次)]					
	バ ッケット容量0.45m3	0.140	日	6,220	871	
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	4.700	L	149	700	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	26,000	2,340	
	合 計				49,950	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,995	
	*** S単— 65号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バ ッケット容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	現場流用土				
	3)バ ック砂規格	バ ッケット容量0.45m3				
	4)締固め機械	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.250	人	29,700	7,425	
R01003	普通作業員					
		0.920	人	24,400	22,448	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	26,100	5,220	
Y00004	諸雑費 12%					
		0.120		5,220	626	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その４）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08012	バ ック砂[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] バ ッｸ砂容量0.45m3	0.140	日	6,220	871	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.700	L	149	700	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,000	2,340	
	合 計				39,630	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,963	
	*** S単－ 66号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,700	2,673	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,100	3,393	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,400	4,636	
	合 計				37,581	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,758	
	*** S単－ 67号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾎﾟｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管ｽﾎﾟｰﾌﾞ付 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾎﾟｰﾌﾞ 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	13,900	33,916	
Y00004	雑材料費	0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,700	2,673	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,100	3,393	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,400	4,636	
	合 計				45,296	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,530	
	*** S単－ 68号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	9,210	22,472	
Y00004	雑材料費	0.020		22,472	449	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,700	2,970	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,100	4,176	
R01003	普通作業員	0.220	人	24,400	5,368	
	合 計				35,435	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,544	
	*** S単一 69号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 10cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 必要 なし なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.900	m ³	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,700	9,504	
R01003	普通作業員	0.960	人	24,400	23,424	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m ³	3.800	時間	1,950	7,410	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	22.000	L	149	3,278	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	26,000	16,900	
F04062	振動ﾛｰﾄﾞ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.480	日	5,700	2,736	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	26,000	5,200	
	合 計				91,093	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		911	
	*** S単一 70号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 不陸整正+敷均し 必要 なし なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.900	m ³	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,700	10,395	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,400	24,156	
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.13m ³	0.900	日	10,500	9,450	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	18.000	L	149	2,682	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	26,000	23,400	
F04080	振動ﾛｰﾄﾞ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5-0.6t	0.480	日	2,100	1,008	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	1.200	L	149	179	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,100	7,830	
	合 計				101,115	算出数量 100.000 m ²

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,011	
	*** S単— 71号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	コンクリート建込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)支柱間隔	2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格・仕様	ビーム式・ハコ式		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	1.450	m	695	1,008	
	合 計				1,008	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,008	
	*** S単— 72号 ***					
SI0002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.44ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.44ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.007		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 通称20t級 19〜21t	4.330	日	21,800	94,394	
P34029	軽油 ハートル給油	258.000	L	149	38,442	
R01021	運転手(特殊)	1.980	人	26,000	51,480	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	29,700	17,820	
R01003	普通作業員	2.100	人	24,400	51,240	
F08012	バックホ[クレー型・〜超低・排対型(〜3次)] バックホ容量0.45m ³	3.280	日	6,220	20,402	
P34029	軽油 ハートル給油	79.000	L	149	11,771	
R01021	運転手(特殊)	1.330	人	26,000	34,580	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		320,129	320	
	合 計				320,449	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		320,449	
	*** S単— 73号 ***					
SI0002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.44ha,0.007,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.44ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.007		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 通称20t級 19〜21t	7.140	日	21,800	155,652	
P34029	軽油 ハートル給油	426.000	L	149	63,474	
R01021	運転手(特殊)	3.280	人	26,000	85,280	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,700	35,640	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,400	85,400	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08012	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3	8.520	日	6,220	52,994	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	204.000	L	149	30,396	
R01021	運転手（特殊）					
		3.460	人	26,000	89,960	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		598,796	599	
	合 計				599,395	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		599,395	
	*** S単一 74号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.44ha,0.007,0.00,砂・砂質土,少ない,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.44ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.007				
	4)排水状況(Ⅱ)	0.00				
	5)土質区分	砂・砂質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]					
	通称20t級 19～21t	7.610	日	21,800	165,898	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	454.000	L	149	67,646	
R01021	運転手（特殊）					
		3.490	人	26,000	90,740	
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	29,700	47,520	
R01003	普通作業員					
		5.400	人	24,400	131,760	
F08012	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3	31.480	日	6,220	195,806	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	755.000	L	149	112,495	
R01021	運転手（特殊）					
		12.800	人	26,000	332,800	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		1,144,665	1,145	
	合 計				1,145,810	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,145,810	
	*** S単一 75号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	29,700	5,940	
R01003	普通作業員					
		0.500	人	24,400	12,200	
F08012	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3	1.600	日	6,220	9,952	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	40.000	L	149	5,960	
R01021	運転手（特殊）					
		0.690	人	26,000	17,940	
	合 計				51,992	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		520	
	*** S単一 76号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	仕揃え～設置～撤去			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	24,400	353,800	
	合 計				362,300	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		36,230	
	*** S単一 77号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,160,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)供用日数	1				
	3)使用回数	なし				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,480	1,480,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,100	75,690	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,400	70,760	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,000	75,400	
	合 計				1,925,870	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,926	
	*** S単一 78号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去 100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)供用日数	1				
	3)使用回数	なし				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	925	925,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,100	75,690	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,400	70,760	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	26,000	75,400	
	合 計				1,370,870	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,371	
	*** S単一 79号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長	12m以内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	8) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,060	9,060	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,560	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,560	
	*** S単－ 80号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		238.5	
	*** S単－ 81号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		316	
	*** S単－ 82号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準以外)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,750	
	*** S単－ 83号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,076	
	*** S単－ 84号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		241.5	
	*** S単一 85号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		312.1	
	*** S単一 86号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,184	
	*** S単一 87号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	.5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ｾﾞｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		477.4	
	*** S単一 88号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		263	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 89号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		887.8	
	*** S単－ 90号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		488	
	*** S単－ 91号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		442.2	
	*** S単－ 92号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		711.3	
	*** S単－ 93号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ³		892.7	
	*** S単— 94号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m ³		2,227	
	*** S単— 95号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m ³		2,741	
	*** S単— 96号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,34.3km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 34.3km以下				
	単 価		m ³		5,995	
	*** S単— 97号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m ³		5,287	
	*** S単— 98号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾞｰ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		226	
	*** S単— 99号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞｰ-)舗装版	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		710.9	
	*** S単— 100号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,010	
	*** S単— 101号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,170	
	*** S単— 102号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その４）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,070	
	*** S単ー 103号 ***					
SA0311	SP コンクリート（受台）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,010	
	*** S単ー 104号 ***					
SA0311	巻立てコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,010	
	*** S単ー 105号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		9,232	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 106号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,243	
	*** S単ー 107号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,260	
	*** S単ー 108号 ***					
SA0312	SP 型枠 (受台)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,232	
	*** S単ー 109号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,451	
	*** S単ー 110号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 無し なし				
	単 価		基		8,062	
	*** S単ー 111号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,443	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
P96023 支給品	遠心力鉄筋コンクリート管 Φ400 1種 L=2430		本			材変
	単 価		m		7,417	
	*** S単ー 113号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 700mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
	単 価		m		33,720	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管1種				
	単 価		m		13,220	
	*** S単ー 115号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		173.9	
	*** S単一 116号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		564	
	*** S単一 117号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)全仕上り厚	300mm				
	2)施工区分	2層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		1,367	
	*** S単一 118号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	2層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	200mm				
	11)材料区分Ⅱ	再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		1,202	
	*** S単一 119号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グラムコト 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区区画整理（その4）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00002	重圧管布設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ250,長期割なし					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.056	日	11,700	655	S単 8号
S02115	普通作業員	0.090	人	24,400	2,196	S単 12号
S02115	運転手 (特殊)	0.039	人	26,000	1,014	S単 13号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,700	861	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,100	496	S単 15号
S02116	重圧管 φ250 L=2000 1種,,	0.500	個	17,400	8,700	S単 36号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.916	L	149	285	
	合 計				14,207	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,207	
	*** T単- 2号 ***					
T00003	重圧管布設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ400,長期割なし					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.070	日	11,700	819	S単 8号
S02115	普通作業員	0.109	人	24,400	2,660	S単 12号
S02115	運転手 (特殊)	0.049	人	26,000	1,274	S単 13号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,700	861	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,100	496	S単 15号
S02116	重圧管 φ400 L=2000 1種,,	0.500	個	29,400	14,700	S単 33号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.398	L	149	357	
	合 計				21,167	算出数量 1.000 m
	単 価		m		21,167	
	*** T単- 3号 ***					
T00006	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ500 ダブル					
P96025	高密度ポリエチレン管(ダブル) (無孔) φ500	100.000	m	15,850	1,585,000	
S02115	土木一般世話役	0.660	人	29,700	19,602	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.650	人	26,100	43,065	S単 15号
S02115	普通作業員	2.420	人	24,400	59,048	S単 12号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.580	日	7,090	11,202	S単 9号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	33.000	L	149	4,917	
S02115	運転手 (特殊)	1.190	人	26,000	30,940	S単 13号
	合 計				1,753,774	算出数量 100.000 m
	単 価		m		17,538	
	*** T単- 4号 ***					
T00007	木杭打設工(機械)		本		32.000 本	歩A 当たり算出
	長1.2m、末口12cm、長期割あり					
S02116	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし) ..	32.000	本	915	29,280	S単 46号

近畿農政局