

令和7年度

亀岡中部農地整備事業

余部・安町工区区画整理（その4）工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い	表土はぎ	ha	0.38	
表土扱い	表土戻し+整地	ha	3.07	
基盤造成・畦畔築立	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	3.07	
(2) 畦畔工				
湛水畦畔工 (Sタイプ)	田差 H=0.0	m	735	
湛水畦畔工 (Aタイプ)	田差 H=0.01~0.50	m	215	
湛水畦畔工 (Bタイプ)	田差 H=0.51~1.00	m	13	
畑地畦畔工 (Sタイプ)	畑差 H=0	m	2.2	
畑地畦畔工 (Aタイプ)	畑差 H=0.01~0.50	m	26	
畦畔畦畔工 (Bタイプ)	畑差 H=0.51~1.00	m	48	
管理畦畔工(KRK500)		m	21	
(3) 筆外運土				
筆外運土	L=180m以下	m3	570	
(4) 搬入土工				
搬入土工		m3	3,300	
(5) 進入路工				
進入路工 (1型)	W=4.0 H=0.3m	箇所	3	
進入路工 (2型)	W=4.0 0.3<H≤0.60	箇所	6	
進入路工 (3型)	W=4.0 0.60<H≤0.90	箇所	4	
進入路工 (4型)	W=4.0 0.9<H≤1.20	箇所	1	
(6) 一筆取水工				
分水栓	B-150	個	13	
取水管設置工	VP φ 150	m	11	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(7)一筆排水工				
排水柵設置工	550型	箇所	13	
排水管設置工	VP φ 150	m	28	
塩ビ管用継手	φ 150, 90° エルボ	個	13	
(8)構造物取壊工				
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	無筋	m ³	14	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	鉄筋	m ³	3.3	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	コンクリート二次製品	m ³	23	
舗装版切断	As舗装 t=15cm以下	m	13	
舗装版取壊し	アスファルト舗装	m ²	32	
舗装版運搬・処理	アスファルト舗装	m ³	1.3	
転落防止柵撤去		m	4.0	
2. 道路工				
(1)第10号支線道路B (砂利舗装)	全幅4.0m			
舗装工 (支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	986	
路体工 (支線道路B)		m	338.6	
隅切り	既設道路 (4.5) × 支線B (3.0)	箇所	1	
(2)道路水路取合工	4-7			
自由勾配側溝設置工	B300×H500, H600, H800	m	6.0	
すり付水路-1	現場打ちL型 → 自由勾配側溝	箇所	1	
すり付水路-2	自由勾配側溝 → 現場打ち柵	箇所	1	
市道取付舗装	As舗装 t=4	m ²	35.0	
市道取付舗装	路盤 RC-40	m ²	37.0	
(3)第11号支線道路B (砂利舗装)	全幅4.0m			
舗装工 (支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	722	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
路体工(支線道路B)		m	251.1	
隅切り	支線B(3.0)×支線B(3.0)	箇所	4	
隅切り	支線B(3.0)×市道	箇所	2	
(4)道路水路取合工	4-1			
自由勾配側溝設置	B300×H300 L=8m	m	8.0	
すり付水路-1	U型側溝 → 自由勾配側溝	箇所	1	
すり付水路-2	自由勾配側溝 → U型側溝	箇所	1	
市道取付舗装	再生密粒度アスコン t=40mm	m ²	39.0	
市道取付舗装	路盤 RC-40	m ²	40.0	
舗装復旧工(市道)	再生密粒度アスコン t=50mm	m ²	7	
舗装復旧工(市道)	上層路盤 RM-30	m ²	7	
舗装復旧工	下層路盤 RC-40	m ²	7	
(5)道路水路取合工	4-2			
小型重力式擁壁復旧	既設進入路1	箇所	1	
小型重力式擁壁復旧	既設進入路2	箇所	1	
3. 用水路工				
(1)第12号支線用水路				
作業土工		式	1	
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF350	m	267	
取水U字フリューム設置工	UF350 A型	箇所	6	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-350	枚	24	
二次製品柵設置工	900型	箇所	1	
現場打ち柵	900型	箇所	1	
重圧管布設(支線道路B)	φ400 1種	m	8.0	
屈曲工	UF350	箇所	8	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
急流工	UF350-2	箇所	1	
急流工（急流のみ）	UF350	箇所	1	
（2）第13号支線用水路				
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF350	m	21.0	
二次製品柵設置工	900型	箇所	2	
（3）道水路取合工	4-7			
取付巻立コンクリート	既設水路→HPΦ400	箇所	1	
ヒューム管布設	φ400(B形1種, 180° 自由基礎) 支給品	m	5.6	
（4）第14号支線用水路				
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF350	m	399.3	
取水U字フリューム設置工	UF350 A型	箇所	7	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-350	枚	24	
二次製品柵設置工	900型	箇所	12	
屈曲工	UF350	箇所	5	
取付工	第14号支線用水路→U300B	m	2.2	
取付コンクリート	二次製品柵→U300B	箇所	1	
（5）道水路取合工	4-2			
取付水路	地区外水路→重圧管Φ250	式	1	
重圧管敷設	Φ250 1種	m	6.0	
（6）水路取合工	4-5			
現場打柵	600型	箇所	1	
水路取合工	分水栓 Φ200	箇所	1	
（7）水路取合工	4-6			
水路取合工	既設水路→二次製品柵	箇所	1	
4. 排水路工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)第12号支線排水路				
作業土工		式	1	
ベンチフリューム設置工	BF400	m	213.7	
二次製品柵設置工	900型	箇所	6	
ヒューム管布設	φ700(B形1種, 180° 自由基礎)	m	5.5	
屈曲工	BF400	箇所	1	
(2)水路取合工	4-8			
巻立コンクリート	第12号支線排水路→道路側溝	箇所	1	
水路取合工	二次製品柵→道路側溝	m	0.8	
(3)第13-1号支線排水路				
作業土工		式	1	
ベンチフリューム設置工	BF250	m	51.7	
(4)第13-2号支線排水路				
作業土工		式	1	
ベンチフリューム設置工	BF400	m	195.0	
二次製品柵設置工	900型	箇所	1	
(5)第13-4号支線排水路				
作業土工		式	1	
ベンチフリューム設置工	BF250	m	37.4	
二次製品柵設置工	900型	箇所	1	
階段落差工	BF250 支給品	個	2	
(6)第13-5号支線排水路				
作業土工		式	1	
ベンチフリューム設置工	BF250	m	85.3	
二次製品柵設置工	600型	箇所	3	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
二次製品樹設置工	900型	箇所	1	
屈曲工	BF250	箇所	1	
(7)水路取合工	4-3			
巻立コンクリート		箇所	1	
水路取合工	道路側溝→二次製品樹	m	0.9	
巻立コンクリート		箇所	1	
道路側溝復旧	300B×300H	m	3.3	
(8)道路水路取合工	4-4			
排水管布設工	VP150	m	2.5	
会所樹設置工	350型	箇所	1	
ヒューム管布設	φ 350 (1種, 180° 自由基礎)	m	8.6	
5. 仮設道路工				
(1)工事用進入路	4工区東			
敷鉄板		m ²	88	
仮設排水管	高密度ポリエチレン管ダブル φ 200	m	8.0	
土のう設置撤去		m	8.0	
(2)工事用進入路工	4工区西			
工事用進入路設置		箇所	1	
敷鉄板		m ²	56	
仮設排水管	高密度ポリエチレン管ダブル φ 500×2	m	15.0	
土のう設置撤去		m	15.0	
6. 交通誘導員				
(1)交通誘導員				
交通誘導員	市道余部重利線	人	25	
交通誘導員	国道372号線	人	25	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
交通誘導員	市道狐塚新家線	人	4	
7. その他				
(1)事業損失防止施設費				
濁水処理工				
濁水処理工				
濁水防止柵設置工		箇所	2	
(2)運搬費				
敷鉄板輸送				
輸送費				
輸送費（敷鉄板）	4工区東	ton	16.04	