

令和 7 年度
亀岡中部農地整備事業
桂川西工区整備工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書

(第 3 回変更)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名 亀岡中部農地整備事業

工事名 桂川西工区整備工事 (第2回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(11,600,000) 23,880,000	
・工事原価			(9,498,000) 18,580,000	
純工事費			(6,960,000) 13,779,000	
・直接工事費			(5,950,000) 11,896,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(5,950,000) 11,881,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(0) 15,000	
・間接工事費			(3,548,000) 6,684,000	
・共通仮設費			(1,010,000) 1,883,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
			(883,000) 1,604,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(10,000) 96,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(117,000) 183,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(117,000) 183,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(2,538,000) 4,801,000	
・現場管理費(率計上)				
			(2,538,000) 4,801,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
			(2,102,000) 3,843,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 1,466,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(13,000) 54,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事（第2回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(5,950,000)	
			11,881,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(5,950,000)	
			11,881,000	
・整備工 桂川西工区	1.000	式	(5,274,000)	
・表面排水処理工	1.000	式	10,717,000	
・法面保護工 第24号支線排水路	1.000	式	(1,707,000)	
・法面保護工 第27号支線排水路	1.000	式	1,196,000	
・法面整形	1.000	式	(811,000)	
・階段工	1.000	式	(")	
・角落し工（A型）	1.000	式	15,000	
・角落し工（B型）	1.000	式	(")	
・用水路修繕 第25号支線用水路	1.000	式	41,000	
・床土・表土戻し 68番ほ場	1.000	式	(20,000)	
・床土・表土戻し 68番ほ場	1.000	式	0	
・ほ場不陸整地工	1.000	式	(")	
・一筆排水復旧（再利用） 83番ほ場	1.000	式	77,000	
・進入路造成工	1.000	式	(")	
・仮廻し水路	1.000	式	8,000	
・仮設現場打柵	1.000	式	(0)	
・残土受入工	1.000	式	11,000	
・漏水対策工 90番ほ場	1.000	式	(36,000)	
・基盤土入替え 70番ほ場	1.000	式	0	
・取水口修繕 67番ほ場	1.000	式	(0)	
・敷鉄板設置	1.000	式	33,000	
・表土はぎ 残土仮置き場	1.000	式	(791,000)	
・溢水対策工 第20号支線用水路	1.000	式	893,000	
・耕起	1.000	式	(")	
			15,000	
・第14号支線道路(B)造成工 桂川西工区区画整理その8工事の範囲	1.000	式	(250,000)	
・第14号支線道路造成工	1.000	式	223,000	
・曾我部工区 曾我部その32（寺地区）	1.000	式	(0)	
・仮設進入路撤去・運搬	1.000	式	2,190,000	
・敷砂利	1.000	式	(0)	
・樹蓋修繕	1.000	式	364,000	
・敷鉄板	1.000	式	(1,503,000)	
・埋戻	1.000	式	3,746,000	
・廃プラスチック運搬・処理	1.000	式	(0)	
・曾我部工区 曾我部その26（春日部地区）	1.000	式	(0)	
・水路蓋設置	1.000	式	357,000	
			(0)	
			311,000	
			(0)	
			16,000	
			(0)	
			37,000	
			(0)	
			9,000	
			(0)	
			9,000	
			(0)	
			11,000	
			(0)	
			3,000	
			(0)	
			3,000	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(5,950,000)	
				11,881,000	
・整備工 桂川西工区	1.000	式		(5,274,000)	
・表面排水処理工				10,717,000	
	1.000	式		(1,707,000)	
				1,196,000	
000028 表面排水処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	357.500	m	3,346	1,196,195	B単 28号
000001 作業土工	(1)		(")	(480,354)	歩A・単A [金額B]
	0	式	480,354	0	B単 1号
000002 敷砂利工	(695)		(")	(926,435)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	1,333	0	B単 2号
000003 張コンクリート工	(73)		(")	(267,034)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	3,658	0	B単 3号
000005 As舗装工	(54)		(")	(32,940)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	610	0	B単 5号
合 計				(1,706,763)	
				1,196,195	
・法面保護工 第24号支線排水路	1.000	式		(811,000)	
				750,000	
000004 張コンクリート工	(170)		(")	(811,240)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	4,772	0	B単 4号
000029 張コンクリート工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	100.000	m	7,496	749,600	B単 29号
合 計				(811,240)	
				749,600	
・法面保護工 第27号支線排水路	1.000	式		(")	
				15,000	
000006 張コンクリート工	(3.0)		(")	(14,565)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	4,855	0	B単 6号
000030 張コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	m	7,392	14,784	B単 30号
合 計				(14,565)	
				14,784	
・法面整形				(")	
	1.000	式		41,000	
000007 法面整形工 81番・89番ほ場	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	30.0	m ²	1,366	40,980	B単 7号
合 計				(")	
				40,980	
・階段工				(20,000)	
	1.000	式		0	
000008 植生土のう積工 79番・78番・86番ほ場	(32)		(")	(19,680)	歩A・単A [単価B]
	0.000	袋	615	0	B単 8号
合 計				(19,680)	
				0	
・角落し工 (A型)				(")	
	1.000	式		77,000	
000009 角落工 (A型) L-50×50×t6(SUS304)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	21	箇所	3,652	76,692	B単 9号
合 計				(")	
				76,692	
・角落し工 (B型)				(")	
	1.000	式		8,000	
000010 角落工 (B型) L-50×50×t6(SUS304)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	8,435	8,435	B単 10号
合 計				(")	
				8,435	
・用水路修繕 第25号支線用水路	1.000	式		(0)	
				11,000	
000031 用水路修繕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	10,932	10,932	B単 31号
合 計				(0)	
				10,932	
・床土・表土戻し 68番ほ場	1.000	式		(36,000)	
				0	
000011 床土・表土戻し 68番ほ場	(100)		(")	(35,800)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ²	358	0	B単 11号
合 計				(35,800)	
				0	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 床土・表土戻し 68番ほ場	1.000	式		(0) 33,000	
000032 床土・表土戻し 68番ほ場	(0.000) 100	m ³	(0) 325	(0) 32,500	歩A・単A [単価B] B単 32号
合 計				(0) 32,500	
・ ・ ほ場不陸整地工	1.000	式		(791,000) 893,000	
000012 ほ場不陸整地工 79番・83番・84番・85番・89番ほ場	(46,540) 0.000	m ²	(") 17	(791,180) 0	歩A・単A [単価B] B単 12号
000033 ほ場不陸整地工 79番・83番・84番・85番・89番ほ場	(0.000) 5,161	m ³	(0) 173	(0) 892,853	歩A・単A [単価B] B単 33号
合 計				(791,180) 892,853	
・ ・ 一筆排水復旧 (再利用) 83番ほ場	1.000	式		(") 15,000	
000013 排水樹設置工 550型 再利用	(") 1	箇所	(") 3,766	(") 3,766	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 排水管設置工 VPΦ150	(") 2.0	m	(") 4,459	(") 8,918	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 塩ビ管用継手 φ150,45°エルボ	(") 2	個	(") 1,210	(") 2,420	歩A・単A [単価B] B単 15号
合 計				(") 15,104	
・ ・ 進入路造成工	1.000	式		(250,000) 223,000	
000016 表土・床土はぎ	(") 240	m ²	(") 54	(") 12,960	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 進入道路取付工	(120) 0.000	m	(") 1,972	(236,640) 0	歩A・単A [単価B] B単 17号
000034 進入道路取付工	(0.000) 1	式	(0) 92,589	(0) 92,589	歩A・単A [金額B] B単 34号
000035 土砂運搬	(0.000) 200.000	m ³	(0) 587	(0) 117,400	歩A・単A [単価B] B単 35号
合 計				(249,600) 222,949	
・ ・ 仮廻し水路	1.000	式		(0) 2,190,000	
000036 コルゲート管設置 φ1500半割管	(0.000) 162.000	m	(0) 6,893	(0) 1,116,666	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 コルゲート管設置 円形管	(0.000) 7.000	m	(0) 13,786	(0) 96,502	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 大型土のう工 製作・設置	(0.000) 104.000	袋	(0) 4,453	(0) 463,112	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 盛土	(0.000) 150.000	m ³	(0) 1,595	(0) 239,250	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 重圧管布設 φ600	(0.000) 8.0	m	(0) 34,249	(0) 273,992	歩A・単A [単価B] B単 40号
合 計				(0) 2,189,522	
・ ・ 仮設現場打樹	1.000	式		(0) 364,000	
000041 現場打樹 2000×1500×1500	(0.000) 1.000	箇所	(0) 363,990	(0) 363,990	歩A・単A [単価B] B単 41号
合 計				(0) 363,990	
・ ・ 残土受入工	1.000	式		(1,503,000) 3,746,000	
000018 整地工	(12,000) 22,100	m ³	(") 114	(1,368,000) 2,519,400	歩A・単A [単価B] B単 18号
000042 法面整形	(0.000) 1,799.200	m ²	(0) 682	(0) 1,227,054	歩A・単A [単価B] B単 42号
000019 仮設道路取付工	(50) 0.000	m	(") 2,707	(135,350) 0	歩A・単A [単価B] B単 19号
合 計				(1,503,350) 3,746,454	
・ ・ 漏水対策工 90番ほ場	1.000	式		(0) 357,000	
000043 漏水対策工	(0.000) 38.000	m	(0) 9,390	(0) 356,820	歩A・単A [単価B] B単 43号

事業名 亀岡中部農地整備事業

工事名 桂川西工区整備工事 (第2回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(0) 356,820	
・ ・ 基盤土入替え 70番ほ場	1.000	式		(0) 216,000	
000044 基盤土入替え	(0.000) 1.000	筒所	(0) 216,297	(0) 216,297	歩A・単A [単価B] B単 44号
合 計				(0) 216,297	
・ ・ 取水口修繕 67番ほ場	1.000	式		(0) 1,000	
000045 取水口修繕	(0.000) 1.000	筒所	(0) 1,294	(0) 1,294	歩A・単A [単価B] B単 45号
合 計				(0) 1,294	
・ ・ 敷鉄板設置	1.000	式		(0) 17,000	
000046 敷鉄板	(0.000) 1.000	式	(0) 16,971	(0) 16,971	歩A・単A [金額B] B単 46号
合 計				(0) 16,971	
・ ・ 表土はぎ 残土仮置き場	1.000	式		(0) 405,000	
000047 表土扱い 表土はぎ	(0.000) 1.200	ha	(0) 337,841	(0) 405,409	歩A・単A [単価B] B単 47号
合 計				(0) 405,409	
・ ・ 溢水対策工 第20号支線用水路	1.000	式		(0) 5,000	
000048 溢水対策工	(0.000) 1.000	筒所	(0) 5,410	(0) 5,410	歩A・単A [単価B] B単 48号
合 計				(0) 5,410	
・ ・ 耕起	1.000	式		(0) 154,000	
000049 耕起	(0.000) 6,700.000	m ²	(0) 23	(0) 154,100	歩A・単A [単価B] B単 49号
合 計				(0) 154,100	
・ 第14号支線道路(B)造成工 桂川西工区区画整理その8工事の範囲	1.000	式		(676,000) 748,000	
・ ・ 第14号支線道路造成工	1.000	式		(676,000) 748,000	
000020 表土はぎ	(179) 20	m ²	(") 54	(9,666) 1,080	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 表土運搬	(27) 3	m ³	(") 2,861	(77,247) 8,583	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 舗装版破砕工	(42) 0.000	m ²	(") 973	(40,866) 0	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 路体工(支線道路B)	(21.5) 0.000	m	(") 5,850	(125,775) 0	歩A・単A [単価B] B単 23号
000050 路体工(支線道路B)	(0.000) 1.0	式	(0) 114,159	(0) 114,159	歩A・単A [金額B] B単 50号
000024 路盤工(支線道路B) RC-40 t=180mm	(") 77	m ²	(") 832	(") 64,064	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 隅切り	(3) 0	筒所	(") 5,769	(17,307) 0	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 HP管布設(支線道路B) φ600	(12.6) 14.7	m	(") 27,108	(341,561) 398,488	歩A・単A [単価B] B単 26号
000051 高密度ポリエチレン管布設 φ300	(0.000) 15.700	m	(0) 528	(0) 8,290	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	(0.000) 10.300	m ³	(0) 14,929	(0) 153,769	歩A・単A [単価B] B単 52号
合 計				(676,486) 748,433	
・ 曾我部工区 曾我部その32(寺地区)	1.000	式		(0) 393,000	
・ ・ 仮設進入路撤去・運搬	1.000	式		(0) 311,000	
000053 掘削運搬 32→桂川仮置き場	(0.000) 100.000	m ³	(0) 2,608	(0) 260,800	歩A・単A [単価B] B単 53号

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 作業土工					
			式	(") 480,354		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 敷砂利工					
			m ²	(") 1,333		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 張コンクリート工					
			m ²	(") 3,658		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 張コンクリート工					
			m ²	(") 4,772		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** As舗装工					
			m ²	(") 610		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 張コンクリート工					
			m ²	(") 4,855		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 法面整形工					
	81番・89番ほ場		m ²	(") 1,366		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 植生土のう積工					
	79番・78番・86番ほ場		袋	(") 615		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 角落工 (A型)					
	L-50×50×t6(SUS304)		箇所	(") 3,652		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 角落工 (B型)					
	L-50×50×t6(SUS304)		箇所	(") 8,435		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 床土・表土戻し					
	68番ほ場		m ²	(") 358		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** ほ場不陸整地工					
	79番・83番・84番・85番・89番ほ場		m ²	(") 17		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 排水樹設置工					
	550型 再利用		箇所	(") 3,766		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 排水管設置工					
	VPΦ150		m	(") 4,459		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 塩ビ管用継手					
	φ150, 45°エルボ		個	(") 1,210		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 表土・床土はぎ					
			m ²	(") 54		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 進入道路取付工					
			m	(") 1,972		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 整地工					
			m ³	(") 114		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 仮設道路取付工					
			m	(") 2,707		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 表土はぎ					
			m ²	(") 54		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 表土運搬					
			m ³	(") 2,861		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 舗装版破碎工					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			m ²	973		歩A・単A
000023	*** B単一 23号 *** 路体工(支線道路B)					
			m	(") 5,850		歩A・単A
000024	*** B単一 24号 *** 路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=180mm		m ²	(") 832		歩A・単A
000025	*** B単一 25号 *** 隅切り					
			箇所	(") 5,769		歩A・単A
000026	*** B単一 26号 *** HP管布設(支線道路B)					
	φ600		m	(") 27,108		歩A・単A
000027	*** B単一 27号 *** 仮設材運搬費					
	曾我部→桂川西		ton	(") 5,322		歩A・単A
000028	*** B単一 28号 *** 表面排水処理工					
			m	(0) 3,346		歩A・単A
000029	*** B単一 29号 *** 張コンクリート工					
			m	(0) 7,496		歩A・単A
000030	*** B単一 30号 *** 張コンクリート					
			m	(0) 7,392		歩A・単A
000031	*** B単一 31号 *** 用水路修繕					
			箇所	(0) 10,932		歩A・単A
000032	*** B単一 32号 *** 床土・表土戻し					
	68番ほ場		m ²	(0) 325		歩A・単A
000033	*** B単一 33号 *** ほ場不陸整地工					
	79番・83番・84番・85番・89番ほ場		m ³	(0) 173		歩A・単A
000034	*** B単一 34号 *** 進入道路取付工					
			式	(0) 92,589		歩A・単A
000035	*** B単一 35号 *** 土砂運搬					
			m ³	(0) 587		歩A・単A
000036	*** B単一 36号 *** コルゲート管設置					
	φ1500半割管		m	(0) 6,893		歩A・単A
000037	*** B単一 37号 *** コルゲート管設置					
	円形管		m	(0) 13,786		歩A・単A
000038	*** B単一 38号 *** 大型土のう工					
	製作・設置		袋	(0) 4,453		歩A・単A
000039	*** B単一 39号 *** 盛土					
			m ³	(0) 1,595		歩A・単A
000040	*** B単一 40号 *** 重圧管布設					
	φ600		m	(0) 34,249		歩A・単A
000041	*** B単一 41号 *** 現場打樹					
	2000×1500×1500		箇所	(0) 363,990		歩A・単A
000042	*** B単一 42号 *** 法面整形					
			m ²	(0) 682		歩A・単A
000043	*** B単一 43号 *** 漏水対策工					
			m	(0) 9,390		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 基盤土入替え			(0)		
			箇所	216,297		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 取水口修繕			(0)		
			箇所	1,294		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 敷鉄板			(0)		
			式	16,971		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 表土扱い			(0)		
	表土はぎ		ha	337,841		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 溢水対策工			(0)		
			箇所	5,410		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 耕起			(0)		
			m ²	23		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 路体工(支線道路B)			(0)		
			式	114,159		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 高密度ポリエチレン管布設			(0)		
	φ300		m	528		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理			(0)		
			m ³	14,929		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 掘削運搬			(0)		
	32→桂川仮置き場		m ³	2,608		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 掘削運搬			(0)		
	32→33-1		m ³	1,254		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 敷砂利			(0)		
	6号単粒		m ³	4,006		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 樹蓋修繕			(0)		
			箇所	18,692		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 敷鉄板			(0)		
			式	9,486		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 埋戻			(0)		
			式	9,372		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 廃プラスチック運搬・処理			(0)		
			m ³	37,479		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 水路蓋設置			(0)		
	PU300用		枚	1,743		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 排水設置			(0)		
			m	4,525		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 硬質塩化ビニル管継手			(0)		
			箇所	1,580		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 敷鉄板			(0)		
			式	15,206		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 敷鉄板運搬			(0)		
	曾我部32↔桂川西(最終運搬場所)		ton	10,200		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 敷鉄板運搬					

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	作業土工				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	(") 35.000	m3	2,493	(") 87,255	S単 4号
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-	(") 7.000	m3	6,312	(") 44,184	S単 5号
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),60m未満	(") 42.000	m3	7,526	(") 316,092	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 42.000	m3	1,031	(") 43,302	S単 6号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック砂山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 42.000	m3	969.7	(") 40,727	S単 7号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	(") 42.000	m3	142.2	(") 5,972	S単 10号
					(") 537,532	
	合 計				(") 480,354	
	単 価					
	官積算単価				537,532	合意率 0.893628
	*** B単- 2号 ***					
000002	敷砂利工		m ²		(") 695.000 m ²	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),60m未満	(") 69.500	m3	7,526	(") 523,057	S単 1号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし	(") 695.000	m ²	739	(") 513,605	S単 3号
					(") 1,036,662	
	合 計				(") 1,333	
	単 価					
	官積算単価				1,492	合意率 0.893431
	*** B単- 3号 ***					
000003	張コンクリート工		m ²		(") 73.000 m ²	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート (m3),40m未満	(") 7.300	m3	4,370	(") 31,901	S単 2号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 7.300	m3	36,510	(") 266,523	S単 11号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(") 0.060	m ²	5,747	(") 345	S単 14号
					(") 298,769	
	合 計				(") 3,658	
	単 価					
	官積算単価				4,093	合意率 0.89372
	*** B単- 4号 ***					
000004	張コンクリート工		m ²		(") 170.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有リ,有リ,砂及び砂質土、粘性土,	(") 110.000	m ²	1,502	(") 165,220	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 68.000	m ²	485.6	(") 33,021	S単 8号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,60m以下,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 17.000	m3	30,040	(") 510,680	S単 12号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(") 0.100	m ²	5,747	(") 575	S単 14号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 22.000	m ²	9,012	(") 198,264	S単 13号
					(") 907,760	
	合 計				(") 4,772	
	単 価					
	官積算単価				5,340	合意率 0.893632

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 5号 ***					
000005	As舗装工		m ²		(/) 54,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブシカ外,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(/) 2,000	m ³	322.8	(/) 646	S単 36号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,4mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アス ノ(13)	(/) 54,000	m ²	489.2	(/) 26,417	S単 53号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(/) 54,000	m ²	170.1	(/) 9,185	S単 51号
	合 計				(/) 36,248	
	単 価				(/) 610	
	官積算単価				671	合意率 0.90909
	*** B単- 6号 ***					
000006	張コンクリート工		m ²		(/) 3,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,	(/) 1,870	m ²	1,502	(/) 2,809	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(/) 1,200	m ²	485.6	(/) 583	S単 8号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,養生無し, 60m以下,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(/) 0,300	m ³	30,040	(/) 9,012	S単 12号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(/) 0,400	m ²	9,012	(/) 3,605	S単 13号
	合 計				(/) 16,009	
	単 価				(/) 4,855	
	官積算単価				5,336	合意率 0.909857
	*** B単- 7号 ***					
000007	法面整形工 81番・89番ほ場		m ²		(/) 1,000 袋	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,	(/) 1,000	m ²	1,502	(/) 1,502	S単 9号
	合 計				(/) 1,502	
	単 価				(/) 1,366	
	官積算単価				1,502	合意率 0.909454
	*** B単- 8号 ***					
000008	植生土のう積工 79番・78番・86番ほ場		袋		(/) 1,000 袋	歩A 当たり算出
T00014	植生土のう工 仕揃え～設置	(/) 1,000	袋	676	(/) 676	T単 2号
	合 計				(/) 676	
	単 価				(/) 615	
	官積算単価				676	合意率 0.909763
	*** B単- 9号 ***					
000009	角落工 (A型) L-50×50×t6(SUS304)		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (SUS304) L-6×50×50,,	(/) 3,584	kg	850	(/) 3,046	S単 23号
S02116	あと施工アンカー (ステンレス) M8×40,,	(/) 8,000	本	121	(/) 968	S単 24号
	合 計				(/) 4,014	
	単 価				(/) 3,652	
	官積算単価				4,014	合意率 0.909815

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 10号 ***					
000010	角落工 (B型) L-50×50×t6(SUS304)		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (SUS304) L-6×50×50, ,	(/) 9,500	kg	850	(/) 8,075	S単 23号
S02116	あと施工アンカー (ステンレス) M6×45, ,	(/) 9,000	本	133	(/) 1,197	S単 25号
	合 計				(/) 9,272	
	単 価				(/) 8,435	
	官積算単価				9,272	合意率 0.909728
	*** B単一 11号 ***					
000011	床土・表土戻し 68番ほ場		m ²		(/) 100,000 m ²	歩A 当たり算出
S10022	床土戻し はぎ取り戻し(表土戻し),0.01ha,10cm,なし	(/) 0.010	ha	865,332	(/) 8,653	S単 32号
S10022	表土戻し はぎ取り戻し(表土戻し),0.01ha,15cm,なし	(/) 0.010	ha	1,443,994	(/) 14,440	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km 以下	(/) 25,000	m ³	652.2	(/) 16,305	S単 41号
	合 計				(/) 39,398	
	単 価				(/) 358	
	官積算単価				394	合意率 0.908629
	*** B単一 12号 ***					
000012	ほ場不陸整地工 79番・83番・84番・85番・89番ほ場		m ²		(/) 46,540,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土 (ルーズ) 土砂	(/) 4,654,000	m ³	192.5	(/) 895,895	S単 40号
	合 計				(/) 895,895	
	単 価				(/) 17	
	官積算単価				19	合意率 0.894736
	*** B単一 13号 ***					
000013	排水柵設置工 550型 再利用		箇所		(/) 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(/) 2,300	m ³	310.9	(/) 715	S単 39号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(/) 2,200	m ³	286.5	(/) 630	S単 37号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	(/) 2,000	m ³	2,631	(/) 5,262	S単 15号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(/) 0,800	m ²	485.6	(/) 388	S単 8号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(/) 10,000	基	3,439	(/) 34,390	S単 50号
	合 計				(/) 41,385	
	単 価				(/) 3,766	
	官積算単価				4,139	合意率 0.909881
	*** B単一 14号 ***					
000014	排水管設置工 VPΦ150		m		(/) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾌﾟｰ付,4.0m管,0箇所	(/) 10,000	m	4,525	(/) 45,250	S単 30号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(/) 1,500	m ³	310.9	(/) 466	S単 39号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(/) 1,400	m ³	286.5	(/) 401	S単 37号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(I)	(/) 1,300	m ³	2,228	(/) 2,896	S単 16号
	合 計				(/) 49,013	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				4,459	
	官積算単価				4,901	合意率 0.909814
	*** B単一 15号 ***					
000015	塩ビ管用継手 φ150,45°エルボ		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手 φ150 45°エルボ,,	(") 1,000	個	1,330	(") 1,330	S単 26号
	合 計				(") 1,330	
	単 価				(") 1,210	
	官積算単価				1,330	合意率 0.909774
	*** B単一 16号 ***					
000016	表土・床土はぎ		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(") 1,000	m ²	59	(") 59	S単 34号
	合 計				(") 59	
	単 価				(") 54	
	官積算単価				59	合意率 0.915254
	*** B単一 17号 ***					
000017	進入道路取付工		m		(") 120,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 444,000	m ³	234.3	(") 104,029	S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 400,000	m ³	256.3	(") 102,520	S単 42号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 122,000	m ²	439.4	(") 53,607	S単 44号
	合 計				(") 260,156	
	単 価				(") 1,972	
	官積算単価				2,168	合意率 0.909594
	*** B単一 18号 ***					
000018	整地工		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m ³	125.4	(") 125	S単 45号
	合 計				(") 125	
	単 価				(") 114	
	官積算単価				125	合意率 0.912
	*** B単一 19号 ***					
000019	仮設道路取付工		m		(") 50,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 213,000	m ³	234.3	(") 49,906	S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 192,000	m ³	256.3	(") 49,210	S単 42号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 113,000	m ²	439.4	(") 49,652	S単 44号
	合 計				(") 148,768	
	単 価				(") 2,707	
	官積算単価				2,975	合意率 0.909915
	*** B単一 20号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000020	表土はぎ		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(/) 1,000	m ²	59	(/) 59	S単 34号
	合 計				(/) 59	
	単 価				(/) 54	
	官積算単価				59	合意率 0.915254
	*** B単一 21号 ***					
000021	表土運搬		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -	(/) 1,000	m ³	2,493	(/) 2,493	S単 4号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km 以下	(/) 1,000	m ³	652.2	(/) 652	S単 41号
	合 計				(/) 3,145	
	単 価				(/) 2,861	
	官積算単価				3,145	合意率 0.909697
	*** B単一 22号 ***					
000022	舗装版破碎工		m ²		(/) 42,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下, -, 有り,なし	(/) 42,000	m ²	224.5	(/) 9,429	S単 47号
SA0221	SP 搬運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	(/) 4,200	m ³	4,929	(/) 20,702	S単 46号
S02123	無筋コンクリート廃材	(/) 4,200	m ³	3,525	(/) 14,805	S単 29号
	合 計				(/) 44,936	
	単 価				(/) 973	
	官積算単価				1,070	合意率 0.909345
	*** B単一 23号 ***					
000023	路体工(支線道路B)		m		(/) 21,500 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(/) 200,000	m ³	234.3	(/) 46,860	S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(/) 180,000	m ³	256.3	(/) 46,134	S単 42号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,土質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(/) 103,000	m ²	439.4	(/) 45,258	S単 44号
	合 計				(/) 138,252	
	単 価				(/) 5,850	
	官積算単価				6,430	合意率 0.909797
	*** B単一 24号 ***					
000024	路盤工(支線道路B) RC-40 t=180mm		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッラン RC-40	(/) 1,000	m ²	745.4	(/) 745	S単 52号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(/) 1,000	m ²	170.1	(/) 170	S単 51号
	合 計				(/) 915	
	単 価				(/) 832	
	官積算単価				915	合意率 0.909289
	*** B単一 25号 ***					
000025	隅切り		箇所		(/) 10,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし	(") 45.000	m ²	1,010	(") 45,450	S単 31号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 20.300	m ³	884.5	(") 17,955	S単 43号
	合 計				(") 63,405	
	単 価				(") 5,769	
	官積算単価				6,341	合意率 0.909793
	*** B単— 26号 ***					
000026	HP管布設(支線道路B) φ600		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 18.900	m ³	310.9	(") 5,876	S単 39号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.100	m ²	485.6	(") 3,448	S単 8号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	(") 0.100	m ³	27,800	(") 2,780	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.200	m ²	5,091	(") 6,109	S単 49号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 圧B) W/C65%	(") 0.400	m ³	33,130	(") 13,252	S単 48号
T00007	HP管布設 φ600,長期割なし	(") 10.000	m	23,263	(") 232,630	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 14.800	m ³	286.5	(") 4,240	S単 37号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 13.300	m ³	2,228	(") 29,632	S単 16号
	合 計				(") 297,967	
	単 価				(") 27,108	
	官積算単価				29,797	合意率 0.909756
	*** B単— 27号 ***					
000027	仮設材運搬費 曾我部→桂川西		ton		(") 1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	5,850	(") 5,850	S単 35号
	合 計				(") 5,850	
	単 価				(") 5,322	
	官積算単価				5,850	合意率 0.909743
	*** B単— 28号 ***					
000028	表面排水処理工		m		(0.000)m 10.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 1.900	m ³	1,170	(0) 2,223	S単 91号
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),60m未満	(0.000) 2.300	m ³	7,526	(0) 17,310	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2.300	m ³	1,031	(0) 2,371	S単 6号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下	(0.000) 2.300	m ³	969.7	(0) 2,230	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 19.100	m ²	170.1	(0) 3,249	S単 51号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,有リ,-,,18-8-25(20)(高 圧B) W/C65%	(0.000) 0.100	m ³	35,590	(0) 3,559	S単 102号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 10mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッパン RC-40	(0.000) 17.800	m ²	344.5	(0) 6,132	S単 106号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(0.000) 0.014	m ²	5,747	(0) 80	S単 14号
	合 計				(0) 37,154	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				3,346	
	官積算単価				3,715	合意率 0.900614
	*** B単一 29号 ***					
000029	張コンクリート工		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 9.400	m ²	1,502	(0) 14,119	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 6.000	m ²	485.6	(0) 2,914	S単 8号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 60m以下,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.500	m3	30,040	(0) 45,060	S単 12号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 2.000	m ²	9,993	(0) 19,986	S単 105号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(0.000) 0.200	m ²	5,747	(0) 1,149	S単 14号
	合 計				(0) 83,228	
	単 価				(0) 7,496	
	官積算単価				8,323	合意率 0.900614
	*** B単一 30号 ***					
000030	張コンクリート		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 9.400	m ²	1,502	(0) 14,119	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 6.000	m ²	485.6	(0) 2,914	S単 8号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 60m以下,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.500	m3	30,040	(0) 45,060	S単 12号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 2.000	m ²	9,993	(0) 19,986	S単 105号
	合 計				(0) 82,079	
	単 価				(0) 7,392	
	官積算単価				8,208	合意率 0.900614
	*** B単一 31号 ***					
000031	用水路修繕		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00003	用水路修繕	(0.000) 1.000	式	12,138	(0) 12,138	T単 5号
	合 計				(0) 12,138	
	単 価				(0) 10,932	
	官積算単価				12,138	合意率 0.900614
	*** B単一 32号 ***					
000032	床土・表土戻し 68番ほ場		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 100.000	m ²	67	(0) 6,700	S単 79号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 100.000	m ²	69	(0) 6,900	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 25.000	m3	234.3	(0) 5,858	S単 38号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ [※] ツ [※] 山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km 以下	(0.000) 25.000	m3	652.2	(0) 16,305	S単 41号
	合 計				(0) 35,763	
	単 価				(0) 325	
	官積算単価				358	合意率 0.908629

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 33号 ***					
000033	ほ場不陸整地工				(0.000)m3	歩A
	79番・83番・84番・85番・89番ほ場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0105	SP 押土 (ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m3	192.5	193	S単 40号
					(0)	
	合 計				193	
					(0)	
	単 価				173	
						合意率
	官積算単価				193	0.894736
	*** B単一 34号 ***					
000034	進入道路取付工				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	220.000	m3	234.3	51,546	S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	200.000	m3	256.3	51,260	S単 42号
					(0)	
	合 計				102,806	
					(0)	
	単 価				92,589	
						合意率
	官積算単価				102,806	0.900614
	*** B単一 35号 ***					
000035	土砂運搬				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﺻﾗﾝｸ0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	652.2	652	S単 95号
					(0)	
	合 計				652	
					(0)	
	単 価				587	
						合意率
	官積算単価				652	0.900614
	*** B単一 36号 ***					
000036	コルゲート管設置				(0.000)m	歩A
	φ1500半割管		m		2.000 m	当たり算出
S07031	コﾙｸﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 機械布設	(0.000)			(0)	
	円形1形,1500mm,2.7mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,なし,なし	1.000	m	15,307	15,307	S単 77号
					(0)	
	合 計				15,307	
					(0)	
	単 価				6,893	
						合意率
	官積算単価				7,654	0.900614
	*** B単一 37号 ***					
000037	コルゲート管設置				(0.000)m	歩A
	円形管		m		1.000 m	当たり算出
S07031	コﾙｸﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 機械布設	(0.000)			(0)	
	円形1形,1500mm,2.7mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ有り,あり,なし,なし	1.000	m	15,307	15,307	S単 77号
					(0)	
	合 計				15,307	
					(0)	
	単 価				13,786	
						合意率
	官積算単価				15,307	0.900614
	*** B単一 38号 ***					
000038	大型土のう工				(0.000)袋	歩A
	製作・設置		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﺻﾗﾝｸ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	4,944	4,944	S単 84号
					(0)	
	合 計				4,944	
					(0)	
	単 価				4,453	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				4,944	合意率 0.900614
	*** B単一 39号 ***					
000039	盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	884.5	(0) 885	S単 43号
SA0102	仮置き場積込 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	234.3	(0) 234	S単 93号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 1.000	m3	652.2	(0) 652	S単 95号
	合 計				(0) 1,771	
	単 価				(0) 1,595	
	官積算単価				1,771	合意率 0.900614
	*** B単一 40号 ***					
000040	重圧管布設 φ600		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 20.100	m3	310.9	(0) 6,249	S単 39号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 7.100	m ²	485.6	(0) 3,448	S単 8号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	(0.000) 0.100	m3	27,800	(0) 2,780	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000) 1.200	m ²	5,091	(0) 6,109	S単 49号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	33,130	(0) 13,252	S単 48号
T00004	重圧管布設 φ600,長期割なし	(0.000) 10.000	m	31,153	(0) 311,530	T単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 16.100	m3	286.5	(0) 4,613	S単 37号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(0.000) 14.500	m3	2,228	(0) 32,306	S単 16号
					(0) 380,287	
	合 計				(0) 34,249	
	単 価					合意率 0.900614
	官積算単価				38,029	
	*** B単一 41号 ***					
000041	現場打機 2000×1500×1500		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 5.900	m ²	485.6	(0) 2,865	S単 8号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炬B) W/C65%	(0.000) 3.900	m3	39,480	(0) 153,972	S単 103号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 23.500	m ²	9,993	(0) 234,836	S単 105号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炬B) W/C65%	(0.000) 0.300	m3	33,130	(0) 9,939	S単 48号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000) 0.500	m ²	5,091	(0) 2,546	S単 49号
					(0) 404,158	
	合 計				(0) 363,990	
	単 価					合意率 0.900614
	官積算単価				404,158	
	*** B単一 42号 ***					
000042	法面整形		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	757.3	(0) 757	S単 99号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				757	
					(0)	
	単 価				682	
	官積算単価				757	合意率 0.900614
	*** B単— 43号 ***					
000043	漏水対策工		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	(0.000) 35.000	m ²	59	(0) 2,065	S単 34号
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 3.400	m ³	2,493	(0) 8,476	S単 4号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 3.400	m ³	1,651	(0) 5,613	S単 56号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 3.400	m ³	884.5	(0) 3,007	S単 43号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 4.200	m ²	471.5	(0) 1,980	S単 100号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 10.000	m ²	67	(0) 670	S単 79号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 10.000	m ²	69	(0) 690	S単 80号
S06008	合成ゴムシート布設 1.5mm	(0.000) 20.000	m ²	4,088	(0) 81,760	S単 76号
	合 計				(0) 104,261	
	単 価				(0) 9,390	
	官積算単価				10,426	合意率 0.900614
	*** B単— 44号 ***					
000044	基盤土入替え		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削) t=150 表土掘削,あり	(0.000) 348.000	m ²	59	(0) 20,532	S単 81号
S15003	耕地復旧(表土埋戻) t=200 表土埋戻,あり	(0.000) 348.000	m ²	60	(0) 20,880	S単 82号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 104.000	m ³	273	(0) 28,392	S単 94号
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 104.000	m ³	395.8	(0) 41,163	S単 98号
SA0102	仮置き場積込 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 104.000	m ³	234.3	(0) 24,367	S単 93号
SA0121	入替土搬入搬出 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 208.000	m ³	504	(0) 104,832	S単 96号
	合 計				(0) 240,166	
	単 価				(0) 216,297	
	官積算単価				240,166	合意率 0.900614
	*** B単— 45号 ***					
000045	取水口修繕		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00002	漏水対策 防水材塗布	(0.000) 1.000	箇所	1,437	(0) 1,437	T単 4号
	合 計				(0) 1,437	
	単 価				(0) 1,294	
	官積算単価				1,437	合意率 0.900614
	*** B単— 46号 ***					
000046	敷鉄板		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	(0.000) 111.500	m ²	169	(0) 18,844	S単 85号
	合 計				(0) 18,844	
	単 価				(0) 16,971	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				18,844	合意率 0.900614
	*** B単一 47号 ***					
000047	表土扱い 表土はぎ		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,1.20ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,なし	(0.000) 1.000	ha	375,123	(0) 375,123	S単 78号
	合 計				(0) 375,123	
	単 価				(0) 337,841	
	官積算単価				375,123	合意率 0.900614
	*** B単一 48号 ***					
000048	溢水対策工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,030	(0) 3,303	S単 104号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.300	m ²	9,012	(0) 2,704	S単 13号
	合 計				(0) 6,007	
	単 価				(0) 5,410	
	官積算単価				6,007	合意率 0.900614
	*** B単一 49号 ***					
000049	耕起		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000) 1.000	m ²	25	(0) 25	S単 83号
	合 計				(0) 25	
	単 価				(0) 23	
	官積算単価				25	合意率 0.900614
	*** B単一 50号 ***					
000050	路体工(支線道路B)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 137.000	m3	444.7	(0) 60,924	S単 97号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 137.000	m3	256.3	(0) 35,113	S単 42号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 67.000	m ²	439.4	(0) 29,440	S単 44号
	合 計				(0) 125,477	
	単 価				(0) 114,159	
	官積算単価				125,477	合意率 0.909797
	*** B単一 51号 ***					
000051	高密度ポリエチレン管布設 φ300		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
T00006	高密度ポリエチレン管機械布設 φ300,長期割なし	(0.000) 1.000	m	5,814	(0) 5,814	T単 7号
	合 計				(0) 5,814	
	単 価				(0) 528	
	官積算単価				581	合意率 0.908602

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 52号 ***					
000052	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	8,358	(0) 8,358	S単 74号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	(0.000) 1.000	m3	3,373	(0) 3,373	S単 101号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	4,700	(0) 4,700	S単 71号
	合 計				(0) 16,431	
	単 価				(0) 14,929	
	官積算単価				16,431	合意率 0.908602
	*** B単— 53号 ***					
000053	掘削運搬 32→桂川仮置き場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	仮設進入路掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	322.8	(0) 323	S単 92号
S01032	32→桂川仮置場 土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好	(0.000) 1.000	m3	2,285	(0) 2,285	S単 54号
	合 計				(0) 2,608	
	単 価				(0) 2,608	
	官積算単価				2,608	合意率 1
	*** B単— 54号 ***					
000054	掘削運搬 32→33-1		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	仮設進入路掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	322.8	(0) 323	S単 92号
S01032	32→33-1 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	931	(0) 931	S単 55号
	合 計				(0) 1,254	
	単 価				(0) 1,254	
	官積算単価				1,254	合意率 1
	*** B単— 55号 ***					
000055	敷砂利 6号単粒		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	単粒碎石 6号,,	(0.000) 1.000	m3	3,750	(0) 3,750	S単 65号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	256.3	(0) 256	S単 42号
	合 計				(0) 4,006	
	単 価				(0) 4,006	
	官積算単価				4,006	合意率 1
	*** B単— 56号 ***					
000056	柵蓋修繕		箇所		(0.000)箇所 2.000 箇所	歩A 当たり算出
T00001	水路柵修繕	(0.000) 2.000	箇所	18,692	(0) 37,384	T単 3号
	合 計				(0) 37,384	
	単 価				(0) 18,692	
	官積算単価				18,692	合意率 1
	*** B単— 57号 ***					
000057	敷鉄板		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,7.1,なし	(0.000) 18.600	m	510	(0) 9,486	S単 86号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				9,486	
					(0)	
	単 価				9,486	
	官積算単価				9,486	合意率 1
	*** B単一 58号 ***					
000058	埋戻		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 40.000	m3	234.3	(0) 9,372	S単 38号
					(0)	
	合 計				9,372	
					(0)	
	単 価				9,372	
	官積算単価				9,372	合意率 1
	*** B単一 59号 ***					
000059	廃プラスチック運搬・処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,普通	(0.000) 1.000	空m3	2,479	(0) 2,479	S単 90号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(0.000) 1.000	m3	35,000	(0) 35,000	S単 72号
					(0)	
	合 計				37,479	
					(0)	
	単 価				37,479	
	官積算単価				37,479	合意率 1
	*** B単一 60号 ***					
000060	水路蓋設置 PU300用		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	393	(0) 393	S単 75号
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	(0.000) 1.000	個	1,350	(0) 1,350	
					(0)	
	合 計				1,743	
					(0)	
	単 価				1,743	
	官積算単価				1,743	合意率 1
	*** B単一 61号 ***					
000061	排水設置		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽﾍﾞｰ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	4,525	(0) 45,250	S単 30号
					(0)	
	合 計				45,250	
					(0)	
	単 価				4,525	
	官積算単価				4,525	合意率 1
	*** B単一 62号 ***					
000062	硬質塩化ビニル管継手		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管DV接手 φ150 90°エルボ,,	(0.000) 1.000	個	1,580	(0) 1,580	S単 66号
					(0)	
	合 計				1,580	
					(0)	
	単 価				1,580	
	官積算単価				1,580	合意率 1
	*** B単一 63号 ***					
000063	敷鉄板		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.1,なし	(0.000) 46.500	m ²	169	(0) 7,859	S単 85号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.1,なし	(0.000) 46.500	m ²	158	(0) 7,347	S単 87号
	合 計				(0) 15,206	
	単 価				(0) 15,206	
	官積算単価				15,206	合意率 1
	*** B単一 64号 ***					
000064	敷鉄板運搬 曾我部32↔桂川西 (最終運搬場所)		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	10,200	(0) 10,200	S単 88号
	合 計				(0) 10,200	
	単 価				(0) 10,200	
	官積算単価				10,200	合意率 1
	*** B単一 65号 ***					
000065	敷鉄板運搬 余部→桂川西		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	5,850	(0) 5,850	S単 89号
	合 計				(0) 5,850	
	単 価				(0) 5,850	
	官積算単価				5,850	合意率 1
	*** B単一 66号 ***					
000066	ビニールハウス復旧		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ビニールハウス復旧工	(0.000) 1.000	箇所	1,011,096	(0) 1,011,096	S単 67号
	合 計				(0) 1,011,096	
	単 価				(0) 1,011,096	
	官積算単価				1,011,096	合意率 1
	*** B単一 67号 ***					
000067	松丸太		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	松杭丸太 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし) ,,	(0.000) 1.000	本	1,510	(0) 1,510	S単 68号
	合 計				(0) 1,510	
	単 価				(0) 1,510	
	官積算単価				1,510	合意率 1
	*** B単一 68号 ***					
000068	硬質ポリ塩化ビニル管		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m,,	(0.000) 1.000	本	15,800	(0) 15,800	S単 69号
	合 計				(0) 15,800	
	単 価				(0) 15,800	
	官積算単価				15,800	合意率 1

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬)					
	土砂、砕石等 (m3),60m未満		m3	7,526		歩A・単A
	*** S単- 2号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)					
	人力小運搬(手車運搬)					
	生コンクリート (m3),40m未満		m3	4,370		歩A・単A
	*** S単- 3号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生クマヤラン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし		m ²	739		歩A・単A
	*** S単- 4号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -		m3	2,493		歩A・単A
	*** S単- 5号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,現場制約あり, -, -, -, -, -		m3	6,312		歩A・単A
	*** S単- 6号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,031		歩A・単A
	*** S単- 7号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	969.7		歩A・単A
	*** S単- 8号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	485.6		歩A・単A
	*** S単- 9号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、		m ²	1,502		歩A・単A
	*** S単- 10号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ホース),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	142.2		歩A・単A
	*** S単- 11号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	36,510		歩A・単A
	*** S単- 12号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,60m以下, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,040		歩A・単A
	*** S単- 13号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m ²	9,012		歩A・単A
	*** S単- 14号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	5,747		歩A・単A
	*** S単- 15号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,631		歩A・単A
	*** S単- 16号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,228		歩A・単A
	*** S単- 17号 ***					
S02112	ハッパ[クレーン型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]					
	ハッパ[クレーン型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]					
	標準ハッパ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	12,000		歩A・単A
	*** S単- 18号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
	*** S単- 19号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
	*** S単- 20号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	29,274		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 21号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 植生土のう袋 植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,		枚	195		歩A・単A
S02116	*** S単ー 23号 *** 等辺山形鋼 (SUS304) 等辺山形鋼 (SUS304) L-6×50×50,,		kg	850		歩A・単A
S02116	*** S単ー 24号 *** あと施工アンカー (ステンレス) あと施工アンカー (ステンレス) M8×40,,		本	121		歩A・単A
S02116	*** S単ー 25号 *** あと施工アンカー (ステンレス) あと施工アンカー (ステンレス) M6×45,,		本	133		歩A・単A
S02116	*** S単ー 26号 *** 硬質塩化ビニル管DV継手 硬質塩化ビニル管DV継手 φ150 45°エルボ,,		個	1,330		歩A・単A
S02116	*** S単ー 27号 *** 生モルタル (普通) 生モルタル (普通) ,配合 1:3,		m3	27,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 28号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,		本	41,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 29号 *** 無筋コンクリート廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S07021	*** S単ー 30号 *** 硬質塩化ビニル管人力布設 硬質塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	4,525		歩A・単A
S08042	*** S単ー 31号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワリヤリ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, なし		m ²	1,010		歩A・単A
S10022	*** S単ー 32号 *** 床土戻し ほ場整備工(表土戻し)(バックホによる施工) はぎ取り戻し(表土戻し),0.01ha,10cm,なし		ha	865,332		歩A・単A
S10022	*** S単ー 33号 *** 表土戻し ほ場整備工(表土戻し)(バックホによる施工) はぎ取り戻し(表土戻し),0.01ha,15cm,なし		ha	1,443,994		歩A・単A
S15003	*** S単ー 34号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m ²	59		歩A・単A
S19003	*** S単ー 35号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0		ton	5,850		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 36号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,ホヱンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	322.8		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 37号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	286.5		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 38号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	234.3		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 39号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	310.9		歩A・単A
SA0105	*** S単ー 40号 *** SP 押土 (ルーズ) SP 押土 (ルーズ) 土砂		m3	192.5		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 41号 *** SP 土砂等運搬					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	652.2		歩A・単A
SA0141	*** S単一 42号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	256.3		歩A・単A
SA0141	*** S単一 43号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	884.5		歩A・単A
SA0152	*** S単一 44号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	439.4		歩A・単A
SA0161	*** S単一 45号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	125.4		歩A・単A
SA0221	*** S単一 46号 *** SP 搬運搬 SP 搬運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m3	4,929		歩A・単A
SA0222	*** S単一 47号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	224.5		歩A・単A
SA0311	*** S単一 48号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高 なB) W/C65%		m3	33,130		歩A・単A
SA0312	*** S単一 49号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,091		歩A・単A
SA0551	*** S単一 50号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,439		歩A・単A
SA0831	*** S単一 51号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	170.1		歩A・単A
SA0832	*** S単一 52号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40		m ²	745.4		歩A・単A
SA0843	*** S単一 53号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,4mm,アスファルト混合物I(2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アス フ(13)		m ²	489.2		歩A・単A
S01032	*** S単一 54号 *** 32→桂川仮置場 ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好		m3	2,285		歩A・単A
S01032	*** S単一 55号 *** 32→33-1 ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	931		歩A・単A
S01041	*** S単一 56号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,651		歩A・単A
S02112	*** S単一 57号 *** ハック砂[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] ハック砂[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] ハック砂容量0.45m3 吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02115	*** S単一 58号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単一 59号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単一 60号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02116	*** S単一 61号 *** 重圧管					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	重圧管 φ600 L=2000 1種,, *** S単ー 62号 ***		個	49,400		歩A・単A
S02116	シーラントマスター シーラントマスター シリコーン混和物 330ml/本,, *** S単ー 63号 ***		本	1,020		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハトール給油,, *** S単ー 64号 ***		L	147		歩A・単A
S02116	ポリコルゲート管 ポリコルゲート管 シングル,φ300,, *** S単ー 65号 ***		m	4,680		歩A・単A
S02116	単粒砕石 単粒砕石 6号,, *** S単ー 66号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02116	硬質塩化ビニル管DV接手 硬質塩化ビニル管DV接手 φ150 90°エルボ,, *** S単ー 67号 ***		個	1,580		歩A・単A
S02116	ビニールハウス復旧工 ビニールハウス復旧工 *** S単ー 68号 ***		箇所	1,011,096		歩A・単A
S02116	松杭丸太 松杭丸太 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし) ,, *** S単ー 69号 ***		本	1,510		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m,, *** S単ー 70号 ***		本	15,800		歩A・単A
S02116	VU管 ソケット VU管 ソケット φ250,, *** S単ー 71号 ***		箇所	2,880		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単ー 72号 ***		m3	4,700		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック *** S単ー 73号 ***		m3	35,000		歩A・単A
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単ー 74号 ***		人	25,908		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 75号 ***		m3	8,358		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 76号 ***		枚	393		歩A・単A
S06008	合成ゴムシート布設 合成ゴムシート布設 1.5mm *** S単ー 77号 ***		m ²	4,088		歩A・単A
S07031	コゲートパイプ 機械布設 コゲートパイプ 機械布設 円形1形,1500mm,2.7mm,ハッチング有り,あり,なし,なし *** S単ー 78号 ***		m	15,307		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,1.20ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,なし *** S単ー 79号 ***		ha	375,123		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし *** S単ー 80号 ***		m ²	67		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし *** S単ー 81号 ***		m ²	69		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削) t=150 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり *** S単ー 82号 ***		m ²	59		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土埋戻) t=200					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SI5004	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり *** S単— 83号 ***		m ²	60		歩A・単A
	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
SI8002	*** S単— 84号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ハ ³ ツツ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単— 85号 ***		袋	4,944		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置,0,1,なし *** S単— 86号 ***		m ²	169		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置〜賃料〜撤去,7,1,なし *** S単— 87号 ***		m ²	510		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	撤去,0,1,なし *** S単— 88号 ***		m ²	158		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0,0,0,0 *** S単— 89号 ***		ton	10,200		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0,0,0,0 *** S単— 90号 ***		ton	5,850		歩A・単A
SI9025	運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草)					
	36.5km 以下,普通 *** S単— 91号 ***		空m3	2,479		歩A・単A
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, - *** S単— 92号 ***		m3	1,170		歩A・単A
SA0101	仮設進入路掘削					
	SP 掘削					
	土砂,オ ³ ツツ,無し,無し,5,000m3未満, -, -, - *** S単— 93号 ***		m3	322.8		歩A・単A
SA0102	仮置き場積込					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満 *** S単— 94号 ***		m3	234.3		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし *** S単— 95号 ***		m3	273		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハ ³ ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下 *** S単— 96号 ***		m3	652.2		歩A・単A
SA0121	入替土搬入搬出					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハ ³ ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単— 97号 ***		m3	504		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ハ ³ ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単— 98号 ***		m3	444.7		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単— 99号 ***		m3	395.8		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし *** S単— 100号 ***		m ²	757.3		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし *** S単— 101号 ***		m ²	471.5		歩A・単A
SA0221	SP 搬運搬					

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),60m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、碎石等 (m3) 60m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.310	人	24,276	7,526	
	合 計				7,526	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,526	
Y00001	単位					
	*** S単- 2号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート (m3),40m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	生コンクリート (m3) 40m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.180	人	24,276	4,370	
	合 計				4,370	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,370	
Y00001	単位					
	*** S単- 3号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 敷均し 必要 なし なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	11.900	m3	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役					
		0.350	人	29,274	10,246	
R01003	普通作業員					
		0.690	人	24,276	16,750	
M02349	小型バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		日	10,800	4,320	
P34029	軽油 バックホ給油		L	147	1,205	
R01021	運転手(特殊)					
		0.400	人	25,908	10,363	
F04080	振動ロータリ[ハンドガイト式] ハンドガイト式0.5-0.6t		日	2,100	1,008	
P34029	軽油 バックホ給油		L	147	176	
R01002	特殊作業員					
		0.300	人	26,214	7,864	
	合 計				73,947	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		739	
	*** S単- 4号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単 価		m3		2,493	
	*** S単一 5号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - -				
	単 価		m3		6,312	
	*** S単一 6号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,031	
	*** S単一 7号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		969.7	
	*** S単一 8号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		485.6	
	*** S単- 9号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、有り、砂及び砂質土、粘性土、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,502	
	*** S単- 10号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰﾌﾞ)、標準(10,000m ³ 未満)、無し、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ﾙｰﾌﾞ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し なし				
	単 価		m ³		142.2	
	*** S単- 11号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、18-8-25(20)(高炉 ^㊄ B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する 一般養生 - 有り 18-8-25(20)(高炉 ^㊄ B) W/C65%				
	単 価		m ³		36,510	
	*** S単- 12号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満、養生無し、60m以下、-,、18-8-25(20)(高炉 ^㊄ B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 養生無し 60m以下 18-8-25(20)(高炉 ^㊄ B) W/C65%				
	単 価		m ³		30,040	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 13号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,012	
	*** S単一 14号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,747	
	*** S単一 15号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合 計				26,312	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		2,631	
	*** S単一 16号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合 計				22,275	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		2,228	
	*** S単一 17号 ***					
S02112	バックホ[クレー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] バックホ[クレー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード	F08064		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08064	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰｼｮﾝ・超低・排(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				24,276	算出数量 1.000 人
	単 価				24,276	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1.000 人
	単 価				25,908	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合 計				29,274	算出数量 1.000 人
	単 価				29,274	
	*** S単一 21号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S単一 22号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	植生土のう袋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P37004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	1,000	枚	195	195	
	合 計				195	算出数量 1,000 各単位
	単 価				195	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SUS304)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SUS304) L-6×50×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96053	等辺山形鋼 (SUS304) L-6×50×50	1,000	kg	850	850	
	合 計				850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				850	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	あと施工アンカー (ステンレス)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー (ステンレス) M8×40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	あと施工アンカー (ステンレス) M8×40	1,000	本	121	121	
	合 計				121	算出数量 1,000 各単位
	単 価				121	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	あと施工アンカー (ステンレス)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー (ステンレス) M6×45,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	あと施工アンカー (ステンレス) M6×45	1,000	本	133	133	
	合 計				133	算出数量 1,000 各単位
	単 価				133	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV継手 φ150 45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	硬質塩化ビニル管DV継手 φ150 45°エルボ	1,000	個	1,330	1,330	
	合 計				1,330	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,330	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 27号 ***					
S02116	生モルタル (普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (普通) 配合 1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J02402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J02402	生モルタル (普通) 配合 1:3	1,000	m3	27,800	27,800	
	合 計				27,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				27,800	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P01009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P01009	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m	1,000	本	41,000	41,000	
	合 計				41,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				41,000	
	*** S単一 29号 ***					
S02123	無筋コンクリート廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 3,525円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単一 30号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽｰﾌﾟ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 150mm 片受直管ｽｰﾌﾟ付 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾟ一般管VP 径150 長4.0m	2,440	本	13,900	33,916	
Y00004	雑材料費	0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,276	4,612	
	合 計				45,249	算出数量 10,000 m
	単 価		m		4,525	
	*** S単一 31号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	再生クラッシャー RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 不陸整正+敷均し 必要 なし なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	11.900	m ³	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,274	10,246	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,276	24,033	
M02349	小型バ ックホ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 バ トﾚｰ給油	18.000	L	147	2,646	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	25,908	23,317	
F04080	振動ｸﾚｰ[ﾊﾝﾄﾞﾞﾞｰ式] ﾊﾝﾄﾞﾞﾞｰ式0.5-0.6t	0.480	日	2,100	1,008	
P34029	軽油 バ トﾚｰ給油	1.200	L	147	176	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	
	合 計				101,025	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		1,010	
	*** S単ー 32号 ***					
S10022	床土戻し		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土戻し)(バ ックホによる施工) はぎ取り戻し(表土戻し),0.01ha,10cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(F) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.01ha 10cm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
F08012	バ ックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	29.150	日	9,570	278,966	
P34029	軽油 バ トﾚｰ給油	804.000	L	147	118,188	
R01021	運転手(特殊)	13.620	人	25,908	352,867	
R01001	土木一般世話役	1.700	人	29,274	49,766	
R01003	普通作業員	2.700	人	24,276	65,545	
	合 計				865,332	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		865,332	
	*** S単ー 33号 ***					
S10022	表土戻し		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土戻し)(バ ックホによる施工) はぎ取り戻し(表土戻し),0.01ha,15cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(F) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.01ha 15cm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
F08012	バ ックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	51.640	日	9,570	494,195	
P34029	軽油 バ トﾚｰ給油	1,424.000	L	147	209,328	
R01021	運転手(特殊)	24.130	人	25,908	625,160	
R01001	土木一般世話役	1.700	人	29,274	49,766	
R01003	普通作業員	2.700	人	24,276	65,545	
	合 計				1,443,994	算出数量 1,000 ha

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ha		1,443,994	
	*** S単一 34号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[ｸﾏﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日		9,750	13,553
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	88.000	L		147	12,936
R01021	運転手(特殊)	1.000	人		25,908	25,908
	合 計				52,397	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		59	
	*** S単一 35号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton		4,350	4,350
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton		1,500	1,500
	合 計				5,850	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,850	
	*** S単一 36号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾛｯｸカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ﾌﾞﾛｯｸカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m ³ 未満				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m ³		322.8	
	*** S単一 37号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		286.5	
	*** S単一 38号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		234.3	
	*** S単一 39号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		310.9	
	*** S単一 40号 ***					
SA0105	SP 押土 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土 (ルーズ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		192.5	
	*** S単一 41号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック秒山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック秒山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		652.2	
	*** S単一 42号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		256.3	
	*** S単一 43号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		884.5	
	*** S単一 44号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		439.4	
	*** S単一 45号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		125.4	
	*** S単一 46号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		4,929	
	*** S単一 47号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(ｶｰﾍﾞﾝ)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有リ				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		224.5	
	*** S単— 48号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量					
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離					
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,130	
	*** S単— 49号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,091	
	*** S単— 50号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		3,439	
	*** S単— 51号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		170.1	
	*** S単— 52号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚	180mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		745.4	
	*** S単— 53号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,4mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	4mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		489.2	
	*** S単— 54号 ***					
S01032	32→桂川仮置場		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	7.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区分	有り				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[ワロード・デ・イゼール] 4t積級		0.690	供用日	8,310	5,734
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積		0.690	供用日	261	180
P34029	軽油 バートル給油		19.000	L	147	2,793
R01022	運転手 (一般)		0.590	人	23,970	14,142
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		2,285	
	*** S単— 55号 ***					
S01032	32→33-1		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)D1D区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[ワボート・ディーゼル] 4t積級	0.280	供用日	8,310	2,327	
W14062	タヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.280	供用日	261	73	
P34029	軽油 バトール給油	7.900	L	147	1,161	
R01022	運転手 (一般)	0.240	人	23,970	5,753	
	合 計				9,314	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		931	
	*** S単一 56号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合 計				16,508	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,651	
	*** S単一 57号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 バケット容量0.45m3 吊能力2.9t 10,800円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単一 58号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合 計				29,274	算出数量 1.000 人
	単 価				29,274	
	*** S単一 59号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 60号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,276	24,276	
	合 計				24,276	算出数量 1,000 人
	単 価				24,276	
	*** S単一 61号 ***					
S02116	重圧管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ600 L=2000 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96043	重圧管 φ600 L=2000 1種	1,000	個	49,400	49,400	
	合 計				49,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				49,400	
	*** S単一 62号 ***					
S02116	シーラントマスター		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーラントマスター シリコン混和物 330ml/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	シーラントマスター シリコン混和物 330ml/本	1,000	本	1,020	1,020	
	合 計				1,020	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,020	
	*** S単一 63号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ハート-R給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 ハート-R給油	1,000	L	147	147	
	合 計				147	算出数量 1,000 各単位
	単 価				147	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	ポリコルゲート管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリコルゲート管 シングル,φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	ポリコルゲート管 シングル,φ300	1,000	m	4,680	4,680	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,680	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,680	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	単粒碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒碎石 6号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	単粒碎石 6号	1.000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管DV接手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管DV接手 φ150 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	硬質塩化ビニル管DV接手 φ150 90°エルボ	1.000	個	1,580	1,580	
	合 計				1,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,580	
	*** S単一 67号 ***					
S02116	ビニールハウス復旧工		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニールハウス復旧工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	ビニールハウス復旧工	1.000	箇所	1,011,096	1,011,096	
	合 計				1,011,096	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,011,096	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	松杭丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松杭丸太 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P33031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P33031	松杭丸太 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本	1,510	1,510	
	合 計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,510	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	1.000	本	15,800	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,800	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	VU管 ソケット		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VU管 ソケット φ250,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	VU管 ソケット φ250	1.000	箇所	2,880	2,880	
	合 計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,880	
	*** S単一 71号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単一 72号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96999		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	35,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96999	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単一 73号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手 (特殊)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1.000 人
	単 価		人		25,908	
	*** S単一 74号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,358	8,358	
	合 計				8,358	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,358	
	*** S単一 75号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を 行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし 再利用撤去を行なわない -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	393	393	
	合 計				393	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		393	
	*** S単一 76号 ***					
S06008	合成ゴムシート布設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	合成ゴムシート布設 1.5mm 1)シート厚	1.5mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26002	合成ゴムシート (遮水シート) 厚1.5mm	110.000	m ²	2,640	290,400	
Y00004	雑材料費	0.150		290,400	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,274	14,637	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.400	人	24,276	33,986	
	合 計				408,797	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		4,088	
	*** S単一 77号 ***					
S07031	コンクリートパイプ 機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	コンクリートパイプ 機械布設 円形1形,1500mm,2.7mm,パッキン有り,あり,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)形式区分 2)管径区分(mm) 3)板厚区分(mm) 4)接合区分 5)単価0円区分(コンクリートパイプ) 6)単価0円区分(コンクリートパッキン) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	円形1形 1500mm 2.7mm パッキン有り あり なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P04033	コンクリートパイプ 円形 1形 SCPIR 径1500 厚2.7mm (めっき)	10.000	m	0	0	
P04308	コンクリートパッキン 円形1形 SCPIR 径1500	10.000	m	5,230	52,300	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,214	4,194	
R01003	普通作業員	2.200	人	24,276	53,407	
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005		66,969	335	
F08063	バックホ[ｸﾏｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.940	日	16,500	15,510	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	27.000	L	147	3,969	
R01021	運転手 (特殊)	0.540	人	25,908	13,990	
	合 計				153,073	算出数量 10.000 m
	単 価		m		15,307	
	*** S単－ 78号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,1.20ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況 5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 1.20ha 0.004 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm なし				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	4.930	日	33,600	165,648	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	294.000	L	147	43,218	
R01021	運転手 (特殊)	2.260	人	25,908	58,552	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	29,274	17,564	
R01003	普通作業員	2.100	人	24,276	50,980	
F08012	バックホ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.640	日	9,570	15,695	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	39.000	L	147	5,733	
R01021	運転手 (特殊)	0.670	人	25,908	17,358	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		374,748	375	
	合 計				375,123	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		375,123	
	*** S単－ 79号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	表土掘削 なし				
F08015	バックホ[ｸﾏｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日	15,000	20,850	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	88.000	L	147	12,936	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				59,694	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		67	
	*** S単－ 80号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	表土埋戻 なし				

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日	15,000	20,550	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	147	11,466	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				57,924	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		69	
	*** S単一 81号 ***					
S15003	耕地復旧 (表土掘削) t=150		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	表土掘削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日	9,750	13,553	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	88.000	L	147	12,936	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				52,397	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		59	
	*** S単一 82号 ***					
S15003	耕地復旧 (表土埋戻) t=200		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	表土埋戻 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日	9,750	13,358	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	147	11,466	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				50,732	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		60	
	*** S単一 83号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用ﾄﾗｸﾞ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.800	L	147	118	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	23,970	1,438	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,232	312	
	合 計				2,544	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		25	
	*** S単一 84号 ***					
S18002	大型土の土工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 製作・設置,バ ック材,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0 t用) ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 バ ック材 現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋 (1.0 t用) なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
Y00004	諸雑費	0.010		79,764	798	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バ ック材[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰｼﾞ・超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	11,700	14,976	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L	147	9,261	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				168,107	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		4,944	
	*** S単— 85号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 0 1 なし				
R01002	特殊作業員	1.500	人	26,214	39,321	
R01003	普通作業員	1.500	人	24,276	36,414	
F08063	バ ック材[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼﾞ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	16,500	28,215	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	179.000	L	147	26,313	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	25,908	38,862	
	合 計				169,125	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		169	
	*** S単— 86号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,7,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 7 1 なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	65	65,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,276	70,400	
F08063	バ ック材[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼﾞ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	147	50,715	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合 計				509,884	算出数量 1,000.000 m ²

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		510	
	*** S単一 87号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.400	人	26,214	36,700	
R01003	普通作業員	1.400	人	24,276	33,986	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	16,500	26,400	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	167.000	L	147	24,549	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	25,908	36,271	
	合 計				157,906	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		158	
	*** S単一 88号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,200	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		10,200	
	*** S単一 89号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,350	4,350	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,850	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,850	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 90号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下、普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	5.330	供用日	1,190	6,343	
P34029	軽油 バトロール給油	246.000	L	147	36,162	
R01022	運転手 (一般)	4.100	人	23,970	98,277	
	合 計				247,915	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		2,479	
	*** S単－ 91号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模)				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無					
	単 価		m3		1,170	
	*** S単－ 92号 ***					
SA0101	仮設進入路掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オフソカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		322.8	
	*** S単－ 93号 ***					
SA0102	仮置き場積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		234.3	
	*** S単－ 94号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		273	
	*** S単— 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m3		652.2	
	*** S単— 96号 ***					
SA0121	入替土搬入搬出		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		504	
	*** S単— 97号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		444.7	
	*** S単— 98号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		395.8	
	*** S単一 99号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		757.3	
	*** S単一 100号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		471.5	
	*** S単一 101号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下				
	単 価		m3		3,373	
	*** S単一 102号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する 養生無し - 有り				

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,590	
	*** S単ー 103号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾚｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分					
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,480	
	*** S単ー 104号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾚｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分					
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,030	
	*** S単ー 105号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,993	
	*** S単ー 106号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 10mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚	10mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40				

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	桂川西工区整備工事 (第2回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00007	HP管布設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ600,長期割なし					
S02112	バックホ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.070	日	12,000	840	S単 17号
S02115	普通作業員	0.109	人	24,276	2,646	S単 18号
S02115	運転手 (特殊)	0.049	人	25,908	1,269	S単 19号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,274	849	S単 20号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,214	498	S単 21号
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,	0.410	本	41,000	16,810	S単 28号
P34029	軽油 バトリル給油	2.386	L	147	351	
	合 計				23,263	算出数量 1,000 m
	単 価		m		23,263	
	*** T単- 2号 ***					
T00014	植生土の工		袋		500,000 袋	歩A 当たり算出
	仕揃え～設置					
S02115	普通作業員	9.900	人	24,276	240,332	S単 18号
S02116	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,	500,000	枚	195	97,500	S単 22号
	合 計				337,832	算出数量 500,000 袋
	単 価		袋		676	
	*** T単- 3号 ***					
T00001	水路樹修繕		箇所		2,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.500	人	26,214	13,107	S単 21号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	S単 18号
	合 計				37,383	算出数量 2,000 箇所
	単 価		箇所		18,692	
	*** T単- 4号 ***					
T00002	漏水対策		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	防水材塗布					
S02115	普通作業員	0.500	人	24,276	12,138	S単 18号
Y00004	雑品	0.100		12,138	1,214	
S02116	シーラントマスター シリコーン混和物 330ml/本,,	1.000	本	1,020	1,020	S単 62号
	合 計				14,372	算出数量 10,000 箇所
	単 価		箇所		1,437	
	*** T単- 5号 ***					
T00003	用水路修繕		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.500	人	24,276	12,138	S単 18号
	合 計				12,138	算出数量 1,000 式

近畿農政局