



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

亀岡中部農地整備事業

曾我部工区区画整理その30工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			106,480,000	
・工事原価			90,860,000	
純工事費			69,120,000	
・直接工事費			62,292,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	62,292,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
・間接工事費			28,568,000	
・・・共通仮設費			6,828,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	331,000	
・・・運搬費～営繕費等				
$61,738,000 \times ((8.540 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000)$			6,087,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			410,000	
・・・現場環境改善費（率計上）				
$59,529,000 \times (0.690)$			410,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費				
$68,235,000 \times ((29.780 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.070 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			21,740,000	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$89,975,000 \times (17.330 \times 1.000 + 0.04)$			15,628,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			2,763,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			885,000	
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			62,292,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	62,292,000	
・整地工	1.000	式	24,093,000	
・ ・ 整地工	1.000	式	11,421,000	
・ ・ 畦畔工	1.000	式	1,780,000	
・ ・ 進入路工	1.000	式	88,000	
・ ・ 一筆取水工	1.000	式	379,000	
・ ・ 一筆排水工	1.000	式	599,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	9,826,000	
・道路工	1.000	式	5,650,000	
・ ・ 第1号幹線道路 W=7.0m	1.000	式	1,251,000	
・ ・ 第68－1号支線道路 支線道路B(砂利舗装)	1.000	式	991,000	
・ ・ 第70号支線道路 支線道路B(砂利舗装)	1.000	式	947,000	
・ ・ 第72号支線道路 支線道路B(砂利舗装)	1.000	式	1,479,000	
・ ・ 第78号支線道路 支線道路B(砂利舗装)	1.000	式	982,000	
・用水路工	1.000	式	18,508,000	
・ ・ 第120号支線用水路 H500×B500	1.000	式	2,285,000	
・ ・ 第120－1号支線用水路 UF-350	1.000	式	1,742,000	
・ ・ 第121号支線用水路 UF-350	1.000	式	1,655,000	
・ ・ 第122号支線用水路 UF-300	1.000	式	1,585,000	
・ ・ 第122号支線用水路市道横断工	1.000	式	340,000	
・ ・ 第148号支線用水路 UF-300	1.000	式	2,880,000	
・ ・ 第149号支線用水路 H500×B500	1.000	式	3,097,000	
・ ・ 第166－1号支線用水路 UF-250	1.000	式	1,082,000	
・ ・ 第166－2号支線用水路 UF-350	1.000	式	1,749,000	
・ ・ 第167号支線用水路 UF-350	1.000	式	2,093,000	
・排水路工	1.000	式	14,041,000	
・ ・ 第92号支線排水路 BF-550	1.000	式	2,876,000	
・ ・ 縦型スロープ工 BF-550	1.000	式	321,000	
・ ・ 第107号支線排水路 BF-350	1.000	式	3,288,000	
・ ・ 縦型スロープ工 BF-350	1.000	式	109,000	
・ ・ 第108号支線排水路 3AP 500×800	1.000	式	1,793,000	
・ ・ 第109－1号支線排水路 3AP 500×600	1.000	式	3,669,000	
・ ・ 第130号支線排水路 BF-250	1.000	式	1,386,000	
・ ・ 第1号小排水路 BF-250	1.000	式	599,000	

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				62,292,000	
・整地工	1.000	式		24,093,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		11,421,000	
000001 表土扱い(ほ場整備工) 表土はぎのみ	4.800	ha	326,375	1,566,600	歩A・単A B単 1号
000002 基盤造成・畦畔築立	5.300	ha	1,289,302	6,833,301	歩A・単A B単 2号
000003 表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地	5.300	ha	570,039	3,021,207	歩A・単A B単 3号
合 計				11,421,108	
・ ・ 畦畔工	1.000	式		1,780,000	
000004 湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 H=0.01<H≤0.50	245.000	m	834	204,330	歩A・単A B単 4号
000005 湛水畦畔工(Bタイプ) 田差 H=0.50<H≤1.00	72.000	m	1,181	85,032	歩A・単A B単 5号
000006 湛水畦畔工(Cタイプ) 田差 H=1.00<H≤1.50	337.000	m	1,639	552,343	歩A・単A B単 6号
000007 湛水畦畔工(Dタイプ) 田差 H=1.50<H≤2.00	105.000	m	2,022	212,310	歩A・単A B単 7号
000008 湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.00	734.000	m	661	485,174	歩A・単A B単 8号
000009 管理畦畔工(KRK500)(Aタイプ) 田差 H=0.01<H≤0.50	384.000	m	626	240,384	歩A・単A B単 9号
合 計				1,779,573	
・ ・ 進入路工	1.000	式		88,000	
000010 進入路工(1型) W=4.0 H=0.30	1.000	箇所	387	387	歩A・単A B単 10号
000011 進入路工(2型) W=4.0 0.30<H≤0.60	4.000	箇所	879	3,516	歩A・単A B単 11号
000012 進入路工(3型) W=4.0 0.60<H≤0.90	7.000	箇所	2,487	17,409	歩A・単A B単 12号
000013 進入路工(4型) W=4.0 0.90<H≤1.20	2.000	箇所	4,731	9,462	歩A・単A B単 13号
000014 進入路工(5型) W=4.0 1.20<H≤1.50	2.000	箇所	7,981	15,962	歩A・単A B単 14号
000015 進入路工(6型) W=4.0 1.50<H≤1.80	2.000	箇所	12,163	24,326	歩A・単A B単 15号
000016 進入路工(7型) W=4.0 1.80<H≤2.10	1.000	箇所	17,322	17,322	歩A・単A B単 16号
合 計				88,384	
・ ・ 一筆取水工	1.000	式		379,000	
000017 取水管設置 VP φ150	13.100	m	3,910	51,221	歩A・単A B単 17号
000018 分水栓 VP用 B-150	14.000	個	2,610	36,540	歩A・単A B単 18号
000019 取水管設置 HP φ150	38.900	m	7,011	272,728	歩A・単A B単 19号
000020 分水栓 HP用 B-150	7.000	個	2,610	18,270	歩A・単A B単 20号
合 計				378,759	
・ ・ 一筆排水工	1.000	式		599,000	
000021 排水樹設置工 550型	20.000	箇所	16,650	333,000	歩A・単A B単 21号
000022 排水管設置 VP φ150	62.200	m	3,842	238,972	歩A・単A B単 22号
000023 塩ビ管用継手90°エルボ φ150	20.000	個	1,350	27,000	歩A・単A B単 23号
合 計				598,972	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		9,826,000	
000024 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋	585.000	m ³	13,050	7,634,250	歩A・単A B単 24号
000025 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 有筋	5.000	m ³	23,042	115,210	歩A・単A B単 25号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000026 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 二次製品	16.000	m ³	25,633	410,128	歩A・単A B単 26号
000027 石積取壊し	1,134.000	m ²	1,456	1,651,104	歩A・単A B単 27号
000028 廃プラスチック取壊し・運搬・処理	0.800	m ³	18,981	15,185	歩A・単A B単 28号
合 計				9,825,877	
・道路工					
・第1号幹線道路	1.000	式		5,650,000	
W=7.0m	1.000	式		1,251,000	
000029 舗装工(幹線道路) 敷砂利舗装(RC-40)	1,118.000	m ²	769	859,742	歩A・単A B単 29号
000030 路体工(幹線道路)	223.500	m	1,750	391,125	歩A・単A B単 30号
合 計				1,250,867	
・第68-1号支線道路 支線道路B(砂利舗装)	1.000	式		991,000	
000031 舗装工(支線道路B) 敷砂利舗装(RC-40)	566.000	m ²	769	435,254	歩A・単A B単 31号
000032 路体工(支線道路B)	188.800	m	2,938	554,694	歩A・単A B単 32号
000033 隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0)	2.000	箇所	248	496	歩A・単A B単 33号
000034 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	2.000	箇所	439	878	歩A・単A B単 34号
合 計				991,322	
・第70号支線道路 支線道路B(砂利舗装)	1.000	式		947,000	
000035 舗装工(支線道路B) 敷砂利舗装(RC-40)	443.000	m ²	769	340,667	歩A・単A B単 35号
000036 路体工(支線道路B)	147.700	m	4,105	606,309	歩A・単A B単 36号
合 計				946,976	
・第72号支線道路 支線道路B(砂利舗装)	1.000	式		1,479,000	
000037 舗装工(支線道路B) 敷砂利舗装(RC-40)	759.000	m ²	769	583,671	歩A・単A B単 37号
000038 路体工(支線道路B)	252.900	m	3,540	895,266	歩A・単A B単 38号
合 計				1,478,937	
・第78号支線道路 支線道路B(砂利舗装)	1.000	式		982,000	
000039 舗装工(支線道路B) 敷砂利舗装(RC-40)	669.000	m ²	769	514,461	歩A・単A B単 39号
000040 表層工(取付部) As, t=3cm	63.000	m ²	2,080	131,040	歩A・単A B単 40号
000041 路盤工(取付部) RC-40, t=15cm	64.000	m ²	595	38,080	歩A・単A B単 41号
000042 路体工(支線道路B)	223.100	m	1,338	298,508	歩A・単A B単 42号
合 計				982,089	
・用水路工					
・第120号支線用水路 H500×B500	1.000	式		18,508,000	
1.000	1.000	式		2,285,000	
000043 大型フリューム設置工 H500×B500	97.200	m	20,602	2,002,514	歩A・単A B単 43号
000044 現場打樁 5-5型	2.000	箇所	141,252	282,504	歩A・単A B単 44号
合 計				2,285,018	
・第120-1号支線用水路 UF-350	1.000	式		1,742,000	
000045 鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF-350	90.000	m	12,981	1,168,290	歩A・単A B単 45号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000046 取水U字フリューム設置工 UF350 A型	5.000	箇所	30,595	152,975	歩A・単A B単 46号
000047 急流工 UF350-2	1.000	箇所	95,898	95,898	歩A・単A B単 47号
000048 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350	10.000	枚	6,541	65,410	歩A・単A B単 48号
000049 二次製品樹設置工 900型	2.000	箇所	105,828	211,656	歩A・単A B単 49号
000050 分水栓 VP用 B-200	1.000	個	9,500	9,500	歩A・単A B単 50号
000051 取水管設置 VPφ200	5.500	m	5,176	28,468	歩A・単A B単 51号
000052 塩ビ管用継手90°エルボ φ200	1.000	個	10,000	10,000	歩A・単A B単 52号
合 計				1,742,197	
・ ・ 第121号支線用水路 UF-350	1.000	式		1,655,000	
000053 鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF-350	109.400	m	12,313	1,347,042	歩A・単A B単 53号
000054 急流工 UF350-2	1.000	箇所	95,898	95,898	歩A・単A B単 54号
000055 二次製品樹設置工 900型	2.000	箇所	105,828	211,656	歩A・単A B単 55号
合 計				1,654,596	
・ ・ 第122号支線用水路 UF-300	1.000	式		1,585,000	
000056 鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF-300	113.000	m	12,004	1,356,452	歩A・単A B単 56号
000057 取水U字フリューム設置工 UF300 A型	1.000	箇所	29,087	29,087	歩A・単A B単 57号
000058 急流工 重圧管→高強度フリューム	1.000	箇所	40,384	40,384	歩A・単A B単 58号
000059 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300	6.000	枚	5,831	34,986	歩A・単A B単 59号
000060 重圧管布設 φ400	6.500	m	19,021	123,637	歩A・単A B単 60号
合 計				1,584,546	
・ ・ 第122号支線用水路市道横断工	1.000	式		340,000	
000061 舗装版切断 As, t=5cm	10.300	m	571	5,881	歩A・単A B単 61号
000062 舗装版破碎 As, t=5cm	14.000	m ²	178	2,492	歩A・単A B単 62号
000063 舗装復旧工	14.000	m ²	3,208	44,912	歩A・単A B単 63号
000064 重圧管布設 φ300	13.100	m	14,220	186,282	歩A・単A B単 64号
000065 二次製品樹設置工 600型	2.000	箇所	50,190	100,380	歩A・単A B単 65号
合 計				339,947	
・ ・ 第148号支線用水路 UF-300	1.000	式		2,880,000	
000066 鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF-300	172.300	m	11,740	2,022,802	歩A・単A B単 66号
000067 取水U字フリューム設置工 UF300 A型	6.000	箇所	29,087	174,522	歩A・単A B単 67号
000068 急流工 UF300-2	2.000	箇所	64,615	129,230	歩A・単A B単 68号
000069 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300	33.000	枚	5,831	192,423	歩A・単A B単 69号
000070 重圧管布設 φ350	9.000	m	16,365	147,285	歩A・単A B単 70号
000071 二次製品樹設置工 600型	1.000	箇所	50,190	50,190	歩A・単A B単 71号
000072 二次製品樹設置工 1050型	1.000	箇所	163,889	163,889	歩A・単A B単 72号
合 計				2,880,341	
・ ・ 第149号支線用水路 H500×B500	1.000	式		3,097,000	
000073 大型フリューム設置工 H500×B500	123.700	m	20,478	2,533,129	歩A・単A B単 73号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000074 急流工 UF500-2	1.000	箇所	119,667	119,667	歩A・単A B単 74号
000075 暗渠工 H500×B500	4.000	m	111,072	444,288	歩A・単A B単 75号
合 計				3,097,084	
・ ・ 第166-1号支線用水路 UF-250	1.000	式		1,082,000	
000076 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF-250	85.200	m	9,600	817,920	歩A・単A B単 76号
000077 取水U字フリーム設置工 UF250 A型	1.000	箇所	22,535	22,535	歩A・単A B単 77号
000078 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250	10.000	枚	4,631	46,310	歩A・単A B単 78号
000079 重圧管布設 φ300	8.000	m	14,220	113,760	歩A・単A B単 79号
000080 取付工 UF250	1.000	箇所	81,008	81,008	歩A・単A B単 80号
合 計				1,081,533	
・ ・ 第166-2号支線用水路 UF-350	1.000	式		1,749,000	
000081 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF-350	85.100	m	14,248	1,212,505	歩A・単A B単 81号
000082 取水U字フリーム設置工 UF350 A型	1.000	箇所	30,595	30,595	歩A・単A B単 82号
000083 重圧管布設 φ400	8.000	m	19,021	152,168	歩A・単A B単 83号
000084 取付工 UF350	1.000	箇所	100,462	100,462	歩A・単A B単 84号
000085 二次製品樹設置工 900型	1.000	箇所	105,828	105,828	歩A・単A B単 85号
000086 現場打樹 1050型	1.000	箇所	80,276	80,276	歩A・単A B単 86号
000087 角落し UF-250	1.000	箇所	9,797	9,797	歩A・単A B単 87号
000088 角落し UF-350	2.000	箇所	12,376	24,752	歩A・単A B単 88号
000089 角落し UF-500	2.000	箇所	16,399	32,798	歩A・単A B単 89号
合 計				1,749,181	
・ ・ 第167号支線用水路 UF-350	1.000	式		2,093,000	
000090 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF-350	126.500	m	14,268	1,804,902	歩A・単A B単 90号
000091 取水U字フリーム設置工 UF350 A型	2.000	箇所	30,595	61,190	歩A・単A B単 91号
000092 急流工 UF350-2	1.000	箇所	95,898	95,898	歩A・単A B単 92号
000093 二次製品樹設置工 900型	1.000	箇所	105,828	105,828	歩A・単A B単 93号
000094 角落し UF-350	2.000	箇所	12,376	24,752	歩A・単A B単 94号
合 計				2,092,570	
・ 排水路工					
・ ・ 第92号支線排水路 BF-550	1.000	式		14,041,000	
000095 ベンチフリーム設置工 BF-550	1.000	式		2,876,000	
000096 階段落差工 BF-550	124.100	m	20,848	2,587,237	歩A・単A B単 95号
000096 階段落差工 BF-550	7.000	個	41,264	288,848	歩A・単A B単 96号
合 計				2,876,085	
・ ・ 縦型スロープ工 BF-550	1.000	式		321,000	
000097 二次製品樹設置工 1050型	2.000	箇所	152,066	304,132	歩A・単A B単 97号
000098 スロープ	1.000	箇所	16,953	16,953	歩A・単A B単 98号
合 計				321,085	

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)					
	表土はぎのみ		ha	326,375		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 基盤造成・畦畔築立					
			ha	1,289,302		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 表土扱い(ほ場整備工)					
	表土戻し+整地		ha	570,039		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 湛水畦畔工(Aタイプ)					
	田差 H=0.01<H≤0.50		m	834		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 湛水畦畔工(Bタイプ)					
	田差 H=0.50<H≤1.00		m	1,181		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 湛水畦畔工(Cタイプ)					
	田差 H=1.00<H≤1.50		m	1,639		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 湛水畦畔工(Dタイプ)					
	田差 H=1.50<H≤2.00		m	2,022		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 湛水畦畔工(Sタイプ)					
	田差 H=0.00		m	661		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 管理畦畔工(KRK500)(Aタイプ)					
	田差 H=0.01<H≤0.50		m	626		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 進入路工(1型)					
	W=4.0 H=0.30		箇所	387		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 進入路工(2型)					
	W=4.0 0.30<H≤0.60		箇所	879		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 進入路工(3型)					
	W=4.0 0.60<H≤0.90		箇所	2,487		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 進入路工(4型)					
	W=4.0 0.90<H≤1.20		箇所	4,731		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 進入路工(5型)					
	W=4.0 1.20<H≤1.50		箇所	7,981		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 進入路工(6型)					
	W=4.0 1.50<H≤1.80		箇所	12,163		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 進入路工(7型)					
	W=4.0 1.80<H≤2.10		箇所	17,322		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 取水管設置					
	VP φ150		m	3,910		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 分水栓					
	VP用 B-150		個	2,610		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 取水管設置					
	HP φ150		m	7,011		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 分水栓					
	HP用 B-150		個	2,610		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 排水樹設置工					
	550型		箇所	16,650		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 排水管設置					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	VP φ150		m	3,842		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 塩ビ管用継手90°エルボ					
	φ150		個	1,350		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理					
	無筋		m3	13,050		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理					
	有筋		m3	23,042		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理					
	二次製品		m3	25,633		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 石積取壊し					
			m ²	1,456		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 廃プラスチック取壊し・運搬・処理					
			m3	18,981		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 舗装工(幹線道路)					
	敷砂利舗装(RC-40)		m ²	769		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 路体工(幹線道路)					
			m	1,750		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 舗装工(支線道路B)					
	敷砂利舗装(RC-40)		m ²	769		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 路体工(支線道路B)					
			m	2,938		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 隅切り					
	支線A(4.5)×支線B(3.0)		箇所	248		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所	439		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 舗装工(支線道路B)					
	敷砂利舗装(RC-40)		m ²	769		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 路体工(支線道路B)					
			m	4,105		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 舗装工(支線道路B)					
	敷砂利舗装(RC-40)		m ²	769		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 路体工(支線道路B)					
			m	3,540		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 舗装工(支線道路B)					
	敷砂利舗装(RC-40)		m ²	769		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 表層工(取付部)					
	As, t=3cm		m ²	2,080		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 路盤工(取付部)					
	RC-40, t=15cm		m ²	595		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 路体工(支線道路B)					
			m	1,338		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 大型フリューム設置工					
	H500×B500		m	20,602		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 現場打枓					
	5-5型		箇所	141,252		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF-350		m	12,981		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF350 A型		箇所	30,595		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 急流工					
	UF350-2		箇所	95,898		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-350		枚	6,541		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	105,828		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 分水栓					
	VP用 B-200		個	9,500		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 取水管設置					
	VPφ200		m	5,176		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 塩ビ管用継手90°エルボ					
	φ200		個	10,000		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF-350		m	12,313		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 急流工					
	UF350-2		箇所	95,898		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	105,828		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF-300		m	12,004		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF300 A型		箇所	29,087		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 急流工					
	重圧管→高強度フリーム		箇所	40,384		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-300		枚	5,831		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 重圧管布設					
	φ400		m	19,021		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 舗装版切断					
	As, t=5cm		m	571		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 舗装版破碎					
	As, t=5cm		m ²	178		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 舗装復旧工					
			m ²	3,208		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 重圧管布設					
	φ300		m	14,220		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 二次製品樹設置工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	600型		箇所	50,190		歩A・単A
	*** B単ー 66号 ***					
000066	鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF-300		m	11,740		歩A・単A
	*** B単ー 67号 ***					
000067	取水U字フリーム設置工					
	UF300 A型		箇所	29,087		歩A・単A
	*** B単ー 68号 ***					
000068	急流工					
	UF300-2		箇所	64,615		歩A・単A
	*** B単ー 69号 ***					
000069	進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-300		枚	5,831		歩A・単A
	*** B単ー 70号 ***					
000070	重圧管布設					
	φ350		m	16,365		歩A・単A
	*** B単ー 71号 ***					
000071	二次製品樹設置工					
	600型		箇所	50,190		歩A・単A
	*** B単ー 72号 ***					
000072	二次製品樹設置工					
	1050型		箇所	163,889		歩A・単A
	*** B単ー 73号 ***					
000073	大型フリーム設置工					
	H500×B500		m	20,478		歩A・単A
	*** B単ー 74号 ***					
000074	急流工					
	UF500-2		箇所	119,667		歩A・単A
	*** B単ー 75号 ***					
000075	暗渠工					
	H500×B500		m	111,072		歩A・単A
	*** B単ー 76号 ***					
000076	鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF-250		m	9,600		歩A・単A
	*** B単ー 77号 ***					
000077	取水U字フリーム設置工					
	UF250 A型		箇所	22,535		歩A・単A
	*** B単ー 78号 ***					
000078	進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-250		枚	4,631		歩A・単A
	*** B単ー 79号 ***					
000079	重圧管布設					
	φ300		m	14,220		歩A・単A
	*** B単ー 80号 ***					
000080	取付工					
	UF250		箇所	81,008		歩A・単A
	*** B単ー 81号 ***					
000081	鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF-350		m	14,248		歩A・単A
	*** B単ー 82号 ***					
000082	取水U字フリーム設置工					
	UF350 A型		箇所	30,595		歩A・単A
	*** B単ー 83号 ***					
000083	重圧管布設					
	φ400		m	19,021		歩A・単A
	*** B単ー 84号 ***					
000084	取付工					
	UF350		箇所	100,462		歩A・単A
	*** B単ー 85号 ***					
000085	二次製品樹設置工					
	900型		箇所	105,828		歩A・単A
	*** B単ー 86号 ***					
000086	現場打樹					
	1050型		箇所	80,276		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 角落し					
	UF-250		箇所	9,797		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 角落し					
	UF-350		箇所	12,376		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 角落し					
	UF-500		箇所	16,399		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF-350		m	14,268		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF350 A型		箇所	30,595		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 急流工					
	UF350-2		箇所	95,898		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	105,828		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 角落し					
	UF-350		箇所	12,376		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** ベンチフリーム設置工					
	BF-550		m	20,848		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 階段落差工					
	BF-550		個	41,264		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 二次製品樹設置工					
	1050型		箇所	152,066		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** スロープ					
			箇所	16,953		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** ベンチフリーム設置工					
	BF-350		m	12,489		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	105,825		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 階段落差工					
	BF-350		個	28,487		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	96,448		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** スロープ					
			箇所	12,694		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 柵渠設置工					
	3AP 500×800		m	19,425		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 柵渠設置工					
	3AP 500×600		m	19,331		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 現場打樹					
	1500×1500		箇所	680,190		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 暗渠工					
	H1000×B900		m	190,490		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** ベンチフリーム設置工					

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	表土扱い(は場整備工) 表土はぎのみ		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	は場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) , 0.48ha, 0.020, はぎ取り戻し工法(少ない), 15cm, あり	1.000	ha	326,375	326,375	S単 72号
	合 計				326,375	
	単 価				326,375	
	*** B単- 2号 ***					
000002	基盤造成・畦畔築立		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10003	は場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.48ha, 0.020, 1.00, 粘性土・軽質土, 少ない, あり	1.000	ha	1,289,302	1,289,302	S単 74号
	合 計				1,289,302	
	単 価				1,289,302	
	*** B単- 3号 ***					
000003	表土扱い(は場整備工) 表土戻し+整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	は場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地), 0.48ha, 0.020, はぎ取り戻し工法(少ない), 15cm, あり	1.000	ha	570,039	570,039	S単 73号
	合 計				570,039	
	単 価				570,039	
	*** B単- 4号 ***					
000004	湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 H=0.01<H≤0.50		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工	170.210	m ²	490	83,403	S単 75号
	合 計				83,403	
	単 価				834	
	*** B単- 5号 ***					
000005	湛水畦畔工(Bタイプ) 田差 H=0.50<H≤1.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工	240.920	m ²	490	118,051	S単 75号
	合 計				118,051	
	単 価				1,181	
	*** B単- 6号 ***					
000006	湛水畦畔工(Cタイプ) 田差 H=1.00<H≤1.50		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工	334.550	m ²	490	163,930	S単 75号
	合 計				163,930	
	単 価				1,639	
	*** B単- 7号 ***					
000007	湛水畦畔工(Dタイプ) 田差 H=1.50<H≤2.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工	412.650	m ²	490	202,199	S単 75号
	合 計				202,199	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,022	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工	134.860	m ²	490	66,081	S単 75号
	合 計				66,081	
	単 価				661	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	管理畦畔工(KRK500)(Aタイプ) 田差 H=0.01<H≤0.50		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工	127.780	m ²	490	62,612	S単 75号
	合 計				62,612	
	単 価				626	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	進入路工(1型) W=4.0 H=0.30		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし	0.760	m ³	231.7	176	S単 82号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.510	m ²	413.6	211	S単 86号
	合 計				387	
	単 価				387	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	進入路工(2型) W=4.0 0.30<H≤0.60		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし	1.740	m ³	231.7	403	S単 82号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.150	m ²	413.6	476	S単 86号
	合 計				879	
	単 価				879	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	進入路工(3型) W=4.0 0.60<H≤0.90		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし	5.060	m ³	231.7	1,172	S単 82号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	3.180	m ²	413.6	1,315	S単 86号
	合 計				2,487	
	単 価				2,487	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	進入路工(4型) W=4.0 0.90<H≤1.20		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし	9.850	m ³	231.7	2,282	S単 82号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	5.920	m ²	413.6	2,449	S単 86号
	合 計				4,731	
	単 価				4,731	
	*** B単ー 14号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000014	進入路工(5型) W=4.0 1.20<H≤1.50		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	16.970	m3	231.7	3,932	S単 82号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	9.790	m ²	413.6	4,049	S単 86号
	合 計				7,981	
	単 価				7,981	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	進入路工(6型) W=4.0 1.50<H≤1.80		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	26.380	m3	231.7	6,112	S単 82号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	14.630	m ²	413.6	6,051	S単 86号
	合 計				12,163	
	単 価				12,163	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	進入路工(7型) W=4.0 1.80<H≤2.10		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	38.290	m3	231.7	8,872	S単 82号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	20.430	m ²	413.6	8,450	S単 86号
	合 計				17,322	
	単 価				17,322	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	取水管設置 VP φ150		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	3,374	33,740	S単 69号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.500	m3	296.2	444	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m3	272.3	381	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.300	m3	2,448	3,182	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	451.5	1,355	S単 85号
	合 計				39,102	
	単 価				3,910	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	分水栓 VP用 B-150		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 VP用 B-150,,	1.000	個	2,610	2,610	S単 11号
	合 計				2,610	
	単 価				2,610	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	取水管設置 HP φ150		m		10.000 m	歩A 当たり算出
T00001	鉄筋コンクリートビューム管布設 B形1種 φ150	10.000	m	6,475	64,750	T単 1号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.500	m3	296.2	444	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m3	272.3	381	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.300	m3	2,448	3,182	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	451.5	1,355	S単 85号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				70,112	
	単 価				7,011	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	分水栓 HP用 B-150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 HP用 B-150,,	1,000	個	2,610	2,610	S単 14号
	合 計				2,610	
	単 価				2,610	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	排水樹設置工 550型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,600	m3	296.2	474	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,300	m3	272.3	354	S単 79号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,200	m3	2,448	2,938	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,200	m2	451.5	542	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10,000	基	3,207	32,070	S単 103号
S02116	一筆排水樹(角落し) 320×230×550,,	10,000	個	10,800	108,000	S単 15号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2,170	m2	8,247	17,896	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,,一般養生,,無し,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,140	m3	30,210	4,229	S単 93号
	合 計				166,503	
	単 価				16,650	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	排水管設置 VP φ150		m		10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管	10,000	m	3,374	33,740	S単 69号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,500	m3	296.2	444	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,400	m3	272.3	381	S単 79号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,300	m3	2,448	3,182	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,500	m2	451.5	677	S単 85号
	合 計				38,424	
	単 価				3,842	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	塩ビ管用継手90°エルボ φ150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 φ150 90°エルボ,,	1,000	個	1,350	1,350	S単 16号
	合 計				1,350	
	単 価				1,350	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	7,517	7,517	S単 55号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1,000	m3	1,068	1,068	S単 88号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,465	4,465	S単 51号
	合 計				13,050	
	単 価				13,050	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,220	15,220	S単 56号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,322	1,322	S単 89号
S02123	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,500	6,500	S単 52号
	合 計				23,042	
	単 価				23,042	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 二次製品		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,220	15,220	S単 56号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	1.000	m3	3,913	3,913	S単 90号
S02123	建設廃材					
	コンクリート二次製品廃材	1.000	m3	6,500	6,500	S単 53号
	合 計				25,633	
	単 価				25,633	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	石積取壊し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	1.000	m ²	1,456	1,456	S単 5号
	合 計				1,456	
	単 価				1,456	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	廃プラスチック取壊し・運搬・処理		m3		0.800 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材					
	廃プラスチック	0.800	m3	18,000	14,400	S単 54号
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 9.0km 以下、普通	0.800	空m3	981	785	S単 77号
	合 計				15,185	
	単 価				18,981	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	舗装工(幹線道路) 敷砂利舗装(RC-40)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	1.000	m ²	115	115	S単 106号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワリッシュ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	654	654	S単 71号
	合 計				769	
	単 価				769	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	路体工(幹線道路)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,-,無し,レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	210.600	m ²	831.1	175,030	S単 87号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				175,030	
	単 価				1,750	
	*** B単— 31号 ***					
000031	舗装工(支線道路B) 敷砂利舗装(RC-40)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, , なし	1,000	m ²	115	115	S単 106号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	1,000	m ²	654	654	S単 71号
	合 計				769	
	単 価				769	
	*** B単— 32号 ***					
000032	路体工(支線道路B)		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m ³ 未満, 無し, なし	838,000	m ³	231.7	194,165	S単 82号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	241,000	m ²	413.6	99,678	S単 86号
	合 計				293,843	
	単 価				2,938	
	*** B単— 33号 ***					
000033	隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, , なし	11,300	m ²	115	1,300	S単 106号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m ³ 未満, 無し, なし	5,100	m ³	231.7	1,182	S単 82号
	合 計				2,482	
	単 価				248	
	*** B単— 34号 ***					
000034	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, , なし	20,000	m ²	115	2,300	S単 106号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m ³ 未満, 無し, なし	9,000	m ³	231.7	2,085	S単 82号
	合 計				4,385	
	単 価				439	
	*** B単— 35号 ***					
000035	舗装工(支線道路B) 敷砂利舗装(RC-40)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, , なし	1,000	m ²	115	115	S単 106号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	1,000	m ²	654	654	S単 71号
	合 計				769	
	単 価				769	
	*** B単— 36号 ***					
000036	路体工(支線道路B)		m		100,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	59,200	m ³	572	33,862	S単 4号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	85,400	m ³	821.3	70,139	S単 83号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m ³ 未満, 無し, なし	511,200	m ³	231.7	118,445	S単 82号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	343.100	m ²	413.6	141,906	S単 86号
SA0152	SP 法面整形 切土部,ㄱ,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	55.500	m ²	831.1	46,126	S単 87号
	合 計				410,478	
	単 価				4,105	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	舗装工(支線道路B) 敷砂利舗装(RC-40)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,ㄱ,なし	1.000	m ²	115	115	S単 106号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	654	654	S単 71号
	合 計				769	
	単 価				769	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	路体工(支線道路B)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	272.500	m ³	231.7	63,138	S単 82号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	152.900	m ²	413.6	63,239	S単 86号
SA0152	SP 法面整形 切土部,ㄱ,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	273.900	m ²	831.1	227,638	S単 87号
	合 計				354,015	
	単 価				3,540	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	舗装工(支線道路B) 敷砂利舗装(RC-40)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,ㄱ,なし	1.000	m ²	115	115	S単 106号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	654	654	S単 71号
	合 計				769	
	単 価				769	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	表層工(取付部) As,t=3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),プライムコート 各種,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,080	2,080	S単 110号
	合 計				2,080	
	単 価				2,080	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	路盤工(取付部) RC-40,t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40	1.000	m ²	594.7	595	S単 107号
	合 計				595	
	単 価				595	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	路体工(支線道路B)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	267.500	m ³	231.7	61,980	S単 82号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	112.000	m ²	413.6	46,323	S単 86号
SA0152	SP 法面整形 切土部,ㇿ,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	30.700	m ²	831.1	25,515	S単 87号
	合 計				133,818	
	単 価				1,338	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	大型フリューム設置工 H500×B500		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプンカット,ㇿ,無し,無し,5,000m3未満,ㇿ,ㇿ	62.260	m3	313.7	19,531	S単 78号
SA0152	SP 法面整形 切土部,ㇿ,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	177.000	m ²	831.1	147,105	S単 87号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	62.100	m ²	451.5	28,038	S単 85号
S02116	大型フリューム (H)500×(B)500×(L)2000,ㇿ	50.000	個	29,600	1,480,000	S単 17号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ㇿ,ㇿ,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m	3,110	311,000	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	30.100	m3	272.3	8,196	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	27.110	m3	2,448	66,365	S単 1号
	合 計				2,060,235	
	単 価				20,602	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	現場打樹 5ー5型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.360	m3	296.2	2,476	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.890	m ²	451.5	1,305	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.340	m ²	4,641	1,578	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ㇿ,一般養生,ㇿ,無し,ㇿ,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.140	m3	24,790	3,471	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.360	m ²	9,131	85,466	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ㇿ,一般養生,ㇿ,無し,ㇿ,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.206	m3	25,320	30,536	S単 95号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.630	m3	272.3	1,805	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	5.970	m3	2,448	14,615	S単 1号
	合 計				141,252	
	単 価				141,252	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF-350		m		100.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)	6.600	m3	2,448	16,157	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	38.600	m3	572	22,079	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	69.100	m ²	413.6	28,580	S単 86号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	33.600	m3	296.2	9,952	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	35.000	m ²	451.5	15,803	S単 85号
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 350,バクタホル(クレーン機能付) クレーン型,受台無し,あり	100.000	m	11,486	1,148,600	S単 59号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	23.000	m3	272.3	6,263	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	20.700	m3	2,448	50,674	S単 1号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,298,108	
	単 価				12,981	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	取水U字フリューム設置工 UF350 A型		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.360	m3	296.2	995	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m3	272.3	626	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.070	m3	2,448	5,067	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	451.5	1,580	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.144	m3	30,210	4,350	S単 93号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.880	m ²	8,247	23,751	S単 97号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,638	36,380	S単 65号
S02116	取水U字フリューム 350 両口分水,,	10.000	個	21,900	219,000	S単 18号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,,	10.000	枚	1,420	14,200	S単 19号
	合 計				305,949	
	単 価				30,595	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	急流工 UF350-2		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.400	m3	296.2	711	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.900	m ²	451.5	858	S単 85号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2.000	m	2,892	5,784	S単 66号
S02116	高強度フリューム (H)800×(B)800×(L)2000,,	1.000	個	53,000	53,000	S単 20号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.490	m ²	8,247	20,535	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.131	m3	30,210	3,958	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.030	m3	272.3	280	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.930	m3	2,448	2,277	S単 1号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	0.770	m ²	8,247	6,350	S単 100号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.071	m3	30,210	2,145	S単 96号
	合 計				95,898	
	単 価				95,898	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	821	821	S単 67号
S02116	暗渠U字フリューム蓋 T-4 350×1000,,	1.000	枚	5,720	5,720	S単 21号
	合 計				6,541	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,541	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	二次製品樹設置工 900型		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.290	m3	296.2	678	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.050	m ²	451.5	926	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1.000	基	7,450	7,450	S単 104号
S02116	合流樹 900×900×700,,	1.000	個	70,700	70,700	S単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.250	m ²	4,641	1,160	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.080	m3	24,790	1,983	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.680	m ²	8,247	13,855	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.203	m3	30,210	6,133	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.190	m3	272.3	324	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.070	m3	2,448	2,619	S単 1号
	合 計				105,828	
	単 価				105,828	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	分水栓 VP用 B-200		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 VP用 B-200,,	1.000	個	9,500	9,500	S単 23号
	合 計				9,500	
	単 価				9,500	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	取水管設置 VP φ200		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管	10.000	m	4,708	47,080	S単 70号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.500	m3	296.2	444	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m3	272.3	381	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.300	m3	2,448	3,182	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.500	m ²	451.5	677	S単 85号
	合 計				51,764	
	単 価				5,176	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	塩ビ管用継手90°エルボ φ200		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 φ200 90°エルボ,,	1.000	個	10,000	10,000	S単 24号
	合 計				10,000	
	単 価				10,000	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF-350		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	33.600	m3	296.2	9,952	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	35.000	m ²	451.5	15,803	S単 85号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 350,パッタ (クレン機能付) クロー型,受台無し,あり	100.000	m	11,486	1,148,600	S単 59号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	23.000	m3	272.3	6,263	S単 79号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	20.700	m3	2,448	50,674	S単 1号
	合 計				1,231,292	
	単 価				12,313	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	急流工 UF350-2		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.400	m3	296.2	711	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.900	m ²	451.5	858	S単 85号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	2.000	m	2,892	5,784	S単 66号
S02116	高強度フリーム (H)800×(B)800×(L)2000,,	1.000	個	53,000	53,000	S単 20号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.490	m ²	8,247	20,535	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.131	m3	30,210	3,958	S単 93号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.030	m3	272.3	280	S単 79号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	0.930	m3	2,448	2,277	S単 1号
SA0312	SP 型枠 (受台) 一般型枠,小型構造物	0.770	m ²	8,247	6,350	S単 100号
SA0311	SP コンクリート (受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.071	m3	30,210	2,145	S単 96号
	合 計				95,898	
	単 価				95,898	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	二次製品樹設置工 900型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.290	m3	296.2	678	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.050	m ²	451.5	926	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1.000	基	7,450	7,450	S単 104号
S02116	合流樹 900×900×700,,	1.000	個	70,700	70,700	S単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.250	m ²	4,641	1,160	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.080	m3	24,790	1,983	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.680	m ²	8,247	13,855	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.203	m3	30,210	6,133	S単 93号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.190	m3	272.3	324	S単 79号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	1.070	m3	2,448	2,619	S単 1号
	合 計				105,828	
	単 価				105,828	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 56号 ***					
000056	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF-300		m		100,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)	5.000	m3	2,448	12,240	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	31.300	m3	572	17,904	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	82.000	m2	413.6	33,915	S単 86号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	27.900	m3	296.2	8,264	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	30.000	m2	451.5	13,545	S単 85号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300,バックホ(クレーン機能付) クロー型,受台無し,あり	100.000	m	10,647	1,064,700	S単 60号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	20.100	m3	272.3	5,473	S単 79号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	18.100	m3	2,448	44,309	S単 1号
	合 計				1,200,350	
	単 価				12,004	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	取水U字フリーム設置工 UF300 A型		箇所		10,000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.790	m3	296.2	826	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.010	m3	272.3	547	S単 79号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	1.810	m3	2,448	4,431	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m2	451.5	1,355	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.122	m3	30,210	3,686	S単 93号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.430	m2	8,247	20,040	S単 97号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,638	36,380	S単 65号
S02116	取水U字フリーム 300 両口分水,,	10.000	個	21,000	210,000	S単 25号
S02116	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 300,,	10.000	枚	1,360	13,600	S単 26号
	合 計				290,865	
	単 価				29,087	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	急流工 重圧管→高強度フリーム		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	2.000	m	2,892	5,784	S単 66号
S02116	高強度フリーム (H)600×(B)600×(L)2000,,	1.000	個	34,600	34,600	S単 27号
	合 計				40,384	
	単 価				40,384	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300		枚		1,000	歩A 枚当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	821	821	S単 67号
S02116	暗渠U字フリーム蓋 T-4 300×1000,,	1.000	枚	5,010	5,010	S単 28号
	合 計				5,831	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,831	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	重圧管布設 φ400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.440	m3	296.2	2,204	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.540	m ²	451.5	2,501	S単 85号
S02116	生モルタル (普通) ,配合 1:3,	0.110	m3	20,400	2,244	S単 29号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.280	m3	24,790	6,941	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.280	m ²	4,641	1,299	S単 98号
T00004	重圧管布設 φ400	10.000	m	16,262	162,620	T単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	5.150	m3	202.4	1,042	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	4.640	m3	2,448	11,359	S単 1号
	合 計				190,210	
	単 価				19,021	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	舗装版切断 As,t=5cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	570.6	571	S単 92号
	合 計				571	
	単 価				571	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	舗装版破砕 As,t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	177.9	178	S単 91号
	合 計				178	
	単 価				178	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	舗装復旧工		m ²		13,600 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再 生密粒度アスコン(13)	13.600	m ²	1,803	24,521	S単 111号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	8.400	m ²	1,224	10,282	S単 109号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッシャーラン RC-40	7.400	m ²	1,192	8,821	S単 108号
	合 計				43,624	
	単 価				3,208	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	重圧管布設 φ300		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.720	m3	296.2	1,694	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.720	m ²	451.5	2,131	S単 85号
S02116	生モルタル (普通) ,配合 1:3,	0.090	m3	20,400	1,836	S単 29号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	0.240	m3	24,790	5,950	S単 94号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.240	m ²	4,641	1,114	S単 98号
T00005	重圧管布設 φ300	10.000	m	11,900	119,000	T単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	4.350	m3	202.4	880	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	3.920	m3	2,448	9,596	S単 1号
	合 計				142,201	
	単 価				14,220	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	二次製品樹設置工 600型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.170	m3	296.2	347	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.220	m ²	451.5	551	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1.000	基	7,450	7,450	S単 104号
S02116	合流柵 600×600×550,,	1.000	個	25,800	25,800	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.180	m ²	4,641	835	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.040	m3	24,790	992	S単 94号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.060	m ²	8,247	8,742	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.122	m3	30,210	3,686	S単 93号
	/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.720	m3	272.3	196	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.650	m3	2,448	1,591	S単 1号
	合 計				50,190	
	単 価				50,190	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF-300		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	6.000	m3	2,448	14,688	S単 2号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	12.000	m3	572	6,864	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	39.000	m ²	413.6	16,130	S単 86号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	27.900	m3	296.2	8,264	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	30.000	m ²	451.5	13,545	S単 85号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300,パツタホ (クレーン機能付) クロー型,受台無し,あり	100.000	m	10,647	1,064,700	S単 60号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	20.100	m3	272.3	5,473	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	18.100	m3	2,448	44,309	S単 1号
	合 計				1,173,973	
	単 価				11,740	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	取水U字フリーム設置工 UF300 A型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.790	m3	296.2	826	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.010	m3	272.3	547	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.810	m3	2,448	4,431	S単 1号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	451.5	1,355	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	0.122	m3	30,210	3,686	S単 93号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	2.430	m ²	8,247	20,040	S単 97号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,638	36,380	S単 65号
S02116	取水U字フリューム 300 両口分水, ,	10.000	個	21,000	210,000	S単 25号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300, ,	10.000	枚	1,360	13,600	S単 26号
	合 計				290,865	
	単 価				29,087	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	急流工 UF300-2		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.500	m3	296.2	444	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.460	m ²	451.5	659	S単 85号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	2.000	m	2,892	5,784	S単 66号
S02116	高強度フリューム (H)600×(B)600×(L)2000, ,	1.000	個	34,600	34,600	S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.430	m ²	8,247	11,793	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	0.062	m3	30,210	1,873	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	0.750	m3	272.3	204	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・残質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	0.680	m3	2,448	1,665	S単 1号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠, 小型構造物	0.690	m ²	8,247	5,690	S単 100号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	0.063	m3	30,210	1,903	S単 96号
	合 計				64,615	
	単 価				64,615	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	821	821	S単 67号
S02116	暗渠U字フリューム蓋 T-4 300×1000, ,	1.000	枚	5,010	5,010	S単 28号
	合 計				5,831	
	単 価				5,831	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	重圧管布設 φ350		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	6.500	m3	296.2	1,925	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.100	m ²	451.5	2,303	S単 85号
S02116	生モルタル(普通) , 配合 1:3,	0.100	m3	20,400	2,040	S単 29号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高	0.260	m3	24,790	6,445	S単 94号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.260	m ²	4,641	1,207	S単 98号
T00003	重圧管布設 φ350	10.000	m	13,850	138,500	T単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	4.660	m3	202.4	943	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	4.200	m3	2,448	10,282	S単 1号
	合 計				163,645	
	単 価				16,365	
	*** B単一 71号 ***					
000071	二次製品樹設置工 600型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.170	m3	296.2	347	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.220	m ²	451.5	551	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1.000	基	7,450	7,450	S単 104号
S02116	合流樹 600×600×550,,	1.000	個	25,800	25,800	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.180	m ²	4,641	835	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	0.040	m3	24,790	992	S単 94号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.060	m ²	8,247	8,742	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	0.122	m3	30,210	3,686	S単 93号
	/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.720	m3	272.3	196	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.650	m3	2,448	1,591	S単 1号
	合 計				50,190	
	単 価				50,190	
	*** B単一 72号 ***					
000072	二次製品樹設置工 1050型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.280	m3	296.2	972	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.580	m ²	451.5	1,165	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1.000	基	7,450	7,450	S単 104号
S02116	合流樹 1050×1050×820,,	1.000	個	121,000	121,000	S単 34号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.280	m ²	4,641	1,299	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	0.100	m3	24,790	2,479	S単 94号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.160	m ²	8,247	17,814	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	0.262	m3	30,210	7,915	S単 93号
	/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.530	m3	272.3	417	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.380	m3	2,448	3,378	S単 1号
	合 計				163,889	
	単 価				163,889	
	*** B単一 73号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000073	大型フリューム設置工 H500×B500		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, 5,000m3未満, 無し, 無し	62.260	m3	313.7	19,531	S単 78号
SA0152	SP 法面整形 切土部, 無し, 粘性土・砂及び砂質土・粘性土, あり	162.000	m ²	831.1	134,638	S単 87号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	62.100	m ²	451.5	28,038	S単 85号
S02116	大型フリューム (H)500×(B)500×(L)2000,,	50.000	個	29,600	1,480,000	S単 17号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 無し, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	100.000	m	3,110	311,000	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	30.100	m3	272.3	8,196	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	27.110	m3	2,448	66,365	S単 1号
	合 計				2,047,768	
	単 価				20,478	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	急流工 UF500-2		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	2.970	m3	296.2	880	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.120	m ²	451.5	957	S単 85号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 無し, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	2.000	m	2,892	5,784	S単 66号
S02116	高強度フリューム (H)900×(B)900×(L)2000,,	1.000	個	67,500	67,500	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	3.140	m ²	8,247	25,896	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, 無し, 一般養生, 無し, 無し, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.136	m3	30,210	4,109	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.190	m3	272.3	324	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.070	m3	2,448	2,619	S単 1号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠, 小型構造物	1.040	m ²	8,247	8,577	S単 100号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物, 人力打設, 計上する, 無し, 一般養生, 無し, 無し, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	30,210	3,021	S単 96号
	合 計				119,667	
	単 価				119,667	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	暗渠工 H500×B500		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	24.200	m3	296.2	7,168	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.200	m ²	451.5	4,154	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	4,641	4,641	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, 無し, 一般養生, 無し, 無し, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	24,790	12,395	S単 94号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 均しコンクリート, 無し	10.000	m	104,800	1,048,000	S単 101号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	20.500	m3	272.3	5,582	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	9.700	m3	2,448	23,746	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	8.800	m3	572	5,034	S単 4号
	合 計				1,110,720	
	単 価				111,072	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 76号 ***					
000076	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF-250		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	4,000	m3	2,448	9,792	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	31,000	m3	572	17,732	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1t質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	52,000	m2	413.6	21,507	S単 86号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	23,200	m3	296.2	6,872	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	25,000	m2	451.5	11,288	S単 85号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 250,バックホ(クレーン機能付) クレーン型,受台無し,あり	100,000	m	8,494	849,400	S単 61号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	17,500	m3	272.3	4,765	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	15,800	m3	2,448	38,678	S単 1号
	合 計				960,034	
	単 価				9,600	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	取水U字フリーウム設置工 UF250 A型		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2,320	m3	296.2	687	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,750	m3	272.3	477	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,580	m3	2,448	3,868	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2,500	m2	451.5	1,129	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,102	m3	30,210	3,081	S単 93号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2,040	m2	8,247	16,824	S単 97号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,638	36,380	S単 65号
S02116	取水U字フリーウム 250 両口分水,,	10,000	個	15,400	154,000	S単 36号
S02116	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 250,,	10,000	枚	890	8,900	S単 37号
	合 計				225,346	
	単 価				22,535	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	821	821	S単 67号
S02116	暗渠U字フリーウム蓋 T-4 250×1000,,	1,000	枚	3,810	3,810	S単 38号
	合 計				4,631	
	単 価				4,631	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	重圧管布設 φ300		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5,720	m3	296.2	1,694	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4,720	m2	451.5	2,131	S単 85号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:3,	0,090	m3	20,400	1,836	S単 29号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.240	m3	24,790	5,950	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.240	m ²	4,641	1,114	S単 98号
T00005	重圧管布設 φ300	10.000	m	11,900	119,000	T単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	4.350	m3	202.4	880	S単 80号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	3.920	m3	2,448	9,596	S単 1号
	合 計				142,201	
	単 価				14,220	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	取付工 UF250		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	7.090	m ²	8,247	58,471	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.746	m3	30,210	22,537	S単 93号
	合 計				81,008	
	単 価				81,008	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF-350		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	12.000	m3	2,448	29,376	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	87.000	m3	572	49,764	S単 4号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	26.000	m3	821.3	21,354	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 礫質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	225.000	m ²	413.6	93,060	S単 86号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	33.600	m3	296.2	9,952	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	35.000	m ²	451.5	15,803	S単 85号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 350, パックホウ(クレーン機能付) クロー型, 受台無し, あり	100.000	m	11,486	1,148,600	S単 59号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	23.000	m3	272.3	6,263	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	20.700	m3	2,448	50,674	S単 1号
	合 計				1,424,846	
	単 価				14,248	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	取水U字フリーウム設置工 UF350 A型		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	3.360	m3	296.2	995	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m3	272.3	626	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	2.070	m3	2,448	5,067	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	451.5	1,580	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.144	m3	30,210	4,350	S単 93号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	2.880	m ²	8,247	23,751	S単 97号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行わない	10.000	m	3,638	36,380	S単 65号
S02116	取水U字フリーウム 350 両口分水, ,	10.000	個	21,900	219,000	S単 18号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350, ,	10.000	枚	1,420	14,200	S単 19号
	合 計				305,949	
	単 価				30,595	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	重圧管布設 φ400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	7.440	m3	296.2	2,204	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.540	m ²	451.5	2,501	S単 85号
S02116	生モルタル (普通) , 配合 1:3,	0.110	m3	20,400	2,244	S単 29号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.280	m3	24,790	6,941	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.280	m ²	4,641	1,299	S単 98号
T00004	重圧管布設 φ400	10.000	m	16,262	162,620	T単 4号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	5.150	m3	202.4	1,042	S単 80号
S01041	人土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト (I)	4.640	m3	2,448	11,359	S単 1号
	合 計				190,210	
	単 価				19,021	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	取付工 UF350		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	8.720	m ²	8,247	71,914	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.945	m3	30,210	28,548	S単 93号
	合 計				100,462	
	単 価				100,462	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	二次製品樹設置工 900型		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	2.290	m3	296.2	678	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.050	m ²	451.5	926	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 無し, なし	1.000	基	7,450	7,450	S単 104号
S02116	合流樹 900×900×700, ,	1.000	個	70,700	70,700	S単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.250	m ²	4,641	1,160	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.080	m3	24,790	1,983	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.680	m ²	8,247	13,855	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.203	m3	30,210	6,133	S単 93号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.190	m3	272.3	324	S単 79号
S01041	人土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト (I)	1.070	m3	2,448	2,619	S単 1号
	合 計				105,828	
	単 価				105,828	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 86号 ***					
000086	現場打機 1050型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.430	m3	296.2	1,016	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.250	m	451.5	1,016	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m	4,641	1,392	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.110	m3	24,790	2,727	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.970	m	9,131	54,512	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	0.578	m3	25,320	14,635	S単 95号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.010	m3	272.3	547	S単 79号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(1)	1.810	m3	2,448	4,431	S単 1号
	合 計				80,276	
	単 価				80,276	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	角落し UF-250		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (SUS304) 厚6 辺50,,	84.000	kg	870	73,080	S単 39号
S02116	アンカーボルト M10×45,,	90.000	本	40	3,600	S単 40号
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,,	0.031	m3	75,000	2,325	S単 41号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	21.800	m	870	18,966	S単 6号
	合 計				97,971	
	単 価				9,797	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	角落し UF-350		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (SUS304) 厚6 辺50,,	107.000	kg	870	93,090	S単 39号
S02116	アンカーボルト M10×45,,	90.000	本	40	3,600	S単 40号
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,,	0.050	m3	75,000	3,750	S単 41号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	26.800	m	870	23,316	S単 6号
	合 計				123,756	
	単 価				12,376	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	角落し UF-500		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (SUS304) 厚6 辺50,,	142.000	kg	870	123,540	S単 39号
S02116	アンカーボルト M10×45,,	90.000	本	40	3,600	S単 40号
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,,	0.090	m3	75,000	6,750	S単 41号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	34.600	m	870	30,102	S単 6号
	合 計				163,992	
	単 価				16,399	
	*** B単ー 90号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000090	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF-350		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(I)	13,000	m3	2,448	31,824	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、なし	74,000	m3	572	42,328	S単 4号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-, -, なし	34,000	m3	821.3	27,924	S単 83号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	226,000	m2	413.6	93,474	S単 86号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	33,600	m3	296.2	9,952	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	35,000	m2	451.5	15,803	S単 85号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 350、バックホ(クレーン機能付) クレーン型、受台無し、あり	100,000	m	11,486	1,148,600	S単 59号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	23,000	m3	272.3	6,263	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	20,700	m3	2,448	50,674	S単 1号
	合 計				1,426,842	
	単 価				14,268	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	取水U字フリーム設置工 UF350 A型		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	3,360	m3	296.2	995	S単 81号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	2,300	m3	272.3	626	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	2,070	m3	2,448	5,067	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3,500	m2	451.5	1,580	S単 85号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,144	m3	30,210	4,350	S単 93号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	2,880	m2	8,247	23,751	S単 97号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-, -, 基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,638	36,380	S単 65号
S02116	取水U字フリーム 350 両口分水、,	10,000	個	21,900	219,000	S単 18号
S02116	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 350、,	10,000	枚	1,420	14,200	S単 19号
	合 計				305,949	
	単 価				30,595	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	急流工 UF350-2		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	2,400	m3	296.2	711	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,900	m2	451.5	858	S単 85号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-, -, 基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない	2,000	m	2,892	5,784	S単 66号
S02116	高強度フリーム (H)800×(B)800×(L)2000、,	1,000	個	53,000	53,000	S単 20号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	2,490	m2	8,247	20,535	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,131	m3	30,210	3,958	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1,030	m3	272.3	280	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	0,930	m3	2,448	2,277	S単 1号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠、小型構造物	0,770	m2	8,247	6,350	S単 100号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, 18-8-25(20)(高炉B) W	0,071	m3	30,210	2,145	S単 96号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	/C65%					
	合 計				95,898	
	単 価				95,898	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	二次製品樹設置工 900型		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	2,290	m3	296.2	678	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2,050	m ²	451.5	926	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 無し, なし	1,000	基	7,450	7,450	S単 104号
S02116	合流樹 900×900×700, ,	1,000	個	70,700	70,700	S単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0,250	m ²	4,641	1,160	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0,080	m3	24,790	1,983	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,680	m ²	8,247	13,855	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0,203	m3	30,210	6,133	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1,190	m3	272.3	324	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1,070	m3	2,448	2,619	S単 1号
	合 計				105,828	
	単 価				105,828	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	角落し UF-350		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (S U S 304) 厚6 辺50, ,	107,000	kg	870	93,090	S単 39号
S02116	アンカーボルト M10×45, ,	90,000	本	40	3,600	S単 40号
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm, ,	0,050	m3	75,000	3,750	S単 41号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接, 6mm	26,800	m	870	23,316	S単 6号
	合 計				123,756	
	単 価				12,376	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	ベンチフリューム設置工 BF-550		m		100,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	25,000	m3	313.7	7,843	S単 78号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	56,000	m ²	831.1	46,542	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	225,000	m ²	413.6	93,060	S単 86号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	47,700	m3	296.2	14,129	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	53,500	m ²	451.5	24,155	S単 85号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	100,000	m	3,110	311,000	S単 64号
S02116	ベンチフリュームⅡ型 BF-550, ,	50,000	個	30,600	1,530,000	S単 42号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	23,400	m3	272.3	6,372	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	21,100	m3	2,448	51,653	S単 1号
	合 計				2,084,754	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				20,848	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	階段落差工 BF-550		個		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.550	m3	296.2	1,052	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.210	m ²	451.5	1,449	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,207	32,070	S単 103号
S02116	階段落差工 BF型 550,,	10.000	個	37,400	374,000	S単 43号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.640	m3	272.3	447	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.480	m3	2,448	3,623	S単 1号
	合 計				412,641	
	単 価				41,264	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	二次製品樹設置工 1050型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.280	m3	296.2	972	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.580	m ²	451.5	1,165	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1.000	基	7,450	7,450	S単 104号
S02116	合流樹 1050×1050×820,,	1.000	個	121,000	121,000	S単 34号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.280	m ²	4,641	1,299	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	24,790	2,479	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.210	m ²	8,247	9,979	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.130	m3	30,210	3,927	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.530	m3	272.3	417	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.380	m3	2,448	3,378	S単 1号
	合 計				152,066	
	単 価				152,066	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	スロープ		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.280	m3	30,210	8,459	S単 93号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.030	m ²	8,247	8,494	S単 97号
	合 計				16,953	
	単 価				16,953	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	ベンチフリューム設置工 BF-350		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	45.200	m3	313.7	14,179	S単 78号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	90.000	m ²	831.1	74,799	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	120.400	m ²	413.6	49,797	S単 86号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	26.600	m3	296.2	7,879	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	34.500	m ²	451.5	15,577	S単 85号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m	3,110	311,000	S単 64号
S02116	ベンチフリュームⅡ型 BF-350,,	50.000	個	14,700	735,000	S単 44号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	16.400	m3	272.3	4,466	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	14.800	m3	2,448	36,230	S単 1号
	合 計				1,248,927	
	単 価				12,489	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	二次製品樹設置工 900型		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.290	m3	296.2	678	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.050	m ²	451.5	926	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1.000	基	7,450	7,450	S単 104号
S02116	合流樹 900×900×700,,	1.000	個	70,700	70,700	S単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.250	m ²	4,641	1,160	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.080	m3	24,790	1,983	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.680	m ²	8,247	13,855	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.203	m3	30,210	6,133	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.180	m3	272.3	321	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.070	m3	2,448	2,619	S単 1号
	合 計				105,825	
	単 価				105,825	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	階段落差工 BF-350		個		10,000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.170	m3	296.2	643	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.070	m ²	451.5	935	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,207	32,070	S単 103号
S02116	階段落差工 BF型 350,,	10.000	個	24,800	248,000	S単 45号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.300	m3	272.3	354	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.170	m3	2,448	2,864	S単 1号
	合 計				284,866	
	単 価				28,487	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	二次製品樹設置工 900型		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.290	m3	296.2	678	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.050	m ²	451.5	926	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1.000	基	7,450	7,450	S単 104号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	合流樹 900×900×700,,	1.000	個	70,700	70,700	S単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.250	m ²	4,641	1,160	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.080	m ³	24,790	1,983	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.920	m ²	8,247	7,587	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	30,210	3,021	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.190	m ³	272.3	324	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.070	m ³	2,448	2,619	S単 1号
	合 計				96,448	
	単 価				96,448	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	スロープ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.210	m ³	30,210	6,344	S単 93号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.770	m ²	8,247	6,350	S単 97号
	合 計				12,694	
	単 価				12,694	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	柵渠設置工 3AP 500×800		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	180.000	m ²	831.1	149,598	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	23.000	m ²	413.6	9,513	S単 86号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	83.300	m ³	296.2	24,673	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	98.000	m ²	451.5	44,247	S単 85号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,あり	100.000	m	14,639	1,463,900	S単 62号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	34.100	m ³	272.3	9,285	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	30.700	m ³	2,448	75,154	S単 1号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	6.700	m ³	24,790	166,093	S単 94号
	合 計				1,942,463	
	単 価				19,425	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	柵渠設置工 3AP 500×600		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	283.000	m ²	831.1	235,201	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	23.000	m ²	413.6	9,513	S単 86号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	71.400	m ³	296.2	21,149	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	78.000	m ²	451.5	35,217	S単 85号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,あり	100.000	m	14,259	1,425,900	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	34.100	m ³	272.3	9,285	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	30.700	m ³	2,448	75,154	S単 1号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	4.910	m3	24,790	121,719	S単 94号
	合 計				1,933,138	
	単 価				19,331	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	現場打樹 1500×1500		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	125.090	m3	296.2	37,052	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.410	m ²	451.5	1,991	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.420	m ²	4,641	1,949	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.220	m3	24,790	5,454	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	19.000	m ²	9,131	173,489	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	0.610	m3	25,320	15,445	S単 95号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.610	ton	175,841	107,263	S単 57号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250, ,	5.000	個	2,400	12,000	S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	131.390	m3	272.3	35,777	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	118.370	m3	2,448	289,770	S単 1号
	合 計				680,190	
	単 価				680,190	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	暗渠工 H1000×B900		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	40.100	m3	296.2	11,878	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13.600	m ²	451.5	6,140	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	4,641	4,641	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.680	m3	24,790	16,857	S単 94号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 均しコンクリート, -, なし	10.000	m	179,800	1,798,000	S単 102号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	27.200	m3	272.3	7,407	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	24.500	m3	2,448	59,976	S単 2号
	合 計				1,904,899	
	単 価				190,490	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	ベンチフリューム設置工 BF-250		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	65.600	m3	313.7	20,579	S単 78号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 礫質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	143.700	m ²	831.1	119,429	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 礫質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	41.600	m ²	413.6	17,206	S単 86号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	17.900	m3	296.2	5,302	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	25.000	m ²	451.5	11,288	S単 85号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利	100.000	m	3,110	311,000	S単 64号

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリーウムⅡ型 BF-250, ,	50.000	個	9,640	482,000	S単 47号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.700	m3	272.3	3,458	S単 79号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	11.400	m3	2,448	27,907	S単 1号
	合 計				998,169	
	単 価				9,982	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	二次製品樹設置工 600型		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.170	m3	296.2	347	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.220	m ²	451.5	551	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1.000	基	7,450	7,450	S単 104号
S02116	合流樹 600×600×550, ,	1.000	個	25,800	25,800	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.180	m ²	4,641	835	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.040	m3	24,790	992	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.060	m ²	8,247	8,742	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.122	m3	30,210	3,686	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.720	m3	272.3	196	S単 79号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.650	m3	2,448	1,591	S単 1号
	合 計				50,190	
	単 価				50,190	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	ヒューム管布設 φ400(B形1種,180°自由基礎)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.600	m ²	451.5	4,334	S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	8.140	m ²	271	2,206	S単 3号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) , , 外圧管 1 種	10.000	m	14,490	144,900	S単 105号
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,現場流用土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分 I , 無し,なし	3.340	m3	4,076	13,614	S単 68号
	合 計				165,054	
	単 価				16,505	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	BF取合工(A型) BF-250→φ400		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.300	m ²	451.5	587	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.200	m ²	8,247	26,390	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.330	m3	30,210	9,969	S単 93号
	合 計				36,946	
	単 価				36,946	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 112号 ***					
000112	ベンチフリーム設置工 BF-250		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	14.100	m3	313.7	4,423	S単 78号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	39.900	m2	831.1	33,161	S単 87号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	16.000	m2	413.6	6,618	S単 86号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	17.900	m3	296.2	5,302	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	25.000	m2	451.5	11,288	S単 85号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	100.000	m	3,110	311,000	S単 64号
S02116	ベンチフリームⅡ型 BF-250, ,	50.000	個	9,640	482,000	S単 47号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	12.700	m3	272.3	3,458	S単 79号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)	11.400	m3	2,448	27,907	S単 1号
	合 計				885,157	
	単 価				8,852	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	二次製品樹設置工 600型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.170	m3	296.2	347	S単 81号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.220	m2	451.5	551	S単 85号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 無し, なし	1.000	基	7,450	7,450	S単 104号
S02116	合流樹 600×600×550, ,	1.000	個	25,800	25,800	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.180	m2	4,641	835	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.040	m3	24,790	992	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.060	m2	8,247	8,742	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.122	m3	30,210	3,686	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	0.720	m3	272.3	196	S単 79号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)	0.650	m3	2,448	1,591	S単 1号
	合 計				50,190	
	単 価				50,190	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	濁水処理工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり	48.400	m3	208	10,067	S単 84号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	171.200	m2	413.6	70,808	S単 86号
T00002	濁水防止柵	18.800	m	4,242	79,750	T単 2号
	合 計				160,625	
	単 価				160,625	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	濁水処理工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり	54.200	m3	208	11,274	S単 84号

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区區画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,448		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,448		歩A・単A
S01072	*** S単ー 3号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
S02052	*** S単ー 5号 ***					
	石積類とりこわし					
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ²	1,456		歩A・単A
S02101	*** S単ー 6号 ***					
	電気溶接					
	すみ肉溶接,6mm		m	870		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	23,415		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,575		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	26,775		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,045		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	分水栓					
	分水栓		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	遠心力鉄筋コンクリート管					
	遠心力鉄筋コンクリート管		本	6,050		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	軽油					
	軽油		L	138		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	分水栓					
	分水栓		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	一筆排水樹(角落し)					
	一筆排水樹(角落し)		個	10,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手		個	1,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	大型フリューム					
	大型フリューム		個	29,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	取水U字フリューム					
	取水U字フリューム		個	21,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品					
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		枚	1,420		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	高強度フリューム					
	高強度フリューム		個	53,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	暗渠U字フリューム蓋					
	暗渠U字フリューム蓋		枚	5,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	合流樹					
	合流樹					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合流樹 900×900×700,, *** S単ー 23号 ***		個	70,700		歩A・単A
S02116	分水栓 分水栓 VP用 B-200,, *** S単ー 24号 ***		個	9,500		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 φ200 90°エルボ,, *** S単ー 25号 ***		個	10,000		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 300 両口分水,, *** S単ー 26号 ***		個	21,000		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300,, *** S単ー 27号 ***		枚	1,360		歩A・単A
S02116	高強度フリューム 高強度フリューム (H)600×(B)600×(L)2000,, *** S単ー 28号 ***		個	34,600		歩A・単A
S02116	暗渠U字フリューム蓋 暗渠U字フリューム蓋 T-4 300×1000,, *** S単ー 29号 ***		枚	5,010		歩A・単A
S02116	生モルタル (普通) 生モルタル (普通) ,配合 1:3, *** S単ー 30号 ***		m3	20,400		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 φ400 L=2000 1種,, *** S単ー 31号 ***		個	26,400		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 φ300 L=2000 1種,, *** S単ー 32号 ***		個	16,900		歩A・単A
S02116	合流樹 合流樹 600×600×550,, *** S単ー 33号 ***		個	25,800		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 φ350 L=2000 1種,, *** S単ー 34号 ***		個	20,800		歩A・単A
S02116	合流樹 合流樹 1050×1050×820,, *** S単ー 35号 ***		個	121,000		歩A・単A
S02116	高強度フリューム 高強度フリューム (H)900×(B)900×(L)2000,, *** S単ー 36号 ***		個	67,500		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 250 両口分水,, *** S単ー 37号 ***		個	15,400		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250,, *** S単ー 38号 ***		枚	890		歩A・単A
S02116	暗渠U字フリューム蓋 暗渠U字フリューム蓋 T-4 250×1000,, *** S単ー 39号 ***		枚	3,810		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼 (SU S304) 等辺山形鋼 (SU S304) 厚6 辺50,, *** S単ー 40号 ***		kg	870		歩A・単A
S02116	アンカーボルト アンカーボルト M10×45,, *** S単ー 41号 ***		本	40		歩A・単A
S02116	板材 (杉特1等) 板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,, *** S単ー 42号 ***		m3	75,000		歩A・単A
S02116	ベンチフリュームII型 ベンチフリュームII型 BF-550,, *** S単ー 43号 ***		個	30,600		歩A・単A
S02116	階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 550,, *** S単ー 43号 ***		個	37,400		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** ベンチフリュームⅡ型 ベンチフリュームⅡ型 BF-350,,		個	14,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 350,,		個	24,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	2,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** ベンチフリュームⅡ型 ベンチフリュームⅡ型 BF-250,,		個	9,640		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 小幅板 (杉特1等) 小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,,		m3	75,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,		m ²	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²	560		歩A・単A
S02123	*** S単ー 51号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	4,465		歩A・単A
S02123	*** S単ー 52号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	6,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 53号 *** 建設廃材 建設廃材 コンクリート二次製品廃材		m3	6,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 54号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		m3	18,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 55号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	7,517		歩A・単A
S02721	*** S単ー 56号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	15,220		歩A・単A
S03701	*** S単ー 57号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	175,841		歩A・単A
S04001	*** S単ー 58号 *** 木杭人力打設 木杭人力打設 1.2m,12cm,飽和した砂,ローム,粘土,0.7m,なし		本	2,324		歩A・単A
S05001	*** S単ー 59号 *** 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 350,バックホ(クレーン機能付) クロー型,受台無し,あり		m	11,486		歩A・単A
S05001	*** S単ー 60号 *** 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 300,バックホ(クレーン機能付) クロー型,受台無し,あり		m	10,647		歩A・単A
S05001	*** S単ー 61号 *** 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 250,バックホ(クレーン機能付) クロー型,受台無し,あり		m	8,494		歩A・単A
S05012	*** S単ー 62号 *** 鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,あり		m	14,639		歩A・単A
S05012	*** S単ー 63号 *** 鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,あり		m	14,259		歩A・単A
S05801	*** S単ー 64号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,一,一,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない		m	3,110		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	*** S単ー 65号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,638		歩A・単A
S05801	*** S単ー 66号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	2,892		歩A・単A
S05801	*** S単ー 67号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	821		歩A・単A
S07001	*** S単ー 68号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,現場流用土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I,なし,なし		m3	4,076		歩A・単A
S07021	*** S単ー 69号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管		m	3,374		歩A・単A
S07021	*** S単ー 70号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管		m	4,708		歩A・単A
S08042	*** S単ー 71号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし		m ²	654		歩A・単A
S10002	*** S単ー 72号 *** ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.48ha,0.020,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	326,375		歩A・単A
S10002	*** S単ー 73号 *** ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.48ha,0.020,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	570,039		歩A・単A
S10003	*** S単ー 74号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.48ha,0.020,1.00,粘性土・レキ質土,少ない,あり		ha	1,289,302		歩A・単A
S10009	*** S単ー 75号 *** 畦畔整形工					
	畦畔整形工		m ²	490		歩A・単A
S16002	*** S単ー 76号 *** バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] ,標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外		日	10,500		歩A・単A
S19025	*** S単ー 77号 *** 運搬(伐開・除根・除草)					
	運搬(伐開・除根・除草) 9.0km 以下,普通		空m3	981		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 78号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,		m3	313.7		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 79号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	272.3		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 80号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	202.4		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 81号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	296.2		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 82号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	231.7		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 83号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	821.3		歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり		m3	208		歩A・単A
	*** S単ー 85号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	451.5		歩A・単A
	*** S単ー 86号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	413.6		歩A・単A
	*** S単ー 87号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	831.1		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,		m3	1,068		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,		m3	1,322		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下,		m3	3,913		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	177.9		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	570.6		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	30,210		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	24,790		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3	25,320		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
SA0311	SP コンクリート(受台)					
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	30,210		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	8,247		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	4,641		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	9,131		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
SA0312	SP 型枠(受台)					
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	8,247		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 均しコンクリート, -, なし		m	104,800		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,045	4,809	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,575	19,189	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,809	481	
	合 計				24,479	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,448	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,045	4,809	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,575	19,189	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,809	481	
	合 計				24,479	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,448	
	*** S単一 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	22,575	2,709	
	合 計				2,709	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		271	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バートル式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,650	3,816	
P34029	軽油 バートル給油	5.300	L	138	731	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,045	24,045	
	合 計				28,592	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		572	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分	機械 空積		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 20cm以上60cm未満 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	24,045	5,049	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t		日	16,800	3,696	
R01021	運転手(特殊) 取壊〜集積用		人	23,415	3,746	
P34029	軽油 バ トロ-#給油	15.000	L	138	2,070	
	合 計				14,561	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		1,456	
	*** S単一 6号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.090	kg	397	36	
R01001	土木一般世話役	0.010	人	26,775	268	
R01011	溶接工	0.010	人	29,400	294	
R01003	普通作業員	0.010	人	22,575	226	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.010	日	1,810	18	
P34029	軽油 バ トロ-#給油	0.200	L	138	28	
	合 計				870	算出数量 1,000 m
	単 価		m		870	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,415	23,415	
	合 計				23,415	算出数量 1,000 人
	単 価				23,415	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,575	22,575	
	合 計				22,575	算出数量 1,000 人
	単 価				22,575	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	26,775	26,775	
	合 計				26,775	算出数量 1,000 人
	単 価				26,775	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,045	24,045	
	合 計				24,045	算出数量 1,000 人
	単 価				24,045	
	*** S単- 11号 ***					
S02116	分水栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 VP用 B-150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	分水栓 VP用 B-150	1,000	個	2,610	2,610	
	合 計				2,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,610	
	*** S単- 12号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P01001	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m	1,000	本	6,050	6,050	
	合 計				6,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,050	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトロ-給油	1,000	L	138	138	
	合 計				138	算出数量 1,000 各単位

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				138	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	分水栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 HP用 B-150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	分水栓 HP用 B-150	1,000	個		2,610	2,610
	合 計				2,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,610	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	一筆排水樹(角落し)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一筆排水樹(角落し) 320×230×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	一筆排水樹(角落し) 320×230×550	1,000	個		10,800	10,800
	合 計				10,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 φ150 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96070	水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 φ150 90°エルボ	1,000	個		1,350	1,350
	合 計				1,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,350	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム (H)500×(B)500×(L)2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	大型フリューム (H)500×(B)500×(L)2000	1,000	個		29,600	29,600
	合 計				29,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				29,600	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 350 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曽我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96007	取水U字フリューム 350 両口分水	1.000	個	21,900	21,900	
	合 計				21,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,900	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P13031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P13031	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350	1.000	枚	1,420	1,420	
	合 計				1,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,420	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	高強度フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高強度フリューム (H)800×(B)800×(L)2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	高強度フリューム (H)800×(B)800×(L)2000	1.000	個	53,000	53,000	
	合 計				53,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,000	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	暗渠U字フリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠U字フリューム蓋 T-4 350×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	暗渠U字フリューム蓋 T-4 350×1000	1.000	枚	5,720	5,720	
	合 計				5,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,720	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	合流樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹 900×900×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	合流樹 900×900×700	1.000	個	70,700	70,700	
	合 計				70,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,700	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	分水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水栓 VP用 B-200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96002	分水栓 VP用 B-200	1.000	個	9,500	9,500	
	合 計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,500	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 φ200 90°エルボ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96071	水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 φ200 90°エルボ	1.000	個	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 300 両口分水,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96006	取水U字フリューム 300 両口分水	1.000	個	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P13030		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P13030	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300	1.000	枚	1,360	1,360	
	合 計				1,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,360	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	高強度フリューム 高強度フリューム (H)600×(B)600×(L)2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96009	高強度フリューム (H)600×(B)600×(L)2000	1.000	個	34,600	34,600	
	合 計				34,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,600	
	*** S単ー 28号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	暗渠U字フリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	暗渠U字フリューム蓋 T-4 300×1000	1.000	枚	5,010	5,010	
	合 計				5,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,010	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	生モルタル (普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (普通) ,配合 1:3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J02402		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02402	生モルタル (普通) 配合 1:3	1.000	m3	20,400	20,400	
	合 計				20,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,400	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	重圧管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ400 L=2000 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	重圧管 φ400 L=2000 1種	1.000	個	26,400	26,400	
	合 計				26,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,400	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	重圧管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ300 L=2000 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	重圧管 φ300 L=2000 1種	1.000	個	16,900	16,900	
	合 計				16,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,900	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	合流枿		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流枿 600×600×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	合流枿 600×600×550	1.000	個	25,800	25,800	
	合 計				25,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,800	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	重圧管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 φ350 L=2000 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96037	重圧管 φ350 L=2000 1種	1.000	個		20,800	
	合 計				20,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,800	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	合流樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹 1050×1050×820,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	合流樹 1050×1050×820	1.000	個		121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,000	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	高強度フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高強度フリューム (H)900×(B)900×(L)2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	高強度フリューム (H)900×(B)900×(L)2000	1.000	個		67,500	
	合 計				67,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,500	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 250 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	取水U字フリューム 250 両口分水	1.000	個		15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P13029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13029	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250	1.000	枚		890	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				890	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	暗渠U字フリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠U字フリューム蓋 T-4 250×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	暗渠U字フリューム蓋 T-4 250×1000	1.000	枚	3,810	3,810	
	合 計				3,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,810	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SUS304)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SUS304) 厚6 辺50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96085	等辺山形鋼 (SUS304) 厚6 辺50	1.000	kg	870	870	
	合 計				870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				870	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	アンカーボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト M10×45,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96086	アンカーボルト M10×45	1.000	本	40	40	
	合 計				40	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	板材 (杉特1等)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P33518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33518	板材 (杉特1等) 長4m 厚2.4cm 幅21cm	1.000	m3	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	ベンチフリュームII型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームII型 BF-550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96021	ベンチフリュームⅡ型 BF-550	1.000	個	30,600	30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,600	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	階段落差工 BF型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96076	階段落差工 BF型 550	1.000	個	37,400	37,400	
	合 計				37,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,400	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	ベンチフリュームⅡ型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームⅡ型 BF-350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96020	ベンチフリュームⅡ型 BF-350	1.000	個	14,700	14,700	
	合 計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,700	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	階段落差工 BF型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96075	階段落差工 BF型 350	1.000	個	24,800	24,800	
	合 計				24,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,800	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P21210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	ベンチフリュームⅡ型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベンチフリュームⅡ型 BF-250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ベンチフリュームⅡ型 BF-250	1.000	個	9,640	9,640	
	合 計				9,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,640	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	小幅板 (杉特1等)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P33524		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33524	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	1.000	m3	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	合成樹脂網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P29001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P29001	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	1.000	m ²	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	560	560	
	合 計				560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				560	
	*** S単一 51号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,465円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,465	4,465	
	合 計				4,465	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,465	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 52号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 6,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単ー 53号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 コンクリート二次製品廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 コンクリート二次製品廃材 6,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 コンクリート二次製品廃材	1.000	m3	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単ー 54号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96018 廃プラスチック 18,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96018	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単ー 55号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 制約無 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,517	7,517	
	合 計				7,517	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		7,517	
	*** S単ー 56号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 制約無 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	15,220	15,220	
	合 計				15,220	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		15,220	
	*** S単一 57号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	108,000	111,240	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.150	ton	56,175	64,601	
	合 計				175,841	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		175,841	
	*** S単一 58号 ***					
S04001	木杭人力打設		本		50.000 本	歩A 当たり算出
	木杭人力打設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1.2m,12cm,飽和した砂、ローム、粘土,0.7m,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)杭長(m)(KIL)	1.2m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)杭径(cm)	12cm				
	3)土質区分	飽和した砂、ローム、粘土				
	4)根入長(KNL)	0.7m				
	5)単価0円区分(木杭)	なし				
P33057	松丸太					
	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	50.000	本	895	44,750	
R01001	土木一般世話役					
		0.240	人	26,775	6,426	
R01003	普通作業員					
		2.880	人	22,575	65,016	
	合 計				116,192	算出数量 50.000 本
	単 価		本		2,324	
	*** S単一 59号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	350,パックホク(クレーン機能付) クロー型,受台無し,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品規格	350		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付機械	パックホク(クレーン機能付) クロー型				
	3)受台の有無	受台無し				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13005	鉄筋コンクリートフリーウム					
	350 360×315×4	11.500	個	29,600	340,400	
P13031	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品					
	フリーウムタイト 350	11.500	枚	1,420	16,330	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	26,775	26,775	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,045	24,045	
R01003	普通作業員					
		3.500	人	22,575	79,013	
F08061	パックホク[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜3次)]					
	標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.430	日	7,170	10,253	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,415	23,415	
P34029	軽油					
	パトロ−給油	59.000	L	138	8,142	
	合 計				528,373	算出数量 46.000 m

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		11,486	
	*** S単ー 60号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,バックホ (クレーン機能付) クロー型,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 製品規格	300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付機械	バックホ (クレーン機能付) クロー型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 受台の有無	受台無し				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13004	鉄筋コンクリートフリーウム 300 310×275×4	12,500	個	28,400	355,000	
P13030	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300	12,500	枚	1,360	17,000	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	26,775	26,775	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,045	24,045	
R01003	普通作業員	3,000	人	22,575	67,725	
F08061	バックホ [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,430	日	7,170	10,253	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	23,415	23,415	
P34029	軽油 バトリル給油	59,000	L	138	8,142	
	合 計				532,355	算出数量 50,000 m
	単 価		m		10,647	
	*** S単ー 61号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 250,バックホ (クレーン機能付) クロー型,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 製品規格	250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付機械	バックホ (クレーン機能付) クロー型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 受台の有無	受台無し				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13003	鉄筋コンクリートフリーウム 250 260×240×4	13,300	個	20,900	277,970	
P13029	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 250	13,300	枚	890	11,837	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	26,775	26,775	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,045	24,045	
R01003	普通作業員	3,000	人	22,575	67,725	
F08061	バックホ [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,430	日	7,170	10,253	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	23,415	23,415	
P34029	軽油 バトリル給油	59,000	L	138	8,142	
	合 計				450,162	算出数量 53,000 m
	単 価		m		8,494	
	*** S単ー 62号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート欄渠据付工 (機械)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート欄渠据付工 (機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 鉄筋コンクリート欄渠1組当たり単価(円/組)	13,030円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 欄渠1組当たりの実アール間隔長(m/組)	1.500m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 欄渠 1 組当たりアール間隔 (m/組)	1.5(m/組)				
	4) 欄渠型式	B型				
	5) 欄渠材料断面の規格(㎡)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13232	鉄筋コンクリート欄渠	15,600	組	13,030	203,268	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	26,775	26,775	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,045	24,045	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.000	人	22,575	45,150	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～3次)] クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	7,170	11,472	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,415	23,415	
P34029	軽油 バトロ-給油	61.000	L	138	8,418	
	合 計				342,543	算出数量 23.400 m
	単 価		m		14,639	
	*** S単- 63号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート欄渠1組当たり単価(円/組) 2)欄渠1組当たりの実ア-ム間隔長(m/組)	12,460円 1.500m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)欄渠1組当たりア-ム間隔(m/組) 4)欄渠型式	1.5(m/組) B型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)欄渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0.16㎡以上 2.50㎡以下 あり				
P13232	鉄筋コンクリート欄渠	15.600	組	12,460	194,376	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,775	26,775	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,045	24,045	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,575	45,150	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～3次)] クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	7,170	11,472	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,415	23,415	
P34029	軽油 バトロ-給油	61.000	L	138	8,418	
	合 計				333,651	算出数量 23.400 m
	単 価		m		14,259	
	*** S単- 64号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)L=5000を使用 9)法面小段面 10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,110	3,110	
	合 計				3,110	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,110	
	*** S単- 65号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9) 法面小段面	-				
	10) 法面縦排水	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,638	3,638	
	合 計				3,638	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,638	
	*** S単ー 66号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 〃, 〃, 基礎碎石の施 工無し, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用する				
	8) L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9) 法面小段面	-				
	10) 法面縦排水	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,892	2,892	
	合 計				2,892	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,892	
	*** S単ー 67号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, 〃, 〃, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4) 規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	9) 法面小段面	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	820.70	821	
	合 計				821	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		821	
	*** S単ー 68号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土, 現場流用土, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動コンパ クタ, 区分Ⅰ, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 基礎区分	碎石・礫質土・粘性土				
	2) 材料区分	現場流用土				
	3) パック材規格	山積0.80m3 (平積0.60m3)				
	4) 締固め機械	振動コンパクタ				
	5) 締固め区分	区分Ⅰ				
	6) 単価0円区分(基礎材)	なし				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.290	人	26,775	7,765	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.090	人	22,575	24,607	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,045	4,809	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,809	577	
F08014	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	15,300	1,224	
P34029	軽油 バトロール給油	4.400	L	138	607	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	23,415	1,171	
	合 計				40,760	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,076	
	*** S単ー 69号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	9,610	23,448	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		23,448	469	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	26,775	2,410	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,045	3,126	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,575	4,289	
	合 計				33,742	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,374	
	*** S単ー 70号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,775	2,678	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,045	3,847	
R01003	普通作業員	0.220	人	22,575	4,967	
	合 計				47,082	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,708	
	*** S単ー 71号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m2		100.000 m2	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別	再生クラッシュラン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m3	1,850	21,460	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.350	人	26,775	9,371	
R01003	普通作業員	0.690	人	22,575	15,577	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.900	時間	2,010	3,819	
P34029	軽油 バトリール給油	12.000	L	138	1,656	
R01021	運転手 (特殊)	0.300	人	23,415	7,025	
F04061	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)] 質量3.0～4.0t	0.250	日	5,670	1,418	
P34029	軽油 バトリール給油	2.600	L	138	359	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	23,415	4,683	
	合 計				65,368	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		654	
	*** S単一 72号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ), 0.48ha, 0.020, はぎ取り戻し工法(少ない), 15cm, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.48ha 0.020 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	4.830	日	22,200	107,226	
P34029	軽油 バトリール給油	304.000	L	138	41,952	
R01021	運転手 (特殊)	2.220	人	23,415	51,981	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	26,775	16,065	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,575	47,408	
F08012	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	3.170	日	6,320	20,034	
P34029	軽油 バトリール給油	81.000	L	138	11,178	
R01021	運転手 (特殊)	1.290	人	23,415	30,205	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		326,049	326	
	合 計				326,375	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		326,375	
	*** S単一 73号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地), 0.48ha, 0.020, はぎ取り戻し工法(少ない), 15cm, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.48ha 0.020 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19～21t	7.140	日	22,200	158,508	
P34029	軽油 バトリール給油	449.000	L	138	61,962	
R01021	運転手 (特殊)	3.280	人	23,415	76,801	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	26,775	32,130	
R01003	普通作業員	3.500	人	22,575	79,013	
F08012	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	8.310	日	6,320	52,519	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ トロ-#給油	213.000	L	138	29,394	
R01021	運転手 (特殊)					
		3.380	人	23,415	79,143	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		569,470	569	
	合 計				570,039	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		570,039	
	*** S単一 74号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.48ha, 0.020, 1.00, 粘性土・レ質土, 少ない, あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)計画平均区画面積(A)	0.48ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.020				
	4)排水状況(W)	1.00				
	5)土質区分	粘性土・レ質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]					
	20t級 19~21t	11.370	日	22,200	252,414	
P34029	軽油					
	バ トロ-#給油	715.000	L	138	98,670	
R01021	運転手 (特殊)					
		5.220	人	23,415	122,226	
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	26,775	42,840	
R01003	普通作業員					
		5.400	人	22,575	121,905	
F08012	バックホ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	33.550	日	6,320	212,036	
P34029	軽油					
	バ トロ-#給油	859.000	L	138	118,542	
R01021	運転手 (特殊)					
		13.640	人	23,415	319,381	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		1,288,014	1,288	
	合 計				1,289,302	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,289,302	
	*** S単一 75号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	26,775	5,355	
R01003	普通作業員					
		0.500	人	22,575	11,288	
F08012	バックホ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.600	日	6,320	10,112	
P34029	軽油					
	バ トロ-#給油	44.000	L	138	6,072	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.690	人	23,415	16,156	
	合 計				48,983	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		490	
	*** S単一 76号 ***					
S16002	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 交替制補正 対象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が日のみ》	M02093		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02093	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,500	
Y00001	単位					
	*** S単ー 77号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km 以下 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	2.190	供用日	20,000	43,800	
W14065	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.190	供用日	1,070	2,343	
P34029	軽油 バトリール給油	114.000	L	138	15,732	
R01022	運転手(一般)	1.700	人	21,315	36,236	
	合 計				98,111	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		981	
	*** S単ー 78号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		313.7	
	*** S単ー 79号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		272.3	
	*** S単ー 80号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		202.4	
	*** S単ー 81号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		296.2	
	*** S単ー 82号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		231.7	
	*** S単ー 83号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,~,~,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		821.3	
	*** S単ー 84号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		208	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 85号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		451.5	
	*** S単ー 86号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		413.6	
	*** S単ー 87号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		831.1	
	*** S単ー 88号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m ³		1,068	
	*** S単ー 89号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1.322	
	*** S単ー 90号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 23.2km以下				
	単 価		m3		3.913	
	*** S単ー 91号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		177.9	
	*** S単ー 92号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(ｶﾊﾞｰ)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		570.6	
	*** S単ー 93号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30.210	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 94号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	25 (20) (高炉B) W/C65%			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		24,790	
	*** S単- 95号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-12-			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	-25 (20) (高炉B) W/C60%			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		25,320	
	*** S単- 96号 ***					
SA0311	SP コンクリート(受台)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
) (高炉B) W/C65%			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,210	
	*** S単- 97号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		8,247	
	*** S単ー 98号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,641	
	*** S単ー 99号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,131	
	*** S単ー 100号 ***					
SA0312	SP 型枠(受台)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,247	
	*** S単ー 101号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 均しコンクリート, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品長	据付 1.0m/個				
	3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	- なし				
P96024	ボックスカルバート (H)500×(B)500×(L)1000, T-14		個			材変
	単 価		m		104,800	
	*** S単ー 102号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 均しコンクリート, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品長	据付 1.0m/個				

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 内空幅・内空高(m)	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5				
	4) 基礎材種別	均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め	-				
	6) 長期割引単価区分	なし				
P96030	ボックスカルバート (H)1000×(B)900×(L)1000, T-14		個			材変
	単 価		m		179,800	
	*** S単ー 103号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下				
	3) 基礎碎石の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		3,207	
	*** S単ー 104号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 600kgを超え800kg以下, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品質量(kg/基)	600kgを超え800kg以下				
	3) 基礎碎石の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		7,450	
	*** S単ー 105号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) ,, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分	据付				
	2) 管径	400mm				
	3) 管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	5) 管種区分	外圧管 1 種				
	単 価		m		14,490	
	*** S単ー 106号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 補足材料の有無	無し				
	2) 補足材料平均厚さ	-				
	3) 補足材料	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		115	
	*** S単ー 107号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曾我部工区区画整理その30工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャーラン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシャーラン RC-40				
	単 価		m ²		594.7	
	*** S単ー 108号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャーラン RC-40		m ²	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし 再生クラッシャーラン RC-40				
	単 価		m ²		1,192	
	*** S単ー 109号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 2層施工, なし, 0mm, 200mm		m ²	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 200mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,224	
	*** S単ー 110号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン (13)		m ²	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 6) 材料区分	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 再生密粒度アスコン (13)				
	単 価		m ²		2,080	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各		m ²	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	歩A 当たり算出

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P01001	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m		本	6,050		
P13003	鉄筋コンクリートフリューム 250 260×240×4		個	20,900		
P13004	鉄筋コンクリートフリューム 300 310×275×4		個	28,400		
P13005	鉄筋コンクリートフリューム 350 360×315×4		個	29,600		
P13029	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250		枚	890		
P13030	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300		枚	1,360		
P13031	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350		枚	1,420		
P96001	分水栓 VP用 B-150		個	2,610		
P96002	分水栓 VP用 B-200		個	9,500		
P96003	分水栓 HP用 B-150		個	2,610		
P96004	一筆排水樹(角落し) 320×230×550		個	10,800		
P96005	取水U字フリューム 250 両口分水		個	15,400		
P96006	取水U字フリューム 300 両口分水		個	21,000		
P96007	取水U字フリューム 350 両口分水		個	21,900		
P96008	大型フリューム (H)500×(B)500×(L)2000		個	29,600		
P96009	高強度フリューム (H)600×(B)600×(L)2000		個	34,600		
P96010	高強度フリューム (H)800×(B)800×(L)2000		個	53,000		
P96011	高強度フリューム (H)900×(B)900×(L)2000		個	67,500		
P96012	合流樹 600×600×550		個	25,800		
P96013	合流樹 900×900×700		個	70,700		
P96014	合流樹 1050×1050×820		個	121,000		
P96015	暗渠U字フリューム蓋 T-4 250×1000		枚	3,810		
P96016	暗渠U字フリューム蓋 T-4 300×1000		枚	5,010		
P96017	暗渠U字フリューム蓋 T-4 350×1000		枚	5,720		
P96018	建設廃材 廃プラスチック		m3	18,000		
P96019	ベンチフリュームⅡ型 BF-250		個	9,640		
P96020	ベンチフリュームⅡ型 BF-350		個	14,700		
P96021	ベンチフリュームⅡ型 BF-550		個	30,600		
P96024	ボックスカルバート (H)500×(B)500×(L)1000, T-14		個	75,000		
P96030	ボックスカルバート (H)1000×(B)900×(L)1000, T-14		個	150,000		
P96036	重圧管 φ300 L=2000 1種		個	16,900		
P96037	重圧管 φ350 L=2000 1種		個	20,800		
P96038	重圧管 φ400 L=2000 1種		個	26,400		
P96070	水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 φ150 90°エルボ		個	1,350		
P96071	水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 φ200 90°エルボ		個	10,000		
P96075	階段落差工 BF型 350		個	24,800		
P96076	階段落差工 BF型 550		個	37,400		
P96085	等辺山形鋼 (SUS304) 厚6 辺50		kg	870		
P96086	アンカーボルト M10×45		本	40		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その30工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	鉄筋コンクリートヒューム管布設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	B形1種 φ150					
S16002	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 交替制補正対象外	0.062	日	10,500	651	S単 76号
S02115	運転手 (特殊)	0.038	人	23,415	890	S単 7号
S02115	普通作業員	0.039	人	22,575	880	S単 8号
S02115	土木一般世話役	0.019	人	26,775	509	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.009	人	24,045	216	S単 10号
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m,,	0.500	本	6,050	3,025	S単 12号
S02116	軽油 バトリル給油,,	2.206	L	138	304	S単 13号
	合 計				6,475	算出数量 1.000 m
	単 価		m		6,475	
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	濁水防止柵		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S04001	木杭人力打設 1.2m,12cm,飽和した砂、ローム、粘土,0.7m,なし	11.000	本	2,324	25,564	S単 58号
S02116	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,,	0.100	m3	75,000	7,500	S単 48号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,	5.000	m ²	1,200	6,000	S単 49号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	6.000	m ²	560	3,360	S単 50号
	合 計				42,424	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,242	
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	重圧管布設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ350					
S16002	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 交替制補正対象外	0.062	日	10,500	651	S単 76号
S02115	普通作業員	0.039	人	22,575	880	S単 8号
S02115	運転手 (特殊)	0.038	人	23,415	890	S単 7号
S02115	土木一般世話役	0.019	人	26,775	509	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.009	人	24,045	216	S単 10号
S02116	重圧管 φ350 L=2000 1種,,	0.500	個	20,800	10,400	S単 33号
S02116	軽油 バトリル給油,,	2.203	L	138	304	S単 13号
	合 計				13,850	算出数量 1.000 m
	単 価		m		13,850	
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	重圧管布設		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ400					
S16002	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 交替制補正対象外	0.080	日	10,500	840	S単 76号
S02115	普通作業員	0.069	人	22,575	1,558	S単 8号
S02115	運転手 (特殊)	0.049	人	23,415	1,147	S単 7号
S02115	土木一般世話役	0.039	人	26,775	1,044	S単 9号

近畿農政局