

令和 5 年度

湖東平野農業水利事業
管理用道路舗装等工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
湖東平野農業水利事業所

工 事 数 量 表 【愛知第一幹線（第1工区）】

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 幹線水路付帯施設整備工事				
(1) 法面保護工	愛知第一幹線（牛ヶ谷分水工）			
モルタル吹付工	厚さ8cm	m ²	962	
目地工	t=10mm、h=8cm、 瀝青繊維質板	m	117	

工 事 数 量 表 【愛知第二幹線（第2工区）】

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 舗装工事				
(1) 舗装工事	愛知第二幹線			
アスファルト舗装（小中野調整池～横溝分土工）	表層3cm、オーバーレイ	m ²	1,330	
2. 分土工整備工事				
(1) FRP製踊場	愛知第二幹線			
踊場設置		組	1	

工 事 数 量 表【蒲生幹線（第3工区）】

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 舗装工事				
(1) 舗装工事	蒲生幹線水路			
アスファルト舗装（瓜生津1分土工前）	表層3cm、オーバーレイ	m ²	15	
アスファルト舗装（瓜生津1分土工下流側）	表層3cm、オーバーレイ	m ²	1,590	
アスファルト舗装（尻無1分土工～尻無2スタンド）	表層3cm、オーバーレイ	m ²	1,650	
アスファルト舗装（柴原南スタンド）	表層3cm、オーバーレイ	m ²	30	
(2) 舗装工事	向山調整池～宮溜調整池			
アスファルト舗装（農道部）	表層4cm、幅3.0m	m ²	1,455	
路盤（農道部）	路盤12cm、幅3.0m、RC-40	m ²	1,455	
すき取り（農道部）		m ³	233	
残土処分（農道部）		m ³	233	
アスファルト舗装（市道下二俣尻無線区間）タイプ1	表層4cm、幅3.0m	m ²	1,800	
路盤（市道下二俣尻無線区間）タイプ1	路盤12cm、幅3.0m、RC-40	m ²	1,292	
路盤（市道下二俣尻無線区間）タイプ1	路盤12cm、幅3.0m、RC-40 （流用材）	m ²	508	
すき取り（市道下二俣尻無線区間）タイプ1	16cm	m ³	288	
残土処分（市道下二俣尻無線区間）タイプ1		m ³	288	
アスファルト舗装（市道下二俣尻無線区間）	表層4cm、幅3.0m	m ²	546	
すき取り（市道下二俣尻無線区間）		m ³	22	
土砂運搬（市道下二俣尻無線区間）→タイプ1	RC-40	m ³	22	
アスファルト舗装（高速道路側道部）	表層4cm、幅3.0m	m ²	1,158	
すき取り（高速道路側道部）	4cm	m ³	46	
土砂運搬（高速道路側道部→市道下二俣尻無線区間）	RC-40	m ³	46	
アスファルト舗装（市道尻無柴原南線）	表層5cm、基層5cm	m ²	60	
すき取り（市道尻無柴原南線）	M-30、5cm	m ³	3.0	
土砂運搬（市道尻無柴原南線→宮溜連絡水路ピット）	M-30	m ³	3.0	

工 事 数 量 表【蒲生幹線（第3工区）】

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
舗装切断（市道尻無柴原南線）	5cm	m	22.5	
As取壊し（市道尻無柴原南線）		m ²	60	
As殻運搬処分（市道尻無柴原南線）		m ³	3.0	
アスファルト舗装（市道下二俣尻無線）名神高速道路下	表層5cm	m ²	162	
すき取り（市道下二俣尻無線）高速道路下	M-30、2cm	m ³	3.2	
土砂運搬（市道下二俣尻無線）高速道路下	M-30	m ³	3.2	
舗装切断（市道下二俣尻無線）高速道路下	3cm	m	32	
As取壊し（市道下二俣尻無線）高速道路下		m ²	162	
As殻運搬処分（市道下二俣尻無線）高速道路下		m ³	4.8	
アスファルト舗装（宮溜連絡水路（ピット周辺））	表層5cm	m ²	97	
路盤（宮溜連絡水路（ピット周辺））	不陸調整3cm、M-30（流用材）	m ²	97	
As取壊し（宮溜連絡水路（ピット周辺））		m ²	97	
As殻運搬処分（宮溜連絡水路（ピット周辺））		m ³	4.9	
舗装切断（宮溜連絡水路（ピット周辺））	5cm	m	29	
区画線（宮溜連絡水路（ピット周辺））	白線	m	18	
2. 幹線水路整備工事				
（1）止水バンド工	蒲生幹線水路近江鉄道横断部			
止水バンド（近江鉄道横断部）	φ1000mm	組	2	
（2）断面修復工	蒲生幹線水路近江鉄道横断部			
断面修復工	厚さ1cm、ポリマーセメントモルタル	m ²	1.1	
プラマー塗布	断面修復工	m ²	1.1	
防錆処理工		m ²	1.1	
3. 分水土整備工事				
（1）FRP製踊場	蒲生幹線			
踊場設置		組	8.0	