

令和4年度

湖東平野農業水利事業
高木調整池周辺整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
湖東平野農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1)掘削工				
掘削	管理道路、取付道路部	m ³	9,800	
(2)盛土工				
敷均し・締固め	管理道路、取付道路部	m ³	8,970	
(3)法面整形工				
切土法面整形		m ²	4,470	
盛土法面整形		m ²	3,190	
2. 道路工				
(1)道路工				
不陸整形		m ²	3,199	
敷砂利	t=10cm	m ²	2,417	
3. 植栽工				
(1)植樹				
造成森林	樹高1.0m、クロマツ、スギ、ヒノキ	m ²	11,300	
緑地	樹高1.0m、ヤマザクラ、ヤブツバキ、イロハモミジ	m ²	3,000	
4. 排水路工				
(1)U型側溝				
U型側溝	U-300B, T型	m	359.8	
U型側溝	U-300B, T型、敷設替え	m	92.0	
U型側溝	U-300B, F型	m	124.1	
U型側溝	U-450, F型	m	36.5	
U型側溝	U-600, T型	m	14.7	
U型側溝	U-600, F型	m	98.5	
(2)合流樹				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1号合流桝	600×600×750	箇所	14	
3号合流桝	900×900×1050	箇所	2	
4号合流桝	1200×1200×1350	箇所	2	
(3)道路横断工				
道路横断工	G300C、グレーチング付	m	43.0	
(4)小段排水溝				
小段排水溝	U-300A	m	102.7	
(5)縦排水工				
縦排水工	ソケット付U-300 (急)	m	66.1	
(6)暗渠工				
管渠工	HP φ 600	m	14.1	
管渠工	φ 500	m	6.0	
暗渠排水工	合成樹脂網管 φ 100	m	64.0	
(7)ふとんかご				
鋼製ふとんかご	1200*2000*500	m	196	
5. 流出防止盛土工				
(1)流出防止盛土工				
流出防止盛土工		m	301	
6. 沈砂池工				
(1)1号沈砂池工				
流入部張りコンクリート	t=100	式	1	
流出部張りコンクリート	t=100	式	1	
吸出防止工 (植生ロール)	φ 300、5段積み	m	8.8	
(2)2号沈砂池工				
土砂掘削		m3	128	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
切土法面整形		m ²	64	
吸出防止工（植生ロール）	φ 300、4段積み	m	6.8	
土水路工	300	m	6.6	
導流堤		式	1	
（3）3号沈砂池工				
4号合流枳	1200×1200×1350	箇所	1	
7. 大型土のう撤去				
（1）大型土のう撤去				
大型土のう撤去		袋	176	
土のう袋処分（運搬・処理費）		m3	0.1	
8. その他				
（1）準備費				
共通仮設（積み上げ）				
人力刈払		ha	1.11	
萱等運搬・処分		m3	50	「概」