

令和5年度

湖東平野農業水利事業
湖東平野幹線水路等整備工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
湖東平野農業水利事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年8月—A
工種区分	管水路工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・テストバンド				
・ ・ テストバンド工				
・ ・ ・ テストバンド工	φ 1, 500、エア一式	箇所	78.000	算出数量：1.000 箇所
テストバンド工	φ 1, 500、エア一式	箇所	1.000	算出数量：8.000 箇所
* 土木一般世話役		人	1.000	
* 特殊作業員		人	1.000	
* 普通作業員		人	2.000	
* 継目試験機損料	機械器具規格：φ 1, 500、エア一式	日	1.000	
* 雑品			0.110	
直接工事費（仮設工）				
・ 仮設工				
・ ・ 換気設備設置・撤去工				
・ ・ ・ 換気設備設置・撤去工		設備	1.000	算出数量：1.000 設備
換気設備設置・撤去工		設備	1.000	算出数量：1.000 設備
* 土木一般世話役		人	1.000	
* 普通作業員		人	4.000	
* 溶接工		人	1.000	
* 電工		人	1.000	
* 雑品			0.100	
・ ・ ・ 換気設備工	180m ³ /min、3.7kw	日	10.000	算出数量：1.000 日
換気設備工	180m ³ /min、3.7kw	日	1.000	算出数量：1.000 日
* 使用電力料金	低圧用業持1年未満,,	kWh	18.100	
* 軸流ファン[軸流式・定風量型]	, 風量150/180m ³ (50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa, 交替制 作業補正区分: 交替制補正対象外, 機械損料算出区分: 運 転1日当たり算出	日	1.000	
・ ・ 継目試験機搬入組立・解体搬出				
・ ・ ・ 継目試験機搬入組立・解体搬出	φ 1, 500、エア一式	回	1.000	算出数量：1.000 回
継目試験機搬入組立・解体搬出	φ 1, 500、エア一式	回	1.000	