



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

防災情報ネットワーク事業

「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

積 算 書

（第1回変更）

近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第1回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(30,700,000) 34,770,000	
・製作工事価格			(24,850,000) 28,110,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(24,850,000) 28,116,000	
・据付工事価格			(5,850,000) 6,660,000	
純工事費(据付)			(638,000) 848,000	
・ ・ 据付工事原価			(4,745,000) 5,411,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(535,000) 711,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(535,000) 711,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(4,210,000) 4,700,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(103,000) 137,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			(103,000) 137,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
			(274,000) 364,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(3,833,000) 4,199,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(292,000) 369,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			(292,000) 369,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
			(3,541,000) 3,830,000	
・ ・ 一般管理費等				
			(1,105,000) 1,251,000	
支給品費			(1,935,000) 2,935,000	
支給品費(機器単体費)			(1,935,000) 2,935,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(5,850,000 × 3.860) 6,660,000 × 3.860		(226,000) 257,000	

[illegible]

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

近畿農政局

事業名 防災情報ネットワーク事業				
工事名 「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事（第1回変更）				
工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(535,000) 711,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(535,000) 711,000	
・運搬工	1.000	式	(") 15,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式	(") 15,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	(") 15,000	
・据付及び改造	1.000	式	(520,000) 518,000	
・ ・ 統合管理事務所	1.000	式	(") 46,000	
・ ・ ・ データ転送装置（改造・調整）	1.000	式	(") 35,000	
・ ・ ・ ルータ（調整）	1.000	式	(") 11,000	
・ ・ 大迫ダム管理所	1.000	式	(") 174,000	
・ ・ ・ 地震観測装置（改造・調整）	1.000	式	(") 35,000	
・ ・ ・ 無停電電源装置（据付）	1.000	式	(") 41,000	
・ ・ ・ ルータ（調整）	1.000	式	(") 11,000	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT）	1.000	式	(") 6,000	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT）	1.000	式	(") 33,000	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT）	1.000	式	(") 30,000	
・ ・ ・ L A Nケーブル	1.000	式	(") 3,000	
・ ・ ・ L A Nケーブル	1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ L A Nケーブル	1.000	式	(") 15,000	
・ ・ 山田ダム管理所	1.000	式	(300,000) 298,000	
・ ・ ・ 地震観測装置（構成機器撤去）	1.000	式	(") 41,000	
・ ・ ・ 地震観測装置（構成機器据付）	1.000	式	(") 117,000	
・ ・ ・ 機器収納盤据付	1.000	式	(") 31,000	
・ ・ ・ 地震観測装置（改造・調整）	1.000	式	(") 35,000	
・ ・ ・ 無停電電源装置（据付）	1.000	式	(") 41,000	
・ ・ ・ ルータ（調整）	1.000	式	(") 11,000	
・ ・ ・ 600Vポリエチレンケーブル（CV）	1.000	式	(") 6,000	
・ ・ ・ 600Vポリエチレンケーブル（CV）	1.000	式	(") 2,000	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁電線（IV）	1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁電線（IV）	1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ メタルモール B 型	1.000	式	(2,000) 0	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT）	1.000	式	(") 6,000	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT）	1.000	式	(") 5,000	
・ ・ ・ L A Nケーブル	1.000	式	(") 3,000	
・ ・ ・ L A Nケーブル	1.000	式	(") 0	
・据付・改造	1.000	式	(0) 178,000	
・ ・ 大迫ダム管理所	1.000	式	(0) 1,000	
・ ・ ・ コンセントボックス	1.000	式	(0) 1,000	
・ ・ 山田ダム管理所	1.000	式	(0) 8,000	

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第1回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				(24,850,000)	
				28,116,000	
・機器単体品 - 機器、改造				(24,850,000)	
	1.000	式		28,116,000	
・ ・ 統合管理事務所	1.000	式		(")	
	1.000			10,159,000	
・ ・ ・ データ転送装置 (改造)	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	10,159,000	10,159,000	
S40012 データ転送装置 (改造)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
統合管理事務所	1.000	台	10,500,000	10,500,000	S 単 2 号
				(")	合意率
合 計				10,500,000	0.967523
・ ・ 大迫ダム管理所				(5,217,000)	
	1.000	式		5,184,000	
・ ・ ・ 地震観測装置 (改造) (大迫ダム管理所)	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	5,080,000	5,080,000	
S40012 地震データ処理装置 (支給品)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
FA-PC	1.000	台	0	0	S 単 3 号
S40012 地震観測装置 (改造) (大迫ダム管理所)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
	1.000	台	5,250,000	5,250,000	S 単 4 号
				(")	合意率
合 計				5,250,000	0.967619
・ ・ ・ 無停電電源装置	(1.000)		(")	(137,000)	1 台当たり [単価 C]
	0.000	台	137,000	0	
S40012 無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V	(")			(")	歩 A ・ 単 A
単相2線 100V 1kVA	1.000	台	142,000	142,000	S 単 5 号
				(")	合意率
合 計				142,000	0.964788
・ ・ ・ 無停電電源装置	(0.000)		(0)	(0)	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	104,000	104,000	
S40012 無停電電源装置 (汎用UPS)	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
100v 750VA	1.000	台	103,650	103,650	S 単 32 号
				(0)	合意率
合 計				103,650	1
・ ・ 山田ダム管理所				(9,474,000)	
	1.000	式		9,441,000	
・ ・ ・ 地震観測装置 (山田ダム管理所)	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	3,048,000	3,048,000	
S40012 地震観測装置 (山田ダム管理所)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
強震計測装置	1.000	台	3,150,000	3,150,000	S 単 6 号
				(")	合意率
合 計				3,150,000	0.967619
・ ・ ・ 機器収納盤 (山田ダム管理所)	(")		(")	(")	1 面当たり [単価 C]
	1.000	面	1,209,000	1,209,000	
S40012 機器収納盤 (山田ダム管理所)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
伝送装置等実装	1.000	面	1,250,000	1,250,000	S 単 7 号
				(")	合意率
合 計				1,250,000	0.9672
・ ・ ・ 地震観測装置 (改造) (山田ダム管理所)	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	5,080,000	5,080,000	
S40012 地震データ処理装置 (支給品)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
FA-PC	1.000	台	0	0	S 単 3 号
S40012 地震観測装置 (改造) (山田ダム管理所)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
	1.000	台	5,250,000	5,250,000	S 単 8 号
				(")	合意率
合 計				5,250,000	0.967619
・ ・ ・ 無停電電源装置	(1.000)		(")	(137,000)	1 台当たり [単価 C]
	0.000	台	137,000	0	
S40012 無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V	(")			(")	歩 A ・ 単 A
単相2線 100V 1kVA	1.000	台	142,000	142,000	S 単 5 号
				(")	合意率
合 計				142,000	0.964788
・ ・ ・ 無停電電源装置	(0.000)		(0)	(0)	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	104,000	104,000	
S40012 無停電電源装置 (汎用UPS)	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
100V 750VA	1.000	台	103,650	103,650	S 単 33 号
				(0)	合意率
合 計				103,650	1

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第1回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				(535,000) 711,000	
・運搬工	1.000	式		(") 15,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		(") 15,000	
・ ・ ・ 運搬工	(") 1.000	式	(") 15,000	(") 15,000	1 式当たり [金額 C]
S41020 輸送費 (電気通信設備) 0.001ton,491km	(") 1.000	式	16,000	(") 16,000	歩 A ・ 単 A S 単 9号
合 計				(") 16,000	合意率 0.9375
・据付及び改造	1.000	式		(520,000) 518,000	
・ ・ 統合管理事務所	1.000	式		(") 46,000	
・ ・ ・ データ転送装置 (改造・調整)	(") 1.000	台	(") 35,000	(") 35,000	1 台当たり [単価 C]
S42054 データ転送装置調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,データ転送装置	(") 1.000	式	36,225	(") 36,225	歩 A ・ 単 A S 単 11号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	61,583	(") 61,583	歩 A ・ 単 A X 単 1号
合 計				(") 97,808	合意率 0.972222
計 (1) (直接費対象分)				(") 36,225	
計 (2) (間接費対象分)				(") 61,583	
・ ・ ・ ルータ (調整)	(") 1.000	台	(") 11,000	(") 11,000	1 台当たり [単価 C]
S42054 ルータ調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ	(") 1.000	式	10,868	(") 10,868	歩 A ・ 単 A S 単 12号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	18,475	(") 18,475	歩 A ・ 単 A X 単 2号
合 計				(") 29,343	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(") 10,868	
計 (2) (間接費対象分)				(") 18,475	
・ ・ 大迫ダム管理所	1.000	式		(") 174,000	
・ ・ ・ 地震観測装置 (改造・調整)	(") 1.000	台	(") 35,000	(") 35,000	1 台当たり [単価 C]
S42054 地震データ処理装置調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,地震データ処理装置	(") 1.000	式	36,225	(") 36,225	歩 A ・ 単 A S 単 13号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	61,583	(") 61,583	歩 A ・ 単 A X 単 3号
合 計				(") 97,808	合意率 0.972222
計 (1) (直接費対象分)				(") 36,225	
計 (2) (間接費対象分)				(") 61,583	
・ ・ ・ 無停電電源装置 (据付)	(") 1.000	台	(") 41,000	(") 41,000	1 台当たり [単価 C]
S42040 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	(") 1.000	台	42,053	(") 42,053	歩 A ・ 単 A S 単 10号
合 計				(") 42,053	合意率 0.97619
・ ・ ・ ルータ (調整)	(") 1.000	台	(") 11,000	(") 11,000	1 台当たり [単価 C]
S42054 ルータ調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ	(") 1.000	式	10,868	(") 10,868	歩 A ・ 単 A S 単 12号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	18,475	(") 18,475	歩 A ・ 単 A X 単 4号
合 計				(") 29,343	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(") 10,868	
計 (2) (間接費対象分)				(") 18,475	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(") 3.000	m	(") 2,000	(") 6,000	1 m当たり [単価 C]

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第1回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-3C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,5.50	(") 1.000	m	(") 1,507	(") 1,507	歩A・単A S単 17号
合 計				(") 1,507	合意率 1
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(") 33.000	m	(") 1,000	(") 33,000	1 m当たり [単価C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-3C,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,3.30	(") 1.000	m	(") 989	(") 989	歩A・単A S単 18号
合 計				(") 989	合意率 1
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(") 15.000	m	(") 2,000	(") 30,000	1 m当たり [単価C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,7.10	(") 1.000	m	(") 1,883	(") 1,883	歩A・単A S単 19号
合 計				(") 1,883	合意率 1
・ ・ ・ LANケーブル	(") 3.000	m	(") 1,000	(") 3,000	1 m当たり [単価C]
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	(") 1.000	m	(") 586	(") 586	歩A・単A S単 24号
合 計				(") 586	合意率 1
・ ・ ・ LANケーブル	(") 33.000	m	(") 0	(") 0	1 m当たり [単価C]
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブル,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,1.30	(") 1.000	m	(") 351	(") 351	歩A・単A S単 25号
合 計				(") 351	合意率 0
・ ・ ・ LANケーブル	(") 15.000	m	(") 1,000	(") 15,000	1 m当たり [単価C]
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブル,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90	(") 1.000	m	(") 727	(") 727	歩A・単A S単 26号
合 計				(") 727	合意率 1
・ ・ 山田ダム管理所	1.000	式		(300,000) 298,000	
・ ・ ・ 地震観測装置 (構成機器撤去)	(") 1.000	台	(") 41,000	(") 41,000	1 台当たり [単価C]
S42054 地震観測装置 (構成機器撤去) 0.50,1.00,0.00,0.00,強震計測装置	(") 1.000	式	(") 42,473	(") 42,473	歩A・単A S単 14号
合 計				(") 42,473	合意率 0.97619
・ ・ ・ 地震観測装置 (構成機器据付)	(") 1.000	台	(") 117,000	(") 117,000	1 台当たり [単価C]
S42054 地震観測装置 (構成機器据付及び調整) 1.00,2.00,1.00,0.00,強震計測装置	(") 1.000	式	(") 121,170	(") 121,170	歩A・単A S単 15号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	(") 61,583	(") 61,583	歩A・単A X単 5号
合 計				(") 182,753	合意率 0.966942
計 (1) (直接費対象分)				(") 121,170	
計 (2) (間接費対象分)				(") 61,583	
・ ・ ・ 機器収納盤据付	(") 1.000	面	(") 31,000	(") 31,000	1 面当たり [単価C]
S42054 機器収納盤据付 0.20,1.00,0.00,0.00,機器収納盤	(") 1.000	式	(") 31,605	(") 31,605	歩A・単A S単 16号
合 計				(") 31,605	合意率 0.96875
・ ・ ・ 地震観測装置 (改造・調整)	(") 1.000	台	(") 35,000	(") 35,000	1 台当たり [単価C]
S42054 地震データ処理装置調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,地震データ処理装置	(") 1.000	式	(") 36,225	(") 36,225	歩A・単A S単 13号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	(") 61,583	(") 61,583	歩A・単A X単 6号
合 計				(") 97,808	合意率 0.972222

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第1回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				36,225	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				61,583	
・・・ 無停電電源装置 (据付)	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	41,000	41,000	
S42040 無停電電源装置据付工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	1.000	台	42,053	42,053	S 単 10号
				(")	合意率
合 計				42,053	0.97619
・・・ ルータ (調整)	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	11,000	11,000	
S42054 ルータ調整工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ	1.000	式	10,868	10,868	S 単 12号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
データ転送装置,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X 単 7号
				(")	合意率
合 計				29,343	1
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				10,868	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				18,475	
・・・ 600Vポリエチレンケーブル (CV)	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	3.000	m	2,000	6,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
,管 内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	1.000	m	1,514	1,514	S 単 20号
				(")	合意率
合 計				1,514	1
・・・ 600Vポリエチレンケーブル (CV)	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	2.000	m	1,000	2,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
,ころがし (天井・床下),CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋 内,0.00	1.000	m	996	996	S 単 21号
				(")	合意率
合 計				996	1
・・・ 600Vビニル絶縁電線 (IV)	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	3.000	m	0	0	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
,管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	1.000	m	342	342	S 単 22号
				(")	合意率
合 計				342	0
・・・ 600Vビニル絶縁電線 (IV)	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	2.000	m	0	0	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
,ころがし (天井・床下),IV,600V,-,3.5mm2,屋 内,0.00	1.000	m	229	229	S 単 23号
				(")	合意率
合 計				229	0
・・・ メタルモール	(1.500)		(")	(2,000)	1 m 当たり [単価 C]
B 型	0.000	m	1,000	0	
S02116 メタルモール	(")			(")	歩 A ・ 単 A
B 型,,	1.000	m	1,222	1,222	S 単 1号
				(")	合意率
合 計				1,222	1
・・・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	3.000	m	2,000	6,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
VCT3.5sq-3C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,5.50	1.000	m	1,507	1,507	S 単 17号
				(")	合意率
合 計				1,507	1
・・・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	5.000	m	1,000	5,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
VCT3.5sq-3C,ころがし (天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,3.30	1.000	m	989	989	S 単 18号
				(")	合意率
合 計				989	1
・・・ LANケーブル	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	3.000	m	1,000	3,000	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第1回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブル,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	(") 1.000	m	586	(") 586	歩A・単A S単 24号
合 計				(") 586	合意率 1
・ ・ ・ LANケーブル	(") 5.000	m	(") 0	(") 0	1 m当たり [単価C]
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブル,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,1.30	(") 1.000	m	351	(") 351	歩A・単A S単 25号
合 計				(") 351	合意率 0
・ 据付・改造				(0)	
・ ・ 大迫ダム管理所	1.000	式		178,000	
・ ・ ・ コンセントボックス	(0.000) 1.000	式	(0) 1,000	(0) 1,000	1 式当たり [金額C]
S02116 コンセントボックス	(0.000) 1.000	個	499	(0) 499	歩A・単A S単 27号
S02116 コンセント 抜け止め付き,,	(0.000) 1.000	個	389	(0) 389	歩A・単A S単 28号
合 計				(0) 888	合意率 1
・ ・ 山田ダム管理所	1.000	式		(0) 8,000	
・ ・ ・ メタルモール C型	(0.000) 1.500	m	(0) 3,000	(0) 5,000	1 m当たり [単価C]
S02116 メタルモール C型,,	(0.000) 1.000	m	3,125	(0) 3,125	歩A・単A S単 29号
合 計				(0) 3,125	合意率 1
・ ・ ・ コンセントボックス	(0.000) 1.000	式	(0) 1,000	(0) 1,000	1 式当たり [金額C]
S02116 コンセントボックス	(0.000) 1.000	個	499	(0) 499	歩A・単A S単 27号
S02116 コンセント 抜け止め付き,,	(0.000) 1.000	個	389	(0) 389	歩A・単A S単 28号
合 計				(0) 888	合意率 1
・ ・ ・ 遮断機	(0.000) 1.000	式	(0) 2,000	(0) 2,000	1 式当たり [金額C]
S02116 遮断機 ,,100V 20A	(0.000) 1.000	個	2,480	(0) 2,480	歩A・単A S単 30号
合 計				(0) 2,480	合意率 1
・ ・ 津風呂ダム管理所	1.000	式		(0) 141,000	
・ ・ ・ 地震観測装置(改造・調整)	(0.000) 1.000	台	(0) 36,000	(0) 36,000	1 台当たり [単価C]
S42054 地震データ処理装置調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,地震データ処理装置	(0.000) 1.000	式	36,225	(0) 36,225	歩A・単A S単 13号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(0.000) 1.000	式	61,583	(0) 61,583	歩A・単A X単 8号
合 計				(0) 97,808	合意率 1
計(1)(直接費対象分)				(0) 36,225	
計(2)(間接費対象分)				(0) 61,583	
・ ・ ・ 無停電電源装置(据付)	(0.000) 1.000	台	(0) 42,000	(0) 42,000	1 台当たり [単価C]
S42040 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	(0.000) 1.000	台	42,053	(0) 42,053	歩A・単A S単 10号
合 計				(0) 42,053	合意率 1
・ ・ ・ ルータ(調整)	(0.000) 1.000	台	(0) 11,000	(0) 11,000	1 台当たり [単価C]
S42054 ルータ調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ	(0.000) 1.000	式	10,868	(0) 10,868	歩A・単A S単 12号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(0.000) 1.000	式	18,475	(0) 18,475	歩A・単A X単 9号

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第1回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(0) 29,343	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 10,868	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 18,475	
・・・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(0.000) 3.000	m	(0) 2,000	(0) 6,000	1 m当たり [単価 C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-2C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 5.50	(0.000) 1.000	m	(0) 1,507	(0) 1,507	歩 A ・ 単 A S 単 38号
合 計				(0) 1,507	合意率 1
・・・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(0.000) 15.000	m	(0) 1,000	(0) 15,000	1 m当たり [単価 C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-3C, ころがし (天井・床下), その他, -, -, -mm2, 屋 内, 3.30	(0.000) 1.000	m	(0) 989	(0) 989	歩 A ・ 単 A S 単 18号
合 計				(0) 989	合意率 1
・・・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(0.000) 4.000	m	(0) 2,000	(0) 8,000	1 m当たり [単価 C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-2C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 7.10	(0.000) 1.000	m	(0) 1,883	(0) 1,883	歩 A ・ 単 A S 単 39号
合 計				(0) 1,883	合意率 1
・・・ メタルモール C型	(0.000) 1.000	m	(0) 3,000	(0) 3,000	1 m当たり [単価 C]
S02116 メタルモール C型, ,	(0.000) 1.000	m	(0) 3,125	(0) 3,125	歩 A ・ 単 A S 単 29号
合 計				(0) 3,125	合意率 1
・・・ L A Nケーブル	(0.000) 15.000	m	(0) 1,000	(0) 15,000	1 m当たり [単価 C]
S42104 通信ケーブル配線工 L A Nケーブル, 管 内, その他, -mm, -, -, 地中・屋外・屋内, 2.30	(0.000) 1.000	m	(0) 586	(0) 586	歩 A ・ 単 A S 単 24号
合 計				(0) 586	合意率 1
・・・ L A Nケーブル	(0.000) 15.000	m	(") 0	(") 0	1 m当たり [単価 C]
S42104 通信ケーブル配線工 L A Nケーブル, ころがし (天井・床下), その他, -mm, -, -, 屋 内, 1.30	(0.000) 1.000	m	(0) 351	(0) 351	歩 A ・ 単 A S 単 25号
合 計				(0) 351	合意率 1
・・・ L A Nケーブル	(0.000) 4.000	m	(0) 1,000	(0) 4,000	1 m当たり [単価 C]
S42104 通信ケーブル配線工 L A Nケーブル, ラック・ダクト内, その他, -mm, -, -, 屋外・屋内, 2.90	(0.000) 1.000	m	(0) 727	(0) 727	歩 A ・ 単 A S 単 26号
合 計				(0) 727	合意率 1
・・・ コンセントボックス	(0.000) 1.000	式	(0) 1,000	(0) 1,000	1 式当たり [金額 C]
S02116 コンセントボックス	(0.000) 1.000	個	(0) 499	(0) 499	歩 A ・ 単 A S 単 27号
S02116 コンセント 抜け止め付き, ,	(0.000) 1.000	個	(0) 389	(0) 389	歩 A ・ 単 A S 単 28号
合 計				(0) 888	合意率 1
・ ・ 名之内雨量局	1.000	式		(0) 28,000	
・・・ 雨量計更新調整	(0.000) 1.000	式	(0) 18,000	(0) 18,000	1 式当たり [金額 C]
S42053 雨量計据付 雨量計, 無	(0.000) 1.000	台	(0) 12,180	(0) 12,180	歩 A ・ 単 A S 単 36号
S42053 雨量計撤去 雨量計, 無	(0.000) 0.500	台	(0) 12,180	(0) 6,090	歩 A ・ 単 A S 単 37号
合 計				(0) 18,270	合意率 1

[illegible]