

令和 6 年度

十津川紀の川直轄管理事業
統合管理所水管理設備更新工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機器単体費				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
・ 機器単体費				
・ ・ 統合管理所操作室				
・ ・ ・ 統合管理所操作室		式	1. 000	
・ ・ ・ ・ データ処理装置Ⅰ		台	1. 000	
・ ・ ・ ・ データ処理装置Ⅱ		台	1. 000	
・ ・ ・ ・ レーザープリンタ	, , 600×600×400	台	1. 000	
・ ・ ・ ・ TM親局装置	, , 入出力処理装置Ⅱに実装	架	1. 000	
・ ・ ・ ・ 入出力処理装置Ⅱ	, , 600×600×2, 050, メディアコンバータを含む	架	1. 000	
・ ・ ・ ・ 無停電電源装置（汎用UPS） 入力:単相100V	, , 単相2線 100V 7. 5kVA	台	1. 000	
・ ・ ・ ・ 電源用高速避雷器（無停電系）	, , 600×140×1, 500	台	1. 000	
・ ・ ・ ・ 電源用高速避雷器（停電系）	, , 400×140×800	台	1. 000	
・ ・ ・ ・ 分電盤	, , 600×160×2, 600	面	1. 000	
・ ・ ・ ・ 光成端箱		台	1. 000	
・ ・ ・ ・ GPSアンテナ		基	1. 000	
・ ・ ・ ・ ソフトウェア		式	1. 000	
・ ・ ・ ・ 予備品・付属品		式	1. 000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
・ 運搬工				
・ ・ 運搬工				
・ ・ ・ 運搬工		式	1. 000	
・ ・ ・ ・ 輸送費（電気通信設備）	0. 787ton, 484km	式	1. 000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・ 直接経費				
・ ・ 直接経費				
・ ・ ・ 機械経費		式	1. 000	
・ ・ ・ ・ トラック[クレーン装置付]	, ベーストラック2t積 2. 0t吊	日	2. 000	
・ 統合管理所操作室 撤去・据付・調整・移設工				
・ ・ 統合管理所操作室 撤去工				
・ ・ ・ 専用卓 2 撤去工	1, 400×1, 100×700	台	1. 000	
・ ・ ・ 専用卓 3 撤去工	1, 425×1, 100×700	台	1. 000	
・ ・ ・ 表示記録端末装置撤去工		台	1. 000	
・ ・ ・ データ処理装置Ⅰ撤去工		台	1. 000	
・ ・ ・ データ処理装置Ⅱ撤去工		台	1. 000	
・ ・ ・ シリアルプリンタ（津風呂ダム）撤去工	770×600×950	台	1. 000	
・ ・ ・ シリアルプリンタ（大迫ダム）撤去工	770×600×950	台	1. 000	
・ ・ ・ シリアルアナウンスメント撤去工	770×600×950	台	1. 000	
・ ・ ・ TM親局装置撤去工		架	1. 000	
・ ・ ・ 入出力処理装置Ⅱ撤去工	600×620×2, 050 メディ アコンバータを含む	架	1. 000	
・ ・ ・ 統合管理端末装置撤去工		台	1. 000	
・ ・ ・ LAN-シリアル変換器撤去工		台	1. 000	
・ ・ ・ 通信用高速避雷器撤去工		台	1. 000	
・ ・ ・ 無停電電源装置撤去工	1, 000×760×1, 270	台	1. 000	
・ ・ ・ 無停電電源装置バッテリー盤撤去工	900×750×1, 700	台	1. 000	
・ ・ 統合管理所操作室 据付工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・・・データ処理装置Ⅰ 据付工		台	1.000	
・・・データ処理装置Ⅱ 据付工		台	1.000	
・・・置き台（データ処理装置等）据付工	1,800×800×720	台	1.000	
・・・レーザプリンタ 据付工	600×600×400	台	1.000	
・・・置き台（レーザプリンタ）据付工	600×600×500	台	1.000	
・・・入出力処理装置Ⅱ 据付工	600×600×2,050 TM親局 装置・メディアコンバー タ含	架	1.000	
・・・無停電電源装置据付工	7.5KVA	台	1.000	
・・・電源用高速避雷器据付工（無停電系）	600×140×1,500	台	1.000	
・・・電源用高速避雷器据付工（停電系）	400×140×800	台	1.000	
・・・分電盤取付工	自立型分電盤 600×160 ×2,600	面	1.000	
・・・光成端箱設置工		台	1.000	
・・・GPSアンテナ設置工		基	1.000	
・・・統合管理所操作室 調整工				
・・・データ処理装置Ⅰ 調整工		台	1.000	
・・・データ処理装置Ⅱ 調整工		台	1.000	
・・・レーザプリンタ 調整工	600×600×400	台	1.000	
・・・TM親局装置 調整工	入出力処理装置Ⅱに実装	台	1.000	
・・・入出力処理装置Ⅱ 調整工	600×600×2,050	架	1.000	
・・・無停電電源装置 調整工	350×830×850	台	1.000	
・・・統合管理所操作室 移設工				
・・・WEBサーバ・DBサーバ撤去工	WEBファイアウォールを含 む	台	1.000	
・・・WEBサーバ・DBサーバ据付工	WEBファイアウォールを含 む	台	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・・・データ転送装置撤去工		台	1.000	
・・・データ転送装置据付工		台	1.000	
・・・統合管理所操作室設備配線工				
・・・統合管理所操作室設備配線撤去工		式	1.000	
・・・信号線ケーブル撤去工 MVV-S 0.5-4C	,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	36.000	「概」
・・・信号線ケーブル撤去工 CPEV-S 0.9-3P	,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,0.65	m	11.000	「概」
・・・信号線ケーブル撤去工 UTP CAT.5e 0.5-4P	,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,0.65	m	295.000	「概」
・・・信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-6C	,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	99.000	「概」
・・・信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-12C	,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	3.500	「概」
・・・信号線ケーブル撤去工 RS-232	,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,0.65	m	7.200	「概」
・・・信号線ケーブル撤去工 CPEV-S 0.9-10P	,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	5.800	「概」
・・・信号線ケーブル撤去工 CVV-2sq-2C	,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	40.000	「概」
・・・電力ケーブル撤去工 CV 5.5sq-2C	,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋内,1.65	m	167.000	「概」
・・・電力ケーブル撤去工 CV 22sq-3C	,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋内,3.10	m	49.000	「概」
・・・電力ケーブル撤去工 IV-22sq	,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋内,0.65	m	0.500	「概」
・・・電力ケーブル撤去工 IV-8sq	,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋内,0.65	m	3.500	「概」
・・・電力ケーブル撤去工 IV-5.5sq	,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋内,0.36	m	1.500	「概」
・・・統合管理所操作室設備配線工		式	1.000	
・・・信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-6C	,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,3.30	m	61.000	「概」
・・・信号線ケーブル配線工 UTP CAT.5e 0.5-4P	,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.30	m	434.000	「概」
・・・信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-12C	,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,3.30	m	53.000	「概」
・・・信号線ケーブル配線工 RS-232	,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.30	m	13.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・ ・ ・ ・ 信号線ケーブル配線工 MVV-S 0.5-4C	,ころがし(天井・床下),その他,-,mm2,屋内,3.30	m	55.000	「概」
・ ・ ・ ・ 信号線ケーブル配線工 SM-2C	,ころがし,11mm以下,屋内,SM-2C	m	53.000	「概」
・ ・ ・ ・ 信号線ケーブル配線工 CVV-S 2sq-2C	,ころがし(天井・床下),CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋内,3.30	m	55.000	「概」
・ ・ ・ ・ 電力ケーブル配線工 CV 14sq-2C	,ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,14mm2,屋内,3.30	m	3.600	「概」
・ ・ ・ ・ 電力ケーブル配線工 CV 22sq-2C	,ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,22mm2,屋内,3.30	m	4.600	「概」
・ ・ ・ ・ 電力ケーブル配線工 CV 38sq-2C	,ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,38mm2,屋内,6.20	m	118.000	「概」
・ ・ ・ ・ 電力ケーブル配線工 CV 3.5sq-2C	,ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋内,3.30	m	20.000	「概」
・ ・ ・ ・ 電力ケーブル配線工 CV 5.5sq-2C	,ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,屋内,3.30	m	201.000	「概」
・ ・ ・ ・ 電力ケーブル配線工 CV 2sq-2C	,ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,2mm2,屋内,3.30	m	55.000	「概」
・ ・ ・ ・ 電力ケーブル配線工 IV-38sq	,ころがし(天井・床下),IV,600V,-,38mm2,屋内,3.30	m	60.000	「概」
・ ・ ・ ・ 電力ケーブル配線工 IV-5.5sq	,ころがし(天井・床下),IV,600V,-,5.5mm2,屋内,0.72	m	2.500	「概」
・ ・ ・ ・ 電力ケーブル配線工 IV-8sq	,ころがし(天井・床下),IV,600V,-,8mm2,屋内,1.30	m	0.500	「概」
・ ・ ・ ・ 電力ケーブル配線工 IV-14sq	,ころがし(天井・床下),IV,600V,-,14mm2,屋内,1.30	m	1.000	「概」
・ ・ ・ ・ 電力ケーブル配線工 IV-22sq	,ころがし(天井・床下),IV,600V,-,22mm2,屋内,1.30	m	0.500	「概」
・ 総合試運転調整工				
・ ・ 総合試運転調整工				
・ ・ ・ 総合試運転調整工		式	1.000	
直接工事費(共通仮設費対象外)				
・ 据付工				
・ ・ 光ケーブル工(材料費)				
・ ・ ・ 光ケーブル工(材料費)		式	1.000	
・ ・ ・ ・ SM-2C	SM-2C	m	53.000	「概」