

別紙

令和5年度

十津川紀の川直轄管理事業
大迫ダム取水設備ワイヤーロープ更新工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
I. 直接製作費				
1. 機器単体品費				
(1) 機器単体品費				
①機器単体品費		式	1.0	
表面取水ゲートワイヤーロープ	6×37 φ30 L=216m	本	2.0	
補助ゲートワイヤーロープ	6×37 φ20 L=226m	本	2.0	
表面取水ゲート用開度発信器		台	1.0	
II. 直接工事費				
1. ワイヤーロープ等更新				
(1) ワイヤーロープ更新				試運転調整を含む
①ワイヤーロープ更新（表面取水ゲート）		式	1.0	
ワイヤーロープ取替工（水門設備修繕）	432m（216m/本×2本）	門	1.0	
②ワイヤーロープ更新（補助ゲート）		式	1.0	
ワイヤーロープ取替工（水門設備修繕）	432m（226m/本×2本）	門	1.0	
③ワイヤーロープ用グリス		式	1.0	
ワイヤーロープ用グリス	16kg入、（ワイヤーR-HS同等品以上）	缶	2.0	
(2) 開度発信器更新				試運転調整を含む
①開度発信器更新（表面取水ゲート）		台	1.0	
(3) 現場発生材処分				
①現場発生材積込		式	1.0	
②現場発生材運搬		式	1.0	
2. 輸送費				
(1) 輸送費				
①輸送費		式	1.0	
輸送費	製作工場～現場	式	1.0	
III. 安全費				
(1) 安全費				
①安全費				
安全費	交通誘導警備員B	人	4.0	数量は参考