

令和6年度

防災情報ネットワーク事業
「十津川紀の川地区」データ転送装置更新工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年9月—A
工種区分	電気通信設備製作据付工事
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
機器単体費				
・ 機器設備工				
・ ・ 機器設備工				
・ ・ ・ その他設備工（製作）（機器単体費）		式	1.000	
データ転送装置	特別仕様書による	台	1.000	
情報伝送装置（ルータ）	特別仕様書による	台	1.000	
小型UPS	規格:350VA	台	1.000	
収納キャビネット	規格:鋼製屋内用卓型	台	1.000	
機器収納盤（データ転送装置）	規格:積算電力計、MCCBを含む。	面	1.000	
プログラムインストール・調整		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
・ 運搬工				
・ ・ 運搬工				
・ ・ ・ 運搬工		式	1.000	
輸送費（電気通信設備）	輸送質量(X)(ton):0.128ton, 想定輸送距離(D)(km):501km	式	1.000	
・ 据付工				
・ ・ 電源設備工				
・ ・ ・ 小型無停電電源装置更新		式	1.000	
小型無停電電源装置撤去		台	1.000	
小型UPS据付・調整	作業種別:小容量無停電電源装置据付・調整, 細別:5kVA以下,歩掛補正区分:無	台	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
・ ・ 水管理設備工				
・ ・ ・ データ転送装置等更新		式	1.000	
キャビネット撤去	電工	台	1.000	
キャビネット据付	電工	台	1.000	
データ転送装置撤去	据付技術者, 据付技術員	台	1.000	
データ転送装置据付・調整	据付技術者, 据付技術員 調整技術者, 調整技術員	式	1.000	
情報伝送装置撤去	据付技術者, 据付技術員	台	1.000	
情報伝送装置（ルータ）据付・調整	据付技術者, 据付技術員 調整技術者, 調整技術員	式	1.000	
機器収納盤撤去	据付技術者, 据付技術員	面	1.000	
機器収納盤取付（統合管理所）	据付技術者, 据付技術員 調整技術者, 調整技術員	面	1.000	
・ ・ 共通設備工				
・ ・ ・ 統合管理所配線工		式	1.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	施工区分: ころがし（天井・床下）, 種別: CVケーブル, 電圧: 600V, 心数: 2心, : 3.5mm ²	m	10.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	施工区分: 管内, 種別: CVケーブル, 電圧: 600V, 心数: 2心, 3.5mm ²	m	3.000	
LANケーブル	, 作業種別: トラフ・ころがし配線, 細別規格(仕上外径): 10mm以下	m	10.000	
LANケーブル	作業種別: 管内配線, 細別規格(仕上外径): 10mm以下	m	3.000	
メタルモール B型		m	1.500	