

令和6年度

防災情報ネットワーク事業
「南紀用水地区」データ転送装置更新工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年9月—A
工種区分	電気通信設備製作据付工事
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
機器単体費				
・ 機器設備工				
・ ・ 機器設備工				
・ ・ ・ その他設備工（製作）（機器単体費）		式	1.000	
データ転送装置	特別仕様書による	台	1.000	
情報伝送装置	特別仕様書による	台	1.000	
小型UPS装置	規格：3 5 0 VA	台	1.000	
積算電力計	1φ100V、20A	台	1.000	
MCCB	2P30AF 20AT程度	個	1.000	
プログラムインストール・調整		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
・ 運搬工				
・ ・ 運搬工				
・ ・ ・ 運搬工		式	1.000	
輸送費（電気通信設備）	輸送質量(X)(ton):0.044ton, 想定輸送距離(D)(km):699km	式	1.000	
・ 据付工				
・ ・ 電源設備工				
・ ・ ・ 小型無停電天元装置		式	1.000	
小型無停電電源装置撤去	据付技術者、据付技術員	台	1.000	
無停電電源装置据付工	作業種別：小容量無停電電源装置据付・調整, 細別：5kVA以下, 歩掛補正区分：無	台	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
・ ・ 水管理設備工				
・ ・ ・ データ転送装置等更新		式	1.000	
データ転送装置撤去	据付技術者, 据付技術員	台	1.000	
データ転送装置	据付技術者, 据付技術員 調整技術者, 調整技術員	式	1.000	
情報伝送装置撤去	据付技術者, 据付技術員	台	1.000	
情報転送装置（ルータ）	据付技術者, 据付技術員 調整技術者, 調整技術員	式	1.000	
MCCB取外	電工	個	1.000	
MCCB取付	電工	個	1.000	
積算電力計取外	電工	台	1.000	
積算電力計取付	電工	台	1.000	