

令和 6 年度

南近畿土地改良調査管理事務所  
事務所敷地内フェンス改修工事

工 事 数 量 表  
【当初】

工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別           | 規格        | 単位             | 数量     | 備 考        |
|--------------------|-----------|----------------|--------|------------|
|                    |           |                | 当初     |            |
| 1 既存フェンス撤去工事       |           |                |        |            |
| A区間 目隠しフェンス        | H1500     | m              | 22.00  | 警察署側       |
| B区間 メッシュフェンス・ポリカ波板 | H1500     | m              | 29.00  | 隣地駐車場      |
| C区間 目隠しフェンス        | H1800     | m              | 16.00  | 隣地駐車場      |
| D区間 目隠しフェンス        | H1800     | m              | 36.00  | 水路側        |
|                    |           |                |        |            |
| 2 既存フェンス基礎撤去       |           |                |        | D区間 L36m   |
| 基礎コンクリート撤去         |           | m <sup>3</sup> | 2.00   |            |
| コンクリート等破砕作業        |           | m <sup>3</sup> | 17.00  |            |
|                    |           |                |        |            |
| 3 仮囲い工事            |           |                |        |            |
| A区間 仮囲い            | H1800     | m              | 22.00  | 警察署側       |
| B区間 仮囲い            | H1800     | m              | 29.00  | 隣地駐車場      |
| C区間 仮囲い            | H1800     | m              | 16.00  | 隣地駐車場      |
| D区間 カラーコーン         | H500      | m              | 36.00  | 水路側        |
|                    |           |                |        |            |
| 4 新設フェンス基礎工事       |           |                |        |            |
| A・C区間              |           |                |        | A・C区間 L38m |
| コア抜き               | 既存擁壁天端    | 箇所             | 24.00  |            |
| B区間                |           |                |        | B区間 L29m   |
| 異形棒鋼               | SD295 D10 | kg             | 146.16 |            |
| 鉄筋組立               | SD295A    | kg             | 146.16 |            |
| コンクリート型枠用合板        | 面木共       | 枚              | 17.00  |            |
| 生コンクリート            | 24-15-20  | m <sup>3</sup> | 5.80   |            |
| ボイド設置              | Φ100      | 本              | 18.00  |            |
| D区間                |           |                |        | D区間 L36m   |
| 根切り                |           | m <sup>2</sup> | 17.00  |            |
| 埋戻し                |           | m <sup>3</sup> | 17.00  |            |
| ツボ基礎               | □400      | 個              | 21.00  |            |
|                    |           |                |        |            |
| 5 新設フェンス設置工事       |           |                |        | 総延長 L103m  |
| A区間 新設フェンス設置       | H1500     | m              | 22.00  |            |
| B区間 新設フェンス設置       | H1500     | m              | 29.00  |            |
| C区間 新設フェンス設置       | H1800     | m              | 16.00  |            |
| D区間 新設フェンス設置       | H1800     | m              | 36.00  |            |
|                    |           |                |        |            |