



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度
十津川紀の川直轄管理事業
統合管理所水管理設備更新工事

積 算 書

(第 1 回変更)

近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

事業名	十津川紀の川直轄管理事業	植田雪親 (1 / 2)
工事名	総合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)	

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

事業名 | 十津川紀の川直轄管理事業

工事名 | 統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(133,000,000) 135,690,000	
・製作工事価格			(113,879,000) 113,060,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(113,879,000) 113,068,000	
・据付工事価格			(19,121,000) 22,630,000	
純工事費(据付)			(5,518,000) 7,734,000	
・ ・ 据付工事原価			(15,797,000) 18,760,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(4,617,000) 6,273,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(4,577,000) 6,273,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	(") 1.000	式	(40,000) 0	
・ ・ ・ 間接工事費			(11,180,000) 12,487,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(901,000) 1,461,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等			(901,000) 1,161,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費	(") 1.000	式	(0) 300,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(2,232,000) 3,011,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(8,047,000) 8,015,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			(") 326,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術員)			(") 320,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費			(") 6,000	
			(7,721,000) 7,689,000	
・ ・ 一般管理費等				
			(3,324,000) 3,876,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(19,121,000 × 3.860) 22,630,000 × 3.860		(738,000) 874,000	

近畿農政局

近畿農政局

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事（第1回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(4,577,000) 6,273,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(4,577,000) 6,273,000	
・運搬工	1.000	式	(") 129,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式	(") 129,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	(129,000) 0	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	(0) 129,000	
・ 直接経費	1.000	式	(") 74,000	
・ ・ 直接経費	1.000	式	(") 74,000	
・ ・ ・ 機械経費	1.000	式	(") 74,000	
・ 統合管理所操作室 撤去・据付・調整・移設工	1.000	式	(4,278,000) 4,563,000	
・ ・ 統合管理所操作室 撤去工	1.000	式	(316,000) 240,000	
・ ・ ・ 専用卓2撤去工 1,400×1,100×700	1.000	式	(") 13,000	
・ ・ ・ 専用卓3撤去工 1,425×1,100×700	1.000	式	(") 13,000	
・ ・ ・ 表示記録端末装置撤去工	1.000	式	(") 13,000	
・ ・ ・ データ処理装置 撤去工	1.000	式	(") 45,000	
・ ・ ・ データ処理装置 撤去工	1.000	式	(") 31,000	
・ ・ ・ シリアルプリンタ（津風呂ダム）撤去工 770×600×950	1.000	式	(") 6,000	
・ ・ ・ シリアルプリンタ（大迫ダム）撤去工 770×600×950	1.000	式	(") 6,000	
・ ・ ・ シリアルアナウンスメント撤去工 770×600×950	1.000	式	(") 6,000	
・ ・ ・ TM親局装置撤去工	1.000	式	(") 45,000	
・ ・ ・ 入出力処理装置 撤去工 600×620×2,050 メディアコンバータを含む	1.000	式	(") 45,000	
・ ・ ・ 統合管理端末装置撤去工	1.000	式	(") 13,000	
・ ・ ・ LAN-シリアル変換器撤去工	1.000	式	(") 4,000	
・ ・ ・ 通信用高速避雷器撤去工	1.000	式	(2,000) 0	
・ ・ ・ 無停電電源装置撤去工 1,000×760×1,270	1.000	式	(40,000) 0	
・ ・ ・ 無停電電源装置バッテリー盤撤去工 900×750×1,700	1.000	式	(34,000) 0	
・ ・ 統合管理所操作室 据付工	1.000	式	(2,166,000) 2,133,000	
・ ・ ・ データ処理装置 据付工	1.000	式	(") 89,000	
・ ・ ・ データ処理装置 据付工	1.000	式	(") 63,000	
・ ・ ・ 置き台（データ処理装置等）据付工 1,800×800×720	1.000	式	(") 1,022,000	
・ ・ ・ レーザプリンタ 据付工 600×600×400	1.000	式	(") 13,000	
・ ・ ・ 置き台（レーザプリンタ）据付工 600×600×500	1.000	式	(") 623,000	
・ ・ ・ 入出力処理装置 据付工 600×600×2,050 TM親局装置・メディアコンバータ含	1.000	式	(") 89,000	
・ ・ ・ 無停電電源装置据付工 7.5KVA	1.000	式	(") 80,000	
・ ・ ・ 電源用高速避雷器据付工（無停電系） 600×140×1,500	1.000	式	(") 27,000	
・ ・ ・ 電源用高速避雷器据付工（停電系） 400×140×800	1.000	式	(") 27,000	
・ ・ ・ 分電盤取付工 自立型分電盤 600×160×2,600	1.000	式	(") 92,000	
・ ・ ・ 光成端箱設置工	1.000	式	(33,000) 0	
・ ・ ・ GPSアンテナ設置工	1.000	式	(") 8,000	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事（第1回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・統合管理所操作室 調整工			(")	
	1.000	式	216,000	
・・・データ処理装置 調整工			(")	
	1.000	式	50,000	
・・・データ処理装置 調整工			(")	
	1.000	式	35,000	
・・・レーザプリンタ 調整工			(")	
600×600×400	1.000	式	11,000	
・・・TM親局装置 調整工			(")	
入出力処理装置 に実装	1.000	式	38,000	
・・・入出力処理装置 調整工			(")	
600×600×2,050	1.000	式	50,000	
・・・無停電電源装置 調整工			(")	
350×830×850	1.000	式	32,000	
・・統合管理所操作室 移設工			(230,000)	
	1.000	式	52,000	
・・・WEBサーバ・DBサーバ撤去工			(")	
WEBファイアウォールを含む	1.000	式	26,000	
・・・WEBサーバ・DBサーバ据付工			(")	
WEBファイアウォールを含む	1.000	式	26,000	
・・・データ転送装置撤去工			(89,000)	
	1.000	式	0	
・・・データ転送装置据付工			(89,000)	
	1.000	式	0	
・・統合管理所操作室設備配線工			(1,350,000)	
	1.000	式	1,262,000	
・・・統合管理所操作室設備配線撤去工			(234,000)	
	1.000	式	0	
・・・統合管理所操作室設備配線撤去工			(0)	
	1.000	式	267,000	
・・・統合管理所操作室設備配線工			(1,116,000)	
	1.000	式	0	
・・・統合管理所操作室設備配線工			(0)	
	1.000	式	995,000	
・・統合管理所操作室設備配管撤去工			(0)	
	1.000	式	19,000	
・・・ケーブルダクト撤去工			(0)	
W150×D100	1.000	式	19,000	
・・統合管理所操作室設備配管工			(0)	
	1.000	式	641,000	
・・・合成樹脂可とう電線管配管工			(0)	
PF28	1.000	式	98,000	
・・・ケーブルダクト設置工			(0)	
W450×D150	1.000	式	43,000	
・・・配管資材			(0)	
ケーブルダクト	1.000	式	339,000	
・・・壁面貫通工			(0)	
Φ100未満	1.000	式	70,000	
・・・壁面貫通スリーブ設置			(0)	
難焼FEP50mm	1.000	式	4,000	
・・・ブルボックス取付			(0)	
300×300×250、鋼製	1.000	式	17,000	
・・・天井点検口設置			(0)	
450mm角、アルミ製額縁枠、材工共	1.000	式	6,000	
・・・ねじなし鋼製電線管敷設工			(0)	
E51	1.000	式	22,000	
・・・配管資材			(0)	
ねじなしノーマルバンド、E51	1.000	式	3,000	
・・・ねじなし鋼製電線管			(0)	
E25	1.000	式	8,000	
・・・金属製可とう電線管敷設			(0)	
#50	1.000	式	20,000	
・・・金属製可とう電線管敷設			(0)	
#24	1.000	式	8,000	
・・・配管資材			(0)	
コンビネーションカップリング	1.000	式	3,000	
・総合試運転調整工			(")	
	1.000	式	96,000	
・・総合試運転調整工			(")	
	1.000	式	96,000	
・・・総合試運転調整工			(")	
	1.000	式	96,000	
・諸井頭首工配管敷設工			(0)	
	1.000	式	259,000	
・・配管敷設工			(0)	
	1.000	式	259,000	
・・・電線管敷設			(0)	
サドルベース留配管	1.000	式	138,000	
・・・電線管敷設			(0)	
バイラック添加配管	1.000	式	59,000	
・・・ブリカチューブ敷設			(0)	
#24	1.000	式	12,000	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				(4,577,000)	
				6,273,000	
・運搬工	1.000	式		(")	
				129,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		(")	
				129,000	
・ ・ ・ 運搬工	(1.000)		(")	(129,000)	1 式当たり [金額 C]
	0.000	式	129,000	0	
S41020 輸送費 (電気通信設備)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
0.787ton,484km	1.000	式	129,000	129,000	S 単 21 号
				(")	合意率
合 計				129,000	1
・ ・ ・ 運搬工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	129,000	129,000	
S41020 輸送費 (電気通信設備)	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
0.777ton,484km	1.000	式	129,000	129,000	S 単 91 号
				(0)	合意率
合 計				129,000	1
・ 直接経費	1.000	式		(")	
				74,000	
・ ・ 直接経費	1.000	式		(")	
				74,000	
・ ・ ・ 機械経費	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	74,000	74,000	
S16001 トラック [クレーン装置付]	(")			(")	歩 A ・ 単 A
,ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊	2.000	日	36,993	73,986	S 単 20 号
				(")	合意率
合 計				73,986	1
・ 統合管理所操作室 撤去・据付・調整・移設工	1.000	式		(4,278,000)	
				4,563,000	
・ ・ 統合管理所操作室 撤去工	1.000	式		(316,000)	
				240,000	
・ ・ ・ 専用卓 2 撤去工	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
1,400 × 1,100 × 700	1.000	台	13,000	13,000	
T00001 専用卓 2 撤去工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
1,400 × 1,100 × 700	1.000	台	12,548	12,548	T 単 1 号
				(")	合意率
合 計				12,548	1
・ ・ ・ 専用卓 3 撤去工	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
1,425 × 1,100 × 700	1.000	台	13,000	13,000	
T00002 専用卓 3 撤去工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
1,425 × 1,100 × 700	1.000	台	12,548	12,548	T 単 2 号
				(")	合意率
合 計				12,548	1
・ ・ ・ 表示記録端末装置撤去工	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	13,000	13,000	
T00003 表示記録端末装置撤去工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
	1.000	台	12,810	12,810	T 単 3 号
				(")	合意率
合 計				12,810	1
・ ・ ・ データ処理装置 撤去工	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	45,000	45,000	
T00004 データ処理装置 撤去工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
	1.000	台	44,678	44,678	T 単 4 号
				(")	合意率
合 計				44,678	1
・ ・ ・ データ処理装置 撤去工	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	31,000	31,000	
T00019 データ処理装置 撤去工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
	1.000	台	31,274	31,274	T 単 19 号
				(")	合意率
合 計				31,274	1
・ ・ ・ シリアルプリンタ (津風呂ダム) 撤去工	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
770 × 600 × 950	1.000	台	6,000	6,000	
T00006 シリアルプリンタ (津風呂ダム) 撤去工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
770 × 600 × 950	1.000	台	6,405	6,405	T 単 6 号
				(")	合意率
合 計				6,405	1

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ シリアルプリンタ (大迫ダム) 撤去工 770 × 600 × 950	(") 1.000	台	(") 6,000	(") 6,000	1 台当たり [単価 C]
T00005 シリアルプリンタ (大迫ダム) 撤去工 770 × 600 × 950	(") 1.000	台	6,405	(") 6,405	歩 A ・ 単 A T 単 5 号
合 計				(") 6,405	合意率 1
・ ・ ・ シリアルアナウンスメント撤去工 770 × 600 × 950	(") 1.000	台	(") 6,000	(") 6,000	1 台当たり [単価 C]
T00023 シリアルアナウンスメント撤去工 770 × 600 × 950	(") 1.000	台	6,405	(") 6,405	歩 A ・ 単 A T 単 22 号
合 計				(") 6,405	合意率 1
・ ・ ・ TM 親局装置撤去工	(") 1.000	架	(") 45,000	(") 45,000	1 架当たり [単価 C]
T00024 TM 親局装置撤去工	(") 1.000	架	44,678	(") 44,678	歩 A ・ 単 A T 単 23 号
合 計				(") 44,678	合意率 1
・ ・ ・ 入出力処理装置 撤去工 600 × 620 × 2,050 メディアコンバータを含む	(") 1.000	架	(") 45,000	(") 45,000	1 架当たり [単価 C]
T00008 入出力処理装置 撤去工 メディアコンバータを含む	(") 1.000	架	44,678	(") 44,678	歩 A ・ 単 A T 単 8 号
合 計				(") 44,678	合意率 1
・ ・ ・ 統合管理端末装置撤去工	(") 1.000	台	(") 13,000	(") 13,000	1 台当たり [単価 C]
T00009 統合管理端末装置撤去工	(") 1.000	台	12,810	(") 12,810	歩 A ・ 単 A T 単 9 号
合 計				(") 12,810	合意率 1
・ ・ ・ LAN- シリアル変換器撤去工	(") 1.000	台	(") 4,000	(") 4,000	1 台当たり [単価 C]
T00010 LAN- シリアル変換器撤去工	(") 1.000	台	3,843	(") 3,843	歩 A ・ 単 A T 単 10 号
合 計				(") 3,843	合意率 1
・ ・ ・ 通信用高速避雷器撤去工	(1.000) 0.000	台	(") 2,000	(2,000) 0	1 台当たり [単価 C]
T00015 通信用高速避雷器撤去工	(") 1.000	台	2,008	(") 2,008	歩 A ・ 単 A T 単 15 号
合 計				(") 2,008	合意率 1
・ ・ ・ 無停電電源装置撤去工 1,000 × 760 × 1,270	(1.000) 0.000	台	(") 40,000	(40,000) 0	1 台当たり [単価 C]
T00011 無停電電源装置撤去工 1,000 × 760 × 1,270	(") 1.000	台	39,848	(") 39,848	歩 A ・ 単 A T 単 11 号
合 計				(") 39,848	合意率 1
・ ・ ・ 無停電電源装置バッテリー盤撤去工 900 × 750 × 1,700	(1.000) 0.000	台	(") 34,000	(34,000) 0	1 台当たり [単価 C]
T00026 無停電電源装置バッテリー盤撤去工 900 × 750 × 1,700	(") 1.000	台	33,575	(") 33,575	歩 A ・ 単 A T 単 25 号
合 計				(") 33,575	合意率 1
・ ・ 統合管理所操作室 据付工	1.000	式		(2,166,000) 2,133,000	
・ ・ ・ データ処理装置 据付工	(") 1.000	台	(") 89,000	(") 89,000	1 台当たり [単価 C]
S42049 情報処理 ・ 監視制御設備据付工 情報処理設備, データ処理装置, -, 無	(") 1.000	架	89,355	(") 89,355	歩 A ・ 単 A S 単 26 号
合 計				(") 89,355	合意率 1
・ ・ ・ データ処理装置 据付工	(") 1.000	台	(") 63,000	(") 63,000	1 台当たり [単価 C]
S42049 情報処理 ・ 監視制御設備据付工 情報処理設備, データ処理装置, -, 有	(") 1.000	架	62,549	(") 62,549	歩 A ・ 単 A S 単 27 号

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 62,549	合意率 1
・ ・ ・ 置き台 (データ処理装置等) 据付工 1,800 × 800 × 720	(") 1.000	台	(") 1,022,000	(") 1,022,000	1 台当たり [単価 C]
S02116 置き台 (データ処理装置等) 1,800 × 800 × 720, .	(") 1.000	台	(") 1,000,000	(") 1,000,000	歩 A ・ 単 A S 単 18号
T00013 置き台 (データ処理装置等) 撤去工 1,800 × 800 × 720	(") 1.000	台	(") 25,095	(") 25,095	歩 A ・ 単 A T 単 13号
合 計				(") 1,025,095	合意率 0.997073
・ ・ ・ レーザプリンタ 据付工 600 × 600 × 400	(") 1.000	台	(") 13,000	(") 13,000	1 台当たり [単価 C]
S42049 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無	(") 1.000	台	(") 12,810	(") 12,810	歩 A ・ 単 A S 単 28号
合 計				(") 12,810	合意率 1
・ ・ ・ 置き台 (レーザプリンタ) 据付工 600 × 600 × 500	(") 1.000	台	(") 623,000	(") 623,000	1 台当たり [単価 C]
S02116 置き台 (レーザプリンタ) 600 × 600 × 500, .	(") 1.000	台	(") 600,000	(") 600,000	歩 A ・ 単 A S 単 19号
T00014 置き台 (レーザプリンタ) 据付工 600 × 600 × 500	(") 1.000	台	(") 25,095	(") 25,095	歩 A ・ 単 A T 単 14号
合 計				(") 625,095	合意率 0.9968
・ ・ ・ 入出力処理装置 据付工 600 × 600 × 2,050 TM親局装置・メディアコンバータ含	(") 1.000	架	(") 89,000	(") 89,000	1 架当たり [単価 C]
S42049 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置, .,無	(") 1.000	架	(") 89,355	(") 89,355	歩 A ・ 単 A S 単 29号
合 計				(") 89,355	合意率 1
・ ・ ・ 無停電電源装置据付工 7.5KVA	(") 1.000	台	(") 80,000	(") 80,000	1 台当たり [単価 C]
S42040 無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無	(") 1.000	台	(") 79,696	(") 79,696	歩 A ・ 単 A S 単 23号
合 計				(") 79,696	合意率 1
・ ・ ・ 電源用高速避雷器据付工 (無停電系) 600 × 140 × 1,500	(") 1.000	台	(") 27,000	(") 27,000	1 台当たり [単価 C]
T00020 電源用高速避雷器据付工 (無停電系) 600 × 140 × 1,500	(") 1.000	台	(") 26,633	(") 26,633	歩 A ・ 単 A T 単 20号
合 計				(") 26,633	合意率 1
・ ・ ・ 電源用高速避雷器据付工 (停電系) 400 × 140 × 800	(") 1.000	台	(") 27,000	(") 27,000	1 台当たり [単価 C]
T00021 電源用高速避雷器据付工 (停電系) 400 × 140 × 800	(") 1.000	台	(") 26,633	(") 26,633	歩 A ・ 単 A T 単 21号
合 計				(") 26,633	合意率 1
・ ・ ・ 分電盤取付工 自立型分電盤 600 × 160 × 2,600	(") 1.000	面	(") 92,000	(") 92,000	1 面当たり [単価 C]
S42020 分電盤取付工 自立形分電盤,自立形分電盤, .	(") 1.000	面	(") 92,243	(") 92,243	歩 A ・ 単 A S 単 22号
合 計				(") 92,243	合意率 1
・ ・ ・ 光成端箱設置工	(1.000) 0.000	台	(") 33,000	(33,000) 0	1 台当たり [単価 C]
T00017 光成端箱設置工	(") 1.000	台	(") 32,624	(") 32,624	歩 A ・ 単 A T 単 17号
合 計				(") 32,624	合意率 1
・ ・ ・ GPSアンテナ設置工	(") 1.000	基	(") 8,000	(") 8,000	1 基当たり [単価 C]
T00016 GPSアンテナ設置工	(") 1.000	基	(") 7,686	(") 7,686	歩 A ・ 単 A T 単 16号
合 計				(") 7,686	合意率 1

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 統合管理所操作室 調整工				(")	
	1.000	式		216,000	
・ ・ ・ データ処理装置 調整工	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	50,000	50,000	
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,無	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	台	38,115	38,115	S単 30号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),データ処理装置,-,無	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	台	11,435	11,435	S単 31号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	84,234	84,234	X単 1号
合 計				(")	合意率
				133,784	1
計 (1) (直接費対象分)				(")	
				49,550	
計 (2) (間接費対象分)				(")	
				84,234	
・ ・ ・ データ処理装置 調整工	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	35,000	35,000	
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,有	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	台	26,681	26,681	S単 32号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),データ処理装置,-,有	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	台	8,004	8,004	S単 33号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	58,964	58,964	X単 2号
合 計				(")	合意率
				93,649	1
計 (1) (直接費対象分)				(")	
				34,685	
計 (2) (間接費対象分)				(")	
				58,964	
・ ・ ・ レーザプリンタ 調整工 600×600×400	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	11,000	11,000	
S42050 レーザプリンタ 単体調整 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	台	11,435	11,435	S単 34号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	19,439	19,439	X単 3号
合 計				(")	合意率
				30,874	1
計 (1) (直接費対象分)				(")	
				11,435	
計 (2) (間接費対象分)				(")	
				19,439	
・ ・ ・ TM親局装置 調整工 入出力処理装置 に実装	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	38,000	38,000	
S42046 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM親局装置,,標準形,1対向,有線	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	架	38,115	38,115	S単 25号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	64,796	64,796	X単 4号
合 計				(")	合意率
				102,911	1
計 (1) (直接費対象分)				(")	
				38,115	
計 (2) (間接費対象分)				(")	
				64,796	
・ ・ ・ 入出力処理装置 調整工 600×600×2,050	(")		(")	(")	1 架当たり [単価 C]
	1.000	架	50,000	50,000	
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,-,無	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	台	38,115	38,115	S単 35号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,-,データ入出力部,無	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	組	11,435	11,435	S単 36号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	84,234	84,234	X単 5号
合 計				(")	合意率
				133,784	1
計 (1) (直接費対象分)				(")	
				49,550	
計 (2) (間接費対象分)				(")	
				84,234	
・ ・ ・ 無停電電源装置 調整工 350×830×850	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	32,000	32,000	
S42041 無停電電源装置調整工 7.5kVA以上台,無	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	台	31,868	31,868	S単 24号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電・直流電源装置	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	9,529	9,529	X単 6号

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) 、無停電・直流電源装置	(") 1.000	式	6,405	(") 6,405	歩A・単A X単 7号
合 計				(") 47,802	合意率 1
計(1)(直接費対象分)				(") 31,868	
計(2)(間接費対象分)				(") 15,934	
・・統合管理所操作室 移設工				(230,000)	
	1.000	式		52,000	
・・・WEBサーバ・DBサーバ撤去工 WEBファイアウォールを含む	(") 1.000	台	(") 26,000	(") 26,000	1台当たり [単価C]
T00012 WEBサーバ・DBサーバ撤去工	(") 1.000	台	(") 25,620	(") 25,620	歩A・単A T単 12号
合 計				(") 25,620	合意率 1
・・・WEBサーバ・DBサーバ据付工 WEBファイアウォールを含む	(") 1.000	台	(") 26,000	(") 26,000	1台当たり [単価C]
T00018 WEBサーバ・DBサーバ据付工	(") 1.000	台	(") 25,620	(") 25,620	歩A・単A T単 18号
合 計				(") 25,620	合意率 1
・・・データ転送装置撤去工	(1.000) 0.000	台	(") 89,000	(89,000) 0	1台当たり [単価C]
T00025 データ転送装置撤去工	(") 1.000	台	(") 89,355	(") 89,355	歩A・単A T単 24号
合 計				(") 89,355	合意率 1
・・・データ転送装置据付工	(1.000) 0.000	台	(") 89,000	(89,000) 0	1台当たり [単価C]
T00032 データ転送装置据付工	(") 1.000	台	(") 89,355	(") 89,355	歩A・単A T単 26号
合 計				(") 89,355	合意率 1
・・統合管理所操作室設備配線工				(1,350,000)	
	1.000	式		1,262,000	
・・・統合管理所操作室設備配線撤去工	(1.000) 0.000	式	(") 234,000	(234,000) 0	1式当たり [金額C]
S42103 信号線ケーブル撤去工 MVV-S 0.5-4C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(") 36.000	m	(") 414	(") 14,904	歩A・単A S単 53号
S42103 信号線ケーブル撤去工 CPEV-S 0.9-3P 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、0.65	(") 11.000	m	(") 163	(") 1,793	歩A・単A S単 54号
S42103 信号線ケーブル撤去工 UTP CAT.5e 0.5-4P 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、0.65	(") 295.000	m	(") 163	(") 48,085	歩A・単A S単 55号
S42103 信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-6C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(") 99.000	m	(") 414	(") 40,986	歩A・単A S単 56号
S42103 信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-12C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(") 3.500	m	(") 414	(") 1,449	歩A・単A S単 57号
S42103 信号線ケーブル撤去工 RS-232 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、0.65	(") 7.200	m	(") 163	(") 1,174	歩A・単A S単 58号
S42103 信号線ケーブル撤去工 CPEV-S 0.9-10P 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(") 5.800	m	(") 414	(") 2,401	歩A・単A S単 59号
S42103 信号線ケーブル撤去工 CWV-2sq-2C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(") 40.000	m	(") 414	(") 16,560	歩A・単A S単 60号
S42102 電力ケーブル撤去工 CV 5.5sq-2C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(") 167.000	m	(") 414	(") 69,138	歩A・単A S単 37号
S42102 電力ケーブル撤去工 CV 22sq-3C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、3.10	(") 49.000	m	(") 778	(") 38,122	歩A・単A S単 38号
S42102 電力ケーブル撤去工 IV-22sq 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、0.65	(") 0.500	m	(") 163	(") 82	歩A・単A S単 39号
S42102 電力ケーブル撤去工 IV-8sq 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、0.65	(") 3.500	m	(") 163	(") 571	歩A・単A S単 40号
S42102 電力ケーブル撤去工 IV-5.5sq 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、0.36	(") 1.500	m	(") 90	(") 135	歩A・単A S単 41号
合 計				(") 235,400	合意率 0.995744
・・・統合管理所操作室設備配線撤去工	(0.000) 1.000	式	(0) 267,000	(0) 267,000	1式当たり [金額C]
S42103 信号線ケーブル撤去工 CPEV-S 0.9-3P 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、0.65	(0.000) 44.600	m	(0) 163	(0) 7,270	歩A・単A S単 54号
S42103 信号線ケーブル撤去工 UTP CAT.5e 0.5-4P 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、0.65	(0.000) 317.200	m	(0) 163	(0) 51,704	歩A・単A S単 55号
S42103 信号線ケーブル撤去工 UTP CAT.5e 0.5-4P 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75	(0.000) 5.500	m	(0) 690	(0) 3,795	歩A・単A S単 112号

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42103 信号線ケーブル撤去工 UTP CAT.5e 0.5-4P 、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、2.20	(0.000) 4.600	m	552	(0) 2,539	歩A・単A S単 113号
S42103 信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-6C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(0.000) 50.900	m	414	(0) 21,073	歩A・単A S単 56号
S42103 信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-6C 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75	(0.000) 9.400	m	690	(0) 6,486	歩A・単A S単 114号
S42103 信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-6C 、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、2.20	(0.000) 8.000	m	552	(0) 4,416	歩A・単A S単 115号
S42103 信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-12C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(0.000) 4.600	m	414	(0) 1,904	歩A・単A S単 57号
S42103 信号線ケーブル撤去工 CPEV-S 0.9-10P 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(0.000) 17.000	m	414	(0) 7,038	歩A・単A S単 59号
S42103 信号線ケーブル撤去工 CVV-2sq-2C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(0.000) 27.300	m	414	(0) 11,302	歩A・単A S単 60号
S42103 信号線ケーブル撤去工 CVV-S2sq-2C 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75	(0.000) 16.600	m	690	(0) 11,454	歩A・単A S単 116号
S42102 電力ケーブル撤去工 CV 2sq-3C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(0.000) 23.300	m	414	(0) 9,646	歩A・単A S単 100号
S42102 電力ケーブル撤去工 CV 2sq-3C 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75	(0.000) 16.600	m	690	(0) 11,454	歩A・単A S単 101号
S42102 電力ケーブル撤去工 CV 3.5sq-2C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(0.000) 23.200	m	414	(0) 9,605	歩A・単A S単 102号
S42102 電力ケーブル撤去工 CV 3.5sq-2C 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75	(0.000) 2.700	m	690	(0) 1,863	歩A・単A S単 103号
S42102 電力ケーブル撤去工 CV 5.5sq-2C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(0.000) 211.000	m	414	(0) 87,354	歩A・単A S単 37号
S42102 電力ケーブル撤去工 CV 14sq-3C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65	(0.000) 25.900	m	414	(0) 10,723	歩A・単A S単 104号
S42102 電力ケーブル撤去工 CV 14sq-3C 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75	(0.000) 7.800	m	690	(0) 5,382	歩A・単A S単 105号
S42102 電力ケーブル撤去工 IV-8sq 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、0.65	(0.000) 13.800	m	163	(0) 2,249	歩A・単A S単 40号
S42102 電力ケーブル撤去工 IV-5.5sq 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、0.36	(0.000) 9.300	m	90	(0) 837	歩A・単A S単 41号
合 計				(0) 268,094	合意率 0.995744
・・・ 統合管理所操作室設備配線工	(1.000) 0.000	式	(") 1,116,000	(1,116,000) 0	1 式当たり [金額C]
S42103 信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-6C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、3.30	(") 61.000	m	909	(") 55,449	歩A・単A S単 61号
S42103 信号線ケーブル配線工 UTP CAT.5e 0.5-4P 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.30	(") 434.000	m	374	(") 162,316	歩A・単A S単 62号
S42103 信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-12C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、3.30	(") 53.000	m	941	(") 49,873	歩A・単A S単 63号
S42103 信号線ケーブル配線工 RS-232 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.30	(") 13.000	m	1,044	(") 13,572	歩A・単A S単 64号
S42103 信号線ケーブル配線工 MVV-S 0.5-4C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、3.30	(") 55.000	m	932	(") 51,260	歩A・単A S単 65号
S42121 信号線ケーブル配線工 SM-2C ころがし、11mm以下、屋 内、SM-2C	(") 53.000	m	276	(") 14,628	歩A・単A S単 68号
S42103 信号線ケーブル配線工 CVV-S 2sq-2C 、ころがし(天井・床下)、CVV-Sケーブル、2心、2mm2、屋 内、3.30	(") 55.000	m	1,011	(") 55,605	歩A・単A S単 66号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 14sq-2C 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、14mm2、屋 内、3.30	(") 3.600	m	1,327	(") 4,777	歩A・単A S単 42号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 22sq-2C 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、22mm2、屋 内、3.30	(") 4.600	m	1,585	(") 7,291	歩A・単A S単 43号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 38sq-2C 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、38mm2、屋 内、6.20	(") 118.000	m	2,804	(") 330,872	歩A・単A S単 44号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 3.5sq-2C 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋 内、3.30	(") 20.000	m	995	(") 19,900	歩A・単A S単 45号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 5.5sq-2C 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、屋 内、3.30	(") 201.000	m	1,064	(") 213,864	歩A・単A S単 46号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 2sq-2C 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、2mm2、屋 内、3.30	(") 55.000	m	941	(") 51,755	歩A・単A S単 47号
S42102 電力ケーブル配線工 IV-38sq 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-、38mm2、屋 内、3.30	(") 60.000	m	1,439	(") 86,340	歩A・単A S単 48号
S42102 電力ケーブル配線工 IV-5.5sq 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-、5.5mm2、屋 内、0.72	(") 2.500	m	276	(") 690	歩A・単A S単 49号
S42102 電力ケーブル配線工 IV-8sq 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-、8mm2、屋 内、1.30	(") 0.500	m	461	(") 231	歩A・単A S単 50号
S42102 電力ケーブル配線工 IV-14sq 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-、14mm2、屋 内、1.30	(") 1.000	m	564	(") 564	歩A・単A S単 51号
S42102 電力ケーブル配線工 IV-22sq 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-、22mm2、屋 内、1.30	(") 0.500	m	692	(") 346	歩A・単A S単 52号
合 計				(") 1,119,333	合意率 0.997319
・・・ 統合管理所操作室設備配線工	(0.000) 1.000	式	(0) 995,000	(0) 995,000	1 式当たり [金額C]
S42103 信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-6C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、3.30	(0.000) 38.800	m	909	(0) 35,269	歩A・単A S単 61号
S42103 信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-6C 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50	(0.000) 12.100	m	1,461	(0) 17,678	歩A・単A S単 117号

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42103 信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-6C 、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、4.40	(0.000) 8.000	m	1,185	(0) 9,480	歩A・単A S単 118号
S42103 信号線ケーブル配線工 UTP CAT.5e 0.5-4P 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.30	(0.000) 298.100	m	374	(0) 111,489	歩A・単A S単 62号
S42103 信号線ケーブル配線工 UTP CAT.5e 0.5-4P 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50	(0.000) 16.200	m	1,428	(0) 23,134	歩A・単A S単 119号
S42103 信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-12C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、3.30	(0.000) 59.300	m	941	(0) 55,801	歩A・単A S単 63号
S42103 信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-12C 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50	(0.000) 2.700	m	1,493	(0) 4,031	歩A・単A S単 120号
S42104 信号線ケーブル配線工 KPEV-SB0.75sq-2P 、ころがし(天井・床下)、その他、-mm、-、屋 内、1.30	(0.000) 72.500	m	465	(0) 33,713	歩A・単A S単 123号
S42104 信号線ケーブル配線工 KPEV-SB0.75sq-2P 、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30	(0.000) 2.700	m	716	(0) 1,933	歩A・単A S単 124号
S42104 信号線ケーブル配線工 KPEV-SB0.75sq-3P 、ころがし(天井・床下)、その他、-mm、-、屋 内、1.30	(0.000) 145.000	m	465	(0) 67,425	歩A・単A S単 125号
S42104 信号線ケーブル配線工 KPEV-SB0.75sq-3P 、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30	(0.000) 5.400	m	716	(0) 3,866	歩A・単A S単 126号
S42104 信号線ケーブル配線工 FCPEVO.65-2P 、ころがし(天井・床下)、その他、-mm、-、屋 内、1.30	(0.000) 16.000	m	395	(0) 6,320	歩A・単A S単 127号
S42104 信号線ケーブル配線工 FCPEVO.65-2P 、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30	(0.000) 2.700	m	646	(0) 1,744	歩A・単A S単 128号
S42104 信号線ケーブル配線工 FCPEVO.65-7P 、ころがし(天井・床下)、その他、-mm、-、屋 内、1.30	(0.000) 4.000	m	482	(0) 1,928	歩A・単A S単 129号
S42103 信号線ケーブル配線工 MVV-S 0.5-4C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、3.30	(0.000) 57.600	m	932	(0) 53,683	歩A・単A S単 65号
S42103 信号線ケーブル配線工 MVV-S 0.5-4C 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50	(0.000) 4.200	m	1,484	(0) 6,233	歩A・単A S単 121号
S42103 信号線ケーブル配線工 CVV-S 2sq-2C 、ころがし(天井・床下)、CVV-ケーブル、2心、2mm2、屋 内、3.30	(0.000) 56.600	m	1,011	(0) 57,223	歩A・単A S単 66号
S42103 信号線ケーブル配線工 CVV-S 2sq-2C 、管 内、CVV-ケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 17.800	m	1,563	(0) 27,821	歩A・単A S単 122号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 14sq-2C 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、14mm2、屋 内、3.30	(0.000) 37.300	m	1,327	(0) 49,497	歩A・単A S単 42号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 14sq-2C 、管 内、CVケーブル、600V、2心、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 5.400	m	1,879	(0) 10,147	歩A・単A S単 106号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 22sq-2C 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、22mm2、屋 内、3.30	(0.000) 56.800	m	1,585	(0) 90,028	歩A・単A S単 43号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 22sq-2C 、管 内、CVケーブル、600V、2心、22mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 15.600	m	2,137	(0) 33,337	歩A・単A S単 107号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 3.5sq-2C 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋 内、3.30	(0.000) 157.000	m	995	(0) 156,215	歩A・単A S単 45号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 3.5sq-2C 、管 内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 13.500	m	1,547	(0) 20,885	歩A・単A S単 108号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 2sq-2C 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、2mm2、屋 内、3.30	(0.000) 41.700	m	941	(0) 39,240	歩A・単A S単 47号
S42102 電力ケーブル配線工 CV 2sq-2C 、管 内、CVケーブル、600V、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 16.600	m	1,493	(0) 24,784	歩A・単A S単 109号
S42102 電力ケーブル配線工 IV-5.5sq 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-、5.5mm2、屋 内、0.72	(0.000) 50.800	m	276	(0) 14,021	歩A・単A S単 49号
S42102 電力ケーブル配線工 IV-5.5sq 、管 内、IV、600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 16.600	m	396	(0) 6,574	歩A・単A S単 110号
S42102 電力ケーブル配線工 IV-8sq 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-、8mm2、屋 内、1.30	(0.000) 58.000	m	461	(0) 26,738	歩A・単A S単 50号
S42102 電力ケーブル配線工 IV-8sq 、管 内、IV、600V、-、8mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 10.500	m	712	(0) 7,476	歩A・単A S単 111号
合 計				(0) 997,713	合意率 0.997319
・ ・ 統合管理所操作室設備配管撤去工	1.000	式		(0) 19,000	
・ ・ ・ ケーブルダクト撤去工 W150×D100	(0.000) 2.700	m	(0) 7,000	(0) 19,000	1 m当たり [単価C]
S42110 ケーブルダクト撤去工 、その他、-、0.26人	(0.000) 1.000	m	6,525	(0) 6,525	歩A・単A S単 132号
合 計				(0) 6,525	合意率 0.9979
・ ・ 統合管理所操作室設備配管工	1.000	式		(0) 641,000	
・ ・ ・ 合成樹脂可とう電線管配管工 PF28	(0.000) 48.800	m	(0) 2,000	(0) 98,000	1 m当たり [単価C]
S42100 電線管敷設工 、その他、-、-、屋外・屋内(露出)、6.5、0.00、無、無、無	(0.000) 1.000	m	1,773	(0) 1,773	歩A・単A S単 92号
合 計				(0) 1,773	合意率 0.9979
・ ・ ・ ケーブルダクト設置工 W450×D150	(0.000) 2.700	m	(0) 16,000	(0) 43,000	1 m当たり [単価C]
S42110 金属ダクト取付工 W450×D150、その他、-、0.64人	(0.000) 1.000	m	16,061	(0) 16,061	歩A・単A S単 133号
合 計				(0) 16,061	合意率 0.9979

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 配管資材 ケーブルダクト	(0.000) 1.000		(0) 339,000	(0) 339,000	1 式当たり [金額 C]
S02116 ケーブルダクト W450×D150×L2700,,	(0.000) 1.000	式		(0) 340,000	歩 A・単 A S 単 73号
合 計				(0) 340,000	合意率 0.9979
・・・ 壁面貫通工 φ100未満	(0.000) 5.000		(0) 14,000	(0) 70,000	1 箇所当たり [単価 C]
S65051 コア抜き φ100mm未満	(0.000) 1.000	箇所		(0) 14,490	歩 A・単 A S 単 134号
合 計				(0) 14,490	合意率 0.9979
・・・ 壁面貫通スリーブ設置 難焼FEP50mm	(0.000) 4.000		(0) 1,000	(0) 4,000	1 m 当たり [単価 C]
S02116 難焼FEP 50mm,,	(0.000) 1.000	m		(0) 615	歩 A・単 A S 単 74号
合 計				(0) 615	合意率 0.9979
・・・ ブルボックス取付 300×300×250、銅製	(0.000) 1.000		(0) 17,000	(0) 17,000	1 式当たり [金額 C]
S42109 ボックス類取付工 ,その他,その他,0.43	(0.000) 1.000	式		(0) 16,431	歩 A・単 A S 単 130号
S02116 ボックスコネクタ WBC24-25,,	(0.000) 1.000	個		(0) 70	歩 A・単 A S 単 75号
S02116 ボックスコネクタ WBC50-51,,	(0.000) 1.000	個		(0) 220	歩 A・単 A S 単 76号
合 計				(0) 16,721	合意率 0.9979
・・・ 天井点検口設置 450mm角,アルミ製額縁枠、材工共	(0.000) 1.000		(0) 6,000	(0) 6,000	1 箇所当たり [単価 C]
S02116 天井点検口 450mm角,アルミ額縁枠,,	(0.000) 1.000	箇所		(0) 6,440	歩 A・単 A S 単 77号
合 計				(0) 6,440	合意率 0.9979
・・・ ねじなし鋼製電線管敷設工 E51	(0.000) 2.800		(0) 8,000	(0) 22,000	1 m 当たり [単価 C]
S42100 電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),30,0.15,無,無,無	(0.000) 1.000	m		(0) 8,467	歩 A・単 A S 単 93号
合 計				(0) 8,467	合意率 0.9979
・・・ 配管資材 ねじなしノーマルベンド,E51	(0.000) 1.000		(0) 3,000	(0) 3,000	1 個当たり [単価 C]
S02116 ねじなしノーマルベンド E51,,	(0.000) 1.000	個		(0) 2,850	歩 A・単 A S 単 78号
合 計				(0) 2,850	合意率 0.9979
・・・ ねじなし鋼製電線管 E25	(0.000) 2.800		(0) 3,000	(0) 8,000	1 m 当たり [単価 C]
S42100 電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10,0.15,無,無,無	(0.000) 1.000	m		(0) 2,901	歩 A・単 A S 単 94号
合 計				(0) 2,901	合意率 0.9979
・・・ 金属製可とう電線管敷設 #50	(0.000) 4.000		(0) 5,000	(0) 20,000	1 m 当たり [単価 C]
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),50,屋外・屋内(露出) ,0,0.00,無,無,無	(0.000) 1.000	m		(0) 4,606	歩 A・単 A S 単 95号
合 計				(0) 4,606	合意率 0.9979
・・・ 金属製可とう電線管敷設 #24	(0.000) 4.000		(0) 2,000	(0) 8,000	1 m 当たり [単価 C]
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出) ,0,0.00,無,無,無	(0.000) 1.000	m		(0) 1,742	歩 A・単 A S 単 96号

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(0) 1,742	合意率 0.9979
・・・配管資材 コンビネーションカップリング	(0.000) 1.000	式	(0) 3,000	(0) 3,000	1 式当たり [金額 C]
S02116 コンビネーションカップリング NUC24-25,,	(0.000) 2.000	個		(0) 880	歩 A・単 A S 単 79号
S02116 コンビネーションカップリング NUC50-51,,	(0.000) 2.000	個	1,200	(0) 2,400	歩 A・単 A S 単 80号
合 計				(0) 3,280	合意率 0.9979
・総合試運転調整工	1.000	式		(") 96,000	
・・総合試運転調整工	1.000	式		(") 96,000	
・・・総合試運転調整工	(") 1.000	式	(") 96,000	(") 96,000	1 式当たり [金額 C]
T00007 総合試運転調整工	(") 1.000	式	95,603	(") 95,603	歩 A・単 A T 単 7号
合 計				(") 95,603	合意率 1
・諸井頭首工配管敷設工	1.000	式		(0) 259,000	
・・配管敷設工	1.000	式		(0) 259,000	
・・・電線管敷設 サドルベース留配管	(0.000) 34.600	m	(0) 4,000	(0) 138,000	1 m 当たり [単価 C]
S42100 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 高所作業(2m以上)	(0.000) 1.000	m		(0) 3,545	歩 A・単 A S 単 97号
合 計				(0) 3,545	合意率 1
・・・電線管敷設 パイラック添加配管	(0.000) 19.500	m	(0) 3,000	(0) 59,000	1 m 当たり [単価 C]
S42100 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 有, 無, 高所作業(2m以上)	(0.000) 1.000	m		(0) 2,642	歩 A・単 A S 単 98号
合 計				(0) 2,642	合意率 1
・・・ブリカチューブ敷設 #24	(0.000) 6.200	m	(0) 2,000	(0) 12,000	1 m 当たり [単価 C]
S42100 電線管敷設工 , 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 24, 屋外・屋内(露出) , 0, 0.00, 無, 無, 高所作業(2m以上)	(0.000) 1.000	m	1,742	(0) 1,742	歩 A・単 A S 単 99号
合 計				(0) 1,742	合意率 1
・・・ブルボックス取付 200×200×150, SUS, 防水	(0.000) 1.000	式	(0) 19,000	(0) 19,000	1 式 当たり [金額 C]
S42109 ボックス類取付工 200×200×150, SUS, 防水, その他, その他, 0.28	(0.000) 1.000	個		(0) 18,227	歩 A・単 A S 単 131号
S02116 ボックスコネクタ G-22、防水、厚鋼用,,	(0.000) 3.000	個	250	(0) 750	歩 A・単 A S 単 81号
合 計				(0) 18,977	合意率 1
・・・配管資材	(0.000) 1.000	式	(0) 31,000	(0) 31,000	1 式 当たり [金額 C]
S02116 自在バンド φ370,,	(0.000) 4.000	個		(0) 2,500	歩 A・単 A S 単 82号
S02116 エントランスキャップ G22、鋳鉄製,,	(0.000) 1.000	個	925	(0) 925	歩 A・単 A S 単 83号
S02116 コンビネーションカップリング G22、厚鋼電線管用、防水、ねじなし,,	(0.000) 14.000	個	827	(0) 11,578	歩 A・単 A S 単 84号
S02116 パイラック	(0.000) 20.000	個	661	(0) 13,220	歩 A・単 A S 単 85号
S02116 パイラッククリップ	(0.000) 20.000	個	119	(0) 2,380	歩 A・単 A S 単 86号
合 計				(0) 30,603	合意率 1
・TM子局ルータ設定工	1.000	式		(0) 432,000	
・・TM子局ルータ設定工	1.000	式		(0) 432,000	

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	25,095		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	25,620		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 3号 ***					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	38,115		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 4号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,995		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 5号 ***					
S02116	データ処理装置					
	データ処理装置		台	2,800,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 6号 ***					
S02116	データ処理装置					
	データ処理装置		台	2,600,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 7号 ***					
S02116	レーザープリンタ					
	レーザープリンタ ,, 600 × 600 × 400		台	600,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 8号 ***					
S02116	TM親局装置					
	TM親局装置 ,, 入出力処理装置 に実装		架	6,000,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	入出力処理装置					
	入出力処理装置 ,, 600 × 600 × 2,050,, メディアコンバータを含む		架	11,100,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 10号 ***					
S02116	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力: 単相100V					
	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力: 単相100V ,, 単相2線 100V 7.5kVA		台	1,640,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	電源用高速避雷器 (無停電系)					
	電源用高速避雷器 (無停電系) ,, 600 × 140 × 1,500		台	1,000,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 12号 ***					
S02116	電源用高速避雷器 (停電系)					
	電源用高速避雷器 (停電系) ,, 400 × 140 × 800		台	1,000,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	分電盤					
	分電盤 ,, 600 × 160 × 2,600		面	630,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	光成端箱					
	光成端箱		台	200,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 15号 ***					
S02116	GPSアンテナ					
	GPSアンテナ		基	100,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	ソフトウェア					
	ソフトウェア		式	86,000,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	予備品・付属品					
	予備品・付属品		式	500,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	置き台 (データ処理装置等)					
	置き台 (データ処理装置等) 1,800 × 800 × 720,,		台	1,000,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	置き台 (レーザプリンタ)					
	置き台 (レーザプリンタ) 600 × 600 × 500,,		台	600,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 20号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,, ベーストラック2t積 2.0t吊		日	36,993		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 21号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.787ton, 484km		式	129,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 22号 ***					
S42020	分電盤取付工					

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分電盤取付工 自立形分電盤,自立形分電盤, *** S単 - 23号 ***		面	92,243		歩A・単A
S42040	無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無 *** S単 - 24号 ***		台	79,696		歩A・単A
S42041	無停電電源装置調整工 無停電電源装置調整工 7.5kVA以上台,無 *** S単 - 25号 ***		台	31,868		歩A・単A
S42046	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM親局装置,,標準形,1対向,有線 *** S単 - 26号 ***		架	38,115		歩A・単A
S42049	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-,無 *** S単 - 27号 ***		架	89,355		歩A・単A
S42049	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-,有 *** S単 - 28号 ***		架	62,549		歩A・単A
S42049	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無 *** S単 - 29号 ***		台	12,810		歩A・単A
S42049	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無 *** S単 - 30号 ***		架	89,355		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,無 *** S単 - 31号 ***		台	38,115		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),データ処理装置,-,無 *** S単 - 32号 ***		台	11,435		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,有 *** S単 - 33号 ***		台	26,681		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),データ処理装置,-,有 *** S単 - 34号 ***		台	8,004		歩A・単A
S42050	レーザプリンタ 単体調整 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無 *** S単 - 35号 ***		台	11,435		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,-,無 *** S単 - 36号 ***		台	38,115		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,データ入出力部,無 *** S単 - 37号 ***		組	11,435		歩A・単A
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 5.5sq-2C 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,1.65 *** S単 - 38号 ***		m	414		歩A・単A
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 22sq-3C 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-,-mm2,屋 内,3.10 *** S単 - 39号 ***		m	778		歩A・単A
S42102	電力ケーブル撤去工 IV-22sq 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-,-mm2,屋 内,0.65 *** S単 - 40号 ***		m	163		歩A・単A
S42102	電力ケーブル撤去工 IV-8sq 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-,-mm2,屋 内,0.65 *** S単 - 41号 ***		m	163		歩A・単A
S42102	電力ケーブル撤去工 IV-5.5sq 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-,-mm2,屋 内,0.36 *** S単 - 42号 ***		m	90		歩A・単A
S42102	電力ケーブル配線工 CV 14sq-2C 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,14mm2,屋 内,3.30 *** S単 - 43号 ***		m	1,327		歩A・単A
S42102	電力ケーブル配線工 CV 22sq-2C 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,22mm2,屋 内,3.30		m	1,585		歩A・単A

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42102	*** S 単 - 44号 *** 電力ケーブル配線工 CV 38sq-2C 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、38mm2、屋 内、6.20		m	2,804		歩A・単A
S42102	*** S 単 - 45号 *** 電力ケーブル配線工 CV 3.5sq-2C 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋 内、3.30		m	995		歩A・単A
S42102	*** S 単 - 46号 *** 電力ケーブル配線工 CV 5.5sq-2C 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、屋 内、3.30		m	1,064		歩A・単A
S42102	*** S 単 - 47号 *** 電力ケーブル配線工 CV 2sq-2C 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、2mm2、屋 内、3.30		m	941		歩A・単A
S42102	*** S 単 - 48号 *** 電力ケーブル配線工 IV-38sq 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-,38mm2、屋 内、3.30		m	1,439		歩A・単A
S42102	*** S 単 - 49号 *** 電力ケーブル配線工 IV-5.5sq 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-,5.5mm2、屋 内、0.72		m	276		歩A・単A
S42102	*** S 単 - 50号 *** 電力ケーブル配線工 IV-8sq 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-,8mm2、屋 内、1.30		m	461		歩A・単A
S42102	*** S 単 - 51号 *** 電力ケーブル配線工 IV-14sq 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-,14mm2、屋 内、1.30		m	564		歩A・単A
S42102	*** S 単 - 52号 *** 電力ケーブル配線工 IV-22sq 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-,22mm2、屋 内、1.30		m	692		歩A・単A
S42103	*** S 単 - 53号 *** 信号線ケーブル撤去工 MVV-S 0.5-4C 制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-, -mm2、屋 内、1.65		m	414		歩A・単A
S42103	*** S 単 - 54号 *** 信号線ケーブル撤去工 CPEV-S 0.9-3P 制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-, -mm2、屋 内、0.65		m	163		歩A・単A
S42103	*** S 単 - 55号 *** 信号線ケーブル撤去工 UTP CAT.5e 0.5-4P 制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-, -mm2、屋 内、0.65		m	163		歩A・単A
S42103	*** S 単 - 56号 *** 信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-6C 制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-, -mm2、屋 内、1.65		m	414		歩A・単A
S42103	*** S 単 - 57号 *** 信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-12C 制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-, -mm2、屋 内、1.65		m	414		歩A・単A
S42103	*** S 単 - 58号 *** 信号線ケーブル撤去工 RS-232 制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-, -mm2、屋 内、0.65		m	163		歩A・単A
S42103	*** S 単 - 59号 *** 信号線ケーブル撤去工 CPEV-S 0.9-10P 制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-, -mm2、屋 内、1.65		m	414		歩A・単A
S42103	*** S 単 - 60号 *** 信号線ケーブル撤去工 CVV-2sq-2C 制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-, -mm2、屋 内、1.65		m	414		歩A・単A
S42103	*** S 単 - 61号 *** 信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-6C 制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-, -mm2、屋 内、3.30		m	909		歩A・単A
S42103	*** S 単 - 62号 *** 信号線ケーブル配線工 UTP CAT.5e 0.5-4P 制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-, -mm2、屋 内、1.30		m	374		歩A・単A
S42103	*** S 単 - 63号 *** 信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-12C 制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-, -mm2、屋 内、3.30		m	941		歩A・単A
S42103	*** S 単 - 64号 *** 信号線ケーブル配線工 RS-232 制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-, -mm2、屋 内、1.30		m	1,044		歩A・単A
S42103	*** S 単 - 65号 *** 信号線ケーブル配線工 MVV-S 0.5-4C					

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	制御ケーブル配線工 、ころがし (天井・床下) 、その他、-、-mm2、屋 内、3.30 *** S 単 - 66号 ***		m	932		歩 A ・ 単 A
S42103	信号線ケーブル配線工 CVV-S 2sq-2C 制御ケーブル配線工 、ころがし (天井・床下) 、CVV-ケーブル、2心、2mm2、屋 内、3.30 *** S 単 - 67号 ***		m	1,011		歩 A ・ 単 A
S42120	SM-2C SM-2C SM-2C *** S 単 - 68号 ***		m	756		歩 A ・ 単 A
S42121	信号線ケーブル配線工 SM-2C 光ケーブル配線工 ころがし、11mm以下、屋 内、SM-2C *** S 単 - 69号 ***		m	276		歩 A ・ 単 A
S02116	データ処理装置 データ処理装置 *** S 単 - 70号 ***		台	2,658,000		歩 A ・ 単 A
S02116	データ処理装置 データ処理装置 *** S 単 - 71号 ***		台	2,458,000		歩 A ・ 単 A
S02116	入出力処理装置 入出力処理装置 、600×600×2,050 *** S 単 - 72号 ***		架	10,798,000		歩 A ・ 単 A
S02116	分電盤 分電盤 、600×160×2,600 *** S 単 - 73号 ***		面	602,500		歩 A ・ 単 A
S02116	ケーブルダクト ケーブルダクト W450×D150×L2700、 *** S 単 - 74号 ***		式	340,000		歩 A ・ 単 A
S02116	難燃FEP 難燃FEP 50mm、 *** S 単 - 75号 ***		m	615		歩 A ・ 単 A
S02116	ボックスコネクタ ボックスコネクタ WBC24-25、 *** S 単 - 76号 ***		個	70		歩 A ・ 単 A
S02116	ボックスコネクタ ボックスコネクタ WBC50-51、 *** S 単 - 77号 ***		個	220		歩 A ・ 単 A
S02116	天井点検口 天井点検口 450mm角、アルミ額縁枠、 *** S 単 - 78号 ***		箇所	6,440		歩 A ・ 単 A
S02116	ねじなしノーマルバンド ねじなしノーマルバンド E51、 *** S 単 - 79号 ***		個	2,850		歩 A ・ 単 A
S02116	コンビネーションカップリング コンビネーションカップリング NUC24-25、 *** S 単 - 80号 ***		個	440		歩 A ・ 単 A
S02116	コンビネーションカップリング コンビネーションカップリング NUC50-51、 *** S 単 - 81号 ***		個	1,200		歩 A ・ 単 A
S02116	ボックスコネクタ ボックスコネクタ G-22、防水、厚鋼用、 *** S 単 - 82号 ***		個	250		歩 A ・ 単 A
S02116	自在バンド 自在バンド φ370、 *** S 単 - 83号 ***		個	625		歩 A ・ 単 A
S02116	エントランスクャップ エントランスクャップ G22、鋳鉄製、 *** S 単 - 84号 ***		個	925		歩 A ・ 単 A
S02116	コンビネーションカップリング コンビネーションカップリング G22、厚鋼電線管用、防水、ねじなし、 *** S 単 - 85号 ***		個	827		歩 A ・ 単 A
S02116	パイラック パイラック *** S 単 - 86号 ***		個	661		歩 A ・ 単 A
S02116	パイラッククリップ パイラッククリップ *** S 単 - 86号 ***		個	119		歩 A ・ 単 A

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 87号 ***					
S02116	ルータ設定費					
	ルータ設定費		式	17,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 88号 ***					
S02116	モバイル接続ルータ					
	モバイル接続ルータ LTEマルチキャリア対応...		台	80,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 89号 ***					
S02116	LTEアンテナ					
	LTEアンテナ 3.5Dケーブル、10m、保護ケース付、...		本	20,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 90号 ***					
S02116	アスベスト分析調査費					
	アスベスト分析調査費 4か所、...		式	300,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 91号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.777ton,484km		式	129,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 92号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 、その他、-、-、屋外・屋内(露出)、6.5、0.00、無、無、無		m	1,773		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 93号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 、その他、-、-、屋外・屋内(露出)、30、0.15、無、無、無		m	8,467		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 94号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 、その他、-、-、屋外・屋内(露出)、10、0.15、無、無、無		m	2,901		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 95号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、50、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、無		m	4,606		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 96号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、24、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、無		m	1,742		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 97号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、高所作業(2m以上)		m	3,545		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 98号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0、0.00、有、無、高所作業(2m以上)		m	2,642		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 99号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、24、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、高所作業(2m以上)		m	1,742		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 100号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 2sq-3C					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-、-mm2、屋 内、1.65		m	414		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 101号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 2sq-3C					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75		m	690		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 102号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 3.5sq-2C					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-、-mm2、屋 内、1.65		m	414		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 103号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 3.5sq-2C					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75		m	690		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 104号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 14sq-3C					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-、-mm2、屋 内、1.65		m	414		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 105号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 14sq-3C					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75		m	690		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 106号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 CV 14sq-2C					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,879		歩 A ・ 単 A

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42102	**** S 単 - 107号 **** 電力ケーブル配線工 CV 22sq-2C 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、22mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	2,137		歩A・単A
S42102	**** S 単 - 108号 **** 電力ケーブル配線工 CV 3.5sq-2C 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,547		歩A・単A
S42102	**** S 単 - 109号 **** 電力ケーブル配線工 CV 2sq-2C 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,493		歩A・単A
S42102	**** S 単 - 110号 **** 電力ケーブル配線工 IV-5.5sq 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	396		歩A・単A
S42102	**** S 単 - 111号 **** 電力ケーブル配線工 IV-8sq 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、8mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	712		歩A・単A
S42103	**** S 単 - 112号 **** 信号線ケーブル撤去工 UTP CAT.5e 0.5-4P 制御ケーブル配線工 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75		m	690		歩A・単A
S42103	**** S 単 - 113号 **** 信号線ケーブル撤去工 UTP CAT.5e 0.5-4P 制御ケーブル配線工 、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、2.20		m	552		歩A・単A
S42103	**** S 単 - 114号 **** 信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-6C 制御ケーブル配線工 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75		m	690		歩A・単A
S42103	**** S 単 - 115号 **** 信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-6C 制御ケーブル配線工 、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、2.20		m	552		歩A・単A
S42103	**** S 単 - 116号 **** 信号線ケーブル撤去工 CVV-S2sq-2C 制御ケーブル配線工 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75		m	690		歩A・単A
S42103	**** S 単 - 117号 **** 信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-6C 制御ケーブル配線工 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50		m	1,461		歩A・単A
S42103	**** S 単 - 118号 **** 信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-6C 制御ケーブル配線工 、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、4.40		m	1,185		歩A・単A
S42103	**** S 単 - 119号 **** 信号線ケーブル配線工 UTP CAT.5e 0.5-4P 制御ケーブル配線工 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50		m	1,428		歩A・単A
S42103	**** S 単 - 120号 **** 信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-12C 制御ケーブル配線工 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50		m	1,493		歩A・単A
S42103	**** S 単 - 121号 **** 信号線ケーブル配線工 MVV-S 0.5-4C 制御ケーブル配線工 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50		m	1,484		歩A・単A
S42103	**** S 単 - 122号 **** 信号線ケーブル配線工 CVV-S 2sq-2C 制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-Sケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	1,563		歩A・単A
S42104	**** S 単 - 123号 **** 信号線ケーブル配線工 KPEV-SB0.75sq-2P 通信ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-mm、-、屋 内、1.30		m	465		歩A・単A
S42104	**** S 単 - 124号 **** 信号線ケーブル配線工 KPEV-SB0.75sq-2P 通信ケーブル配線工 、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30		m	716		歩A・単A
S42104	**** S 単 - 125号 **** 信号線ケーブル配線工 KPEV-SB0.75sq-3P 通信ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-mm、-、屋 内、1.30		m	465		歩A・単A
S42104	**** S 単 - 126号 **** 信号線ケーブル配線工 KPEV-SB0.75sq-3P 通信ケーブル配線工 、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30		m	716		歩A・単A
S42104	**** S 単 - 127号 **** 信号線ケーブル配線工 FCPEV0.65-2P 通信ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-mm、-、屋 内、1.30		m	395		歩A・単A
S42104	**** S 単 - 128号 **** 信号線ケーブル配線工 FCPEV0.65-2P					

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	通信ケーブル配線工 、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30 *** S単 - 129号 ***		m	646		歩A・単A
S42104	信号線ケーブル配線工 FCPEV0.65-7P					
	通信ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-mm、-、屋 内、1.30 *** S単 - 130号 ***		m	482		歩A・単A
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 、その他、その他、0.43 *** S単 - 131号 ***		個	16,431		歩A・単A
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 200×200×150,SUS,防水,その他,その他,0.28 *** S単 - 132号 ***		個	18,227		歩A・単A
S42110	ケーブルダクト撤去工					
	金属ダクト取付工 、その他、-、0.26人 *** S単 - 133号 ***		m	6,525		歩A・単A
S42110	金属ダクト取付工					
	金属ダクト取付工 W450×D150,その他,-、0.64人 *** S単 - 134号 ***		m	16,061		歩A・単A
S65051	コア抜き					
	コンクリート供試体採取 φ100mm未満		箇所	14,490		歩A・単A
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、情報処理設備		式	84,234		歩A・単A
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、情報処理設備		式	58,964		歩A・単A
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、情報処理設備		式	19,439		歩A・単A
	*** X単 - 4号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、情報処理設備		式	64,796		歩A・単A
	*** X単 - 5号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、情報処理設備		式	84,234		歩A・単A
	*** X単 - 6号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、無停電・直流電源装置		式	9,529		歩A・単A
	*** X単 - 7号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) 、無停電・直流電源装置		式	6,405		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	専用卓 2 撤去工					
	1,400×1,100×700		台	12,548		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	専用卓 3 撤去工					
	1,425×1,100×700		台	12,548		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	表示記録端末装置撤去工					
			台	12,810		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	データ処理装置 撤去工					
			台	44,678		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	シリアルプリンタ(大迫ダム)撤去工					
	770×600×950		台	6,405		歩A・単A
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	シリアルプリンタ(津風呂ダム)撤去工					
	770×600×950		台	6,405		歩A・単A
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	総合試運転調整工					
			式	95,603		歩A・単A

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00008	*** T単 - 8号 *** 入出力処理装置 撤去工					
	メディアコンバータを含む		架	44,678		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 *** 統合管理端末装置撤去工					
			台	12,810		歩A・単A
T00010	*** T単 - 10号 *** LAN-シリアル変換器撤去工					
			台	3,843		歩A・単A
T00011	*** T単 - 11号 *** 無停電電源装置撤去工					
	1,000×760×1,270		台	39,848		歩A・単A
T00012	*** T単 - 12号 *** WEBサーバ・DBサーバ撤去工					
			台	25,620		歩A・単A
T00013	*** T単 - 13号 *** 置き台(データ処理装置等)撤去工					
	1,800×800×720		台	25,095		歩A・単A
T00014	*** T単 - 14号 *** 置き台(レーザプリンタ)据付工					
	600×600×500		台	25,095		歩A・単A
T00015	*** T単 - 15号 *** 通信用高速避雷器撤去工					
			台	2,008		歩A・単A
T00016	*** T単 - 16号 *** GPSアンテナ設置工					
			基	7,686		歩A・単A
T00017	*** T単 - 17号 *** 光成端箱設置工					
			台	32,624		歩A・単A
T00018	*** T単 - 18号 *** WEBサーバ・DBサーバ据付工					
			台	25,620		歩A・単A
T00019	*** T単 - 19号 *** データ処理装置 撤去工					
			台	31,274		歩A・単A
T00020	*** T単 - 20号 *** 電源用高速避雷器据付工(無停電系)					
	600×140×1,500		台	26,633		歩A・単A
T00021	*** T単 - 21号 *** 電源用高速避雷器据付工(停電系)					
	400×140×800		台	26,633		歩A・単A
T00023	*** T単 - 22号 *** シリアルアナウンスメント撤去工					
	770×600×950		台	6,405		歩A・単A
T00024	*** T単 - 23号 *** TM親局装置撤去工					
			架	44,678		歩A・単A
T00025	*** T単 - 24号 *** データ転送装置撤去工					
			台	89,355		歩A・単A
T00026	*** T単 - 25号 *** 無停電電源装置バッテリー盤撤去工					
	900×750×1,700		台	33,575		歩A・単A
T00032	*** T単 - 26号 *** データ転送装置据付工					
			台	89,355		歩A・単A
T00102	*** T単 - 27号 *** 諸井頭首工ルータ設定工					
	光回線切替		式	127,470		歩A・単A
T00103	*** T単 - 28号 *** 下流頭首工ルータ設定工					
	フレッツVPNワイド1グループ化		式	304,920		歩A・単A
T00104	*** T単 - 29号 *** モバイル接続据付調整工					

近畿農政局

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人	25,095	25,095	
	合 計				25,095	算出数量 1,000 人
	単 価				25,095	
	*** S 単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	25,620	25,620	
	合 計				25,620	算出数量 1,000 人
	単 価				25,620	
	*** S 単 - 3号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1,000	人	38,115	38,115	
	合 計				38,115	算出数量 1,000 人
	単 価				38,115	
	*** S 単 - 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,995	22,995	
	合 計				22,995	算出数量 1,000 人
	単 価				22,995	
	*** S 単 - 5号 ***					
S02116	データ処理装置		台		1,000	歩A 当たり算出
	データ処理装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
K96001	データ処理装置	1,000	台	2,800,000	2,800,000	
	合 計				2,800,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,800,000	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02116	データ処理装置		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	データ処理装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96002				
K96002	データ処理装置	1.000	台	2,600,000	2,600,000	
	合 計				2,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600,000	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02116	レーザープリンタ		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	レーザープリンタ ,, 600 × 600 × 400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96006				
K96006	レーザープリンタ 600 × 600 × 400	1.000	台	600,000	600,000	
	合 計				600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600,000	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02116	TM親局装置		架		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	TM親局装置 ,, 入出力処理装置 に実装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96004				
K96004	TM親局装置 入出力処理装置 に実装	1.000	架	6,000,000	6,000,000	
	合 計				6,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000,000	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	入出力処理装置		架		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	入出力処理装置 ,, 600 × 600 × 2,050,メディアコンバータを含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96003				
K96003	入出力処理装置 600 × 600 × 2,050,メディアコンバータを含む	1.000	架	11,100,000	11,100,000	
	合 計				11,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,100,000	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02116	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:单相100V		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:单相100V ,, 单相2線 100V 7.5kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K77565				

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K77565	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 7.5kVA	1.000	台	1,640,000	1,640,000	
	合 計				1,640,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,640,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	電源用高速避雷器 (無停電系)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電源用高速避雷器 (無停電系) ,,600×140×1,500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	電源用高速避雷器 (無停電系) 600×140×1,500	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合 計				1,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	電源用高速避雷器 (停電系)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電源用高速避雷器 (停電系) ,,400×140×800			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	電源用高速避雷器 (停電系) 400×140×800	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合 計				1,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	分電盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤 ,,600×160×2,600			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	分電盤 600×160×2,600	1.000	面	630,000	630,000	
	合 計				630,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	光成端箱		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	光成端箱			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96013	光成端箱	1.000	台	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	GPSアンテナ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	GPSアンテナ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	GPSアンテナ					
		1.000	基	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	ソフトウェア ソフトウェア		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	ソフトウェア					
		1.000	式	86,000,000	86,000,000	
	合 計				86,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86,000,000	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	予備品・付属品 予備品・付属品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96016	予備品・付属品					
		1.000	式	500,000	500,000	
	合 計				500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500,000	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	置き台 (データ処理装置等) 置き台 (データ処理装置等) 1,800 × 800 × 720, ,		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	置き台 (データ処理装置等) 1,800 × 800 × 720					
		1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合 計				1,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000,000	
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	置き台 (レーザプリンタ) 置き台 (レーザプリンタ) 600 × 600 × 500, ,		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	置き台 (レーザプリンタ) 600 × 600 × 500					
		1.000	台	600,000	600,000	
	合 計				600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600,000	
	*** S 単 - 20号 ***					

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	M03101 M03101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等 + 燃料 + 運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	ガソリン 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M03101	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊	1,000	日	7,480	7,480	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	23,000	L	151	3,473	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	26,040	26,040	
	合 計				36,993	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		36,993	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 21号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 0.787ton,484km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.787ton 484.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	129,000	129,000	
	合 計				129,000	算出数量 1,000 式
	単 価				129,000	
	*** S 単 - 22号 ***					
S42020	分電盤取付工		面		1,000 面	歩 A 当たり算出
	分電盤取付工 自立形分電盤,自立形分電盤,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	自立形分電盤 自立形分電盤		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	38,115	19,058	
R01013	電工	2,000	人	25,095	50,190	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,995	22,995	
	合 計				92,243	算出数量 1,000 面
	単 価		面		92,243	
	*** S 単 - 23号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1,000 台	歩 A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別	無停電電源装置据付 7.5kVA以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	38,115	19,058	
R01013	電工	1,500	人	25,095	37,643	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	22,995	22,995	
	合 計				79,696	算出数量 1.000 台
	単 価				79,696	
Y00001	無停電電源装置据付					
	*** S 単 - 24号 ***					
S42041	無停電電源装置調整工		台		1.000 台	歩 A 当たり算出
	無停電電源装置調整工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	7.5kVA 以上台, 無	7.5kVA 以上台 無		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 細別規格 2) 歩掛補正区分			深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	38,115	19,058	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	25,620	12,810	
	合 計				31,868	算出数量 1.000 台
	単 価		台		31,868	
	*** S 単 - 25号 ***					
S42046	TM/TC・放流警報装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	TM/TC設備, TM親局装置, 標準形, 1 対向, 有線			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分 2) 機器区分 1	TM/TC設備 TM親局装置		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	4) 細別 1 5) 台・対向区分 6) 伝送区分	標準形 1 対向 有線				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	38,115	38,115	
	合 計				38,115	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				38,115	
Y00001	1 対向					
	*** S 単 - 26号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		架		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	情報処理設備, データ処理装置, -, 無			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分 2) 機器区分	情報処理設備 データ処理装置		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	3) 細別 4) 歩掛補正区分	- 無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	38,115	38,115	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	25,620	51,240	
	合 計				89,355	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				89,355	
Y00001	データ処理装置					
	*** S 単 - 27号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		架		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	情報処理設備, データ処理装置, -, 有			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分 2) 機器区分	情報処理設備 データ処理装置		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	3) 細別 4) 歩掛補正区分	- 有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	38,115	26,681	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R03004	電気通信技術員	1.400	人	25,620	35,868	
	合 計				62,549	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				62,549	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 28号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾞﾘｯｼﾞ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	記録用端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	ﾌﾞﾘｯｼﾞ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.500	人	25,620	12,810	
	合 計				12,810	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,810	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 29号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置, -, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	38,115	38,115	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	25,620	51,240	
	合 計				89,355	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				89,355	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 30号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置, -, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	38,115	38,115	
	合 計				38,115	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				38,115	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 31号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),データ処理装置, -, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	38,115	11,435	
	合 計				11,435	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				11,435	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 32号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	38,115	26,681	
	合 計				26,681	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				26,681	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 33号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),データ処理装置,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.210	人	38,115	8,004	
	合 計				8,004	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				8,004	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 34号 ***					
S42050	レーザプリンタ 単体調整		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	記録用端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	プリンタ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	38,115	11,435	
	合 計				11,435	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				11,435	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 35号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	38,115	38,115	
	合 計				38,115	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				38,115	
Y00001	入出力処理装置					

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 36号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(総合) 入出力処理装置・ データ入出力部 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.300	人		38,115	11,435
	合 計					算出数量 1,000 [各単位]
	単 価					11,435
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S 単 - 37号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 5.5sq-2C		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,1.65			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ころがし(天井・床下) その他 - - -mm2 屋 内 0 1.65		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m		0	0
R01013	電工	1.650	人		25,095	41,407
	合 計					算出数量 100,000 m
	単 価		m			414
	*** S 単 - 38号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 22sq-3C		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,3.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ころがし(天井・床下) その他 - - -mm2 屋 内 0 3.10		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m		0	0
R01013	電工	3.100	人		25,095	77,795
	合 計					算出数量 100,000 m
	単 価		m			778
	*** S 単 - 39号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 IV-22sq		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,0.65			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)	ころがし(天井・床下) その他 - - -mm2 屋 内 0 0.65		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.650	人	25,095	16,312	
	合 計				16,312	算出数量 100.000 m
	単 価		m		163	
	*** S 単 - 40号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 IV-8sq		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-、-mm2、屋 内、0.65			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.65				
	9)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.650	人	25,095	16,312	
	合 計				16,312	算出数量 100.000 m
	単 価		m		163	
	*** S 単 - 41号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 IV-5.5sq		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-、-mm2、屋 内、0.36			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.36				
	9)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.360	人	25,095	9,034	
	合 計				9,034	算出数量 100.000 m
	単 価		m		90	
	*** S 単 - 42号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 CV 14sq-2C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、14mm2、屋 内、3.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.30				
	9)その他の場合の補助文					
P27054	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	100.000	m	499	49,900	
R01013	電工	3.300	人	25,095	82,814	
	合 計				132,714	算出数量 100.000 m

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,327	
	*** S単 - 43号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 CV 22sq-2C		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、22mm2、屋 内、3.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.30				
	9)その他の場合の補助文					
P27055	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積22	100.000	m	757	75,700	
R01013	電工	3.300	人	25,095	82,814	
	合 計				158,514	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,585	
	*** S単 - 44号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 CV 38sq-2C		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、38mm2、屋 内、6.20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	38mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	6.20				
	9)その他の場合の補助文					
P27056	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積38	100.000	m	1,248	124,800	
R01013	電工	6.200	人	25,095	155,589	
	合 計				280,389	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,804	
	*** S単 - 45号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 CV 3.5sq-2C		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋 内、3.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.30				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工	3.300	人	25,095	82,814	
	合 計				99,514	算出数量 100.000 m
	単 価		m		995	
	*** S単 - 46号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 CV 5.5sq-2C		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、屋 内、3.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	ころがし(天井・床下) CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	5.5mm2 屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	0 3.30				
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	100.000	m	236	23,600	
R01013	電工	3.300	人	25,095	82,814	
	合 計				106,414	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,064	
	*** S単 - 47号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 CV 2sq-2C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、2mm2、屋 内、3.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	ころがし(天井・床下) CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	2mm2 屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	0 3.30				
P27050	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	100.000	m	113	11,300	
R01013	電工	3.300	人	25,095	82,814	
	合 計				94,114	算出数量 100.000 m
	単 価		m		941	
	*** S単 - 48号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 IV-38sq		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-、38mm2、屋 内、3.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	ころがし(天井・床下) IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	38mm2 屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	0 3.30				
P27018	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38	100.000	m	611	61,100	
R01013	電工	3.300	人	25,095	82,814	
	合 計				143,914	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,439	
	*** S単 - 49号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 IV-5.5sq		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-、5.5mm2、屋 内、0.72			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	ころがし(天井・床下) IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	5.5mm2 屋 内				

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	0.72				
	9) その他の場合の補助文					
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積 5.5	100.000	m	95.30	9,530	
R01013	電工	0.720	人	25,095	18,068	
	合 計				27,598	算出数量 100.000 m
	単 価		m		276	
	*** S 単 - 50 号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 IV-8sq		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし (天井・床下) , IV, 600V, -, 8mm2, 屋 内, 1.30			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ (mm2)	8mm2				
	6) 施工区分 2	屋 内				
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	1.30				
	9) その他の場合の補助文					
P27015	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積 8.0	100.000	m	135	13,500	
R01013	電工	1.300	人	25,095	32,624	
	合 計				46,124	算出数量 100.000 m
	単 価		m		461	
	*** S 単 - 51 号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 IV-14sq		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし (天井・床下) , IV, 600V, -, 14mm2, 屋 内, 1.30			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ (mm2)	14mm2				
	6) 施工区分 2	屋 内				
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	1.30				
	9) その他の場合の補助文					
P27016	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積 14	100.000	m	238	23,800	
R01013	電工	1.300	人	25,095	32,624	
	合 計				56,424	算出数量 100.000 m
	単 価		m		564	
	*** S 単 - 52 号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 IV-22sq		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし (天井・床下) , IV, 600V, -, 22mm2, 屋 内, 1.30			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ (mm2)	22mm2				
	6) 施工区分 2	屋 内				
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	1.30				
	9) その他の場合の補助文					
P27017	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積 22	100.000	m	366	36,600	
R01013	電工	1.300	人	25,095	32,624	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				69,224	算出数量 100.000 m
	単 価		m		692	
	*** S 単 - 53号 ***					
S42103	信号線ケーブル撤去工 MVV-S 0.5-4C		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし (天井・床下) , その他 , - , -mm2 , 屋 内 , 1.65			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0	
	2) 種別	その他		深夜時間 : 0.0	週休 : 4 週 8 休以上	
	3) 心数	-				
	4) サイズ (mm2)	-mm2				
	5) 施工区分 2	屋 内				
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	7) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	1.65				
	8) その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.650	人	25,095	41,407	
	合 計				41,407	算出数量 100.000 m
	単 価		m		414	
	*** S 単 - 54号 ***					
S42103	信号線ケーブル撤去工 CPEV-S 0.9-3P		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし (天井・床下) , その他 , - , -mm2 , 屋 内 , 0.65			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0	
	2) 種別	その他		深夜時間 : 0.0	週休 : 4 週 8 休以上	
	3) 心数	-				
	4) サイズ (mm2)	-mm2				
	5) 施工区分 2	屋 内				
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	7) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	0.65				
	8) その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.650	人	25,095	16,312	
	合 計				16,312	算出数量 100.000 m
	単 価		m		163	
	*** S 単 - 55号 ***					
S42103	信号線ケーブル撤去工 UTP CAT. 5e 0.5-4P		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし (天井・床下) , その他 , - , -mm2 , 屋 内 , 0.65			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0	
	2) 種別	その他		深夜時間 : 0.0	週休 : 4 週 8 休以上	
	3) 心数	-				
	4) サイズ (mm2)	-mm2				
	5) 施工区分 2	屋 内				
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	7) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	0.65				
	8) その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.650	人	25,095	16,312	
	合 計				16,312	算出数量 100.000 m
	単 価		m		163	
	*** S 単 - 56号 ***					
S42103	信号線ケーブル撤去工 SWP 0.5-6C		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし (天井・床下) , その他 , - , -mm2 , 屋 内 , 1.65			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0	
	2) 種別	その他				

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.65				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.650	人	25,095	41,407	
	合 計				41,407	算出数量 100.000 m
	単 価		m		414	
	*** S 単 - 57号 ***					
S42103	信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-12C		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.65				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.650	人	25,095	41,407	
	合 計				41,407	算出数量 100.000 m
	単 価		m		414	
	*** S 単 - 58号 ***					
S42103	信号線ケーブル撤去工 RS-232		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、0.65			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.65				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.650	人	25,095	16,312	
	合 計				16,312	算出数量 100.000 m
	単 価		m		163	
	*** S 単 - 59号 ***					
S42103	信号線ケーブル撤去工 CPEV-S 0.9-10P		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.65				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.650	人	25,095	41,407	
	合 計				41,407	算出数量 100.000 m
	単 価		m		414	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 60号 ***					
S42103	信号線ケーブル撤去工 CWV-2sq-2C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.65			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.65				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.650	人	25,095	41,407	
	合 計				41,407	算出数量 100.000 m
	単 価		m		414	
	*** S 単 - 61号 ***					
S42103	信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-6C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、3.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	81				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	81	8,100	
R01013	電工	3.300	人	25,095	82,814	
	合 計				90,914	算出数量 100.000 m
	単 価		m		909	
	*** S 単 - 62号 ***					
S42103	信号線ケーブル配線工 UTP CAT.5e 0.5-4P		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、1.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	48				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	48	4,800	
R01013	電工	1.300	人	25,095	32,624	
	合 計				37,424	算出数量 100.000 m
	単 価		m		374	
	*** S 単 - 63号 ***					
S42103	信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-12C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、3.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	113				

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	113	11,300	
R01013	電工					
		3.300	人	25,095	82,814	
	合 計				94,114	算出数量 100.000 m
	単 価		m		941	
	*** S 単 - 64号 ***					
S42103	信号線ケーブル配線工 RS-232		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋 内,1.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	718				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	718	71,800	
R01013	電工					
		1.300	人	25,095	32,624	
	合 計				104,424	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,044	
	*** S 単 - 65号 ***					
S42103	信号線ケーブル配線工 MVV-S 0.5-4C		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋 内,3.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	104				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	104	10,400	
R01013	電工					
		3.300	人	25,095	82,814	
	合 計				93,214	算出数量 100.000 m
	単 価		m		932	
	*** S 単 - 66号 ***					
S42103	信号線ケーブル配線工 CVV-S 2sq-2C		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,ころがし(天井・床下),CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋 内,3.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0					
		100.000	m	183	18,300	
R01013	電工					
		3.300	人	25,095	82,814	
	合 計				101,114	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,011	
	*** S 単 - 67号 ***					

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42120	SM-2C		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SM-2C			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	SM-2C			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 光ケーブルコード 2) 光ケーブル規格	P96007 SM-2C		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96007	SM-2C					
	SM-2C	1.000	m	756	756	
	合 計				756	算出数量 1.000 m
	単 価				756	
	*** S 単 - 68号 ***					
S42121	信号線ケーブル配線工 SM-2C		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	光ケーブル配線工 ころがし, 11mm以下, 屋 内, SM-2C			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1 2) 細別規格	ころがし 11mm以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 2 4) ケーブル規格	屋 内 SM-2C		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01013	電工					
		1.100	人	25,095	27,605	
	合 計				27,605	算出数量 100.000 m
	単 価		m		276	
	*** S 単 - 69号 ***					
S02116	データ処理装置		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	データ処理装置			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K96101		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K96101	データ処理装置		1.000	台	2,658,000	
	合 計				2,658,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,658,000	
	*** S 単 - 70号 ***					
S02116	データ処理装置		台		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	データ処理装置			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K96102		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K96102	データ処理装置		1.000	台	2,458,000	
	合 計				2,458,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,458,000	
	*** S 単 - 71号 ***					
S02116	入出力処理装置		架		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	入出力処理装置 600×600×2,050			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K96103		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K96103	入出力処理装置 600×600×2,050		1.000	架	10,798,000	
	合 計				10,798,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,798,000	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 72号 ***					
S02116	分電盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤 600×160×2,600					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)				
K96104	分電盤 600×160×2,600	K96104	1.000	面	602,500	602,500
	合 計				602,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				602,500	
	*** S 単 - 73号 ***					
S02116	ケーブルダクト		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーブルダクト W450×D150×L2700					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96205				
P96205	ケーブルダクト W450×D150×L2700		1.000	式	340,000	340,000
	合 計				340,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				340,000	
	*** S 単 - 74号 ***					
S02116	難燃FEP		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	難燃FEP 50mm					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96206				
P96206	難燃FEP 50mm		1.000	m	615	615
	合 計				615	算出数量 1.000 各単位
	単 価				615	
	*** S 単 - 75号 ***					
S02116	ボックスコネクタ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ WBC24-25					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96209				
P96209	ボックスコネクタ WBC24-25		1.000	個	70	70
	合 計				70	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70	
	*** S 単 - 76号 ***					
S02116	ボックスコネクタ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ WBC50-51					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96210				
P96210	ボックスコネクタ WBC50-51		1.000	個	220	220

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220	
	*** S 単 - 77号 ***					
S02116	天井点検口		箇所		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	天井点検口 450mm角,アルミ額縁枠,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96207	天井点検口 450mm角,アルミ額縁枠	1.000	箇所	6,440	6,440	
	合 計				6,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,440	
	*** S 単 - 78号 ***					
S02116	ねじなしノーマルバンド		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ねじなしノーマルバンド E51,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96208	ねじなしノーマルバンド E51	1.000	個	2,850	2,850	
	合 計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,850	
	*** S 単 - 79号 ***					
S02116	コンビネーションカップリング		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	コンビネーションカップリング NUC24-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96211	コンビネーションカップリング NUC24-25	1.000	個	440	440	
	合 計				440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440	
	*** S 単 - 80号 ***					
S02116	コンビネーションカップリング		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	コンビネーションカップリング NUC50-51,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96212	コンビネーションカップリング NUC50-51	1.000	個	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S 単 - 81号 ***					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ボックスコネクタ G-22、防水、厚鋼用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96103	ボックスコネクタ G-22、防水、厚鋼用	1.000	個	250	250	
	合 計				250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250	
	*** S 単 - 82号 ***					
S02116	自在バンド		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	自在バンド φ370、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96102		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96102	自在バンド φ370	1.000	個	625	625	
	合 計				625	算出数量 1.000 各単位
	単 価				625	
	*** S 単 - 83号 ***					
S02116	エントランスクャップ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	エントランスクャップ G22、鋳鉄製、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96104		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96104	エントランスクャップ G22、鋳鉄製	1.000	個	925	925	
	合 計				925	算出数量 1.000 各単位
	単 価				925	
	*** S 単 - 84号 ***					
S02116	コンビネーションカップリング		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	コンビネーションカップリング G22、厚鋼電線管用、防水、ねじなし、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96101		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96101	コンビネーションカップリング G22、厚鋼電線管用、防水、ねじなし	1.000	個	827	827	
	合 計				827	算出数量 1.000 各単位
	単 価				827	
	*** S 単 - 85号 ***					
S02116	パイラック		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	パイラック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96105		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96105	パイラック	1.000	個	661	661	
	合 計				661	算出数量 1.000 各単位
	単 価				661	
	*** S 単 - 86号 ***					
S02116	パイラッククリップ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バイラッククリップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96106	バイラッククリップ	1.000	個	119	119	
	合 計				119	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119	
	*** S 単 - 87号 ***					
S02116	ルータ設定費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ルータ設定費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	ルータ設定費	1.000	式	17,000	17,000	
	合 計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,000	
	*** S 単 - 88号 ***					
S02116	モバイル接続ルータ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モバイル接続ルータ LTEマルチキャリア対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	モバイル接続ルータ LTEマルチキャリア対応	1.000	台	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S 単 - 89号 ***					
S02116	LTEアンテナ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	LTEアンテナ 3.5Dケーブル、10m、保護ケース付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	LTEアンテナ 3.5Dケーブル、10m、保護ケース付	1.000	本	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S 単 - 90号 ***					
S02116	アスベスト分析調査費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスベスト分析調査費 4か所,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96204	アスベスト分析調査費 4か所	1.000	式	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 91号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 0.777ton,484km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量 (X) (ton) 2)想定輸送距離 (D) (km)	0.777ton 484.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	129,000	129,000	
	合 計				129,000	算出数量 1,000 式
	単 価				129,000	
	*** S 単 - 92号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),6.5,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1 m 当り単価	142				
	6)その他の場合100m 当り電工労務(人)	6.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100,000	m	142	14,200	
Y00005	諸資材	0,000		14,200	0	
R01013	電工	6,500	人	25,095	163,118	
	合 計				177,318	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,773	
	*** S 単 - 93号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),30,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1 m 当り単価	816				
	6)その他の場合100m 当り電工労務(人)	30,000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100,000	m	816	81,600	
Y00005	諸資材	0,150		81,600	12,240	
R01013	電工	30,000	人	25,095	752,850	
	合 計				846,690	算出数量 100,000 m
	単 価		m		8,467	
	*** S 単 - 94号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-				

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	340				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	10.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	340	34,000	
Y00005	諸資材					
		0.150		34,000	5,100	
R01013	電工					
		10.000	人	25,095	250,950	
	合 計				290,050	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,901	
	*** S単 - 95号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、50、屋外・屋 内(露出)、0、0.00、無、無、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	50				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27465	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 50mm	100.000	m	1,620	162,000	
R01013	電工					
		11.900	人	25,095	298,631	
	合 計				460,631	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,606	
	*** S単 - 96号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、24、屋外・屋 内(露出)、0、0.00、無、無、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	24				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	688	68,800	
R01013	電工					
		4.200	人	25,095	105,399	
	合 計				174,199	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,742	
	*** S単 - 97号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、高所作業(2m以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	厚鋼電線管 - 22 屋外・屋内(露出) 0 0.000 0.00 無 無 高所作業(2m以上)				
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,700	46,410	
Y00005	諸資材	0.150		46,410	6,962	
R01013	電工	12.000	人	25,095	301,140	
	合 計				354,512	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,545	
	*** S単 - 98号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0、0.00、有、無、高所作業(2m以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	厚鋼電線管 - 22 屋外・屋内(露出) 0 0.000 0.00 有 無 高所作業(2m以上)				
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,700	46,410	
Y00005	諸資材	0.150		46,410	6,962	
R01013	電工	8.400	人	25,095	210,798	
	合 計				264,170	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,642	
	*** S単 - 99号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、24、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、高所作業(2m以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有) 24 屋外・屋内(露出) 0 0.000 0.00 無 無 高所作業(2m以上)				
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	688	68,800	
R01013	電工	4.200	人	25,095	105,399	
	合 計				174,199	算出数量 100.000 m

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,742	
	*** S 単 - 100号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 2sq-3C		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし (天井・床下) , その他 , - , - , -mm2 , 屋 内 , 1.65			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0	
	2) 種別	その他		深夜時間 : 0.0	週休 : 4 週 8 休以上	
	3) 電圧	-				
	4) 心数	-				
	5) サイズ (mm2)	-mm2				
	6) 施工区分 2	屋 内				
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	1.65				
	9) その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.650	人	25,095	41,407	
	合 計				41,407	算出数量 100.000 m
	単 価		m		414	
	*** S 単 - 101号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 2sq-3C		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内 , その他 , - , - , -mm2 , 地中・屋外・屋内 , 2.75			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0	
	2) 種別	その他		深夜時間 : 0.0	週休 : 4 週 8 休以上	
	3) 電圧	-				
	4) 心数	-				
	5) サイズ (mm2)	-mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	2.75				
	9) その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	25,095	69,011	
	合 計				69,011	算出数量 100.000 m
	単 価		m		690	
	*** S 単 - 102号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 3.5sq-2C		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし (天井・床下) , その他 , - , - , -mm2 , 屋 内 , 1.65			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0	
	2) 種別	その他		深夜時間 : 0.0	週休 : 4 週 8 休以上	
	3) 電圧	-				
	4) 心数	-				
	5) サイズ (mm2)	-mm2				
	6) 施工区分 2	屋 内				
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	1.65				
	9) その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.650	人	25,095	41,407	
	合 計				41,407	算出数量 100.000 m
	単 価		m		414	
	*** S 単 - 103号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 3.5sq-2C		m		100.000 m	歩 A 当たり算出

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	25,095	69,011	
	合 計				69,011	算出数量 100.000 m
	単 価		m		690	
	*** S単 - 104号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 14sq-3C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-、-mm2、屋 内、1.65			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.65				
	9)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.650	人	25,095	41,407	
	合 計				41,407	算出数量 100.000 m
	単 価		m		414	
	*** S単 - 105号 ***					
S42102	電力ケーブル撤去工 CV 14sq-3C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	25,095	69,011	
	合 計				69,011	算出数量 100.000 m
	単 価		m		690	
	*** S単 - 106号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 CV 14sq-2C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、14mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27054	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積14	100.000	m	499	49,900	
R01013	電工					
		5.500	人	25,095	138,023	
	合 計				187,923	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,879	
	*** S単 - 107号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 CV 22sq-2C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,管内,CVケーブル,600V,2心,22mm2,地中・屋外・屋内,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27055	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積22	100.000	m	757	75,700	
R01013	電工					
		5.500	人	25,095	138,023	
	合 計				213,723	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,137	
	*** S単 - 108号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 CV 3.5sq-2C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,管内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工					
		5.500	人	25,095	138,023	
	合 計				154,723	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,547	
	*** S単 - 109号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 CV 2sq-2C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,管内,CVケーブル,600V,2心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	2mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27050	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積2.0	100.000	m	113	11,300	
R01013	電工					
		5.500	人	25,095	138,023	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				149,323	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,493	
	*** S 単 - 110号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 IV-5.5sq		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2) 種別	IV		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り 電工 労務 (人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積 5.5	100.000	m	95.30	9,530	
R01013	電工					
		1.200	人	25,095	30,114	
	合 計				39,644	算出数量 100.000 m
	単 価		m		396	
	*** S 単 - 111号 ***					
S42102	電力ケーブル配線工 IV-8sq		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、8mm2、地中・屋外・屋内、0.00			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2) 種別	IV		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	8mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	8) その他の場合 100m 当り 電工 労務 (人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27015	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積 8.0	100.000	m	135	13,500	
R01013	電工					
		2.300	人	25,095	57,719	
	合 計				71,219	算出数量 100.000 m
	単 価		m		712	
	*** S 単 - 112号 ***					
S42103	信号線ケーブル撤去工 UTP CAT.5e 0.5-4P		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2) 種別	その他		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 心数	-		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	-mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	7) その他の場合 100m 当り 電工 労務 (人)	2.75				
	8) その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		2.750	人	25,095	69,011	
	合 計				69,011	算出数量 100.000 m
	単 価		m		690	
	*** S 単 - 113号 ***					
S42103	信号線ケーブル撤去工 UTP CAT.5e 0.5-4P		m		100.000 m	歩 A 当たり算出

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	制御ケーブル配線工 、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、2.20			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分 1	ビット		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2)種別	その他		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.20				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.200	人	25,095	55,209	
	合 計				55,209	算出数量 100.000 m
	単 価		m		552	
	*** S 単 - 114号 ***					
S42103	信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-6C		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分 1	管 内		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2)種別	その他		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	25,095	69,011	
	合 計				69,011	算出数量 100.000 m
	単 価		m		690	
	*** S 単 - 115号 ***					
S42103	信号線ケーブル撤去工 SWVP 0.5-6C		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、2.20			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分 1	ビット		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2)種別	その他		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.20				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.200	人	25,095	55,209	
	合 計				55,209	算出数量 100.000 m
	単 価		m		552	
	*** S 単 - 116号 ***					
S42103	信号線ケーブル撤去工 CVV-S2sq-2C		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分 1	管 内		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2)種別	その他		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	25,095	69,011	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				69,011	算出数量 100.000 m
	単 価		m		690	
	*** S 単 - 117号 ***					
S42103	信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-6C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)種別	その他		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)心数	-		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	81				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	81	8,100	
R01013	電工	5.500	人	25,095	138,023	
	合 計				146,123	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,461	
	*** S 単 - 118号 ***					
S42103	信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-6C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ビット、その他、-、-mm2、屋外・屋内、4.40			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)種別	その他		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)心数	-		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	81				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	81	8,100	
R01013	電工	4.400	人	25,095	110,418	
	合 計				118,518	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,185	
	*** S 単 - 119号 ***					
S42103	信号線ケーブル配線工 UTP CAT.5e 0.5-4P		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)種別	その他		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)心数	-		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	48				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	48	4,800	
R01013	電工	5.500	人	25,095	138,023	
	合 計				142,823	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,428	
	*** S 単 - 120号 ***					
S42103	信号線ケーブル配線工 SWVP 0.5-12C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)種別	その他		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	113				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器		m	113	11,300	
R01013	電工	5.500	人	25,095	138,023	
	合 計				149,323	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,493	
	*** S 単 - 121号 ***					
S42103	信号線ケーブル配線工 MVV-S 0.5-4C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,管内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内,5.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	104				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	104	10,400	
R01013	電工	5.500	人	25,095	138,023	
	合 計				148,423	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,484	
	*** S 単 - 122号 ***					
S42103	信号線ケーブル配線工 CVV-S 2sq-2C		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,管内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVV-ケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	183	18,300	
R01013	電工	5.500	人	25,095	138,023	
	合 計				156,323	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,563	
	*** S 単 - 123号 ***					
S42104	信号線ケーブル配線工 KPEV-SB0.75sq-2P		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,1.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	139				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	139	13,900	
R01013	電工	1.300	人	25,095	32,624	
	合 計				46,524	算出数量 100.000 m
	単 価		m		465	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 124号 ***					
S42104	信号線ケーブル配線工 KPEV-SB0.75sq-2P		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	139				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	139	13,900	
R01013	電工					
		2.300	人	25,095	57,719	
	合 計				71,619	算出数量 100.000 m
	単 価		m		716	
	*** S単 - 125号 ***					
S42104	信号線ケーブル配線工 KPEV-SB0.75sq-3P		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-mm、-、屋 内、1.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	139				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	139	13,900	
R01013	電工					
		1.300	人	25,095	32,624	
	合 計				46,524	算出数量 100.000 m
	単 価		m		465	
	*** S単 - 126号 ***					
S42104	信号線ケーブル配線工 KPEV-SB0.75sq-3P		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	139				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	139	13,900	
R01013	電工					
		2.300	人	25,095	57,719	
	合 計				71,619	算出数量 100.000 m
	単 価		m		716	
	*** S単 - 127号 ***					
S42104	信号線ケーブル配線工 FCPEV0.65-2P		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-mm、-、屋 内、1.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	69				

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	69	6,900	
R01013	電工					
		1.300	人	25,095	32,624	
	合 計				39,524	算出数量 100.000 m
	単 価		m		395	
	*** S 単 - 128号 ***					
S42104	信号線ケーブル配線工 FCPEV0.65-2P		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	69				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	69	6,900	
R01013	電工					
		2.300	人	25,095	57,719	
	合 計				64,619	算出数量 100.000 m
	単 価		m		646	
	*** S 単 - 129号 ***					
S42104	信号線ケーブル配線工 FCPEV0.65-7P		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,1.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	156				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.30				
	8)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	156	15,600	
R01013	電工					
		1.300	人	25,095	32,624	
	合 計				48,224	算出数量 100.000 m
	単 価		m		482	
	*** S 単 - 130号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩 A 当たり算出
	ボックス類取付工 その他,その他,0.43			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)器具分類	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価	5,640		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.43				
	5)その他の場合の補助文					
P27839	電気材料及び機器					
		1.000	個	5,640	5,640	
R01013	電工					
		0.430	人	25,095	10,791	
	合 計				16,431	算出数量 1.000 個
	単 価		個		16,431	
	*** S 単 - 131号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩 A 当たり算出

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ボックス類取付工 200×200×150,SUS,防水,その他,その他,0.28			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 器具区分 2) 器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の場合の器具単価 4) その他の場合の1個当電工労務(人)	11,200 0.28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) その他の場合の補助文	200×200×150,SUS,防水				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	11,200	11,200	
R01013	電工	0.280	人	25,095	7,027	
	合 計				18,227	算出数量 1.000 個
	単 価		個		18,227	
	*** S 単 - 132号 ***					
S42110	ケーブルダクト撤去工		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	金属ダクト取付工 ,その他,-,0.26人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の場合の1m当り電工労務(人) 4) その他の場合の補助文	0.260人		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.260	人	25,095	6,525	
	合 計				6,525	算出数量 1.000 m
	単 価		m		6,525	
	*** S 単 - 133号 ***					
S42110	金属ダクト取付工		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	金属ダクト取付工 W450×D150,その他,-,0.64人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の場合の1m当り電工労務(人) 4) その他の場合の補助文	0.640人 W450×D150		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.640	人	25,095	16,061	
	合 計				16,061	算出数量 1.000 m
	単 価		m		16,061	
	*** S 単 - 134号 ***					
S65051	コア抜き		箇所		1.000 日	歩 A 当たり算出
	コンクリート供試体採取 φ100mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) コア径	φ100mm未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	40,320	40,320	
R04007	技術員 外業	1.000	人	35,280	35,280	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		75,600	7,560	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		75,600	3,780	
	合 計				86,940	算出数量 6.000 箇所
	単 価		箇所		14,490	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	38,115	84,234	
	合 計				84,234	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,234	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.910				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	38,115	58,964	
	合 計				58,964	算出数量 1.000 式
	単 価		式		58,964	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	38,115	19,439	
	合 計				19,439	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,439	
	*** X単 - 4号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	38,115	64,796	
	合 計				64,796	算出数量 1.000 式
	単 価		式		64,796	
	*** X単 - 5号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	38,115	84,234	
	合 計				84,234	算出数量 1.000 式

近畿農政局

近畿農政局

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	専用卓 2 撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
	1,400×1,100×700					
S02115	電工	0.500	人	25,095	12,548	S単 1号
	合 計				12,548	算出数量 1,000 台
	単 価		台		12,548	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	専用卓 3 撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
	1,425×1,100×700					
S02115	電工	0.500	人	25,095	12,548	S単 1号
	合 計				12,548	算出数量 1,000 台
	単 価		台		12,548	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	表示記録端末装置撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	25,620	12,810	S単 2号
	合 計				12,810	算出数量 1,000 台
	単 価		台		12,810	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	データ処理装置 撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.500	人	38,115	19,058	S単 3号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	25,620	25,620	S単 2号
	合 計				44,678	算出数量 1,000 台
	単 価		台		44,678	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	シリアルプリンタ (大迫ダム) 撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
	770×600×950					
S02115	電気通信技術員	0.250	人	25,620	6,405	S単 2号
	合 計				6,405	算出数量 1,000 台
	単 価		台		6,405	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	シリアルプリンタ (津風呂ダム) 撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
	770×600×950					
S02115	電気通信技術員	0.250	人	25,620	6,405	S単 2号
	合 計				6,405	算出数量 1,000 台
	単 価		台		6,405	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	総合試運転調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.500	人	38,115	57,173	S単 3号
S02115	電気通信技術員	1.500	人	25,620	38,430	S単 2号
	合 計				95,603	算出数量 1,000 式
	単 価		式		95,603	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	入出力処理装置 撤去工		架		1,000	歩A 当たり算出
S02115	メディアコンバータを含む 電気通信技術者	0.500	人	38,115	19,058	S単 3号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	25,620	25,620	S単 2号
	合 計				44,678	算出数量 1,000 架
	単 価		架		44,678	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	統合管理端末装置撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	25,620	12,810	S単 2号
	合 計				12,810	算出数量 1,000 台
	単 価		台		12,810	
	*** T単 - 10号 ***					
T00010	LAN-シリアル変換器撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.150	人	25,620	3,843	S単 2号
	合 計				3,843	算出数量 1,000 台
	単 価		台		3,843	
	*** T単 - 11号 ***					
T00011	無停電電源装置撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	1,000×760×1,270 電気通信技術者	0.250	人	38,115	9,529	S単 3号
S02115	電工	0.750	人	25,095	18,821	S単 1号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,995	11,498	S単 4号
	合 計				39,848	算出数量 1,000 台
	単 価		台		39,848	
	*** T単 - 12号 ***					
T00012	WEBサーバ・DBサーバ撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	1.000	人	25,620	25,620	S単 2号

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				25,620	算出数量 1.000 台
	単 価		台		25,620	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00013	置き台 (データ処理装置等) 撤去工		台		1.000	歩 A 当たり算出
	1,800 × 800 × 720					
S02115	電工	1.000	人	25,095	25,095	S 単 1号
	合 計				25,095	算出数量 1.000 台
	単 価		台		25,095	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00014	置き台 (レーザプリンタ) 据付工		台		1.000	歩 A 当たり算出
	600 × 600 × 500					
S02115	電工	1.000	人	25,095	25,095	S 単 1号
	合 計				25,095	算出数量 1.000 台
	単 価		台		25,095	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00015	通信用高速避雷器撤去工		台		1.000	歩 A 当たり算出
S02115	電工	0.080	人	25,095	2,008	S 単 1号
	合 計				2,008	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,008	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00016	GPSアンテナ設置工		基		1.000	歩 A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.300	人	25,620	7,686	S 単 2号
	合 計				7,686	算出数量 1.000 基
	単 価		基		7,686	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00017	光成端箱設置工		台		1.000	歩 A 当たり算出
S02115	電工	1.300	人	25,095	32,624	S 単 1号
	合 計				32,624	算出数量 1.000 台
	単 価		台		32,624	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00018	WEBサーバ・DBサーバ据付工		台		1.000	歩 A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	1.000	人	25,620	25,620	S 単 2号
	合 計				25,620	算出数量 1.000 台

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		台		25,620	
	*** T単 - 19号 ***					
T00019	データ処理装置 撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.350	人	38,115	13,340	S単 3号
S02115	電気通信技術員	0.700	人	25,620	17,934	S単 2号
						算出数量
	合 計				31,274	1,000 台
	単 価		台		31,274	
	*** T単 - 20号 ***					
T00020	電源用高速避雷器据付工 (無停電系)		台		1,000	歩A 当たり算出
	600×140×1,500					
S02115	電気通信技術者	0.600	人	38,115	22,869	S単 3号
S02115	電工	0.150	人	25,095	3,764	S単 1号
						算出数量
	合 計				26,633	1,000 台
	単 価		台		26,633	
	*** T単 - 21号 ***					
T00021	電源用高速避雷器据付工 (停電系)		台		1,000	歩A 当たり算出
	400×140×800					
S02115	電気通信技術者	0.600	人	38,115	22,869	S単 3号
S02115	電工	0.150	人	25,095	3,764	S単 1号
						算出数量
	合 計				26,633	1,000 台
	単 価		台		26,633	
	*** T単 - 22号 ***					
T00023	シリアルアナウンスメント撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
	770×600×950					
S02115	電気通信技術員	0.250	人	25,620	6,405	S単 2号
						算出数量
	合 計				6,405	1,000 台
	単 価		台		6,405	
	*** T単 - 23号 ***					
T00024	TM親局装置撤去工		架		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.500	人	38,115	19,058	S単 3号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	25,620	25,620	S単 2号
						算出数量
	合 計				44,678	1,000 架
	単 価		架		44,678	
	*** T単 - 24号 ***					
T00025	データ転送装置撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	統合管理所水管理設備更新工事 (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電気通信技術者	1.000	人	38,115	38,115	S単 3号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	25,620	51,240	S単 2号
	合 計				89,355	算出数量 1.000 台
	単 価		台		89,355	
	*** T単 - 25号 ***					
T00026	無停電電源装置バッテリー盤撤去工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	900×750×1,700					
S02115	電気通信技術者	0.250	人	38,115	9,529	S単 3号
S02115	電工	0.500	人	25,095	12,548	S単 1号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,995	11,498	S単 4号
	合 計				33,575	算出数量 1.000 台
	単 価		台		33,575	
	*** T単 - 26号 ***					
T00032	データ転送装置据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	38,115	38,115	S単 3号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	25,620	51,240	S単 2号
	合 計				89,355	算出数量 1.000 台
	単 価		台		89,355	
	*** T単 - 27号 ***					
T00102	諸井頭首工ルータ設定工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	光回線切替					
S02115	電気通信技術者	2.000	人	38,115	76,230	S単 3号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	25,620	51,240	S単 2号
	合 計				127,470	算出数量 1.000 式
	単 価		式		127,470	
	*** T単 - 28号 ***					
T00103	下流頭首工ルータ設定工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	フレッツVPNワイド1グループ化					
S02115	電気通信技術者	8.000	人	38,115	304,920	S単 3号
	合 計				304,920	算出数量 1.000 式
	単 価		式		304,920	
	*** T単 - 29号 ***					
T00104	モバイル接続据付調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	6.000	人	38,115	228,690	S単 3号
	合 計				228,690	算出数量 1.000 式

近畿農政局