令和7年度

防災情報ネットワーク事業 「南紀用水地区」地震観測装置更新工事

工事数量表【当初】

近畿農政局 南近畿土地改良調査管理事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
機器単体費				
1. 計測設備工				
(1)計測設備工				
加速度検知器	特別仕様書 第11章の1. による。	台	2	
地震観測装置	特別仕様書 第11章の2. による。	台	1	
集録処理装置	特別仕様書 第11章の3. による。	台	1	
集録処理装置プログラム作成・調整	特別仕様書 第11章の4. による。	式	1	
雨雪量計(ヒータ式)	特別仕様書 第11章の5. による。	台	3	
直接工事費(共通仮設費対象)				
1. 運搬工				
(1)運搬工				
輸送費(電気通信設備)	0.042ton,604km	式	1	
2. 計測設備据付工				
(1)計測設備工				
加速度検知器更新	天端部 監査廊	台	2	
加速度検知器撤去	左岸地山	台	1	
地震観測装置更新		台	1	
集録処理装置更新		台	1	
地震計設備配線工				
加速度検知器(天端部)建物内配線	天端部 操作室内, ピット配線	式	1	参考数量 30m
加速度検知器(天端部)提体配線	天端部 提体部,管内配線	式	1	参考数量 100m
加速度検知器配線(監査廊)配線	監査廊 操作室内, ピット配線	式	1	参考数量 30m
加速度検知器配線(監査廊)提体	監査廊 提体部,管内配線	式	1	参考数量 300m

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
3. 水位・雨量テレメータ設備据付工				
(1)雨量計更新工				
雨量計更新		台	3	島ノ瀬ダム 1台 一の木ダム 2台