

令和6年度

十津川紀の川直轄管理事業

津風呂ダム保安ゲートワイヤーロープ更新工事

工 事 数 量 表  
【当初】

近畿農政局

南近畿土地改良調査管理事務所

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別         | 規格                        | 単位 | 数量 | 備 考 |
|------------------|---------------------------|----|----|-----|
| 直接製作費            |                           |    |    |     |
| 1. 機械単体品費        |                           |    |    |     |
| (1)機械単体品費        |                           |    |    |     |
| ワイヤーロープ          | φ10 6×37 G/0 40mプレテンション加工 | 本  | 2  |     |
| ワイヤーロープグリップ      | F-10 メッキ                  | 個  | 8  |     |
| シンプル             | A-10 メッキ                  | 本  | 4  |     |
| シャックル            | SB-12 メッキ                 | 本  | 4  |     |
| ターンバックル          | 呼び12 メッキ                  | 本  | 2  |     |
| 直接工事費            |                           |    |    |     |
| 1. 輸送費           |                           |    |    |     |
| (1)輸送費           |                           |    |    |     |
| 輸送費（ダム用水門）       | 製作工場～現場                   | 式  | 1  |     |
| 2. ワイヤーロープ等更新    |                           |    |    |     |
| (1)ワイヤーロープ更新     |                           |    |    |     |
| ワイヤーロープ撤去・据付・調整工 | 80m（40m/本×2本）             | 式  | 1  |     |
| ワイヤーロープ用グリス      | 16kg入、（YS バイオコート）         | 缶  | 1  |     |