令和6年度

十津川紀の川直轄管理事業 津風呂ダム保安ゲートワイヤーロープ更新工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局 南近畿土地改良調査管理事務所

## 工事別条件

項目名	
単価期適用年月	令和7年8月—A
工種区分	ダム用水門設備製作据付工事
	7 · 9103 · 1 304 (11204 ) 1 3 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正(現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

## 積 算 参 考 資 料

工種・種目	規格	単 位	数量	備考
直接製作費				
・機械単体品費				
・・機械単体品費				
・・・ワイヤーロープ		本	2. 000	
ワイヤーロープ	規格: φ10 6×37 G/0 40mプレテンション加工	本	1. 000	
・・・ ワイヤーロープグリップ		個	8. 000	
ワイヤーロープグリップ	規格:F-10 メッキ	個	1. 000	
・・・ シンブル		本	4. 000	
シンブル	規格:A-10 メッキ	本	1. 000	
・・・ シャックル		本	4. 000	
シャックル	規格:SB-12 メッキ	本	1. 000	
・・・ ターンバックル		本	2. 000	
ターンバックル	規格:呼び12 メッキ	本	1. 000	
直接工事費				
・輸送費				
・・輸送費				
・・・ 輸送費 (ダム用水門)		式	1.000	
輸送費(修繕工事)	工種区分:ダム用水門設備,対象要素(x)の数量:0.048ton,想定輸送距離(D)の数量:75km	式	1. 000	
・ワイヤーロープ等更新				
・・ワイヤーロープ更新				
・・・ ワイヤーロープ撤去・据付・調整		式	1. 000	
据付工		人	24. 000	
据付間接費	工種区分:ダム用水門設備【修繕】,,据付間接費率(Y): 140%	式	1. 000	
補助材料費(据付)	工種区分:ダム水門(放流・制水・取水・放流管),,据付補助 材料費率(Y):6.5%	式	1. 000	
・・・ ワイヤーロープ用グリス		式	1. 000	
ワイヤーロープ用グリス	,,16kg入、 (YS バイオコート)	缶	1. 000	