



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

十津川紀の川直轄管理事業

大迫ダム背水対策及び流木処理工事

積算書

(第1回変更)

近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	大迫ダム背水対策及び流木処理工事 (第1回変更)

工事別工事名: 奈良県吉野郡川上村伯母谷地内

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(1,990,000) 2,230,000	
・工事原価			(1,724,000) 1,927,000	
純工事費			(1,366,000) 1,514,000	
・直接工事費			(1,254,000) 1,385,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(1,239,000) 1,263,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(15,000) 122,000	
・間接工事費			(470,000) 542,000	
・・・共通仮設費			(112,000) 129,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～倉庫費等				
	(661,000 × ((12.530*1.300)*1.000*1.040*1.000)) 755,000 × ((12.530*1.300)*1.000*1.050*1.000)		(112,000) 129,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場環境改善費			(") 0	
・・・現場環境改善費(率計上)			(624,000 × (0.000)) 714,000 × (0.000)	(") 0
・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(358,000) 413,000	
・・・現場管理費(率計上)				
	(773,000 × ((44.050*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 884,000 × ((44.050*1.000)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000)		(358,000) 413,000	
・・・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
	(1,131,000 × (23.570*1.000+0.04)) 1,297,000 × (23.570*1.000)+452		(267,000) 306,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(630,000) 671,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(593,000) 630,000	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	大迫ダム背水対策及び流木処理工事 (第1回変更)

工事別工事名: 奈良県吉野郡川上村伯母谷地内

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	集積工				()	歩A
			空m3		58.000	空m3 当たり算出
S02115	土木一般世話役	()			()	
		1.000	人	30,600	30,600	S単 1号
S16001	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	()			()	
	,標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	1.000	日	48,930	48,930	S単 6号
S16001	バックホウ用アタッチメント	()			()	
	,掴み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm,運転1日当たり算出	1.000	日	3,350	3,350	S単 7号
	合 計				82,880	
	単 価				1,429	
*** B単- 2号 ***						
000002	積込工				()	歩A
			空m3		138.000	空m3 当たり算出
S02115	普通作業員	()			()	
		1.000	人	23,868	23,868	S単 2号
S16001	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	()			()	
	,標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	0.260	日	48,930	12,722	S単 6号
S16001	バックホウ用アタッチメント	()			()	
	,掴み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm,運転1日当たり算出	0.260	日	3,350	871	S単 7号
	合 計				37,461	
	単 価				271	
*** B単- 3号 ***						
000003	運搬・処理工				()	歩A
	流木(幹)		空m3		1.000	空m3 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	()			()	
	21.0km 以下,良好	1.000	空m3	1,683	1,683	S単 8号
S02123	一般廃棄物処理費	()			()	
	幹、流木	1.000	空m3	2,000	2,000	S単 4号
	合 計				3,683	
	単 価				3,683	
*** B単- 4号 ***						
000004	運搬・処理工				()	歩A
	流木(根)		空m3		1.000	空m3 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	()			()	
	21.0km 以下,良好	1.000	空m3	1,683	1,683	S単 8号
S02123	一般廃棄物処理費	()			()	
	根、流木	1.000	空m3	5,000	5,000	S単 5号
	合 計				6,683	
	単 価				6,683	
*** B単- 5号 ***						
B19021	交通誘導警備員				()	歩A
			人		1.000	人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	()			()	
		1.000	人	15,198	15,198	S単 3号
	合 計				15,198	
	単 価				15,198	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業		
工事名	大迫ダム背水対策及び流木処理工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 奈良県吉野郡川上村伯母谷地内

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	30,600	30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1,000 人
	単 価				30,600	
*** S単-2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	23,868	23,868	
	合 計				23,868	算出数量 1,000 人
	単 価				23,868	
*** S単-3号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1,000 人
	単 価				15,198	
*** S単-4号 ***						
S02123	一般廃棄物処理費		空m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般廃棄物処理費 幹、流木			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96001 幹、流木 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96001	一般廃棄物処理費 幹、流木	1,000	空m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,000	
*** S単-5号 ***						
S02123	一般廃棄物処理費		空m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般廃棄物処理費 根、流木			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96002 根、流木 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96002	一般廃棄物処理費 根、流木	1,000	空m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	大迫ダム背水対策及び流木処理工事 (第1回変更)

工事別工事名: 奈良県吉野郡川上村伯母谷地内

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,000	
	*** S単- 6号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3), 運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02042				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械コード(同上)	M02042				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.45				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M02042	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1,000	日	14,800	14,800	
P34029	軽油	50,000	L	142	7,100	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	27,030	27,030	
	合 計				48,930	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		48,930	
Y00001	単位					
	*** S単- 7号 ***					
S16001	バックホ用アタッチメント		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ用アタッチメント 掘み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm, 運転1日当たり 算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02548				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械コード(同上)	M02548				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.45				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M02548	バックホ用アタッチメント 掘み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm	1,000	日	3,350	3,350	
	合 計				3,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,350	
Y00001	単位					
	*** S単- 8号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km以下、良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)運搬距離	21.0km以下				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)路面条件	良好				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:週単位
M03005	タンブトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	3,640	供用日	20,100	73,164	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	3,640	供用日	747	2,719	
P34029	軽油	168,000	L	142	23,856	
R01022	運転手(一般)	2,800	人	24,480	68,544	

