

令和7年度

防災情報ネットワーク事業
南紀用水地区」地震観測装置更新工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和7年6月—A
工種区分	電気通信設備製作据付工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
機器単体費				
・ 計測設備工				
・ ・ 計測設備工				
・ ・ ・ 計測設備工（機器単体費）		式	1.000	
加速度検知器		台	2.000	
地震観測装置		台	1.000	
集録処理装置		台	1.000	
集録処理装置プログラム作成・調整		式	1.000	
雨雪量計（ヒータ式）	規格：1転倒雨雪量 1.0mm 気象庁検定（型式証明取得品）	台	3.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
・ 運搬工				
・ ・ 運搬工				
・ ・ ・ 運搬工		式	1.000	
輸送費（電気通信設備）	想定輸送距離(D) (km) : 604km	式	1.000	
・ 計測設備据付工				
・ ・ 計測設備工				
・ ・ ・ 加速度検知器更新		台	2.000	
加速度検知器取外し		台	1.000	
加速度検知器据付調整		式	1.000	
・ ・ ・ 加速度検知器撤去		台	1.000	
加速度検知器取外し		台	1.000	
・ ・ ・ 地震観測装置更新		式	1.000	
地震記録装置取外し		台	1.000	
地震観測装置据付調整		式	1.000	
・ ・ ・ 集録処理装置更新		式	1.000	
集録処理装置取外し		台	1.000	

集録処理装置据付調整		式	1.000	
・ ・ ・ 地震計設備配線工		式	1.000	
加速度検知器（天端部）建物内配線	補助文：操作室内，作業種別：ピット配線，細別規格（仕上外径）：20mm以下	m	30.000	
加速度検知器（天端部）提体配線	補助文：提体部，作業種別：管内配線，細別規格（仕上外径）：20mm以下	m	100.000	
加速度検知器配線（監査廊）配線	補助文：操作室内，作業種別：ピット配線，細別規格（仕上外径）：20mm以下	m	30.000	
加速度検知器配線（監査廊）提体	補助文：提体部，作業種別：管内配線，細別規格（仕上外径）：20mm以下	m	300.000	
・ 水位・雨量テレメータ設備据付工				
・ ・ 雨量計更新工				
・ ・ ・ 雨量計更新		台	3.000	
雨量計取外し		台	1.000	
雨量計設置調整		式	1.000	