

令和7年度

十津川紀の川直轄管理事業
大迫ダム漏水量・堤体変位観測装置更新工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和8年6月一A
工種区分	電気通信設備製作据付工事
施工地域区分	山間僻地及び離島
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
機器単体費				
・その他設備工				
・ ・ その他設備工				
・ ・ ・ その他設備工		式	1.000	
データ集録・処理装置（漏水量・堤体変位）		台	1.000	
FAPC用ソフトウェア		式	1.000	
データロガー（内蔵ユニット含む）		台	1.000	
ダミーパネル		枚	2.000	
ディスプレイ・キーボード・マウス		式	1.000	
既設収納ラック改造		式	1.000	
その他雑材		式	1.000	
浮力荷重式水位計		台	2.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
・運搬工				
・ ・ 運搬工				
・ ・ ・ 運搬工		式	1.000	
輸送費（電気通信設備）	輸送質量(X)(ton):0.043ton, 想定輸送距離(D)(km):487km	式	1.000	
・その他設備工（撤去・据付・調整）				
・ ・ その他設備工（撤去・据付・調整）				
・ ・ ・ データ集録・処理装置（撤去・据付・調整）		式	1.000	
データ集録・処理装置（撤去・据付・調整）	撤去1台、据付・調整1台	式	1.000	算出数量：1.000 式
*電気通信技術者		人	2.500	
*電気通信技術員		人	2.000	
技術者間接費（電気通信技術者）	設備区分:情報処理設備, 技術者間接費率:170.0, 設備区分の名称:データ集録・処理装置, 調整技術者(X):2.5	式	1.000	
技術者間接費（電気通信技術員）	設備区分:情報処理設備, 技術者間接費率:170.0, 設備区分の名称:データ集録・処理装置, 調整技術員(X):2	式	1.000	
・ ・ ・ データロガー（撤去・据付・調整）		式	1.000	
データロガー（撤去・据付・調整）	撤去2台、据付・調整1台	式	1.000	算出数量：1.000 式
*電気通信技術者		人	3.000	
*電気通信技術員		人	1.500	
・ ・ ・ 水位計（撤去・据付・調整）		式	1.000	
水位計（撤去・据付・調整）	撤去2台、据付・調整2台	台	2.000	算出数量：1.000 台
*電気通信技術者		人	1.500	

*電気通信技術員		人	1.500	
・・・ 信号ケーブル（撤去）		式	1.000	
ケーブル（撤去）	CVV-S 1.25sq-4C	m	700.000	算出数量：100.000 m
*電工		人	2.750	
・・・ 信号ケーブル（敷設）		式	1.000	
信号ケーブル（設置）	CVV-S 1.25sq-4C	m	700.000	算出数量：100.000 m
*信号ケーブル	CVV-S 1.25sq-4C	m	100.000	
*電工		人	5.500	
・・・ 総合試運転調整		式	1.000	
総合試運転調整		式	1.000	算出数量：1.000 式
*電気通信技術者		人	3.000	
*電気通信技術員		人	3.000	