

令和5年度 土地改良技術 土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

積 算 書

近畿農政局土地改良技術事務所

共 通 費

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和 5 年度 土地改良技術	土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事					工期4.2ヶ月
	直接工事費		1.0	式		15,746,000	15,746,115 改め
	共通仮設費	一般	5.36	%		843,000	843,986 改め
		積み上げ	1.0	式			
		計	1.0	式		843,000	
		純工事費	1.0	式		16,589,000	
	現場管理費		19.31	%		3,203,000	3,203,336 改め
		工事原価	1.0	式		19,792,000	
	一般管理費		15.35	%		3,038,000	3,038,072 改め
	一括計上価格		1.0	式		110,000	石綿定性分析調査
	工事価格		1.0	式		22,940,000	
		消費税	10.0	%		2,294,000	
	工事費		1.0	式		25,234,000	

科目別内訳書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和5年度 土地改良技術	土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事					
	建築工事						
1.	直接仮設工事		1.0	式		6,997,600	
2.	防水改修工事		1.0	式		1,053,280	
3.	外壁改修工事		1.0	式		7,009,670	
4.	塗装改修工事		1.0	式		623,295	
5.	発生材処分		1.0	式		62,270	
	建築工事 計					15,746,115	

細 目 別 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	直接仮設工事						
	墨出し		1.0	式		486,000	第1号 別紙内訳
	養生		1.0	式		318,600	第2号 別紙内訳
	整理清掃後片付け		1.0	式		1,601,000	第3号 別紙内訳
	外部足場		1.0	式		3,601,000	第4号 別紙内訳
	災害防止		1.0	式		991,000	第5号 別紙内訳
	計					6,997,600	

細 目 別 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	防水改修工事						
	< 撤去 >						
	シーリング撤去	外壁	530.0	m	375	198,750	刊行物比較表
	シーリング撤去	建具	398.0	m	375	149,250	刊行物比較表
	< 改修 >						
	シーリング	外壁 PS-2 既存撤去後 20×10	530.0	m	760	402,800	刊行物比較表
	シーリング	建具 MS-2 既存撤去後 20×10	398.0	m	760	302,480	刊行物比較表
	計					1,053,280	

細 目 別 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.	塗装改修工事						
	< 撤去 >						
	< 改修 >						
	鉄鋼面下地調整	鉄鋼面 RB種	171.0	m2	585	100,035	
	錆止め塗料	鉄鋼面 E種	171.0	m2	435	74,385	
	耐候性塗料塗り	鉄鋼面 1級	171.0	m2	2,625	448,875	
	計					623,295	

細 目 別 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5.	発生材処分						
	<発生材処分>						
	シーリング	廃石綿等	200.0	kg	200	40,000	(株)京都環境保全公社
	シーリング材運搬	運搬距離65km	3.7	時間	6,019	22,270	S16001を使用
	計					62,270	

別 紙 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
第1号 別紙	墨出し		1.0	式	当り		
	墨出し	外壁改修	1,677	m2	290	486,330	刊行物比較表
	計					486,330	
	改め					486,000	

別 紙 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
第2号 別紙	養生		1.0	式	当り		
	養生	外壁改修	1,677	m2	190	318,630	刊行物比較表
	計					318,630	
	改め					318,600	

別 紙 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
第3号 別紙	整理清掃後片付け		1.0	式	当り		
	整理清掃後片付け	外壁改修	1,677	m2	955	1,601,535	刊行物比較表
	計					1,601,535	
	改め					1,601,000	

別 紙 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
第4号 別紙	外部足場		1.0	式	当り		
	外部足場	枠組本足場(手摺先行型) 900枠 500×1枚布板 12.0m未満	1,964	m2	1,770	3,476,280	刊行物比較表
	外部足場	安全手すり(手摺先行型) 枠組本足場用	156.0	m	800	124,800	刊行物比較表
	計					3,601,080	
	改め					3,601,000	

別 紙 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
第5号 別紙	災害防止		1.0	式	当り		
	災害防止	養生シート 防災 類	1,964	m2	505	991,820	刊行物比較表
	計					991,820	
	改め					991,000	