

令和 5 年度

土地改良技術

土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

工 事 数 量 表

近畿農政局
土地改良技術事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
			当初	
1. 外壁塗装工				
(1) 防水工				
シーリング撤去	外壁	m	530	
シーリング撤去	建具	m	398	
シーリング材運搬処分		t	0.2	
シーリング	外壁、PS-2	m	530	
シーリング	建具、MS-2	m	398	
(2) 外壁塗装工				
水洗い	高圧水洗機、加圧力15MPa程度	m ²	1,394	
施工数量調査		m ²	1,394	
ひび割れ補修	樹脂注入	m	253	
下地調整	C-1、塗厚1mm以下	m ²	1,394	
可とう形改修塗材 R E	シリコン 薄付	m ²	1,394	
(3) 塗装工				
鉄鋼面下地調整	鉄鋼面 RB種	m ²	171	
錆止め塗料	鉄鋼面 E種	m ²	171	
耐候性塗料塗り	鉄鋼面 1級	m ²	171	
(4) 仮設工				
墨出し		m ²	1,677	
養生		m ²	1,677	
整理清掃後片づけ		m ²	1,677	
外部足場	桝組足場（手摺先行型）900桝	m ²	1,964	
災害防止	養生シート 防災 類	m ²	1,964	
2. 一括計上価格				
石綿定性分析調査	既存シーリング材 3 検体	式	1	サンプリングも含む