

令和5年度 土地改良技術 土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

積 算 参 考 資 料

近畿農政局土地改良技術事務所

共 通 費

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和5年度 土地改良技術 土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事					工期4.2ヶ月
直接工事費		1.0	式			
共通仮設費	一般	率計上	%			
	純工事費	1.0	式			
現場管理費		率計上	%			
	工事原価	1.0	式			
一般管理費		率計上	%			
一括計上価格		1.0	式			石綿定性分析調査
工事価格		1.0	式			
	消費税	10.0	%			
工事費		1.0	式			

細目別内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 外壁改修工事						
< 撤去 >						
水洗い	10 ~ 15MPa	1,394.0	m2			刊行物単価
< 改修 >						
施工数量調査		1,394.0	m2			刊行物単価
ひび割れ補修	樹脂注入	253.0	m			刊行物単価
下地調整	C-1、塗厚1mm以下	1,394.0	m2			刊行物単価
可とう形改修塗材RE	シリコン 薄付	1,394.0	m2			刊行物単価
計						

細目別内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4.	塗装改修工事					
	< 撤去 >					
	< 改修 >					
	鉄鋼面下地調整	鉄鋼面 RB種	171.0	m2		刊行物単価
	錆止め塗料	鉄鋼面 E種	171.0	m2		刊行物単価
	耐候性塗料塗り	鉄鋼面 1級	171.0	m2		刊行物単価
	計					

