

令和5年度土地改良技術災害応急用ポンプ資材庫建築工事（解体及び基礎）

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
土地改良技術事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
・ 直接工事費				
・ ・ 資材庫建築工事				
・ ・ ・ 資材庫掘削工		式	1.000	
・ ・ ・ ・ 床掘（地山土量）	土砂, 上記以外(小規模), -, -,	m ³	127.000	「概」
・ ・ ・ ・ 埋戻（地山土量）	土砂, 小規模(標準)	m ³	127.000	「概」
・ ・ ・ 仮置土掘削処分工		式	1.000	
・ ・ ・ ・ SP 土砂等運搬	小規模, ハックホ山積 0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む),	m ³	630.000	「概」
・ ・ ・ ・ 建設発生土処分	鉛含有土砂, ,	ton	1,260.000	「概」
・ ・ ・ ・ 積込（地山土量）	土砂, 小規模(標準)	m ³	630.000	「概」
・ ・ ・ ・ 床掘（地山土量）	土砂, 上記以外(小規模), -, -,	m ³	430.000	「概」
・ ・ ・ 地業工		式	1.000	
・ ・ ・ ・ 基礎下碎石	7.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m ²	52.000	
・ ・ ・ ・ 地盤改良工（ソイルセメント杭）	H=3, 200, ,	m ²	13.800	
・ ・ ・ 撤去解体工		式	1.000	
・ ・ ・ ・ 有筋コンクリート取壊し	有筋, なし, 機械, 昼間施工, する	m ³	3.100	「概」
・ ・ ・ ・ 無筋コンクリート取壊し	無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	m ³	23.500	「概」
・ ・ ・ ・ 鉄骨軸組解体		m ²	208.000	「概」
・ ・ ・ ・ 舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -,	m	9.000	「概」
・ ・ ・ ・ 舗装版切断	コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -,	m	31.000	「概」
・ ・ ・ ・ 舗装版破砕	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし	m ²	5.000	「概」
・ ・ ・ ・ 舗装版破砕	コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし	m ²	22.000	「概」
・ ・ ・ 鉄骨場内運搬工		式	1.000	
・ ・ ・ 電灯設備撤去工		式	1.000	
・ ・ ・ 自動火災設備撤去工		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・・・運搬処分工		式	1.000	
・・・有筋コンクリート搬出	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下,	m3	26.700	「概」
・・・アスファルト殻搬出	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),有り,6.5km以下,	m3	0.400	「概」
・・・木くず類搬出	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),	m3	0.100	「概」
・・・内装材類搬出	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),	m3	1.200	「概」
・・・コンクリート(有筋)処分		m3	26.700	「概」
・・・アスファルト処分		m3	0.400	「概」
・・・木くず処分		m3	0.100	「概」
・・・廃プラスチック類処分		m3	0.100	「概」
直接工事費(仮設工)				
・交通誘導員				
・・・交通誘導員				
・・・交通誘導員		式	1.000	
・・・交通誘導警備員B		人	20.000	「概」
・その他				
・事業損失防止施設費				
・・・騒音振動調査				
・・・騒音振動調査				
・・・騒音振動調査		式	1.000	
・・・騒音・振動調査	振動騒音同時調査	測線	1.000	