

数量書

[illegible]

数量書

[illegible]

3

数量書

[illegible]

番号	名 称	内 容	数量	単位	摘 要
	普通コンクリート	捨て Fc=18N S=15	12.7	m3	
	普通コンクリート	基礎 Fc=21N S=18	25.8	m3	
	普通コンクリート	立上り Fc=21N S=18	0.3	m3	
	普通コンクリート	土間 Fc=21N S=18	39.8	m3	
	コンクリート打手間	捨て ポンプ打	12.7	m3	
	コンクリート打手間	基礎 ポンプ打	25.8	m3	
	コンクリート打手間	立上り ポンプ打	0.3	m3	
	コンクリート打手間	土間 ポンプ打	39.8	m3	
	ポンプ圧送	基本料金	4.0	回	
	ポンプ圧送	捨て 30m3未満	12.7	m3	
	ポンプ圧送	基礎 30m3未満	25.8	m3	
	ポンプ圧送	立上り 30m3未満	0.3	m3	
	ポンプ圧送	土間 30m3以上50m3未満	39.8	m3	

6

米女

[illegible]

番号	名 称	内 容	数量	単位	摘 要
	鋼板	SN490C PL-19	0.14	t	
	鋼板	SN490C PL-22	0.16	t	
	鋼板	SS400 PL- 6	0.41	t	
	鋼板	SS400 PL- 9	0.64	t	
	鋼板	SS400 PL-12	0.01	t	
	等辺山形鋼	SS400 L- 40× 40× 5	0.04	t	
	等辺山形鋼	SS400 L- 75× 75× 6	0.08	t	
	不等辺山形鋼	SS400 L-100× 75× 7	0.01	t	
	不等辺山形鋼	SS400 L-125× 75× 7	0.01	t	
	細幅H形鋼	SS400 H-200×100× 5.5× 8	0.97	t	
	細幅H形鋼	SS400 H-250×125× 6× 9	2.41	t	
	中幅H形鋼	SS400 H-294×200× 8×12	5.00	t	
	広幅H形鋼	SS400 H-100×100× 6× 8	0.42	t	
	広幅H形鋼	SS400 H-125×125× 6.5× 9	0.03	t	
	角鋼管	BCR295 □-250×250×12	2.33	t	
	角鋼管	BCR295 □-300×300×12	1.63	t	

7 鉄骨工事

数量書

番号	名 称	内 容	数量	単位	摘 要
	リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.47	t	
	丸鋼	SS400 M16	0.24	t	
	高力ボルト	S10T M16 L= 40	175.0	組	
	高力ボルト	S10T M16 L= 45	6.0	組	
	高力ボルト	S10T M20 L= 45	83.0	組	
	高力ボルト	S10T M20 L= 60	749.0	組	
	鉄骨現場溶接	隅肉6mm換算	0.7	m	
	錆止め塗装		391.0	m2	
	鉄骨第三者検査	総数量=204箇所 工場 超音波探傷試験	20.0	か所	
	工場製作費	溶接費共 40.9m/t	13.70	t	
	工場製作費	軽量	0.59	t	
	現場建て方費	65.9kg/m ² 未満	13.70	t	
	現場建て方費	軽量	0.59	t	
	鉄骨運搬費		14.30	t	

7

数量書

[illegible]

8

数量書

[illegible]

[illegible]

番号	名 称	内 容	数量	単位	摘 要
	外屋根 カラーガルバリウム鋼板葺き	勾配100:5 防水材:メーカー仕様 t0.4 瓦棒葺き 勾配100:5	228.0	m ²	
	外屋根 野地板張り	耐水合板 t15	228.0	m ²	
	軒先水切り	糸尺200程度 屋根材同材	12.3	m	
	水上水切り	糸尺700程度 屋根材同材	12.3	m	
	ケラバ水切り	糸尺200程度 屋根材同材	37.5	m	
	外パラペット天端 天端水切り	糸尺460程度 屋根材同材	13.3	m	
	屋根天窓廻り 鋼板立上り	糸尺140+300程度 屋根材	15.9	m	
	外屋根 破風板	既製塗装品 押出成型板 17×210	49.9	m	
	外屋根 屋根天窓	四周2×6枠(メーカー仕様) 689×1299	4.0	か所	
		透明合わせ強化複層ガラス共			
	軒樋	塩ビ製 120×120	12.3	m	
	自在ドレイン	75φ用	2.0	か所	
	縦樋	VP 75φ	9.8	m	

[illegible]

[illegible]

I 建築工事

数量表(積上共通仮設)

[illegible]

17 電灯設備工事

数量書

番号	名 称	内 容	単 位	数 量	摘 要
	EM-IE電線	EM-IE2.0 管内	m	309.0	
	OW電線	OW2.0 管内	m	34.0	
	電線管	G16 露出 塗装共	m	73.0	
	電線管	G22 露出 塗装共	m	17.0	
	電線管	F2-17 ビニル被覆	m	9.0	
	プルボックス	150×150×100 SUS-WP	個	5.0	
	丸型露出ボックス	G16 2方出 塗装共	個	9.0	
	丸型露出ボックス	G16 3方出 塗装共	個	9.0	
	丸型露出ボックス	G22 2方出 塗装共	個	3.0	
	露出スイッチボックス	1個用 G16 1方出 塗装共	個	2.0	
	露出スイッチボックス	1個用 G22 1方出 塗装共	個	1.0	
	防水スイッチ	1P15A×1	個	1.0	
	埋込スイッチ	1P15A×3 防滴プレート	個	1.0	
	防水コンセント	2P15A×2E	個	1.0	
	照明器具	SP-1(LED灯 トラフ型)	個	12.0	

数量書

[illegible]

数量書

[illegible]