

令和 6 年度

東条川二期農業水利事業
小野大池仮設道路設置工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 堤体工				
(1) 掘削				
前法尻改良（重機掘削基礎）	H=1.5m 100kg/㎡ 高有機土用	㎡	877.000	
前法尻部改良（一般作業基礎）	H=1.5m 50kg/㎡ 一般土用	㎡	594.000	
2. 仮設工				
(1) 堤体工作業用足場	重機掘削基礎			
敷鉄板設置・撤去	改良用足場	式	1.000	
(2) 進入路整備	市道部			
街渠撤去	L=2.0m	m	2.000	
街渠撤去	L=1.0m	m	3.000	
街渠設置	PGUN(乗入用)	m	4.000	
街渠設置	PGUS(斜型)再利用設置	m	1.000	
インターロッキング撤去	再利用撤去	㎡	35.000	
掘削		m3	5.000	
歩道舗装工	密粒度As(13) t=50mm	㎡	35.000	
(3) 進入路整備	公園部			
敷砂利	C-40	㎡	332.000	
盛土	流用土	m3	15.000	
ネットフェンス撤去		m	5.000	
防護柵工		m	5.000	
敷鉄板設置・撤去		㎡	90.000	
盛土撤去	仮置場整地	m3	20.000	
(4) 貯水池内進入路				
路床盛土	流用土	m3	1,780.000	
工事用道路改良	H=1.5m 145kg/㎡ 高有機土用	㎡	1,520.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
法面整形		m ²	881.000	
敷砂利	C-40	m ²	675.000	
敷鉄板設置・撤去	改良用足場	式	1.000	
(5)仮置場				
路床盛土	流用土	m ³	355.000	
仮置場改良	H=1.5m 100kg/m ² 高有機土用	m ²	732.000	
敷鉄板設置・撤去	改良用足場	式	1.000	
(6)排水管				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 (可とう性ダブル管) φ 500	m	20.000	
(7)附帯工事				
一次貯水池設置		m ³	54.000	
仮置場改良	H=1.5m 100kg/m ² 高有機土用	m ²	126.000	
(8)安全費				
交通誘導員	交通誘導員B	人	112.000	
3. その他				
(1)運搬費				
運搬費				
運搬費				
敷鉄板輸送費	敷鉄板	ton	28.200	
仮排水管輸送費		回	2.000	
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1)六価クロム溶出試験				
六価クロム溶出試験		回	1.000	