誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和４年度

東条川二期農業水利事業
１号幹線水路調査設計（その１）業務

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	東条川二期農業水利事業所
事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務
施工場所	
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫南
地区区分	加西市・加東市・小野市
工期	
積算体系年月	令和４年１０月
単価期適用年月	令和４年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和４年９９号―A
電力会社名	関西電力

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	業務費				26,037,000	
	・総合業務価格				23,670,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,367,000	
	総合業務価格内訳					
					3,120,000	
					20,550,000	
	業務内容					

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	調査業務
工種区分	調査業務（一般）
工種体系区分	業務積算（調査）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
調査業務価格			3,120,000	
・一般調査業務費			3,120,000	
・・純調査業務費			2,013,000	
・・・直接調査費			1,821,000	
・・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	1,741,000	
・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	0	
・・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	80,000	
・・・間接調査費			192,000	
・・・・間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	179,000	
・・・・施工管理費				
1,821,000×0.700			13,000	
・・・・安全費			0	
・・・・・安全費（率計上）				
1,741,000×0.000			0	
・・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
・・諸経費				
2,013,000×55.300			1,113,000	
・・一括計上価格	1.000	式	0	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費～機械経費内訳			1,741,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	1,741,000	
・調査作業	1.000	式	1,741,000	
・・１号幹線水路	1.000	式	1,741,000	
・・・ 近接目視	1.000	式	1,358,000	
・・・ コンクリート強度推定調査	1.000	式	51,000	
・・・ 中性化深さ試験（ドリル法）	1.000	式	14,000	
・・・ 機能診断調査（ドリル削孔）	1.000	式	318,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
間接調査費（施工管理費以外）内訳			179,000	
間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	179,000	
・旅費交通費	1.000	式	179,000	
・・旅費交通費（調査）	1.000	式	179,000	
・・・ 旅費交通費（調査）	1.000	式	179,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費				1,741,000	
・調査作業	1.000	式		1,741,000	
・・１号幹線水路	1.000	式		1,741,000	
・・・ 近接目視	1.000	式	1,358,000	1,358,000	1 式当たり
S65002　近接目視 線的構造物,6,253㎡	1.000	式	1,358,211	1,358,211	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
合　計				1,358,211	
・・・ コンクリート強度推定調査	1.000	式	51,000	51,000	1 式当たり
S65003　コンクリート強度推定調査	15.000	測点	3,399	50,985	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
合　計				50,985	
・・・ 中性化深さ試験（ドリル法）	1.000	式	14,000	14,000	1 式当たり
T00002　中性化深さ試験（ドリル工法）	6.000	点	2,377	14,262	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
合　計				14,262	
・・・ 機能診断調査（ドリル削孔）	1.000	式	318,000	318,000	1 式当たり
T00001　機能診断調査（トンネル削孔）	24.000	点	13,240	317,760	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
合　計				317,760	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
間接調査費（施工管理費以外）				179,000	
・旅費交通費	1.000	式		179,000	
・・旅費交通費（調査）	1.000	式		179,000	
・・・ 旅費交通費（調査）	1.000	式	179,000	179,000	1 式当たり
X63006　旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,31日,2時間	1.000	式	178,535	178,535	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　計				178,535	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63003	機能診断調査（トンネル削孔）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	13,240		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S65002	近接目視					
	近接目視 線的構造物,6,253㎡		式	1,358,211		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S65003	コンクリート強度推定調査					
	コンクリート強度推定調査		測点	3,399		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S65009	中性化深さ試験(ドリル法)					
	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	7,130		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）					
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,31日,2時間		式	178,535		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	機能診断調査（トンネル削孔）					
			点	13,240		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	中性化深さ試験（ドリル工法）					
			点	2,377		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63003	機能診断調査（トンネル削孔）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.10人 0.10人				
	7)技術員の人数	0.20人				
R04005	技師（Ｂ）	0.100	人	41,600	4,160	
R04006	技師（Ｃ）	0.100	人	32,800	3,280	
R04007	技術員	0.200	人	29,000	5,800	
	合　計				13,240	算出数量 1.000 式
	単　価		式		13,240	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S65002	近接目視		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	近接目視 線的構造物,6,253㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	線的構造物 6,253㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師（Ｂ） 外業	1.000	人	41,600	41,600	
R04006	技師（Ｃ） 外業	1.000	人	32,800	32,800	
R04007	技術員 外業	1.000	人	29,000	29,000	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		103,400	3,102	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		103,400	2,068	
	合　計				108,570	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,358,211	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S65003	コンクリート強度推定調査		測点		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート強度推定調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)強度推定調査	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師（Ｃ） 外業	1.000	人	32,800	32,800	
R04007	技術員 外業	1.000	人	29,000	29,000	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		61,800	6,180	
	合　計				67,980	算出数量 20.000 測点
	単　価		測点		3,399	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S65009	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	中性化深さ試験(ドリル法)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)中性化深さ試験(ドリル法)	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師（Ｂ） 外業	1.000	人	41,600	41,600	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04006	技師（Ｃ） 外業	1.000	人	32,800	32,800	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		74,400	7,440	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		74,400	3,720	
	合　計				85,560	算出数量 12.000 断面
	単　価		断面		7,130	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X63006	旅費交通費（調査外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,31日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	31日 2時間				
	9)地質調査技師外業日数 10)主任地質調査員外業日数	0.000日 0.000日				
	11)地質調査員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	31.000	式	3,400	105,400	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	31.000	日	1,600	49,600	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	161.200	L	146	23,535	
	合　　計				178,535	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		178,535	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	機能診断調査（トンネル削孔）		点		1.000 点	歩Ａ 当たり算出
S63003	機能診断調査（トンネル削孔）	1.000	式	13,240	13,240	Ｓ単　1号
	合　計				13,240	算出数量 1.000 点
	単　価		点		13,240	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	中性化深さ試験（ドリル工法）		点		3.000 点	歩Ａ 当たり算出
S65009	中性化深さ試験(ドリル法)	1.000	箇所	7,130	7,130	Ｓ単　4号
	合　計				7,130	算出数量 3.000 点
	単　価		点		2,377	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	設計業務
工種区分	実施設計
工種体系区分	業務積算（設計）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
設計業務価格			20,550,000	
・業務原価			13,361,000	
・・直接原価			8,801,000	
・・・直接人件費	1.000	式	8,468,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	128,000	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	205,000	
・・その他原価				
8,468,000×53.850			4,560,000	
・一般管理費等				
13,361,000×53.850			7,194,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費内訳			8,468,000	
直接人件費	1.000	式	8,468,000	
・設計作業	1.000	式	8,468,000	
・・（１）１号幹線水路　開水路（補修）	1.000	式	753,000	
・・・ １.現地調査	1.000	式	44,000	
・・・ ２.資料の検討	1.000	式	22,000	
・・・ 3.開水路の補修設計	1.000	式	254,000	
・・・ ４.補修展開図作成	1.000	式	146,000	
・・・ ５.平面縦断図作成	1.000	式	49,000	
・・・ ６.数量計算	1.000	式	105,000	
・・・ ７.施工計画	1.000	式	133,000	
・・（２）１号幹線水路　水路トンネル（補修）	1.000	式	2,031,000	
・・・ １.現地調査	1.000	式	89,000	
・・・ ２.資料の検討	1.000	式	68,000	
・・・ ３.水路トンネルの補修設計	1.000	式	651,000	
・・・ ４.補修展開図作成	1.000	式	239,000	
・・・ ５.平面縦断図作成	1.000	式	73,000	
・・・ ６.数量計算	1.000	式	245,000	
・・・ ７.施工計画	1.000	式	666,000	
・・（３）１号幹線水路　水路トンネル（補強）	1.000	式	3,507,000	
・・・ １.現地調査	1.000	式	156,000	
・・・ ２.資料の検討	1.000	式	119,000	
・・・ ３.水路トンネル（補強）の改修設計	1.000	式	1,857,000	
・・・ ４.平面縦断図作成	1.000	式	102,000	
・・・ ５.数量計算	1.000	式	342,000	
・・・ ６.施工計画	1.000	式	931,000	
・・（４）その他（１号幹線水路）	1.000	式	348,000	
・・・ その他（１号幹線水路）	1.000	式	348,000	
・・（５）特別仕様書作成	1.000	式	1,043,000	
・・・ １.特別仕様書作成	1.000	式	238,000	
・・・ ４.照査	1.000	式	138,000	
・・・ ５.点検取りまとめ	1.000	式	667,000	
・・（６）概算工事費積算	1.000	式	398,000	
・・・ １.概算工事費積算	1.000	式	398,000	
・・（７）総合検討	1.000	式	139,000	
・・・ ３.総合検討	1.000	式	139,000	
・・業務打合せ	1.000	式	249,000	
・・・ 打合せ（初回、最終回）	1.000	式	110,000	
・・・ 打合せ（中間）	1.000	式	139,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			128,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	128,000	
・直接経費（電子成果品作成費を除く）	1.000	式	128,000	
・・直接経費（電子成果品作成費を除く）	1.000	式	128,000	
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式	46,000	
・・・ その他	1.000	式	28,000	
・・・ 情報共有システム利用料	1.000	式	54,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				8,468,000	
・設計作業	1.000	式		8,468,000	
・・（１）１号幹線水路　開水路（補修）	1.000	式		753,000	
・・・ 1.現地調査	1.000	式	44,000	44,000	1 式当たり
S63007　1.現地調査（外業）	1.000	式	43,956	43,956	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　30号
合　計				43,956	
・・・ 2.資料の検討	1.000	式	22,000	22,000	1 式当たり
S63003　2.資料の検討	1.000	式	22,272	22,272	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
合　計				22,272	
・・・ 3.開水路の補修設計	1.000	式	254,000	254,000	1 式当たり
S63003　3-1.基本条件の検討	1.000	式	95,358	95,358	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
S63003　3-2.補修工法の検討	1.000	式	158,828	158,828	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
合　計				254,186	
・・・ 4.補修展開図作成	1.000	式	146,000	146,000	1 式当たり
S63003　4.補修展開図作成	1.000	式	145,634	145,634	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計				145,634	
・・・ 5.平面縦断図作成	1.000	式	49,000	49,000	1 式当たり
S63003　5.平面縦断図作成	1.000	式	49,140	49,140	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				49,140	
・・・ 6.数量計算	1.000	式	105,000	105,000	1 式当たり
S63003　6.数量計算	1.000	式	104,862	104,862	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　計				104,862	
・・・ 7.施工計画	1.000	式	133,000	133,000	1 式当たり
S63003　7.施工計画	1.000	式	133,494	133,494	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
合　計				133,494	
・・（２）１号幹線水路　水路トンネル（補修）	1.000	式		2,031,000	
・・・ 1.現地調査	1.000	式	89,000	89,000	1 式当たり
S63007　1.現地調査（外業）	1.000	式	89,426	89,426	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　31号
合　計				89,426	
・・・ 2.資料の検討	1.000	式	68,000	68,000	1 式当たり
S63003　2.資料の検討	1.000	式	67,744	67,744	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
合　計				67,744	
・・・ 3.水路トンネルの補修設計	1.000	式	651,000	651,000	1 式当たり
S63003　3-1.補修工法の検討	1.000	式	651,438	651,438	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				651,438	
・・・ ４.補修展開図作成	1.000	式	239,000	239,000	1 式当たり
S63003　４.補修展開図作成	1.000	式	239,494	239,494	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
合　　計				239,494	
・・・ ５.平面縦断図作成	1.000	式	73,000	73,000	1 式当たり
S63003　５.平面縦断図作成	1.000	式	72,820	72,820	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
合　　計				72,820	
・・・ ６.数量計算	1.000	式	245,000	245,000	1 式当たり
S63003　６.数量計算	1.000	式	244,822	244,822	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号
合　　計				244,822	
・・・ ７.施工計画	1.000	式	666,000	666,000	1 式当たり
S63003　７.施工計画	1.000	式	666,190	666,190	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
合　　計				666,190	
・・（３）１号幹線水路　水路トンネル（補強）	1.000	式		3,507,000	
・・・ １.現地調査	1.000	式	156,000	156,000	1 式当たり
S63007　１.現地調査（外業）	1.000	式	156,288	156,288	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　32号
合　　計				156,288	
・・・ ２.資料の検討	1.000	式	119,000	119,000	1 式当たり
S63003　２.資料の検討	1.000	式	118,784	118,784	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
合　　計				118,784	
・・・ ３.水路トンネル（補強）の改修設計	1.000	式	1,857,000	1,857,000	1 式当たり
S63003　3-1.基本条件の検討	1.000	式	487,338	487,338	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
S63003　３-２.補強工法の検討	1.000	式	910,606	910,606	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
S63003　３-３.水理計算	1.000	式	89,320	89,320	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
S63003　３-４.構造計算	1.000	式	200,768	200,768	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
S63003　３-５.構造図作成	1.000	式	169,114	169,114	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
合　　計				1,857,146	
・・・ ４.平面縦断図作成	1.000	式	102,000	102,000	1 式当たり
S63003　４.平面縦断図作成	1.000	式	101,948	101,948	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
合　　計				101,948	
・・・ ５.数量計算	1.000	式	342,000	342,000	1 式当たり
S63003　５.数量計算	1.000	式	342,226	342,226	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　21号
合　　計				342,226	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ ６.施工計画	1.000	式	931,000	931,000	1 式当たり
S63003　６.施工計画	1.000	式	930,570	930,570	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　22号
合　　計				930,570	
・・（４）その他（１号幹線水路）	1.000	式		348,000	
・・・ その他（１号幹線水路）	1.000	式	348,000	348,000	1 式当たり
S63003　工区の設定および施工順序の検討（１号幹線水路）	1.000	式	348,408	348,408	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　23号
合　　計				348,408	
・・（５）特別仕様書作成	1.000	式		1,043,000	
・・・ １.特別仕様書作成	1.000	式	238,000	238,000	1 式当たり
S63003　１.特別仕様書作成	1.000	式	238,000	238,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　24号
合　　計				238,000	
・・・ ４.照査	1.000	式	138,000	138,000	1 式当たり
S63003　４.照査	1.000	式	137,710	137,710	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　25号
合　　計				137,710	
・・・ ５.点検取りまとめ	1.000	式	667,000	667,000	1 式当たり
S63003　５.点検取りまとめ	1.000	式	666,544	666,544	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　26号
合　　計				666,544	
・・（６）概算工事費積算	1.000	式		398,000	
・・・ １.概算工事費積算	1.000	式	398,000	398,000	1 式当たり
S63003　１.概算工事費積算	1.000	式	397,560	397,560	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　27号
合　　計				397,560	
・・（７）総合検討	1.000	式		139,000	
・・・ ３.総合検討	1.000	式	139,000	139,000	1 式当たり
S63003　３.総合検討	1.000	式	139,468	139,468	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号
合　　計				139,468	
・・業務打合せ	1.000	式		249,000	
・・・ 打合せ（初回、最終回）	1.000	式	110,000	110,000	1 式当たり
S63010　打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	54,900	109,800	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　33号
合　　計				109,800	
・・・ 打合せ（中間）	1.000	式	139,000	139,000	1 式当たり
S63010　打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	3.000	回	46,400	139,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号
合　　計				139,200	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				128,000	
・直接経費（電子成果品作成費を除く）	1.000	式		128,000	
・・直接経費（電子成果品作成費を除く）	1.000	式		128,000	
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式	46,000	46,000	1 式当たり
S63011　打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km≦Ｌ（100km以上）	2.000	回	5,759	11,518	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　35号
S63018　旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,3日,2時間	1.000	式	17,278	17,278	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　37号
S63011　打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km≦Ｌ（100km以上）	3.000	回	5,759	17,277	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　36号
合　計				46,073	
・・・ その他	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S63023　電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,1000,10㎝,2	1.000	式	13,568	13,568	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　38号
S63003　公開用成果物の作成	1.000	式	14,500	14,500	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　29号
合　計				28,068	
・・・ 情報共有システム利用料	1.000	式	54,000	54,000	1 式当たり
P96001　初期登録料 情報共有システム	1.000	回	8,000	8,000	歩Ａ・単Ａ
P96002　月額利用料 情報共有システム	5.000	月	9,200	46,000	歩Ａ・単Ａ
合　計				54,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S63003	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ ２.資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	22,272		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ 3-1.基本条件の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	95,358		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ 3-2.補修工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	158,828		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ ４.補修展開図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	145,634		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ ５.平面縦断図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	49,140		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ ６.数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	104,862		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ ７.施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	133,494		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ ２.資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	67,744		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ ３－１.補修工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	651,438		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ ４.補修展開図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	239,494		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ ５.平面縦断図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	72,820		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊ ６.数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	244,822		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊ ７.施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	666,190		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊ ２.資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	118,784		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊ 3-1.基本条件の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	487,338		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊ ３－２.補強工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	910,606		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊ ３－３.水理計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	89,320		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊ ３－４.構造計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	200,768		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊ ３－５.構造図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	169,114		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊ ４.平面縦断図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	101,948		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊ ５.数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	342,226		歩A・単A
S63003	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊ ６.施工計画					

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	設計労務(直接人件費内業)		式	930,570		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S63003	工区の設定および施工順序の検討（１号幹線水路）					
	設計労務(直接人件費内業)		式	348,408		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S63003	１.特別仕様書作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	238,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S63003	４.照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	137,710		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S63003	５.点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	666,544		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S63003	１.概算工事費積算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	397,560		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S63003	３.総合検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	139,468		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S63003	公開用成果物の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	14,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S63007	１.現地調査（外業）					
	設計労務(直接人件費外業)		式	43,956		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S63007	１.現地調査（外業）					
	設計労務(直接人件費外業)		式	89,426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S63007	１.現地調査（外業）					
	設計労務(直接人件費外業)		式	156,288		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	46,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km≦		回	5,759		歩A・単A
	Ｌ（100km以上）					
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km≦Ｌ（100km		回	5,759		歩A・単A
	以上）					
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,3日,2時間		式	17,278		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,1000,10cm,2		式	13,568		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63003	2.資料の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.24人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.24人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A）	0.240	人	51,200	12,288	
R04005	技師（B）	0.240	人	41,600	9,984	
	合　計				22,272	算出数量 1.000 式
	単　価		式		22,272	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S63003	3-1.基本条件の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.27人 0.42人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.78人 0.78人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.270	人	58,600	15,822	
R04004	技師（A）	0.420	人	51,200	21,504	
R04005	技師（B）	0.780	人	41,600	32,448	
R04006	技師（C）	0.780	人	32,800	25,584	
	合　計				95,358	算出数量 1.000 式
	単　価		式		95,358	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S63003	3-2.補修工法の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.27人 0.63人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.90人 0.90人				
	7)技術員の人数	1.51人				
R04003	主任技師	0.270	人	58,600	15,822	
R04004	技師（A）	0.630	人	51,200	32,256	
R04005	技師（B）	0.900	人	41,600	37,440	
R04006	技師（C）	0.900	人	32,800	29,520	
R04007	技術員	1.510	人	29,000	43,790	
	合　計				158,828	算出数量 1.000 式
	単　価		式		158,828	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S63003	4.補修展開図作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.15人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.99人 1.35人				
	7)技術員の人数	1.81人				
R04004	技師（Ａ）	0.150	人	51,200	7,680	
R04005	技師（Ｂ）	0.990	人	41,600	41,184	
R04006	技師（Ｃ）	1.350	人	32,800	44,280	
R04007	技術員	1.810	人	29,000	52,490	
	合　計				145,634	算出数量 1.000 式
	単　価		式		145,634	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S63003	５.平面縦断図作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.15人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.30人 0.30人				
	7)技術員の人数	0.66人				
R04004	技師（Ａ）	0.150	人	51,200	7,680	
R04005	技師（Ｂ）	0.300	人	41,600	12,480	
R04006	技師（Ｃ）	0.300	人	32,800	9,840	
R04007	技術員	0.660	人	29,000	19,140	
	合　計				49,140	算出数量 1.000 式
	単　価		式		49,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S63003	６.数量計算		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.93人 0.93人				
	7)技術員の人数	1.23人				
R04005	技師（Ｂ）	0.930	人	41,600	38,688	
R04006	技師（Ｃ）	0.930	人	32,800	30,504	
R04007	技術員	1.230	人	29,000	35,670	
	合　計				104,862	算出数量 1.000 式
	単　価		式		104,862	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S63003	７.施工計画		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.24人 0.60人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.90人 0.90人				
	7)技術員の人数	0.75人				
R04003	主任技師	0.240	人	58,600	14,064	
R04004	技師（Ａ）	0.600	人	51,200	30,720	
R04005	技師（Ｂ）	0.900	人	41,600	37,440	
R04006	技師（Ｃ）	0.900	人	32,800	29,520	
R04007	技術員	0.750	人	29,000	21,750	
	合　計				133,494	算出数量 1.000 式
	単　価		式		133,494	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S63003	２.資料の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.73人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.73人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（Ａ）	0.730	人	51,200	37,376	
R04005	技師（Ｂ）	0.730	人	41,600	30,368	
	合　計				67,744	算出数量 1.000 式
	単　価		式		67,744	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S63003	３－１.補修工法の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.10人 2.75人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.67人 3.67人				
	7)技術員の人数	5.97人				
R04003	主任技師	1.100	人	58,600	64,460	
R04004	技師（Ａ）	2.750	人	51,200	140,800	
R04005	技師（Ｂ）	3.670	人	41,600	152,672	
R04006	技師（Ｃ）	3.670	人	32,800	120,376	
R04007	技術員	5.970	人	29,000	173,130	
	合　計				651,438	算出数量 1.000 式
	単　価		式		651,438	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S63003	４.補修展開図作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.37人		深夜時間:0.0		

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.65人 2.20人				
	7)技術員の人数	2.75人				
R04004	技師（Ａ）	0.370	人	51,200	18,944	
R04005	技師（Ｂ）	1.650	人	41,600	68,640	
R04006	技師（Ｃ）	2.200	人	32,800	72,160	
R04007	技術員	2.750	人	29,000	79,750	
	合　計				239,494	算出数量 1.000 式
	単　価		式		239,494	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S63003	５.平面縦断図作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.55人 0.55人				
	7)技術員の人数	1.10人				
R04005	技師（Ｂ）	0.550	人	41,600	22,880	
R04006	技師（Ｃ）	0.550	人	32,800	18,040	
R04007	技術員	1.100	人	29,000	31,900	
	合　計				72,820	算出数量 1.000 式
	単　価		式		72,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S63003	６.数量計算		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.65人 2.94人				
	7)技術員の人数	2.75人				
R04005	技師（Ｂ）	1.650	人	41,600	68,640	
R04006	技師（Ｃ）	2.940	人	32,800	96,432	
R04007	技術員	2.750	人	29,000	79,750	
	合　計				244,822	算出数量 1.000 式
	単　価		式		244,822	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S63003	７.施工計画		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.92人 3.21人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	4.59人 4.59人				
	7)技術員の人数	3.67人				
R04003	主任技師	0.920	人	58,600	53,912	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04004	技師（Ａ）	3.210	人	51,200	164,352	
R04005	技師（Ｂ）	4.590	人	41,600	190,944	
R04006	技師（Ｃ）	4.590	人	32,800	150,552	
R04007	技術員	3.670	人	29,000	106,430	
	合　計				666,190	算出数量 1.000 式
	単　価		式		666,190	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S63003	２.資料の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 1.28人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.28人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（Ａ）	1.280	人	51,200	65,536	
R04005	技師（Ｂ）	1.280	人	41,600	53,248	
	合　計				118,784	算出数量 1.000 式
	単　価		式		118,784	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S63003	3-1.基本条件の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.41人 2.31人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.85人 3.85人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.410	人	58,600	82,626	
R04004	技師（Ａ）	2.310	人	51,200	118,272	
R04005	技師（Ｂ）	3.850	人	41,600	160,160	
R04006	技師（Ｃ）	3.850	人	32,800	126,280	
	合　計				487,338	算出数量 1.000 式
	単　価		式		487,338	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S63003	３－２.補強工法の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.54人 3.85人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	5.13人 5.13人				
	7)技術員の人数	8.33人				
R04003	主任技師	1.540	人	58,600	90,244	
R04004	技師（Ａ）	3.850	人	51,200	197,120	
R04005	技師（Ｂ）	5.130	人	41,600	213,408	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04006	技師（Ｃ）	5.130	人	32,800	168,264	
R04007	技術員	8.330	人	29,000	241,570	
	合　計				910,606	算出数量 1.000 式
	単　価		式		910,606	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S63003	３－３．水理計算		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.54人 0.77人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師（Ｂ）	1.540	人	41,600	64,064	
R04006	技師（Ｃ）	0.770	人	32,800	25,256	
	合　計				89,320	算出数量 1.000 式
	単　価		式		89,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S63003	３－４．構造計算		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 1.03人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.54人 2.56人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（Ａ）	1.030	人	51,200	52,736	
R04005	技師（Ｂ）	1.540	人	41,600	64,064	
R04006	技師（Ｃ）	2.560	人	32,800	83,968	
	合　計				200,768	算出数量 1.000 式
	単　価		式		200,768	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S63003	３－５．構造図作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.92人 1.54人				
	7)技術員の人数	2.77人				
R04005	技師（Ｂ）	0.920	人	41,600	38,272	
R04006	技師（Ｃ）	1.540	人	32,800	50,512	
R04007	技術員	2.770	人	29,000	80,330	
	合　計				169,114	算出数量 1.000 式
	単　価		式		169,114	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S63003	４．平面縦断図作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.77人 0.77人				
	7)技術員の人数	1.54人				
R04005	技師（Ｂ）	0.770	人	41,600	32,032	
R04006	技師（Ｃ）	0.770	人	32,800	25,256	
R04007	技術員	1.540	人	29,000	44,660	
	合　計				101,948	算出数量 1.000 式
	単　価		式		101,948	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S63003	５．数量計算		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	2.31人 4.10人				
	7)技術員の人数	3.85人				
R04005	技師（Ｂ）	2.310	人	41,600	96,096	
R04006	技師（Ｃ）	4.100	人	32,800	134,480	
R04007	技術員	3.850	人	29,000	111,650	
	合　計				342,226	算出数量 1.000 式
	単　価		式		342,226	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S63003	６．施工計画		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.28人 4.49人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	6.41人 6.41人				
	7)技術員の人数	5.13人				
R04003	主任技師	1.280	人	58,600	75,008	
R04004	技師（Ａ）	4.490	人	51,200	229,888	
R04005	技師（Ｂ）	6.410	人	41,600	266,656	
R04006	技師（Ｃ）	6.410	人	32,800	210,248	
R04007	技術員	5.130	人	29,000	148,770	
	合　計				930,570	算出数量 1.000 式
	単　価		式		930,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S63003	工区の設定および施工順序の検討（１号幹線水路）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.73人 1.46人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.94人 2.43人				
	7)技術員の人数	2.43人				
R04003	主任技師	0.730	人	58,600	42,778	
R04004	技師（Ａ）	1.460	人	51,200	74,752	
R04005	技師（Ｂ）	1.940	人	41,600	80,704	
R04006	技師（Ｃ）	2.430	人	32,800	79,704	
R04007	技術員	2.430	人	29,000	70,470	
	合　計				348,408	算出数量 1.000 式
	単　価		式		348,408	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S63003	１.特別仕様書作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 1.19人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	2.38人 2.38人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（Ａ）	1.190	人	51,200	60,928	
R04005	技師（Ｂ）	2.380	人	41,600	99,008	
R04006	技師（Ｃ）	2.380	人	32,800	78,064	
	合　計				238,000	算出数量 1.000 式
	単　価		式		238,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S63003	４.照査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.35人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.350	人	58,600	137,710	
	合　計				137,710	算出数量 1.000 式
	単　価		式		137,710	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S63003	５.点検取りまとめ		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.38人 1.38人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.14人 6.22人				

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)技術員の人数	6.22人				
R04003	主任技師	1.380	人	58,600	80,868	
R04004	技師（Ａ）	1.380	人	51,200	70,656	
R04005	技師（Ｂ）	3.140	人	41,600	130,624	
R04006	技師（Ｃ）	6.220	人	32,800	204,016	
R04007	技術員	6.220	人	29,000	180,380	
	合　計				666,544	算出数量 1.000 式
	単　価		式		666,544	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S63003	１.概算工事費積算		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 1.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.65人 5.15人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（Ａ）	1.500	人	51,200	76,800	
R04005	技師（Ｂ）	3.650	人	41,600	151,840	
R04006	技師（Ｃ）	5.150	人	32,800	168,920	
	合　計				397,560	算出数量 1.000 式
	単　価		式		397,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S63003	３.総合検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.38人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.380	人	58,600	139,468	
	合　計				139,468	算出数量 1.000 式
	単　価		式		139,468	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S63003	公開用成果物の作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	29,000	14,500	
	合　計				14,500	算出数量 1.000 式
	単　価		式		14,500	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S63007	１.現地調査（外業）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.18人 0.36人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.36人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.180	人	58,600	10,548	
R04004	技師（A） 外業	0.360	人	51,200	18,432	
R04005	技師（B） 外業	0.360	人	41,600	14,976	
	合　計				43,956	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,956	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S63007	１.現地調査（外業）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.37人 0.73人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.73人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.370	人	58,600	21,682	
R04004	技師（A） 外業	0.730	人	51,200	37,376	
R04005	技師（B） 外業	0.730	人	41,600	30,368	
	合　計				89,426	算出数量 1.000 式
	単　価		式		89,426	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S63007	１.現地調査（外業）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.64人 1.28人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.28人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.640	人	58,600	37,504	
R04004	技師（A） 外業	1.280	人	51,200	65,536	
R04005	技師（B） 外業	1.280	人	41,600	53,248	
	合　計				156,288	算出数量 1.000 式
	単　価		式		156,288	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	1.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
	合　計				54,900	算出数量 1.000 回
	単　価		回		54,900	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（B）	0.500	人	41,600	20,800	
	合　計				46,400	算出数量 1.000 回
	単　価		回		46,400	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	間,100km≦Ｌ（100km以上）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	1人 1人				
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.00日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	3,400円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 1日				
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	2時間 100km≦Ｌ（100km以上）				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	5.200	Ｌ	146	759	
	合　計				5,759	算出数量 1.000 回
	単　価		回		5,759	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	≦Ｌ（100km以上）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	0人 1人				
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	1人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 1.00日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	3,400円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 1日				
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	2時間 100km≦Ｌ（100km以上）				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,400	3,400	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	5.200	Ｌ	146	759	
	合　計				5,759	算出数量 1.000 回
	単　価		回		5,759	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,3日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分	3日 2時間				
	9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数	0.000日 0.000日				
	11)設計用技師Ａ外業日数 12)設計用技師Ｂ外業日数	2.000日 2.000日				
	13)設計用技師Ｃ外業日数 14)設計用技術員外業日数	3.000日 3.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	3.000	式	3,400	10,200	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	3.000	日	1,600	4,800	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	15.600	Ｌ	146	2,278	
	合　計				17,278	算出数量 1.000 式
	単　価		式		17,278	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,1000,10㎝,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	1000 10㎝		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	2.000				
P43504	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　１０００枚	1.000	部	12,800	12,800	
P43544	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅10㎝(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	684	684	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	2.000	枚	42	84	
	合　計				13,568	算出数量 1.000 式
	単　価		式		13,568	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	１号幹線水路調査設計（その１）業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	初期登録料 情報共有システム		回	8,000		
P96002	月額利用料 情報共有システム		月	9,200		