

東条川二期農業水利事業
船木池堤体他改修建設工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年9月—A
工種区分	フィルダム工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 堤体工（上流法面）				
・ ・ 既設張石撤去工				
・ ・ ・ 張石撤去工		m3	1,392.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：岩塊・玉石，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し， 障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破 砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
＊バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
SP 積込（ルーズ）	土質：岩塊・玉石，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
＊バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（ 平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間 の有無：無し，運搬距離：1.0km以下	m3	1.000	
＊ダンプトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	－	
＊運転手（一般）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
SP 整地	作業区分：敷均し（ルーズ），施工数量：標準（10,000m3未満）， 障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
＊バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日		
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ 堤体掘削工				
・ ・ ・ 掘削工		m3	2,812.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の 有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除 去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
＊バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 泥土掘削工		m3	4,051.000	算出数量：1.000 m3
SP 安定処理	使用機種：バックホウ，施工箇所：構造物基礎，混合深さ：1m以 下，固化材100m2当り使用量：5.0ton，混合回数：，長期割 引単価区分：あり	m ²	1.000	

*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*振動ローラ[ハントガイト式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1 トンパック	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 段切り掘削		m3	1,609.000	算出数量: 1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削, 押土の有無:-, 障害の有無:-, 施工数量:-, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整形工	掘削水平面	m ²	728.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ 整形工	掘削法面	m ²	393.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:※質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 残土処理 (土砂)	積込み～運搬～処分	m3	4,421.000	算出数量: 1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	

*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
処分費（土砂）		m3	1.000	
・・・ 残土処理（改良土）	積込み～運搬～処分	m3	4,051.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：22.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディセル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
処分費（改良土）		m3	1.000	
・・・ 上流押え盛土工				
・・・ 上流押え盛土材	C-40	m3	10,379.000	算出数量：1.000 m3
クラッシュラン	, C-40 40～0mm(JIS規格品)，	m3	1.330	
・・・ 盛立材料まき出し	C-40，まき出し厚t=30cm	m3	10,379.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.000	
盛り立て材料まき出し	普通ブルドーザ11t	m3	1.000	算出数量：73.450 m3
*ブルドーザ[普通・排対型(2次)]	11t級，機械損料算出区分：運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	ハートル給油	L	11.230	
*運転手（特殊）		人	0.190	
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	
・・・ 盛立材料締固め	6回転圧	m3	10,379.000	算出数量：1.000 m3
盛り立て材料転圧	振動ローラ11～12t, C40及びS40	m3	1.000	算出数量：159.000 m3
*振動ローラ(土工用)[フラットロール・シングルドラム型・排対2]	質量11～12t，機械損料算出区分：運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	ハートル給油	L	14.350	
*運転手（特殊）		人	0.200	

* 土木一般世話役		人	0.030	
* 普通作業員		人	0.050	
・・・ 整形工	盛土法面整形	m ²	5,219.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部、法面締固めの有無：無し、現場制約の有無：無し、土質： 粘土 質土、砂及び砂質土、粘性土、長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 斜面保護工				
・・・ 大型張ブロック工		m ²	4,709.000	算出数量：1.000 m ²
SP 大型ブロック積	大型ブロックの質量：2,000kg/個以下、水抜きパイプの有無：無し、長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* ブロック工		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 大型ブロック	控500mm (2,000kg/個以下)	m ²	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
大型張ブロック	1000×1000, t=120, ,	m ²	1.000	
・・・ 大型張ブロック基礎コンクリート		m	212.000	算出数量：10.000 m
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下、碎石の計上：計上する、長期割引単価区分：あり、規格区分：クラッシュラン C-40 40～0mm (JIS規格品)	m ²	6.500	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* クラッシュラン	C-40 40～0mm (JIS規格品)	m3	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	

SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.950	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	12.500	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	0.195	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	10mm	m ²		
・堤体工(下流法面)				
・ ・ 堤体掘削工				
・ ・ ・ 掘削工	表土, t=0.3	m3	584.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 掘削工		m3	6,635.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 段切り掘削		m3	494.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削,押土の有無:-,障害の有無:-,施工数量:-,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 掘削水平面仕上げ		m ²	819.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 掘削法面仕上げ		m ²	1,289.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部，法面締固めの有無：，現場制約の有無：無し，土質：※質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 掘削土仮置き（ストックヤードA）	積込み～運搬～整地	m ³	2,929.000	算出数量：1.000 m ³
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：1.0km以下	m ³	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分：敷均し（ルーズ），施工数量：標準（10,000m ³ 未満），障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m ³	1.200	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 掘削土仮置き（ストックヤードB）	積込み～運搬～整地	m ³	2,000.000	算出数量：1.000 m ³
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：0.3km以下	m ³	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分：敷均し（ルーズ），施工数量：標準（10,000m ³ 未満），障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m ³	1.200	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・掘削土仮置き（ストックヤードC）	積み込み～運搬～整地	m3	2,200.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬（ストックヤードC）	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：0.3km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分：敷均し（ルーズ），施工数量：標準（10,000m3未満），障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.200	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・残土処理（表土）	積み込み～運搬～処分	m3	584.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：5.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費（土砂）		m3	1.000	
・・・既設構造物撤去工	下流既設水路・積ブロック	m3	57.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：する	m3	1.000	
・・・既設浸透量観測施設撤去工		式	1.000	算出数量：1.000 式
既設漏水量観測施設建屋撤去	手壊し併用機械解体，	m ²	15.900	
・・・産業廃棄物処理工	運搬～処分，無筋	m3	57.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：14.4km以下，	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費（Con殻・無筋）		m3	1.000	
・・・盛土				
・・・押え盛土材搬入工	ストックヤードA	m3	2,929.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:1.0km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 押え盛土材搬入工	ストックヤードB	m3	2,000.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 押え盛土材搬入工	ストックヤードC	m3	2,200.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 押え盛土材搬入工	土取場（仮置き場B）	m3	1,354.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	1.000	

・・・ 押え盛土材まき出し	まき出し厚t=30cm	m3	7,635.000	算出数量：1.000 m3
盛り立て材料まき出し	普通ブルドーザ11t	m3	1.000	算出数量：73.450 m3
*ブルドーザ〔普通・排対型(2次)〕	11t級, , 機械損料算出区分: 運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	11.230	
*運転手 (特殊)		人	0.190	
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	
・・・ 押え盛土材締固め	8回転圧	m3	7,635.000	算出数量：1.000 m3
盛り立て材料転圧	振動ローラ11～12t, 下流押え盛土	m3	1.000	算出数量：119.000 m3
*振動ローラ(土工用)〔フラットロール・シングルドラム型・排対2〕	質量11～12t, , 機械損料算出区分: 運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	18.950	
*運転手 (特殊)		人	0.200	
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	
・・・ 整形工	盛土法面整形	m ²	2,694.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所: 盛土部, 法面締固めの有無: 有り, 現場制約の有無: 無し, 土質: 土質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分: あり	m ²	1.000	
*バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2014)〕	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人		
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 植生工	種子吹付	m ²	2,694.000	算出数量：1.000 m ²
【法面工 (種子散布工)】	施工規模: 1000m2以上, 時間的制約: 受けない	m ²	1.000	
・・・ 水平ドレーン工				
・・・ ドレーン材料	単粒度碎石3号 (S-40)	m3	173.000	算出数量：1.000 m3
単粒碎石3号	, S-40 (30～40mm) ,	m3	1.330	
・・・ ドレーン材まき出し	まき出し厚t=30cm	m3	173.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質: 土砂, 作業内容: 土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ〔クローラ型・排対型(2014年規制)〕	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離: 80m以下	m3	1.110	
盛り立て材料まき出し	普通ブルドーザ11t	m3	1.000	算出数量：73.450 m3

*ブルドーザ〔普通・排対型(2次)〕	11t級,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	11.230	
*運転手(特殊)		人	0.190	
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	
・・・ドレーン材締固め	6回転圧	m3	173.000	算出数量:1.000 m3
盛り立て材料転圧	振動ローラ11～12t,C40及びS40	m3	1.000	算出数量:159.000 m3
*振動ローラ(土工用)〔フラットロール・シングルドラム型・排対2〕	質量11～12t,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	14.350	
*運転手(特殊)		人	0.200	
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	
・・・フィルター工				
・・・フィルター材料	クラッシャーラン (C-40)	m3	4,211.000	算出数量:1.000 m3
クラッシャーラン	,C-40 40～0mm(JIS規格品),	m3	1.330	
・・・フィルター材まき出し	まき出し厚t=30cm	m3	4,211.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ〔クロー型・排対型(2014年規制)〕	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.110	
盛り立て材料まき出し	普通ブルドーザ11t	m3	1.000	算出数量:73.450 m3
*ブルドーザ〔普通・排対型(2次)〕	11t級,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	11.230	
*運転手(特殊)		人	0.190	
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	
・・・フィルター材締固め	6回転圧	m3	4,211.000	算出数量:1.000 m3
盛り立て材料転圧	振動ローラ11～12t,C40及びS40	m3	1.000	算出数量:159.000 m3
*振動ローラ(土工用)〔フラットロール・シングルドラム型・排対2〕	質量11～12t,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	14.350	
*運転手(特殊)		人	0.200	
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	

・ ・ 止水壁工				
・ ・ ・ 止水壁工	A=2.5m ² 、L=15.23m	m ³	38.100	算出数量：1.000 m ³
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m ³	1.000	
粘性土		m ³	1.390	
・ ・ ・ 集水管	VUφ300,有孔管	m	14.400	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	VUφ300,有孔管	m	1.000	算出数量：10.000 m
*硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径300 長4.0m,,	本	2.440	
*雑品			0.020	
*土木一般世話役		人	0.080	
*特殊作業員		人	0.160	
*普通作業員		人	0.230	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	日	0.120	
*軽油	パトロール給油,,	L	3.500	
*運転手(特殊)		人	0.080	
・ 堤体下流表面排水工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 掘削		m ³	87.800	算出数量：1.000 m ³
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,障害の有無:-,施工数量:標準,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻し	流用土	m ³	53.200	算出数量：1.000 m ³
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m ³	1.000	
・ ・ ・ 基面整形		m ²	17.400	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・ ・ U型側溝設置				
・ ・ ・ U型側溝設置		m	143.300	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=600,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm,,	個	16.700	

再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.600	
・ ・ ・ U型側溝止めコンクリート	18N-8-25	m3	0.050	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：有り, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人		
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・ ・ ・ U型側溝止めコンクリート型枠		m ²	0.700	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ 集水桝	内寸600×600	基	2.000	算出数量：1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付, 製品質量 (kg/基)：50kg以上80kg以下, 基礎碎石の有無：有り, 長期割引単価区分：あり	基	1.000	
* バックホウ [クローラ型・クレーン・～低騒・排対型 (～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.036	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
プレキャスト集水桝	内寸600×600, ,	個	1.000	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	0.900	
* バックホウ [クローラ型・～超低・排対型 (～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
敷モルタル	モルタル区分:モルタル, 施工区分:床, 塗厚:20mm	m ²	0.600	
モルタル現場練合わせ	材料区分:洗砂(細目), 配合比区分:1:3	m3	0.010	
・ 排水管敷設	VU φ 300			
・ ・ ・ 排水管敷設	硬質ポリ塩化ビニル管, VU φ 300	m	16.000	算出数量: 1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分:VU, 管径区分(mm):300mm, 形状区分:RR管, 管長区分:4.0m管, 接合箇所:0箇所, 長期割引単価区分 (賃料機械):あり	m	1.000	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° ベンド (原管VU), φ 300	個	1.000	算出数量: 1.000 個
硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工)	45° ベンド (原管VU), φ 300,,	個	1.000	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管継手	22° 1/2ベンド (原管VU), φ 300	個	1.000	算出数量: 1.000 個
硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工)	22° 1/2ベンド (原管VU), φ 300,,	個	1.000	
・ ・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管継手	11° 1/4ベンド (原管VU), φ 300	個	1.000	算出数量: 1.000 個
硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工)	11° 1/4ベンド (原管VU), φ 300,,	個	1.000	
・ ・ ・ 埋設物表示テープ	幅150mm	m	16.000	算出数量: 1.000 m
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,,	m	1.000	
・ 取水塔補強工				
・ ・ 巻立鋼板製作工				
・ ・ ・ 巻立鋼板製作工	Aブロック (EL. 70.00～EL. 76.50, SM570, t=28mm)	式	1.000	算出数量: 1.000 式
巻立鋼板	Aブロック, SM570, t=28mm,,	式	1.000	
裏当て鋼板	Aブロック, SM570, t=3.2mm,,	式	1.000	
・ ・ ・ 巻立鋼板製作工	Bブロック (EL. 76.50～EL. 81.00, SM570, t=19mm)	式	1.000	算出数量: 1.000 式
巻立鋼板	Bブロック, SM570, t=19mm,,	式	1.000	
裏当て鋼板	Bブロック, SM570, t=3.2mm,,	式	1.000	
・ ・ ・ 巻立鋼板製作工	Cブロック (EL. 81.00～EL. 86.00, SM570, t=12mm)	式	1.000	算出数量: 1.000 式
巻立鋼板	Cブロック, SM570, t=12mm,,	式	1.000	
裏当て鋼板	Cブロック, SM570, t=3.2mm,,	式	1.000	
・ ・ ・ 巻立鋼板製作工	Dブロック (EL. 86.00～93.00, SM570, t=9mm)	式	1.000	算出数量: 1.000 式
巻立鋼板	Dブロック, SM570, t=9mm,,	式	1.000	
裏当て鋼板	Dブロック, SM570, t=3.2mm,,	式	1.000	

・・・ 吊金具		個	116.000	算出数量：1.000 個
吊り金具		個	1.000	
・・・ ブラケット製作		基	49.000	算出数量：1.000 基
ブラケット	鋼板巻立基礎部,,	基	1.000	
定着アンカー	鋼板巻立基礎部,,	基	1.000	
・・ 鋼板巻立工	Aブロック (EL. 70.00～EL. 76.50, SM570, t=28mm)			
・・・ フーチングアンカー削孔工	φ 45, L=700	孔	49.000	算出数量：1.000 孔
フーチングアンカー削孔工	φ 45mm×0.7m	孔	1.000	算出数量：100.000 孔
* 土木一般世話役		人	0.800	
* 特殊作業員		人	3.400	
* 普通作業員		人	2.500	
* 雑品			0.220	
・・・ フーチングアンカー定着工	D35, SD345, L=1150mm	本	49.000	算出数量：1.000 本
フーチングアンカー定着工		本	1.000	算出数量：1.000 本
* 土木一般世話役		人	0.010	
* 特殊作業員		人	0.030	
* 普通作業員		人	0.030	
* 雑品			0.050	
土木用低粘度型エポキシ樹脂		kg	0.600	
・・・ 下地処理工		m ²	87.000	算出数量：1.000 m ²
下地処理工	ディスクサンダーケレン	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.010	
* 特殊作業員		人	0.050	
* 普通作業員		人	0.030	
* 雑品			0.050	
・・・ 鋼板据付工		m ²	87.000	算出数量：1.000 m ²
補強鋼板取付工	Aブロック	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.310	
* 特殊作業員		人	1.200	
* 普通作業員		人	0.620	
* 雑品			0.250	
・・・ 固定アンカー定着工		式	1.000	算出数量：1.000 式
固定アンカー定着工		箇所	244.000	算出数量：1.000 箇所
* 土木一般世話役		人	0.020	

*特殊作業員		人	0.030	
*普通作業員		人	0.030	
*雑品			0.070	
メネジコンクリートアンカー	SS400 M16×60,,	個	244.000	
皿ボルト	SCM436 M16×55 (ワッシャー含む) ,,	本	180.000	
寸切ボルト	SS400 M16×100 (ワッシャー、ナット含む) ,,	本	64.000	
・・・ 巻立鋼板現場溶接工		m	32.800	算出数量：1.000 m
補強鋼板現場溶接	V・レ型, 28mm	m	1.000	算出数量：1.000 m
*土木一般世話役		人	1.500	
*溶接工		人	4.500	
*雑品			0.050	
・・・ シール工		m ²	87.000	算出数量：1.000 m ²
シール工		m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	
*雑品			0.050	
シール材	エポキシ樹脂系プライマー,,	kg	0.990	
・・・ モルタル注入工		m ²	87.000	算出数量：1.000 m ²
注入工		m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
*土木一般世話役		人	0.080	
*特殊作業員		人	0.080	
*普通作業員		人	0.080	
*雑品			0.050	
無収縮モルタル	プレミックスタイプ,,	kg	85.160	
・・・ 仕上げ工		m ²	87.000	算出数量：1.000 m ²
仕上げ工		m ²	1.000	算出数量：247.000 m ²
*土木一般世話役		人	3.600	
*特殊作業員		人	7.200	
*普通作業員		人	7.200	
*雑品			0.050	
・・・ 鋼板巻立工	Bブロック (EL. 76.50～EL. 81.00, SM570, t=19mm)			
・・・ 下地処理工		m ²	47.200	算出数量：1.000 m ²
下地処理工	ディスクサンダーケレン	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
*土木一般世話役		人	0.010	

* 特殊作業員		人	0.050	
* 普通作業員		人	0.030	
* 雑品			0.050	
・・・ 鋼板据付工		m ²	47.200	算出数量：1.000 m ²
補強鋼板取付工	Bブロック	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.260	
* 特殊作業員		人	0.960	
* 普通作業員		人	0.530	
* 雑品			0.250	
・・・ 固定アンカー定着工		式	1.000	算出数量：1.000 式
固定アンカー定着工		箇所	174.000	算出数量：1.000 箇所
* 土木一般世話役		人	0.020	
* 特殊作業員		人	0.030	
* 普通作業員		人	0.030	
* 雑品			0.070	
メネジコンクリートアンカー	SS400 M16×60,,	個	174.000	
皿ボルト	SCM436 M16×55 (ワッシャー含む) ,,	本	150.000	
寸切ボルト	SS400 M16×100 (ワッシャー、ナット含む) ,,	本	24.000	
・・・ 巻立鋼板現場溶接工		m	32.700	算出数量：1.000 m
補強鋼板現場溶接	V・レ型, 19mm	m	1.000	算出数量：1.000 m
* 土木一般世話役		人	0.760	
* 溶接工		人	2.780	
* 雑品			0.050	
・・・ シール工		m ²	47.200	算出数量：1.000 m ²
シール工		m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.030	
* 普通作業員		人	0.050	
* 雑品			0.050	
シール材	エポキシ樹脂系プライマー,,	kg	0.560	
・・・ モルタル注入工		m ²	47.200	算出数量：1.000 m ²
注入工		m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.080	
* 特殊作業員		人	0.080	
* 普通作業員		人	0.080	

* 雑品			0.050	
無収縮モルタル	プレミックスタイプ,,	kg	85.160	
・ ・ ・ 仕上げ工		m ²	47.200	算出数量 : 1.000 m ²
仕上げ工		m ²	1.000	算出数量 : 247.000 m ²
* 土木一般世話役		人	3.600	
* 特殊作業員		人	7.200	
* 普通作業員		人	7.200	
* 雑品			0.050	
・ ・ 鋼板巻立工	Cブロック (EL. 81.00~EL. 86.00, SM570, t=12mm)			
・ ・ ・ 下地処理工		m ²	38.700	算出数量 : 1.000 m ²
下地処理工	ディスクサンダーケレン	m ²	1.000	算出数量 : 1.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.010	
* 特殊作業員		人	0.050	
* 普通作業員		人	0.030	
* 雑品			0.050	
・ ・ ・ 鋼板据付工		m ²	38.700	算出数量 : 1.000 m ²
補強鋼板取付工	Cブロック	m ²	1.000	算出数量 : 1.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.170	
* 特殊作業員		人	0.600	
* 普通作業員		人	0.340	
* 雑品			0.250	
・ ・ ・ 固定アンカー定着工		式	1.000	算出数量 : 1.000 式
固定アンカー定着工		箇所	172.000	算出数量 : 1.000 箇所
* 土木一般世話役		人	0.020	
* 特殊作業員		人	0.030	
* 普通作業員		人	0.030	
* 雑品			0.070	
メネジコンクリートアンカー	SS400 M16×60,,	個	172.000	
皿ボルト	SCM436 M16×55 (ワッシャー含む) ,,	本	152.000	
寸切ボルト	SS400 M16×100 (ワッシャー、ナット含む) ,,	本	20.000	
・ ・ ・ 巻立鋼板現場溶接工		m	22.100	算出数量 : 1.000 m
補強鋼板現場溶接	V・レ型, 12mm	m	1.000	算出数量 : 1.000 m
* 土木一般世話役		人	0.430	
* 溶接工		人	1.500	

* 雑品			0.050	
・ ・ ・ シール工		m ²	38.700	算出数量：1.000 m ²
シール工		m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.030	
* 普通作業員		人	0.050	
* 雑品			0.050	
シール材	エポキシ樹脂系プライマー,,	kg	0.810	
・ ・ ・ モルタル注入工		m ²	38.700	算出数量：1.000 m ²
注入工		m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.080	
* 特殊作業員		人	0.080	
* 普通作業員		人	0.080	
* 雑品			0.050	
無収縮モルタル	プレミックスタイプ,,	kg	85.160	
・ ・ ・ 仕上げ工		m ²	38.700	算出数量：1.000 m ²
仕上げ工		m ²	1.000	算出数量：247.000 m ²
* 土木一般世話役		人	3.600	
* 特殊作業員		人	7.200	
* 普通作業員		人	7.200	
* 雑品			0.050	
・ ・ 鋼板巻立工	Dブロック (EL. 86.00～93.00, SM570, t=9mm)			
・ ・ ・ 下地処理工		m ²	73.700	算出数量：1.000 m ²
下地処理工	ディスクサンダーケレン	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.010	
* 特殊作業員		人	0.050	
* 普通作業員		人	0.030	
* 雑品			0.050	
・ ・ ・ 鋼板据付工		m ²	73.700	算出数量：1.000 m ²
補強鋼板取付工	Dブロック	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.130	
* 特殊作業員		人	0.480	
* 普通作業員		人	0.260	
* 雑品			0.250	
・ ・ ・ 固定アンカー定着工		式	1.000	算出数量：1.000 式

固定アンカー定着工		箇所	261.000	算出数量：1.000 箇所
* 土木一般世話役		人	0.020	
* 特殊作業員		人	0.030	
* 普通作業員		人	0.030	
* 雑品			0.070	
メネジコンクリートアンカー	SS400 M16×60,,	個	261.000	
皿ボルト	SCM436 M16×55 (ワッシャー含む) ,,	本	237.000	
寸切ボルト	SS400 M16×100 (ワッシャー、ナット含む) ,,	本	24.000	
・・・ 巻立鋼板現場溶接工		m	43.000	算出数量：1.000 m
補強鋼板現場溶接	V・レ型, 9mm	m	1.000	算出数量：1.000 m
* 土木一般世話役		人	0.240	
* 溶接工		人	0.880	
* 雑品			0.050	
・・・ 現場塗装工	溶接部, F-13	式	1.000	算出数量：1.000 式
【素地調整(新橋・新橋継手部現場塗装)】	素地調整区分:ブラスト処理, 規格・仕様:ISO Sa2 1/2, 作業制約区分:昼 制約なし	m ²	29.420	
【素地調整(新橋・新橋継手部現場塗装)】	素地調整区分:研削材及びケレンかす回収・積込工, 規格・仕様:ー, 作業制約区分:昼 制約なし	m ²	29.420	
【下塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)】	適用区分:溶接部, 塗装系区分:F-13[C-5], 作業制約区分:昼 制約なし, 施工区分:一般鋼橋	m ²	29.420	
【中塗り上塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)】	塗装区分:新橋継手部現場塗装, 塗装系区分:F-11、F-13, 作業制約区分:昼 制約なし, 色区分:淡彩, 施工区分:一般鋼橋	m ²	29.420	
・・・ シール工		m ²	73.700	算出数量：1.000 m ²
シール工		m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.030	
* 普通作業員		人	0.050	
* 雑品			0.050	
シール材	エポキシ樹脂系プライマー,,	kg	0.380	
・・・ モルタル注工		m ²	73.700	算出数量：1.000 m ²
注工		m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.080	
* 特殊作業員		人	0.080	
* 普通作業員		人	0.080	
* 雑品			0.050	
無収縮モルタル	プレミックスタイプ,,	kg	85.160	
・・・ 仕上げ工		m ²	73.700	算出数量：1.000 m ²

仕上げ工		m ²	1.000	算出数量：247.000 m ²
* 土木一般世話役		人	3.600	
* 特殊作業員		人	7.200	
* 普通作業員		人	7.200	
* 雑品			0.050	
・ ・ 足場工				
・ ・ ・ 足場工	手摺先行型枠組み足場	掛m ²	532.000	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分：なし，足場区分：手摺先行型枠組，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	掛m ²	1.000	
・ 取水塔基礎補強工				
・ ・ 増厚コンクリート工				
・ ・ ・ 下地処理工		m ²	68.400	算出数量：1.000 m ²
コンクリートはつり（人力）	施工区分：床，施工厚（cm）：t ≤ 3cm	m ²	1.000	
・ ・ ・ 増厚コンクリート補強工	鉄筋構造物，24N-12-25	m ³	116.300	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m ³ 以上100m ³ 未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：コンクリート各種	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車〔トラック架装・フォーム式〕	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	材変
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 増厚コンクリート型枠		m ²	68.400	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ 鉄筋	D51, SD345	ton	20.300	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345，径区分：D51，作業区分：一般構造物，施工規模：10t以上，時間的制約：受けない，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：40%以上	ton	1.000	
異形棒鋼	SD345 D51,,	ton	1.030	
・ ・ ・ 鉄筋	D32, SD345	ton	4.000	算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D32, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:40%以上	ton	1.000	
・・・鉄筋	D22, SD345	ton	1.700	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D22, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:40%以上	ton	1.000	
・・・鉄筋	D19, SD345	ton	0.500	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:40%以上	ton	1.000	
・・・ガス圧接		箇所	28.000	算出数量:1.000 箇所
【ガス圧接工】	規格:D51+D51, 施工規模:100箇所未満, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し	箇所	1.000	
・・・削孔工	削孔径φ32, 削孔長L=440	箇所	236.000	算出数量:1.000 箇所
SPコンクリート削孔 (削岩機 (ハットドリル))	削孔深:200mmを超え500mm以下	孔	1.000	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
・・・アンカー設置工	スターラップ筋	本	236.000	算出数量:1.000 本
SPアンカー	アンカー径25mm以下, 下方向	本	1.000	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
・・・樹脂注入工	エポキシ系樹脂	kg	63.400	算出数量:1.000 kg
土木用低粘度型エポキシ樹脂		kg	1.000	
・・・グラウンドアンカー工				
・・・削孔工	削孔径φ146mm, 削孔長L=15.5m/孔, 硬岩	孔	4.000	算出数量:1.000 孔
SP 削孔 (アンカー)	足場工の有無:有り (スキッド型), 呼び径:146mm, 土質:硬岩	m	15.500	
*ボーリングマシン[ロータリーカッション式・スキッド型]	55kW級	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	-	
*リングビット	径146mm用	個	-	
*インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	-	
*インナービット	径146mm用	個	-	
・・・グラウンドアンカー工	二重防食, 複合PC鋼線より線束	本	4.000	算出数量:1.000 本

SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	防食方式:二重防食,アンカー鋼材:複合PC鋼線より線束,削孔長:10mを超える,設計荷重(F):1300≦F<2000kN,頭部処理の有無:有り	本	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人		
* 特殊作業員		人	-	
グラウンドアンカー	多重PC鋼より線ナット定着方式(二重防食タイプ),,	組	1.000	
・・・グラウト注入		m3	2.280	算出数量:1.000 m3
SP グラウト注入(アンカー)	作業区分:-	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	-	
・・・ボーリングマシン設置・撤去工	ロータリーパーカッション式	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP ボーリングマシン移設(アンカー)	作業区分:-,長期割引単価区分:あり	回	1.000	
*ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
・管理橋補強工				
・・・巻立コンクリート工	P1橋脚			
・・・撤去工	テーパ部	m3	0.400	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:23.2km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費(Con殻・有筋)		m3	1.000	
・・・下地処理工	底版	m ²	15.100	算出数量:1.000 m ²
コンクリートはつり(人力)	施工区分:床,施工厚(cm):t≦3cm	m ²	1.000	
・・・下地処理工	柱	m ²	35.600	算出数量:1.000 m ²
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁,施工厚(cm):t≦3cm	m ²	1.000	
・・・巻立コンクリート補強工	鉄筋構造物,24-N-12-25	m3	26.300	算出数量:1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:コンクリート各種	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人		
*生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	材変
*軽油	ハットロール給油	L	-	
・・・巻立コンクリート型枠工		m ²	64.100	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋	D22, SD345	ton	1.910	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D22, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	D16, SD345	ton	0.470	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・組立アンカー	D13, SD295	ton	0.008	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ガス圧接		箇所	16.000	算出数量:1.000 箇所
【ガス圧接工】	規格:D22+D22, 施工規模:100箇所未満, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し	箇所	1.000	
・・・フレアー溶接	D22, 0.22m/箇所	箇所	174.000	算出数量:174.000 箇所
電気溶接	溶接区分:すみ肉溶接, 板厚区分(mm):6mm	m	83.070	
・・・削孔工	削孔径φ32, 削孔長L=450	箇所	16.000	算出数量:1.000 箇所
SPコンクリート削孔(削岩機(ハットドリル))	削孔深:200mmを超え500mm以下	孔	1.000	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人		
・・・削孔工	削孔径φ26, 削孔長L=330	箇所	60.000	算出数量:1.000 箇所

SPコンクリート削孔（削岩機（ハットドリル））	削孔深：200mmを超え500mm以下	孔	1.000	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
・・・ 削孔工	削孔径φ26, 削孔長L=250	箇所	24.000	算出数量：1.000 箇所
SPコンクリート削孔（削岩機（ハットドリル））	削孔深：200mmを超え500mm以下	孔	1.000	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
・・・ アンカー設置工		本	100.000	算出数量：1.000 本
SPアンカー	アンカー径25mm以下, 下方向	本	1.000	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 樹脂注入工	エポキシ系樹脂	kg	16.600	算出数量：1.000 kg
土木用低粘度型エポキシ樹脂		kg	1.000	
・・・ 削孔工	組立アンカー, 削孔径φ17.5, 削孔長L=50	孔	36.000	算出数量：1.000 孔
SPコンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔	1.000	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
・・・ アンカー設置	組立アンカー用, コンクリートアンカーM12 L=50	本	36.000	算出数量：1.000 本
SPアンカー	アンカー径25mm以下, 横方向	本	1.000	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 足場工		式	1.000	算出数量：1.000 式
足場工	安全ネット区分：なし, 足場区分：手摺先行型枠組, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	掛㎡	114.000	
・・・ 縁端拡幅工	取水塔			
・・・ 下地処理工		㎡	1.000	算出数量：1.000 ㎡
コンクリートはつり（人力）	施工区分：壁, 施工厚（cm）：t≤3cm	㎡	1.000	
・・・ コンクリート工	24N-12-25	m3	0.400	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：コンクリート各種	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	材変
・・・型枠		m ²	2.800	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	D19, SD345	ton	0.011	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋工	D16, SD345	ton	0.039	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・削孔工	削孔径φ29, 削孔長L=295	孔	6.000	算出数量:1.000 孔
SPコンクリート削孔(削岩機(ハンドドリル))	削孔深:200mmを超え500mm以下	孔	1.000	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
・・・アンカー設置工		本	6.000	算出数量:1.000 本
SPアンカー	アンカー径25mm以下, 横方向	本	1.000	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
・・・樹脂注入工	エポキシ系樹脂	kg	1.000	算出数量:1.000 kg
土木用低粘度型エポキシ樹脂		kg	1.000	
・・・縁端拡幅工	A2橋台			
・・・下地処理工		m ²	0.900	算出数量:1.000 m ²
コンクリートはつり(人力)	施工区分:壁, 施工厚(cm):t≤3cm	m ²	1.000	
・・・コンクリート工	24N-12-25	m ³	0.400	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:コンクリート各種	m ³	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	

*生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	材変
・・・型枠		m ²	2.700	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	D19, SD345	ton	0.011	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋工	D16, SD345	ton	0.037	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・削孔工	削孔径φ29, 削孔長L=295	孔	6.000	算出数量：1.000 孔
SPコンクリート削孔(削岩機(ハットドリル))	削孔深：200mmを超え500mm以下	孔	1.000	
*土木一般世話役		人		
*特殊作業員		人	-	
・・・アンカー設置工		本	6.000	算出数量：1.000 本
SPアンカー	アンカー径25mm以下, 横方向	本	1.000	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
・・・樹脂注入工	エポキシ系樹脂	kg	1.000	算出数量：1.000 kg
土木用低粘度型エポキシ樹脂		kg	1.000	
・・・足場工		掛m ²	2.800	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:あり, 足場区分:単管, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛m ²	1.000	
・・・落橋防止構造	取水塔			
・・・ブラケット製作	下部工, 上部工, 桁補強	基	2.000	算出数量：1.000 基
落橋防止構造下部工ブラケット		基	1.000	
落橋防止構造上部工ブラケット		基	1.000	
落橋防止構造上部工桁補強ブラケット		基	1.000	
・・・鋼桁孔明工	上部工ブラケット φ24.5, t=10	本	12.000	算出数量：1.000 本
SP現場孔明(鋼構造物)	作業性の悪い箇所等	本	1.000	
*発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量1kVA	日	-	
*橋りょう特殊工		人	-	

* 橋りょう世話役		人	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ 落橋防止構造設置		基	2.000	算出数量：1.000 基
落橋防止構造設置		基	1.000	算出数量：4.000 基
* 橋りょう世話役		人	1.000	
* 橋りょう特殊工		人	7.000	
* 普通作業員		人	2.000	
* 雑品			0.240	
落橋防止構造	連結ケーブル F20TDU L=1817mm, ,	本	1.000	
落橋防止構造	ナット F20TD用, ,	個	1.000	
落橋防止構造	止めプレート F20TD用, ,	個	1.000	
落橋防止構造	スプリング F20TD用 L=400mm, ,	個	1.000	
落橋防止構造	ユニバーサル緩衝具 F20TD用, ,	個	1.000	
落橋防止構造	偏向具 F20TD用 偏向具取付ボルト含む, ,	個	1.000	
落橋防止構造	保護キャップ F20TD用, ,	個	1.000	
落橋防止構造	ブラケットピン F20TD用 止めナット等含む, ,	個	1.000	
高力ボルト	TCB M22 L=105 S10T, ,	組	6.000	
高力ボルト	TCB M22 L=100 S10T, ,	組	4.000	
高力ボルト	TCB M22 L=90 S10T, ,	組	4.000	
・・・ アンカーボルト削孔	削孔径φ32, L=640	孔	8.000	算出数量：1.000 孔
SPコンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	アンカー径17mm～23mm、削孔長500mm～1,000mm	孔	1.000	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径33.1mm	個	-	
・・・ アンカー設置工	D22, SD345, =710	本	8.000	算出数量：1.000 本
SPアンカー	アンカー径25mm以下, 横方向	本	1.000	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
アンカーボルト（落橋防止構造）	D22 SD345 L=710 ねじ切り加工 溶融亜鉛メッキ 2N1W, ,	個	1.000	
・・・ 樹脂注入工		kg	3.100	算出数量：1.000 kg
土木用低粘度型エポキシ樹脂		kg	1.000	
・・・ 落橋防止構造	A2橋台			
・・・ ブラケット製作	下部工, 上部工, 桁補強	基	2.000	算出数量：1.000 基

落橋防止構造下部工ブラケット		基	1.000	
落橋防止構造上部工ブラケット		基	1.000	
落橋防止構造上部工桁補強ブラケット		基	1.000	
・・・ 鋼桁孔明工	上部工ブラケット φ24.5, t=10	本	12.000	算出数量：1.000 本
SP現場孔明（鋼構造物）	作業性の悪い箇所等	本	1.000	
* 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量1kVA	日	-	
* 橋りょう特殊工		人	-	
* 橋りょう世話役		人	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L		
・・・ 落橋防止構造設置		基	2.000	算出数量：1.000 基
落橋防止構造設置		基	1.000	算出数量：4.000 基
* 橋りょう世話役		人	1.000	
* 橋りょう特殊工		人	7.000	
* 普通作業員		人	2.000	
* 雑品			0.240	
落橋防止構造	連結ケーブル F20TDU L=1817mm, ,	本	1.000	
落橋防止構造	ナット F20TD用, ,	個	1.000	
落橋防止構造	止めプレート F20TD用, ,	個	1.000	
落橋防止構造	スプリング F20TD用 L=400mm, ,	個	1.000	
落橋防止構造	ユニバーサル緩衝具 F20TD用, ,	個	1.000	
落橋防止構造	偏向具 F20TD用 偏向具取付ボルト含む, ,	個	1.000	
落橋防止構造	保護キャップ F20TD用, ,	個	1.000	
落橋防止構造	ブラケットピン F20TD用 止めナット等含む, ,	個	1.000	
高力ボルト	TCB M22 L=105 S10T, ,	組	6.000	
高力ボルト	TCB M22 L=100 S10T, ,	組	4.000	
高力ボルト	TCB M22 L=90 S10T, ,	組	4.000	
・・・ アンカーボルト削孔	削孔径 φ 32, L=640	孔	4.000	算出数量：1.000 孔
SPコンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	アンカー径17mm～23mm、削孔長500mm～1,000mm	孔	1.000	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径33.1mm	個	-	
・・・ アンカーボルト削孔	削孔径 φ 32, L=840	孔	4.000	算出数量：1.000 孔
SPコンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	アンカー径17mm～23mm、削孔長500mm～1,000mm	孔	1.000	
* 土木一般世話役		人		

*特殊作業員		人	-	
*ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径33.1mm	個	-	
・・・アンカー設置工	D22, SD345, L=710	本	4.000	算出数量：1.000 本
SPアンカー	アンカー径25mm以下, 横方向	本	1.000	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
アンカーボルト（落橋防止構造）	D22 SD345 L=710 ねじ切り加工 溶融亜鉛メッキ 2N1W,,	個	1.000	
・・・アンカー設置工	D22, SD345, L=910	本	4.000	算出数量：1.000 本
SPアンカー	アンカー径25mm以下, 横方向	本	1.000	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
アンカーボルト（落橋防止構造）	D22 SD345 L=910 ねじ切り加工 溶融亜鉛メッキ 2N1W,,	個	1.000	
・・・樹脂注入工		kg	3.600	算出数量：1.000 kg
土木用低粘度型エポキシ樹脂		kg	1.000	
・・横変位拘束構造	P1橋脚			
・・・ブラケット製作	上部工, 下部工	基	2.000	算出数量：1.000 基
横変位拘束構造下部工ブラケット		基	1.000	
横変位拘束構造上部工ブラケット	工場塗装込み,,	基	1.000	
緩衝材（横変位拘束構造）	230×50×260 クロロプレンゴム相当,,	個	2.000	
・・・鋼桁孔明工	上部工ブラケット φ24.5, t=10	本	4.000	算出数量：1.000 本
SP現場孔明（鋼構造物）	作業性の悪い箇所等	本	1.000	
*発動発電機[カソリソエンジン駆動]	定格容量1kVA	日	-	
*橋りょう特殊工		人	-	
*橋りょう世話役		人	-	
*ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ブラケット取付工	上部工ブラケット	基	2.000	算出数量：1.000 基
横変位拘束構造設置	上部工	基	1.000	算出数量：4.000 基
*橋りょう世話役		人	1.000	
*橋りょう特殊工		人	4.000	
*普通作業員		人	2.000	
*雑品			0.320	
高力ボルト	TCB M22 L=85 S10T,,	組	4.000	

六角ボルト（中）	径M12 長65mm（黒皮）,,	本	4.000	
・・・コンクリート削孔工	φ32, L=340	孔	12.000	算出数量：1.000 孔
SPコンクリート削孔（削岩機（ハットドリル））	削孔深：200mmを超え500mm以下	孔	1.000	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
・・・アンカー設置工	D22, SD345	本	12.000	算出数量：1.000 本
SPアンカー	アンカー径25mm以下, 横方向	本	1.000	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人		
*普通作業員		人	-	
アンカーボルト（横変位拘束構造）	D22 SD345 L=400 ねじ切り加工 溶融亜鉛メッキ 2N1W,,	個	1.000	
・・・樹脂注入工	エポキシ系樹脂	kg	2.500	算出数量：1.000 kg
土木用低粘度型エポキシ樹脂		kg	1.000	
・・・ブラケット取付工	下部工ブラケット	基	2.000	算出数量：1.000 基
横変位拘束構造設置	下部工	基	1.000	算出数量：2.000 基
*橋りょう世話役		人	1.000	
*橋りょう特殊工		人	4.000	
*普通作業員		人	2.000	
*雑品			0.320	
・・・現場塗装工	高力ボルト連結部, F-11	式	1.000	算出数量：1.000 式
【素地調整(新橋・新橋継手部現場塗装)】	素地調整区分:動力工具処理, 規格・仕様:ISO St3, 作業制約区分:昼 制約なし	m ²	0.150	
【下塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)】	適用区分:高力ボルト連結部, 塗装系区分:F-11[C-5]、F-12[D-5], 作業制約区分:昼 制約なし, 施工区分:横断歩道橋・側道橋 (K2)	m ²	0.150	
【中塗り上塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)】	塗装区分:新橋継手部現場塗装, 塗装系区分:F-11、F-13, 作業制約区分:昼 制約なし, 色区分:淡彩, 施工区分:横断歩道橋・側道橋 (K2)	m ²	0.150	
・・・現場塗装工	素地調整余白部補修塗装, Rc-II	式	1.000	算出数量：1.000 式
【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】	区分:素地調整, 規格・仕様区分:2種ケレン, 施工区分:横断歩道橋・側道橋 (K2), 箱桁構造の密閉部 (K1):補正しない, 作業制約区分:昼 制約なし	m ²	0.070	
【塗装作業(鋼橋塗替塗装)】	塗装仕様区分:Rc-II 塗装系 (はけ・ローラーII), 色区分:淡彩, 施工区分:横断歩道橋・側道橋 (K2), 箱桁構造の密閉部 (K1):補正しない, 作業制約区分:昼 制約なし	m ²	0.070	
・堤体下流付帯設備工	静水池, 緊急放水路, 下流水路			
・・・土工				
・・・掘削工	表土, t=0.3	m ³	203.000	算出数量：1.000 m ³

SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*ハック杓[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人		
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・掘削工		m3	116.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*ハック杓[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・掘削工	床掘	m3	699.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ハック杓[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻し	流用土,構造物周辺	m3	65.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻し	流用土,管頂から30cm	m3	40.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻し	流用土,管頂30cmから60cm	m3	48.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・埋戻し	流用土,施工幅1m未満	m3	29.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・埋戻し	流用土,施工幅1m以上2.5m未満	m3	172.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・埋戻し	流用土,施工幅2.5m以上4.0m未満	m3	166.000	算出数量:1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻し	流用土, 施工幅4.0m以上	m3	281.000	算出数量: 1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*フルトラクタ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒音・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	切土	m ²	22.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	盛土	m ²	6.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	荒仕上	m ²	363.000	算出数量: 1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・ 残土処理（土砂）	積込み～運搬～処分	m3	203.000	算出数量: 1.000 m3

SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:5.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人		
*軽油	ハートル給油	L	-	
処分費(土砂)		m3	1.000	
・既設構造物撤去工				
・既設構造物取壊し	鉄筋構造物,取壊し～運搬～処分	m3	105.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:23.2km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人		
*軽油	ハートル給油	L	-	
処分費(Con殻・有筋)		m3	1.000	
・ポリエチレン管撤去	撤去～運搬～処分	m	18.500	算出数量:18.500 m
ポリエチレン管撤去	φ300	m	18.500	算出数量:10.000 m
*土木一般世話役		人	0.010	
*特殊作業員		人	0.040	
*普通作業員		人	0.080	
*バックホウ[クローラ型・クレーン～超低・排対型(～2011)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	0.060	
*軽油	ハートル給油,,	L	1.750	
*運転手(特殊)		人	0.040	
人力小運搬(人肩運搬)	運搬距離区分:20m未満	ton	0.060	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m以内,,	ton	0.060	
処分費(廃プラスチック)		m3	1.600	
・ネットフェンス撤去工		m	25.000	算出数量:1.000 m
ネットフェンス撤去工(本体)	柵高:1.5m,基礎区分:アンカーブロック,撤去区分:廃棄,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	1.000	
・スライドゲート撤去工	1200×1600	基	1.000	算出数量:1.000 基
扉体取外し工(水門設備修繕)	設備区分の選択:小形水門扉,,形式区分(2):スライドゲート(3方水密),,適用範囲の値(2):扉体面積:10㎡未満,扉体面積(x)(㎡):1.9,その他の扉体取り外し工数(人/門):0.00,据付門数:1門,補正係数(Kn):1.00	門	1.000	
・管水路工(緊急放水路・下流水路)	静水池～インパクトボックス			

・・・ 管水路基礎整形工	基面	m ²	130.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 管水路基礎整形工	法面	m ²	184.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部, 法面締固めの有無：-, 現場制約の有無：無し, 土質：※質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ パイプライン基礎工	砂基礎, SF相当以上	m ³	138.000	算出数量：1.000 m ³
パイプライン基礎	基礎区分：砂・砂質土, 材料区分：山砂(SF相当品以上), バックホウ規格：山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 締固め機械：振動コンパクタ, 締固め区分：区分Ⅰ, 単価0円区分(基礎材)：なし, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m ³	1.000	
山砂	, 管基礎用, SF相当以上,	m ³	1.320	
・・・ 緊急放水路管吊込み	ダクタイル鋳鉄管NS形φ800	m	56.570	算出数量：1.000 m
ダクタイル鋳鉄管吊込み据付	NS形, φ800mm	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 配管工		人	0.520	
* 普通作業員		人	0.800	
* トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	機械区分：トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格：4.9ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	日	0.390	
・・・ 緊急放水路管継手接合	NS形, ライナーなし	箇所	13.000	算出数量：1.000 箇所
ダクタイル鋳鉄管NS形継手接合	φ800, ライナー接合無し	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
* 配管工		人	0.230	
* 普通作業員		人	0.230	
* 雑品			0.010	
・・・ 緊急放水路管継手接合	NS形, ライナーあり	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
ダクタイル鋳鉄管NS形継手接合	φ800, ライナー接合あり	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
* 配管工		人	0.280	
* 普通作業員		人	0.280	
* 雑品			0.010	
・・・ ダクタイル鋳鉄管切断・溝切加工		箇所	5.000	算出数量：1.000 箇所
ダクタイル鋳鉄管切断・溝切加工	φ800, NS形	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
* 特殊作業員		人	0.950	

* 普通作業員		人	2.950	
* 雑品			0.090	
・・・ダクタイトル鋳鉄管継手挿口加工		箇所	3.000	算出数量：1.000 箇所
継手挿入加工	NS形, φ 800, リベットタイプ	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
* 特殊作業員		人	0.090	
* 普通作業員		人	0.090	
* 雑品			0.050	
*ダクタイトル鋳鉄管（接合材料）	挿し口リング（リベットタイプ）, φ 800,,	個	1.000	
・・・ダクタイトル鋳鉄管（直管）	NS形S種, φ 800, 内面モルタルライニング	本	10.000	算出数量：1.000 本
ダクタイトル鋳鉄管（直管）	NS形3種, φ 800, 内面モルタルライニング,,	本	1.000	
・・・ダクタイトル鋳鉄管（異形管）	NS形曲管, φ 800×5 5/8°	本	2.000	算出数量：1.000 本
ダクタイトル鋳鉄管（異形管）	NS形曲管, φ 800×5 5/8° ,,	本	1.000	
・・・ダクタイトル鋳鉄管（異形管）	NS形継輪, φ 800	本	2.000	算出数量：1.000 本
ダクタイトル鋳鉄管（異形管）	NS形継輪, φ 800,,	本	1.000	
・・・ダクタイトル鋳鉄管（接合材料）	ライナ	個	2.000	算出数量：1.000 個
ダクタイトル鋳鉄管（接合材料）	NS形ライナ, φ 800,,	個	1.000	
・・・埋設物表示テープ（緊急放水路）	幅150mm	m	57.000	算出数量：1.000 m
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍φポリエレンクロス,,	m	1.000	
・・・管布設工（下流用水路）	VU φ 450, RR管	m	54.500	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分:VU, 管径区分(mm):450mm, 形状区分:RR管, 管長区分:5.0m管, 接合箇所:0箇所, 長期割引単価区分（賃料機械）:あり	m	1.000	
・・・管布設工（下流用水路）	FRP製異形管, 22° 1/2曲管, VU用, φ 450	個	2.000	算出数量：1.000 個
FRP製異形管	22° 1/2 曲管 VU用 φ 450 離脱防止機能付き,,	個	1.000	
・・・管布設工（下流用水路）	FRP製異形管, 5° 5/8曲管, VU用, φ 450	個	2.000	算出数量：1.000 個
FRP製異形管	5° 5/8 曲管 VU用 φ 450 離脱防止機能付き,,	個	1.000	
・・・埋設物表示テープ（下流用水路）	幅150mm	m	55.000	算出数量：1.000 m
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍φポリエレンクロス,,	m	1.000	
・ ・ 静水池改修工				
・・・整形工		m ²	18.700	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	0.900	算出数量：1.000 m ³

SPコンクリート（均しコンクリート）	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設，ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する，設計日打設量：，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：－，現場内小運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
*ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型（～2014）]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	－	
*特殊作業員		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
*運転手（特殊）		人		
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	－	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	－	
・・・均しコンクリート型枠		m ²	1.100	算出数量：1.000 m ²
SP型枠（均しコンクリート）	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
・・・コンクリート工	24N-12-25	m3	30.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設，ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する，設計日打設量：10m3以上100m3未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，規格区分：ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	m3	1.000	
*ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾎｰﾑ式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
*特殊作業員		人	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*生コンクリート（高炉B）	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	材変
*軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	－	
・・・型枠工		m ²	111.600	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
・・・鉄筋工	D13, SD345	ton	1.323	算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋工	D16, SD345	ton	0.915	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋工	D19, SD345	ton	0.665	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・止水版	CF-200	m	8.300	算出数量:1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:CF 200mm×5mm	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・収縮目地	ペイント塗装	m ²	2.100	算出数量:1.000 m ²
収縮継目 (ペイント塗装)	処理区分:収縮継目処理	m ²	1.000	
・・・目地材	エラスチックフィラー t=10mm	m ²	2.000	算出数量:1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	-	
・・・削孔工	φ19×130	孔	31.000	算出数量:1.000 孔
SPコンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		孔	1.000	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
・・・アンカー筋	D16, L=630	ton	0.030	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・樹脂カプセル		本	31.000	算出数量:1.000 本
樹脂カプセル	ケミカルアンカー φ15×110 ガラス管,,	本	1.000	
・・・ステップ	W=300, D19<合成樹脂被覆	個	9.000	算出数量:1.000 個
ステップ	W=300 D19 合成樹脂被覆,,	個	1.000	
・・・足場工	手摺先行型枠組足場	掛m ²	98.100	算出数量:1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分 (賃料機械):あり	掛m ²	1.000	

・・・ 支保工	パイプサポート支保, 40kN/m2以下	空m3	17.100	算出数量：1.000 空m3
支保工（小規模）	施工区分:パイプサポート支保（小規模）, 支保耐力KN/m ² :40KN/m ² 以下	空m3	1.000	
・・・ 静水池法面保護復旧工				
・・・ 整形工		m ²	37.800	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L		
・・・ 張コンクリート工	18N-8-25	m3	4.500	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 裏込め砕石	RC-40, t=15cm	m3	5.700	算出数量：1.000 m3
SP 裏込砕石	砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 静水池法面排水接続水路				
・・・ 作業土工	掘削	m3	6.400	算出数量：1.000 m3

SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類:-,障害の有無:-,	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・作業土工	埋戻,流用土	m3	3.200	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・整形工		m ²	4.900	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・基礎砕石工	RC-40, t=10cm	m ²	4.900	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・コンクリート工	18N-8-40	m3	1.200	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・型枠工		m ²	8.100	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・インパクトボックス（緊急放水路）				
・・・整形工		m ²	14.200	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・均しコンクリート工	18N-8-25	m ³	0.700	算出数量：1.000 m ³
SPコンクリート（均しコンクリート）	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m ³	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³		
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・均しコンクリート型枠		m ²	0.900	算出数量：1.000 m ²
SP型枠（均しコンクリート）	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋コンクリート工	24N-12-25	m ³	15.300	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m ³ 以上100m ³ 未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：コンクリート各種	m ³	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人		
*生コンクリート（高炉B）	24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	材変

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠		m ²	92.700	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋	D13, SD345	ton	0.974	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	D16, SD345	ton	0.217	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345, 径区分：D16, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	D22, SD345	ton	0.679	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345, 径区分：D22, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・間詰コンクリート（緊急放水路）	18N-8-25	m ³	0.200	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・間詰コンクリート型枠（緊急放水路）		m ²	1.100	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ステップ	W=300, D19<合成樹脂被覆	個	15.000	算出数量：1.000 個
ステップ	W=300 D19 合成樹脂被覆,,	個	1.000	
・・・インパクトボックス蓋	FRP製蓋	式	1.000	算出数量：1.000 式
FRP製蓋（緊急放水路インパクトボックス）		式	1.000	
・・・足場工	手摺先行型枠組足場	掛m ²	82.100	算出数量：1.000 掛m ²

足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛㎡	1.000	
・・・ 支保工	パイプサポート支保, 40kN/m2以下	空m3	10.900	算出数量:1.000 空m3
支保工 (小規模)	施工区分:パイプサポート支保 (小規模), 支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下	空m3	1.000	
・・・ 放流管				
・・・ 放流管掘削工		m3	138.200	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・・ 放流管掘削法面荒仕上		㎡	68.800	算出数量:1.000 ㎡
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	㎡	1.000	
・・・ 放流管基礎整形	基面	㎡	16.800	算出数量:1.000 ㎡
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	1.000	
*普通作業員		人		
・・・ 放流管基礎整形	法面	㎡	27.800	算出数量:1.000 ㎡
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:粘土質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	㎡	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・・ 放流管基礎工	砂基礎 (SF相当以上)	m3	17.300	算出数量:1.000 m3
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:山砂(SF相当品以上), バックホウ規格:山積0.45m3(平積0.35m3), 締固め機械:振動コンパクタ, 締固め区分:区分Ⅰ, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	1.000	
山砂	, 管基礎用, SF相当以上,	m3	1.320	
・・・ 放流管埋戻し	流用土, 管頂30cmまで	m3	9.600	算出数量:1.000 m3
人力土工 (埋戻) (構造物周辺)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・ 放流管埋戻し	流用土, 管頂30cmから60cmまで	m3	10.100	算出数量:1.000 m3
人力土工 (埋戻) (構造物周辺)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8～1.1ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	

・・・放流管理戻し	流用土, 施工幅2.5m以上4.0m未満	m3	94.700	算出数量: 1.000 m3
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員: 2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分: あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・〜超低・排対型(〜3次)]	質量3.0〜4.0t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・放流管据付工	ダクタイル鑄鉄管, K形4種管, φ800	本	4.000	算出数量: 1.000 本
ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)	管区分: 直管, 管径区分 (mm×m): 800×6, 管種区分: 4種, 機械区分: バックホウ(クレーン機能付), 単価0円区分 (ダクタイル鑄鉄管): なし, 単価0円区分 (接合部品): あり, 長期割引単価区分 (賃料機械): あり	本	1.000	
・・・放流管 (直管)	ダクタイル鑄鉄管, K形4種, φ800	本	2.000	算出数量: 1.000 本
ダクタイル鑄鉄管	K型4種 φ800 L=6.0m, ,	本	1.000	
・・・放流管 (異形管)	ダクタイル鑄鉄管, K形曲管, φ800×45°	本	1.000	算出数量: 1.000 本
ダクタイル鑄鉄管異形管	K型曲管 φ800×45° , ,	本	1.000	
・・・放流管 (接合部品)	ダクタイル鑄鉄管, K形, 普通押輪	組	3.000	算出数量: 1.000 組
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800, ,	組	1.000	
・・・ダクタイル鑄鉄管切断 (放流管)		箇所	2.000	算出数量: 1.000 箇所
管切断 (DCIP管)	管径区分 (mm): 800mm	箇所	1.000	
・・・埋設物表示テープ (放流管)	幅150mm	m	12.000	算出数量: 1.000 m
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス, ,	m	1.000	
・・・間詰コンクリート (放流管)	18N-8-25	m3	0.120	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別: 小型構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: , 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・間詰コンクリート型枠 (放流管)		m ²	1.100	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

・インパクトボックス（下流用水路）				
・・・ 整形工		m ²	9.200	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25	m ³	0.500	算出数量：1.000 m ³
SPコンクリート（均しコンクリート）	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：18 8 25(20) (高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート型枠		m ²	0.600	算出数量：1.000 m ²
SP型枠（均しコンクリート）	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート工	24N-12-25	m ³	6.400	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m ³ 以上100m ³ 未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：コンクリート各種	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車 [トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	-	材変
* 軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 型枠工		m ²	37.300	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	D13, SD345	ton	0.591	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ステップ	W=300, D19<合成樹脂被覆	個	8.000	算出数量：1.000 個
ステップ	W=300 D19 合成樹脂被覆,,	個	1.000	
・・・インパクトボックス蓋	FRP製蓋	式	1.000	算出数量：1.000 式
FRP製蓋(下流用水路インパクトボックス)		式	1.000	
・・用水路接続管	VU φ450			
・・・用水路接続管掘削工		m3	15.400	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 土留方式の種類:-, 障害の有無:-,	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・用水路接続管掘削法面荒仕上		m ²	11.200	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・用水路接続管基礎整形	基面	m ²	8.100	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・用水路接続管基礎整形	法面	m ²	14.100	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・用水路接続管基礎工	砂基礎(SF相当以上)	m3	5.200	算出数量：1.000 m3
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:山砂(SF相当品以上), バックホ規格:山積0.45m3(平積0.35m3), 締固め機械:振動コンパクタ, 締固め区分:区分Ⅰ, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	1.000	

山砂	, 管基礎用, SF相当以上,	m3	1.320	
・ ・ ・ 用水路接続管埋戻し	流用土, 管頂30cmまで	m3	3.600	算出数量 : 1.000 m3
人力土工 (埋戻) (構造物周辺)	土質区分: 砂・砂質土, 作業区分: 埋戻, 施工区分: まき出し, 締固め区分: 振動コンパクタ (I)	m3	1.000	
・ ・ ・ 用水路接続管埋戻し	流用土, 管頂30cm以上	m3	4.700	算出数量 : 1.000 m3
人力土工 (埋戻) (構造物周辺)	土質区分: 砂・砂質土, 作業区分: 埋戻, 施工区分: まき出し, 締固め区分: 締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工 (振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分: 築堤・埋戻, 規格区分 (ton): 0.8~1.1ton, 長期割引単価区分: あり	m3	1.000	
・ ・ ・ 用水路接続管	VU φ 450mm	m	10.100	算出数量 : 1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分: VU, 管径区分 (mm): 450mm, 形状区分: RR管, 管長区分: 5.0m管, 接合箇所: 0箇所, 長期割引単価区分 (賃料機械): あり	m	1.000	
・ ・ ・ 用水路接続管 (異形管)	FRP製異形管, 5° 5/8曲管, VU用, φ 450	個	2.000	算出数量 : 1.000 個
FRP製異形管	5° 5/8 曲管 VU用 φ 450 離脱防止機能付き,,	個	1.000	
・ ・ ・ 埋設物表示テープ (用水路接続管)	幅150mm	m	10.000	算出数量 : 1.000 m
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,,	m	1.000	
・ ・ 水抜管	VU φ 100			
・ ・ ・ 水抜管掘削工		m3	9.600	算出数量 : 1.000 m3
SP 床掘り	土質: 土砂, 施工方法: 上記以外 (小規模), 土留方式の種類: -, 障害の有無: -,	m3	1.000	
* バックホウ [クロー型・後方超小旋回型・排対型 (2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・ ・ ・ 水抜管掘削法面荒仕上		m ²	16.200	算出数量 : 1.000 m ²
整形工 (人力荒仕上げ)	土質区分: 土砂	m ²	1.000	
・ ・ ・ 水抜管基礎整形	基面	m ²	2.800	算出数量 : 1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分: 基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 水抜管基礎整形	法面	m ²	3.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所: 切土部, 法面締固めの有無: -, 現場制約の有無: 無し, 土質: 粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分: あり	m ²	1.000	
* バックホウ [クロー型・～超低・排対型 (～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	

・・・ 水抜管基礎工	砂基礎（SF相当以上）	m3	0.700	算出数量：1.000 m3
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:山砂(SF相当品以上),バックホウ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	1.000	
山砂	,管基礎用,SF相当以上,	m3	1.320	
・・・ 水抜管埋戻し	流用土,管頂30cmまで	m3	1.500	算出数量：1.000 m3
人力土工（埋戻）（構造物周辺）	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・ 水抜管埋戻し	流用土,管頂30cm以上60cm未満	m3	2.100	算出数量：1.000 m3
人力土工（埋戻）（構造物周辺）	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・ 水抜管埋戻し	流用土,施工幅1m以上2.5m未満	m3	5.300	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・ 水抜管	VUφ100mm	m	9.600	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):100mm,形状区分:RR管,管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所	m	1.000	
・・・ 水抜管（異形管）	VUφ100×90° ベンド,離脱防止機能付き	個	2.000	算出数量：1.000 個
FRP製異形管	φ100×90° ベンド,,	個	1.000	
・・・ 埋設物表示テープ（水抜管）	幅150mm	m	5.500	算出数量：1.000 m
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス,,	m	1.000	
・・・ 仕切弁工	φ100,水道用0.74MPa	基	1.000	算出数量：1.000 基
制水弁人力据付	材質区分:鋳鉄製,口径区分(mm):100mm	基	1.000	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm,,	個	1.000	
フランジ単管	φ100,,	個	2.000	
離脱防止金具	φ100,,	個	2.000	
・・・ 仕切弁Box		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	5.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	標準バックケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人		
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	

仕切弁用BOX	D24蓋枠 200×φ400,,	個	1.000	
仕切弁用BOX	25C30凹 300×φ400,,	個	1.000	
仕切弁用BOX	32B30 300×φ480,,	個	1.000	
仕切弁用BOX	32C20 200×φ480,,	個	1.000	
仕切弁用BOX	スラブ80 800×300×75,2枚組,,	個	1.000	
・ ・ 下流用水路吐口柵				
・ ・ ・ 整形工		m ²	2.600	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人		
・ ・ ・ 基礎砕石工	RC-40, t=10cm	m ²	2.600	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ コンクリート工	18N 8 25	m ³	1.400	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・ ・ ・ 型枠工		m ²	14.600	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ ため池栓	φ100	個	1.000	算出数量：1.000 個
ため池栓	φ100 青銅製 チェンSUS304,,	個	1.000	

・・・ 水抜き管	VU φ 100	m	1.900	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU, 管径区分(mm):100mm, 形状区分:直管(両差し口), 管長区分:4.0m管, 接合箇所:0箇所	m	1.000	
・・・ 水抜管（異形管）	VU φ 100異形管, 90° ベント	個	1.000	算出数量：1.000 個
FRP製異形管	φ 100×90° ベンド,,	個	1.000	
・・・ 洪水吐側壁削孔工	φ 150, L=250	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SPコンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	アンカー径80mm～100mm以下、削孔長500mm以下	孔	1.000	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径110mm	個	-	
・・・ 間詰コンクリート工	18N-8-25	m3	0.010	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-,, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人		
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 重力式擁壁工				
・・・ 整形工		m ²	12.800	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 基礎砕石工	RC-40, t=10cm	m ²	12.800	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人		
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ コンクリート工	18N-8-40	m3	12.000	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・型枠工		m ²	39.500	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・足場工	手摺先行型枠組足場	掛m ²	27.300	算出数量:1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛m ²	1.000	
・・・ネットフェンス工				
・・・作業土工	掘削	m3	0.920	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり, 土留方式の種類:-, 障害の有無:-,	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・作業土工	埋戻, 流用土	m3	0.660	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
・・・基礎砕石工	RC-40, t=10cm	m ²	0.300	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	

・・・ ネットフェンス工	H=1.5m, 支柱間隔2m	m	17.200	算出数量：1.000 m
ネットフェンス工(本体)	ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)：7510, 柵高:1.5m, ブロック基礎区分:有, 支柱間隔:2.0m	m	1.000	
・・・ ネットフェンス工	扉, 片開, H=1.5m	組	1.000	算出数量：1.000 組
ネットフェンス工(扉)	柵高:1.5m, 規格区分:ネット式片開, 材料区分:亜鉛メッキ製	組	1.000	
・・・ 基礎ブロック工(扉用)	300×300×500	個	2.000	算出数量：1.000 個
ネットフェンス基礎ブロック	300×300×500,,	個	1.000	
・ダム浸透量観測施設				
・観測ピット排水管				
・・・ 掘削		m3	167.700	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整形		m ²	10.100	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ 整形工	切土法面	m ²	129.300	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・ 埋戻し	流用土, 管頂30cmまで	m3	5.500	算出数量：1.000 m3
人力土工(埋戻)(構造物周辺)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・ 埋戻し	流用土, 管頂30cmから60cmまで	m3	6.700	算出数量：1.000 m3
人力土工(埋戻)(構造物周辺)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8～1.1ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・ 埋戻し	流用土	m3	149.200	算出数量：1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:, 障害の有無:, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日		
*振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 管水路基礎工	砂基礎(SF相当以上)	m3	5.200	算出数量：1.000 m3

パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:山砂(SF相当品以上),バック材規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	1.000	
山砂	,管基礎用,SF相当以上,	m3	1.320	
・・・浸透量観測施設排水管吊込み	ダクティル鑄鉄管NS形φ300	m	13.400	算出数量:1.000 m
ダクティル鑄鉄管吊込み据付	NS形,φ300mm	m	1.000	算出数量:10.000 m
*配管工		人	0.130	
*普通作業員		人	0.190	
*トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	1.540	
・・・浸透量観測施設排水管継手接合	NS形,直管	箇所	5.000	算出数量:1.000 箇所
ダクティル鑄鉄管NS形継手接合	φ300,直管	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
*配管工		人	0.100	
*普通作業員		人	0.100	
*雑品			0.040	
・・・浸透量観測施設排水管メカニカル継手接合		箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
ダクティル鑄鉄管NS形メカニカル継手	φ300,異形管・継輪	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
*配管工		人	0.090	
*普通作業員		人	0.090	
*雑品			0.010	
・・・管切断・溝切加工		箇所	4.000	算出数量:1.000 箇所
ダクティル鑄鉄管切断・溝切加工	φ300,NS形	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
*特殊作業員		人	0.240	
*普通作業員		人	1.180	
*雑品			0.180	
・・・継手挿入加工		箇所	3.000	算出数量:1.000 箇所
継手挿入加工	NS形,φ300,リベットタイプ	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
*特殊作業員		人	0.070	
*普通作業員		人	0.070	
*雑品			0.050	
*ダクティル鑄鉄管(接合材料)	挿し口リング(リベットタイプ),φ300,,	個	1.000	
・・・ダクティル鑄鉄管(直管)	NS形3種,φ300,内面モルタルライニング	本	1.000	算出数量:1.000 本
ダクティル鑄鉄管(直管)	NS形3種,φ300,内面モルタルライニング,,	本	1.000	
・・・ダクティル鑄鉄管(直管)	NS形1種,φ300,内面モルタルライニング、切管用	本	2.000	算出数量:1.000 本
ダクティル鑄鉄管(直管)	NS形1種,φ300,内面モルタルライニング,切管用,,	本	1.000	

・・・ダクトイル鋳鉄管（異形管）	NS形曲管, φ 300×45°	本	1.000	算出数量：1.000 本
ダクトイル鋳鉄管（異形管）	NS形曲管, φ 300×45° , ,	本	1.000	
・・・ダクトイル鋳鉄管（異形管）	NS形曲管, φ 300×22° 1/2	本	1.000	算出数量：1.000 本
ダクトイル鋳鉄管（異形管）	NS形曲管, φ 300×22° 1/2, ,	本	1.000	
・・・ダクトイル鋳鉄管（異形管）	NS形継輪, φ 300	本	1.000	算出数量：1.000 本
ダクトイル鋳鉄管（異形管）	NS形継輪, φ 300, ,	本	1.000	
・・・ダクトイル鋳鉄管（接合材料）	NS形ライナ, φ 300	個	1.000	算出数量：1.000 個
ダクトイル鋳鉄管（接合材料）	NS形ライナ, φ 300, ,	個	1.000	
・・・埋設物表示テープ	幅150mm	m	13.400	算出数量：1.000 m
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス, ,	m	1.000	
・・・浸透量観測施設				
・・・均しコンクリート工	18N-8-25	m3	0.400	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホリ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホリ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人		
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・・均しコンクリート型枠		m ²	0.600	算出数量：1.000 m ²
SP型枠(均しコンクリート)	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋コンクリート	24N-12-25	m3	14.400	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:コンクリート各種	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式]	圧送能力90～110m3/h	供用日		
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	材変
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠		m ²	85.500	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人		
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋	SD295 D13	ton	0.598	算出数量 : 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	SD295 D16	ton	0.163	算出数量 : 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	SD345 D19	ton	0.426	算出数量 : 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 二次コンクリート	18N-8-25	m3	1.480	算出数量 : 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人		
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 二次コンクリート型枠		m ²	3.100	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ ステップ	W=300, D19, 合成樹脂被覆	個	14.000	算出数量 : 1.000 個
ステップ	W=300 D19 合成樹脂被覆,,	個	1.000	

・・・ 外部ステップ	18N-8-25	m3	0.070	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3		
・・・ 外部ステップ型枠		m ²	0.650	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 足場	手摺先行型枠組	掛m ²	50.000	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛m ²	1.000	
・・・ 浸透量観測装置設置				
・・・ 三角堰設置	W=600, t=5, L=350, SUS	式	1.000	算出数量：1.000 式
SPコンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		孔	6.000	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
三角堰 W=600 t=5 L=350 SUS		式	1.000	
・・・ 整流板設置	W=590, t=1.5, L=350, SUS	式	1.000	算出数量：1.000 式
SPコンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		孔	8.000	
* 土木一般世話役		人		
* 特殊作業員		人	-	
整流版 W=590 t=1.5 L=350 SUS 4枚		式	1.000	
・・・ 水位計設置	GY式精密水位計, センサー, データロガー, 保護カバー含む	式	1.000	算出数量：1.000 式
水位計 センサー、データロガー、保護カバー含む		式	1.000	
・・・ 観測施設付帯設備				
・・・ プルボックス	200×200×100 SUS	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックス類取付工	その他の場合の補助文:200×200×100 SUS 防水型, 器具区分:その他, 器具分類:その他, その他の場合の1個当電気労務(人):0.25	個	1.000	
・・・ プルボックス	100×100×100 SUS	個	1.000	算出数量：1.000 個

ボックス類取付工	その他の場合の補助文:100×100×100 SUS 防水型, 器具区分:その他, 器具分類:その他, その他の場合の1個当電工労務(人):0.15	個	1.000	
・・・電線管設置	G22	m	4.200	算出数量:1.000 m
電線管敷設工	, 管種別:厚鋼電線管, 細別規格:-, サイズ(mm):22, 施工区分:屋外・屋内(露出), その他の場合100m当り電工労務(人):0.00, その他の場合の諸資材率:0.00, クリップ留めの歩掛補正区分:無, 直線部分の歩掛補正区分:無, 高所作業の歩掛補正区分:無	m	1.000	
・・・浸透量観測施設蓋	FRP製蓋	式	1.000	算出数量:1.000 式
FRP製蓋(浸透量観測施設)		式	1.000	
・導水路改修工				
・構造物撤去工				
・・・既設ブロック積撤去工		m ²	249.000	算出数量:1.000 m ²
石積類とりこわし	作業区分:機械, 種別区分:練積, 形状区分:控 25cm以上60cm未満, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
・・・既設構造物取壊し	無筋, 基礎コン・天端コン・帯工	m3	80.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
・・・既設床板橋撤去工	有筋	m3	1.900	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
・・・産業廃棄物処理工	運搬～処分, 無筋	m3	167.000	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:14.4km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費(Con殻・無筋)		m3	1.000	
・・・産業廃棄物処理工	運搬～処分, 有筋	m3	1.900	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:23.2km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費(Con殻・有筋)		m3	1.000	
・掘削				
・・・表土掘削		m3	25.000	算出数量:1.000 m3

SP 掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,障害の有無:-,施工数量:標準,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人		
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・掘削		m3	50.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,障害の有無:-,施工数量:標準,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・床掘		m3	128.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・残土処理工	積込み〜運搬〜処分	m3	25.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:小規模,積込機種・規格:バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:6.0km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費(土砂)		m3	1.000	
・・・盛土・埋戻				
・・・盛土・埋戻工	構造物周辺,購入土	m3	89.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
山土		m3	1.320	
・・・盛土・埋戻工	施工幅1m未満,購入土	m3	42.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
山土		m3	1.320	
・・・盛土・埋戻工	施工幅1m以上≧2.5m未満,購入土	m3	49.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	

締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
山土		m3	1.320	
・・・盛土・埋戻工	施工幅2.5m以上4.0m未満,購入土	m3	357.000	算出数量:1.000 m3
施工幅 2.5≦B<4.0	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]	質量3.0~4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人		
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	1.320	
・・・盛土・埋戻工	施工幅4.0m以上,購入土	m3	163.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜3次)]	7t級 7~9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・〜低騒・排(〜2014)]	質量11~12t	日		
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	1.320	
・・・盛土工	施工幅4.0m以上,流用土	m3	160.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜3次)]	7t級 7~9t	日		
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・〜低騒・排(〜2014)]	質量11~12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面工				
・・・整形工	盛土法面	m ²	14.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人		
*土木一般世話役		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整形工	切土法面	m ²	62.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部，法面締固めの有無：-，現場制約の有無：無し，土質：※質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面保護工	芝付工	m ²	65.000	算出数量：1.000 m ²
【法面工（法面芝付工）】	工種：植生筋工，規格：人工芝（種子帯），施工規模：100m2未満，時間的制約補正：	m ²	1.000	
・・・ブロック積擁壁水路工	漸拡区間，L=7.4m			
・・・ ブロック積擁壁工	練積，控350，裏込Con無し	m ²	19.800	算出数量：1.000 m ²
【コンクリートブロック積工】	施工区分：練積（裏込コンなし），時間的制約：無し，昼夜施工区分：昼間施工，裏込コンクリート厚：0，生コンクリート規格：18-8-40（高炉B），単価0円区分（胴込材）空積の時入力：なし	m ²	1.000	
コンクリート積ブロック	A種 控35cm，	m ²	1.000	
・・・ 裏込碎石工	C-40	m3	7.100	算出数量：1.000 m3
SP 裏込碎石	碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：クラッシュラン C-40 40～0mm（JIS規格品）	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人		
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシュラン	C-40 40～0mm（JIS規格品）	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整形工		m ²	20.700	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ 基礎碎石工	RC 40，t=10cm	m ²	9.600	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシュラン RC 40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・床張コンクリート工	18N-8-40	m3	2.700	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m3以上100m3未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-40（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・床張コンクリート型枠工		m ²	0.400	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎コンクリート工	18N-8-40	m3	1.400	算出数量：1.000 m3
SP 現場打基礎コンクリート	生コンクリートの計上：計上する，基礎碎石の有無：有り，養生工の種類：一般養生・特殊養生（練炭），長期割引単価区分：あり，生コンクリートの規格：18-8-40（高炉）	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*型わく工		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・天端コンクリート工	18N-8-40	m3	0.500	算出数量：1.000 m3

SP 現場打天端コンクリート	生コンクリートの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期割引単価区分:あり,生コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工	基礎コンクリート,天端コンクリート	m ²	6.200	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・目地工	エラストイト,t=10mm	m ²	0.600	算出数量:1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・・ブロック積擁壁水路工	標準区間,L=64.23m			
・・・ブロック積擁壁工	練積,控350,裏込Con無し	m ²	188.400	算出数量:1.000 m ²
【コンクリートブロック積工】	施工区分:練積(裏込コンなし),時間的制約:無し,昼夜施工区分:昼間施工,,裏込コンクリート厚:0,生コンクリート規格:18-8-40(高炉B),単価0円区分(胴込材)空積の時入力:なし	m ²	1.000	
コンクリート積ブロック	A種 控35cm,,	m ²	1.000	
・・・裏込碎石工	C-40	m3	67.500	算出数量:1.000 m3
SP 裏込碎石	碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:クラッシュラン C 40 40～0mm(JIS規格品)	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・整形工		m ²	203.900	算出数量:1.000 m ²

SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 基礎砕石工	RC-40, t=10cm	m ²	91.400	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	バートル給油	L	-	
・・・ 床張コンクリート工	18N-8-40	m3	26.700	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:コンクリートポンプ車打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上100m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	バートル給油	L	-	
・・・ 床張コンクリート型枠工		m ²	2.700	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎コンクリート工	18N-8-40	m3	13.400	算出数量:1.000 m3
SP 現場打基礎コンクリート	生コンクリートの計上:計上する,基礎砕石の有無:有り,養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭),長期割引単価区分:あり,生コンクリートの規格:18-8-40(高炉)	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	

*型わく工		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・天端コンクリート工	18N-8-40	m3	4.400	算出数量：1.000 m3
SP 現場打天端コンクリート	生コンクリートの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期割引単価区分:あり,生コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工	基礎コンクリート,天端コンクリート	m ²	58.500	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・目地工	エラストイト,t=10mm	m ²	4.900	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・・隔壁工				
・・・整形工		m ²	0.200	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・基礎砕石工	RC-40,t=10cm	m ²	0.200	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・コンクリート工	18N-8-40	m3	0.400	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設，ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する，設計日打設量：－，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：－，現場内小運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・型枠工		m ²	2.400	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・フリーム上流区間	L=6.0m (DEC.3'～DEC'.3+6.0)			
・・・整形工		m ²	21.700	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・均しコンクリート工	18N-8-25	m3	1.100	算出数量：1.000 m3
SPコンクリート（均しコンクリート）	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設，ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する，設計日打設量：－，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：－，現場内小運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・均しコンクリート型枠工		m ²	0.800	算出数量：1.000 m ²
SP型枠（均しコンクリート）	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・コンクリート工	24N 12 25	m3	10.600	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：コンクリート各種	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人		
*生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工		m ²	30.500	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	D13, SD345	ton	0.596	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋工	D19, SD345	ton	0.094	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345, 径区分：D19, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・急流工上流区間	L=4.5m (DEC3'+6.0～DEC3'+10.5)			
・・・整形工		m ²	18.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	

・・・ 均しコンクリート工	18N-8-25	m3	0.900	算出数量：1.000 m3
SPコンクリート（均しコンクリート）	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：－，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：－，現場内小運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）]	標準バックホウ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	－	
*特殊作業員		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人		
*運転手（特殊）		人	－	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	－	
*軽油	バートル給油	L	－	
・・・ 均しコンクリート型枠工		m ²	0.700	算出数量：1.000 m ²
SP型枠（均しコンクリート）	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
・・・ コンクリート工	24N 12 25	m3	8.900	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m3以上100m3未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，規格区分：コンクリート各種	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
*特殊作業員		人	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*生コンクリート（高炉B）	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	材変
*軽油	バートル給油	L	－	
・・・ 型枠工		m ²	27.200	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人		
・・・ 鉄筋工	D13, SD345	ton	0.592	算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・ ・ ・ 止水版	CF-200	m	5.400	算出数量: 1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:CF 200mm × 5mm	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・ ・ ・ 目地工	エラスチックフィラー, t=20mm	m ²	1.700	算出数量: 1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板 (瀝青質板) t=20mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (瀝青質板)	20mm	m ²	-	
・ ・ ・ ダウエルバー	D16 L=1000, VP φ 20 L=500	本	20.000	算出数量: 1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	
・ ・ 急流工下流区間	L=5.5m (DEC3' +10.5~DEC3' +16.0)			
・ ・ ・ 整形工		m ²	21.300	算出数量: 1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 均しコンクリート工	18N-8-25	m3	1.100	算出数量: 1.000 m3
SPコンクリート (均しコンクリート)	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:パッキン (クレーン機能付) 打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* パッキン [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)]	標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 均しコンクリート工型枠工		m ²	0.700	算出数量: 1.000 m ²
SP型枠 (均しコンクリート)	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
・・・ コンクリート工	24N-12-25	m3	13.400	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：コンクリート各種	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人		
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	-	材変
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠工		m ²	49.700	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人		
・・・ 鉄筋工	D13, SD345	ton	0.648	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	D19, SD345	ton	0.372	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345, 径区分：D19, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 止水板工	CF-200	m	5.600	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上：計上する（塩ビ製）, 規格区分：CF 200mm×5mm	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ 収縮目地工	ペイント塗装	m ²	1.700	算出数量：1.000 m ²
収縮継目（ペイント塗装）	処理区分：収縮継目処理	m ²	1.000	
・・・ ダウエルバー	D16 L=1000, VP φ20 L=500	本	20.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径：D16	本	1.000	
・・・ ウィープホール	φ50	箇所	4.000	算出数量：1.000 箇所

ドレーン工(ワイプホル取付)	施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分(mm):50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:-,集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・ サイドドレーン	C-40,300×300	m	6.700	算出数量:1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):コンクリート用碎石 40～5mm,単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
クラッシュラン	,C-40 40～0mm(JIS規格品),	m3	0.113	
・・・ 足場工	単管足場	掛㎡	28.000	算出数量:1.000 掛㎡
足場工	安全ネット区分:なし,足場区分:単管,長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛㎡	1.000	
・・・ 減勢工				
・・・ 整形工		㎡	15.900	算出数量:1.000 ㎡
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 均しコンクリート工	18N-8-25	m3	0.800	算出数量:1.000 m3
SPコンクリート (均しコンクリート)	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人		
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート型枠工		㎡	0.800	算出数量:1.000 ㎡
SP型枠 (均しコンクリート)	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	㎡	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ コンクリート工	24N-12-25	m3	11.300	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:コンクリートポンプ車打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上100m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:コンクリート各種	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日		
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	-	材変
* 軽油	ハットロール給油	L	-	
・・・ 型枠工		m ²	45.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人		
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	D13, SD345	ton	0.545	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分: SD345, 径区分: D13, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t以上, 時間的制約: 受けない, 夜間作業: 無し, 構造物区分: 一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量: 10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	D19, SD345	ton	0.310	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分: SD345, 径区分: D19, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t以上, 時間的制約: 受けない, 夜間作業: 無し, 構造物区分: 一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量: 10%未満	ton	1.000	
・・・ 止水版工	CF-200	m	8.900	算出数量: 1.000 m
SP 止水板	止水板の計上: 計上する (塩ビ製), 規格区分: CF 200mm × 5mm	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ 目地工	エラスチックフィラー, t=20mm	m ²	2.900	算出数量: 1.000 m ²
SP 目地板	1工事当たり使用量: 30m ² 未満, 目地板の計上: 計上する, 規格区分: 目地板 (瀝青質板) t=20mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (瀝青質板)	20mm	m ²	-	
・・・ ダウエルバー	D16 L=1000, VP φ 20 L=500	本	35.000	算出数量: 1.000 本
ダウエルバー設置	径: D16	本	1.000	
・・・ ウィープホール	φ 50	箇所	4.000	算出数量: 1.000 箇所
ドレーン工 (ウィープホール取付)	施工区分: 型枠および鉄筋, 設置区分: 壁部, 規格区分 (mm): 50mm, フィルター: 集水, フィルター用中詰材: -, 集水フィルターの規格区分 (mm): φ 50	箇所	1.000	
・・・ サイドドレーン	C-40, 300 × 300	m	7.000	算出数量: 1.000 m
ドレーン工 (サイドドレーン)	材料区分 (フィルター材): コンクリート用碎石 40~5mm, 単価 0 円区分 (フィルター材): しない	m	1.000	

クラッシュラン	, C-40 40～0mm (JIS規格品),	m3	0.113	
・・・ 足場工	手摺先行型枠組足場	掛㎡	40.000	算出数量：1.000 掛㎡
足場工	安全ネット区分：なし, 足場区分：手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	掛㎡	1.000	
・・・ 床板橋				
・・・ コンクリート工	24N-12-25	m3	2.300	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：コンクリート各種	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	-	材変
*軽油	ハートル給油	L		
・・・ 型枠工		㎡	12.400	算出数量：1.000 ㎡
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	㎡	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	D13, SD345	ton	0.159	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：橋梁用床版, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	D16, SD345	ton	0.045	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345, 径区分：D16, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：橋梁用床版, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 目地工	エラスチックファイラー, t=20mm	㎡	0.800	算出数量：1.000 ㎡
SP 目地板	1工事当たり使用量：30m2未満, 目地板の計上：計上する, 規格区分：目地板(瀝青質板) t=20mm	㎡	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	20mm	㎡	-	
・・・ アンカー筋	D16 L=370, VP φ20 L=170	本	6.000	算出数量：1.000 本
アンカー筋設置	D16 L=370, VP φ20 L=170	本	1.000	算出数量：10.000 本

* 異形棒鋼	SD295 D16	ton	0.006	
* 硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	0.430	
* 土木一般世話役		人	0.030	
* 普通作業員		人	0.140	
・ ・ ・ 転落防止柵	縦格子型, H=1.1m	m	7.600	算出数量 : 1.000 m
転落防止柵 (縦格子型)	H=1.1m, ,	m	1.000	
・ ・ ・ 支保工	パイプサポート支保, 40KN/m2以下	空m3	4.900	算出数量 : 1.000 空m3
支保工 (小規模)	施工区分:パイプサポート支保 (小規模) , 支保耐力KN/m ² :40KN/m ² 以下	空m3	1.000	
・ ・ 流末工				
・ ・ ・ かごマット工	かごマット工1, 7段積	m ²	14.000	算出数量 : 1.000 m ²
かごマット工 (多段積型) かごマット1 (7段積)	施工区分:突込式, 材料区分 (かごマット) :めっき鉄線, 勾配:1:0.5, かごタイプ:C型, 積段数:7段, 根固段数 (並列式のみ) :0段, 材料区分 (詰石) :割栗石 (径15cm~20cm) , 単価0円区分 (詰石) :しない, 中詰用石材設計数量 (m3) :90.00m3, 吸出防止材設計数量 (m ²) :600.00m ²	m ²	1.000	
割栗石 (15~20cm)		m3	0.990	
・ ・ ・ かごマット工	かごマット工2 1, 5段積	m ²	2.300	算出数量 : 1.000 m ²
かごマット工 (多段積型) かごマット2-1 (5段積)	施工区分:突込式, 材料区分 (かごマット) :めっき鉄線, 勾配:1:0.5, かごタイプ:C型, 積段数:5段, 根固段数 (並列式のみ) :0段, 材料区分 (詰石) :割栗石 (径15cm~20cm) , 単価0円区分 (詰石) :しない, 中詰用石材設計数量 (m3) :90.00m3, 吸出防止材設計数量 (m ²) :450.00m ²	m ²	1.000	
割栗石 (15~20cm)		m3	0.990	
・ ・ ・ かごマット工	かごマット工2-2, 3段積	m ²	9.000	算出数量 : 1.000 m ²
かごマット工 (多段積型) かごマット2-2 (3段積)	施工区分:突込式, 材料区分 (かごマット) :めっき鉄線, 勾配:1:0.5, かごタイプ:C型, 積段数:3段, 根固段数 (並列式のみ) :0段, 材料区分 (詰石) :割栗石 (径15cm~20cm) , 単価0円区分 (詰石) :しない, 中詰用石材設計数量 (m3) :90.00m3, 吸出防止材設計数量 (m ²) :300.00m ²	m ²	1.000	
割栗石 (15~20cm)		m3	0.990	
・ ・ ・ かごマット工	かごマット工3, 根固部, 1段積	m ²	26.800	算出数量 : 1.000 m ²
かごマット工 (多段積型) かごマット3	施工区分:並列式, 材料区分 (かごマット) :めっき鉄線, 勾配:1:0.5, かごタイプ:C型, 積段数:0段, 根固段数 (並列式のみ) :1段, 材料区分 (詰石) :割栗石 (径15cm~20cm) , 単価0円区分 (詰石) :しない, 中詰用石材設計数量 (m3) :90.00m3, 吸出防止材設計数量 (m ²) :100.00m ²	m ²	1.000	
割栗石 (15~20cm)		m3	0.990	
・ ・ ・ かごマット工	かごマット工4, 根固部, 1段積	m ²	13.000	算出数量 : 1.000 m ²

かごマット工（多段積型） かごマット4	施工区分:並列式, 材料区分（かごマット）:めっき鉄線, 勾配:1:0.5, かごタイプ:C型, 積段数:0段, 根固段数（並列式のみ）:1段, 材料区分（詰石）:割栗石（径15cm～20cm）, 単価0円区分（詰石）:しない, 中詰用石材設計数量（m3）:90.00m3, 吸出防止材設計数量（m ² ）:100.00m ²	m ²	1.000	
割栗石（15～20cm）		m3	0.990	
・分土工改修工				
・・構造物撤去工				
・・・既設分土工撤去工	無筋構造物	m3	7.300	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
・・・ネットフェンス撤去	H=1.5m	m	7.300	算出数量:1.000 m
ネットフェンス撤去工（本体）	柵高:1.5m, 基礎区分:アンカーブロック, 撤去区分:廃棄, 長期割引単価区分（賃料機械）:あり	m	1.000	
・・・舗装版切断工	As舗装, t=3cm	m	10.000	算出数量:1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下, コンクリート舗装版厚:-, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 プレート径56cm	供用日		
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	-	
・・・舗装版撤去工	As舗装, t=3cm	m3	0.100	算出数量:1.000 m3
SP 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人		
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・産業廃棄物処理工	運搬～処分, 無筋	m3	7.300	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:14.4km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費（Con殻・無筋）		m3	1.000	

・・・ 産業廃棄物処理工	運搬～処分, As殻	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:3.5km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費 (As殻)		m3	1.000	
・・・ 土工				
・・・ 作業土工	掘削	m3	17.700	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 土留方式の種類:-, 障害の有無:-,	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 作業土工	埋戻, 流用土, 構造物周辺	m3	3.400	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・ 作業土工	埋戻, 流用土, 施工幅1m未満	m3	2.500	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・ 作業土工	埋戻, 流用土, 施工幅1m以上2.5m未満	m3	7.300	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8～1.1ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・ 法面整形工		m ²	10.800	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 分土工				
・・・ 整形工		m ²	20.200	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	

・・・ 基礎砕石工	RC-40, t=10cm	m ²	20.200	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日		
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ コンクリート工	18N-8-40	m ³	8.700	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40(普通) W/C65%	m ³	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 型枠工		m ²	13.800	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 溶接金網	底張コンクリート, 線種3.2mm, 網目100mm	m ²	13.100	算出数量：1.000 m ²
溶接金網	線径3.2mm 網目100mm, ,	m ²	1.000	
・・・ 目地工	エラストタイト, t=10mm	m ²	1.300	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m ² 未満, 目地板の計上：計上する, 規格区分：目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板 (瀝青質板)	10mm	m ²	-	

・・・ ウィープホール	φ 75	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分(mm):75mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:-,集水フィルターの規格区分(mm):φ 75	箇所	1.000	
・・・ サイドドレーン	C 40,300×300	m	3.800	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):コンクリート用碎石 40～5mm,単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
クラッシュラン	,C-40 40～0mm(JIS規格品),	m3	0.113	
・・・ 階段復旧工				
・・・ 整形工		m ²	0.900	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 基礎砕石工	RC 40,t=10cm	m ²	0.900	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC 40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ コンクリート工	18N-8-40	m3	0.200	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 型枠工		m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

・ ・ ネットフェンス復旧工				
・ ・ ・ ネットフェンス工	H=1.5m, 支柱間隔2m	m	6.300	算出数量：1.000 m
ネットフェンス工(本体)	ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)：7510, 柵高：1.5m, ブロック基礎区分：有, 支柱間隔：2.0m	m	1.000	
・ ・ ・ ネットフェンス工	扉, 片開, H=1.5m	組	1.000	算出数量：1.000 組
ネットフェンス工(扉)	柵高：1.5m, 規格区分：ネット式片開, 材料区分：亜鉛メッキ製	組	1.000	
・ ・ ・ 基礎ブロック工(扉用)	300×300×500	個	2.000	算出数量：1.000 個
ネットフェンス基礎ブロック	300×300×500,,	個	1.000	
・ ・ As舗装復旧工				
・ ・ ・ As舗装復旧工	t=3cm	m ²	3.400	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚：150mm, 施工区分：1層施工, 材料：碎石, 長期割引単価区分：あり, 材料規格の選択：クラッシャー C-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロータローラ〔マカダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシャー	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m ³	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 上層路盤(車道・路肩部)	材料区分Ⅰ：路盤材, 材料区分Ⅱ：粒度調整碎石 M-40, 平均幅員：-, 瀝青材区分Ⅰ：-, , 施工区分：1層施工, 長期割引単価区分：あり, 瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm, 路盤材全仕上り厚：100mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロータローラ〔マカダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M 40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 表層(車道・路肩部)	平均幅員：1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 1層当り平均仕上り厚：30mm, 比重区分：アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³), 瀝青材料種類：無し,, 材料区分：再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*振動ローラ(舗装用)〔ハートカイト式〕	質量0.5～0.6t	供用日	-	

* 振動コンパクタ[前進型]	質量40～60kg	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
直接工事費（仮設工）				
・ 貯水池内工事用道路				
・ ・ 貯水池内工事用道路				
・ ・ ・ 掘削		m3	346.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 盛土		m3	3,505.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* フローター[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
* 振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	1.320	
・ ・ ・ 切土法面整形		m ²	180.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部, 法面締固めの有無：-, 現場制約の有無：無し, 土質：液質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 盛土法面整形		m ²	1,540.000	算出数量：1.000 m ²

SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:有り, 現場制約の有無:無し, 土質:粘土質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人		
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・・ 敷鉄板	工事用道路入り口部, 設置・賃料	m ²	14.000	算出数量: 1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置, 供用日数:720, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
敷鉄板	仮設材区分:敷鉄板, 規格区分:22×1524×6096, 供用日数:720日, 使用回数:1回	m ²	1.000	
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:撤去, 供用日数:720, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・ コンクリート舗装工	24N-5-40, t=0.2m	m ²	900.000	算出数量: 1.000 m ²
コンクリート舗装工(人力)	生コンクリート規格:圧縮強度24N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B), 舗設厚(cm):20cm	m ²	1.000	
・・・ 上層路盤工	M40, t=0.2m	m ²	960.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 上層路盤 (車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:粒度調整碎石 M-40, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, , 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:あり, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:200mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロータロー[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日		
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・・ 目地工	1箇所/10m	m ²	18.600	算出数量: 1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m ² 未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板 (瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・・ 敷砂利	C-40, t=10cm	m ²	120.000	算出数量: 1.000 m ²

砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシュラン, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・地盤改良	中層混合処理, 2.0m～5.0m, セメント量100kg/m3	m3	3,731.000	算出数量:1.000 m3
中層混合処理工	改良深度区分:2m<L≤5m, 施工規模区分:1,000m3以上, 改良材1m3当り添加数量(kg/m3):100	m3	1.000	
・・・地盤改良	BH混合, 平均改良深1.0m, セメント量100kg/m3	m3	140.000	算出数量:1.000 m3
SP 安定処理	使用機種:パックホ, 施工箇所:構造物基礎, 混合深さ:1m以下, 固化材100m2当り使用量:10.0ton, 混合回数:-, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*パックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*振動ローラ[ハンドガイト式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1トンパック	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・取水塔周辺				
・・・掘削		m3	1,025.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*パックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・コンクリート埋戻		m3	108.000	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3		
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・埋戻し		m3	286.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：－，障害の有無：－，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	－	
*振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型（～3次）]	質量3.0～4.0t	日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*普通作業員		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・・・地盤改良	BH混合，平均改良深1.0m，セメント量100kg/m3	m3	80.000	算出数量：1.000 m3
SP 安定処理	使用機種：バックホウ，施工箇所：構造物基礎，混合深さ：1m以下，固化材100m2当り使用量：10.0ton，混合回数：－，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	日		
*振動ローラ[ハンドガイト式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	－	
*土木一般世話役		人	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*特殊作業員		人	－	
*普通作業員		人	－	
*セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1トンパック	ton	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・・・敷鉄板設置撤去		m ²	108.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置，供用日数：450，使用回数：1，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	1.000	
敷鉄板	仮設材区分：敷鉄板，規格区分：22×1524×6096，供用日数：450日，使用回数：1回	m ²	1.000	
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：撤去，供用日数：450，使用回数：1，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	1.000	
・・・貯水池内工事用道路撤去				
・・・工事用道路撤去工		m3	3,505.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型（超低騒音型）・排対型（3次）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：5.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	－	
*運転手（一般）		人	－	

*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費（土砂）		m3	1.000	
・・・工事用道路舗装撤去工		m ²	900.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cmを超え35cm以下, Co+As (カバ-) 舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	-	
*油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 殻運搬	殻発生活業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:14.4km以下	m3	0.200	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費（Con殻・無筋）		m3	0.200	
・仮設橋梁				
・・・仮設橋（洪水吐減勢工部）				
・・・仮設橋設置・撤去（洪水吐減勢工部）	B=4.0m, L=7.0m	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
作業土工（掘削）	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	20.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
作業土工（埋戻）	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:タンパ（I）	m3	5.300	
土のう工	施工区分:仕捨て〜設置〜撤去	m3	6.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	7.500	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	18.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
仮橋・仮栈橋設置・撤去工（上部工）	施工内容：設置，使用機械：ラフテレンクレーン，規格：25t吊，長期割引単価区分：あり	ton	2.835	
仮橋・仮栈橋設置・撤去工（覆工板）	施工内容：設置，使用機械：ラフテレンクレーン，規格：25t吊，長期割引単価区分：あり	m ²	28.000	
仮橋・仮栈橋設置・撤去工（高欄）	高欄型式：単管パイプ型，施工区分：設置，単管パイプ型の時100m当数量：470.0m，供用日数（N1）：810日，供用期間中の使用回数（YYSK）：1回，供用日数：720≦N1<1080，ガードレール1m当単価（ガードレール型の時）：0円，，，長期割引単価区分：あり	m	14.000	
[賃料（H形鋼・山留副部材）]	仮設材区分：H形鋼（山留主部材），規格区分：350型，補助工法：一，供用日数：810日，使用回数：1回	ton	2.835	
覆工板	仮設材区分：覆工板，規格区分：鋼製（補強型），供用日数：810日，使用回数：1回	m ²	28.000	
仮橋・仮栈橋設置・撤去工（上部工）	施工内容：撤去，使用機械：ラフテレンクレーン，規格：25t吊，長期割引単価区分：あり	ton	2.835	
仮橋・仮栈橋設置・撤去工（覆工板）	施工内容：撤去，使用機械：ラフテレンクレーン，規格：25t吊，長期割引単価区分：あり	m ²	28.000	
仮橋・仮栈橋設置・撤去工（高欄）	高欄型式：単管パイプ型，施工区分：賃料～撤去，単管パイプ型の時100m当数量：400.0m，供用日数（N1）：840日，供用期間中の使用回数（YYSK）：1回，供用日数：720≦N1<1080，ガードレール1m当単価（ガードレール型の時）：0円，，，長期割引単価区分：あり	m	14.000	
【構造物取壊し】	作業区分：無筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：する	m ³	7.500	
作業土工（埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：タンパ（Ⅰ）	m ³	7.500	
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：14.4km以下，	m ³	7.500	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
処分費（Con殻・無筋）		m ³	7.500	
・ ・ 仮設橋（洪水吐急流水路部）				
・ ・ ・ 仮設橋設置・撤去（洪水吐急流水路部）	B=4.0m, L=7.0m	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所

作業土工（掘削）	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	20.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人		
*軽油	パトロール給油	L	－	
作業土工（埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：タンバ（I）	m3	5.300	
土のう工	施工区分：仕揃え～設置～撤去	m3	6.000	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：－，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：－，現場内小運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，長期割引単価区分：あり，規格区分：18 8 25(20)(高炉B) W/C65%	m3	7.500	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	－	
*特殊作業員		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	18.000	
*型わく工		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)	施工内容：設置，使用機械：ラフテレンクレーン，規格：25t吊，長期割引単価区分：あり	ton	2.835	
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)	施工内容：設置，使用機械：ラフテレンクレーン，規格：25t吊，長期割引単価区分：あり	m ²	28.000	
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)	高欄型式：単管パイプ型，施工区分：設置，単管パイプ型の時100m当数量：400.0m，供用日数(N1)：810日，供用期間中の使用回数(YYSK)：1回，供用日数：720<=N1<1080，ガードレール1m当単価(ガードレール型の時)：0円，，，長期割引単価区分：あり	m	14.000	
[賃料(H形鋼・山留副部材)]	仮設材区分：H形鋼(山留主部材)，規格区分：350型，補助工法：－，供用日数：810日，使用回数：1回	ton	2.835	
覆工板	仮設材区分：覆工板，規格区分：鋼製(補強型)，供用日数：810日，使用回数：1回	m ²	28.000	
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)	施工内容：撤去，使用機械：ラフテレンクレーン，規格：25t吊，長期割引単価区分：あり	ton	2.835	
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)	施工内容：撤去，使用機械：ラフテレンクレーン，規格：25t吊，長期割引単価区分：あり	m ²	28.000	

仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)	高欄型式:単管パイプ型, 施工区分:賃料～撤去, 単管パイプ型の時100m当数量:400.0m, 供用日数(N1):840日, 供用期間中の使用回数(YYSK):1回, 供用日数:720<=N1<1080, ガートレール1m当単価(ガートレール型の時):0円,, 長期割引単価区分:あり	m	14.000	
【構造物取壊し】	作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:する	m3	7.500	
作業土工(埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:タンパ(Ⅰ)	m3	7.500	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:14.4km以下,	m3	7.500	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日		
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
処分費(Con殻・無筋)		m3	7.500	
・仮締切堤・仮排水路				
・・仮締切堤設置				
・・・築堤工	購入土	m3	3,265.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
粘性土		m3	1.320	
・・・地盤改良	中層混合処理, 2.0m～5.0m, セメント量100kg/m3	m3	3,425.000	算出数量:1.000 m3
中層混合処理工	改良深度区分:2m<L≤5m, 施工規模区分:1,000m3以上, 改良材1m3当り添加数量(kg/m3):100	m3	1.000	
・・・地盤改良	BH混合, 平均改良深1.0m, セメント量100kg/m3	m3	222.000	算出数量:1.000 m3
SP 安定処理	使用機種:バックホウ, 施工箇所:構造物基礎, 混合深さ:1m以下, 固化材100m2当り使用量:10.0ton, 混合回数:-, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*振動ローラ[ハートガイト式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	

*セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1トンパック	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面保護工	布製型枠工,水抜型,t=10cm	m ²	1,503.000	算出数量:1.000 m ²
布製型枠工	水抜型 t=100mm	m ²	1.000	算出数量:100.000 m ²
*布製型枠	水抜型 t=100mm,,	m ²	100.000	
*生モルタル(普通)	,配合 1:2,	m ³	12.000	
*雑品			0.040	
*土木一般世話役		人	0.400	
*普通作業員		人	0.800	
*法面工		人	1.600	
*土木一般世話役		人	0.360	
*特殊作業員		人	0.360	
*普通作業員		人	0.720	
*法面工		人	1.080	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力55～60m ³ /h,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	2.830	
*工事用水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	口径50mm 全揚程5m,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	2.830	
・・・底樋管工		式	1.000	算出数量:1.000 式
大型土のう工	施工区分:製作・設置,施工機械区分:バックホウ,採取土区分:現地土,購入土材数量(m ³ /袋):0m ³ ,大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用),単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	60.000	
SPコンクリート分水槽据付,基礎部	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	3.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
組立式箱型マンホール	基礎ブロックB □1800×1800 H=1200,,	個	1.000	
組立式箱型マンホール	基礎ブロックMB □1800×1800 H=1200,,	個	1.000	
組立式箱型マンホール	中間ブロック □1800×1800 H=1500,,	個	1.000	
組立式箱型マンホール	中間ブロック □1800×1800 H=1200,,	個	1.000	
組立式箱型マンホール	横穴開口費,,	個	1.000	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付, 製品長:2.0m/個, 内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎材種別:基礎碎石+均しコンクリート, PC鋼材による縦締め:無し, 長期割引単価区分:あり	m	6.300	
*ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*小型RC BOXカルバート	□300×300	個	-	材変
高密度ポリエチレン管機械布設 (設置期間3年未満)	管種区分:高密度ポリエチレン管, 管径区分(mm):1000mm, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	14.300	
高強度ポリエチレン管 樹脂半割継手 φ1000		個	3.000	
簡易鋼製スライドゲート	□300×300 4方水密,,	基	1.000	
・・・ 仮排水路工	底樋管〜取水トンネル, コルゲートフリュームC型 1500×1000	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	156.000	
*バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	48.000	
コルゲートフリューム据付工 (設置期間3年未満)	据付製品区分:コルゲートフリューム, 製品重量区分(kg/個):100kg以下, 掘削断面積:1.0㎡を超え2.0㎡以下, 製品長さ(mm):-, 碎石の有無:碎石なし, 種別:-, 規格:-, 碎石材料の使用数量(m3/m):0.0, 単価0円区分(碎石):なし	m	51.500	
・・・ 取水塔・取水トンネル接続部撤去工		式	1.000	算出数量:1.000 式
【構造物取壊し】	作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:する	m3	17.000	
【構造物取壊し】	作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:人力, 施工区分Ⅱ:昼間施工,	m3	5.700	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:14.4km以下,	m3	22.700	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

処分費 (Con殻・無筋)		m3	22.700	
・・・取水塔・取水トンネル接続部復旧工		式	1.000	算出数量：1.000 式
鋼管据付 (φ1000mm, L=1.1m)	管長区分:4.0m管, 口径区分(mm):1000mm, 板厚区分(mm):8mm, 機械区分:トラッククレーン, 施工区分:たて込み簡易土留以外, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	本	6.000	
鋼管据付 (φ1000mm, L=1.095m)	管長区分:4.0m管, 口径区分(mm):1000mm, 板厚区分(mm):8mm, 機械区分:トラッククレーン, 施工区分:たて込み簡易土留以外, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	本	1.000	
鋼管据付 (φ1000mm, L=0.5m)	管長区分:4.0m管, 口径区分(mm):1000mm, 板厚区分(mm):8mm, 機械区分:トラッククレーン, 施工区分:たて込み簡易土留以外, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	本	1.000	
鋼管溶接(φ600～1900)	口径区分(mm):1000mm, 板厚区分(mm):8mm	箇所	8.000	
鋼管継手塗装	塗装区分:内面塗装, 口径区分(mm):1000mm	箇所	8.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	25.100	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人		
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	12.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・仮締切堤撤去				
・・・仮締切撤去		m3	3,305.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	

* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
処分費（粘性土）		m3	1.000	
・・・ 底樋管撤去		式	1.000	算出数量：1.000 式
高密度ポリエチレン管撤去	φ1000	m	14.300	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	0.740	
* 特殊作業員		人	1.850	
* 普通作業員		人	2.690	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2011）]	機械器具規格：標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	1.920	
* 軽油	パトロール給油,,	L	40.500	
* 運転手（特殊）		人	1.450	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：撤去, 製品質量(kg/基)：2200kgを超え2800kg以下, 基礎碎石の有無：-, 長期割引単価区分：あり	基	4.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2011）]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：撤去, 製品長：2.0m/個, 内空幅・内空高(m)：0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎材種別：-, PC鋼材による縦締め：無し, 長期割引単価区分：あり	m	6.300	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）]	吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：23.2km以下,	m3	7.200	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L		
処分費（Con殻・有筋）		m3	7.200	
・・・ 法面保護工撤去		m3	150.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：する	m3	1.000	

SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:14.4km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人		
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費 (Con殻・無筋)		m3	1.000	
・・・仮排水路撤去工	底樋管～取水トンネル, コルゲートフリュームC型 1500×1000	式	1.000	算出数量: 1.000 式
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	46.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L		
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	156.000	
コルゲートフリューム撤去	C型, 1500×1100	m	51.500	算出数量: 10.000 m
*土木一般世話役		人	0.360	
*特殊作業員		人	0.360	
*普通作業員		人	0.710	
*バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	0.560	
*軽油	パトロール給油,,	L	13.000	
*運転手 (特殊)		人	0.360	
*雑品			0.004	
・仮置場造成工				
・・・仮置場A				
・・・作業土工		式	1.000	算出数量: 1.000 式
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	124.000	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	44.000	
*ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 仮置場B				
・ ・ ・ 作業土工		式	1.000	算出数量：1.000 式
掘削（表土）	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	282.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	1,448.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 残土処分	表土	m3	282.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：5.5km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
処分費（土砂）		m3	1.000	
・ ・ 仮置場C				
・ ・ ・ 作業土工		式	1.000	算出数量：1.000 式
掘削（表土）	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	49.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 残土処分	表土	m3	49.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：5.5km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

処分費（土砂）		m3	1.000	
・パイロット道路舗装工				
・・・パイロット道路舗装工				
・・・パイロット道路舗装工	パイロット道路A, 幅3m, t=10cm, C-40	m ²	90.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クランパ, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:不陸整正+敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・パイロット道路舗装工	パイロット道路B, 幅3m, t=10cm, C-40	m ²	42.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クランパ, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:不陸整正+敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・パイロット道路舗装工	パイロット道路C, 幅3m, t=10cm, C-40	m ²	35.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クランパ, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:不陸整正+敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・パイロット道路舗装工	パイロット道路D, 幅3m, t=10cm, C-40	m ²	159.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クランパ, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:不陸整正+敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・パイロット道路舗装工	パイロット道路E, 幅3m, t=10cm, C-40	m ²	36.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クランパ, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:不陸整正+敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・パイロット道路舗装工	パイロット道路F, 幅3m, t=10cm, C-40	m ²	165.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クランパ, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:不陸整正+敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・パイロット道路舗装工	パイロット道路G, 幅3m, t=10cm, C-40	m ²	51.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クランパ, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:不陸整正+敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・濁水処理				
・・濁水処理設備	堤体下流, 1年目落水時			
・・・工事用水中ポンプ	φ80mm, 0.5m3/min	式	1.000	算出数量：1.000 式
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分: 1～5台, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	

排水ポンプ運転	運転日数:20, 排水方法:常時排水, 排水量(m ³ /h):0以上 ～40未満, 動力区分:発動発電機, 長期割引単価区分(賃料 機械):あり	箇所	1.000	
・ ・ ・ 濁水処理設備	ポータブル型, 脱水機付, 30m ³ /h, 24Kw	式	1.000	算出数量:1.000 式
濁水処理設備設置	30～60m ³ /h	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
* 土木一般世話役		人	3.000	
* 電工		人	4.000	
* 設備機械工		人	8.000	
* 普通作業員		人	5.000	
* ラフレンスクレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフレンスクレーン(油圧伸縮シブ型), 規格:25ton吊り , 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
濁水処理装置[ポータブル型・機械処理脱水方式]	, 処理能力30m ³ /h, 交替制作業補正区分:交替制補正対象 外, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	20.000	
濁水処理設備保守点検		回	20.000	算出数量:1.000 回
* 設備機械工		人	0.100	
* 普通作業員		人	0.300	
濁水処理設備撤去	30～60m ³ /h	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
* 土木一般世話役		人	2.000	
* 電工		人	1.000	
* 設備機械工		人	5.000	
* 普通作業員		人	2.000	
* ラフレンスクレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフレンスクレーン(油圧伸縮シブ型), 規格:25ton吊り , 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量37/45kVA(50/60Hz), 交替制作業補正区分:交替 制補正対象外	供用日	33.000	
・ ・ ・ ベースコンクリート	濁水処理設備, 7.6m×9.6m×0.15m	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車 打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m ³ 以上10 0m ³ 未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分: 延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距 離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	11.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	バトロール給油	L		
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	5.200	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・排水・濁水処理設備	堤体下流, 2年目落水時			
・・・工事用水中ポンプ	φ80mm, 0.5m3/min	式	1.000	算出数量: 1.000 式
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分: 1～5台, 長期割引単価区分(賃料機械): あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転	運転日数: 20, 排水方法: 常時排水, 排水量(m3/h): 0以上～40未満, 動力区分: 発動発電機, 長期割引単価区分(賃料機械): あり	箇所	1.000	
・・・濁水処理設備	ポータブル型, 脱水機付, 30m3/h, 24Kw	式	1.000	算出数量: 1.000 式
濁水処理設備設置	30～60m3/h	箇所	1.000	算出数量: 1.000 箇所
*土木一般世話役		人	3.000	
*電工		人	4.000	
*設備機械工		人	8.000	
*普通作業員		人	5.000	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械区分: ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格: 25ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械): あり	日	1.000	
濁水処理装置[ポータブル型・機械処理脱水方式]	, 処理能力30m3/h, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外, 機械損料算出区分: 運転1日当たり算出	日	20.000	
濁水処理設備保守点検		回	20.000	算出数量: 1.000 回
*設備機械工		人	0.100	
*普通作業員		人	0.300	
濁水処理設備撤去	30～60m3/h	箇所	1.000	算出数量: 1.000 箇所
*土木一般世話役		人	2.000	
*電工		人	1.000	
*設備機械工		人	5.000	
*普通作業員		人	2.000	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械区分: ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格: 25ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械): あり	日	1.000	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量37/45kVA(50/60Hz), 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	33.000	
・・・ベースコンクリート撤去		式	1.000	算出数量: 1.000 式
【構造物取壊し】	作業区分: 無筋, 時間的制約: なし, 施工区分Ⅰ: 機械, 施工区分Ⅱ: 昼間施工, 低騒音・低振動対策: する	m3	11.000	
SP 殻運搬	殻発生作業: コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分: 機械積込, DID区間の有無: 無し, 運搬距離: 14.4km以下	m3	11.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人		

*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費 (Con殻・無筋)		m3	11.000	
・船木池導水路仮設工				
・仮設道路工				
・作業土工 (床掘)		m3	229.000	算出数量: 1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・作業土工 (盛土)	2.5≦B≦4.0, 流用土	m3	117.000	算出数量: 1.000 m3
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)]	質量3.0~4.0t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・作業土工 (盛土)	4.0≧B, 流用土	m3	115.000	算出数量: 1.000 m3
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・低騒音型・排対型(~3次)]	7t級 7~9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・低騒・排(~2014)]	質量11~12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・砂利舗装工	RC-40, t=10cm	m ²	521.000	算出数量: 1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クワッシュラン, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096	m ²	14.000	算出数量: 1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置~賃料~撤去, 供用日数:180, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・既設上水仮廻し管保護	鉄筋コンクリートU型, B450×H450×L600	個	13.000	算出数量: 1.000 個
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm, ,	個	1.000	
・仮設暗渠管	既設道路側溝用, ポリエチレン管 (波状管) φ250	m	19.000	算出数量: 1.000 m

暗渠排水管（波状管）	高密度ポリエチレン管 シングル φ250 6か月未満, ,	m	1.000	
・ ・ ・ 土工シート設置・撤去		m ²	89.300	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・ ・ 仮設道路撤去工				
・ ・ ・ 作業土工（掘削）		m ³	284.000	算出数量：1.000 m ³
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m ³ 未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・ ・ ・ 作業土工（埋戻）		m ³	197.000	算出数量：1.000 m ³
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・ ・ ・ 残土処理（土砂）	積込み～運搬～処分	m ³	65.000	算出数量：1.000 m ³
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.5km以下	m ³	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人		
*軽油	ハートル給油	L	-	
処分費（土砂）		m ³	1.000	
・ ・ 排水処理工				
・ ・ ・ 作業土工（床掘）		m ³	326.000	算出数量：1.000 m ³
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
*運転手（特殊）		人		
*軽油	ハートル給油	L	-	
・ ・ ・ 作業土工（埋戻）		m ³	221.000	算出数量：1.000 m ³
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	1.000	
・ ・ ・ 仮設排水管設置	高強度ポリエチレン管, φ1000	m	133.700	算出数量：1.000 m

高密度ポリエチレン管機械布設（設置期間6か月未満）	管種区分:高密度ポリエチレン管, 管径区分(mm):1000mm, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	1.000	
・・・ 仮設排水管設置	高強度ポリエチレン管継手, φ1000, 樹脂半割継手	個	33.000	算出数量:1.000 個
高強度ポリエチレン管 樹脂半割継手 φ1000		個	1.000	
・・・ 仮排水管設置	高強度ポリエチレン管, φ500	m	3.300	算出数量:1.000 m
高密度ポリエチレン管機械布設（設置期間6か月未満）	管種区分:高密度ポリエチレン管, 管径区分(mm):600mm, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	1.000	
・・・ 仮排水管	高強度ポリエチレン管, φ500, 90° エルボ	個	1.000	算出数量:1.000 個
高強度ポリエチレン管	90° エルボφ500,,	個	1.000	
・・・ 大型土のう工	製作～設置～撤去	袋	5.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置, 施工機械区分:バックホ, 採取土区分:現地土, 購入土材数量(m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋(1年対応), 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・ 土のう工	製作～設置～撤去	m3	0.900	算出数量:1.000 m3
土のう工	施工区分:仕捨て～設置～撤去	m3	1.000	
・・・ 排水処理撤去工				
・・・ 作業土工（掘削）		m3	221.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 作業土工（埋戻）	流用土	m3	326.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 仮排水管撤去		m	133.700	算出数量:1.000 m
高密度ポリエチレン管撤去	φ1000	m	1.000	算出数量:10.000 m
*土木一般世話役		人	0.740	
*特殊作業員		人	1.850	
*普通作業員		人	2.690	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	1.920	
*軽油	パトロール給油,,	L	40.500	

* 運転手（特殊）		人	1.450	
・ 安全費				
・ ・ 安全費				
・ ・ ・ 安全費		式	1.000	算出数量：1.000 式
交通誘導警備員B		人	810.000	
運搬費				
・ 運搬費				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 運搬費	敷鉄板、H鋼、覆工板	式	1.000	算出数量：1.000 式
輸送費（仮設材）敷鉄板、片道（往路）	使用単価区分：基本運賃（自動入力）、製品長：12m以内、運搬距離（片道）：40kmまで、計上方法：片道計上、積卸し計上区分：計上する（敷鉄板）、積卸し区分（敷鉄板）： 基地（積込又は取卸のみ） 、, 冬期割増率（実数）：0.0、深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	23.400	
輸送費（仮設材）H鋼・覆工板、片道（往路）	使用単価区分：基本運賃（自動入力）、製品長：12m以内、運搬距離（片道）：40kmまで、計上方法：片道計上、積卸し計上区分：計上する（敷鉄板以外）、, 積卸し区分（敷鉄板以外）： 積込・取卸 、冬期割増率（実数）：0.0、深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	17.700	
輸送費（仮設材）敷鉄板、片道（復路）	使用単価区分：基本運賃（自動入力）、製品長：12m以内、運搬距離（片道）：40kmまで、計上方法：片道計上、積卸し計上区分：計上する（敷鉄板）、積卸し区分（敷鉄板）： 基地（積込又は取卸のみ） 、, 冬期割増率（実数）：0.0、深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	23.400	
輸送費（仮設材）H鋼・覆工板、片道（復路）	使用単価区分：基本運賃（自動入力）、製品長：12m以内、運搬距離（片道）：40kmまで、計上方法：片道計上、積卸し計上区分：計上する（敷鉄板以外）、, 積卸し区分（敷鉄板以外）： 積込・取卸 、冬期割増率（実数）：0.0、深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	17.700	
準備費				
・ 伐採工				
・ ・ 伐採工				
・ ・ ・ 伐採工	貯水池内工事用道路、パイロット道路、仮置場	ha	0.140	算出数量：1.000 ha
刈払工	機械区分：チェーンソー、樹量区分（本・m/10a）：0～40	ha	1.000	
集積工	施工区分：集積・積込	ha	1.000	
運搬（伐開、除根、除草）幹	運搬距離：9.0km 以下、路面条件：良好	空m3	225.000	
運搬（伐開、除根、除草）枝葉	運搬距離：36.5km 以下、路面条件：良好	空m3	225.000	
処分費（幹）		m3	225.000	
処分費（枝葉）		m3	225.000	

技術管理費				
・技術管理費				
・・盛立試験				
・・・試験盛土	上流押え盛土材（C-40）	m3	27.000	算出数量：1.000 m3
盛り立て材料転圧	振動ローラ11～12t, C40及びS40	m3	1.000	算出数量：159.000 m3
*振動ローラ（土工用）[フラットロール・シングルドラム型・排対2]	質量11～12t,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	14.350	
*運転手（特殊）		人	0.200	
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	
盛り立て材料まき出し	普通ブルドーザ11t	m3	1.000	算出数量：73.450 m3
*ブルドーザ[普通・排対型(2次)]	11t級,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	11.230	
*運転手（特殊）		人	0.190	
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	
・・・試験盛土	下流押え盛土（ランダム材）	m3	27.000	算出数量：1.000 m3
盛り立て材料まき出し	普通ブルドーザ11t	m3	1.000	算出数量：73.450 m3
*ブルドーザ[普通・排対型(2次)]	11t級,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	11.230	
*運転手（特殊）		人	0.190	
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	
盛り立て材料転圧	振動ローラ11～12t, 下流押え盛土	m3	1.000	算出数量：119.000 m3
*振動ローラ（土工用）[フラットロール・シングルドラム型・排対2]	質量11～12t,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	18.950	
*運転手（特殊）		人	0.200	
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	
・・・試験盛土	ドレーン材（S-40）	m3	9.000	算出数量：1.000 m3
盛り立て材料まき出し	普通ブルドーザ11t	m3	1.000	算出数量：73.450 m3
*ブルドーザ[普通・排対型(2次)]	11t級,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	11.230	

*運転手（特殊）		人	0.190	
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	
盛り立て材料転圧	振動ローラ11～12t, C40及びS40	m3	1.000	算出数量：159.000 m3
*振動ローラ（土工用）[フラットロール・シングルドラム型・排対2]	質量11～12t, , 機械損料算出区分：運転1時間当たり算出	時間	1.000	
*軽油	パトロール給油	L	14.350	
*運転手（特殊）		人	0.200	
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.050	
・・・試験盛土	仮締切堤刃金土相当	m3	27.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型（～3次）]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム・～低騒音・排（～2014）]	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L		
・・・現場密度試験	砂置換法, 3回/箇所	回	27.000	算出数量：1.000 回
現場密度試験	砂置換法, ,	回	1.000	
・・・現場密度試験	水置換法, 3回/箇所	回	3.000	算出数量：1.000 回
現場密度試験	水置換法, ,	回	1.000	
・・・簡易粒度試験		回	18.000	算出数量：1.000 回
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満, ,	試料	1.000	
・・・土の締固め試験	φ200mm, 10kgランマー	回	2.000	算出数量：1.000 回
突固めによる土の締固め試験	φ200, 10kgランマー, ,	回	1.000	
・・・土の締固め試験	φ100mm, 2.5kgランマー	回	2.000	算出数量：1.000 回
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5, ,	試料	1.000	
・・・礫の比重・吸水率試験		回	9.000	算出数量：1.000 回
礫の比重・吸水率試験		回	1.000	
・・・現場透水試験		回	3.000	算出数量：1.000 回
【サウンディング及び原位置試験】	施工区分：現場透水試験, 規格区分：オーガー法, 適用基準：GL-10m以内	回	1.000	
・・・施工管理試験				
・・・現場密度試験	砂置換法	回	21.000	算出数量：1.000 回
現場密度試験	砂置換法, ,	回	1.000	
・・・現場密度試験	水置換法	回	4.000	算出数量：1.000 回

現場密度試験	水置換法, ,	回	1.000	
・ ・ ・ 現場透水試験		回	3.000	算出数量 : 1.000 回
【サウンディング及び原位置試験】	施工区分:現場透水試験, 規格区分:オーガー法, 適用基準:GL-10m以内	回	1.000	
・ ・ ・ アンカー引抜試験		回	33.000	算出数量 : 1.000 回
アンカー引抜試験		回	1.000	算出数量 : 1.000 回
*主任技術者		人	0.100	
*技術員		人	0.100	
・ ・ 鉄筋探査				
・ ・ ・ 鉄筋探査	取水塔基礎上面	m ²	68.400	算出数量 : 1.000 m ²
鉄筋探査	下向き	m ²	1.000	算出数量 : 18.000 m ²
*技師 (A)		人	1.000	
*技師 (B)		人	2.000	
*技師 (C)		人	2.000	
*雑品			0.050	
・ ・ ・ 鉄筋探査	取水塔基礎側面	m ²	80.000	算出数量 : 1.000 m ²
鉄筋探査	横向き	m ²	1.000	算出数量 : 12.500 m ²
*技師 (A)		人	1.000	
*技師 (B)		人	2.000	
*技師 (C)		人	2.000	
*雑品			0.050	
・ ・ ・ 鉄筋探査	管理橋基礎	m ²	15.100	算出数量 : 1.000 m ²
鉄筋探査	下向き	m ²	1.000	算出数量 : 18.000 m ²
*技師 (A)		人	1.000	
*技師 (B)		人	2.000	
*技師 (C)		人	2.000	
*雑品			0.050	
・ ・ ・ 鉄筋探査	管理橋縁端拡幅工	m ²	1.200	算出数量 : 1.000 m ²
鉄筋探査	横向き	m ²	1.000	算出数量 : 12.500 m ²
*技師 (A)		人	1.000	
*技師 (B)		人	2.000	
*技師 (C)		人	2.000	
*雑品			0.050	
・ ・ ・ 鉄筋探査	管理橋横変位拘束構造	m ²	0.700	算出数量 : 1.000 m ²
鉄筋探査	横向き	m ²	1.000	算出数量 : 12.500 m ²

* 技師 (A)		人	1.000	
* 技師 (B)		人	2.000	
* 技師 (C)		人	2.000	
* 雑品			0.050	
・ ・ 取水塔基礎地盤確認				
・ ・ ・ 調査ボーリング		式	1.000	算出数量 : 1.000 式
【機械ボーリング (地質調査用)】	作業区分: 岩盤ボーリング (ホルコア), 孔径区分: φ66, , 岩区分: 硬岩, セン孔深度: 50m以下, セン孔方向: 鉛直下方	m	14.000	
・ ・ ・ 原位置試験		式	1.000	算出数量 : 1.000 式
【サウンディング及び原位置試験】	施工区分: 標準貫入試験, 規格区分: 軟岩,	回	14.000	
・ ・ 六価クロム溶出試験				
・ ・ ・ 六価クロム溶出試験		検体	9.000	算出数量 : 1.000 検体
六価クロム溶出試験		検体	1.000	