誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和３年度

東条川二期農業水利事業
昭和池浸透水観測施設設置工事

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	東条川二期農業水利事業所
事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事
施工場所	兵庫県加東市上三草地内
工事番号	4-309-0106
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫南
地区区分	加西市・加東市・小野市
工期	４ヶ月
積算体系年月	令和４年１１月
単価期適用年月	令和４年１１月―A
歩掛期適用年番号	令和４年９９号―A
電力会社名	関西電力

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				25,366,000	
	・工事価格				23,060,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,306,000	
	工事内容					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	排水路工事
工種体系区分	排水路工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			23,060,000	
・工事原価			19,236,000	
純工事費			14,946,000	
・・直接工事費			13,308,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	12,352,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	956,000	
・・間接工事費			5,928,000	
・・・共通仮設費			1,638,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
12,512,000×((10.850*1.100)*1.000*1.050*1.000)			1,568,000	
・・・・運搬費	1.000	式	70,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			0	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
12,113,000×(0.000)			0	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費				
14,150,000×((28.340*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000)			4,290,000	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
18,440,000×(20.750*1.000＋0.04)			3,833,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,195,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			796,000	
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
23,060,000×4.580			1,056,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			12,352,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	12,352,000	
・土工	1.000	式	5,197,000	
・・掘削工	1.000	式	410,000	
・・盛土工	1.000	式	556,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	208,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	3,721,000	
・・止水壁工	1.000	式	302,000	
・浸透水観測施設工	1.000	式	3,269,000	
・・浸透水観測施設工	1.000	式	863,000	
・・浸透水観測装置設置	1.000	式	613,000	
・・観測施設付帯設備	1.000	式	1,793,000	
・管路工	1.000	式	922,000	
・・集水管	1.000	式	652,000	
・・排水管	1.000	式	270,000	
・土砂運搬工	1.000	式	2,964,000	
・・土砂運搬工	1.000	式	2,964,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳			956,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	956,000	
・仮設工	1.000	式	956,000	
・・排水処理工	1.000	式	90,000	
・・安全費	1.000	式	789,000	
・・進入ヤード工	1.000	式	26,000	
・・沈砂池設置・撤去	1.000	式	51,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			70,000	
運搬費	1.000	式	70,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	70,000	
・・運搬費	1.000	式	70,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				12,352,000	
・土工	1.000	式		5,197,000	
・・掘削工	1.000	式		410,000	
BA0101 掘削 オープンカット	805.00	m3	309	248,745	歩A・単A B単　1号
BA0103 床掘り	621	m3	259	160,839	歩A・単A B単　2号
合　計				409,584	
・・盛土工	1.000	式		556,000	
000003 埋戻し W＞4.0	269.000	m3	446	119,974	歩A・単A B単　3号
000004 埋戻し 2.5<W<4.0	30.000	m3	1,019	30,570	歩A・単A B単　4号
000005 埋戻し 1.0<W<2.5	101.000	m3	2,380	240,380	歩A・単A B単　5号
000006 埋戻し W<1.0、構造物周辺	67.000	m3	2,457	164,619	歩A・単A B単　6号
合　計				555,543	
・・整形仕上げ工	1.000	式		208,000	
BA0109 法面整形 切土法面仕上げ	114	㎡	836	95,304	歩A・単A B単　7号
BA0109 法面整形 排水管基礎法面仕上げ	17	㎡	836	14,212	歩A・単A B単　8号
000009 法面整形 荒仕上	350.000	㎡	250	87,500	歩A・単A B単　9号
000010 基面整正	26.000	㎡	416	10,816	歩A・単A B単　10号
合　計				207,832	
・・作業残土処理工	1.000	式		3,721,000	
B01210 作業残土処理 岩砕混入土	805	m3	4,269	3,436,545	歩A・単A B単　11号
B01210 作業残土処理 砂質土	85	m3	3,344	284,240	歩A・単A B単　12号
合　計				3,720,785	
・・止水壁工	1.000	式		302,000	
000013 埋戻し W<1.0、構造物周辺	38.000	m3	7,948	302,024	歩A・単A B単　13号
合　計				302,024	
・浸透水観測施設工	1.000	式		3,269,000	
・・浸透水観測施設工	1.000	式		863,000	
BA0302 コンクリート	7.7	m3	30,770	236,929	歩A・単A B単　14号
BA0303 型枠	44	㎡	8,414	370,216	歩A・単A B単　15号
B03205 鉄筋 SD295,D13	0.549	ton	170,088	93,378	歩A・単A B単　16号
B18366 足場 手摺先行型枠組	25	掛㎡	3,876	96,900	歩A・単A B単　17号
000018 ステップ W=300、φ19、合成樹脂製	6.000	個	2,160	12,960	歩A・単A B単　18号
BA0302 二次コンクリート	1.4	m3	27,730	38,822	歩A・単A B単　19号
BA0302 均しコンクリート	0.4	m3	27,730	11,092	歩A・単A B単　20号
BA0303 均しコンクリート型枠	0.6	㎡	4,280	2,568	歩A・単A B単　21号
合　計				862,865	
・・浸透水観測装置設置	1.000	式		613,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000022 三角堰据付					歩A・単A
	1.000	基	155,333	155,333	B単　22号
000023 整流版据付					歩A・単A
	1.000	組	166,095	166,095	B単　23号
000024 水位計据付					歩A・単A
	1.000	基	291,585	291,585	B単　24号
合　計				613,013	
・・観測施設付帯設備					
	1.000	式		1,793,000	
000025 ネットフェンス					歩A・単A
H=1.5m､メッキ着色塗装	19.000	m	10,271	195,149	B単　25号
000026 ネットフェンス扉					歩A・単A
H=1.5m､ネット式両開	1.000	組	85,213	85,213	B単　26号
000027 張コンクリート					歩A・単A
t=100mm	32.000	㎡	3,285	105,120	B単　27号
000028 張コンクリート型枠					歩A・単A
t=100mm	2.500	㎡	4,280	10,700	B単　28号
000029 張コンクリート目地					歩A・単A
ｴﾗｽﾀｲﾄ､t=10mm	0.300	㎡	2,641	792	B単　29号
000030 ステップ基礎					歩A・単A
18-12-25(20)	0.040	m3	35,730	1,429	B単　30号
000031 ステップ基礎型枠					歩A・単A
	0.300	㎡	7,596	2,279	B単　31号
000032 ステップ					歩A・単A
W=300､φ19､合成樹脂製	1.000	個	2,160	2,160	B単　32号
000033 プルボックス					歩A・単A
200×200×100 SUS 防水型	1.000	個	12,576	12,576	B単　33号
000034 プルボックス					歩A・単A
100×100×100 SUS 防水型	1.000	個	6,342	6,342	B単　34号
000035 電線管設置					歩A・単A
G22	2.100	m	2,618	5,498	B単　35号
000036 観測施設蓋設置					歩A・単A
FRP製	1.000	組	1,366,095	1,366,095	B単　36号
合　計				1,793,353	
・管路工					
	1.000	式		922,000	
・・集水管					
	1.000	式		652,000	
000037 有孔集水管据付					歩A・単A
VP　φ200mm 有孔管	31.300	m	4,850	151,805	B単　37号
000038 有孔集水管管継手					歩A・単A
FRP製T字管 200×200	1.000	個	39,500	39,500	B単　38号
000039 ドレーン材					歩A・単A
C-40	75.000	m3	6,136	460,200	B単　39号
合　計				651,505	
・・排水管					
	1.000	式		270,000	
000040 塩化ビニル管据付					歩A・単A
VP　φ200mm	44.000	m	5,399	237,556	B単　40号
000041 塩ビ管基礎					歩A・単A
山砂(現場発生土)	9.900	m3	3,294	32,611	B単　41号
合　計				270,167	
・土砂運搬工					
	1.000	式		2,964,000	
・・土砂運搬工					
	1.000	式		2,964,000	
000042 土砂運搬					歩A・単A
	2,000.000	m3	1,482	2,964,000	B単　42号
合　計				2,964,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				956,000	
・仮設工	1.000	式		956,000	
・・排水処理工	1.000	式		90,000	
B18322 排水ポンプ（仮設） 6以上～30未満	1	箇所	90,249	90,249	歩A・単A B単　43号
合　計				90,249	
・・安全費	1.000	式		789,000	
B19021 交通誘導警備員 交通誘導警備員A	17	人	14,805	251,685	歩A・単A B単　44号
B19021 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	43	人	12,495	537,285	歩A・単A B単　45号
合　計				788,970	
・・進入ヤード工	1.000	式		26,000	
000046 駐車場舗装保護工 敷鉄板22mm	27.800	㎡	921	25,604	歩A・単A B単　46号
合　計				25,604	
・・沈砂池設置・撤去	1.000	式		51,000	
BA0103 床掘り	73	m3	259	18,907	歩A・単A B単　47号
000048 埋戻し W>4.0	73.000	m3	446	32,558	歩A・単A B単　48号
合　計				51,465	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				70,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		70,000	
・・運搬費	1.000	式		70,000	
B19002 仮設材輸送	4.80	ton	14,500	69,600	歩A・単A B単 49号
合 計				69,600	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
BA0101	掘削					
	オープンカット		m3	309		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	259		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
000003	埋戻し					
	W＞4.0		m3	446		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
000004	埋戻し					
	2.5＜W＜4.0		m3	1,019		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
000005	埋戻し					
	1.0＜W＜2.5		m3	2,380		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
000006	埋戻し					
	W＜1.0、構造物周辺		m3	2,457		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
BA0109	法面整形					
	切土法面仕上げ		㎡	836		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
BA0109	法面整形					
	排水管基礎法面仕上げ		㎡	836		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
000009	法面整形					
	荒仕上		㎡	250		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
000010	基面整正					
			㎡	416		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
B01210	作業残土処理					
	岩砕混入土		m3	4,269		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
B01210	作業残土処理					
	砂質土		m3	3,344		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
000013	埋戻し					
	W＜1.0、構造物周辺		m3	7,948		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
			m3	30,770		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
BA0303	型枠					
			㎡	8,414		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊					
B03205	鉄筋					
	SD295,D13		ton	170,088		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊					
B18366	足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	3,876		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊					
000018	ステップ					
	W=300、φ19、合成樹脂製		個	2,160		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊					
BA0302	二次コンクリート					
			m3	27,730		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート					
			m3	27,730		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠					
			㎡	4,280		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊					
000022	三角堰据付					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			基	155,333		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 23号 ＊＊＊					
000023	整流版据付					
			組	166,095		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 24号 ＊＊＊					
000024	水位計据付					
			基	291,585		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 25号 ＊＊＊					
000025	ネットフェンス					
	H=1.5m､メッキ着色塗装		m	10,271		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 26号 ＊＊＊					
000026	ネットフェンス扉					
	H=1.5m､ネット式両開		組	85,213		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 27号 ＊＊＊					
000027	張コンクリート					
	t=100mm		㎡	3,285		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 28号 ＊＊＊					
000028	張コンクリート型枠					
	t=100mm		㎡	4,280		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 29号 ＊＊＊					
000029	張コンクリート目地					
	ｴﾗｽﾀｲﾄ､t=10mm		㎡	2,641		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 30号 ＊＊＊					
000030	ステップ基礎					
	18-12-25(20)		m3	35,730		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 31号 ＊＊＊					
000031	ステップ基礎型枠					
			㎡	7,596		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 32号 ＊＊＊					
000032	ステップ					
	W=300､φ19､合成樹脂製		個	2,160		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 33号 ＊＊＊					
000033	プルボックス					
	200×200×100 SUS 防水型		個	12,576		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 34号 ＊＊＊					
000034	プルボックス					
	100×100×100 SUS 防水型		個	6,342		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 35号 ＊＊＊					
000035	電線管設置					
	G22		m	2,618		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 36号 ＊＊＊					
000036	観測施設蓋設置					
	FRP製		組	1,366,095		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 37号 ＊＊＊					
000037	有孔集水管据付					
	VP φ200mm 有孔管		m	4,850		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 38号 ＊＊＊					
000038	有孔集水管管継手					
	FRP製T字管 200×200		個	39,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 39号 ＊＊＊					
000039	ドレーン材					
	C-40		m3	6,136		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 40号 ＊＊＊					
000040	塩化ビニル管据付					
	VP φ200mm		m	5,399		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 41号 ＊＊＊					
000041	塩ビ管基礎					
	山砂(現場発生土)		m3	3,294		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 42号 ＊＊＊					
000042	土砂運搬					
			m3	1,482		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 43号 ＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	6以上～30未満		箇所	90,249		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員A		人	14,805		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	12,495		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	駐車場舗装保護工					
	敷鉄板22mm		㎡	921		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	259		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	埋戻し					
	W＞4.0		m3	446		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
			ton	14,500		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
BA0101	掘削 オープンカット		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	309.1	309	Ｓ単　43号
	合　　計				309	
	単　　価				309	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	258.8	259	Ｓ単　46号
	合　　計				259	
	単　　価				259	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
000003	埋戻し W＞4.0		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	199.1	221	Ｓ単　44号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	224.6	225	Ｓ単　48号
	合　　計				446	
	単　　価				446	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
000004	埋戻し 2.5＜W＜4.0		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	199.1	221	Ｓ単　44号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,なし	1.000	m3	798.2	798	Ｓ単　49号
	合　　計				1,019	
	単　　価				1,019	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
000005	埋戻し 1.0＜W＜2.5		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	199.1	221	Ｓ単　44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,767	1,767	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	392	392	Ｓ単　6号
	合　　計				2,380	
	単　　価				2,380	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
000006	埋戻し W＜1.0、構造物周辺		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	199.1	221	Ｓ単　44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,236	2,236	Ｓ単　4号
	合　　計				2,457	
	単　　価				2,457	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 切土法面仕上げ		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	836	836	S単　51号
	合　　計				836	
	単　　価				836	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					歩Ａ
	排水管基礎法面仕上げ		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	836	836	S単　51号
	合　　計				836	
	単　　価				836	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	法面整形					歩Ａ
	荒仕上		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	㎡	250	250	S単　5号
	合　　計				250	
	単　　価				250	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	基面整正					歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	㎡	415.8	416	S単　50号
	合　　計				416	
	単　　価				416	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
B01210	作業残土処理					歩Ａ
	岩砕混入土		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)　[運搬費]					
	土砂,4.0,13.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	2,869	2,869	S単　1号
S02123	残土処分費					
	礫混り土	1.000	m3	1,400	1,400	S単　28号
	合　　計				4,269	
	単　　価				4,269	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
B01210	作業残土処理					歩Ａ
	砂質土		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)　[運搬費]					
	土砂,4.0,10.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	2,544	2,544	S単　2号
S02123	残土処分費					
	砂質土	1.000	m3	800	800	S単　29号
	合　　計				3,344	
	単　　価				3,344	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	埋戻し					歩Ａ
	W<1.0、構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	199.1	221	S単　44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,236	2,236	S単　4号
S02116	購入土					
	止水壁用粘性土,,	1.390	m3	3,950	5,491	S単　17号
	合　　計				7,948	
	単　　価				7,948	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-, なし,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	30,770	30,770	Ｓ単　53号
	合　　計				30,770	
	単　　価				30,770	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,414	8,414	Ｓ単　58号
	合　　計				8,414	
	単　　価				8,414	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	170,088	170,088	Ｓ単　31号
	合　　計				170,088	
	単　　価				170,088	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	3,876	3,876	Ｓ単　37号
	合　　計				3,876	
	単　　価				3,876	
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	ステップ W=300、φ19、合成樹脂製		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	ステップ W=300 D19 合成樹脂製,,	1.000	個	2,160	2,160	Ｓ単　18号
	合　　計				2,160	
	単　　価				2,160	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
BA0302	二次コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	1.000	m3	27,730	27,730	Ｓ単　54号
	W/C65%					
	合　　計				27,730	
	単　　価				27,730	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
BA0302	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	1.000	m3	27,730	27,730	Ｓ単　55号
	炉B) W/C65%					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				27,730	
	単　　価				27,730	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
BA0303	均しコンクリート型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,280	4,280	Ｓ単　59号
	合　　計				4,280	
	単　　価				4,280	
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
000022	三角堰据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
T00005	三角堰据付	1.000	基	155,333	155,333	Ｔ単　5号
	合　　計				155,333	
	単　　価				155,333	
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
000023	整流版据付		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
T00002	整流版据付 整流版４枚	1.000	組	166,095	166,095	Ｔ単　2号
	合　　計				166,095	
	単　　価				166,095	
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
000024	水位計据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
T00001	水位計設置工	1.000	基	291,585	291,585	Ｔ単　1号
	合　　計				291,585	
	単　　価				291,585	
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
000025	ネットフェンス H=1.5m､メッキ着色塗装		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 1.5m,A-Ⅲ型,ﾒｯｷ着色塗装製,2.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置	1.000	m	10,271	10,271	Ｓ単　8号
	合　　計				10,271	
	単　　価				10,271	
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	ネットフェンス扉 H=1.5m､ネット式両開		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) 1.5m,ﾈｯﾄ式両開,ﾒｯｷ着色塗装製	1.000	組	85,213	85,213	Ｓ単　9号
	合　　計				85,213	
	単　　価				85,213	
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
000027	張コンクリート t=100mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-,	0.100	m3	30,130	3,013	Ｓ単　56号
	なし,18-8-40(普通) W/C65%					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	溶接金網 線径3.2mm　網目100mm,,	1.000	㎡	272	272	Ｓ単　22号
	合　　計				3,285	
	単　　価				3,285	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
000028	張コンクリート型枠 t=100mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,280	4,280	Ｓ単　59号
	合　　計				4,280	
	単　　価				4,280	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
000029	張コンクリート目地 ｴﾗｽﾀｲﾄ､t=10mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	2,641	2,641	Ｓ単　61号
	合　　計				2,641	
	単　　価				2,641	
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
000030	ステップ基礎 18-12-25(20)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-40(普通)	1.000	m3	35,730	35,730	Ｓ単　57号
	W/C65%					
	合　　計				35,730	
	単　　価				35,730	
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
000031	ステップ基礎型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,596	7,596	Ｓ単　60号
	合　　計				7,596	
	単　　価				7,596	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
000032	ステップ W=300､φ19､合成樹脂製		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	ステップ W=300 D19 合成樹脂製,,	1.000	個	2,160	2,160	Ｓ単　18号
	合　　計				2,160	
	単　　価				2,160	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	プルボックス 200×200×100 SUS 防水型		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S42109	ボックス類取付工 200×200×100 SUS 防水型,その他,その他	1.000	個	12,576	12,576	Ｓ単　41号
	合　　計				12,576	
	単　　価				12,576	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
000034	プルボックス 100×100×100 SUS 防水型		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42109	ボックス類取付工 100×100×100 SUS　防水型,その他,その他	1.000	個	6,342	6,342	Ｓ単　42号
	合　　計				6,342	
	単　　価				6,342	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
000035	電線管設置 G22		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S42100	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,22,屋外･屋内(露出)	1.000	m	2,618	2,618	Ｓ単　40号
	合　　計				2,618	
	単　　価				2,618	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	観測施設蓋設置 FRP製		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
T00003	観測施設蓋据付	1.000	組	1,366,095	1,366,095	Ｔ単　3号
	合　　計				1,366,095	
	単　　価				1,366,095	
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	有孔集水管据付 VP　φ200mm 有孔管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00006	ドレーン管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル有孔管　φ200	1.000	m	4,850	4,850	Ｔ単　6号
	合　　計				4,850	
	単　　価				4,850	
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
000038	有孔集水管管継手 FRP製T字管 200×200		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	Ｔ字管継手 FRP製異形管 VP用 200×200,,	1.000	個	39,500	39,500	Ｓ単　25号
	合　　計				39,500	
	単　　価				39,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
000039	ドレーン材 C-40		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	954.5	1,059	Ｓ単　45号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,767	1,767	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	517	517	Ｓ単　7号
S02116	クラッシャラン ,C－40　40～0mm(JIS規格品),	1.330	m3	2,100	2,793	Ｓ単　26号
	合　　計				6,136	
	単　　価				6,136	
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
000040	塩化ビニル管据付 VP　φ200mm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	1.000	m	5,173	5,173	Ｓ単　33号
T00004	埋設表示テープ布設	1.000	m	226	226	Ｔ単　4号
	合　　計				5,399	
	単　　価				5,399	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	塩ビ管基礎 山砂(現場発生土)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,あり,なし	1.000	m3	3,294	3,294	Ｓ単　32号
	合　　計				3,294	
	単　　価				3,294	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	土砂運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	199.1	199	Ｓ単　44号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3	1,148	1,148	Ｓ単　47号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	134.6	135	Ｓ単　52号
	合　　計				1,482	
	単　　価				1,482	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設） 6以上～30未満		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	6,981	6,981	Ｓ単　34号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 5,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	31,230	31,230	Ｓ単　35号
S18007	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 100mm,なし	1.000	箇所	52,038	52,038	Ｓ単　36号
	合　　計				90,249	
	単　　価				90,249	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員 交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ａ	1.000	人	14,805	14,805	Ｓ単　15号
	合　　計				14,805	
	単　　価				14,805	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
B19021	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	12,495	12,495	Ｓ単　16号
	合　　計				12,495	
	単　　価				12,495	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	駐車場舗装保護工 敷鉄板22mm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62,1,なし	1.000	㎡	921	921	Ｓ単　38号
	合　　計				921	
	単　　価				921	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	258.8	259	Ｓ単　46号
	合　　計				259	
	単　　価				259	
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
000048	埋戻し W＞4.0		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	199.1	221	Ｓ単　44号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	224.6	225	Ｓ単　48号
	合　　計				446	
	単　　価				446	
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	14,500	14,500	Ｓ単　39号
	合　　計				14,500	
	単　　価				14,500	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) ［運搬費］					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,13.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	2,869		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) ［運搬費］					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,10.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	2,544		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,767		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,236		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		㎡	250		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	392		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	517		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					
	1.5m,A-Ⅲ型,ﾒｯｷ着色塗装製,2.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置		m	10,271		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)					
	1.5m,ﾈｯﾄ式両開,ﾒｯｷ着色塗装製		組	85,213		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者					
			人	34,755		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員					
			人	23,415		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	24,360		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	21,315		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	20,790		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ａ					
	交通誘導警備員Ａ					
			人	14,805		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
	交通誘導警備員Ｂ					
			人	12,495		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S02116	購入土					
	購入土					
	止水壁用粘性土,,		m3	3,950		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S02116	ステップ					
	ステップ					
	W=300 D19 合成樹脂製,,		個	2,160		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S02116	三角堰					
	三角堰					
	90° SUS、固定板、水密ゴム、ｱﾝｶｰ含む,,		組	150,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S02116	整流版					
	整流版					
	SUS304、固定金具含む,,		組	40,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S02116	水位計					
	水位計					
			基	210,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S02116	溶接金網					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,		㎡	272		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ FRP製蓋					
	FRP製蓋		枚	1,360,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管 有孔管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 有孔管 VPφ200 長4.0m,,		本	15,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ T字管継手					
	T字管継手 FRP製異形管 VP用 200×200,,		個	39,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ クラッシャラン					
	クラッシャラン ,C－40 40～0mm(JIS規格品),		m3	2,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,		巻	7,120		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ 残土処分費					
	残土処分費 礫混り土		m3	1,400		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ 残土処分費					
	残土処分費 砂質土		m3	800		歩A・単A
S02200	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ アンカーボルト設置					
	アンカーボルト設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔深200mm以下(週休2日)		本	761.9		歩A・単A
S03701	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	170,088		歩A・単A
S07001	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,な		m3	3,294		歩A・単A
	し					
S07021	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	5,173		歩A・単A
S18005	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	6,981		歩A・単A
S18006	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 5,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし		箇所	31,230		歩A・単A
S18007	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ 排水ポンプ据付撤去（小口径）					
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 100mm,なし		箇所	52,038		歩A・単A
S18031	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ 足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	3,876		歩A・単A
S18054	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62,1,なし		㎡	921		歩A・単A
S19003	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	14,500		歩A・単A
	込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0					
S42100	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,22,屋外・屋内(露出)		m	2,618		歩A・単A
S42109	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 200×200×100 SUS 防水型,その他,その他		個	12,576		歩A・単A
S42109	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 100×100×100 SUS 防水型,その他,その他		個	6,342		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単ー 43号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,ー,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー		m3	309.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 44号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	199.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 45号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	954.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 46号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3	258.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 47号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.5km以		m3	1,148		歩A・単A
	下					
	＊＊＊ S単ー 48号 ＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	224.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 49号 ＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,ー,ー,なし		m3	798.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 50号 ＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	415.8		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 51号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,ー,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	836		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 52号 ＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	134.6		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 53号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),ー,無し,ー,		m3	30,770		歩A・単A
	なし,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊ S単ー 54号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,,18-8-40(高炉B)		m3	27,730		歩A・単A
	W/C65%					
	＊＊＊ S単ー 55号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,,18-8-25(20)(高		m3	27,730		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単ー 56号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),ー,無し,ー,		m3	30,130		歩A・単A
	なし,18-8-40(普通) W/C65%					
	＊＊＊ S単ー 57号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,ー,特殊養生(練炭),ー,無し,ー,,18-8-40(普通)		m3	35,730		歩A・単A
	W/C65%					
	＊＊＊ S単ー 58号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	8,414		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 59号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,280		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 60号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,596		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 61号 ＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		㎡	2,641		歩A・単A
T00001	＊＊＊　T単ー 1号　＊＊＊ 水位計設置工					
			基	291,585		歩A・単A
T00002	＊＊＊　T単ー 2号　＊＊＊ 整流版据付					
	整流版４枚		組	166,095		歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単ー 3号　＊＊＊ 観測施設蓋据付					
			組	1,366,095		歩A・単A
T00004	＊＊＊　T単ー 4号　＊＊＊ 埋設表示テープ布設					
			m	226		歩A・単A
T00005	＊＊＊　T単ー 5号　＊＊＊ 三角堰据付					
			基	155,333		歩A・単A
T00006	＊＊＊　T単ー 6号　＊＊＊ ドレーン管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　φ200		m	4,850		歩A・単A

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)　[運搬費]		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,13.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	13.0km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.010	供用日	7,090	7,161	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量　　４．０ｔ積	1.010	供用日	233	235	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	31.000	L	136	4,216	
R01022	運転手 (一般)	0.870	人	19,635	17,082	
	合　　計				28,694	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		2,869	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)　[運搬費]		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,10.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	10.0km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.890	供用日	7,090	6,310	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量　　４．０ｔ積	0.890	供用日	233	207	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	28.000	L	136	3,808	
R01022	運転手 (一般)	0.770	人	19,635	15,119	
	合　　計				25,444	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		2,544	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,790	17,672	
	合　　計				17,672	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		1,767	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	21,315	4,263	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,790	17,672	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,263	426	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				22,361	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,236	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	20,790	2,495	
	合　計				2,495	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		250	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04061	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	5,670	9,072	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	136	2,040	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	22,575	22,575	
	合　計				33,687	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		392	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	2,650	3,816	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	L	136	721	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				25,852	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		517	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)		m		20.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 1.5m,A-Ⅲ型,ﾒｯｷ着色塗装製,2.0m,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)規格区分	1.5m A-Ⅲ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料区分 4)支柱間隔	ﾒｯｷ着色塗装製 2.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)設置区分	ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置				
P22266	ネットフェンス（メッキ着色塗装） A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	20.000	m	7,740	154,800	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	605	6,050	
R01001	土木一般世話役 ネット張	0.240	人	24,360	5,846	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員 ネット張	0.720	人	20,790	14,969	
R01001	土木一般世話役 支柱設置	0.180	人	24,360	4,385	
R01003	普通作業員 支柱設置	0.910	人	20,790	18,919	
Y00004	諸雑費	0.010		44,119	441	
	合　計				205,410	算出数量 20.000 m
	単　価		m		10,271	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)		組		10.000 組	歩Ａ 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) 1.5m,ﾈｯﾄ式両開,ﾒｯｷ着色塗装製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)規格区分	1.5m ﾈｯﾄ式両開		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料区分	ﾒｯｷ着色塗装製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P22322	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ式両開	10.000	組	75,400	754,000	
R01001	土木一般世話役	1.340	人	24,360	32,642	
R01003	普通作業員	3.150	人	20,790	65,489	
	合　計				852,131	算出数量 10.000 組
	単　価		組		85,213	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	34,755	34,755	
	合　計				34,755	算出数量 1.000 人
	単　価				34,755	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	23,415	23,415	
	合　計				23,415	算出数量 1.000 人
	単　価				23,415	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	24,360	24,360	
	合　計				24,360	算出数量 1.000 人

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				24,360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合　計				21,315	算出数量 1.000 人
	単　価				21,315	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	
	合　計				20,790	算出数量 1.000 人
	単　価				20,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ａ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ａ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01031 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01031	交通誘導警備員Ａ	1.000	人	14,805	14,805	
	合　計				14,805	算出数量 1.000 人
	単　価				14,805	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	12,495	12,495	
	合　計				12,495	算出数量 1.000 人
	単　価				12,495	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	購入土		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	購入土 止水壁用粘性土,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ） 3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	地域資材（Ｐコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	購入土 止水壁用粘性土	1.000	m3	3,950	3,950	
	合　計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,950	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	ステップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステップ W=300 D19 合成樹脂製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	ステップ W=300 D19 合成樹脂製	1.000	個	2,160	2,160	
	合　計				2,160	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,160	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	三角堰		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	三角堰 90° SUS､固定板､水密ゴム､ｱﾝｶｰ含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	三角堰 90° SUS､固定板､水密ゴム､ｱﾝｶｰ含む	1.000	組	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	整流版		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	整流版 SUS304､固定金具含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	整流版 SUS304､固定金具含む	1.000	組	40,000	40,000	
	合　計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,000	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	水位計		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水位計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	水位計	1.000	基	210,000	210,000	
	合　計				210,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				210,000	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	溶接金網		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶接金網 線径3.2㎜　網目100㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P19411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19411	溶接金網 線径3.2mm　網目100mm	1.000	㎡	272	272	
	合　計				272	算出数量 1.000 各単位
	単　価				272	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	FRP製蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	FRP製蓋	1.000	枚	1,360,000	1,360,000	
	合　計				1,360,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,360,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管　有孔管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管　有孔管 VPφ200 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管　有孔管 VPφ200 長4.0m	1.000	本	15,300	15,300	
	合　計				15,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	Ｔ字管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Ｔ字管継手 FRP製異形管 VP用 200×200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	Ｔ字管継手 FRP製異形管 VP用 200×200	1.000	個	39,500	39,500	
	合　計				39,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	クラッシャラン ,Ｃ－40　40～0mm(JIS規格品),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03106		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03106	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)	1.000	m3	2,100	2,100	
	合　計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻	7,120	7,120	
	合　計				7,120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02123	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	残土処分費 礫混り土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 礫混り土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	残土処分費 礫混り土	1.000	m3	1,400	1,400	
	合　計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02123	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	残土処分費 砂質土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	残土処分費 砂質土	1.000	m3	800	800	
	合　計				800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02200	アンカーボルト設置		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	アンカーボルト設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔深200mm以下(週休2日)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単　価		本		761.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	55,650	63,998	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				170,088	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		170,088	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	Ｉ,あり,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	24,360	6,090	
R01003	普通作業員	0.920	人	20,790	19,127	
R01002	特殊作業員	0.200	人	21,315	4,263	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,263	512	
F08014	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	15,300	1,224	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.400	L	136	598	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	22,575	1,129	
	合　　計				32,943	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		3,294	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	16,600	40,504	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		40,504	810	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	24,360	2,436	
R01002	特殊作業員	0.160	人	21,315	3,410	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,790	4,574	
	合　　計				51,734	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		5,173	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	24,360	974	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,790	2,079	
Y00004	諸雑費	0.130		3,053	397	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	22,575	2,032	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.600	L	136	490	
	合　計				6,981	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		6,981	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 5,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	5 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	6以上～30未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02075	発動発電機[Ｄ駆動・低騒音型] 定格容量5kva	5.500	日	1,460	8,030	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	136	5,440	
R01002	特殊作業員	0.700	人	21,315	14,921	
Y00004	諸雑費	0.100		28,391	2,839	
	合　計				31,230	算出数量 1.000 箇所
	単　価				31,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ据付撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 100mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	24,360	12,180	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.500	日	16,800	8,400	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	22,575	7,676	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	136	2,992	
	合　計				52,038	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		52,038	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	24,360	34,104	
R01012	とび工	6.300	人	24,990	157,437	
R01003	普通作業員	1.200	人	20,790	24,948	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] 吊上能力25t吊	1.400	日	52,000	72,800	
Y00004	諸雑費	0.340		289,289	98,358	
	合　計				387,647	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		3,876	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 62		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	520	520,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	108	108,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	21,315	61,814	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,790	60,291	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	3.310	日	16,800	55,608	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	365.000	L	136	49,640	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	22,575	65,468	
	合　計				920,821	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		921	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 5,750円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 50kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,500	11,500	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				14,500	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		14,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,22,屋外･屋内(露出)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	22 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0 0.000				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管 G22　長3.66m　ねじつき	27.300	本	1,350	36,855	
Y00005	諸資材	0.150		36,855	5,528	
R01013	電工	10.000	人	21,945	219,450	
	合　計				261,833	算出数量 100.000 m

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		2,618	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 200×200×100 SUS 防水型,その他,その他			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	7,090 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	200×200×100 SUS 防水型				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	7,090	7,090	
R01013	電工	0.250	人	21,945	5,486	
	合　　計				12,576	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		12,576	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 100×100×100 SUS　防水型,その他,その他			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	3,050 0.15		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	100×100×100 SUS　防水型				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	3,050	3,050	
R01013	電工	0.150	人	21,945	3,292	
	合　　計				6,342	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		6,342	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,－,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)岩質 4)押土の有無	－ 無し				
	5)障害の有無 6)施工数量	無し 5,000m3未満				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	－ －				
	9)集積押土の有無	－				
	単　　価		m3		309.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		199.1	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		954.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		258.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	6.5km以下				
	単　価		m3		1,148	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		224.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		798.2	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		415.8	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		836	
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		134.6	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,なし,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		30,770	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		27,730	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		27,730	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(普通) W/C65%				
	単　価		m3		30,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-40(普通) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単　価		m3		35,730	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		8,414	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,596	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(瀝青質板) t=10㎜				
	単　価		㎡		2,641	

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	購入土 止水壁用粘性土		m3	3,950		
P96002	残土処分費 砂質土		m3	800		
P96002	残土処分費 礫混り土		m3	1,400		
P96003	三角堰 90° SUS､固定板､水密ゴム､ｱﾝｶｰ含む		組	150,000		
P96004	整流版 SUS304､固定金具含む		組	40,000		
P96005	水位計		基	210,000		
P96006	FRP製蓋		枚	1,360,000		
P96007	ステップ W=300 D19 合成樹脂製		個	2,160		
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管　有孔管 VPφ200 長4.0m		本	15,300		
P96009	Ｔ字管継手 FRP製異形管 VP用 200×200		個	39,500		

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	水位計設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	34,755	34,755	Ｓ単　10号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	23,415	46,830	Ｓ単　11号
S02116	水位計	1.000	基	210,000	210,000	Ｓ単　21号
	合　　計				291,585	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		291,585	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	整流版据付		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	整流版４枚					
S02200	アンカーボルト設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔深200mm以下(週休2日)	8.000	本	761.9	6,095	Ｓ単　30号
S02116	整流版 SUS304､固定金具含む,,	4.000	組	40,000	160,000	Ｓ単　20号
	合　　計				166,095	算出数量 1.000 組
	単　　価		組		166,095	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	観測施設蓋据付		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
S02200	アンカーボルト設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔深200mm以下(週休2日)	8.000	本	761.9	6,095	Ｓ単　30号
S02116	FRP製蓋	1.000	枚	1,360,000	1,360,000	Ｓ単　23号
	合　　計				1,366,095	算出数量 1.000 組
	単　　価		組		1,366,095	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	埋設表示テープ布設		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.000	巻	7,120	14,240	Ｓ単　27号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,790	8,316	Ｓ単　14号
	合　　計				22,556	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		226	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00005	三角堰据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S02200	アンカーボルト設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔深200mm以下(週休2日)	7.000	本	761.9	5,333	Ｓ単　30号
S02116	三角堰 90° SUS､固定板､水密ゴム､ｱﾝｶｰ含む,,	1.000	組	150,000	150,000	Ｓ単　19号
	合　　計				155,333	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		155,333	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00006	ドレーン管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	東条川二期農業水利事業
工事名	昭和池浸透水観測施設設置工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　φ200					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管　有孔管 VPφ200 長4.0m,,	2.440	本	15,300	37,332	S単　24号
Y00004	雑品	0.020		37,332	747	
S02115	土木一般世話役	0.100	人	24,360	2,436	S単　12号
S02115	特殊作業員	0.160	人	21,315	3,410	S単　13号
S02115	普通作業員	0.220	人	20,790	4,574	S単　14号
	合　　計				48,499	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		4,850	